

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	Valore lotto TRIENNALE I.V.A ESCLUSA	CIG	IMPORTO DA PAGARE
1 a - b - c - d - e	A) Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)	Il kit deve comprendere: sonda con cappio di fissaggio, sistema di bloccaggio esterno, adattatore di alimentazione, clamp serratubo, ago cannula, filo di posizionamento, ansa di recupero. Sonda con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; metodo d'inserzione Pull; materiale in silicone medicale; sonda Peg rimovibile dall'esterno. Possibilità di ricambi per parti usurabili. Sterile, monouso. Si richiede documentazione attestante la permanenza in situ.	68.850,00	329122766F	20,00
	B) Tubo di ricambio PEG	Tubo in silicone medicale; sistema a palloncino; marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; parte distale rastremata per un migliore inserimento; sterile, monouso.	50.940,00		
	C) Bottone per alimentazione enterale	Il kit deve comprendere: bottone a palloncino, accessori di alimentazione. Dispositivo in silicone; bottone fornito di valvola antireflusso; ampia gamma di misure in diametro e in profondità; possibilità di ricambi per parti usurabili; sterile, monouso.	12.282,00		
	D) Adattatore Universale PEG	Adattatore universale per peg da 14-20fr anche per bolo	8.340,00		
	E) SET PROLUNGA alimentazione	set prolunga con connettore ad angolo retto, 2 porte ad y, morsetto lung 30cm	4.290,00		
2 a-b	a) Estrattore polipi con catetere a retino	Catetere a retino estraibile per raccolta polipi - corpi estranei	76.500,00	329126669E	0
	b) Estrattore polipi con catetere a retino	Catetere a retino estraibile per raccolta polipi - corpi estranei	61.875,00		

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
3	Contenitore polipi	contenitore raccolta e diagnosi polipi recuperati, cilindrico, trasparente, 4 comparti separati, non sterile, etichetta, tappo removibile e sigillabile con due tubi flessibili	39.960,00	3291296F5D	0
4	Pinze per biopsie	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate con e senza ago di puntamento. Guaina in acciaio rivestita in teflon per garantire flessibilità e massima scorrevolezza all'interno e in uscita dal canale di lavoro, possibilità di utilizzo in canali di lavoro di 2,8 mm. Impugnatura ad anello per consentire l'utilizzo con una sola mano. Sterilizzabile, pluriuso.	40.320,00	32913468A2	0
5	Pinze per biopsie □	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate con ago di puntamento, guaina in acciaio rivestita in teflon. Con markers visivi di riferimento. Possibilità di utilizzo in canali di lavoro di 2.8 mm, Impugnatura ad anello con ampi appoggi per consentire l'utilizzo con una sola mano, Sterile-monouso.	446.040,00	3291440635	35,00
6	Pinza per biopsia pediatrica	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate, con ago di puntamento, diametro compatibile con canale operativo da 2.0 mm; sterile, monouso	6.120,00	3291506CAA	0
7	Pinza per biopsia pediatrica	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate, con ago di puntamento, diametro compatibile con canale operativo da 2,0 mm. Pluriuso, autoclavabile.	5.700,00	32915397 E7	0
8	Pinza per la rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente□	Pinza a spirale metallica in acciaio, morsi alligatore lunghi. Pluriuso, Autoclavabile	3.420,00	3291582B62	0
9	Pinza per la rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente□ □	Pinza a spirale metallica in acciaio, morsi dente di topo. Pluriuso, autoclavabile	2.850,00	329162922E	0
10	Ago bioptico a ghigliottina per ecoendoscopia	composto da: guaina con ago, impugnatura, siringa e adattatore luer lock, impugnatura ergonomica a tre anelli con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, sterile, monouso	37.500,00	3291678A9B	0
11	AGO PER ECOBIOPSIA AD ALTA DEFINIZIONE	composto da: guaina con ago, impugnatura, siringa e adattatore luer lock, impugnatura ergonomica a tre anelli con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, sterile, monouso	141.750,00	329172730D	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
12	AGO PER NEUROLISI DEL PLESSO CELIACO	composto da: guaina con ago, impugnatura ergonomica con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, sterile, monouso	11.250,00	329177175B	0
13	AGO PER ACCESSO AD ALTA DEFINIZIONE	ago per accesso filo guida per via ecoendoscopica composto da: guaina con ago, stiletto interno con punta a becco di flauto più lungo della punta dell'ago impugnatura ergonomica con scala graduata per controllo fuoriuscita ago, siringa da 5 o 10cc adattatore Luer lock sterile, monouso	10.500,00	3291800F47	0
14	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG). Sonda Peg non rimuovibile per trazione.	Il kit deve comprendere: sonda con cappio di fissaggio, sistema di bloccaggio esterno, adattatore di alimentazione, clamp serratubo, bisturi, ago cannula, filo di posizionamento. Sonda con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; metodo d'inserzione Pull; materiale in PU medicale o materiale equivalente per durata. Possibilità di ricambi per parti usurabili. Sterile, monouso. Si richiede documentazione attestante la permanenza in situ.	62.475,00	3291927817	0
15	Dilatatore pneumatico per acalasia. □	Palloncino in materiale anelastico a bassa compliance, resistente alle alte pressioni. Catetere a doppio lume per inserimento filo guida. Utilizzabile con filo guida da .038 inch (incluso nella confezione); punta distale morbida atraumatica. Markers radiopachi. Sterile, monouso. DEVE ESSERE FORNITA PISTOLA DI GONFIAGGIO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER OGNI TIPO DI DILATATORE.	20.196,00	32919570DB	0
16	Dilatatore pneumatico a diametri controllati, permette di effettuare con un unico palloncino piu' diametri diversi di dilatazione attraverso pressioni impostate. □	Dispositivo per il controllo delle pressioni impostate. Diametro catetere utile da consentire l'utilizzo in canale operativo da 2,8 mm. Resistente alle alte pressioni. Materiale anelastico. Filo guida da .035 inch premontato. Radiopaco. Sterile, monouso. DEVE ESSERE FORNITA PISTOLA DI GONFIAGGIO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER OGNI TIPO DI DILATATORE.	126.684,00	329201725E	0
17	Dilatatore pneumatico biliare catetere a palloncino.	Palloncino in materiale anelastico a bassa compliance per una dilatazione uniforme, resistente alle alte pressioni, utilizzabile con filo guida da 0.035 inch. Sterile, monouso. DEVE ESSERE FORNITA PISTOLA DI GONFIAGGIO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER OGNI TIPO DI DILATATORE.	26.937,00	3292048BF0	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
18	Catetere a candela per dilatazione progressiva biliare	Ogni catetere deve utilizzare una doppia misura di dilatazione. Rastrematura distale per una dilatazione più graduale. Utilizzabili con FILO guida da .035 inch. Markers radiopachi all'estremità, materiale idrofilico. Sterile, monouso	19.656,00	3292087C1F	0
19	Ago per iniezione di sostanze polimerizzanti a scopo emostatico	Buona affilatura, cursore robusto e scorrevole. Non rientro (rinculo) dell'ago nel teflon, durante l'introduzione. Meccanismo di freno per ago in uscita. Estremità atraumatica e rastremata. Sterile, monouso.	60.000,00	3292126C4E	0
20	Ago per iniezione sostanze sclerosanti-ipertoniche	Buona affilatura, presenza di fermo per l'avanzamento e retrazione incorporato nell'impugnatura. Sterile, monouso.	314.640,00	3292172247	35,00
21	Ansa di profilassi emorragica	Sistema premontato monouso, possibilità di utilizzo in canale endoscopico da 2,8 mm; in confezione sterile, composto da: sonda con dispositivo di sganciamento lacci.	27.900,00	3292202B06	0
22	Ansa diatermica, utilizzata per la polipectomia endoscopica	Configurazione ansa: ovale(jumbo,standard,micro), opzionale esagonale e/o crescente; utilizzabile in canale biottico da 2.8 mm ; assemblata con manico; manico ergonomico a tre anelli; sterile-monouso	118.440,00	329223349D	0
23	Ansa diatermica, utilizzata per la polipectomia endoscopica	Configurazione ansa: ovale(jumbo,standard,micro), opzionale esagonale e/o crescente; utilizzabile in canale biottico da 2.8 mm ; assemblata con manico; manico ergonomico a tre anelli; autoclavabile riutilizzabile.	9.000,00	3292283DDD	0
24	Ansa diatermica asimmetrica	Configurazione asimmetrica (a becco di anatra); ansa a filamento rigido; utilizzabile in canale biottico da 2,8 mm; assemblata con manico; manico ergonomico a tre anelli;sterile-monouso	68.400,00	32923179ED	0
25	Ansa diatermica per cappuccio per mucosectomia	Ansa dedicata asimmetrica, sterile, monouso	8.346,00	329263FE1	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
26 a-b	a) Dispositivo endoscopico per il posizionamento di clips per via endoscopica, per emostasi e/o marcatura pre operatoria <input type="checkbox"/>	Sistema premontato per un veloce utilizzo in procedura di emergenza. Utilizzabile in canale di lavoro da 2.8 mm, capacità rotante del fissaclip. Il set deve comprendere: fissaclip e due confezioni clips, fissaclip sterilizzabile-riutilizzabile, clips in confezione sterile	14.760,00	3292408507	0
	b) Clip in confezione sterile	clip in confezione sterile, di diverse misure, utilizzabili con applicatore di clip riutilizzabile	26.400,00		
27	Dispositivo endoscopico per il posizionamento di clips per via endoscopica per emostasi e sutura riposizionabili	sistema premontato per un veloce utilizzo in procedura di emergenza, utilizzabile in canale da lavoro da 2,8 mm, possibilità plurima di riposizionamento della clips prima del suo dispiegamento, sterile monouso	427.440,00	3292460FED	35,00
28	Applicatore di clips rotante per emostasi e come marcatore di lesioni pre-intervento <input type="checkbox"/>	Applicatore monouso precaricato, lunghezza oltre 200 cm per essere compatibili con tutti gli strumenti endoscopici; angolo di apposizione 135°; utilizzabile in canale di lavoro da 2.8 mm; capacità rotante ; sterile, monouso	205.500,00	3292492A57	20,00
29	Caricatori multipli per legatura varici esofagee. <input type="checkbox"/>	Sistema premontato di legatura a caricamento multiplo disponibile nel caricamento da 4, 6 o 7 LACC; adattatore trasparente per una migliore visione endoscopica; caricamento posteriore delle fasce elastiche per evitare visione con effetto tunnel; adattatore compatibile con diametro strumenti compresi fra i 9-11,5 mm; impugnatura pratica ed ergonomica ; munito di valvola per irrigazione; dispositivo di bloccaggio per fissare l'impugnatura sull'endoscopio; utilizzabile in canale operatore da 2,8 mm; sterile, monouso. Deve essere compatibile con gli endoscopi in uso MARCA:Olympus, Fuji, Pentax	87.435,00	32925233EE	0
30	Sfinterotomo a tre lumi <input type="checkbox"/>	Corpo catetere da 7 Fr; punta distale rastremata; lunghezza taglio 20-30 mm, senza naso distale; configurazione punta standard porzione distale precurvata; a triplo lume (taglio, iniezione, inserimento filo guida); utilizzabile con filo guida da .0 a .035 inch; tacche fluoroscopiche; impugnatura premontata a tre anelli, sterile, monouso	189.600,00	3292544542	20,00

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
31	Sfinterotomo a due lumi □	Corpo catetere da 7 Fr; punta distale rastremata; lunghezza taglio 20-30 mm.; senza naso distale; configurazione punta standard porzione distale precurvata; a doppio lume (taglio, inserimento filo guida); utilizzabile con filo guida da .0 a .035 inch; tacche fluoroscopiche, impugnatura premontata a tre anelli, sterile, monouso	34.020,00	3292578152	0
32	Sfinterotomo rastremato preassemblato con guida	Preassemblato con filo guida, guida ad isolamento elettrico; rastremato in punta, punta arrotondata atraumatica, monofilamento, porzione distale precurvata, a triplo lume, munito di dispositivo per iniezione, tacche fluoroscopiche, impugnatura a tre anelli, sterile monouso.	332.100,00	329260686B	35,00
33	Sfinterotomo filoguidato per gastroreseccato	Sterile, monouso Impugnatura a tre anelli	3.024,00	3292708C96	0
34	Papillotomo ad ago doppio lume (pre-cut)	Impugnatura a tre anelli; markers per controllo visivo; impugnatura compatibile con elettrobisturi in dotazione. Sterile-monouso.	22.350,00	329277216A	0
35	Papillotomo ad ago triplo lume (pre-cut).	Utilizzabile con filo guida da .035 inch; corpo catetere rigido con punta flessibile e rastremata; markers per controllo visivo; punta radiopaca; sterile, monouso	46.500,00	3292820904	0
36	Filo guida per diagnostica e interventistica biliare	punta a configurazione diritta e angolata, interno in nitinol, rivestimento esterno plastico idrofilico, estremità distale morbida, atraumatica , altamente radiopaca per un miglior controllo fluoroscopico, guida ad isolamento elettrico, bicolore, completa di dispositivo di torsione per la versione angolata, sterile-monouso	275.793,00	32928566BA	20,00

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
37	Filo guida per la diagnostica e interventistica biliare endoscopica	Filo guida in nitinol o materiale equivalente con rivestimento idrofilico, estremità distale morbida, atraumatica, radiopaca. Punta a configurazione diritta e angolata, guida ad isolamento elettrico, bicolore. Completo di dispositivo di torsione nella versione angolata. In confezione sterile-monouso.	123.015,00	32929081A5	0
38	Cateteri ERCP	Catetere precurvato distalmente; raccordo doppio luer lock; indicatori distali che permettono di misurare la lunghezza del tratto stenotico; punta distale radiopaca; utilizzabili con filo guida da .035 inch; disponibili con terminale di diversa foggia. Sterile, monouso.	34.320,00	3292946101	0
39	Cestelli di Dormia, predisposti per l'estrazione e per la litotrissia	Cestello 4 fili a forma esagonale; multifilamento in acciaio; predisposto per un eventuale collegamento al sistema per litotrissia endocanalare; corredato di guaina rigida, prolunga e impugnatura per litotrissia da richiedersi separatamente; buona memoria; riutilizzabile in confezione sterile.	37.260,00	3292997B14	0
40	Cestelli litotomia/litotrissia a doppio lume. Cestello filoguidato per il recupero dei calcoli biliari, predisposto per la litotrissia endocanalare □	Cestello 4 fili, forma esagonale; multifilamento in acciaio; guaina rigida incorporata per litotrissia d'urgenza; utilizzabile con filo guida da .035 inch; buona memoria per litotomia, predisposto per litotrissia; monouso, sterile.	138.195,00	329302957E	0
41	Catetere a palloncino di Fogarty per estrazione calcoli	Catetere palloncino a triplo lume (iniezione, guida, gonfiaggio palloncino); possibilità di iniezione sopra e sotto al palloncino; repere radiopaco prossimale; utilizzabile con filoguida da .035 inch; monouso, sterile	207.000,00	32931010EA	20,00
42	Sistema per iniezione mezzo di contrasto, in corso Ercep. □	Set composto da perforatore, siringa record con impugnatura a tre anelli, Manico ergonomico, Sterile-monouso	62.370,00	3293151A2A	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
43	Spazzolino per citologia biliare □	Catetere a doppio lume (spazzolino, filo guida); indicatore distale radiopaco; indicatori distali; munito di manico; utilizzabile con filo guida da .035 inch; sterile-monouso	16.800,00	3293191B2C	0
44	Spazzolino pulizia Endoscopi	Pulizia dei canali operativi degli endoscopi, monouso, non sterile, punta sferica	54.000,00	32932289B5	0
45 a-b	Spazzola prelievo citologico	a) Spazzola sterile monouso per utilizzo durante gastroscopia e colonscopia in pazienti adulti	2.640,00	3293270C5D	0
	Spazzola prelievo citologico	b) Spazzola sterile monouso per utilizzo durante gastroscopia e colonscopia in pazienti pediatrici	720,00		
46	Ago per "ago aspirazione" per via eco-endoscopica □	Accessorio dotato di guaina con impugnatura sagomata per presa ergonomica. Ago, mandrino e siringa. Guaina in plastica rinforzata. Dispositivo graduato per regolare la fuoriuscita della guaina. Siringa con blocca pistone. Superficie ecoriflettente nella parte distale dell'ago. Ago sterile monouso.	252.000,00	32932961D5	20,00
47	Catetere tipo spray per colorazione vitale	Monouso	33.300,00	329335200C	0
48	ACCESSORI PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA	a) elettrobisturi monouso con punta di varie forme e sagoma	8.505,00	329339210E	0
		b) elettropinze monouso per emostasi	6.909,00		
		c) cappucci distanziali trasparenti distali	945,00		
49 a -b-c	SONDE PER IDROGETTO	Sonda per la sola infiltrazione sottomucosa compatibile con idrogetto ad acqua ad alta pressione	15.300,00	3293427DEC	0
		Sonda HybridKnife solleva e taglia vari tipi	6.750,00		
		sonda per infiltrazione e/o elettrobisturi sottomucosa compatibile con idrogetto ad acqua ad alta pressione	10.440,00		

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
50	Catetere emostatico bipolare per emostasi combinata, termica-iniettiva non varicosa per utilizzo canali operativi endoscopici□	Corpo catetere resistente rivestito da materiale idrofilo, configurazione elettrodi a spirale, canale di irrigazione integrato, cursore ago robusto e scorrevole con escursione costante di 4/5 mm., dispositivo di spegnimento automatico nel caso di superamento limiti termici (100°C), spinotto standard per collegamento all'elettrobisturi in dotazione, sterile, monouso	48.600,00	3293462ACF	0
51	Filo guida rigido in acciaio .038	Monofilamento, punta distale flessibile, atraumatica, marker radiopachi ogni 20 cm, risterilizzabile.	6.990,00	3293493466	0
52	Protesi esofagea autoespandibile a maglia metallica non ricoperta	Diversi diametri di espansione compresi tra 18 e 23 mm. per il corpo, e tra 23 e 28 mm. per la testa nel margine prossimale. Estremità protesi atraumatiche, Disponibili nelle misure: da 7 a 15 cm, Protesi premontata su catetere introduttore, a basso profilo. Reperi radiopachi per identificazione dei limiti dello protesi . Maglia in materiale flessibile, altamente radiopaco, biocompatibile, resistente alle deformazioni. Utilizzabile con filo guida da .038 inch.	23.445,00	3293538987	0
53	Protesi esofagea autoespandibile a maglia metallica parzialmente ricoperta	Diversi diametri di espansione compresi tra 18 e 23 mm. per il corpo, e tra 23 e 28 mm. per la testa nel margine prossimale. Estremità protesi atraumatiche, Disponibili nelle misure: da 10 a 15 cm, Protesi premontata su catetere introduttore, a basso profilo. Reperi radiopachi per identificazione dei limiti dello protesi . Maglia in materiale flessibile, altamente radiopaco, biocompatibile, resistente alle deformazioni. Utilizzabile con filo guida da .038 inch.	107.847,00	3293592618	0
54	Protesi esofagea autoespandibile a maglia metallica completamente ricoperta	Diversi diametri di espansione compresi tra 18 e 23 mm. per il corpo, e tra 23 e 28 mm. per la testa nel margine prossimale. Estremità protesi atraumatiche, Disponibili nelle misure: da- 10 a 15 cm, Protesi premontata su catetere introduttore, a basso profilo. Reperi radiopachi per identificazione dei limiti dello protesi. Maglia in materiale flessibile, altamente radiopaco, biocompatibile, resistente alle deformazioni. Utilizzabile con filo guida da .038 inch.	107.847,00	3293637B39	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
55	Protesi biliare a maglia metallica autoespandibile, via TTS	Protesi premontato, flessibile resistente e altamente radiopaco, configurazione della maglia ristretta. Possibilità di utilizzo in canale di lavoro con diametro di 3,2 mm. Diametro protesi espansa 10 mm, markers radiopachi sulle porzioni distale e prossimale. Possibilità per riposizionamento prima del rilascio. Utilizzabile con filo guida da .035 inch. Disponibili nelle versioni non ricoperta e parzialmente ricoperta. Sterile, monouso	158.388,00	3293671749	20,00
56	Protesi biliare a maglia metallica autoespandibile, rimovibile, via TTS	Protesi premontato; maglia metallica radiopaca; markers radiopachi ; estremità protesi atraumatiche; totalmente ricoperta. Filo prossimale per il recupero; diametro introduttore 8,5 Fr; diametro protesi espansa 10 mm, utilizzabile con filo guida da .035 inch. Sterile-monouso.	54.879,00	3293700F35	0
57	Kit protesi biliare	Il kit deve comprendere: protesi con alette e copri flaps, catetere guida con markers radiopachi e con raccordo per iniezione, posizionatore; materiale termosensibile (polietilene). Configurazione tipo angolato. Sterile, monouso.	64.260,00	3293736CEB	0
58	Kit protesi biliare premontato	Il kit deve comprendere: protesi premontata, catetere guida con markers radiopachi, catetere posizionatore. Protesi prive di fori laterali, dotate di alette di ancoraggio, configurazione tipo angolato. Sterile, monouso.	17.820,00	32937719CE	0
59	Kit drenaggio naso-biliare.	In materiale idrofilico; tipo standard con pig tail terminale, più accessi laterali distali, tubo di trasferimento nasale, tubo di collegamento per facilitare irrigazione e drenaggio. Sterile, monouso.	28.275,00	32938001BF	0
60	Filo guida rigido per il posizionamento di protesi enterocoliche autoespandibili	Anima metallica ricoperta da PTFE , parte distale morbida. Confezione sterile-monouso	10.065,00	329384460D	0

ALLEGATO 3					
P.A. 83/2011 DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - AVEC					
61	Protesi entero-colica autoespandibile a maglia metallica, NON ricoperto. Uso endo-canalare□	Maglia metallica, flessibile, resistente, radiopaca. Protesi premontato su catetere a basso profilo. Catetere provvisto di reperi radiopachi per l'identificazione dei limiti dello stomaco per facilitarne il posizionamento.	370.440,00	329387714A	35,00
TOTALE SENZA IVA			5.565.408,00		