

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna


Procedura Aperta n. 159/2014

**PER LA FORNITURA DI PC MEDICALI ALL-IN-ONE COMPLETI DI SISTEMI DI FISSAGGIO IN
AREE CRITICHE DI DIVERSI PRESIDI OSPEDALIERI AUSL, LOTTO UNICO**

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE

“Caratteristiche tecniche dei sistemi”



SCHEMA TECNICA: PC MEDICALI ALL-IN-ONE CON SISTEMI DI SUPPORTO

DESTINAZIONE D'USO:

HARDWARE IDONEO A SUPPORTARE SOFTWARE DI GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DEL PAZIENTE E DEGLI APPLICATIVI DI AREA CRITICA


PC MEDICALI ALL-IN-ONE PER SALA OPERATORIA

Caratteristiche di minima (pena l'esclusione e la non ammissione alla gara):

- Hardware integrato di elevata qualità: processore di ultima generazione, almeno Intel i.3 Dual Core o equivalente, RAM 4GB, HD 80GB
- Display LCD touch screen, disponibilità di almeno 2 diverse dimensioni: una compresa nella fascia 17"-19", una compresa nella fascia 21"-23" - la tipologia del touch screen dovrà permetterne l'utilizzo sia a mani nude che con guanti.
- Disponibilità almeno delle seguenti porte di I/O: 1 ethernet, 1 seriale RS232, 4 USB 2.0
- Tastiera con touchpad integrato, mouse (quotati separatamente)
- Grado di protezione EN60529 almeno IPX6 sia per frontale PC che per tastiera e mouse
- Sistema operativo: Windows 7 x86 Professional
- Raffreddamento mediante sistema fanless

Caratteristiche oggetto di valutazione:

- o Caratteristiche HW (processore, memoria, etc....) superiori al minimo richiesto
- o HD di tipo SSD
- o Sistema Operativo Windows 8
- o Ulteriori porte di I/O e/o disponibilità di porte isolate
- o Grado di protezione di PC, tastiera e mouse superiore al minimo richiesto
- o Peso contenuto (dichiarare il peso del solo PC e quello complessivo PC + tastiera + mouse)
- o Ampio grado di visione (sia orizzontale che verticale)
- o Altre caratteristiche di rilievo
- **Varietà di tipologie di dispositivi e accessori nell'estratto listino**
 - o Fornire elenco di ulteriori dispositivi e accessori



SISTEMI DI MONTAGGIO

Caratteristiche di minima:

- Disponibilità di almeno tre tipologie sistemi di montaggio (tutti per PC con possibilità di implementazione di supporto tastiera e mouse tradizionale):
- 1 per attacco a parete (muratura o cartongesso rinforzato)
- 1 per attacco a barra DIN
- 1 per attacco a "tubolare verticale"

Caratteristiche preferenziali, oggetto di valutazione:

- **Ergonomia**
 - o Eventuali movimenti di orientamento, regolazioni altezza ecc.
 - o Peso contenuto dei sistemi di aggancio a barra DIN e a tubolare (dichiarare il peso delle tipologie con attacco a barra DIN e a tubolare, completi di porta tastiera e porta mouse)
- **Varietà di tipologie di dispositivi e accessori disponibili**
 - o Ampia scelta di tipologie di attacchi, supporti, accessori, al fine di ottimizzare le installazioni sulle strutture preesistenti
 - o Eventuale disponibilità di canali attrezzabili con prese elettriche e prese dati di diverse lunghezze

SANIFICAZIONE

Per tutti i dispositivi ed accessori (compresi, a mero titolo di esempio, tastiera, mouse, sistemi di aggancio, etc....) la ditta dovrà specificare le modalità di igienizzazione considerando che l'AUSL ritiene auspicabile la compatibilità con derivati del cloro in grado di sviluppare una quantità di cloro disponibile (approssimabile al cloro attivo) pari a 500-1000 ppm oppure soluzioni idroalcoliche a base di clorexidina gluconato allo 0,5%.