


COMUNE DI BOLOGNA

N° Progr.




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

COMANDO PROVINCIALE VVF

BOLOGNA
FAVOREVOLE CONDIZIONATA
VERIFICA/VALIDAZIONE/ARPROVAZIONE



CONSEGNA

PARERE

DATA E PROT.

19 MAG. 2014 N. 45772

DATA E PROT. Incendi

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

Pratica 78438

IL FUNZIONARIO ESAMINATORE

Prot. 11457/14 Bologna il 09 OTT. 2014

CASA DELLA SALUTE NAVILE


INTERVENTO AP38

PROGETTO DEFINITIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



Ing. Gabriele Zingaretti (Capo gruppo)
STUDIO ZINGARETTI
Tecnicoop Società di Ingegneria
Tecnicoop



Ing. M. Gilberto Dallavalle
Ing. Gian Paolo Faccani
Arch. Enrico Gamberini
Ing. Fabio Penacchioni
Arch. Andrea Ragazzini
Ing. Paolo Trapella

PROPRIETA'
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 237 del 24/07/2012
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

IDEAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE
Arch. Stefano SILVAGNI
Ing. Gabriele ZINGARETTI
Arch. Andrea RAGAZZINI

INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Gabriele ZINGARETTI
Via Leoncavallo, 1 Bologna

DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Ripa di Meana

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Stefano SILVAGNI
Arch. Mario ZUCCOTTI
TECNICOOP, Via San Felice, 21 Bologna
Arch. Andrea RAGAZZINI
Via D. Raggi, 251 Forlì
Arch. Enrico GAMBERINI
Studio ARKLAB Via Emilia, 1 Imola Bologna

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. M. Gilberto DALLAVALLE
P.zza di Porta Maggiore, 5
Bologna

RESPONSABILE UO Servizi
Progettazione Edile e Antincendio
Ing. Franco Emiliani

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE
Ing. Fabio PENACCHIONI
Via Olmo, 47/b
Budrio (BO)

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Francesco Rainaldi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
Ing. Paolo TRAPELLA
Via XVII Novembre, 61
Ferrara

COLLABORATORI Arch. Cristina Passini
Ing. Friedrich Drollmann
P.I. Mauro Malanchini

COLLABORATORE/ESTENSORE

EDIFICIO: **NUOVA EDIFICAZIONE**

CODICE EDIFICIO

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

PROGETTO ARCHITETTONICO
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTI ANTINCENDIO

CODICE PROG.

ELAB. N.

PD

AR8.08

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:

Febbraio 2014

SCALA:

1:100

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD02 PsqB01 ADT
Rev. 5 del 01/03/2013

1	REV.01_VVF	3
2	16/05/2014	4

Nuova Casa della Salute Navile – Via Svampa, Via Gobetti, Via Carracci – Valutazione progetto di prevenzione incendi pratica n. 78438 prot. 3866 del 26/04/2014

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - INTEGRAZIONE

La pratica sopra citata è relativa ad una nuova struttura poliambulatoriale, dotata al piano interrato di una autorimessa per il soddisfacimento delle dotazioni dei parcheggi pertinenziali previsti dal regolamento urbanistico-edilizio del Comune di Bologna. In particolare, nel progetto di prevenzione incendi già presentato, si è previsto di dotare l'autorimessa di un impianto di protezione attiva del tipo sprinkler, in ottemperanza del punto 3.1 della Regola tecnica di cui al D.M. 1 febbraio 1986.

Da un riesame approfondito della prescrizione di cui al citato punto 3.1 del D.M. si evince però chiaramente che la norma fa riferimento esplicito all'attività 86 del D.M. 16 febbraio 1982, attività che era riferita alle strutture ospedaliere, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto; è evidente che l'imposizione dello sprinkler, nel caso sia previsto che le aperture di ventilazione dell'autorimessa siano direttamente sottostanti ai locali destinati all'attività 86, è finalizzata a tutelare l'incolumità dei degenti non autonomi e pertanto connesso al livello di pericolosità intrinseco alla struttura ospedaliera.

Il D.P.R. 151/11, ridefinendo le attività soggette ha accomunato, al punto 68, le attività ospedaliere, con elevato complessità e livello di rischio (categoria C), con le strutture poliambulatoriali, che notoriamente non hanno lo stesso livello di pericolosità.

Vale la pena sottolineare che il poliambulatorio in oggetto, denominato Casa della Salute Navile, non prevede, al suo interno la presenza di posti letto o attività di Day Hospital: la Casa della Salute è a servizio di persone autonome che si recano presso di essa per ricevere prestazioni di tipo ambulatoriale.

Ciò considerato, si ritiene che le prescrizioni contenute nel citato D.M. 1 febbraio 1986 possano intendersi limitate ai soli Ospedali, in quanto, come già ribadito, presentano una complessità ed un livello di rischio elevato.

Si evidenzia, inoltre, come anche la Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota del 25 maggio 2013, sulla base della richiesta di parere della Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco, abbia chiaramente evidenziato che, nel caso le Regole tecniche di prevenzione incendi richiamino espressamente delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982, sia corretto operare il rinvio alle declaratorie delle attività elencate nel D.M. stesso.

Nel caso in esame, il richiamo indicato nella regola tecnica delle autorimesse al punto 3.1 fa riferimento all'attività 86 e cioè alle strutture ospedaliere, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto e pertanto non alle strutture poliambulatoriali.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza della struttura in caso di incendio nei locali dell'autorimessa, si è provveduto, comunque a modificare il progetto già presentato, spostando verso l'esterno dell'edificio le buffe di aerazione dell'autorimessa, evitando così che le stesse si trovino direttamente sottostanti a finestre e uscite di sicurezza dell'edificio.

Tutto ciò premesso con la presente si chiede di approvare il progetto senza l'impianto sprinkler e con la nuova disposizione delle buffe; a tal fine si sostituiscono le seguenti tavole:

- Relazione Tecnica prevenzione incendi – Provvedimenti antincendio AR8.07

- Pianta interrato - Provvedimenti antincendio AR8.01
- Pianta piano terra - Provvedimenti antincendio AR8.02
- Sezioni - Provvedimenti antincendio AR4.01

con i rispettivi elaborati aggiornati:

- Relazione Tecnica prevenzione incendi – Provvedimenti antincendio - AR8.07 rev.16/05/2014
- Pianta interrato - Provvedimenti antincendio - AR8.01 rev.16/05/2014
- Pianta piano terra - Provvedimenti antincendio - AR8.02 rev.16/05/2014
- Sezioni - Provvedimenti antincendio - AR4.01 rev.16/05/2014