

PROCEDURA APERTA N. 15/2016 PER LA FORNITURA DI PROTESI PARZIALI D'ANCA TOTALMENTE

LOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' BIENNALE TOTALE	PREZZO UNITARIO MASSIMO	CAMPIONATUR A RICHIESTA	C.N.D. e NUMERO REPERTORIO	- NOME COMMERCIALE - CODICE - CASA PRODUTTRICE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA In lettere
LOTTO 1 - IMPIANTO CON STELO MONOBLOCCO								
1A	<p>A) STELO Stelo femorale da cementare monoblocco dotato di cono Morse standard 12/14. Lo stelo deve essere disponibile in taglie progressivamente crescenti (almeno 6 taglie). La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica.</p>	PZ	1410	€ 160,00	2 pz			
1B	<p>B) TESTA Testa femorale per protesi parziale-endoprotesi e/o totale per cono Morse 12/14, compatibile con la cupola, in varie misure di lunghezza progressivamente crescenti (minimo 3). La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica.</p>	PZ	1440	€ 75,00	2 pz			
1C	<p>C) CUPOLA Cupola biarticolare per endoprotesi in metallo con inserto in polietilene ritentivo della testina. Il centro di rotazione dell'inserto, rispetto a quello della testina femorale, deve essere opportunamente sfasato (eccentrico negativo) per assicurarne l'allineamento durante il movimento ed il carico. La cupola deve essere disponibile in taglie di diametro progressivamente crescenti di 1 o 2 mm. da 42 a 60 mm. La cupola deve essere compatibile con testina di diametro 28. La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica - Polietilene sterilizzato ad Ossido di Etilene.</p>	PZ	1410	€ 160,00	2 pz			
1D	<p>D) COTILE Cotile in Polietilene tipo Muller da cementare di vari diametri progressivamente crescenti di 2 mm. (minimo da 46 a 58 mm). La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Polietilene sterilizzato ad Ossido di Etilene</p>	PZ	50	€ 95,00	2 pz			

TOTALE LOTTO 1

PROCEDURA APERTA N. 15/2016 PER LA FORNITURA DI PROTESI PARZIALI D'ANCA TOTALMENTE

LOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA' BIENNALE TOTALE	PREZZO UNITARIO MASSIMO	CAMPIO NATURA RICHIES TA	C.N.D.	- NOME COMMERCIALE - CODICE - CASA PRODUTTRICE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA In lettere
	LOTTO 2 - IMPIANTO CON STELO MODULARE							
2A	<p>A) COMPONENTE MODULARE Componente femorale modulare (STELO+COLLO) da cementare, cono Morse standard 12/14. Lo stelo deve essere disponibile in taglie progressivamente crescenti (almeno 5 taglie). La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica</p>							
	STELO	PZ	270	€ 371,00	2 pz			
	COLLO	PZ	270	€ 130,00	2 pz			
2B	<p>B) TESTA Testa femorale per protesi parziale-endoprotesi e/o totale per cono Morse 12/14, compatibile con la cupola, in varie misure di lunghezza progressivamente crescenti (minimo 3). La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica</p>	PZ	270	€ 155,00	2 pz			
2C	<p>C) CUPOLA Cupola biarticolare per endoprotesi in metallo con inserto in polietilene ritentivo della testina. Il centro di rotazione dell'inserto, rispetto a quello della testina femorale, deve essere opportunamente sfasato (eccentrico negativo) per assicurarne l'allineamento durante il movimento ed il carico. La cupola deve essere disponibile in taglie di diametro progressivamente crescenti di 1 o 2 mm. da 42 a 59 mm. La cupola deve essere compatibile con testina di diametro 28. La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Lega metallica - Polietilene sterilizzato con una delle seguenti metodiche: ETO - raggi gamma in assenza di ossigeno - gas plasma.</p>	PZ	270	€ 193,00	2 pz			

PROCEDURA APERTA N. 15/2016 PER LA FORNITURA DI PROTESI PARZIALI D'ANCA TOTALMENTE

2D	D) COTILE Cotile in polietilene tipo Muller da cementare di vari diametri, progressivamente crescenti di 2 o 3 mm, da 46 a 58 mm. La componente deve essere fornita in confezione singola sterile con relative etichette identificative (minimo 4). Materiale: Polietilene sterilizzato con una delle seguenti metodiche: ETO - raggi gamma in assenza di ossigeno - gas plasma.	PZ	40	€ 126,00	2 pz		
----	--	----	----	----------	------	--	--

TOTALE LOTTO 2

TOTALE BIENNALE

PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO DI ALTRI PRODOTTI DELLA MEDESIMA CATEGORIA MERCEOLOGICA NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA



DATA

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

CEMENTATE

PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA In cifre	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	% IVA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00

CEMENTATE

PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA In cifre	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	% IVA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00

CEMENTATE

	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00