

PROCEDURA APERTA N.\_74\_2016 - FORNITURA QUINQUENNALE DI PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI E FISSE E MATERIALE IMPLANTOLOGICO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL BOLOGNA.

ALLEGATO 2  
REQUISITI TECNICI MINIMI DEI MATERIALI

REQUISITI TECNICI MINIMI DEI MATERIALI NECESSARI ALLA FABBRICAZIONE DELLE PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI E FISSE - LOTTO 1 e MATERIALE IMPLANTOLOGICO LOTTO 2

1	Dente del commercio multistrato $\geq$ a 2
2	Resina per protesi fissa - resina composita micro riempita con resistenza alla flessione $> 85$ (MPa) megapascal e assorbimento d'acqua $< a 45$ mcg/mm <sup>3</sup> (microgrammi/mmcubo).
3	Resina per protesi mobile - resina acrilica priva di cadmio ed anallergica, polimerizzata a caldo
4	Lega nobile per protesi fissa in resina – oro 600 di caratura
5	Lega nobile per protesi fissa in ceramica - oro 500 di caratura e platino
6	Lega per protesi scheletrata – lega dentale da fusione a base Cobalto-Cromo esente da Nichel e Berillio
7	Zirconia - Resistenza alla flessione $\geq 900$ MPa (megapascal)