

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI**

FORNITURA , INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI :

- N. 1 ANGIOGRAFO - UO RADIOLOGIA GOLFIERI
- N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO - UO RADIOLOGIA GOLFIERI
- N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO - RADIOLOGIA DI EMERGENZA URGENZA ZOMPATORI

STATO ATTUALE

I locali interessati dall' intervento sono ubicati al piano interrato del padiglione 2 a al piano terra del Pad 5H e individuati con il seguente codice aziendale:

- 002 -1E005 - Polo Imaging - Angio2
- 002 -1E013 - Polo Imaging - T.A.C
- 005+0H118 - Polo Chirurgico - T.A.C.

Le planimetrie allegate possono presentare difformità rispetto allo stato attuale effettivo pertanto ogni Concorrente dovrà provvedere agli accertamenti e alle misurazioni del caso in sede di sopralluogo e tenerne conto nella presentazione del progetto-offerta.

INTERVENTI

Gli interventi richiesti sono tutti quelli necessari per realizzare e rendere il tutto perfettamente funzionante secondo il principio di " chiavi in mano" e secondo le normative vigenti.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano le lavorazioni prevedibili :

Edile e affini

- Ancoraggi a pavimento per il supporto delle attrezzature
- Rimozione dell'attuale pavimento e posa di un nuovo pavimento in P.V.C.
- Interventi relativi ai sottofondi ed ai massetti in base alle necessità dell'apparecchiatura.
- Eventuali ripristini e integrazioni degli intonaci e dei rivestimenti.
- Eventuali ripristini dei controsoffitti
- Canaline di distribuzione sottopavimento con coperchio ispezionabile ricoperto con lo stesso tipo di pavimento del locale.
- Tinteggiature e verniciature
- Ripristino/revisione delle finiture (es: paraspigoli, laminati, zoccolino, porte, ecc.).

I materiali impiegati dovranno essere dello stesso tipo, colore e forma degli esistenti e comunque dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.

L' Assegnatario dovrà predisporre idonea documentazione strutturale, firmata da tecnico abilitato, relativa ai supporti delle nuove macchine da realizzarsi a pavimento o a soffitto anche nel caso in cui le nuove macchine siano di peso uguale od inferiore all' esistente.

Relativamente ai due ambienti del Pad 2 Polo Imaging i pavimenti poggiano direttamente sul vespaio e sul terreno sottostante, il solaio dell'ambiente del Polo Chirurgico 005+0H118 ha una portata di 3,00 KN/mq

L'Assegnatario dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie presso gli Enti preposti.

Impianti elettrici

Tutte le parti dell'impiantistica elettrica relative alle vecchia apparecchiature dovranno essere rimosse; l'impiantistica elettrica non a servizio delle apparecchiature (prese, illuminazione, luci d'emergenza, impianto rivelazione fumi, ecc..) dovrà invece essere mantenuta perfettamente funzionante.

La Ditta dovrà prevedere, per U.P.S. a servizio dell'angiografo, una autonomia di 60 minuti, l'ambiente da valutare per la collocazione è lo 002-1E040 del Polo Imaging.

Impianti meccanici

Climatizzazione

Qualora le nuove attrezzature non apportino un incremento della potenza termica dissipata nei locali oggetto di intervento, non occorrerà prevedere modifiche all'impianto di climatizzazione.

Se le attrezzature proposte dissiperanno in ambiente potenze maggiori rispetto alle attuali, le Ditte concorrenti dovranno presentare in sede di offerta uno studio di fattibilità per il potenziamento del sistema di climatizzazione utilizzando tecnologie e apparecchiature dello stesso tipo e marca di quelle già esistenti in loco

L'eventuale nuovo sistema di regolazione si dovrà integrare con l'esistente apparato di gestione e supervisione "Honeywell-EBI"

In merito ai carichi termici da smaltire si dovranno verificare anche le dissipazioni termiche dovute alla presenza degli U.P.S. a servizio delle apparecchiature e se necessario prevedere le opportune implementazioni del sistema di climatizzazione.

Gas medicali

Non si prevedono variazioni nelle dotazioni

Sono a carico dell'Assegnatario tutti gli oneri relativi a sondaggi, rilievi, prove, prelievi, allestimento cantiere, partizioni di separazione con le aree circostanti a tenuta di polvere, eventuale esecuzione lavori in fasce orarie richieste dalle attività sanitarie nelle aree circostanti, certificazioni di legge.

ALLEGATI:

Planimetria stato attuale Pad 2 ala E piano interrato

Planimetria stato attuale Pad 5 ala H piano terra