

Allegato E) prezzo qualità OFFERTA ECONOMICA

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
18	Tubo di ricambio PEG	Tubo in silicone medicale; sistema a palloncino; marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; parte distale rastremata per un migliore inserimento; sterile, monouso.	Diametro sonda da 14 a 24 Fr, compresi					n.	1134	24,30			
19	Adattatore Universale PEG	Adattatore universale per peg da 14-20fr anche per bolo	14fr-20fr					n.	616	11,25			
20	SET PROLUNGA alimentazione	set prolunga in silicone medicale o poliuretano 2 porte ad y						n.	128	9,00			
21	Catetere a retino	Catetere a retino estraibile per raccolta polipi - corpi estranei-COMPATIBILE CON COLOSCOPIO						n.	1093	69,50			
22	Contenitore polipi	contenitore raccolta e diagnosi polipi recuperati, cilindrico, trasparente, a comparti separati,						n.	2.090	5,00			
23	Pinze per biopsie	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate con e senza ago di puntamento, compatibili con endoscopi frontali e laterali di tutte le aziende	Diametro da 2,2 mm; lunghezza da 160 a 280 mm					n.	20.560	5,00			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
24	Pinza per biopsia pediatrica	Pinza a valve ovali, dentellate, fenestrate, con ago di puntamento, diametro compatibile con canale operativo da 2.0 mm; sterile, monouso Compatibile con tutti gli endoscopi di uso pediatrico	lunghezza minima 150 cm					n.	415	5,46			
25	Pinza per la rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente	Pinza a spirale metallica in acciaio, morsi alligatore lunghi. Pluriuso, Autoclavabile	Diametro da 1,8 a 2,2 mm, Lunghezza 160 cm. e 230 cm					n.	10	140,00			
26	Pinza per la rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente	Pinza a spirale metallica in acciaio, morsi dente di topo. Pluriuso, autoclavabile	Diametro da 1,8 mm a 2,2 mm., Lunghezza 160 cm e 230 cm.					n.	7	140,00			
27	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG). Sonda Peg non rimuovibile per trazione.	Il kit deve comprendere: sonda con cappio di fissaggio, sistema di bloccaggio esterno, adattatore di alimentazione, clamp serratubo, bisturi, ago cannula, filo di posizionamento. Sonda con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; metodo d'inserzione Pull; materiale in PU poliuretano medicale. Possibilità di ricambi per parti usurabili. Sterile, monouso. Si richiede documentazione attestante la permanenza in situ.	Diametro sonda compreso tra 14 e 20 Fr, Lunghezza sonda minimo 20 cm					n.	150	78,00			
28	Dilatatore pneumatico a diametri controllati, permette di effettuare con un unico palloncino piu' diametri diversi di dilatazione attraverso pressioni impostate.	Dispositivo per il controllo delle pressioni impostate. Diametro catetere utile da consentire l'utilizzo in canale operativo da 2,8 mm di colonscopi e gastroscopi. Resistente alle alte pressioni. Materiale anelastico. Catetere radiopaco. Sterile, monouso.FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO del SISTEMA DI gonfiaggio munito di manometro (fornire scheda tecnica x sistema di gonfiaggio)	Diametri variabili del palloncino includenti misure da 8 fino a 20 mm.					n.	121	178,00			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
29	Dilatatore pneumatico biliare catetere a palloncino.	Palloncino in materiale anelastico a bassa compliance per una dilatazione uniforme, resistente alle alte pressioni, utilizzabile con filo guida da 0.035 inch. Sterile, monouso. DEVE ESSERE FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO UN SISTEMA di GONFIAGGIO MUNITO DI MANOMETRO. (fornire scheda tecnica x sistema di gonfiaggio)	Lunghezza palloncino 4 cm; misure di dilatazione 4-6-8 mm; diametro catetere di dimensioni ridotte 5 Fr.					n.	44	163,00			
30	Catetere a candela per dilatazione progressiva biliare	Ogni catetere deve utilizzare una doppia misura di dilatazione. Rastrematura distale per una dilatazione più graduale. Utilizzabili con FILO guida da 0.035 inch. Markers radiopachi all'estremità, materiale idrofilico. Sterile, monouso	Misure variabili progressive					n.	55	80,00			
31	Ago per iniezione di sostanze polimerizzanti a scopo emostatico	Buona affilatura, cursore robusto e scorrevole. Non rientro (rinculo) dell'ago nel teflon, durante l'introduzione. Estremità atraumatica e rastremata. Sterile, monouso.	Ago 19 G, compatibile con l'utilizzo in gastroscopi, colonscopi, duodenoscopi					n.	2.262	8,77			
32	Ago per iniezione sostanze sclerosanti- ipertoniche	Buona affilatura, presenza di fermo per l'avanzamento e sistema di retrazione. Sterile, monouso.	Ago compreso tra 22 e 25 G. Compatibile con utilizzo in gastroscopi, colonscopi, duodenoscopi, ecoendoscopi.					n.	2.347	7,00			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
33	Ansa diatermica, utilizzata per la polipectomia endoscopica	Configurazione ansa: ovale(jumbo,standard,micro), opzionale esagonale e/o crescente; utilizzabile in canale biotico da 2.8 mm ; assemblata con manico ergonomico a tre anelli; sterile-monouso	Diametro ansa almeno fino a 30 mm, compatibile con utilizzo in gastroscopi, colonscopi, duodenoscopi,					n.	3.853	9,00			
34	Ansa rigida monofilamento per mucosectomia	Varie configurazioni dell'ansa utilizzabili in colonscopio con canale operativo da 2,8mm. Assemblata con manico. Sterile, monouso.	Diametro variabile comprensivo della misura di 2,5cm.					n.	95	26,00			
35	Ansa diatermica asimmetrica	Configurazione asimmetrica (a becco di anatra); ansa a filamento rigido; utilizzabile in canale biotico da 2,8 mm; assemblata con manico; manico ergonomico a tre anelli; sterile-monouso	Diametro 2,5 cm, compatibile con gastroscopio colonscopio e duodenoscopio					n.	863	26,75			
36	Caricatori multipli per legatura varici esofagee.	Sistema premontato di legatura a caricamento multiplo; adattatore trasparente per una migliore visione endoscopica; utilizzabile in canale operatore da 2,8 mm, monouso. Deve essere compatibile con i gastroscopi in uso;						n.	287	79,00			
37	Cateteri ERCP	Catetere retto o precurvato distalmente; raccordo doppio luer lock; indicatori distali per misurare la lunghezza del tratto stenotico; punta distale radiopaca; utilizzabili con filo guida da .035 inch; disponibili con terminale di diversa forma, comprensiva della configurazione a sfera dello stesso materiale (estrusione sterile monouso)	Diametro catetere 5 Fr., Lunghezza 200 cm					n.	350	19,00			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
38	Cestelli di Dormia, predisposti per l'estrazione e per la litotrixxia	Cestello 4 fili a forma esagonale; multifilamento in acciaio; predisposto per un eventuale collegamento al sistema per litotrixxia endo-canalare; corredato di guaina rigida, prolunga e impugnatura per litotrixxia, buona memo, riutilizzabile.	Diametro cestello da 20 a 30 mm; diverse misure lunghezza cestello comprese da 30 a 60 mm .					n.	94	98,20			
39	Cestelli di Dormia,	Cestello 4 fili a forma esagonale; multifilamento in nitinol;monouso	diametri variabili					n.	30	106,00			
40	Cestelli litotomia/litotrixxia a doppio lume. Cestello filoguidato per il recupero dei calcoli biliari, predisposto per la litotrixxia endocanalare	Cestello 4 fili,forma esagonale; multifilamento in acciaio; guaina rigida incorporata per litotrixxia d'urgenza; utilizzabile con filo guida da ,035 inch; buona memoria per litotomia, predisposto per litotrixxia; monouso, sterile.	Diametro cestello misure da 20 a 30 mm; lunghezza cestello diverse misure comprese da 30 a 60 mm;					n.	144	227,00			
41	Spazzolino per citologia biliare	Catetere a doppio lume (spazzolino,filo guida); indicatore distale radiopaco; munito di manico; utilizzabile con filo guida da ,035 inch; sterile-monouso						n.	162	54,00			
42	Spazzolino pulizia Endoscopi	Pulizia dei canali operativi degli endoscopi, monouso, non sterile,punta sferica						n.	17.450	0,70			
43	Catetere tipo spray per colorazione vitale	Monouso	lunghezza 230 cm diametro canale endoscopico 2,8 mm					n.	88	36,40			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
44	Kit protesi biliare	Il kit deve comprendere: protesi con alette e copri flaps, catetere guida con markers radiopachi e con raccordo per iniezione, posizionatore; materiale termosensibile (polietilene). Configurazione tipo angolato. Sterile, monouso.	Diametro esterno di calibri variabili comprendenti il 10 Fr, lunghezza protesi da 50 a 150 mm					n.	200	90,00			
45	Kit drenaggio nasobiliare.	Tipo standard con pig tail terminale, più accessi laterali distali, tubo di trasferimento nasale, tubo di collegamento per facilitare irrigazione e drenaggio. Sterile, monouso.	Diametri cateteri di drenaggio variabili; lunghezza minima 250 cm					n.	115	65,00			
46	Filo guida rigido per il posizionamento di protesi entero-coliche autoespandibili	Anima metallica ricoperta , parte distale morbida. Confezione sterile-monouso	Diametro .035 inch, Lunghezza minima 450 cm					n.	85	58,00			
47	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG)	Il kit deve comprendere: sonda con cappio di fissaggio, sistema di bloccaggio esterno, adattatore di alimentazione, clamp serratubo, ago cannula, filo di posizionamento, ansa di recupero. Sonda in silicone con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento	Diametro sonda misure: - ALMENO UNA piccola (14-16) - ALMENO UNA media (18-20) - ALMENO UNA grande (22-24);					n.	384	81,00			
48	Catetere a palloncino di Fogarty per estrazione calcoli	Catetere palloncino a triplo lume (iniezione, guida, gonfiaggio palloncino); repere radiopaco prossimale; utilizzabile con filoguida da .035 inch; monouso, sterile. A) iniezione prossimale; B) iniezione distale. La ditta dovrà offrire i due prodotti al medesimo prezzo.	diametri palloncino variabili; lunghezza catetere 200 cm					n.	610	82,00			

LOTTO	tipologia prodotto	descrizione	misure	NOME COMMERC. PROD.	REF. (CODICE PRODOTTO)	Codice C.N.D. Classificazione di cui al D.M. 20.02.2007	REPERT NUM.	U.M.	Totale fabbisogni ANNUO AVEC	VALORE (PREZZO) massimo per U.M. IVA esclusa	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN CIFRE	PREZZO OFFERTO per U.M.-IVA esclusa - IN LETTERE	IVA%
49	kit protesi pancreatica	set composto da: spingitore radiopaco, stent radiopaco. Misure stent: calibro variabile comprendente il 5 fr, lunghezza variabile comprendenti il 3 e 12 cm						n.	174	160,00			
50	boccaglio monouso adulto pediatrico, con sistema bloccante	A) adulto						n.	8.300	2,00			
		B) pediatrico						n.	2.080	2,00			

SCONTO PERCENTUALE OFFERTO DA APPLICARE SUI PREZZI DI ALTRI PRODOTTI DI LISTINO NON RICOMPRESI NELLA PRESENTE GARA

SC. _____%

DATA
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

INDICAZIONE (IN EURO O IN PERCENTUALE) DEI COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI (ART. 95 comma 10 - D.lgs 50/2016)
