

Allegato 4 - Scheda offerta tecnica

Procedura aperta per la fornitura in noleggio (locazione operativa) di stazione di lavoro per AUSLBO-AOUBO-AUSLIMOLA

Le Pdl devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Descrizione	Requisito minimo	caratteristiche del prodotto offerto
Dimensioni massime	12 cm x 35 cm x 35 cm	
Processore	Processore con architettura x86 a 64 bit in tecnologia Quad Core o superiore che supporti Intel Virtualization Technology (Intel VT) o Amd Virtualization (AMD-V)	
Prestazioni	Il personal computer dovrà avere un indice prestazionale pari ad almeno il valore di 1550 ottenuto con il benchmark SYSmark 2014. Le prestazioni del sistema, misurate con BAPCo SYSmark 2014, aggiornato all'ultima patch disponibile, scaricabile dal sito bapco.com, su sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional, devono fare riferimento all'indice complessivo medio tra gli scores registrati coi diversi scenari (office productivity, data/financial analysis, media creation) e risultare non inferiori a 1550. Il test deve essere effettuato su 3 iteration.	
Sistema operativo	Windows 10 Pro a 64 bit comprensivo dell'ultimo aggiornamento "Fall Creators Update"	
Memoria	8 GB installati; 64GB max, UDIMM, DDR4-2400, <u>quattro 288-pin DIMM sockets</u> , non-ECC, dual-channel capable	
Hard disk SSD	256 GB	
Alimentatore	Power supply: 210 watt, autosensing, 92% PSU (power efficiency)	

Descrizione	Requisito minimo	caratteristiche del prodotto offerto
Porte esterne USB	Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali	
Altro	<ul style="list-style-type: none"> - 2 uscite video digitali di cui almeno una DisplayPort e una DVI o HDMI - Tastiera e mouse - Rj45 <p>Tastiera connessa al sistema tramite cavo USB, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mouse connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m <ul style="list-style-type: none"> - Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma "Windows Hardware Compatibility Program" 	
Sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Security slot Kensington 2. Padlock loop 3. <u>Smart USB protection</u>, allows keyboard/mouse only, blocks all storage devices 4. Power-on password 5. Administrator password 6. Hard disk password 7. Boot sequence control 	

Descrizione	Requisito minimo	caratteristiche del prodotto offerto
	<p>8. Boot without keyboard and mouse</p> <p>9. <u>Individual USB port disablement</u></p> <p>10. <u>Chassis intrusion switch</u></p>	
Monitor multimediale	<p>Non è richiesto che il monitor e il PC siano dello stesso brand.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni schermo: 23.8" - Screen Mode: Full HD - Panel: TN (Twisted Nematic) Film - Tempi di risposta: 5 ms - Aspect Ratio : 16:9 - Pixel Pitch: 0,276 mm - <u>Regolabile in altezza: almeno 150 mm di escursione</u> - Movimento Tilt/Swivel: - 5°~35 / ±60° - Funzione Pivot - Attacco VESA - Risoluzione: 1920 x 1080 - Colore: 16.7 M Colori; saturazione 72% NTSC - Contrasto: 1000:1 (Nativo) - Luminosità (cd/mq) : 250 - Audio: Audio in ; 2 speaker almeno 1 Watt power output 	

Descrizione	Requisito minimo	caratteristiche del prodotto offerto
	<ul style="list-style-type: none">- Interfacce/Porte: (2 digitali , 1 analogica) - Porte IN: DVI; VGA; DisplayPort	

Ragione sociale e firma digitale della ditta