

Allegato A – Caratteristiche della fornitura - Lotto MAXILLO

SEZIONE A - REQUISITI INDISPENSABILI

SEZ.A0	REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA			NOTE *
A0-1	Fornitura di tutti i dispositivi (ad es: frese/lame/kit irrigazione/etc...) previsti negli allegati "Dotazione Minima di Sistemi Motorizzati e accessori d'uso", "A1 – Elenco Materiali" e nei cataloghi presentati in offerta relativi al corrispondente lotto.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-2	La dotazione richiesta all'allegato "Dotazione Minima di Sistemi Motorizzati e accessori d'uso" dovrà essere sempre presente. Per l'intera durata contrattuale l'Azienda USL si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza della dotazione effettivamente presente con quanto richiesto in configurazione minima.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-3	Tutti i dispositivi di cui agli allegati "Dotazione Minima di Sistemi Motorizzati e accessori d'uso", "A1 – Elenco Materiali" e presenti nei cataloghi presentati in offerta relativi al corrispondente lotto devono essere idonei all'uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 93/42 e smi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-4	Tutti i sistemi motorizzati offerti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, idonei all'uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conformi alla Direttiva CE 93/42 e smi e rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN 60601-1)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-5	Trasporto, consegna, installazione e messa in servizio secondo le specifiche del fabbricante e le normative vigenti delle apparecchiature proposte, a titolo gratuito.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-6	A titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-7	Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti (compresi eventuali SW)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-8	Corsi di formazione iniziali all'uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori. L'addestramento degli operatori deve essere organizzato secondo modalità condivise con i referenti del servizio fino ad assicurare la completa autonomia operativa.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-9	Assistenza tecnica delle apparecchiature			
A0-9-1	Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria e conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-9-2	Manutenzione correttiva: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-9-3	Tempo di intervento entro 24 ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-9-4	Tempo di risoluzione guasto entro 48 ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Allegato A – Caratteristiche della fornitura - Lotto MAXILLO

	In caso di tempi di risoluzione guasto superiori alle 48 ore solari dalla chiamata, deve essere fornito un dispositivo sostitutivo di caratteristiche tecniche pari o superiori			
A0-9-5	Manutenzioni preventive: secondo protocolli e frequenza definita dal fabbricante e comprensive dei ricambi e parti di consumo necessarie al mantenimento del corretto funzionamento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A0-9-6	Verifiche di sicurezza (EN 60601-1): almeno 1 verifica/anno.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ.A1	REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI MOTORIZZATI			NOTE *
A1-1	Sistema composto da Consolle/centralina e manipoli, adattatori,accessori, etc. per l'utilizzo dei dispositivi d'uso previsti nell'allegato A1 e nei cataloghi presentati nel corrispondente lotto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-2	Il kit deve essere completo di tutti gli accessori/innesti necessari per il funzionamento e di cassetta/cestello per il lavaggio e la sterilizzazione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ.A1-1	REQUISITI INDISPENSABILI DELLA CENTRALINA/CONSOLLE			NOTE *
A1-1-1	Centralina a microprocessore per funzionamento, il controllo e per la regolazione dei parametri di gestione del manipolo;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-1-2	Dotata di pedale di controllo del motore di tipo stagno o pneumatico (comunque idoneo per l'uso in Sala Operatoria così come previsto dalla norma EN60601-1);	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-1-3	Possibilità di controllo della velocità sia dalla centralina che dal pedale;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-1-4	Dotata di pompa di irrigazione integrata;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-1-5	Unica centralina per tutte le funzionalità richieste;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-1-6	Dotata di carrello o analogo sistema per agevole trasporto ed uso in SO.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ.A1-2	REQUISITI INDISPENSABILI DEI MANIPOLI E RELATIVI ACCESSORI/INNESTI			NOTE *
A1-2-1	Peso leggero, ergonomico e maneggevole, bassa rumorosità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-2-2	Strumenti sterilizzabili in autoclavi a calore umido utilizzando fasi di prevuoto, con cicli predefiniti e convalidati, regolamentati dalla normativa europea UNI EN ISO 17665-1	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-2-3	Strumenti trattabili con lavaggio automatizzato, con cicli regolamentati dalla normativa europea UNI EN ISO 15883 e definiti all'interno della strutture sanitarie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ.A1-3	FUNZIONALITÀ INDISPENSABILI DEI MANIPOLI E RELATIVI ACCESSORI/INNESTI			NOTE *
A1-3-1	Funzionalità fresatura per chirurgia Maxillo Facciale ad alta velocità con range di velocità di funzionamento fino almeno 50.000 rpm, ampia disponibilità di inserti portafrese sia dritti che angolati e di varie lunghezze.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-3-2	Funzionalità Sega Oscillante	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
A1-3-3	Funzionalità Sega Reciproca	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	


NOTE *

Nel campo note dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) alla relazione tecnica presentata (massimo 15 pagine) in cui si possono verificare tali informazioni.

Allegato A – Caratteristiche della fornitura - Lotto MAXILLO

SEZIONE B - REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

SEZ. B0	REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE CENTRALINA/CONSOLE			RELAZIONARE**
B0-1	Numero di manipoli collegabili contemporaneamente	////////		
B0-2	Sistema di autodiagnostica ad inizio attività	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B0-3	Possibilità di definizione della velocità e della direzione sia attraverso la Consolle/Centralina sia attraverso il pedale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ. B1	REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEI MANIPOLI E DELLE FUNZIONALITA'			RELAZIONARE**
B1-1	Disponibilità di ulteriori funzionalità e/o manipoli con ulteriori funzionalità/velocità/destinazione d'uso (ad esempio sega sagittale o sistema di irrigazione/lavaggio per le seghe)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B1-2	Caratteristiche migliorative delle funzionalità richieste (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, velocità massima in fresatura superiore alle richieste, etc...)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B1-3	Possibilità di controllo della velocità anche da manipolo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B1-4	Peso (g) - specificare per ogni manipolo	////////		
B1-5	Rumorosità (dB) - specificare per ogni manipolo	////////		
SEZ. B2	REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE - ALTRE CARATTERISTICHE SISTEMI MOTORIZZATI			RELAZIONARE**
B2-1	Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell'operatore e tempo necessario a svolgerle	////////		
B2-2	Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, eventuali software gestionali, etc	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B2-3	Fornitura di ulteriori Sistemi Motorizzati (Centraline e/o manipoli rispetto al numero minimo richiesto) a disposizione per l'attività.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B2-4	Fornitura di ulteriori accessori/inserti nei kit.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
SEZ. B3	REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEI MATERIALI D'USO ED ACCESSORI (ES. INNESTI PORTAFRESE)			RELAZIONARE**
B3-1	Ulteriori tipologie o misure di dispositivi (ad es: frese/lame/kit irrigazione/etc....) rispetto a quelli obbligatori e previsti nell'allegato A1 relativo al corrispondente lotto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Relazionare ed allegare catalogo completo dei materiali disponibili ed acquisibili dall'Azienda
B3-2	Disponibilità di materiali pluriuso oltre ai monouso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Relazionare ed allegare catalogo completo dei materiali disponibili ed acquisibili dall'Azienda
B3-3	Numerosità di accessori (es: inserti portafrese) disponibili a listino	////////		



Allegato A – Caratteristiche della fornitura - Lotto MAXILLO

****RELAZIONARE**

In tale campo dovranno essere dettagliate le modalità con le quali si ritiene di soddisfare lo specifico requisito. Qualora la Ditta ritenesse necessario fornire maggiore dettaglio dovrà essere indicato il riferimento (numero di pagina) della relazione tecnica presentata (massimo 15 pagine) in cui si potrà trovare evidenza del dettaglio dello specifico requisito.