

Richiesta Carrozine per gara Allegato A AUSL BOLOGNA

Codice Iso	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole	Richiesta Annuale bologna	Richiesta annua imola
12.22.03.003	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c) due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d) fiancate con braccioli ribaltabili ed estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f) dotate di freni di stazionamento <p>Portata fino a 120 Kg – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. dimensione seduta minime disponibili:40/44/(+/- 2cm)</p>	450	
12.22.03.003 bis	<p>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crociera e maggiorazione di seduta</p>		
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c) due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d) fiancate con braccioli ribaltabili ed estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f) dotate di freni di stazionamento g) struttura a doppia crociera <p>Portata fino a 160 Kg , rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione .dimensione seduta 50/54 (+/-2cm)</p>	80	
12.22.18.003	Carrozzina a spinta con telaio pieghevole		
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) due ruote fisse medie in posizione posteriore b) due ruote piroettanti piccole o medie, in posizione anteriore c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili d) appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi e) freni di stazionamento <p>portata minima fino a 120 Kg rivestimenti ignifughi, impermeabile resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione seduta</p>	300	

	disponibile 40/44 (+/- 2cm)		
12.22.03.006	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, leggera ad assetto variabile		
	Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole b) struttura in lega leggera ad alta resistenza c) due ruote fisse grandi (24") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta d) due ruote piccole (da 5" a 8") piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibili f) appoggia piedi separati g) fiancate protetti abiti con braccioli ribaltabili o estraibili h) ruote di transito i) dotate di freni di stazionamento l) peso massimo configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) portata fino a 120KG- rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione sedute disponibili :40/44/48/52 (+/-2cm)	600	
Codici iso	Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006		
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile	10	
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina	10	
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente	120	
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	45	

Servizi richiesti:

1) consegna a domicilio

2) perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi, laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.

3) adeguata istruzione all'assistito/care giver per l'ottimale e corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato

4) garanzia full risk minimo un anno

5) tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 ore.