

Richiesta Carrozine per gara

Codice Iso	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole		Richiesta annua Imola
12.22.03.003	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c) due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d) fiancate con braccioli ribaltabili ed estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f) dotate di freni di stazionamento <p>Portata fino a 120 Kg – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Sedile di larghezza da cm.38 a cm.45 (almeno 3 misure con intervallo da 2 a 3 cm. nel range indicato)</p>		80
12.22.03.003 bis	<p>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crociera e maggiorazione di seduta</p>		
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c) due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d) fiancate con braccioli ribaltabili ed estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f) dotate di freni di stazionamento g) struttura a doppia crociera <p>Portata fino a 160 Kg , rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione .</p> <p>Sedile di larghezza da cm.46 a cm.60 (almeno 3 misure con intervallo da 4 a 5 cm. nel range indicato)</p>		15
12.22.18.003	<p>Carrozzina a spinta con telaio pieghevole manovrabile dall'accompagnatore</p>		
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) due ruote fisse medie in posizione posteriore b) due ruote piroettanti piccole o medie, in posizione anteriore c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili d) appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi e) freni di stazionamento <p>portata minima uguale o superiore a 120 Kg</p>		30

	rivestimenti ignifughi,impermeabile resistenti ai processi di sanificazione. Sedile di larghezza da cm.38 a cm.45 (almeno 3 misure con intervallo da 2 a 3 cm. nel range indicato)		
12.22.03.006	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori,leggera ad assetto variabile		
	Caratteristiche tecniche di base: a)telaio pieghevole b) struttura in lega leggera ad alta resistenza c)due ruote fisse grandi (24") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio,provviste di anello corrimani di spinta d) due ruote piccole (da 5" a 8") piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione e)appoggia gambe ribaltabili ed estraibili f)appoggia piedi separati g)fiancate proteggi abiti con braccioli ribaltabili o estraibili h)ruotine di transito i)dotate di freni di stazionamento l)peso massimo configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) portata fino a 120KG- rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Sedile di larghezza da cm.38 a cm.45 (almeno 3 misure con intervallo da 2 a 3 cm. nel range indicato)		10
Codici iso	Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006		
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile		2
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina		2
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente		10
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)		10
	Braccioli regolabili		20
	Ruote antiribaltamento		20

Servizi richiesti:

1) consegna a domicilio

2) perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi,laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.

3) adeguata istruzione all'assistito/care giver per l'ottimale e corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato

4) garanzia full risk minimo un anno

5)tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 ore.