

**Allegato A1- Azienda USL di Bologna**

**Quantità e caratteristiche carrozzine**

Codice Iso	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole	Richiesta Annuia AUSL Bologna
12.22.03.003	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a)telaio pieghevole  b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta  c)due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore  d)fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili  e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  f)dotate di freni di stazionamento  Portata fino a 120 Kg – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione.  Dimensione seduta minime disponibili: 40/44 (+/-2cm)</p>	450
12.22.03.003 bis	<p>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crocera e maggiorazione di seduta</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a)telaio pieghevole  b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta  c)due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore  d)fiancate con braccioli ribaltabili -o estraibili  e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  f)dotate di freni di stazionamento  g) struttura a doppia crocera  Portata fino a 160 Kg , rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione .  Dimensione seduta 50/54 (+/-2cm)</p>	80
12.22.18.003	Carrozzina a spinta con telaio pieghevole	300
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a) due ruote fisse medie in posizione posteriore  b)due ruote piroettanti piccole o medie,in posizione anteriore  c)fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili  d)appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi  e) freni di stazionamento  portata minima fino a 120 Kg</p>	

	rivestimenti ignifughi, impermeabile resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione seduta disponibile: 40/44(+/-2cm)	
12.22.03.006	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, leggera ad assetto variabile	
	Caratteristiche tecniche di base: a)telaio pieghevole b) struttura in lega leggera ad alta resistenza c)due ruote fisse grandi ( 24") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio,proviste di anello corrimani di spinta d) due ruote piccole (da 5" a 8") piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione e)appoggia gambe ribaltabili ed estraibili f)appoggiapiedi separati g)fiancate proteggono abiti con braccioli ribaltabili o estraibili h)ruotine di transito i)dotate di freni di stazionamento l)peso massimo configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) portata fino a 120 KG- rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione sedute disponibili : 40/44/48/50 (+/-2cm)	600
Codici iso	Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006	
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile	10
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina	10
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente	120
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	45

Servizi richiesti:

- 1) consegna a domicilio
- 2) perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi, laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.
- 3) adeguata istruzione all'assistito/care giver per l'ottimale e corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato
- 4) garanzia full risk minimo un anno
- 5) tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 ore.