

**Allegato A2- Azienda USL di Imola**

**Quantità e caratteristiche carrozzine**

Codice Iso	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole	Richiesta Annuia AUSL IMOLA
12.22.03.003	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) telaio pieghevole</li> <li>b) due ruote fisse grandi diametro maggiore mm.500 con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta</li> <li>c) due ruote piccole diametro minore 200 mm. piroettanti in posizione anteriore</li> <li>d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili</li> <li>e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati</li> <li>f) dotate di freni di stazionamento</li> </ul> <p>Portata fino a kg. 120 – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione seduta minime disponibili: da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure con tolleranza +/- 2-3 cm. nel range indicato )</p>	80
12.22.03.003 bis	<p>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crociera e maggiorazione di seduta</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) telaio pieghevole</li> <li>b) due ruote fisse grandi (diametro maggiore mm.500) con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta</li> <li>c) due ruote piccole diametro minore 200 mm. piroettanti in posizione anteriore</li> <li>d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili</li> <li>e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati</li> <li>f) dotate di freni di stazionamento</li> <li>g) struttura a doppia crociera</li> </ul> <p>Portata fino a kg. 160, rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione . Dimensione seduta: da cm.46 a cm.60 (almeno 3 misure con tolleranza +/- 4-5 cm. nel range indicato)</p>	15
12.22.18.003	<p>Carrozzina a spinta con telaio pieghevole manovrabile dall'accompagnatore</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p>	30

	<p>a) due ruote fisse medie in posizione posteriore  b) due ruote piroettanti piccole o medie, in posizione anteriore  c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili  d ) appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi  e) freni di stazionamento</p> <p>Portata minima uguale o superiore a kg.120 kg. <del>fino a</del>  Rivestimenti ignifughi, impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione.  Dimensione seduta disponibile:  Larghezza da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure con tolleranza +/- 2-3 cm. nel range indicato )</p>	
12.22.03.006	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, leggera ad assetto variabile	
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a) telaio pieghevole  b) struttura in lega leggera ad alta resistenza  c) due ruote fisse grandi (diametro maggiore mm.500) ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta  d) due ruote piccole diametro minore 200 mm. piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione  e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibili  f) appoggiapiedi separati  g) fiancate proteggi abiti con braccioli ribaltabili o estraibili  h) ruotine di transito  i) dotate di freni di stazionamento  l) peso massimo configurazione standard Kg. 16 (nelle misure per adulti) portata fino a Kg. 120 - rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione sedute disponibili : da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure con tolleranza +/- 2-3 cm. nel range indicato )</p>	10
Codici iso	Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006	
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile	2
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina	2
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente	10
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	10

Servizi richiesti:

- 1) consegna a DOMICILIO
- 2) perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi,laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.
- 3) adeguata istruzione all'assistito/care giver per l'ottimale e corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato
- 4) garanzia full risk minimo un anno
- 5) tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 h .