

Allegato A3- Azienda USL di Ferrara

Quantità e caratteristiche carrozzine

Codice Iso	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole	Richiesta Annuia AUSL di Ferrara
12.22.03.003	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c)due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d)fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f)dotate di freni di stazionamento <p>Portata fino a 120 Kg – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione.</p> <p>Dimensione seduta minime disponibili: 40/44 (+/-2cm)</p>	150
12.22.03.003 bis	<p>Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia crocera e maggiorazione di seduta</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)telaio pieghevole b) due ruote fisse grandi (24") con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta c)due ruote piccole(8") piroettanti in posizione anteriore d)fiancate con braccioli ribaltabili -o estraibili e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati f)dotate di freni di stazionamento g) struttura a doppia crocera <p>Portata fino a 160 Kg , rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione .</p> <p>Dimensione seduta 50/54 (+/-2cm)</p>	34
12.22.18.003	Carrozzina a spinta con telaio pieghevole	
	<p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) due ruote fisse medie in posizione posteriore b)due ruote piroettanti piccole o medie,in posizione anteriore c)fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili d)appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi e) freni di stazionamento <p>portata minima fino a 120 Kg</p>	42

	rivestimenti ignifughi, impermeabile resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione seduta disponibile: 40/44(+/-2cm)	
12.22.03.006	Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori, leggera ad assetto variabile	
	Caratteristiche tecniche di base: a)telaio pieghevole b) struttura in lega leggera ad alta resistenza c)due ruote fisse grandi (24") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio,proviste di anello corrimani di spinta d) due ruote piccole (da 5" a 8") piroettanti posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione e)appoggia gambe ribaltabili ed estraibili f)appoggiapiedi separati g)fiancate proteggono abiti con braccioli ribaltabili o estraibili h)ruotine di transito i)dotate di freni di stazionamento l)peso massimo configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) portata fino a 120 KG- rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione sedute disponibili : 40/44/48/50 (+/-2cm)	15
Codici iso	Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006	
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile	23
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina	3
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente	15
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	0

Servizi richiesti:

- 1) consegna presso il Magazzino unico
- 2) perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi, laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base.
- 3) adeguata istruzione all'assistito/care giver per l'ottimale e corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato
- 4) garanzia full risk minimo un anno
- 5) tempi di consegna : 3 giorni lavorativi, per urgenza entro 24 ore.