

**ELENCO REGIONALE DEI PREZZI  
DELLE OPERE PUBBLICHE E DI  
DIFESA DEL SUOLO DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ANNUALITA' 2019**

# Indice generale

## PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2019

### AVVERTENZE GENERALI

#### **M0. MANODOPERA**

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

MANODOPERA SPECIALIZZATA IN OPERAZIONI DI RESTAURO DI BENI STORICO-ARCHITETTONICI

#### **N0. NOLI**

AVVERTENZE

NOLI DI AUTOCARRI

NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA

NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI

NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

NOLI PER OPERE STRADALI

NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE

NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO

NOLI DI ESTINTORI

NOLI DI POMPE

NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI

NOLI PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

NOLI DI MEZZI DI TRASPORTO SU ACQUA

### **PARTE A - OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI**

#### **A01. MOVIMENTI DI TERRA**

AVVERTENZE

SCAVI DI SBANCAMENTO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

RINTERRI E TRASPORTI

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

#### **A02. INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE**

AVVERTENZE

CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO

SONDAGGI GEOGNOSTICI

PROVE IN SITO E/O IN FORO DI SONDAGGIO

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

PROVE PENETROMETRICHE

PROVE GEOFISICHE

PROVE DI LABORATORIO

PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO E ACCIAI

RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI

RILEVAMENTO DI PROFILI, SEZIONI E POLIGONALI

LIVELLAZIONE GEOMETRICA

## FRAZIONAMENTI

CAPISALDI

DIAFRAMMI

PALI INFISSI

PALI TRIVELLATI

MICROPALI

JET GROUTING

TIRANTI

### **A03. MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO**

AVVERTENZE

MALTE

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CASSEFORME

ACCIAIO PER ARMATURE

GIUNTI

### **A04. OPERE DI SOTTOFONDO**

AVVERTENZE

MASSETTI ISOLANTI

VESPAI

DRENAGGI

### **A05. OPERE MURARIE**

AVVERTENZE

MURATURE IN PIETRAMME

MURATURE IN LATERIZIO

MURATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO

FODERE

TRAMEZZATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO

TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO-GESSO

MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO

MURATURE IN CALCESTRUZZO IN PANNELLI E BLOCCHI ISOLANTI

MURATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE

RINFORZI DI PARETI

### **A06. SOLAI**

AVVERTENZE

SOLAI IN LATEROCEMENTO

SOLAI IN TAVELLONI

SOLAI COLLABORANTI

SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI

SOLAI ALLEGGERITI COIBENTATI

SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI

RINFORZI ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO

### **A07. TETTI E OPERE DA LATTONIERE**

AVVERTENZE  
STRUTTURE IN LEGNO  
OPERE COMPLEMENTARI  
PREPARAZIONE PIANO DI POSA  
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE  
COPERTURE CON MANTI IMPERMEABILI  
COPERTURE IN LASTRE E PANNELLI  
SISTEMI DI COPERTURE FOTOVOLTAICI INTEGRATI  
COPERTURE CON LASTRE DI FIBRE ORGANICHE  
DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA  
DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PARAPETTI MODULARI  
ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE  
OPERE DA LATTONIERE

#### **A08. INTONACI**

AVVERTENZE  
INTONACI RUSTICI  
INTONACI CIVILI  
RASATURE  
INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO  
INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA  
INTONACI PREMISCELATI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO  
INTONACI A SECCO  
OPERE COMPLEMENTARI

#### **A09. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE**

AVVERTENZE  
CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E INTONACO  
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO  
CONTROSOFFITTI IN GRIGLIATI DI ALLUMINIO E ABS  
CONTROSOFFITTI IN LISTELLI, DOGHE E PANNELLI METALLICI  
CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI  
PLAFONI FONOASSORBENTI  
CONTROSOFFITTI IN GESSO RIVESTITO  
CONTROSOFFITTI IN POLISTIRENE ESPANSO  
VELETTE DI RACCORDO  
PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO  
PROTEZIONI ANTINCENDIO

#### **A10. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA**

AVVERTENZE  
ISOLAMENTO TERMICO CON MASSETTI ISOLANTI  
ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE  
ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE  
ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO  
ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI  
ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO  
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA E/O INTERNA  
ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE

ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI VERTICALI  
ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI ORIZZONTALI  
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO CON FACCIATE VENTILATE

#### **A11. IMPERMEABILIZZAZIONI**

AVVERTENZE  
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI  
BARRIERE AL VAPORE  
IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE  
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE  
IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE  
IMPERMEABILIZZAZIONI MULTISTRATO  
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE POLIUREICHE  
IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE  
IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE

#### **A12. CONDOTTI E CANNE FUMARIE**

AVVERTENZE  
CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO  
CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX  
COMIGNOLI E ASPIRATORI

#### **A13. OPERE IN VETROCEMENTO**

AVVERTENZE  
STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI

#### **A14. OPERE IN PIETRA**

AVVERTENZE  
SOGLIE, COPERTINE, STIPITI  
LAVORAZIONI IN PIETRA

#### **A15. PAVIMENTI**

AVVERTENZE  
LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI  
PAVIMENTI ALLA VENEZIANA  
PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI  
PAVIMENTI IN PIETRE NATURALI  
OPERE COMPLEMENTARI  
PAVIMENTI IN GRES  
PAVIMENTI IN TESSERINE DI VETRO  
PAVIMENTI IN KLINKER  
PAVIMENTI IN COTTO  
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM  
PAVIMENTI IN MOQUETTE  
PAVIMENTI IN LEGNO  
PAVIMENTI IN LAMINATO  
PROFILI DI SEPARAZIONE  
PAVIMENTI SOPRAELEVATI  
PAVIMENTI INDUSTRIALI

#### **A16. RIVESTIMENTI**

AVVERTENZE  
RIVESTIMENTI IN CERAMICA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO  
RIVESTIMENTI IN KLINKER  
RIVESTIMENTI IN LISTELLI DI LATERIZIO  
RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO  
RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE  
RIVESTIMENTI IN GOMMA E VINILICO  
ZOCCOLINI

**A17. OPERE METALLICHE**

AVVERTENZE  
RIPARAZIONI OPERE METALLICHE  
GRIGLIATI  
CANCELLI  
CANCELLI ESTENSIBILI  
AVVOLGIBILI METALLICI  
SERRANDE AVVOLGIBILI CIECHE  
SERRANDE AVVOLGIBILI VISIVE  
PORTE E PORTONI IN ACCIAIO  
PORTE TAGLIAFUOCO  
SERRAMENTI IN ALLUMINIO  
FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO  
FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO-LEGNO  
FRANGISOLE IN ALLUMINIO  
CASSONETTI MONOBLOCCO ISOLANTI

**A18. OPERE DA FALEGNAME**

AVVERTENZE  
PORTONI E PORTONCINI  
PORTE BLINDATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE  
BUSSOLE  
PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE  
PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE  
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO  
PERSIANE IN LEGNO  
SCURI IN LEGNO  
AVVOLGIBILI  
OPERE ACCESSORIE  
INFISSI IN PVC  
RIPARAZIONE VECCHI INFISSI

**A19. OPERE DA VETRAIO**

AVVERTENZE  
VETRI FLOAT  
VETRI STAMPATI  
VETRI STRATIFICATI  
VETRATE ISOLANTI

**A20. OPERE DA PITTORE**

AVVERTENZE  
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI

TINTEGGIATURE A CALCE  
TINTEGGIATURE A TEMPERA  
TINTEGGIATURE CON IDROPITTURA  
TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI  
TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI  
TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILOSSANI  
TINTEGGIATURE CON PITTURE METILSILICONICHE  
PITTURE INTUMESCENTI PER LA PROTEZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO  
TINTEGGIATURE AD EFFETTO FOTOCATALITICO  
RIVESTIMENTI  
TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI CON EFFETTI DECORATIVI  
RIVESTIMENTI TERMOCERAMICI  
TINTEGGIATURE ANTISCRIPTA ED ANTIAFFISSIONE  
VERNICIATURE SU LEGNO  
VERNICIATURE SU FERRO  
TAPPEZZERIE

#### **A21. OPERE DA GIARDINIERE**

AVVERTENZE  
LAVORAZIONI DEL TERRENO  
MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI  
MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE  
MANUTENZIONE ALBERATURE  
MESSA A DIMORA DI PIANTE  
STACCIONATE

#### **A22. STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO**

AVVERTENZE  
STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - PILASTRI  
STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVI  
STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI - IRRIGIDIMENTI  
STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI INCLINATI - STRUTTURE NON SPINGENTI  
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - MONTANTI E SPALLETTE  
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVERSI ED  
ARCHITRAVI  
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - ASTE DI IRRIGIDIMENTO  
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PANNELLI DI IRRIGIDIMENTO  
STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PARETI PREASSEMBLATE INTELAIATE  
STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI  
STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI O INCLINATI  
ADESIVI EPOSSIDICI - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - GIUNZIONI - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - PIASTRE FORATE - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - SCARPE ESTERNE - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - ANCORAGGI SPECIALI E GIUNTI PLANARI - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - GIUNTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - PORTAPILASTRI - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - VITI STRUTTURALI - SOLA FORNITURA  
FERRAMENTA - GIUNTI A GAMBO CILINDRICO PER GIUNZIONI IBRIDE/SPECIALI - SOLA FORNITURA

## **A23. CARPENTERIE METALLICHE**

AVVERTENZE

CARPENTERIE METALLICHE

TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO

## **PARTE B - OPERE DI RECUPERO**

### **B01. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

AVVERTENZE

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE

DEMOLIZIONI DI MURATURE

TAGLI, CAROTAGGI E PERFORAZIONI

ESECUZIONE DI TRACCE

RIMOZIONE DI INTONACI

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO

RIMOZIONE DI TETTI

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI

RASCHIATURE E SVERNICIATURE

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI

RIMOZIONI DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SPLIT

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

RIMOZIONI DI CANALI E CASSETTE

RIMOZIONI DI CAVI

RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE

RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

### **B02. OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI**

AVVERTENZE

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RINFORZO SU MURATURE E FONDAZIONI

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

INTERVENTI SU VOLTE

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO

RICOLLOCAMENTI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE (FRP)

INDAGINI E PROVE

### **B03. INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI**

AVVERTENZE

OPERE IN PIETRA

OPERAZIONI PRELIMINARI

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

OPERAZIONI DI PULITURA



OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI INIDONEI APPLICATI IN PRECEDENTI INTERVENTI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA  
OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI  
OPERAZIONI SU OPERE INTERESSATE DA POLICROMIE O DORATURE ANCHE RESIDUALI  
OPERAZIONI DI PROTEZIONE  
PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA  
OPERAZIONI PRELIMINARI  
OPERE DI CONSOLIDAMENTO  
OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE  
OPERAZIONI DI PULITURA  
OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI INIDONEI APPLICATI IN PRECEDENTI INTERVENTI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA  
OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI  
ALLONTANAMENTO VOLATILI  
OPERAZIONI DI PRESENTAZIONE ESTETICA E PROTEZIONE  
MOSAICI  
INTERVENTI CONOSCITIVI E DI DOCUMENTAZIONE  
OPERAZIONI PRELIMINARI  
OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE  
OPERAZIONI DI PULITURA  
OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI NON IDONEI APPLICATI IN INTERVENTI PRECEDENTI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA  
OPERAZIONI DI PROTEZIONE  
OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE  
STACCO DI MOSAICO IN SITO  
SUPPORTI RIGIDI (ALVEOLARI, POLIURETANO CON VTR, ALLUMINIO, LEGNO, PEPERINO, TRAVERTINO, TERRACOTTA)  
SUPPORTI IN CEMENTO ARMATO  
COSTRUZIONE NUOVI SUPPORTI  
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA POSA  
POSA IN OPERA  
DIPINTI MURALI  
OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA  
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  
OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE  
OPERAZIONI DI PULITURA  
RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE  
OPERAZIONI DI STACCO ED APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI  
INTONACI  
OPERAZIONI PRELIMINARI  
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  
OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE  
OPERAZIONI DI PULITURA  
RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE  
STUCCHI

OPERAZIONI PRELIMINARI  
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  
OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI, PARTI PERICOLANTI O CADUTE  
OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE  
OPERAZIONI DI PULITURA  
OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI  
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA  
OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE

## **PARTE C - OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

### **C01. LAVORI STRADALI**

AVVERTENZE  
SCAVI DI SBANCAMENTO  
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI  
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO  
RINTERRI E TRASPORTI  
SCAVO DI POZZI  
RILEVATI STRADALI  
FONDAZIONI STRADALI  
PAVIMENTAZIONI STRADALI  
OPERE DI RINFORZO  
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO  
BARRIERE DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO  
MARCIAPIEDI  
CIGLI E CORDOLI  
CANALIZZAZIONI E DRENAGGI  
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA  
SEGNALI COMPLEMENTARI - SOLA FORNITURA  
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI  
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  
RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI  
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

### **C02. ACQUEDOTTI E FOGNATURE**

AVVERTENZE  
SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI  
TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI  
APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER ACQUEDOTTI  
VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC  
DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI  
TUBAZIONI PER FOGNATURE  
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE  
CHIUSINI E GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO  
SERBATOI INTERRATI  
ACCESSORI  
STAZIONI DI IRRIGAZIONE  
FOSSE BIOLOGICHE

### **C03. ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO**

AVVERTENZE  
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO  
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE  
PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES  
PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI  
TAVOLI E PANCHINE  
PORTARIFIUTI  
FIORIERE  
DISSUASORI  
FONTANELLE  
PORTABICICLETTE  
PENSILINE  
PROTEZIONI PER ALBERI  
ATTREZZATURE LUDICHE  
PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO  
RECINZIONI

**C04. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

AVVERTENZE  
LAVORI PREPARATORI  
SCAVI DI SBANCAMENTO  
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA  
SCAVI DA DRAGA O NATANTE  
RILEVATI  
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE  
CASSERATURE  
MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE IDRAULICHE  
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO  
TRATTAMENTI SU PARETI PER OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI SOSTEGNO  
RISANAMENTO DI STRUTTURE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA DEL SUOLO IN C.A.  
MURATURE DI PIETRAMME  
MURATURE DI BLOCCHI E PANNELLI PREFABBRICATI  
RIPARAZIONE DI MURATURE  
RIVESTIMENTI LAPIDEI E COPERTINE  
STUCCATURE  
GABBIONATE  
OPERE IN PIETRAMME  
ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOSTEGNO A GRAVITÀ  
TERRE RINFORZATE ED ARMATE  
DRENAGGI IN TRINCEA  
OPERE DRENANTI SPECIALI  
PALANCOLE  
TIRANTI E ANCORAGGI SU OPERE IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO  
CANALETTE  
ACCIAIO PER C.A.  
FERRO LAVORATO E PROFILATI  
RETI E BARRIERE PARAMASSI  
BIOSTUOIE

GEOTESSILI  
GEOSINTETICI  
DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE  
REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO  
OPERE DI DIFESA DELLA COSTA  
SEMINE  
DIFESE SPONDALI  
SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII  
VERNICIATURE E PREPARAZIONE CARPENTERIE  
ZINCATURA, METALLIZZAZIONE E SABBIAIATURA

## **PARTE D - IMPIANTI ELETTRICI**

### **AVVERTENZE**

#### **D01. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI**

AVVERTENZE  
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA  
SCATOLE PER APPARECCHI  
DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO  
PRESE DI CORRENTE  
ASPIRATORI ELICOIDALI  
CANALINE E MINICANALI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

#### **D02. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE**

CAVI  
CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE  
CANALI PORTACAVI IN LAMIERA  
CANALI PORTACAVI IN PVC  
CANALI PORTACAVI IN PVC RIGIDO SOTTO PAVIMENTO  
TUBI DI PROTEZIONE IN PVC  
CAVIDOTTI  
CASSETTE DI DERIVAZIONE  
FRUTTI DI DERIVAZIONE  
SBARRE  
PRESE CEE  
MORSETTERIE, PORTAFUSIBILI E FUSIBILI  
INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI  
INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI  
DISPOSITIVI MODULARI PER QUADRISTICA  
STRUMENTI DI MISURA  
QUADRI ELETTRICI  
CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI  
ACCESSORI PER IL CABLAGGIO

#### **D03. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE**

LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI  
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO E REATTORI  
LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI

LAMPADE A IODURI METALLICI E REATTORI  
LAMPADE ALOGENE  
LAMPADE A LED  
TRASFORMATORI PER LAMPADE 12 V  
APPARECCHI ILLUMINANTI  
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI  
APPARECCHI AD INCASSO  
ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI AMBIENTI  
PLAFONIERE  
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER AMBIENTI USO UFFICIO

#### **D04. ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

AVVERTENZE  
LAMPADE  
REATTORI, ALIMENTATORI E ACCENDITORI  
APPARECCHI ILLUMINANTI  
LAMPIONI FOTOVOLTAICI  
PALI IN ACCIAIO  
SBRACCI IN ACCIAIO  
PALI IN VETRORESINA  
PALI IN ALLUMINIO  
ACCESSORI PER PALI  
QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
ARMADI IN VETRORESINA

#### **D05. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE**

CONDUTTORI DI TERRA  
DISPERSORI  
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE A GABBIA DI FARADAY  
PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)

#### **D06. IMPIANTI SPECIALI**

IMPIANTI CITOFOFONICI E VIDEOCITOFOFONICI  
CIRCUITI E CAVI  
IMPIANTI TELEFONICI  
IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE  
CABLAGGIO STRUTTURATO

#### **D07. IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI**

IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
ACCUMULATORI STAZIONARI  
ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
IMPIANTI EOLICI

#### **D08. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO**

IMPIANTI A ZONE  
IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE  
ACCESSORI

#### **D09. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA**

APPARECCHI  
SEGNALETICA  
SOCCORRITORI

GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA  
ACCUMULATORI STAZIONARI  
GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA  
GENERATORI INDUSTRIALI  
ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI

## **PARTE E - IMPIANTI TECNOLOGICI**

### **E01. IMPIANTI IDRO-SANITARI**

AVVERTENZE  
TUBAZIONI IN ACCIAIO  
TUBAZIONI IN POLIETILENE  
TUBAZIONI IN PVC  
TUBAZIONI IN POLIBUTILENE  
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE COPOLIMERO RANDOM  
TUBI IN POLIPROPILENE PP-R  
TUBI IN C-PVC  
TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO  
TUBI IN RAME  
TUBI IN ACCIAIO INOX  
RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO  
SCALDA ACQUA ELETTRICI  
VASI IGIENICI E ORINATOI  
LAVABI  
LAVELLI  
BIDET  
PIATTI DOCCIA E VASCHE DA BAGNO  
SANITARI IN ACCIAIO INOX PER COMUNITA'  
APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI  
RUBINETTERIA  
RUBINETTERIA PER COMUNITA'  
ELETTROPOMPE  
SERBATOI  
AUTOCLAVI

### **E02. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

AVVERTENZE  
CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO  
CALDAIE MURALI AD ALTO RENDIMENTO  
CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE  
CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE  
CALDAIE A BASAMENTO A CONDENSAZIONE  
CALDAIE A BASAMENTO IN GHISA  
BRUCIATORI DI GAS  
BRUCIATORI DI GASOLIO  
BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE  
BRUCIATORI GAS/GASOLIO  
ACCESSORI GAS  
ACCESSORI PER GASOLIO

TUBI IN ACCIAIO  
TUBI IN RAME  
CONTABILIZZAZIONE CONSUMI DIRETTA  
CONTABILIZZAZIONE CONSUMI INDIRETTA  
CORPI SCALDANTI  
AEROTERMI  
BOLLITORI  
MANUTENZIONI

### **E03. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

UNITA' MOTOCONDENSANTI PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE  
UNITA' INTERNE PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE  
REFRIGERATORI  
VENTILCONVETTORI  
CONDIZIONATORI  
ESTRATTORI, VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ASPIRATORI  
ISOLAMENTO TUBAZIONI  
CONDOTTE PER RETI AEREAUCHE  
COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA  
ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AEREAUCHE  
MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AEREAUCI  
BOCCHETTE E GRIGLIE  
DIFFUSORI  
SERRANDE TAGLIAFUOCO

### **E04. IMPIANTI ANTINCENDIO**

ESTINTORI  
CASSETTE ANTINCENDIO  
IDRANTI E NASPI  
RUBINETTI  
IDRANTI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO  
ATTACCHI MOTOPOMPA  
PORTE TAGLIAFUOCO  
IMPIANTI SPRINKLER  
CAVI ANTIFIAMMA  
PROTEZIONI ANTINCENDIO  
MANUTENZIONE ESTINTORI

### **E05. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO  
ASCENSORI ELETTRICI MRL (SENZA LOCALE MACCHINA)  
ASCENSORI IDRAULICI  
MONTACARICHI  
MONTALETIGHE  
SCALE MOBILI  
MONTASCALE  
MANUTENZIONI IMPIANTO  
LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA  
LOCALE MACCHINE - PARTE MECCANICA  
LOCALE MACCHINE - VARIE

LOCALE RINVII  
LIMITATORE DI VELOCITA'  
VANO CORSA - FUNI  
VANO CORSA - PARTE ELETTRICA  
VANO CORSA - VARIE  
CABINA  
BOTTONIERE  
PORTE DI PIANO  
MANUTENZIONI VARIE

#### **E06. IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE**

SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE NATURALE  
SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE FORZATA CON PANNELLI PIANI  
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA CON PANNELLI SOTTOVUOTO  
CIRCOLATORI  
CENTRALI TERMICHE PREASSEMBLATE  
ACCESSORI  
STUFE A PELLETTI

#### **PARTE F - SICUREZZA**

##### **F01. SICUREZZA - OPERE PROVVISORIE**

AVVERTENZE  
FORNITURA ACQUA IN CANTIERE  
FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA  
BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI  
ANDATOIE E PASSERELLE  
PROTEZIONE DEGLI SCAVI  
DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI  
TETTOIE DI PROTEZIONE  
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI  
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO  
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE  
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI  
SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE  
PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE  
PROTEZIONI VARIE  
SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO  
PUNTELLATURE DI STRUTTURE  
PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO  
PONTEGGI A TELAIO  
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI  
SCALE PER PONTEGGI  
PROTEZIONI PER PONTEGGI  
TRABATTELLI  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO



DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA  
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE  
PRESIDI SANITARI  
GESTIONE DELLE EMERGENZE  
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
GESTIONE DELLE PIENE

**LINEE-GUIDA LA DEFINIZIONE DI PREZZI MEDIANTE ANALISI DEI COSTI ELEMENTARI CONFORME ALL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.P.R N. 207/2010 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D. LGS 163/2006.**

**SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE DI UNA ANALISI DEI PREZZI ELEMENTARI**

## **PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2019**

La presente edizione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 e realizzato con le modalità previste dall'art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

L'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna ha valenza sull'intero territorio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche e si riferisce a lavori con normali difficoltà di esecuzione e/o di accantieramento, in condizioni ordinarie. Eventuali specificità caratteristiche dei singoli interventi o del contesto territoriale, debitamente motivate e documentate, possono dar luogo a variazioni del prezzo indicato.

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili alle opere compiute e sono riferiti ad opere e prestazioni eseguite a regola d'arte, secondo le norme di legge, le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali. I costi della mano d'opera indicati nel relativo capitolo introduttivo sono quelli medi indicativi utilizzati per la determinazione dei prezzi delle singole voci d'opera, con riferimento alla relativa incidenza percentuale; essi non possono quindi in nessun caso essere tenuti in considerazione per valutazioni di natura contrattuale, che devono trovare necessario riferimento nei contratti vigenti nei relativi contesti territoriali, né essere utilizzati per determinare compensi orari.

I prezzi delle varie categorie d'opera comprendono i compensi per le spese generali e l'utile dell'Esecutore, riguardanti gli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 26,50% sul costo complessivo (le spese generali incidono per il 15% e l'utile incide per il 10%, incrementato delle spese generali). Pertanto, ogni prezzo comprende il costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti se necessari alla realizzazione dell'opera.

È incluso nel suddetto Elenco regionale dei prezzi il capitolo relativo agli oneri ed apprestamenti per la sicurezza nei cantieri, al fine di ottemperare a quanto dispone l'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008, in base al quale gli oneri per la sicurezza vanno determinati analiticamente e non sono soggetti a ribasso d'asta.

I costi unitari previsti devono intendersi indicativi per la categoria di lavoro descritta nella relativa voce di prezzo laddove il termine "indicativo" deriva esclusivamente dalla necessità di fornire al Progettista, al Direttore dei lavori e all'Amministrazione appaltante elementi e riferimenti utili riguardo al prezzo medio di ciascuna categoria di lavoro, della relativa lavorazione e dei conseguenti oneri.

Rispetto alla versione precedente dell'Elenco regionale dei prezzi, approvata con DGR 9 aprile 2018, n. 512 l'aggiornamento 2019 presenta l'adozione di un nuovo criterio di codifica delle voci d'opera, adottato per consentire l'inserimento di nuove voci senza che debba essere modificato il codice di quelle già esistenti.

## **AVVERTENZE GENERALI**

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l'uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m. Inoltre, si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.

I costi della mano d'opera edile indicati nel relativo capitolo introduttivo sono quelli utilizzati per la determinazione dei prezzi delle singole voci d'opera, con riferimento alla relativa incidenza percentuale. Essi sono determinati a partire dal costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, riportato annualmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in apposite tabelle su base provinciale, come stabilito dall'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detti costi non possono in nessun modo essere considerati alla base di rivendicazioni di natura contrattuale, le quali trovano specifico riferimento esclusivo nei contratti vigenti nei relativi contesti territoriali, né possono essere utilizzati per la determinazione di compensi orari.

Il costo della mano d'opera del settore impiantistico si riferisce sia al settore elettrico che a quello meccanico.

I costi dei materiali utilizzati in analisi sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori case produttrici, distribuite su tutto il territorio regionale. Si fa presente che i prezzi di quei materiali (es. rame, ferro, ecc) che possono subire forti oscillazioni, anche giornaliere, devono essere considerati come indicativi.

I costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate dall'elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo. Per tutte le voci dell'elenco prezzi riguardanti i noleggi, le forniture di attrezzature o dispositivi che prevedono un costo legato ad una durata temporale, si precisa che i tempi si intendono lavorativi e pertanto non vanno calcolati i periodi di sospensione lavori.

I prezzi indicati nel prezzo sono valori medi validi per tutto il territorio regionale, e comprendono le quote per spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%), in ottemperanza alle norme vigenti, le quote per il compenso per l'impianto, per la manutenzione e per l'illuminazione dei cantieri, per sfridi, per spese provvisoriale e per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola d'arte e si devono intendere per forniture e lavori normali di una certa consistenza.

Per i lavori di difesa del suolo è prevista una tolleranza sui prezzi del 15% in più o in meno (escluso IVA) per tenere conto delle diverse realtà provinciali e delle eventuali particolari caratteristiche dei lavori; i prezzi utilizzati nella progettazione degli interventi sono ritenuti congrui se compresi nei limiti sopra definiti. Per i prezzi che sono caratterizzati da particolari situazioni di mercato e per le voci non presenti nell'elenco prezzi viene lasciato ai progettisti il compito di definire un valore congruo tramite l'analisi prezzi. Tale analisi deve essere allegata agli elaborati progettuali.

In caso di lavorazioni particolari non comprese nel presente prezzo è indispensabile effettuare nuove analisi prezzi così come stabilito dall'art 32 del DPR 207/10.

Nelle voci dove è indicato il riutilizzo del materiale di risulta dello scavo nello stesso sito di produzione, si precisa che, tale procedura, è possibile solo nel caso in cui il materiale da scavo soddisfi i requisiti di qualità ambientale, ai sensi della normativa vigente.

Alcune voci d'opera, già presenti nelle passate edizioni dell'elenco prezzi, sono state modificate evidenziando l'utilizzo di materiali conformi ai Criteri Minimi Ambientali definiti dal DM 24 dicembre 2015 e dal DM 11 ottobre 2017. Questa operazione di revisione, che riguarderà nelle prossime edizioni un sempre maggior numero di voci, è per il momento limitata ai capitoli:

- A05 Opere Murarie, relativamente a murature realizzate con laterizio alleggerito in pasta, in pannelli di gesso e laterogesso, in blocchi di calcestruzzo, anche isolanti, in blocchi di argilla espansa;
- A09 Controsoffitti e Pareti divisorie, relativamente a opere in cartongesso;
- A10 Opere di Protezione Termica e Acustica, relativamente a isolamenti termici ed acustici.

Nei prezzi non sono ricompresi gli oneri relativi alla sicurezza in adempimento alla vigente normativa. Per la loro definizione e stima è stata predisposta un'apposita sezione del prezzo nella quale sono elencati sia gli oneri direttamente connessi con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera, sia gli oneri che rappresentano specifiche misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione delle singole categorie d'opera.

Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel "piano di sicurezza e di coordinamento (in seguito denominato PSC)". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice (D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i.).

Il progettista, in relazione alla tipologia della lavorazione, alla modalità di esecuzione e alla localizzazione dell'intervento, deve prevedere e computare le spese per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, in corrispondenza con l'eventuale PSC.

Nel capitolo prezzi per la sicurezza sono stati inseriti, per completezza, anche i prezzi che deve sostenere l'appaltatore nel rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i. Nel caso in cui sia prevista la redazione del PSC, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i, il coordinatore per la progettazione, sentito il progettista, deve stimare e computare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Tale stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura.

Nell'elenco prezzi è stato indicato il valore medio percentuale della manodopera (escluso spese generali ed utile dell'impresa), presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima, al fine di facilitare la redazione del quadro di incidenza della manodopera nei documenti progettuali e contabili; tale incidenza percentuale è arrotondata, per eccesso o per difetto, all'unità.

Per questo motivo incidenze inferiori allo 0,5%, seppure presenti in analisi, non vengono evidenziate.

Le prove di laboratorio, sulle terre e sulle rocce, come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di prova di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

I prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2019, e possono essere transitoriamente utilizzati, come previsto all'art. 23 comma 16 del Dlgs 18 aprile 2016 n.50, fino al 30 giugno 2020 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

**M0. MANODOPERA****AVVERTENZE**

I prezzi di seguito indicati si intendono non comprensivi di spese generali ed utili dell'impresa

|   |  | <b>U.M</b> | <b>€</b>     |
|---|--|------------|--------------|
| M01.001   | <b>MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA</b>  |            |              |
| M01.001.005   | IV livello edile   | ora        | <b>30,85</b> |
| M01.001.010   | Specializzato edile  | ora        | <b>29,26</b> |
| M01.001.015   | Qualificato edile  | ora        | <b>27,20</b> |
| M01.001.020   | Comune edile   | ora        | <b>24,53</b> |
| M01.001.025   | Installatore 5a categoria  | ora        | <b>27,23</b> |
| M01.001.030   | Installatore 4a categoria  | ora        | <b>25,42</b> |
| M01.001.035   | Installatore 3a categoria  | ora        | <b>24,30</b> |
| M01.001.040   | Installatore 2a categoria  | ora        | <b>21,82</b> |
| M01.004   | <b>MANODOPERA SPECIALIZZATA IN OPERAZIONI DI RESTAURO DI BENI STORICO-ARCHITETTONICI</b>                         |            |              |
| M01.004.005   | Responsabile di cantiere per attività di alta specializzazione, coordinatore (Categoria AS)                      | ora        | <b>36,11</b> |
| M01.004.010   | Direttore tecnico con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente (Categoria A) | ora        | <b>33,58</b> |
| M01.004.015   | Addetto al restauro - capocantiere (Categoria B)   | ora        | <b>29,58</b> |
| M01.004.020   | Addetto al restauro con competenza settoriale (Categoria C)  | ora        | <b>26,80</b> |
| M01.004.025   | Operatore generico (Categoria D)   | ora        | <b>22,88</b> |
| <b>NB</b>   |  |            |              |
| <p>I costi della mano d'opera edile sono una media elaborata sulla base delle tabelle determinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n.23/2017 e n.23/2018 secondo le indicazioni riportate all'art. 23 comma 16 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, con riferimento alle province dell'Emilia Romagna.</p> <p>I costi relativi agli installatori sono da riferirsi sia agli impianti elettrici che a quelli meccanici</p> <p>I costi della manodopera per il restauro di beni storico-architettonici sono in linea con le Tariffe e Competenze Professionali stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro per Dipendenti delle Imprese di Restauro Beni Culturali, sottoscritto dall'ARI - Associazione Restauratori d'Italia</p> |  |            |              |

**NO. NOLI****AVVERTENZE**

I prezzi di questo capitolo sono calcolati aggiungendo le spese generali e l'utile d'impresa al costo orario derivante dall'analisi dell'ammortamento dei mezzi.

In questi prezzi è quindi compresa ogni spesa di carburanti, assicurazioni RC, lubrificanti, il carico e scarico, nonché le spese generali e gli utili dell'Impresa pari al 26,5%.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| N04.001       | <b>NOLI DI AUTOCARRI</b>   |     |               |          |
| N04.001.005   | Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:                                    |     |               |          |
| N04.001.005.a | motrici due assi fino a 5 t  | ora | <b>42,00</b>  | 68       |
| N04.001.005.b | motrici due assi fino a 7 t  | ora | <b>44,00</b>  | 65       |
| N04.001.005.c | motrici due assi fino a 8,5 t  | ora | <b>47,00</b>  | 61       |
| N04.001.005.d | motrici due assi fino a 10 t   | ora | <b>50,00</b>  | 56       |
| N04.001.005.e | motrici tre assi fino a 14 t   | ora | <b>52,00</b>  | 54       |
| N04.001.005.f | motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t   | ora | <b>58,80</b>  | 43       |
| N04.001.005.g | motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile  | ora | <b>71,90</b>  | 36       |
| N04.001.005.h | autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t  | ora | <b>72,30</b>  | 36       |
| N04.001.010   | Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m | ora | <b>85,10</b>  | 34       |
| N04.004       | <b>NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA</b>   |     |               |          |
| N04.004.005   | Dumper:  |     |               |          |
| N04.004.005.a | articolato da 23.000 kg  | ora | <b>103,25</b> | 28       |
| N04.004.005.b | rigido da 35.000 kg  | ora | <b>142,46</b> | 20       |
| N04.004.010   | Motolivellatrice (motorgrader):  |     |               |          |
| N04.004.010.a | 100 hp   | ora | <b>61,81</b>  | 46       |
| N04.004.010.b | 125 hp, peso 11.630 kg   | ora | <b>73,21</b>  | 39       |
| N04.004.015   | Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |          |
| N04.004.015.a | potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)   | ora | <b>48,20</b>  | 57       |
| N04.004.015.b | potenza da 30 a 59 kW  | ora | <b>52,20</b>  | 54       |
| N04.004.015.c | potenza da 60 a 74 kW  | ora | <b>56,10</b>  | 50       |
| N04.004.015.d | potenza da 75 a 89 kW  | ora | <b>62,60</b>  | 46       |
| N04.004.015.e | potenza da 90 a 118 kW   | ora | <b>69,10</b>  | 42       |
| N04.004.015.f | potenza da 119 a 148 kW  | ora | <b>75,70</b>  | 38       |
| N04.004.015.g | potenza da 149 a 222 kW  | ora | <b>87,50</b>  | 34       |
| N04.004.020   | Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:   |     |               |          |
| N04.004.020.a | peso da 13 a 17,9 t  | ora | <b>64,30</b>  | 44       |
| N04.004.020.b | peso da 18 a 21,9 t  | ora | <b>72,80</b>  | 40       |
| N04.004.020.c | peso da 22 a 26,9 t  | ora | <b>85,10</b>  | 34       |
| N04.004.020.d | peso da 27 a 31,9 t  | ora | <b>97,30</b>  | 30       |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| N04.004.020.e | peso da 32 a 37 t  | ora | <b>109,50</b> | 27 |
| N04.004.025   | Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:   |     |               |    |
| N04.004.025.a | peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore   | ora | <b>58,80</b>  | 48 |
| N04.004.025.b | peso del martello da 160 kg a 500 kg   | ora | <b>73,30</b>  | 39 |
| N04.004.025.c | peso del martello da 510 kg a 800 kg   | ora | <b>80,00</b>  | 36 |
| N04.004.025.d | peso del martello da 801 kg a 1100 kg  | ora | <b>89,70</b>  | 32 |
| N04.004.025.e | peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg   | ora | <b>105,00</b> | 27 |
| N04.004.025.f | peso del martello da 2001 kg a 3000 kg   | ora | <b>121,50</b> | 24 |
| N04.004.025.g | peso del martello da 3001 kg a 4000 kg   | ora | <b>142,30</b> | 20 |
| N04.004.030   | Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.004.030.a | potenza fino a 59 kW   | ora | <b>63,90</b>  | 45 |
| N04.004.030.b | potenza da 60 a 74 kW  | ora | <b>70,70</b>  | 41 |
| N04.004.030.c | potenza da 75 a 89 kW  | ora | <b>80,10</b>  | 36 |
| N04.004.030.d | potenza da 90 a 118 kW   | ora | <b>97,30</b>  | 34 |
| N04.004.030.e | potenza da 119 a 140 kW  | ora | <b>110,00</b> | 34 |
| N04.004.035   | Escavatore munito di benna falciante, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.004.035.a | potenza fino a 59 kW   | ora | <b>60,00</b>  | 47 |
| N04.004.035.b | potenza da 60 a 74 kW  | ora | <b>66,70</b>  | 43 |
| N04.004.035.c | potenza da 75 a 89 kW  | ora | <b>76,10</b>  | 38 |
| N04.004.035.d | potenza da 90 a 118 kW   | ora | <b>89,90</b>  | 35 |
| N04.004.040   | Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.004.040.a | potenza fino a 59 kW   | ora | <b>46,80</b>  | 59 |
| N04.004.040.b | potenza da 60 a 110 kW   | ora | <b>50,60</b>  | 55 |
| N04.004.040.c | potenza superiore a 110 kW   | ora | <b>60,00</b>  | 47 |
| N04.004.045   | Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: |     |               |    |
| N04.004.045.a | potenza fino a 59 kW   | ora | <b>49,40</b>  | 59 |
| N04.004.045.b | potenza da 60 a 110 kW   | ora | <b>57,20</b>  | 53 |
| N04.004.045.c | potenza superiore a 110 kW   | ora | <b>64,10</b>  | 45 |
| N04.004.050   | Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.004.050.a | portata fino a 8 t   | ora | <b>45,60</b>  | 54 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| N04.004.050.b | portata oltre a 8 t   | ora | <b>56,10</b>  | 45 |
| N04.007       | <b>NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI</b>   |     |               |    |
| N04.007.005   | Perforatrice:   |     |               |    |
| N04.007.005.a | micropali diametro 130 mm   | ora | <b>91,87</b>  | 37 |
| N04.007.005.b | micropali diametro 250 mm   | ora | <b>107,57</b> | 32 |
| N04.007.010   | Sonda cingolata da:   |     |               |    |
| N04.007.010.a | 5.000 kg:   | ora | <b>96,30</b>  | 36 |
| N04.007.010.b | 15.000 kg:  | ora | <b>111,87</b> | 31 |
| N04.007.015   | Rotary (trivella):  |     |               |    |
| N04.007.015.a | idraulico da 10.000 kgm:  | ora | <b>105,20</b> | 27 |
| N04.007.015.b | idraulico da 16.000 kgm:  | ora | <b>119,55</b> | 24 |
| N04.010       | <b>NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  |     |               |    |
| N04.010.005   | Autobetoniera, da 9 mc resi   | ora | <b>90,05</b>  | 32 |
| N04.010.010   | Betoniera con motore elettrico o a scoppio, compresi carburante e lubrificante escluso manovratore:   |     |               |    |
| N04.010.010.a | capacità 250 l  | ora | <b>1,92</b>   |    |
| N04.010.010.b | capacità 350 l  | ora | <b>2,06</b>   |    |
| N04.010.010.c | capacità 500 l  | ora | <b>2,38</b>   |    |
| N04.010.015   | Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 mc, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio | ora | <b>15,30</b>  | 15 |
| N04.010.020   | Pompe autocarrate per calcestruzzo:   |     |               |    |
| N04.010.020.a | braccio 32 m, 40 mc/h   | ora | <b>84,40</b>  | 34 |
| N04.010.020.b | braccio 24 m, 40 mc/h   | ora | <b>77,82</b>  | 36 |
| N04.010.020.c | braccio 32 m, 70 mc/h   | ora | <b>92,51</b>  | 31 |
| N04.010.020.d | braccio 24 m, 70 mc/h   | ora | <b>84,56</b>  | 34 |
| N04.010.020.e | braccio galleria, 40 mc/h   | ora | <b>81,60</b>  | 35 |
| N04.013       | <b>NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO</b>  |     |               |    |
| N04.013.005   | Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m  | ora | <b>49,57</b>  | 58 |
| N04.013.010   | Piattaforma semovente con braccio telescopico:  |     |               |    |
| N04.013.010.a | altezza 18 m  | ora | <b>58,64</b>  | 49 |
| N04.013.010.b | altezza 28 m  | ora | <b>69,13</b>  | 41 |
| N04.013.015   | Piattaforma telescopica su autocarro:   |     |               |    |
| N04.013.015.a | altezza 34 m  | ora | <b>66,46</b>  | 43 |
| N04.013.015.b | altezza 56 m  | ora | <b>98,20</b>  | 29 |
| N04.013.020   | Autogrù da:   |     |               |    |
| N04.013.020.a | 20.000 kg   | ora | <b>67,14</b>  | 43 |
| N04.013.020.b | 25.000 kg   | ora | <b>70,37</b>  | 40 |
| N04.013.020.c | 30.000 kg   | ora | <b>76,07</b>  | 38 |
| N04.013.025   | Gru a torre:  |     |               |    |
| N04.013.025.a | sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisorie (binari, ballast, ecc.)                                | ora | <b>49,49</b>  | 58 |
| N04.013.025.b | sbraccio 31 m, portata 2.400 kg, altezza 37 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisorie (binari, ballast, ecc.)                                | ora | <b>49,58</b>  | 58 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| N04.013.025.c | sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisorie (binari, ballast, ecc.)  | ora | <b>68,11</b>  | 42 |
| N04.016       | <b>NOLI PER OPERE STRADALI</b>  |     |               |    |
| N04.016.005   | Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:   |     |               |    |
| N04.016.005.a | larghezza 8 m   | ora | <b>127,97</b> | 22 |
| N04.016.005.b | larghezza 4,5 m   | ora | <b>106,65</b> | 27 |
| N04.016.010   | Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.016.010.a | vibrante, peso 4.000 kg per asfalto   | ora | <b>53,08</b>  | 54 |
| N04.016.010.b | vibrante, peso 15.000 kg per asfalto  | ora | <b>74,51</b>  | 39 |
| N04.019       | <b>NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE</b>   |     |               |    |
| N04.019.005   | Motocompressore carrellato 7 ate:   |     |               |    |
| N04.019.005.a | della potenza di 5.000 l/min  | ora | <b>16,87</b>  | 34 |
| N04.019.005.b | della potenza di 7.500 l/min  | ora | <b>21,03</b>  | 27 |
| N04.019.005.c | della potenza di 10.000 l/min   | ora | <b>27,09</b>  | 21 |
| N04.019.010   | Compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio: |     |               |    |
| N04.019.010.a | per compressore da 2.000 l  | ora | <b>40,40</b>  | 65 |
| N04.019.010.b | per compressore da 4.000 l  | ora | <b>44,30</b>  | 60 |
| N04.019.010.c | compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore   | ora | <b>36,20</b>  | 75 |
| N04.019.015   | Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio  | ora | <b>6,20</b>   | 20 |
| N04.019.020   | Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio   | ora | <b>30,41</b>  | 75 |
| N04.022       | <b>NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO</b>   |     |               |    |
| N04.022.005   | Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego   | ora | <b>39,00</b>  | 62 |
| N04.022.010   | Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego  | ora | <b>40,47</b>  | 57 |
| N04.025       | <b>NOLI DI ESTINTORI</b>  |     |               |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| N04.025.005   | Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:  |     |              |    |
| N04.025.005.a | da 6 kg  | cad | <b>14,50</b> | 10 |
| N04.025.005.b | da 9 kg  | cad | <b>16,10</b> | 10 |
| N04.025.005.c | da 12 kg   | cad | <b>17,40</b> | 10 |
| N04.025.005.d | CO2 da 5 kg  | cad | <b>29,00</b> | 10 |
| N04.028       | <b>NOLI DI POMPE</b>   |     |              |    |
| N04.028.005   | Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggettamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |              |    |
| N04.028.005.a | per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 mc/ora e prevalenza non inferiore 10 m  | ora | <b>6,60</b>  | 19 |
| N04.028.005.b | per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m  | ora | <b>7,60</b>  | 19 |
| N04.028.005.c | per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m  | ora | <b>9,90</b>  | 19 |
| N04.028.005.d | per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m  | ora | <b>10,90</b> | 19 |
| N04.028.005.e | per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m  | ora | <b>13,06</b> | 19 |
| N04.031       | <b>NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TOMBINATI</b>   |     |              |    |
| N04.031.005   | Combinata jet:   |     |              |    |
| N04.031.005.a | piccola  | ora | <b>63,93</b> | 45 |
| N04.031.005.b | media  | ora | <b>68,43</b> | 42 |
| N04.031.005.c | grande   | ora | <b>96,29</b> | 30 |
| N04.034       | <b>NOLI PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO</b>  |     |              |    |
| N04.034.005   | Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio  | ora | <b>11,20</b> | 19 |
| N04.034.010   | Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovrà essere dotato di trincia da erba e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50 |     |              |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.034.010.a | potenza da 75 a 89 kW   | ora | <b>75,00</b>  | 45 |
| N04.034.010.b | con potenza da 90 a 118 kW  | ora | <b>80,00</b>  | 45 |
| N04.034.015   | Sovrapprezzo per nolo di mezzo meccanico semovente, munito di trincia da erba o forestale per impiego su strada in presenza di traffico, per ogni ora di effettivo lavoro                         | ora | <b>35,00</b>  | 29 |
| N04.037       | <b>NOLI DI MEZZI DI TRASPORTO SU ACQUA</b>  |     |               |    |
| N04.037.005   | Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.037.005.a | portata da 50 a 100 t   | ora | <b>56,60</b>  | 18 |
| N04.037.005.b | portata da 100 a 200 t  | ora | <b>66,70</b>  | 19 |
| N04.037.010   | Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:   |     |               |    |
| N04.037.010.a | per lavori fluviali   | ora | <b>63,00</b>  | 20 |
| N04.037.010.b | per lavori marittimi  | ora | <b>127,50</b> | 20 |
| N04.037.015   | Pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio | ora | <b>331,50</b> | 22 |
| N04.037.020   | Rimorchiatore compresi equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  |     |               |    |
| N04.037.020.a | per lavori fluviali   | ora | <b>119,70</b> |    |
| N04.037.020.b | per lavori marittimi  | ora | <b>165,70</b> |    |
| N04.037.025   | Draga refluyente della portata di 50 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:   |     |               |    |
| N04.037.025.a | trainata  | ora | <b>111,50</b> | 19 |
| N04.037.025.b | semovente   | ora | <b>159,40</b> | 21 |
| N04.037.025.c | R.I.N.A.  | ora | <b>238,00</b> | 23 |
| N04.037.030   | Draga refluyente omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio  | ora | <b>525,00</b> | 23 |

## **Parte A**

### **OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI**

#### **A01. MOVIMENTI DI TERRA**

##### **AVVERTENZE**

##### **SCAVI IN GENERE**

Gli scavi si definiscono:

- a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
- b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

Viene di solito considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore all'altezza.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori, tenendo conto del volume effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie scavate;
- negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da raggiungere, per il volume da scavare.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.

Gli scavi subacquei saranno pagati a mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.

Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

##### **RINTERRI**

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.

##### **TRASPORTI**

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

I trasporti effettuati a mano vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui, prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.

Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.

|               |  | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| A01.001       | <b>SCAVI DI SBANCAMENTO</b>  |     |              |          |
| A01.001.005   | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: |     |              |          |
| A01.001.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>4,56</b>  | 39       |
| A01.001.005.b | in roccia alterata   | mc  | <b>8,82</b>  | 36       |
| A01.001.005.c | in roccia compatta con uso di mine   | mc  | <b>25,55</b> | 33       |
| A01.001.005.d | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica   | mc  | <b>36,67</b> | 28       |
| A01.004       | <b>SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI</b>  |     |              |          |
| A01.004.005   | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:   |     |              |          |
| A01.004.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>5,23</b>  | 38       |
| A01.004.005.b | in roccia alterata   | mc  | <b>9,86</b>  | 38       |
| A01.004.005.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo  | mc  | <b>67,52</b> | 33       |
| A01.004.010   | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:   |     |              |          |
| A01.004.010.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>0,52</b>  | 38       |
| A01.004.010.b | in roccia alterata   | mc  | <b>1,18</b>  | 38       |
| A01.004.010.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo  | mc  | <b>8,10</b>  | 33       |
| A01.007       | <b>SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO</b>   |     |              |          |
| A01.007.005   | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed   |     |              |          |

|               |   |       |               |    |
|---------------|---|-------|---------------|----|
|               | escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:  |       |               |    |
| A01.007.005.a | per profondità fino a 2 m   | mc    | <b>77,58</b>  | 79 |
| A01.007.005.b | per profondità da 2 m a 4 m   | mc    | <b>162,38</b> | 76 |
| A01.007.010   | Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose  | mc    | <b>18,62</b>  | 79 |
| A01.007.015   | Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale  | mc    | <b>12,41</b>  | 79 |
| A01.007.020   | Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette  | mc    | <b>53,32</b>  | 74 |
| A01.007.025   | Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione:  |       |               |    |
| A01.007.025.a | valutato a mc di scavo  | mc    | <b>34,90</b>  | 74 |
| A01.007.025.b | valutato per ogni ora di utilizzo della pompa   | ora   | <b>11,63</b>  | 66 |
| A01.010       | <b>RINTERRI E TRASPORTI</b>   |       |               |    |
| A01.010.005   | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m <sup>3</sup> di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: |       |               |    |
| A01.010.005.a | per trasporti fino a 10 km  | mc/km | <b>0,72</b>   | 25 |
| A01.010.005.b | per ogni km in più oltre i primi 10   | mc/km | <b>0,58</b>   | 25 |
| A01.010.010   | Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:   |       |               |    |
| A01.010.010.a | con materiale di risulta proveniente da scavo   | mc    | <b>4,19</b>   | 42 |
| A01.010.010.b | con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti   | mc    | <b>18,75</b>  | 9  |
| A01.010.015   | Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua  | mc    | <b>31,03</b>  | 79 |
| A01.013       | <b>AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE</b>  |       |               |    |
| A01.013.005   | Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere   | mc    | <b>1,42</b>   | 57 |

|             |   |          |             |    |
|-------------|---|----------|-------------|----|
| A01.013.010 | Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio | m/giorno | <b>7,96</b> | 30 |
| A01.016     | <b>BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI</b>   |          |             |    |
| A01.016.005 | Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di modeste recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.   | mq       | <b>0,35</b> | 53 |
| A01.016.010 | Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.                                    | mq       | <b>0,70</b> | 45 |
| A01.016.015 | Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni bellici, eseguita sino alla profondità massima di m 9, mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.  | m        | <b>7,40</b> | 45 |

## A02. INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

### AVVERTENZE

#### INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà conservato in cantiere. Le carote prelevate saranno opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.

La profondità delle prospezioni per indagini geognostiche sarà misurata dal piano di campagna e sarà riferita al numero e alla lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili impiegati.

Sono esclusi dai prezzi eventuali oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per installazione delle attrezzature in aree urbane e per eventuale individuazione di sottoservizi.

#### PARATIE E PALI DI CALCESTRUZZO ARMATO

Le paratie saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.

Per pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro al piano di intradosso della struttura di fondazione ovvero, in casi particolari, al piano di inizio della perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di fondazione e perciò la parte superiore non venga completata col getto (perforazione a vuoto) a questa parte si applica il relativo prezzo.

I pali trivellati si intendono resi con una tolleranza del  $\pm 6\%$  per i diametri fino a 500 mm rispetto al diametro nominale, del  $\pm 3\%$  per i diametri maggiori. Per i micropali tale tolleranza si intende esplicitata nel  $\pm 5\%$  del diametro nominale.

Nei pali prefabbricati per l'infissione si tiene conto soltanto della parte effettivamente infissa.

|               |   | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|----------|
| A02.001       | <b>CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO</b>   |     |               |          |
| A02.001.005   | Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente.   | cad | <b>35,00</b>  | 69       |
| A02.001.010   | Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.                 | cad | <b>250,00</b> |          |
| A02.001.015   | Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano | cad | <b>250,00</b> |          |
| A02.004       | <b>SONDAGGI GEOGNOSTICI</b>   |     |               |          |
| A02.004.005   | Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul primo cantiere compresi spostamenti carico e scarico:  |     |               |          |
| A02.004.005.a | carico e scarico su mezzo di trasporto  | cad | <b>400,00</b> | 40       |
| A02.004.005.b | dalla sede della Stazione Appaltante o dalla sede dell'impresa, se più vicina per ogni km   | km  | <b>3,80</b>   |          |
| A02.004.010   | Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di perforazione, compresi spostamenti, carico e scarico, per ogni installazione successiva al primo cantiere:                                      |     |               |          |
| A02.004.010.a | carico e scarico su mezzo di trasporto  | cad | <b>400,00</b> | 40       |
| A02.004.010.b | dalla prima e per ogni successiva località per ogni Km  | km  | <b>3,80</b>   |          |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A02.004.015   | Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione:  |     |               |    |
| A02.004.015.a | per spostamenti fino a 10 m nell'ambito della stessa piazzola   | cad | <b>70,00</b>  | 45 |
| A02.004.015.b | per spostamenti superiori a 10 m nell'ambito dello stesso cantiere  | cad | <b>190,00</b> | 45 |
| A02.004.020   | Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o doppio, raccolta e conservazione campioni, classificazione, quotatura, etichettatura, caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia, rilevazione del P.P. e del T.V., chiusura finale del foro ed ogni altro onere per la esecuzione della perforazione secondo le indicazioni del Committente: |     |               |    |
| A02.004.020.a | fino a 20 m   | m   | <b>63,60</b>  | 50 |
| A02.004.020.b | da 21 a 40 m  | m   | <b>75,10</b>  | 50 |
| A02.004.020.c | da 41 a 60 m  | m   | <b>90,20</b>  | 47 |
| A02.004.020.d | da 61 a 80 m  | m   | <b>109,80</b> | 45 |
| A02.004.020.e | da 81 a 100 m   | m   | <b>138,90</b> | 45 |
| A02.004.025   | Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, per qualunque profondità:   |     |               |    |
| A02.004.025.a | da 15° a 45°  | m   | <b>14,30</b>  | 50 |
| A02.004.025.b | oltre 45°   | m   | <b>20,80</b>  | 50 |
| A02.004.030   | Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 100 mm.  | m   | <b>28,60</b>  |    |
| A02.004.035   | Sovrapprezzo per uso di tubazione di rivestimento del foro al m:  | m   | <b>20,00</b>  | 49 |
| A02.004.040   | Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, compresa la chiusura finale del foro secondo le indicazioni del Committente:   |     |               |    |
| A02.004.040.a | fino 20 m   | m   | <b>32,90</b>  | 50 |
| A02.004.040.b | da 21 a 40 m  | m   | <b>39,00</b>  | 50 |
| A02.004.040.c | da 41 a 60 m  | m   | <b>48,70</b>  | 50 |
| A02.004.040.d | da 61 a 80 m  | m   | <b>59,20</b>  | 48 |
| A02.004.040.e | da 81 a 100 m   | m   | <b>72,30</b>  | 48 |
| A02.004.045   | Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese tubazioni di rivestimento e chiusura finale del foro, secondo le indicazioni del Committente:  |     |               |    |
| A02.004.045.a | fino a 20 m   | m   | <b>46,00</b>  | 51 |
| A02.004.045.b | da 21 a 40 m  | m   | <b>53,70</b>  | 49 |
| A02.004.045.c | da 41 a 60 m  | m   | <b>59,20</b>  | 48 |

|               |   |        |               |    |
|---------------|---|--------|---------------|----|
| A02.004.050   | Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, per qualunque profondità, secondo le indicazioni del Committente:  |        |               |    |
| A02.004.050.a | da 15° a 45°  | m      | <b>10,50</b>  | 45 |
| A02.004.050.b | oltre 45°   | m      | <b>17,50</b>  | 45 |
| A02.004.055   | Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla conservazione duratura di carote o campioni, complete di coperchio, compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal Committente.   | cad    | <b>24,70</b>  | 18 |
| A02.004.060   | Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura delle fustelle da restituire ad analisi di laboratorio eseguite debitamente sigillate tramite paraffina, orientate nel senso di perforazione e chiuse ermeticamente ed appositamente etichettate: |        |               |    |
| A02.004.060.a | fino a 20 m   | cad    | <b>60,30</b>  | 47 |
| A02.004.060.b | da 21 a 40 m  | cad    | <b>72,30</b>  | 43 |
| A02.004.060.c | oltre 40 m  | cad    | <b>85,60</b>  | 43 |
| A02.004.065   | Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ed appositamente etichettati, compreso ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte.                    | cad    | <b>6,00</b>   | 52 |
| A02.004.070   | Fornitura di acqua per la di perforazione, presso i punti di sondaggio, mediante cisterne su autocarro, in caso non sia reperibile in loco, secondo le indicazioni del Committente  | giorno | <b>250,00</b> | 47 |
| A02.007       | <b>PROVE IN SITO E/O IN FORO DI SONDAGGIO</b>   |        |               |    |
| A02.007.005   | Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:                           |        |               |    |
| A02.007.005.a | fino a 20 m   | cad    | <b>53,80</b>  | 50 |
| A02.007.005.b | oltre a 20 m  | cad    | <b>67,70</b>  | 52 |
| A02.007.010   | Esecuzione di prove di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:       |        |               |    |
| A02.007.010.a | fino a 20 m   | cad    | <b>96,80</b>  | 46 |
| A02.007.010.b | oltre a 20 m  | cad    | <b>159,10</b> | 49 |
| A02.007.015   | Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la strumentazione, attrezzatura, operatori e quant'altro occorra per   |        |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | eeguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:   |     |               |    |
| A02.007.015.a | allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata   | cad | <b>118,30</b> | 46 |
| A02.007.015.b | ora o frazione superiore alla mezz'ora   | ora | <b>91,40</b>  | 49 |
| A02.007.020   | Prova di permeabilità tipo Lugeon, eseguita a qualsiasi profondità mediante strumentazione idonea e completa di packers ad espansione, tubazioni, allacciamento, manometri, contatori e centralina di pressione, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dei dati:   |     |               |    |
| A02.007.020.a | allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata   | cad | <b>177,40</b> | 46 |
| A02.007.020.b | ora o frazione superiore alla mezz'ora   | ora | <b>91,40</b>  | 49 |
| A02.007.025   | Determinazione della densità in sito, esclusi oneri per il trasferimento in cantiere:  |     |               |    |
| A02.007.025.a | metodo del volumometro a membrane  | cad | <b>64,50</b>  | 50 |
| A02.007.025.b | metodo del volumometro a sabbia  | cad | <b>77,40</b>  | 50 |
| A02.007.030   | Determinazione dell'indice di C.B.R. in sito, compresa elaborazione dati, esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere.  | cad | <b>135,40</b> | 80 |
| A02.007.035   | Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione massima applicabile da definirsi secondo le indicazioni del Committente, fino ad un massimo di 0,45 N/mm <sup>2</sup> , determinazione dei moduli di deformazione e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte, compresa elaborazione dati, esclusa fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. | cad | <b>182,70</b> | 64 |
| A02.010       | <b>STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO</b>   |     |               |    |
| A02.010.005   | Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo in PVC aperto, microfessurati 2/10 mm, o tubo cieco, eventualmente rivestiti con "tessuto non tessuto" in filamenti polimerici, di grammatura non inferiore a 200 g/m <sup>2</sup> , compresi formazione del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:   |     |               |    |
| A02.010.005.a | tubo aperto fino a 63 mm (diametro esterno)  | m   | <b>16,60</b>  | 40 |
| A02.010.005.b | tubo aperto oltre 63 mm (diametro esterno)   | m   | <b>20,40</b>  | 40 |
| A02.010.005.c | tubo cieco fino a 63 mm (diametro esterno)   | m   | <b>10,40</b>  | 40 |
| A02.010.005.d | tubo cieco oltre 63 mm (diametro esterno)  | m   | <b>15,00</b>  | 40 |
| A02.010.010   | Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi impermeabili  |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:  |     |               |    |
| A02.010.010.a | per ogni corpo piezometrico completo  | cad | <b>215,00</b> | 45 |
| A02.010.010.b | per ogni metro di doppio tubo posto in opera  | m   | <b>11,30</b>  | 35 |
| A02.010.015   | Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiaccia di cemento o cemento/bentonite e la verifica di verticalità del tubo con passo di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra per quanto richiesto a regola d'arte:  |     |               |    |
| A02.010.015.a | in alluminio diametro 75 mm   | m   | <b>47,30</b>  | 45 |
| A02.010.015.b | in alluminio diametro 54 mm   | m   | <b>43,50</b>  | 45 |
| A02.010.015.c | in ABS con diametro non inferiore a 60 mm   | m   | <b>43,50</b>  | 45 |
| A02.010.020   | Compenso per prestazioni a tecnici specializzati, per ogni ciclo di lettura della strumentazione geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti diversi, spese di viaggio e permanenza  | cad | <b>200,00</b> |    |
| A02.010.025   | Letture di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con sensibilità di 20.000 sin a (a (alfa) = angolo rispetto alla verticale) ed escursione di $\pm 30^\circ$ (più o meno trenta gradi), compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per la perfetta lettura dei tubi inclinometrici, la lettura si intende comprensiva di n. 3 (tre) copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate: |     |               |    |
| A02.010.025.a | letture su quattro guide per tubi fino a 100 m  | m   | <b>5,90</b>   | 60 |
| A02.010.025.b | letture su quattro guide per tubi oltre 100 m   | m   | <b>7,50</b>   | 60 |
| A02.010.025.c | letture su due guide per tubi fino a 100 m  | m   | <b>3,70</b>   | 60 |
| A02.010.025.d | letture su due guide per tubi oltre 100 m   | m   | <b>4,50</b>   | 60 |
| A02.010.030   | Letture di inclinometri fissi effettuata con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo inclinometrico fisso comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate  | cad | <b>75,20</b>  | 60 |
| A02.010.035   | Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di tubi inclinometrici, di tubi piezometrici aperti o Casagrande e di dreni suborizzontali:  |     |               |    |
| A02.010.035.a | tubi inclinometrici   | m   | <b>4,30</b>   | 66 |
| A02.010.035.b | piezometri a tubo aperto  | m   | <b>4,30</b>   | 66 |
| A02.010.035.c | piezometri Casagrande   | m   | <b>5,90</b>   | 66 |
| A02.010.035.d | dreni suborizzontali  | m   | <b>4,30</b>   | 66 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A02.010.040   | Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di colonna inclinometrica - assestometrica magnetica, costituita da tubo in ABS di diametro interno maggiore o uguale a 60 mm, manicotti di collegamento telescopici e/o semplici, anelli magnetici, compresi tappo di fondo e di testa ed ogni parte e o accessorio necessario per garantire l'installazione a regola d'arte e la funzionalità dello strumento, nonché la lettura assestometrica di zero e la verifica di verticalità inclinometrica con passo di lettura non superiore al metro: |     |               |    |
| A02.010.040.a | tubo ABS   | m   | <b>38,70</b>  | 45 |
| A02.010.040.b | manicotti telescopici da 70 a 200 mm   | cad | <b>64,50</b>  | 45 |
| A02.010.040.c | manicotti fissi  | cad | <b>6,40</b>   | 45 |
| A02.010.040.d | anelli magnetici   | cad | <b>39,80</b>  | 45 |
| A02.010.045   | Esecuzione di lettura assestometrica con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo assestometrico comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate   | m   | <b>16,10</b>  | 65 |
| A02.010.050   | Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc..), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante:  |     |               |    |
| A02.010.050.a | testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio  | cad | <b>268,80</b> | 45 |
| A02.010.050.b | testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio  | cad | <b>645,00</b> | 45 |
| A02.010.050.c | sovrapprezzo per testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in acciaio o invar successiva alla seconda, fino a sei basi   | cad | <b>231,10</b> | 45 |
| A02.010.050.d | testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro   | cad | <b>204,30</b> | 45 |
| A02.010.050.e | testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro   | cad | <b>478,40</b> | 45 |
| A02.010.050.f | sovrapprezzo alla testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in fibra di vetro successiva alla seconda, fino a sei basi   | cad | <b>166,60</b> | 45 |
| A02.010.050.g | basi in invar, compreso ancoraggio inferiore   | m   | <b>31,70</b>  | 45 |
| A02.010.050.h | basi in acciaio, compreso ancoraggio inferiore   | m   | <b>19,40</b>  | 45 |
| A02.010.050.i | basi in fibra di vetro, compreso ancoraggio inferiore  | m   | <b>8,60</b>   | 45 |
| A02.010.055   | Esecuzione di lettura estensimetrica con comparatore centesimale rimovibile con fondo scala 30 mm  | cad | <b>15,00</b>  | 50 |
| A02.010.060   | Fornitura e posa in opera di tubo con le caratteristiche tecniche indicate dal Committente, a protezione della strumentazione geotecnica, con adeguato blocco in conglomerato cementizio e   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | sovrastante coperchio apribile corredato di lucchetto in acciaio inox, posto in opera secondo le indicazioni del Committente:  |     |               |    |
| A02.010.060.a | tubo in acciaio zincato  | cad | <b>82,50</b>  | 47 |
| A02.010.060.b | tubo in materiale plastico   | cad | <b>20,00</b>  | 47 |
| A02.010.065   | Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituita da:   |     |               |    |
| A02.010.065.a | palo zincato spessore 2 mm , diametro max 60 mm, altezza 2 m, con cartello segnalatore, secondo le indicazioni fornite dalla Committenza   | cad | <b>20,00</b>  | 27 |
| A02.010.065.b | palo zincato spessore 2 mm, diametro 60 mm, altezza 3 m, con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm. recante indicazioni fornite dal Committente, realizzato con stampa digitale, fissato al palo mediante due collari antirotazione da 60 mm, collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte | cad | <b>90,10</b>  | 27 |
| A02.010.070   | Fornitura e posa in opera (compresa la cementazione) di cavo coassiale 50 Ohm per TDR, guaina esterna in PVC in abbinamento a tubo inclinometrico o piezometrico compreso la sigillatura del fondo, l'applicazione del connettore sulla testata e la misura di certificazione alla posa del cavo eseguita con centralina di misura, escluse le perforazioni, la fornitura e posa dei tubi inclinometrici o piezometrici e la cementazione degli stessi:  |     |               |    |
| A02.010.070.a | diametro 0,5"  | m   | <b>32,30</b>  | 50 |
| A02.010.070.b | diametro 7/8"  | m   | <b>39,80</b>  | 50 |
| A02.010.070.c | diametro 1+ 5/8"   | m   | <b>64,50</b>  | 50 |
| A02.010.070.d | tubo in PVC, compreso spurgo per l'inserimento del cavo TDR  | m   | <b>21,50</b>  | 45 |
| A02.010.075   | Esecuzione di misure dei cavi TDR eseguita con riflettometro portatile (TDR), compreso il noleggio della centralina, tutti gli oneri per il raggiungimento dei luoghi, l'esecuzione della misura, l'elaborazione dei dati comprendente l'elaborazione assoluta, differenziale ed equivalente al taglio con restituzione grafica delle misure e individuazione delle anomalie riscontrate   | cad | <b>274,20</b> | 70 |
| A02.013       | <b>PROVE PENETROMETRICHE</b>   |     |               |    |
| A02.013.005   | Apprestamento delle attrezzature necessarie per esecuzione di prove penetrometriche:   |     |               |    |
| A02.013.005.a | carico e scarico su mezzo di trasporto   | cad | <b>200,00</b> | 40 |
| A02.013.005.b | per ogni km percorso dalla sede di partenza al punto di scarico delle attrezzature   | km  | <b>2,50</b>   |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A02.013.010   | Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc.  |     |              |    |
| A02.013.010.a | prove statiche   | cad | <b>56,90</b> | 46 |
| A02.013.010.b | prove dinamiche continue standard  | cad | <b>54,70</b> | 46 |
| A02.013.010.c | prove dinamiche leggere  | cad | <b>19,80</b> | 48 |
| A02.013.015   | Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta meccanica, con lettura della resistenza alla punta Rp e dell'attrito laterale Rl, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati   | m   | <b>16,50</b> | 49 |
| A02.013.020   | Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica  | m   | <b>21,00</b> | 39 |
| A02.013.025   | Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica e piezocono, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta, della pressione dei pori e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica   | m   | <b>24,80</b> | 37 |
| A02.013.030   | Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico a punta elettrica, piezocono e cono sismico con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale Rl e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, restituzione dei valori Vs e Vp, dei moduli elastici dinamici nonché della classificazione del suolo, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati in forma grafica e numerica | m   | <b>32,00</b> | 40 |
| A02.013.035   | Prova di dissipazione da eseguire a diverse profondità su indicazione del Committente, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati  | ora | <b>75,30</b> | 49 |
| A02.013.040   | Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 lbs) e altezza di caduta 75 cm, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, compreso eventuale tubo di rivestimento foro  | m   | <b>15,80</b> | 49 |
| A02.013.045   | Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del Committente, con restituzione dei dati su appositi diagrammi, misurazione del livello dell'acqua sia a fine prova sia a livello stabilizzato della falda o a richiesta del Committente, indicazione dell'inizio aderenza sulle aste e quant'altro rilevabile in campagna, per dare quanto richiesto a regola d'arte                                    | m   | <b>13,50</b> | 46 |
| A02.016       | <b>PROVE GEOFISICHE</b>  |     |              |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A02.016.005   | Esecuzione di sondaggi elettrici verticali, comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati:  |     |               |    |
| A02.016.005.a | A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.)   | cad | <b>182,80</b> | 42 |
| A02.016.005.b | A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.)  | cad | <b>209,70</b> | 42 |
| A02.016.005.c | A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.)  | cad | <b>301,00</b> | 42 |
| A02.016.005.d | A-B fino a 600 m (n. minimo 2 S.E.V.)  | cad | <b>596,70</b> | 42 |
| A02.016.010   | Esecuzione di profili di resistività con il metodo Schlumberger, con tre distanze elettrode (A-B = 50 m, A-B = 100 m e A-B = 200 m), con M-N fisso a 5 m, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte.  | m   | <b>5,40</b>   | 38 |
| A02.016.015   | Esecuzione di rilievo "Mise a la mase" con primo elettrodo posto in punto di risorgenza e secondo elettrodo posto all'infinito, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:  |     |               |    |
| A02.016.015.a | maglia 5x5 m al punto di misura  | cad | <b>18,80</b>  | 38 |
| A02.016.015.b | maglia 10x10 m al punto di misura  | cad | <b>26,30</b>  | 38 |
| A02.016.020   | Rilievi geoelettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione resistiva e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo le diverse configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione dei dati su tutti gli elettrodi: |     |               |    |
| A02.016.020.a | prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrode di 2 m   | m   | <b>7,50</b>   | 38 |
| A02.016.020.b | prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrode di 5 m   | m   | <b>5,90</b>   | 38 |
| A02.016.020.c | prospezione elettrica tomografica con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrode di 1 m   | m   | <b>10,20</b>  | 38 |
| A02.016.020.d | prospezione elettrica tomografica con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrode di 3 m   | m   | <b>9,20</b>   | 38 |
| A02.016.020.e | prospezione elettrica tomografica con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrode di 5 m   | m   | <b>8,10</b>   |    |
| A02.016.020.f | prospezione elettrica tomografica con almeno 64 elettrodi, con intervallo elettrode di 10 m  | m   | <b>7,00</b>   | 38 |
| A02.016.020.g | prospezione elettrica tomografica con almeno 128 elettrodi, con intervallo elettrode di 10 m   | m   | <b>10,40</b>  | 38 |



|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| A02.016.025   | Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per l'esecuzione di profili sismici con allineamenti unitari di 24 geofoni con numero minimo di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), compresi piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione dei dati con tecnica tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con indicate le superfici di discontinuità fisica in scala almeno di 1:1000, relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:   |   |              |    |
| A02.016.025.a | con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m e restituzione delle sezioni sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna   | m | <b>13,00</b> | 47 |
| A02.016.025.b | con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna   | m | <b>12,00</b> | 47 |
| A02.016.025.c | con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  | m | <b>10,00</b> | 47 |
| A02.016.025.d | con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  | m | <b>12,00</b> | 47 |
| A02.016.025.e | sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati con generazione di onde di taglio (fino al 50%)  |   | <b>50,00</b> | 47 |
| A02.016.030   | Prospezione geofisica con il metodo sismico a riflessione ad alta risoluzione, con profondità massima di indagine da 100 a 200 m, eseguita su basi sismiche composte minimo da 48 gruppi di geofoni posti ad intervalli di 2-5 m con registrazioni a 48 canali minimo, con copertura non inferiore a 2400%, comprese l'elaborazione dati con tecnica tomografica e consegna delle sismo-sezioni, delle sezioni sismo-stratigrafiche, della ricostruzione tridimensionale del modello del sottosuolo, della relazione conclusiva, delle registrazioni originali e il valore di Vs30 e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: |   |              |    |
| A02.016.030.a | stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2 m  | m | <b>33,00</b> | 44 |
| A02.016.030.b | stendimento con distanza intergeofonica uguale a 5 m  | m | <b>28,00</b> | 44 |
| A02.016.030.c | sovrapprezzo per copertura pari a 4800%   |   | <b>22,00</b> | 44 |
| A02.016.035   | Prospezione geofisica con il metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi. (Refraction Microtremor), eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il  | m | <b>8,30</b>  | 44 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte.   |     |               |    |
| A02.016.040   | Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW (multichannel analysis of surface waves) eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale secondo le indicazioni del Committente;  | m   | <b>8,30</b>   | 44 |
| A02.016.045   | Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.  | cad | <b>300,00</b> | 44 |
| A02.016.050   | Sondaggio sismico di taratura tipo "Down-Hole" da effettuarsi all'interno dei fori di sondaggio, mediante l'impiego di adeguate catene di idrofoni, con distanza di lettura non superiore a 1 m e con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare, compresa installazione dell'attrezzatura e suo spostamento nell'area di studio da foro a foro, restituzione dati su apposita diagrafia "tempo-profondità" e "velocità-intervallo" con relativa colonna stratigrafica e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:   |     |               |    |
| A02.016.050.a | per profondità fino a 50 m   | m   | <b>26,90</b>  | 46 |
| A02.016.050.b | per profondità da 50 m in poi  | m   | <b>38,70</b>  | 46 |
| A02.016.055   | Esecuzione di rilievi sismici tipo "Down-Hole" da effettuarsi in foro di sondaggio, rivestito con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m per la misurazione delle onde "P" ed "S", compresi la restituzione di diagrafia (riportante i valori della velocità misurati, il valore della velocità verticale media, il valore della velocità intervallo) e i sismogrammi per registrazioni su unico foro e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: |     |               |    |
| A02.016.055.a | per profondità fino a 50 m   | m   | <b>48,40</b>  | 46 |
| A02.016.055.b | per profondità da 50 m in poi  | m   | <b>38,70</b>  | 46 |

|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| A02.016.060   | Esecuzione di rilievi sismici tipo "Cross-Hole" entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m, per la misurazione delle onde "P" ed "S", per ottenere i valori delle costanti elastiche del terreno, compresi installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature e loro spostamento nell'area di studio, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati, prove di verticalità dei fori prova e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: |   |              |    |
| A02.016.060.a | per profondità fino a 80 m  | m | <b>57,50</b> | 39 |
| A02.016.060.b | per profondità da 80 m in poi   | m | <b>73,10</b> | 39 |
| A02.016.065   | Rilievi sismici con "Tecnica Tomografica" entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti con tubo inclinometrico in ABS o tubo in PVC, opportunamente cementati al terreno, collegati da stendimento superficiale, eseguiti mediante l'impiego di idrofoni in foro e/o geofoni in superficie, con distanza di lettura non superiore a 1 m, allo scopo di ottenere una visione in due dimensioni della distribuzione delle velocità sismiche "P" nella sezione bidimensionale così ottenuta, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori, interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte, per letture eseguite in un solo foro.  | m | <b>71,50</b> | 42 |
| A02.016.070   | Esecuzione di misure tipo gamma-Ray compresi l'elaborazione dati, la fornitura dei grafici e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.   | m | <b>7,00</b>  | 42 |
| A02.016.075   | Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di antenna avente frequenze adeguate per fornire le informazioni relative agli obiettivi delle ricerche secondo le indicazioni del Committente, con ubicazione delle linee, densità della maglia tipo e la configurazione delle antenne adeguati al tipo di materiale indagato, alla profondità d'indagine e al dettaglio richiesto, memorizzati su supporto digitale per il trattamento al computer, nonché elaborazione dati con restituzione di tutti i radar-grammi a colori su supporto informatico, sezioni Radar-stratigrafiche con indicazione della profondità delle anomalie dalla superficie di misura e loro tipologia:   |   |              |    |
| A02.016.075.a | profili di misura in esterno lungo superfici piane  | m | <b>6,50</b>  | 48 |
| A02.016.075.b | profili di misura in galleria sui piedritti o in volta  | m | <b>9,70</b>  | 48 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A02.016.075.c | prospezione con georadar in fori singoli di sondaggio, con antenne Tx e Rx separate, compresa l'elaborazione dei dati, lungo sezioni verticali con antenne da pozzo  | m   | <b>15,10</b>  | 48 |
| A02.016.080   | Prospezione radar tipo "Cross-Hole", tra due fori di sondaggio verticali, compreso il rilievo di parallelismo con misura di distanza continua tra i fori e l'elaborazione dei dati :   |     |               |    |
| A02.016.080.a | per profondità fino a 40 m   | m   | <b>88,90</b>  | 48 |
| A02.016.080.b | per profondità da 40 m in poi  | m   | <b>103,90</b> | 48 |
| A02.016.085   | Prospezione elettromagnetica per misure di conducibilità elettrica da impiegare nelle situazioni ove è necessaria una caratterizzazione dei terreni del primo sottosuolo. Il rilievo viene eseguito con strumentazioni portatili, senza contatto sul terreno, con trasmissione di un campo elettrico primario di frequenza fissa e misura delle componenti in fase e in quadratura di fase del campo secondario. Le frequenze di lavoro e le configurazioni a "loop" verticali o orizzontali consentono profondità di esplorazione diverse. I risultati dell'elaborazione dei dati possono essere espressi o con profili o con mappe di conducibilità: |     |               |    |
| A02.016.085.a | misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 1 m secondo una griglia di misura di 2 m x 1 m   | mq  | <b>0,70</b>   | 50 |
| A02.016.085.b | misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 3,6 m secondo una griglia di misura di 4 m x 2 m   | mq  | <b>0,50</b>   |    |
| A02.016.085.c | misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 10 m  | m   | <b>1,50</b>   | 50 |
| A02.016.085.d | misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 20 m  | m   | <b>1,10</b>   | 50 |
| A02.016.085.e | misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 40 m  | m   | <b>1,00</b>   | 50 |
| A02.019       | <b>PROVE DI LABORATORIO</b>  |     |               |    |
| A02.019.005   | Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva.  | cad | <b>20,30</b>  | 63 |
| A02.019.010   | Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione compresa la restituzione dei dati e il calcolo del peso di volume secco $\gamma_d$ (gamma d):  |     |               |    |
| A02.019.010.a | contenuto d'acqua naturale (w)   | cad | <b>8,70</b>   | 58 |
| A02.019.010.b | peso di volume naturale $\gamma$ (gamma)   | cad | <b>9,40</b>   | 58 |
| A02.019.010.c | peso specifico dei grani (Gs) media di due determinazioni  | cad | <b>40,60</b>  | 65 |
| A02.019.015   | Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, compresa la restituzione dei dati.   | cad | <b>45,90</b>  | 58 |
| A02.019.020   | Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>58,60</b>  | 58 |
| A02.019.025   | Determinazione dei limiti di Atterberg, compresa la restituzione dei dati:   |     |               |    |
| A02.019.025.a | limite liquido LI  | cad | <b>26,90</b>  | 60 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A02.019.025.b | limite plastico Lp  | cad | <b>25,80</b>  | 60 |
| A02.019.025.c | limite di ritiro Lr   | cad | <b>50,80</b>  | 57 |
| A02.019.030   | Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.), con restituzione del diagramma pressioni/deformazioni e rappresentazione grafica in scala delle linee di rottura del provino.   | cad | <b>46,80</b>  | 56 |
| A02.019.035   | Prova di compressibilità edometrica con il mantenimento di ogni gradino di carico per 24 ore, fino ad un massimo di 8 incrementi definiti dal Committente e successivi 2 decrementi (fase di scarico), compresi fornitura dei valori di "Eed", delle curve cedimenti - pressioni, dell'indice dei vuoti - tempo e determinazione dei parametri CV - K - mv. | cad | <b>253,80</b> | 54 |
| A02.019.040   | Determinazione dei coefficienti di consolidazione secondaria con permanenza del carico oltre le 24 ore, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>29,60</b>  | 49 |
| A02.019.045   | Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati:   |     |               |    |
| A02.019.045.a | con permeametro a carico costante   | cad | <b>118,30</b> | 56 |
| A02.019.045.b | con permeametro a carico variabile  | cad | <b>118,30</b> | 56 |
| A02.019.045.c | in cella edometrica   | cad | <b>63,60</b>  | 54 |
| A02.019.045.d | in cella triassiale   | cad | <b>94,70</b>  | 56 |
| A02.019.050   | Prova di taglio diretto con scatola di "Casagrande", con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguite su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati:  |     |               |    |
| A02.019.050.a | consolidata drenata (CD)  | cad | <b>228,70</b> | 46 |
| A02.019.050.b | consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti residui   | cad | <b>400,50</b> | 46 |
| A02.019.055   | Prova triassiale su numero tre provini con misura delle pressioni interstiziali (eseguita su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati:  |     |               |    |
| A02.019.055.a | non consolidata non drenata (UU)  | cad | <b>215,00</b> | 54 |
| A02.019.055.b | consolidata isotropicamente, non drenata (CIU)  | cad | <b>591,20</b> | 51 |
| A02.019.055.c | consolidata isotropicamente, drenata (CID)  | cad | <b>698,80</b> | 51 |
| A02.019.060   | Prova di costipamento AASHTO (Proctor) con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca / contenuto d'acqua, compresa la restituzione dei dati:   |     |               |    |
| A02.019.060.a | standard con stampo da 4"   | cad | <b>146,20</b> | 62 |
| A02.019.060.b | standard con stampo da 6"   | cad | <b>163,40</b> | 62 |
| A02.019.060.c | modificato con stampo da 4"   | cad | <b>163,40</b> | 62 |
| A02.019.060.d | modificato con stampo da 6"   | cad | <b>187,00</b> | 62 |
| A02.019.065   | Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si intende compresa l'eventuale restituzione dei diagrammi massa volumica del secco / umidità di costipamento, C.B.R. / massa volumica del secco o C.B.R. / umidità di costipamento: |     |               |    |
| A02.019.065.a | costipamento standard senza immersione in acqua   | cad | <b>79,20</b>  | 56 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A02.019.065.b | costipamento standard in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)   | cad | <b>91,40</b>  | 56 |
| A02.019.065.c | costipamento modificato senza immersione in acqua  | cad | <b>86,30</b>  | 56 |
| A02.019.065.d | costipamento modificato in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)   | cad | <b>101,50</b> | 56 |
| A02.019.070   | Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro uguale o maggiore di 50 mm, comprensiva di almeno numero 10 determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d'acqua del provino (ASTMD 4015). | cad | <b>640,00</b> | 72 |
| A02.019.075   | Preparazione del provino dal campione di roccia.   | cad | <b>40,90</b>  | 72 |
| A02.019.080   | Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetrica), compresa la restituzione dei dati.   | cad | <b>35,00</b>  | 68 |
| A02.019.085   | Prove di compressione semplice, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati:   |     |               |    |
| A02.019.085.a | allo stato secco   | cad | <b>35,00</b>  | 72 |
| A02.019.085.b | saturo d'acqua   | cad | <b>46,60</b>  | 72 |
| A02.019.090   | Prove di rottura a taglio, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>172,00</b> | 72 |
| A02.019.095   | Definizione delle caratteristiche di deformabilità (modulo elastico), su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.   | cad | <b>139,80</b> | 72 |
| A02.019.100   | Prova a trazione, su un provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>35,50</b>  | 72 |
| A02.019.105   | Misure di capillarità su numero 3 provini, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>292,40</b> | 76 |
| A02.019.110   | Definizione del potere di imbibizione su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati.   | cad | <b>52,70</b>  | 76 |
| A02.019.115   | Prova con cella triassiale su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati:  |     |               |    |
| A02.019.115.a | semplice   | cad | <b>175,30</b> | 72 |
| A02.019.115.b | con estensimetri per la determinazione del modulo elastico   | cad | <b>292,40</b> | 72 |
| A02.019.120   | Prova di resistenza al carico puntuale (Point Load test), per ogni determinazione (5 deframmentazioni).  | cad | <b>87,60</b>  | 44 |
| A02.019.125   | Determinazione della percentuale della sostanza organica, compresa la restituzione dei dati.   | cad | <b>37,70</b>  | 58 |
| A02.019.130   | Determinazione della densità relativa attraverso la misura del peso di volume secco, del peso di volume secco minimo e del peso di volume secco massimo, compresa la restituzione dei dati.  | cad | <b>129,00</b> | 58 |
| A02.019.135   | Prova di gelività su roccia, compresi preparazione dei provini, relativa prova di schiacciamento su 24 campioni e restituzione dei dati.   | cad | <b>645,00</b> | 75 |
| A02.022       | <b>PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO E ACCIAI</b>   |     |               |    |

|               |  |        |                 |    |
|---------------|--|--------|-----------------|----|
| A02.022.005   | Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo, sono compresi il prelievo, di coppia di provini cubici, dalle cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e conservazione in ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati  | cad    | <b>33,65</b>    | 75 |
| A02.022.010   | Eventuale stagionatura presso laboratorio autorizzato in vasca climatizzata di maturazione fino al compimento del 28° giorno di maturazione, per ogni coppia di provini  | cad    | <b>6,00</b>     |    |
| A02.022.015   | Eventuale prelievo in cubettiere di acciaio o PVC ed etichettatura da parte di tecnico di laboratorio autorizzato, per cantieri distanti dal laboratorio non oltre 150km, per ogni giornata di prelievo  | giorno | <b>316,00</b>   |    |
| A02.022.020   | Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. Sono compresi etichettatura e conservazione dei campioni, consegna in laboratorio e quanto occorre per consentire la prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407, UNI 564 e la restituzione alla D.L. dei relativi certificati  | cad    | <b>67,83</b>    | 75 |
| A02.025       | <b>RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI</b>   |        |                 |    |
| A02.025.005   | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), compreso:- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento, di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo plano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supportro adeguato. |        |                 |    |
| A02.025.005.a | fino a 30 punti per ha   | ha     | <b>400,00</b>   | 70 |
| A02.025.005.b | per ogni punto in più per ha dal 31° al 70°  | cad    | <b>7,50</b>     |    |
| A02.025.005.c | per ogni punto in più per ha dal 71° al 200°   | cad    | <b>6,00</b>     |    |
| A02.025.005.d | per ogni punto in più per ha dal 201° e successivi   | cad    | <b>4,50</b>     |    |
| A02.025.010   | Rilievi plano-altimetrici di dettaglio per strade e arredo urbano, canali naturali e di bonifica, ferrovie, ecc:   |        |                 |    |
| A02.025.010.a | fino a massimo 500 punti di rilievo, fino alla larghezza di 40 m per ogni km, con un minimo di 600 m   | km     | <b>1.550,00</b> | 73 |
| A02.025.010.b | per ogni punto in più oltre i 500  | cad    | <b>2,50</b>     |    |
| A02.025.010.c | per ogni metro in più, oltre i 40 m per ogni km  | m      | <b>18,50</b>    |    |
| A02.028       | <b>RILEVAMENTO DI PROFILI, SEZIONI E POLIGONALI</b>  |        |                 |    |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A02.028.005   | Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali georeferenziati, eseguiti con metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono comprese: misura delle distanze e dei dislivelli con strumenti idonei, calcolo delle distanze parziali e progressive e delle quote altimetriche, restituzione grafica e disegno in scala adeguata. Escluse le eventuali poligonali di collegamento:  |     |                 |  |
| A02.028.005.a | densità fino a 60 punti al Km, con un minimo di 0,5 km  | km  | <b>700,00</b>   |  |
| A02.028.005.b | densità da 61 punti a 80 punti al Km, con un minimo di 0,5 km   | km  | <b>900,00</b>   |  |
| A02.028.005.c | densità da 81 punti a 100 punti al Km, con un minimo di 0,5 km  | km  | <b>1.100,00</b> |  |
| A02.028.005.d | per ogni punto in più oltre i 100 al Km   | cad | <b>10,00</b>    |  |
| A02.028.010   | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni trasversali, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le eventuali poligonali di collegamento. Sono comprese misure delle distanze e dei dislivelli con strumentazione idonea, calcolo delle distanze parziali e dislivelli, restituzione grafica e disegno in scala adeguata:   |     |                 |  |
| A02.028.010.a | per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti  | cad | <b>135,00</b>   |  |
| A02.028.010.b | per ogni punto dal 31° al 70°   | cad | <b>4,50</b>     |  |
| A02.028.010.c | per ogni punto oltre il 70°   | cad | <b>3,00</b>     |  |
| A02.028.015   | Rilievi plano-altimetrici di poligonali di collegamento georeferenziati, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), su terreni di qualsiasi tipo. Sono compresi: - scelta del tracciato e materializzazione dei vertici o assistenza alla posizione degli stessi;- misura delle distanze mediante distanziometri elettronici o GPS in base alle tolleranze richieste;- calcolo per la determinazione plano-altimetrica dei vertici e compensazione dei residui di chiusura;- compilazione del catalogo dei vertici (monografie) | km  | <b>500,00</b>   |  |
| A02.028.020   | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topobatimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su spiaggia emersa e sommersa, corsi d'acqua e laghi, finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM). Sono compresi :- studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento di orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei punti di stazione, eventuale  |     |                 |  |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | redazione monografie;- poligonale di collegamento o dettaglio;- rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato:   |     |               |    |
| A02.028.020.a | per profilo da 1 a 70 punti   | cad | <b>4,50</b>   |    |
| A02.028.020.b | per profilo oltre 70 punti  | cad | <b>3,00</b>   |    |
| A02.031       | <b>LIVELLAZIONE GEOMETRICA</b>  |     |               |    |
| A02.031.005   | Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi. Sono compresi:- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio;- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo;- redazione dei libretti di campagna;- calcoli di compensazione;- restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su supporto adeguato: |     |               |    |
| A02.031.005.a | livellazione tecnica con errore di chiusura $E=(\pm 13VL)$ mm. e tolleranza in andata e ritorno $T=(\pm 18VL)$ mm. al km  | km  | <b>250,00</b> |    |
| A02.031.005.b | livellazione di precisione con errore di chiusura $E=(\pm 3,5VL)$ mm. e tolleranza in andata e ritorno $T=(\pm 6VL)$ mm. al km  | km  | <b>360,00</b> |    |
| A02.031.005.c | livellazione di alta precisione con errore di chiusura $E=(\pm 2VL)$ mm. e tolleranza in andata e ritorno $T=(\pm 3VL)$ mm. al km   | km  | <b>480,00</b> |    |
| A02.034       | <b>FRAZIONAMENTI</b>  |     |               |    |
| A02.034.005   | Frazionamento al Catasto Terreni, compreso l'espletamento delle procedure per l'aggiornamento della mappa catastale e deposito della necessaria documentazione al Comune interessato, assistenza all'iter della pratica presso l'Agenzia del Territorio, fino al ritiro del Tipo approvato, consegna dell'elaborato approvato in originale e copia. Per ogni frazionamento compresa la divisione della prima particella ed esclusi diritti Agenzia del Territorio:  |     |               |    |
| A02.034.005.a | in area urbana  | cad | <b>850,00</b> | 77 |
| A02.034.005.b | in area extraurbana   | cad | <b>710,00</b> | 77 |
| A02.034.005.c | per ogni ulteriore particella   | cad | <b>210,00</b> | 77 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A02.034.010   | Frazionamento al Catasto Fabbricati, escluso il rilievo di Unità Immobiliari Urbane, compresa la redazione della pratica informatizzata per la formazione di nuova area urbana, presentazione all'Agenzia del Territorio per la completa introduzione in atti, consegna della documentazione accettata, in originale e copia ed esclusi diritti Agenzia del Territorio:  |     |               |    |
| A02.034.010.a | per ogni proprietà interessata   | cad | <b>160,00</b> | 77 |
| A02.034.010.b | per ogni planimetria di unità immobiliare o area urbana  | cad | <b>160,00</b> | 77 |
| A02.034.015   | Rilievo di unità immobiliari urbane, compresa la restituzione secondo le norme catastali vigenti:  |     |               |    |
| A02.034.015.a | unità abitative e similari (uffici, negozi, ecc)   | mq  | <b>2,10</b>   | 74 |
| A02.034.015.b | unità accessorie (magazzini e stabilimenti di grandi dimensioni)   | mq  | <b>0,90</b>   | 74 |
| A02.034.020   | Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca presso gli archivi dei tipi di frazionamento di provenienza, visura delle mappe di impianto, reperimento e controllo dei punti di appoggio, determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e la materializzazione dei termini. E' compreso altresì il tempo impiegato sia in ufficio che in campagna per contraddittori con i proprietari confinanti o con i tecnici delegati ed esclusi diritti Agenzia del Territorio:                             |     |               |    |
| A02.034.020.a | per l'intero complesso dei lavori di ricerca e istruttoria   | cad | <b>250,00</b> | 77 |
| A02.034.020.b | rilievo iniziale per inquadramento dell'area da adottare prima della materializzazione dei punti richiesti   | cad | <b>350,00</b> | 73 |
| A02.034.020.c | per ogni punto materializzato  | cad | <b>20,00</b>  | 73 |
| A02.034.025   | Visure in conservatoria ed esclusi diritti Agenzia del Territorio  | cad | <b>45,00</b>  | 77 |
| A02.034.030   | Spese per notifiche con le forme degli atti processuali civili, esclusi diritti.   | cad | <b>10,60</b>  |    |
| A02.037       | <b>CAPISALDI</b>   |     |               |    |
| A02.037.005   | Istituzione di capisaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la determinazione della quota altimetrica, realizzazione della monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e borchie, degli attrezzi per la posa in opera: |     |               |    |
| A02.037.005.a | per ogni caposaldo   | cad | <b>200,00</b> | 69 |
| A02.037.005.b | determinazione delle coordinate dei capisaldi con sistema GPS o con stazioni totali di precisione nei sistemi richiesti dal Committente  | cad | <b>220,00</b> |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A02.037.010   | Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per istituzione di capisaldi topografici, in forma cilindrica del diametro minimo di 100 mm, o parallelepipedo delle dimensioni 300x300 mm, con altezza indicata dal Committente. Compreso l'onere per la base di fondazione e opportuna armatura in acciaio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | cad | <b>300,00</b> | 89 |
| A02.040       | <b>DIAFRAMMI</b>  |     |               |    |
| A02.040.005   | Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità massima 15 m, avente sagoma e quote indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica scarica dei materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte superiore del diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura del diaframma stesso compensato a parte: |     |               |    |
| A02.040.005.a | spessore 50 cm  | mq  | <b>122,80</b> | 20 |
| A02.040.005.b | spessore 60 cm  | mq  | <b>140,40</b> | 19 |
| A02.040.005.c | spessore 80 cm  | mq  | <b>166,50</b> | 15 |
| A02.040.005.d | spessore 100 cm   | mq  | <b>202,90</b> | 14 |
| A02.040.010   | Sovrapprezzo per la costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. per ogni metro di profondità in più oltre i 15 m:  |     |               |    |
| A02.040.010.a | spessore 50 cm  | mq  | <b>16,70</b>  | 23 |
| A02.040.010.b | spessore 60 cm  | mq  | <b>19,00</b>  | 22 |
| A02.040.010.c | spessore 80 cm  | mq  | <b>22,30</b>  | 18 |
| A02.040.010.d | spessore 100 cm   | mq  | <b>24,90</b>  | 17 |
| A02.040.015   | Perforazione a vuoto, dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma, con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica scarica dei materiali di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |     |               |    |
| A02.040.015.a | spessore 50 cm  | mq  | <b>38,20</b>  | 29 |
| A02.040.015.b | spessore 60 cm  | mq  | <b>41,50</b>  | 27 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A02.040.015.c | spessore 80 cm   | mq | <b>50,20</b>  | 22 |
| A02.040.015.d | spessore 100 cm  | mq | <b>62,20</b>  | 17 |
| A02.040.020   | Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con miscela autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m <sup>3</sup> di bentonite e da 250-300 kg/m <sup>3</sup> di cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi inoltre esecuzione dello scavo in presenza di fanghi bentonici, fornitura e preparazione della miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di guida, sistemazione, costipamento e/o spianamento in sito o trasporto a rifiuto del materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| A02.040.020.a | spessore 50 cm   | mq | <b>75,30</b>  | 21 |
| A02.040.020.b | spessore 60 cm   | mq | <b>82,90</b>  | 18 |
| A02.040.020.c | spessore 80 cm   | mq | <b>100,40</b> | 15 |
| A02.040.020.d | spessore 100 cm  | mq | <b>117,80</b> | 13 |
| A02.040.025   | Compenso per perdite di miscela plastica usata per la costruzione del diaframma, dovuta a cavernosità sotterranee, considerato normale un coefficiente di assorbimento pari a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, il compenso verrà applicato solo alla quantità di miscela eccedente il volume teorico così maggiorato.   | mc | <b>65,50</b>  |    |
| A02.040.030   | Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia  | mc | <b>13,26</b>  | 48 |
| A02.040.035   | Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato   | mc | <b>17,62</b>  | 58 |
| A02.040.040   | Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia  | mc | <b>23,09</b>  | 21 |
| A02.040.045   | Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo con acqua fluente con altezza di battente idrico fino a 1,5 m, compreso ogni onere ed opera accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte   | %  | <b>35</b>     |    |
| A02.040.050   | Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C, forniti, lavorati e posti in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto   | kg | <b>1,13</b>   | 21 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A02.040.055   | Geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad alta tenacità per diaframature impermeabili verticali da eseguirsi in argine, mediante mezzo meccanico, a profondità indicata dalla D.L., steso in semplice strato secondo le indicazioni della D.L.. Il prezzo è comprensivo degli oneri dello scavo della trincea, della sua seguente ricostruzione, delle sovrapposizioni lineari del telo ai giunti di 1 m minimo, del successivo rinterro eseguito per strati opportunamente costipati ed infine di eventuali opere provvisoriale ordinarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura a superficie di diaframma. | mq | <b>22,40</b> | 32 |
| A02.043       | <b>PALI INFISSI</b>   |    |              |    |
| A02.043.005   | Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza caratteristica Rck maggiore o uguale a 40 N/mm <sup>2</sup> , adeguatamente armati, con diametro in punta di 24 cm e rastrematura di 1,5 cm al m, forniti e posti in opera compreso ogni onere per la scapitozzatura della testa del palo e l'infissione per mezzo di battipalo meccanico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |              |    |
| A02.043.005.a | lunghezza da 0 a 7 m  | m  | <b>41,80</b> | 2  |
| A02.043.005.b | lunghezza da 7 a 12 m   | m  | <b>48,20</b> | 2  |
| A02.043.010   | Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| A02.043.010.a | pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m  | m  | <b>3,70</b>  | 26 |
| A02.043.010.b | pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m   | m  | <b>6,60</b>  | 13 |
| A02.043.010.c | pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m  | m  | <b>5,80</b>  | 17 |
| A02.043.010.d | pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m   | m  | <b>12,70</b> | 7  |
| A02.046       | <b>PALI TRIVELLATI</b>  |    |              |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| A02.046.005   | Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |   |               |    |
| A02.046.005.a | diametro del palo di 40 cm   | m | <b>65,40</b>  | 34 |
| A02.046.005.b | diametro del palo di 50 cm   | m | <b>76,20</b>  | 29 |
| A02.046.005.c | diametro del palo di 60 cm   | m | <b>88,90</b>  | 25 |
| A02.046.005.d | diametro del palo di 80 cm   | m | <b>118,70</b> | 19 |
| A02.046.005.e | diametro del palo di 100 cm  | m | <b>155,50</b> | 14 |
| A02.046.005.f | diametro del palo di 120 cm  | m | <b>206,90</b> | 11 |
| A02.046.005.g | diametro del palo di 150 cm  | m | <b>295,30</b> | 8  |
| A02.046.010   | Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo di fanghi biodegradabili per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |   |               |    |
| A02.046.010.a | diametro del palo di 40 cm   | m | <b>67,30</b>  | 33 |
| A02.046.010.b | diametro del palo di 50 cm   | m | <b>79,20</b>  | 28 |
| A02.046.010.c | diametro del palo di 60 cm   | m | <b>93,40</b>  | 24 |
| A02.046.010.d | diametro del palo di 80 cm   | m | <b>126,60</b> | 17 |
| A02.046.010.e | diametro del palo di 100 cm  | m | <b>168,00</b> | 13 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A02.046.010.f | diametro del palo di 120 cm  | m  | <b>225,10</b> | 10 |
| A02.046.010.g | diametro del palo di 150 cm  | m  | <b>323,60</b> | 7  |
| A02.046.015   | Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| A02.046.015.a | diametro del palo di 40 cm   | m  | <b>83,40</b>  | 26 |
| A02.046.015.b | diametro del palo di 50 cm   | m  | <b>106,00</b> | 21 |
| A02.046.015.c | diametro del palo di 60 cm   | m  | <b>121,90</b> | 18 |
| A02.046.015.d | diametro del palo di 80 cm   | m  | <b>158,70</b> | 14 |
| A02.046.015.e | diametro del palo di 100 cm  | m  | <b>196,40</b> | 11 |
| A02.046.015.f | diametro del palo di 120 cm  | m  | <b>248,00</b> | 9  |
| A02.046.015.g | diametro del palo di 150 cm  | m  | <b>339,30</b> | 6  |
| A02.046.020   | Fornitura a piè d'opera di lamierino in acciaio di spessore idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegarsi nella costruzione di pali trivellati.   | kg | <b>1,10</b>   |    |
| A02.046.025   | Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, per qualsiasi profondità, escluso l'uso di eventuale rivestimento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| A02.046.025.a | diametro del palo di 50 cm   | m  | <b>28,80</b>  | 47 |
| A02.046.025.b | diametro del palo di 60 cm   | m  | <b>31,60</b>  | 47 |
| A02.046.025.c | diametro del palo di 80 cm   | m  | <b>36,00</b>  | 47 |
| A02.046.025.d | diametro del palo di 100 cm  | m  | <b>40,40</b>  | 47 |
| A02.046.025.e | diametro del palo di 120 cm  | m  | <b>52,40</b>  | 47 |
| A02.046.025.f | diametro del palo di 150 cm  | m  | <b>67,70</b>  | 47 |
| A02.046.030   | Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e per qualsiasi profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| A02.046.030.a | diametro del palo di 40 cm   | m  | <b>43,60</b>  | 39 |
| A02.046.030.b | diametro del palo di 50 cm   | m  | <b>58,10</b>  | 39 |
| A02.046.030.c | diametro del palo di 60 cm   | m  | <b>64,00</b>  | 39 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A02.046.030.d | diametro del palo di 80 cm   | m  | <b>75,60</b>  | 39 |
| A02.046.030.e | diametro del palo di 100 cm  | m  | <b>81,30</b>  | 39 |
| A02.046.030.f | diametro del palo di 120 cm  | m  | <b>93,00</b>  | 39 |
| A02.046.030.g | diametro del palo di 150 cm  | m  | <b>110,40</b> | 39 |
| A02.046.035   | Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo  | mc | <b>13,26</b>  | 48 |
| A02.046.040   | Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato   | mc | <b>17,62</b>  | 58 |
| A02.046.045   | Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo   | mc | <b>23,09</b>  | 21 |
| A02.046.050   | Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto   | kg | <b>1,24</b>   | 22 |
| A02.049       | <b>MICROPALI</b>   |    |               |    |
| A02.049.005   | Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercolazione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiaccia cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: |    |               |    |
| A02.049.005.a | con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura  | m  | <b>67,50</b>  | 48 |
| A02.049.005.b | con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura  | m  | <b>76,10</b>  | 42 |
| A02.049.005.c | con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura  | m  | <b>85,80</b>  | 38 |
| A02.049.005.d | con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer  | m  | <b>60,80</b>  | 53 |
| A02.049.005.e | con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer  | m  | <b>68,40</b>  | 47 |
| A02.049.005.f | con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer  | m  | <b>77,10</b>  | 42 |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A02.049.010   | Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestre opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | kg | <b>1,60</b>   | 3  |
| A02.052       | <b>JET GROUTING</b>  |    |               |    |
| A02.052.005   | Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo "Jetting" in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con getto ad altissima pressione di miscela formata da acqua, cemento tipo 42,5R in ragione di almeno 600 kg per metro cubo di terreno trattato compreso eventuali additivi, profondità fino a 20 m, compreso mano d'opera attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per eventuale rivestimento del foro, oneri per realizzazione di campo prove colonne, per tarature principali parametri di realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne intersecanti. L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione durante i lavori principali: |    |               |    |
| A02.052.005.a | diametro minimo 600 mm   | m  | <b>78,50</b>  | 21 |
| A02.052.005.b | diametro minimo 800 mm   | m  | <b>92,70</b>  | 18 |
| A02.052.005.c | diametro minimo 900 mm   | m  | <b>109,10</b> | 15 |
| A02.052.005.d | diametro minimo 1000 mm  | m  | <b>120,00</b> | 14 |
| A02.052.005.e | diametro minimo 1200 mm  | m  | <b>163,60</b> | 12 |
| A02.055       | <b>TIRANTI</b>   |    |               |    |
| A02.055.005   | Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione o rotopercolazione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6", tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese,  |    |               |    |

|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
|               | fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |   |              |    |
| A02.055.005.a | portata 30 t costituiti da n. 2 trefoli   | m | <b>68,80</b> | 30 |
| A02.055.005.b | portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli   | m | <b>74,20</b> | 32 |
| A02.055.005.c | portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli   | m | <b>80,80</b> | 34 |
| A02.055.005.d | portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli   | m | <b>86,90</b> | 36 |
| A02.055.005.e | portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli   | m | <b>92,90</b> | 38 |
| A02.055.010   | Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 85/105, a filettatura continua, compresi perforazione $\varnothing$ minimo di 100 mm e di lunghezza adeguata, forniti e posti in opera, a qualsiasi quota in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotazione o rotopercolazione, con qualsiasi andamento sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione, con le idonee dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione con le dimensioni indicate nel c.s.a. e dado di serraggio, guaine di protezione e manicotti filettati di giunzione, tesatura, anche in più fasi, con martinetto idraulico, fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il lavoro finito a regola d'arte come indicato nel c.s.a.:    |   |              |    |
| A02.055.010.a | barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t   | m | <b>78,20</b> | 36 |
| A02.055.010.b | barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t   | m | <b>90,30</b> | 32 |
| A02.055.015   | Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 $\varnothing$ 26,5 mm, con l'ausilio del ponteggio compensato a parte, a filettatura continua con manicotti di giunzione, compresi la perforazione del $\varnothing$ min 90 - 120 mm, eseguiti in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotopercolazione, compresa la doppia protezione mediante tubo corrugato in polietilene avente diametro esterno 50 mm preiniettato in stabilimento con malta cementizia, l'iniezione con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra di testa come indicato nel c.s.a., dotata di svasatura per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle | m | <b>94,40</b> | 39 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte   |     |               |    |
| A02.055.020   | Ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, eseguiti a qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma sospesa ed ancorata alla roccia, Ø barre 26,5 mm, lunghezza massima 18 m, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, con il tratto libero inguainato e ingrassato, compresi perforazione del Ø minimo 80 mm, con sonda a rotopercolazione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra Ø 230 mm o quadrata di lato 200 mm e spessore 25 mm, svasatura del foro per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento, il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte | m   | <b>130,30</b> | 39 |
| A02.055.025   | Ancoraggi in roccia con barre di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm, lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte:   |     |               |    |
| A02.055.025.a | con ponteggio compensato a parte   | m   | <b>51,70</b>  | 33 |
| A02.055.025.b | con rocciatori in cordata  | m   | <b>86,30</b>  | 50 |
| A02.055.025.c | sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato  | cad | <b>28,80</b>  | 16 |
| A02.055.030   | Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, compresi la perforazione del diametro minimo 90/100 mm, eseguiti con sonda a rotopercolazione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la piastra come indicato nel c.s.a., svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, eseguite in   | m   | <b>87,00</b>  | 28 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | più fasi o di sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti  |     |               |    |
| A02.055.035   | Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autoperforante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiaccia di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte:  |     |               |    |
| A02.055.035.a | diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t  | m   | <b>58,10</b>  | 40 |
| A02.055.035.b | diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t  | m   | <b>62,20</b>  | 40 |
| A02.055.035.c | diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t  | m   | <b>64,30</b>  | 40 |
| A02.055.035.d | diametro 38/15int. mm con carico di rottura di 53 t  | m   | <b>76,50</b>  | 40 |
| A02.055.040   | Ancoraggio autoperforante tipo DTK costituito da una barra cava rigida in acciaio ad alta resistenza (snervamento 950 N/mm <sup>2</sup> ; carico di rottura 1150 N/mm <sup>2</sup> ) con rivestimento in resina epossidica fornito e posto in opera. La barra con filettatura continua avrà diametro esterno minimo 30 mm e diametro interno minimo 20 mm. L'ancoraggio è dotato lungo lo sviluppo longitudinale di fori da Ø10 mm con passo di 100 mm per la fuoriuscita della miscela iniettata a pressione controllata di acqua e cemento tipo 42,5 R in rapporto in peso 0,3-0,5 senza inerte. Compresi punte di perforazione a perdere, dado di serraggio, manicotti di giunzione, piastra in acciaio e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte | m   | <b>86,70</b>  | 40 |
| A02.055.045   | Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione dello stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella dovrà avere una capacità minima di 100 t con sovraccarico pari a 150% FS, resistenza di ingresso e uscita pari a 1400 Ohm, sensibilità nominale di 2,0 mV/V/FS con precisione dello 0,5%, grado di protezione IP 68, compensazione termica 0-50 °C e temperatura di funzionamento compresa tra -20/+50 °C. Le dimensioni del diametro del foro interno sono 165 mm e diametro esterno 250 mm. Sono compresi la fornitura e la posa in opera dei cavi di cablaggio, del connettore terminale stagno e del rapporto di calibrazione  | cad | <b>850,00</b> | 20 |

### A03. MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

#### AVVERTENZE

##### MALTE E CALCESTRUZZI

Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti.

I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.

##### CASSEFORME

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

##### ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc.

Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del conglomerato cementizio del tipo B450C o B450A verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Per la rete elettrosaldata si procederà in maniera analoga tenendo conto del peso unitario rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate dal progetto o dalla Direzione Lavori.

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

|               |   | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|----------|
| A03.001       | <b>MALTE</b>  |     |               |          |
| A03.001.005   | Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:                   |     |               |          |
| A03.001.005.a | 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume                             | mc  | <b>89,82</b>  | 24       |
| A03.001.005.b | 350 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava                              | mc  | <b>91,82</b>  | 24       |
| A03.001.005.c | 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume                             | mc  | <b>102,46</b> | 21       |
| A03.001.005.d | 500 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava                              | mc  | <b>104,46</b> | 21       |
| A03.001.010   | Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia | mc  | <b>108,04</b> | 25       |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A03.001.015   | Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento   | mc  | <b>160,28</b> | 17 |
| A03.001.020   | Malta bastarda composta da:   |     |               |    |
| A03.001.020.a | calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia di fiume)  | mc  | <b>111,57</b> | 19 |
| A03.001.020.b | calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 mc di sabbia di cava)   | mc  | <b>113,37</b> | 19 |
| A03.001.020.c | calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)  | mc  | <b>92,98</b>  | 21 |
| A03.001.020.d | calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)   | mc  | <b>94,78</b>  | 21 |
| A03.001.025   | Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da:  |     |               |    |
| A03.001.025.a | 300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia   | mc  | <b>111,59</b> | 19 |
| A03.001.025.b | 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia   | mc  | <b>119,80</b> | 18 |
| A03.001.025.c | 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia   | mc  | <b>128,01</b> | 17 |
| A03.001.025.d | 500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia   | mc  | <b>144,43</b> | 15 |
| A03.001.025.e | 600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia   | mc  | <b>160,85</b> | 13 |
| A03.001.030   | Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a $1 \div 2$ N/mm <sup>2</sup> , rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50  | mc  | <b>36,78</b>  |    |
| A03.001.035   | Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC | dmc | <b>4,30</b>   | 51 |
| A03.001.040   | Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4   | dmc | <b>205,11</b> | 1  |
| A03.001.045   | Boiaccia da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla EN 1504-3   | kg  | <b>2,61</b>   | 52 |
| A03.001.050   | Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature di tamponamento e portanti in zona sismica, classe M5,   | mc  | <b>264,04</b> | 1  |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | conducibilità termica certificata $\lambda = 0,199$ W/mK, densità 800 kg/mc   |    |               |    |
| A03.001.055   | Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la posa di murature portanti anche in zona sismica e murature di tamponamento, classe M10, conducibilità termica certificata $\lambda = 0,279$ W/mK, densità 1.000 kg/mc   | mc | <b>264,04</b> | 1  |
| A03.001.060   | Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne:  |    |               |    |
| A03.001.060.a | per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5  | mc | <b>156,11</b> | 3  |
| A03.001.060.b | per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M15   | mc | <b>119,87</b> | 4  |
| A03.001.060.c | idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista, classe M5   | mc | <b>222,14</b> | 2  |
| A03.001.060.d | di allettamento, termoisolante, conforme alla norma EN 998-2, classe M5   | mc | <b>332,47</b> | 1  |
| A03.004       | <b>CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE</b>  |    |               |    |
| A03.004.005   | Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: |    |               |    |
| A03.004.005.a | eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto   | mc | <b>289,49</b> | 52 |
| A03.004.005.b | a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa   | mc | <b>394,42</b> | 33 |
| A03.004.010   | Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:   |    |               |    |
| A03.004.010.a | fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)  | kg | <b>1,62</b>   |    |
| A03.004.010.b | reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento)  | kg | <b>0,96</b>   |    |
| A03.004.010.c | reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo)   | kg | <b>2,20</b>   |    |
| A03.004.010.d | antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)  | kg | <b>2,00</b>   |    |
| A03.004.010.e | areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento)  | kg | <b>2,04</b>   |    |
| A03.004.010.f | fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento)   | kg | <b>1,75</b>   |    |
| A03.007       | <b>CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI</b>   |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A03.007.005   | Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:                                |    |               |    |
| A03.007.005.a | 150 kg/mc  | mc | <b>82,07</b>  | 26 |
| A03.007.005.b | 200 kg/mc  | mc | <b>88,81</b>  | 25 |
| A03.007.005.c | 250 kg/mc  | mc | <b>96,39</b>  | 22 |
| A03.007.005.d | 300 kg/mc  | mc | <b>103,72</b> | 21 |
| A03.007.005.e | 350 kg/mc  | mc | <b>110,52</b> | 20 |
| A03.007.010   | Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:                    |    |               |    |
| A03.007.010.a | C4/5 (Rck 5 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>120,36</b> | 24 |
| A03.007.010.b | C8/10 (Rck 10 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>124,16</b> | 23 |
| A03.007.010.c | C12/15 (Rck 15 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>127,95</b> | 22 |
| A03.007.010.d | C16/20 (Rck 20 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>131,75</b> | 21 |
| A03.007.010.e | C20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>136,81</b> | 21 |
|               | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: |    |               |    |
| A03.007.015   | classe di esposizione XC1-XC2:   |    |               |    |
| A03.007.015.a | C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>139,34</b> | 21 |
| A03.007.015.b | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>145,66</b> | 20 |
| A03.007.015.c | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>151,99</b> | 19 |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A03.007.015.d | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>161,48</b> | 17 |
| A03.007.020   | classe di esposizione XC3:   |    |               |    |
| A03.007.020.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>145,66</b> | 20 |
| A03.007.020.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>151,99</b> | 19 |
| A03.007.020.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>161,48</b> | 17 |
| A03.007.025   | classe di esposizione XC4:   |    |               |    |
| A03.007.025.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>151,99</b> | 19 |
| A03.007.025.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>161,48</b> | 17 |
| A03.007.030   | classe di esposizione XF1:   |    |               |    |
| A03.007.030.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>155,78</b> | 18 |
| A03.007.030.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>165,27</b> | 17 |
| A03.007.035   | classe di esposizione XF2-XF3:   |    |               |    |
| A03.007.035.a | C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>151,99</b> | 19 |
| A03.007.035.b | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>158,31</b> | 18 |
| A03.007.035.c | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>164,64</b> | 17 |
| A03.007.040   | classe di esposizione XF4:   |    |               |    |
| A03.007.040.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>158,31</b> | 18 |
| A03.007.040.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>164,64</b> | 17 |
| A03.007.045   | classe di esposizione XD1:   |    |               |    |
| A03.007.045.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>148,19</b> | 19 |
| A03.007.045.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>154,52</b> | 18 |
| A03.007.045.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>164,01</b> | 17 |
| A03.007.050   | classe di esposizione XD2-XS1:   |    |               |    |
| A03.007.050.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>154,52</b> | 18 |
| A03.007.050.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>164,01</b> | 17 |
| A03.007.055   | classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>164,01</b> | 17 |
| A03.007.060   | classe di esposizione XA1:   |    |               |    |
| A03.007.060.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>149,46</b> | 19 |
| A03.007.060.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>155,78</b> | 18 |
| A03.007.060.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>165,27</b> | 17 |
| A03.007.065   | classe di esposizione XA2:   |    |               |    |
| A03.007.065.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>164,64</b> | 17 |
| A03.007.065.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>174,13</b> | 17 |
| A03.007.070   | classe di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>174,13</b> | 17 |
|               | Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A03.007.075   | classe di esposizione XC1-XC2:   |    |               |    |
| A03.007.075.a | C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>146,84</b> | 21 |
| A03.007.075.b | C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>153,16</b> | 20 |
| A03.007.075.c | C32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>159,49</b> | 19 |
| A03.007.075.d | C35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>168,98</b> | 17 |
| A03.007.080   | classe di esposizione XC3:   |    |               |    |
| A03.007.080.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>153,16</b> | 20 |
| A03.007.080.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>159,49</b> | 19 |
| A03.007.080.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>168,98</b> | 17 |
| A03.007.085   | classe di esposizione XC4:   |    |               |    |
| A03.007.085.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>159,49</b> | 19 |
| A03.007.085.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>168,98</b> | 17 |
| A03.007.090   | classe di esposizione XF1:   |    |               |    |
| A03.007.090.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>163,28</b> | 18 |
| A03.007.090.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,77</b> | 17 |
| A03.007.095   | classe di esposizione XF2-XF3:   |    |               |    |
| A03.007.095.a | C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>159,49</b> | 19 |
| A03.007.095.b | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>165,81</b> | 18 |
| A03.007.095.c | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,14</b> | 17 |
| A03.007.100   | classe di esposizione XF4:   |    |               |    |
| A03.007.100.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>165,81</b> | 18 |
| A03.007.100.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,14</b> | 17 |
| A03.007.105   | classe di esposizione XD1:   |    |               |    |
| A03.007.105.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>155,69</b> | 19 |
| A03.007.105.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>162,02</b> | 18 |
| A03.007.105.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>171,51</b> | 17 |
| A03.007.110   | classe di esposizione XD2-XS1:   |    |               |    |
| A03.007.110.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>162,02</b> | 18 |
| A03.007.110.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>171,51</b> | 17 |
| A03.007.115   | classe di esposizione XD3-XS2-XS3, C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>171,51</b> | 17 |
| A03.007.120   | classe di esposizione XA1:   |    |               |    |
| A03.007.120.a | C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>156,96</b> | 19 |
| A03.007.120.b | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>163,28</b> | 18 |
| A03.007.120.c | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,77</b> | 17 |
| A03.007.125   | classe di esposizione XA2:   |    |               |    |
| A03.007.125.a | C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,14</b> | 17 |
| A03.007.125.b | C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>181,63</b> | 17 |
| A03.007.130   | classe di esposizione XA3, C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )   | mc | <b>181,63</b> | 17 |
| A03.007.135   | Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 | mc | <b>3,22</b>   |    |
| A03.007.140   | Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm           | mc | <b>3,22</b>   |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: |    |               |    |
| A03.007.145   | per opere di fondazione:  |    |               |    |
| A03.007.145.a | C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>148,49</b> | 15 |
| A03.007.145.b | C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>154,82</b> | 14 |
| A03.007.145.c | C32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>161,14</b> | 14 |
| A03.007.145.d | C35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>170,63</b> | 13 |
| A03.007.150   | per opere in elevazione:  |    |               |    |
| A03.007.150.a | C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>159,44</b> | 17 |
| A03.007.150.b | C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>165,76</b> | 16 |
| A03.007.150.c | C32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>172,09</b> | 15 |
| A03.007.150.d | C35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )  | mc | <b>181,57</b> | 15 |
| A03.007.155   | Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi autocompattanti per aumento della classe di consistenza:   |    |               |    |
| A03.007.155.a | da Slump Flow compreso tra a 550 e 650 mm a Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm  | mc | <b>5,00</b>   |    |
| A03.007.155.b | da Slump Flow compreso tra a 660 e 750 mm a Slump Flow compreso tra a 760 e 850 mm  | mc | <b>7,00</b>   |    |
| A03.007.160   | Conglomerato cementizio non strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi e le casseforme:   |    |               |    |
| A03.007.160.a | massa volumica 1.000 ÷ 1.200 kg/mc  | mc | <b>172,94</b> | 9  |
| A03.007.160.b | massa volumica 1.200 ÷ 1.400 kg/mc  | mc | <b>175,47</b> | 8  |
| A03.007.160.c | massa volumica 1.400 ÷ 1.600 kg/mc  | mc | <b>178,00</b> | 8  |
| A03.007.165   | Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:   |    |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A03.007.165.a | LC28 (Rck 28 N/mm <sup>2</sup> ), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc  | mc  | <b>215,55</b> | 9  |
| A03.007.165.b | LC33 (Rck 33 N/mm <sup>2</sup> ), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc  | mc  | <b>223,14</b> | 9  |
| A03.007.165.c | LC38 (Rck 38 N/mm <sup>2</sup> ), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc  | mc  | <b>230,73</b> | 8  |
| A03.007.170   | Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc):   |     |               |    |
| A03.007.170.a | quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m   | cad | <b>345,91</b> |    |
| A03.007.170.b | quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m  | cad | <b>427,30</b> |    |
| A03.007.170.c | per ogni mc pompato   | mc  | <b>12,21</b>  |    |
| A03.007.170.d | riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento   | cad | <b>154,44</b> |    |
| A03.007.170.e | quota per metro lineare di tubo aggiuntivo al braccio della pompa   | m   | <b>7,08</b>   |    |
| A03.007.170.f | rimborso per tempo eccedente i 5 minuti/mc  | min | <b>1,93</b>   |    |
| A03.010       | <b>CASSEFORME</b>   |     |               |    |
| A03.010.005   | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:   |     |               |    |
| A03.010.005.a | per plinti di fondazione  | mq  | <b>25,02</b>  | 74 |
| A03.010.005.b | per pareti rettilinee in elevazione   | mq  | <b>23,80</b>  | 70 |
| A03.010.005.c | per pilastri  | mq  | <b>28,09</b>  | 72 |
| A03.010.005.d | per travi   | mq  | <b>34,72</b>  | 68 |
| A03.010.005.e | per solai e solette piene con travi a spessore  | mq  | <b>30,44</b>  | 66 |
| A03.010.005.f | per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde  | mq  | <b>37,90</b>  | 70 |
| A03.010.010   | Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista   | mq  | <b>7,15</b>   | 76 |
| A03.010.015   | Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensioni 50 x 200 cm, spessore 3,5 cm, per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato  | mq  | <b>46,80</b>  | 27 |
| A03.010.020   | Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno   | mq  | <b>5,60</b>   | 72 |
| A03.010.025   | Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di | mq  | <b>0,77</b>   |    |

|               |  |                |              |    |
|---------------|--|----------------|--------------|----|
|               | certificazione del produttore del manto e del sistema casserante   |                |              |    |
| A03.013       | <b>ACCIAIO PER ARMATURE</b>  |                |              |    |
| A03.013.005   | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: |                |              |    |
| A03.013.005.a | diametro 6 mm  | kg             | <b>1,44</b>  | 40 |
| A03.013.005.b | diametro 8 mm  | kg             | <b>1,38</b>  | 41 |
| A03.013.005.c | diametro 10 mm   | kg             | <b>1,35</b>  | 42 |
| A03.013.005.d | diametro 12 mm   | kg             | <b>1,34</b>  | 43 |
| A03.013.005.e | diametro 14 ÷ 30 mm  | kg             | <b>1,34</b>  | 43 |
| A03.013.005.f | diametro 32 mm   | kg             | <b>1,35</b>  | 42 |
| A03.013.005.g | diametro 34 ÷ 36 mm  | kg             | <b>1,36</b>  | 42 |
| A03.013.005.h | diametro 40 mm   | kg             | <b>1,36</b>  | 42 |
| A03.013.010   | Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:                           |                |              |    |
| A03.013.010.a | diametro 5 mm  | kg             | <b>1,39</b>  | 41 |
| A03.013.010.b | diametro 6 mm  | kg             | <b>1,38</b>  | 41 |
| A03.013.010.c | diametro 8 mm  | kg             | <b>1,37</b>  | 42 |
| A03.013.010.d | diametro 10 mm   | kg             | <b>1,37</b>  | 42 |
| A03.013.010.e | diametro 12 mm   | kg             | <b>1,35</b>  | 43 |
| A03.016       | <b>GIUNTI</b>  |                |              |    |
| A03.016.005   | Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:  |                |              |    |
| A03.016.005.a | con profilo inserito nella parte centrale del getto  | m              | <b>14,84</b> | 31 |
| A03.016.005.b | con profilo inserito sul bordo del getto   | m              | <b>12,70</b> | 14 |
| A03.016.010   | Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto   | m <sup>q</sup> | <b>13,74</b> | 16 |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| A03.016.015   | Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:  |   |               |    |
| A03.016.015.a | con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali  | m | <b>17,06</b>  | 27 |
| A03.016.015.b | con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti  | m | <b>22,24</b>  | 21 |
| A03.016.015.c | con profilo inserito sul bordo del getto  | m | <b>16,11</b>  | 11 |
| A03.016.020   | Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte | m | <b>30,81</b>  | 6  |
| A03.016.025   | Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Fornito e posto in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:  |   |               |    |
| A03.016.025.a | con mastice poliuretano a basso modulo  | m | <b>9,73</b>   | 45 |
| A03.016.025.b | con mastice polisolfurico bicomponente  | m | <b>13,41</b>  | 32 |
|               | Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucciù semivulcanizzata e combinata con polimeri idrofili, posta in opera in aderenza su superfici pulite da polvere, olii e parti incoerenti, al di sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con successiva copertura in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 10 cm, quest'ultimo da pagarsi a parte:   |   |               |    |
| A03.016.030   | a sezione rettangolare o quadrata:  |   |               |    |
| A03.016.030.a | dimensione 20 x 5 mm  | m | <b>47,48</b>  | 18 |
| A03.016.030.b | dimensione 20 x 10 mm   | m | <b>58,92</b>  | 15 |
| A03.016.030.c | dimensione 20 x 20 mm   | m | <b>81,79</b>  | 10 |
| A03.016.035   | a sezione circolare:  |   |               |    |
| A03.016.035.a | diametro 12 mm  | m | <b>53,21</b>  | 17 |
| A03.016.035.b | diametro 16 mm  | m | <b>66,72</b>  | 13 |
| A03.016.035.c | diametro 24 mm  | m | <b>107,79</b> | 8  |
| A03.016.040   | Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da bentonite, delle seguenti dimensioni:  |   |               |    |
| A03.016.040.a | 5 x 20 mm   | m | <b>13,18</b>  | 34 |
| A03.016.040.b | 10 x 20 mm  | m | <b>16,80</b>  | 27 |
| A03.016.040.c | 20 x 20 mm  | m | <b>25,07</b>  | 18 |

|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| A03.016.045   | Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20 x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione     | m | <b>84,27</b> | 6  |
| A03.016.050   | Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm:  |   |              |    |
| A03.016.050.a | completo di retina di protezione  | m | <b>18,14</b> | 25 |
| A03.016.050.b | senza retina  | m | <b>14,96</b> | 30 |
| A03.016.055   | Preformatore di giunto a tenuta idraulica con funzione di fusibile strutturale nei getti di calcestruzzo armati orizzontali e/o verticali, composto da due elementi scatolari in plastica con interposta una guarnizione idroespandente delle dimensioni di 25 x 20 mm composta da bentonite di sodio naturale (75%) e da gomma butilica (25%), in grado di espandersi a contatto con l'acqua fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera | m | <b>32,30</b> | 14 |

## A04. OPERE DI SOTTOFONDO

### AVVERTENZE

#### OPERE DI SOTTOFONDO

Nei prezzi delle opere di sottofondo è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespai in laterizio o in materiale plastico da pagarsi a superficie effettiva.

Il riempimento con pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera o a mq per altezze definite.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| A04.001       | <b>MASSETTI ISOLANTI</b>   |     |               |          |
| A04.001.005   | Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:  |     |               |          |
| A04.001.005.a | con vermiculite espansa  | mc  | <b>512,08</b> | 21       |
| A04.001.005.b | con perlite espansa  | mc  | <b>255,45</b> | 40       |
| A04.001.005.c | con argilla espansa  | mc  | <b>304,94</b> | 34       |
| A04.001.010   | Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica ( $\lambda = 2,02$ W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: |     |               |          |
| A04.001.010.a | spessore 3 cm  | mq  | <b>25,23</b>  | 28       |
| A04.001.010.b | per ogni cm in più   | mq  | <b>8,99</b>   | 32       |
| A04.001.015   | Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza:                      |     |               |          |
| A04.001.015.a | spessore 5 cm  | mq  | <b>25,97</b>  | 29       |
| A04.001.015.b | per ogni cm in più   | mq  | <b>6,59</b>   | 46       |
| A04.004       | <b>VESPAI</b>  |     |               |          |
| A04.004.005   | Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici   | mc  | <b>52,31</b>  | 30       |
| A04.004.010   | Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera   | mc  | <b>77,05</b>  | 67       |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A04.004.010.a | Vespaio in tavellonato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggianti in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25 x 15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) | mq | <b>43,76</b> | 42 |
|               | Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, esclusi profili angolari:                                      |    |              |    |
| A04.004.015   | base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm:  |    |              |    |
| A04.004.015.a | altezza 15 cm   | mq | <b>26,38</b> | 20 |
| A04.004.015.b | altezza 25 cm   | mq | <b>27,43</b> | 20 |
| A04.004.020   | base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm, altezza 40 cm   | mq | <b>30,09</b> | 20 |
| A04.004.025   | base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm:  |    |              |    |
| A04.004.025.a | altezza 12 cm   | mq | <b>25,11</b> | 18 |
| A04.004.025.b | altezza 16 cm   | mq | <b>28,42</b> | 19 |
| A04.004.025.c | altezza 27 cm   | mq | <b>29,90</b> | 19 |
| A04.004.025.d | altezza 40 cm   | mq | <b>35,49</b> | 19 |
| A04.004.030   | Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto per la formazione di vespai areati realizzati con casseri modulari a perdere, delle seguenti altezze:   |    |              |    |
| A04.004.030.a | 17 cm   | m  | <b>3,11</b>  | 57 |
| A04.004.030.b | 23 cm   | m  | <b>3,61</b>  | 49 |
| A04.004.030.c | 28 cm   | m  | <b>3,94</b>  | 45 |
| A04.004.030.d | 38 cm   | m  | <b>4,39</b>  | 40 |
| A04.004.030.e | 43 cm   | m  | <b>4,61</b>  | 39 |
| A04.004.030.f | 48 cm   | m  | <b>4,92</b>  | 36 |
| A04.004.030.g | 58 cm   | m  | <b>6,12</b>  | 29 |
| A04.004.030.h | 68 cm   | m  | <b>7,55</b>  | 24 |
| A04.004.030.i | 78 cm   | m  | <b>8,31</b>  | 21 |
| A04.007       | <b>DRENAGGI</b>   |    |              |    |
| A04.007.005   | Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici   | mc | <b>32,24</b> | 39 |

|             |   |    |              |    |
|-------------|---|----|--------------|----|
| A04.007.010 | Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm                                   | mc | <b>44,36</b> | 15 |
| A04.007.015 | Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 150 kg/mc di cemento 32.5, dello spessore di 30 cm | mc | <b>60,96</b> | 29 |

## A05. OPERE MURARIE

### AVVERTENZE

#### MURATURE IN GENERE

In generale le opere murarie vengono misurate "al vivo", cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.

I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale

|               |   | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|----------|
| A05.001       | <b>MURATURE IN PIETRAMI</b>   |     |               |          |
| A05.001.005   | Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano:  |     |               |          |
| A05.001.005.a | con pietrame di recupero, compresa la cernita   | mc  | <b>130,84</b> | 65       |
| A05.001.005.b | con fornitura del pietrame  | mc  | <b>147,13</b> | 55       |
| A05.001.010   | Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. | mc  | <b>286,69</b> | 57       |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A05.001.015   | Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connesure                                       | mq | <b>48,05</b>  | 57 |
| A05.004       | <b>MURATURE IN LATERIZIO</b>   |    |               |    |
| A05.004.005   | Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:               |    |               |    |
| A05.004.005.a | con mattoni pieni comuni   | mc | <b>331,96</b> | 46 |
| A05.004.005.b | con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)   | mc | <b>217,42</b> | 41 |
| A05.004.010   | Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:  |    |               |    |
| A05.004.010.a | con mattoni pieni comuni   | mq | <b>46,02</b>  | 45 |
| A05.004.010.b | con mattoni forati (6 x 14 x 28 cm)  | mq | <b>37,85</b>  | 53 |
| A05.004.010.c | con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)   | mq | <b>34,72</b>  | 49 |
| A05.004.015   | Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:  |    |               |    |
| A05.004.015.a | con mattoni pieni comuni   | mq | <b>29,39</b>  | 56 |
| A05.004.015.b | con mattoni a tre fori, delle dimensioni di 6 x 14 x 28 cm   | mq | <b>27,57</b>  | 59 |
| A05.004.015.c | con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8 x 16 x 33 cm  | mq | <b>27,26</b>  | 55 |
| A05.004.015.d | con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm   | mq | <b>30,91</b>  | 53 |
| A05.004.015.e | con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm  | mq | <b>25,54</b>  | 60 |
| A05.004.015.f | con mattoni forati pesanti (8 x 25 x 25 cm) del peso di 3,61 kg/cad  | mq | <b>31,96</b>  | 59 |
| A05.004.015.g | con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad  | mq | <b>39,77</b>  | 54 |
| A05.004.015.h | con blocchi forati pesanti, spessore 30 cm, a fori verticali, peso 9,77 kg/cad   | mq | <b>53,25</b>  | 52 |
| A05.004.015.i | con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 35 cm, a fori verticali, peso 13,40 kg/cad   | mq | <b>58,02</b>  | 47 |
| A05.004.015.j | con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 38 cm, a fori verticali peso 12,50 kg/cad  | mq | <b>61,18</b>  | 45 |
| A05.004.015.k | con blocchi forati pesanti ad incastro spessore 42 cm, a fori verticali peso 15,30 kg/cad  | mq | <b>64,05</b>  | 43 |
| A05.004.020   | Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: |    |               |    |
| A05.004.020.a | mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)  | mq | <b>71,65</b>  | 47 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A05.004.020.b | con mattoni semiartigianali tipo "antico" (25 x 12 x 5,5 cm)   | mq | <b>80,53</b> | 42 |
| A05.004.025   | Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture, costituita da doppie pareti di laterizi con malta mezzana di calce e pozzolana con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali, ecc.; da applicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti | %  | <b>10,00</b> |    |
| A05.007       | <b>MURATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO</b>  |    |              |    |
|               | Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:  |    |              |    |
| A05.007.005   | con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:   |    |              |    |
| A05.007.005.a | spessore 12,5 cm   | mq | <b>44,25</b> | 58 |
| A05.007.005.b | spessore 15 cm   | mq | <b>47,94</b> | 55 |
| A05.007.005.c | spessore 20 cm   | mq | <b>53,06</b> | 52 |
| A05.007.005.d | spessore 30 cm   | mq | <b>59,44</b> | 47 |
| A05.007.010   | con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento:   |    |              |    |
| A05.007.010.a | spessore 20 cm   | mq | <b>38,25</b> | 42 |
| A05.007.010.b | spessore 25 cm   | mq | <b>50,26</b> | 43 |
| A05.007.010.c | spessore 30 cm   | mq | <b>57,60</b> | 42 |
| A05.007.010.d | spessore 35 cm   | mq | <b>68,90</b> | 43 |
| A05.007.015   | con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti simiche:  |    |              |    |
| A05.007.015.a | spessore 20 cm   | mq | <b>43,46</b> | 47 |
| A05.007.015.b | spessore 25 cm   | mq | <b>52,86</b> | 45 |
| A05.007.015.c | spessore 30 cm   | mq | <b>62,09</b> | 44 |
| A05.007.015.d | spessore 35 cm   | mq | <b>73,29</b> | 45 |
| A05.007.015.e | spessore 40 cm   | mq | <b>78,64</b> | 35 |
| A05.007.015.f | spessore 45 cm   | mq | <b>91,59</b> | 45 |
| A05.007.020   | con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di murature di tamponamento:  |    |              |    |
| A05.007.020.a | spessore 20 cm   | mq | <b>39,10</b> | 40 |
| A05.007.020.b | spessore 25 cm   | mq | <b>49,35</b> | 40 |
| A05.007.020.c | spessore 30 cm   | mq | <b>57,22</b> | 40 |
| A05.007.020.d | spessore 35 cm   | mq | <b>67,08</b> | 40 |
| A05.007.020.e | spessore 38 cm   | mq | <b>72,22</b> | 40 |
| A05.007.020.f | spessore 40 cm   | mq | <b>68,07</b> | 45 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A05.007.025   | con blocchi a incastro maschio-femmina aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche:   |    |               |    |
| A05.007.025.a | spessore 25 cm  | mq | <b>50,00</b>  | 41 |
| A05.007.025.b | spessore 30 cm  | mq | <b>59,13</b>  | 40 |
| A05.007.025.c | spessore 35 cm  | mq | <b>70,40</b>  | 41 |
| A05.007.025.d | spessore 38 cm  | mq | <b>75,07</b>  | 41 |
| A05.007.025.e | spessore 40 cm  | mq | <b>81,91</b>  | 40 |
| A05.007.025.f | spessore 42,5 cm  | mq | <b>85,17</b>  | 41 |
| A05.007.030   | con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento o portanti in zona sismica 4 in opera con malta speciale o schiuma poliuretana:  |    |               |    |
| A05.007.030.a | spessore 25 cm  | mq | <b>45,34</b>  | 21 |
| A05.007.030.b | spessore 30 cm  | mq | <b>67,66</b>  | 21 |
| A05.007.030.c | spessore 35 cm  | mq | <b>79,28</b>  | 21 |
| A05.007.030.d | spessore 38 cm  | mq | <b>86,05</b>  | 21 |
| A05.007.030.e | spessore 40 cm  | mq | <b>129,05</b> | 15 |
| A05.007.030.f | spessore 45 cm  | mq | <b>101,61</b> | 21 |
| A05.007.035   | con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale:   |    |               |    |
| A05.007.035.a | spessore 25 cm  | mq | <b>47,96</b>  | 25 |
| A05.007.035.b | spessore 30 cm  | mq | <b>72,24</b>  | 25 |
| A05.007.035.c | spessore 35 cm  | mq | <b>85,17</b>  | 25 |
| A05.007.035.d | spessore 38 cm  | mq | <b>91,94</b>  | 25 |
| A05.007.035.e | spessore 40 cm  | mq | <b>97,20</b>  | 25 |
| A05.007.035.f | spessore 45 cm  | mq | <b>108,81</b> | 25 |
| A05.007.040   | con blocchi a incastro maschio-femmina rettificati a setti sottili aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di tamponamento in opera con malta speciale o schiuma poliuretana:   |    |               |    |
| A05.007.040.a | spessore 38 cm  | mq | <b>66,15</b>  | 29 |
| A05.007.040.b | spessore 42,5 cm  | mq | <b>104,90</b> | 21 |
| A05.007.045   | Muratura realizzata con blocchi in laterizio semipieni alleggeriti in pasta con percentuale di foratura <= 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni, per murature portanti sismiche armate a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, posizionamento ferri di armatura orizzontali e verticali e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: |    |               |    |
| A05.007.045.a | spessore 25 cm  | mq | <b>65,69</b>  | 43 |
| A05.007.045.b | spessore 30 cm  | mq | <b>78,22</b>  | 44 |
| A05.007.045.c | spessore 35 cm  | mq | <b>84,17</b>  | 41 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A05.007.050   | Muratura portante armoconfinata faccia a vista dello spessore di due teste eseguita con mattoni in klinker semipieni estrusi (foratura 30/45%) e calandri fiduciarie in acciaio tralicciato posti nei nodi di intersezione delle pareti portanti, con micro armature verticali realizzate con 100 spinotti al mq in acciaio diametro 6 mm x 120 mm oltre barre integrative orizzontali in acciaio diametro 6 mm disposte ad interasse verticale di 60 cm, con malta a resistenza media > 10 N/mm <sup>2</sup> , retta o curva, compreso l'uso del distanziatore, l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: |    |               |    |
| A05.007.050.a | con mattoni tipo Bolognese 5,2 x 13,5 x 28 cm  | mq | <b>232,70</b> | 22 |
| A05.007.050.b | con mattoni tipo Terzetto 7,2 x 13,5 x 28 cm   | mq | <b>206,47</b> | 23 |
| A05.007.050.c | con mattoni tipo Lidio 7,2 x 14,2 x 29,6 cm  | mq | <b>211,06</b> | 24 |
| A05.010       | <b>FODERE</b>  |    |               |    |
| A05.010.005   | Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 ÷ 60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte   | mq | <b>18,09</b>  | 56 |
| A05.010.010   | Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  | mq | <b>15,57</b>  | 55 |
| A05.013       | <b>TRAMEZZATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO</b>  |    |               |    |
| A05.013.005   | Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:   |    |               |    |
| A05.013.005.a | spessore 8 cm  | mq | <b>21,64</b>  | 29 |
| A05.013.005.b | spessore 10 cm   | mq | <b>26,40</b>  | 28 |
| A05.013.005.c | spessore 12 cm   | mq | <b>31,80</b>  | 28 |
| A05.013.005.d | spessore 15 cm   | mq | <b>40,25</b>  | 29 |
| A05.013.005.e | spessore 17 cm   | mq | <b>45,09</b>  | 28 |
| A05.013.005.f | spessore 20 cm   | mq | <b>52,84</b>  | 28 |
| A05.013.010   | Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi rettificati di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte in opera con malta speciale o schiuma poliuretanic:  |    |               |    |
| A05.013.010.a | spessore 8 cm  | mq | <b>18,39</b>  | 22 |
| A05.013.010.b | spessore 10 cm   | mq | <b>22,33</b>  | 21 |
| A05.013.010.c | spessore 12 cm   | mq | <b>27,59</b>  | 22 |
| A05.013.010.d | spessore 15 cm   | mq | <b>34,49</b>  | 22 |
| A05.013.010.e | spessore 20 cm   | mq | <b>45,32</b>  | 21 |
| A05.016       | <b>TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO-GESEO</b>  |    |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A05.016.005   | Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, • delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri • laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed • immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed • ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a • perfetta regola d'arte:                                   |    |               |    |
| A05.016.005.a | spessore 8 cm   | mq | <b>33,15</b>  | 51 |
| A05.016.005.b | spessore 10 cm  | mq | <b>34,06</b>  | 49 |
| A05.016.010   | Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschio-femmina, euroclasse di reazione al fuoco A1, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: |    |               |    |
| A05.016.010.a | spessore 8 cm, E.I. 90  | mq | <b>43,90</b>  | 40 |
| A05.016.010.b | spessore 10 cm, E.I. 120  | mq | <b>44,74</b>  | 40 |
| A05.016.010.c | spessore 12 cm, E.I. 180  | mq | <b>46,36</b>  | 38 |
| A05.019       | <b>MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO</b>  |    |               |    |
| A05.019.005   | Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:  |    |               |    |
| A05.019.005.a | spessore 15 cm  | mq | <b>42,49</b>  | 41 |
| A05.019.005.b | spessore 20 cm  | mq | <b>83,36</b>  | 36 |
| A05.019.005.c | spessore 40 cm  | mq | <b>110,42</b> | 35 |
| A05.019.005.d | spessore oltre 40 cm  | mc | <b>311,75</b> | 37 |
| A05.019.010   | Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:  |    |               |    |
| A05.019.010.a | spessore 8 cm   | mq | <b>27,92</b>  | 56 |
| A05.019.010.b | spessore 12 cm  | mq | <b>31,89</b>  | 55 |
| A05.019.010.c | spessore 15 cm  | mq | <b>36,38</b>  | 50 |
| A05.019.010.d | spessore 20 cm  | mq | <b>41,01</b>  | 49 |
| A05.019.010.e | spessore 25 cm  | mq | <b>44,72</b>  | 47 |
| A05.019.015   | Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:   |    |               |    |
| A05.019.015.a | spessore 8 cm   | mq | <b>40,22</b>  | 59 |
| A05.019.015.b | spessore 12 cm  | mq | <b>44,56</b>  | 57 |
| A05.019.015.c | spessore 15 cm  | mq | <b>50,27</b>  | 53 |
| A05.019.015.d | spessore 20 cm  | mq | <b>55,15</b>  | 51 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A05.019.015.e | spessore 25 cm   | mq | <b>59,87</b> | 49 |
|               | Muratura faccia a vista in blocchi di cemento splittati, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: |    |              |    |
| A05.019.020   | di colore grigio con finitura bugnata:   |    |              |    |
| A05.019.020.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>51,22</b> | 47 |
| A05.019.020.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>57,46</b> | 44 |
| A05.019.020.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>60,39</b> | 44 |
| A05.019.020.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>70,58</b> | 40 |
| A05.019.025   | di colore grigio con finitura rigata:  |    |              |    |
| A05.019.025.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>54,01</b> | 44 |
| A05.019.025.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>59,74</b> | 43 |
| A05.019.025.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>62,92</b> | 42 |
| A05.019.025.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>73,11</b> | 39 |
| A05.019.030   | colorati su base grigia con finitura bugnata:  |    |              |    |
| A05.019.030.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>54,89</b> | 43 |
| A05.019.030.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>59,99</b> | 42 |
| A05.019.030.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>63,80</b> | 42 |
| A05.019.030.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>74,63</b> | 38 |
| A05.019.035   | colorati su base grigia con finitura rigata:   |    |              |    |
| A05.019.035.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>56,92</b> | 42 |
| A05.019.035.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>62,02</b> | 41 |
| A05.019.035.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>66,21</b> | 40 |
| A05.019.035.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>77,41</b> | 36 |
| A05.019.040   | marmorizzati bianchi con finitura bugnata:   |    |              |    |
| A05.019.040.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>60,21</b> | 40 |
| A05.019.040.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>66,82</b> | 38 |
| A05.019.040.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>70,76</b> | 37 |
| A05.019.040.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>82,98</b> | 34 |
| A05.019.045   | marmorizzati bianchi con finitura rigata:  |    |              |    |
| A05.019.045.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>62,86</b> | 38 |
| A05.019.045.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>68,60</b> | 37 |
| A05.019.045.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>72,53</b> | 36 |
| A05.019.045.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>86,26</b> | 32 |
| A05.019.050   | marmorizzati colorati con finitura bugnata:  |    |              |    |
| A05.019.050.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>63,37</b> | 37 |
| A05.019.050.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>69,73</b> | 36 |
| A05.019.050.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>74,18</b> | 36 |
| A05.019.050.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>84,11</b> | 33 |
| A05.019.055   | marmorizzati colorati con finitura rigata:   |    |              |    |
| A05.019.055.a | 7 x 20 x 50 cm   | mq | <b>64,25</b> | 37 |
| A05.019.055.b | 12 x 20 x 50 cm  | mq | <b>71,76</b> | 36 |
| A05.019.055.c | 15 x 20 x 50 cm  | mq | <b>75,82</b> | 35 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A05.019.055.d | 20 x 20 x 50 cm  | mq | <b>89,05</b> | 32 |
| A05.022       | <b>MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA</b>   |    |              |    |
| A05.022.005   | Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:  |    |              |    |
| A05.022.005.a | spessore 8 cm  | mq | <b>30,76</b> | 50 |
| A05.022.005.b | spessore 12 cm   | mq | <b>36,74</b> | 47 |
| A05.022.005.c | spessore 15 cm   | mq | <b>42,58</b> | 43 |
| A05.022.005.d | spessore 20 cm   | mq | <b>49,36</b> | 40 |
| A05.022.005.e | spessore 25 cm   | mq | <b>55,09</b> | 38 |
| A05.022.005.f | spessore 30 cm   | mq | <b>60,43</b> | 36 |
| A05.022.010   | Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:   |    |              |    |
| A05.022.010.a | spessore 8 cm  | mq | <b>44,65</b> | 53 |
| A05.022.010.b | spessore 12 cm   | mq | <b>50,76</b> | 50 |
| A05.022.010.c | spessore 15 cm   | mq | <b>57,10</b> | 47 |
| A05.022.010.d | spessore 20 cm   | mq | <b>64,13</b> | 44 |
| A05.022.010.e | spessore 25 cm   | mq | <b>70,12</b> | 42 |
| A05.022.010.f | spessore 30 cm   | mq | <b>77,63</b> | 39 |
| A05.025       | <b>MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO</b>  |    |              |    |
|               | Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica $\lambda$ da 0,12 a 0,14 W/mK, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: |    |              |    |
| A05.025.005   | lisci, spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120   | mq | <b>32,41</b> | 45 |
| A05.025.010   | lisci o con incastro maschio/femmina:  |    |              |    |
| A05.025.010.a | spessore 10 cm, resistenza al fuoco EI 180   | mq | <b>38,42</b> | 42 |
| A05.025.010.b | spessore 12 cm, resistenza al fuoco EI 180   | mq | <b>41,82</b> | 39 |
| A05.025.010.c | spessore 15 cm, resistenza al fuoco EI 240   | mq | <b>49,11</b> | 36 |
| A05.025.015   | Muratura di tamponamento realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 300 a 350 kg/mc, $\lambda$ da 0,08 a 0,09 W/mK, resistenza al fuoco EI 240, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm                |    |              |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani:  |    |               |    |
| A05.025.015.a | spessore 24 cm  | mq | <b>71,21</b>  | 29 |
| A05.025.015.b | spessore 30 cm  | mq | <b>82,51</b>  | 25 |
| A05.025.015.c | spessore 36 cm  | mq | <b>93,14</b>  | 22 |
| A05.025.015.d | spessore 40 cm  | mq | <b>101,92</b> | 21 |
| A05.025.015.e | spessore 45 cm  | mq | <b>118,66</b> | 18 |
| A05.025.015.f | spessore 48 cm  | mq | <b>126,72</b> | 18 |
| A05.025.020   | Muratura portante realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densità da 350 a 500 kg/mc, $\lambda$ da 0,09 a 0,12 W/mK, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di sollevamento, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani:   |    |               |    |
| A05.025.020.a | spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 120  | mq | <b>60,76</b>  | 32 |
| A05.025.020.b | spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180  | mq | <b>71,21</b>  | 29 |
| A05.025.020.c | spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240  | mq | <b>82,51</b>  | 25 |
| A05.025.020.d | spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240  | mq | <b>93,14</b>  | 22 |
| A05.025.020.e | spessore 40 cm, resistenza al fuoco EI 240  | mq | <b>101,92</b> | 21 |
| A05.025.025   | Muratura portante in zona sismica realizzata con blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, marcati CE secondo EN 771-4, conformi ai requisiti di bioedilizia, densità da 575 a 600 kg/mc, $\lambda$ da 0,16 a 0,17 W/mK, lisci sui 4 i lati e con tasche di sollevamento, resistenza a compressione 5 Mpa, posti in opera con malta collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm circa, esclusi intonaci, pezzi speciali, eventuali calcestruzzi armati di riempimento, architravi e sollevamento ai piani: |    |               |    |
| A05.025.025.a | spessore 24 cm, resistenza al fuoco EI 180  | mq | <b>73,61</b>  | 28 |
| A05.025.025.b | spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240  | mq | <b>87,49</b>  | 24 |
| A05.025.025.c | spessore 36 cm, resistenza al fuoco EI 240  | mq | <b>99,11</b>  | 21 |
| A05.028       | <b>MURATURE IN CALCESTRUZZO IN PANNELLI E BLOCCHI ISOLANTI</b>  |    |               |    |
| A05.028.005   | Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando pannelli cassero a rimanere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm e di altezza variabile 40 ÷ 450 cm, composti da un pannello interno di spessore 5 cm e da un pannello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm, con sede per il getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli                            |    |               |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 m:  |    |              |    |
| A05.028.005.a | con pannello esterno spessore 5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm   | mq | <b>83,07</b> | 15 |
| A05.028.005.b | con pannello esterno spessore 10 cm, per uno spessore totale della muratura di 30 cm  | mq | <b>89,08</b> | 14 |
| A05.028.005.c | con pannello esterno spessore 15 cm, per uno spessore totale della muratura di 35 cm  | mq | <b>95,08</b> | 13 |
| A05.028.010   | Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti:   |    |              |    |
| A05.028.010.a | per 5 cm in più di spessore di calcestruzzo   | mq | <b>5,31</b>  | 10 |
| A05.028.010.b | per 10 cm in più di spessore di calcestruzzo  | mq | <b>10,61</b> | 10 |
| A05.028.015   | Muratura in calcestruzzo armato C20/25 (Rck 25 N/mm <sup>2</sup> ) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando su entrambi i lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm, con la formazione della sede per il getto del calcestruzzo di spessore 18 cm, escluso l'acciaio di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo per altezze fino a 4,00 m:  |    |              |    |
| A05.028.015.a | con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm   | mq | <b>52,05</b> | 25 |
| A05.028.015.b | con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 26,5 cm   | mq | <b>54,40</b> | 25 |
| A05.028.015.c | con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 29 cm   | mq | <b>59,79</b> | 22 |
| A05.028.015.d | con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 28 cm  | mq | <b>56,75</b> | 24 |
| A05.028.015.e | con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 33 cm  | mq | <b>67,53</b> | 20 |
|               | Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali, ad eliminazione completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad elevato isolamento termoacustico, marcati CE in conformità a BTE e norma armonizzata europea UNI EN 15498, caratteristiche termiche dinamiche e |    |              |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | igrometriche come previste dal DM 26/06/2015, classi di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1 con pareti caricate, conformi alle Linee Guida Ministeriali luglio 2011 e ai requisiti per la bioedilizia, delle dimensioni di 25 x 50 cm (8 blocchi/mq):                           |    |               |    |
| A05.028.020   | per pareti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante:  |    |               |    |
| A05.028.020.a | spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm  | mq | <b>100,39</b> | 16 |
| A05.028.020.b | spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm   | mq | <b>105,81</b> | 15 |
| A05.028.020.c | spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm   | mq | <b>114,69</b> | 13 |
| A05.028.020.d | spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm   | mq | <b>130,47</b> | 12 |
| A05.028.025   | per pareti interne divisorie, senza isolante:   |    |               |    |
| A05.028.025.a | spessore totale 25 cm   | mq | <b>81,11</b>  | 19 |
| A05.028.025.b | spessore totale 30 cm   | mq | <b>88,82</b>  | 17 |
| A05.028.025.c | spessore totale 44 cm   | mq | <b>109,32</b> | 14 |
| A05.031       | <b>MURATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA ACCOPPIATI CON ISOLANTE</b>  |    |               |    |
| A05.031.005   | Muratura realizzata con laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di foratura $\leq 45\%$ , con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:        |    |               |    |
| A05.031.005.a | per murature di tamponamento, spessore 35 cm  | mq | <b>106,03</b> | 21 |
| A05.031.005.b | per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm   | mq | <b>122,53</b> | 21 |
| A05.031.010   | Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di foratura $\leq 45\%$ , con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm e altezza 19 cm: |    |               |    |
| A05.031.010.a | per murature di tamponamento, spessore 35 cm  | mq | <b>93,12</b>  | 25 |
| A05.031.010.b | per murature portanti in zona non sismica, spessore 40 cm   | mq | <b>108,36</b> | 25 |
| A05.031.015   | Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco semipieno con percentuale di foratura $\leq 45\%$ con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:       |    |               |    |
| A05.031.015.a | per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm   | mq | <b>86,09</b>  | 25 |
| A05.031.015.b | per murature portanti in zona sismica, spessore 24 cm   | mq | <b>70,54</b>  | 24 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A05.031.020   | Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggerito in pasta, con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, con fori saturati di lana di roccia, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale, di altezza 24,9 cm: |    |               |    |
| A05.031.020.a | spessore 20 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,38 W/mqK  | mq | <b>78,87</b>  | 13 |
| A05.031.020.b | spessore 25 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,29 W/mqK  | mq | <b>98,54</b>  | 13 |
| A05.031.020.c | spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,25 W/mqK  | mq | <b>116,33</b> | 13 |
| A05.031.020.d | spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%,<br>trasmissione termica U = 0,28 W/mqK   | mq | <b>116,33</b> | 13 |
| A05.031.020.e | spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%,<br>trasmissione termica U = 0,23 W/mqK   | mq | <b>142,52</b> | 13 |
| A05.031.020.f | spessore 38 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,16 W/mqK  | mq | <b>149,30</b> | 13 |
| A05.031.020.g | spessore 44 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,14 W/mqK  | mq | <b>172,00</b> | 13 |
| A05.031.020.h | spessore 50 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica U = 0,12 W/mqK  | mq | <b>195,96</b> | 13 |
| A05.031.025   | Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi con fori verticali saturati con polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771:  |    |               |    |
| A05.031.025.a | spessore 40 cm, percentuale di foratura < 45%,<br>trasmissione termica U = 0,242 W/mqK  | mq | <b>154,64</b> | 17 |
| A05.031.025.b | spessore 25 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,322 W/mqK  | mq | <b>88,26</b>  | 17 |
| A05.031.025.c | spessore 31 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,258 W/mqK  | mq | <b>112,53</b> | 16 |
| A05.031.025.d | spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,233 W/mqK  | mq | <b>132,82</b> | 16 |
| A05.031.025.e | spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,205 W/mqK  | mq | <b>154,00</b> | 17 |
| A05.031.025.f | spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,184 W/mqK  | mq | <b>172,15</b> | 16 |
| A05.031.025.g | spessore 30 cm, percentuale di foratura < 60%,<br>trasmissione termica U = 0,295 W/mqK  | mq | <b>77,64</b>  | 23 |
| A05.031.025.h | spessore 38 cm, percentuale di foratura < 60%,<br>trasmissione termica U = 0,237 W/mqK  | mq | <b>96,85</b>  | 23 |
| A05.031.030   | Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio femmina, costituiti da blocchi rettificati, con fori verticali saturati con polistirene additivato con grafite, a norma UNI EN 771, in opera con malta speciale:                                  |    |               |    |
| A05.031.030.a | spessore 35 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,226 W/mqK  | mq | <b>133,48</b> | 12 |
| A05.031.030.b | spessore 40 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,200 W/mqK  | mq | <b>154,51</b> | 12 |
| A05.031.030.c | spessore 45 cm, percentuale di foratura < 55%,<br>trasmissione termica U = 0,174 W/mqK  | mq | <b>174,18</b> | 12 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A05.031.035   | Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da blocchi semipieni rettificati, con fori verticali saturati di perlite, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, a norma UNI EN 771, in opera con schiuma adesiva, di lunghezza 24,8 cm, altezza 24,9 cm:  |    |               |    |
| A05.031.035.a | spessore 30 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica $U = 0,28 \text{ W/mqK}$  | mq | <b>127,14</b> | 18 |
| A05.031.035.b | spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica $U = 0,24 \text{ W/mqK}$  | mq | <b>138,88</b> | 17 |
| A05.031.035.c | spessore 42,5 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica $U = 0,16 \text{ W/mqK}$  | mq | <b>168,23</b> | 13 |
| A05.031.035.d | spessore 49 cm, percentuale di foratura 55-60%,<br>trasmissione termica $U = 0,18 \text{ W/mqK}$  | mq | <b>197,23</b> | 13 |
| A05.031.035.e | spessore 30 cm, percentuale di foratura 45%,<br>trasmissione termica $U = 0,34 \text{ W/mqK}$   | mq | <b>130,78</b> | 17 |
| A05.031.035.f | spessore 36,5 cm, percentuale di foratura 45%,<br>trasmissione termica $U = 0,28 \text{ W/mqK}$   | mq | <b>143,13</b> | 17 |
| A05.034       | <b>RINFORZI DI PARETI</b>   |    |               |    |
|               | Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm <sup>2</sup> , compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8.000-12.000 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: |    |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A05.034.005   | su una sola faccia della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%:   |     |               |    |
| A05.034.005.a | con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato   | mq  | <b>107,95</b> | 25 |
| A05.034.005.b | con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato   | mq  | <b>95,76</b>  | 28 |
| A05.034.005.c | con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato   | mq  | <b>90,55</b>  | 29 |
| A05.034.010   | su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%:   |     |               |    |
| A05.034.010.a | con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato   | mq  | <b>207,66</b> | 25 |
| A05.034.010.b | con maglia 66 x 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato   | mq  | <b>183,27</b> | 28 |
| A05.034.010.c | con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato   | mq  | <b>172,86</b> | 31 |
| A05.034.015   | su una sola faccia della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mmq, resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%:  |     |               |    |
| A05.034.015.a | con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato   | mq  | <b>107,34</b> | 25 |
| A05.034.015.b | con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato   | mq  | <b>99,46</b>  | 27 |
| A05.034.020   | su entrambe le facce della parete, modulo elastico a trazione medio 27.000 N/mmq, resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN e allungamento a rottura 1,1%:  |     |               |    |
| A05.034.020.a | con maglia 66 x 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato   | mq  | <b>206,43</b> | 25 |
| A05.034.020.b | con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato   | mq  | <b>190,67</b> | 28 |
| A05.034.025   | Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, rigidità assiale media a trazione EA = 1500 kN, resistenza caratteristica a trazione = 17 kN, allungamento a rottura 1,1%, provvista di certificato di durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore attestante una resistenza residua = 85%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta, da pagarsi a parte, escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato, della seguente lunghezza: |     |               |    |
| A05.034.025.a | 10 cm  | cad | <b>2,22</b>   | 22 |
| A05.034.025.b | 15 cm  | cad | <b>2,49</b>   | 20 |
| A05.034.025.c | 20 cm  | cad | <b>2,75</b>   | 18 |
| A05.034.025.d | 30 cm  | cad | <b>3,55</b>   | 14 |
| A05.034.025.e | 40 cm  | cad | <b>4,22</b>   | 12 |
| A05.034.025.f | 50 cm  | cad | <b>5,01</b>   | 10 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A05.034.025.g | 60 cm   | cad | <b>5,81</b>   | 9  |
| A05.034.025.h | 70 cm   | cad | <b>6,47</b>   | 8  |
| A05.034.025.i | 80 cm   | cad | <b>7,54</b>   | 6  |
| A05.034.025.j | 90 cm   | cad | <b>8,20</b>   | 6  |
| A05.034.025.k | 100 cm  | cad | <b>8,86</b>   | 6  |
| A05.034.030   | Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa) seguendo lo schema precedentemente individuato; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista", di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/mq, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione > 12 Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.; compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, applicazione su murature di spessore fino a 60 cm: |     |               |    |
| A05.034.030.a | su una faccia di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm  | mq  | <b>118,54</b> | 26 |
| A05.034.030.b | su due facce di murature in pietrame, con trefoli disposti a formare una maglia di circa 30 x 30 cm   | mq  | <b>191,04</b> | 28 |

## A06. SOLAI

### AVVERTENZE

#### SOLAI

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Per i solai misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una altezza non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio; per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare i prezzi delle travi in acciaio a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un'apposita fabbricazione. Essi compensano tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi al muro di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

|             |  | U.M | € | %<br>Mdo |
|-------------|--|-----|---|----------|
| A06.001     | <b>SOLAI IN LATEROCEMENTO</b>  |     |   |          |
| A06.001.005 | Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio |     |   |          |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm:  |    |              |    |
| A06.001.005.a | per altezza totale di 16 cm   | mq | <b>66,80</b> | 55 |
| A06.001.005.b | per altezza totale di 18 cm   | mq | <b>67,82</b> | 55 |
| A06.001.005.c | per altezza totale di 20 cm   | mq | <b>68,85</b> | 55 |
| A06.001.005.d | per altezza totale di 22 cm   | mq | <b>69,87</b> | 55 |
| A06.001.005.e | per altezza totale di 24 cm   | mq | <b>70,90</b> | 54 |
| A06.001.005.f | per altezza totale di 26 cm   | mq | <b>73,75</b> | 52 |
| A06.001.005.g | per altezza totale di 29 cm   | mq | <b>74,14</b> | 52 |
| A06.001.010   | Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane:  |    |              |    |
| A06.001.010.a | con nervature incrociate  | %  | <b>30</b>    |    |
| A06.001.010.b | per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta  | mq | <b>2,36</b>  | 42 |
| A06.001.010.c | se inclinati e misurati secondo reale sviluppo  | %  | <b>10</b>    |    |
| A06.001.010.d | per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione  | mq | <b>4,10</b>  | 79 |
| A06.001.015   | Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in acciaio, interasse 50 cm, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso l'acciaio delle armature:   |    |              |    |
| A06.001.015.a | per altezza totale di 16 ÷ 20 cm  | mq | <b>47,25</b> | 39 |
| A06.001.015.b | per altezza totale di 22 cm   | mq | <b>49,99</b> | 38 |
| A06.001.015.c | per altezza totale di 24 cm   | mq | <b>51,01</b> | 38 |
| A06.001.015.d | per altezza totale di 26 cm   | mq | <b>54,20</b> | 36 |
| A06.001.015.e | per altezza totale di 29 cm   | mq | <b>56,26</b> | 36 |
| A06.001.020   | Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto l'acciaio delle armature: |    |              |    |
| A06.001.020.a | per altezza totale 16 ÷ 20 cm   | mq | <b>42,22</b> | 43 |
| A06.001.020.b | per altezza totale 22 cm  | mq | <b>42,73</b> | 43 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A06.001.020.c | per altezza totale 24 cm  | mq | <b>43,58</b> | 43 |
| A06.001.020.d | per altezza totale 26 cm  | mq | <b>46,26</b> | 41 |
| A06.001.020.e | per altezza totale 29 cm  | mq | <b>48,68</b> | 40 |
| A06.004       | <b>SOLAI IN TAVELLONI</b>   |    |              |    |
| A06.004.005   | Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di acciaio da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm:  |    |              |    |
| A06.004.005.a | con tavellonato semplice, spessore 6 cm   | mq | <b>22,61</b> | 46 |
| A06.004.005.b | tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 ÷ 4 cm  | mq | <b>33,22</b> | 45 |
| A06.007       | <b>SOLAI COLLABORANTI IN ACCIAIO</b>  |    |              |    |
| A06.007.005   | Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:   |    |              |    |
| A06.007.005.a | spessore lamiera 8/10 mm  | mq | <b>50,67</b> | 47 |
| A06.007.005.b | spessore lamiera 10/10 mm   | mq | <b>52,98</b> | 46 |
| A06.010       | <b>SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI</b>  |    |              |    |
| A06.010.005   | Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: |    |              |    |
| A06.010.005.a | con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm  | mq | <b>51,88</b> | 33 |
| A06.010.005.b | con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm  | mq | <b>53,27</b> | 32 |
| A06.010.005.c | con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm  | mq | <b>54,86</b> | 32 |
| A06.010.005.d | con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm  | mq | <b>59,50</b> | 35 |
| A06.010.005.e | con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm  | mq | <b>61,06</b> | 34 |
| A06.010.010   | Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ):  |    |              |    |
| A06.010.010.a | per un'altezza totale del solaio di 20 cm   | mq | <b>0,45</b>  |    |
| A06.010.010.b | per un'altezza totale del solaio di 22 cm   | mq | <b>0,55</b>  |    |
| A06.010.010.c | per un'altezza totale del solaio di 24 cm   | mq | <b>0,59</b>  |    |
| A06.010.010.d | per un'altezza totale del solaio di 26 cm   | mq | <b>0,64</b>  |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A06.010.010.e | per un'altezza totale del solaio di 28 cm   | mq | <b>0,68</b>  |    |
| A06.010.015   | Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:   |    |              |    |
| A06.010.015.a | con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm  | mq | <b>57,32</b> | 31 |
| A06.010.015.b | con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm  | mq | <b>58,62</b> | 31 |
| A06.010.015.c | con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm  | mq | <b>60,15</b> | 31 |
| A06.010.015.d | con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm  | mq | <b>64,59</b> | 33 |
| A06.010.015.e | con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm  | mq | <b>65,96</b> | 32 |
| A06.010.015.f | con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm  | mq | <b>68,84</b> | 32 |
| A06.010.020   | Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ):  |    |              |    |
| A06.010.020.a | per un'altezza totale del solaio di 20 cm   | mq | <b>1,17</b>  |    |
| A06.010.020.b | per un'altezza totale del solaio di 22 cm   | mq | <b>1,26</b>  |    |
| A06.010.020.c | per un'altezza totale del solaio di 24 cm   | mq | <b>1,38</b>  |    |
| A06.010.020.d | per un'altezza totale del solaio di 26 cm   | mq | <b>1,48</b>  |    |
| A06.010.020.e | per un'altezza totale del solaio di 28 cm   | mq | <b>1,58</b>  |    |
| A06.010.020.f | per un'altezza totale del solaio di 30 cm   | mq | <b>1,68</b>  |    |
| A06.010.025   | Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in più di spessore della lastra superiore   | mq | <b>0,66</b>  |    |
|               | Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe $\geq$ C45/55 (55 N/mm <sup>2</sup> ) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura $f_{ptk} \geq 1.900$ N/mm <sup>2</sup> , completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta di altezza 5 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione: |    |              |    |
| A06.010.030   | spessore 16 cm:   |    |              |    |
| A06.010.030.a | momento d'esercizio 4.100 kg/m  | mq | <b>46,71</b> | 12 |
| A06.010.030.b | momento d'esercizio 5.000 kg/m  | mq | <b>47,33</b> | 12 |
| A06.010.030.c | momento d'esercizio 6.100 kg/m  | mq | <b>48,16</b> | 11 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A06.010.030.d | momento d'esercizio 7.200 kg/m   | mq | <b>48,98</b>  | 11 |
| A06.010.030.e | momento d'esercizio 8.300 kg/m   | mq | <b>49,82</b>  | 11 |
| A06.010.030.f | momento d'esercizio 9.300 kg/m   | mq | <b>50,65</b>  | 11 |
| A06.010.035   | spessore 20 cm:  |    |               |    |
| A06.010.035.a | momento d'esercizio 5.500 kg/m   | mq | <b>49,38</b>  | 12 |
| A06.010.035.b | momento d'esercizio 6.600 kg/m   | mq | <b>50,00</b>  | 12 |
| A06.010.035.c | momento d'esercizio 8.100 kg/m   | mq | <b>50,84</b>  | 11 |
| A06.010.035.d | momento d'esercizio 9.600 kg/m   | mq | <b>51,67</b>  | 11 |
| A06.010.035.e | momento d'esercizio 10.900 kg/m  | mq | <b>52,49</b>  | 11 |
| A06.010.035.f | momento d'esercizio 12.300 kg/m  | mq | <b>53,33</b>  | 11 |
| A06.010.040   | spessore 25 cm:  |    |               |    |
| A06.010.040.a | momento d'esercizio 8.000 kg/m   | mq | <b>55,33</b>  | 11 |
| A06.010.040.b | momento d'esercizio 10.400 kg/m  | mq | <b>56,37</b>  | 11 |
| A06.010.040.c | momento d'esercizio 12.800 kg/m  | mq | <b>57,41</b>  | 11 |
| A06.010.040.d | momento d'esercizio 14.600 kg/m  | mq | <b>58,23</b>  | 10 |
| A06.010.040.e | momento d'esercizio 16.400 kg/m  | mq | <b>59,07</b>  | 10 |
| A06.010.040.f | momento d'esercizio 18.100 kg/m  | mq | <b>59,89</b>  | 10 |
| A06.010.045   | spessore 30 cm:  |    |               |    |
| A06.010.045.a | momento d'esercizio 9.700 kg/m   | mq | <b>58,40</b>  | 12 |
| A06.010.045.b | momento d'esercizio 12.600 kg/m  | mq | <b>59,44</b>  | 11 |
| A06.010.045.c | momento d'esercizio 15.500 kg/m  | mq | <b>60,46</b>  | 11 |
| A06.010.045.d | momento d'esercizio 20.100 kg/m  | mq | <b>62,12</b>  | 11 |
| A06.010.045.e | momento d'esercizio 24.300 kg/m  | mq | <b>63,79</b>  | 10 |
| A06.010.045.f | momento d'esercizio 28.500 kg/m  | mq | <b>65,46</b>  | 10 |
| A06.010.050   | Solaio in pannelli e travetti in legno cemento per strutture orizzontali o inclinate ad elevato isolamento termo-acustico, costituiti da elementi preassemblati in legno-cemento, di dimensioni 100 x 20-25-39 cm, lunghezza fino a 6,5 - 7 m, con fresature orizzontali e verticali ad eliminazione dei ponti termici ed acustici, resistenza al fuoco classe REI 80, compreso getto di calcestruzzo di confezionamento, esclusa l'armatura inferiore, delle seguenti altezze:  |    |               |    |
| A06.010.050.a | 20 cm  | mq | <b>82,22</b>  | 25 |
| A06.010.050.b | 25 cm  | mq | <b>86,40</b>  | 24 |
| A06.010.050.c | 30 cm  | mq | <b>97,78</b>  | 21 |
| A06.010.050.d | 39 cm  | mq | <b>135,48</b> | 15 |
| A06.013       | <b>SOLAI ALLEGGERITI COIBENTATI</b>  |    |               |    |
|               | Solaio piano coibentato realizzato con pannelli cassero composti da elementi monolitici cavi in EPS 100 a norma UNI EN 13163, classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima $K \leq 0,59 \text{ W/mq } ^\circ\text{C}$ , stampati in continuo, con inserti metallici, autoportanti fino a un massimo di 2,0 m, di larghezza pari a 60 cm con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per la formazione dei travetti e |    |               |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione dell'acciaio occorrente per il rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore:  |    |              |    |
| A06.013.005   | con pannelli predisposti all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali:   |    |              |    |
| A06.013.005.a | altezza 22 cm   | mq | <b>55,26</b> | 25 |
| A06.013.005.b | altezza 24 cm   | mq | <b>58,22</b> | 24 |
| A06.013.005.c | altezza 26 cm   | mq | <b>61,14</b> | 23 |
| A06.013.005.d | altezza 28 cm   | mq | <b>63,46</b> | 22 |
| A06.013.005.e | altezza 30 cm   | mq | <b>66,27</b> | 21 |
| A06.013.005.f | altezza 32 cm   | mq | <b>71,84</b> | 21 |
| A06.013.005.g | altezza 34 cm   | mq | <b>71,86</b> | 21 |
| A06.013.010   | con pannelli predisposti all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali:   |    |              |    |
| A06.013.010.a | altezza 22 cm   | mq | <b>59,66</b> | 22 |
| A06.013.010.b | altezza 24 cm   | mq | <b>62,80</b> | 22 |
| A06.013.010.c | altezza 26 cm   | mq | <b>65,58</b> | 21 |
| A06.013.010.d | altezza 28 cm   | mq | <b>68,22</b> | 21 |
| A06.013.010.e | altezza 30 cm   | mq | <b>71,01</b> | 21 |
| A06.013.010.f | altezza 32 cm   | mq | <b>73,62</b> | 20 |
| A06.013.010.g | altezza 34 cm   | mq | <b>76,61</b> | 20 |
| A06.016       | <b>SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI</b>  |    |              |    |
|               | Solaio misto legno-calcestruzzo composto da travetti in legno lamellare fresati ed armati con traliccio metallico elettrosaldato preinserito meccanicamente a pressione, protetto nei correnti inferiori con malta a stabilità volumetrica; travetti normalmente posizionati ad interassi di 56/66 cm con vari interposti; atti a sopportare carichi permanenti di 250 daN/mq e accidentali di 200 daN/mq oltre il peso proprio; compresi e compensati nel prezzo le armature di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio, posizionati superiormente per nervatura, a copertura del taglio e dei momenti negativi e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore, nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, tutti in acciaio del tipo B450C; compreso l'onere della posa in opera, l'eventuale ulteriore puntellatura provvisoria, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di 4,0 m dal piano di appoggio; i getti di solidarizzazione in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C 20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004), della soletta superiore di spessore 5,0 cm; esclusi gli oneri delle opere murarie e/o carpenterie per |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | l'alloggiamento delle travi, opere provvisionali, eventuali tinteggiature e trasporto:   |    |               |    |
| A06.016.005   | con interposti pannelli in polistirene e malta cementizia rasabile:  |    |               |    |
| A06.016.005.a | per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m  | mq | <b>111,99</b> | 24 |
| A06.016.005.b | per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m  | mq | <b>129,79</b> | 25 |
| A06.016.005.c | per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m  | mq | <b>145,01</b> | 25 |
| A06.016.005.d | per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m  | mq | <b>158,49</b> | 26 |
| A06.016.005.e | per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m  | mq | <b>170,62</b> | 25 |
| A06.016.010   | con interposte tavole in cotto a vista lisce o rasate bianche:   |    |               |    |
| A06.016.010.a | per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m  | mq | <b>121,11</b> | 39 |
| A06.016.010.b | per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m  | mq | <b>138,92</b> | 38 |
| A06.016.010.c | per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m  | mq | <b>150,86</b> | 36 |
| A06.016.010.d | per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m  | mq | <b>138,92</b> | 38 |
| A06.016.010.e | per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m  | mq | <b>150,86</b> | 36 |
| A06.016.015   | con interposti perlinati in legno o pannelli multistrato dogati:   |    |               |    |
| A06.016.015.a | per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m  | mq | <b>123,06</b> | 38 |
| A06.016.015.b | per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m  | mq | <b>140,87</b> | 37 |
| A06.016.015.c | per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m  | mq | <b>152,81</b> | 36 |
| A06.016.015.d | per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m  | mq | <b>166,94</b> | 36 |
| A06.016.015.e | per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m  | mq | <b>179,08</b> | 34 |
| A06.016.020   | con interposte volterrane in laterizio di altezza 12 cm:   |    |               |    |
| A06.016.020.a | per travetto tipo 10 x 12 cm, luci di calcolo fino a 3,80 m  | mq | <b>133,33</b> | 36 |
| A06.016.020.b | per travetto tipo 10 x 16 cm, luci di calcolo fino a 4,80 m  | mq | <b>151,13</b> | 35 |
| A06.016.020.c | per travetto tipo 10 x 20 cm, luci di calcolo fino a 5,80 m  | mq | <b>163,07</b> | 34 |
| A06.016.020.d | per travetto tipo 12 x 20 cm, luci di calcolo fino a 6,10 m  | mq | <b>177,20</b> | 34 |
| A06.016.020.e | per travetto tipo 12 x 24 cm, luci di calcolo fino a 6,80 m  | mq | <b>189,34</b> | 32 |
| A06.019       | <b>RINFORZI ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO</b>   |    |               |    |
| A06.019.005   | Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mmq, sezione nominale della singola barra principale 10 mmq, e resistenza a trazione della stessa 3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%, portata minima della rete 600 kg/mq Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella Ø 50 mm, applicati in misura di 4 al mq; ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare con |    |               |    |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati:   |    |              |    |
| A06.019.005.a | per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio inox   | mq | <b>51,41</b> | 26 |
| A06.019.005.b | per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio inox   | mq | <b>44,10</b> | 30 |
| A06.019.005.c | con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato  | mq | <b>44,40</b> | 30 |
| A06.019.005.d | con rete a maglia principale 99 x 99 mm, maglia secondaria 99 x 33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato  | mq | <b>37,14</b> | 36 |
| A06.019.010   | Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra 10 mmq, resistenza a trazione della singola barra 7,5 kN, rigidità assiale a trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%; compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, l'incidenza, sul 10% della superficie totale, di elementi angolari in CFRP, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati; applicazione su un lato della parete: |    |              |    |
| A06.019.010.a | maglia 99 x 99 mm  | mq | <b>79,19</b> | 30 |
| A06.019.010.b | maglia 66 x 66 mm  | mq | <b>62,93</b> | 38 |
| A06.019.010.c | sovrapprezzo per barre elicoidali in acciaio inox, diametro 10 mm, come presidio e vincolo antiribaltamento, posizionate in sommità alle tamponature   | mq | <b>15,56</b> | 43 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A06.019.015   | Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento mediante la sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannello di EPS, incollato al supporto di laterizio e opportunatamente rasato mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile; successiva posa di tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione $\geq$ 3000 MPa, modulo elastico $E \geq$ 87 GPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo $>$ 750 MPa, modulo elastico $E >$ 200 GPa); dimensioni della maglia 18 x 18 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura circa 200 g/mq e spessore equivalente $t_{f,0-90^\circ} = 0,0319$ mm, con applicazione di geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC; esclusi la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, da valutare al mq di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio |    |              |    |
| A06.019.015.a | spessore totale 5 ÷ 8 mm   | mq | <b>41,54</b> | 55 |
| A06.019.015.b | per strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto   | mq | <b>28,64</b> | 47 |

## A07. TETTI E OPERE DA LATTONIERE

### AVVERTENZE

#### TETTI, MANTI DI COPERTURA

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché singolarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.

#### OPERE DA LATTONIERE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di Elenco.

|               |  | U.M | €               | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|-----------------|----------|
| A07.001       | <b>STRUTTURE IN LEGNO</b>  |     |                 |          |
|               | Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:                        |     |                 |          |
| A07.001.005   | con travi uso Trieste:   |     |                 |          |
| A07.001.005.a | a struttura composta (capriate, puntoni)   | mc  | <b>1.333,43</b> | 56       |
| A07.001.005.b | a struttura semplice (arcarecci e terzere)   | mc  | <b>857,87</b>   | 50       |
| A07.001.010   | con travi a spigoli vivi:  |     |                 |          |
| A07.001.010.a | a struttura composta (capriate, puntoni)   | mc  | <b>1.500,39</b> | 50       |
| A07.001.010.b | a struttura semplice (arcarecci e terzere)   | mc  | <b>1.024,15</b> | 42       |
| A07.001.015   | Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: |     |                 |          |
| A07.001.015.a | a struttura composta (capriate, puntoni)   | mc  | <b>1.791,64</b> | 42       |
| A07.001.015.b | a struttura semplice (arcarecci e terzere)   | mc  | <b>1.302,03</b> | 33       |
| A07.001.020   | Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:   |     |                 |          |
| A07.001.020.a | in legname di abete  | mc  | <b>1.136,32</b> | 54       |
| A07.001.020.b | in legname di castagno   | mc  | <b>1.540,67</b> | 44       |
| A07.001.025   | Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro  | cad | <b>8,63</b>     | 76       |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
| A07.001.030   | Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda  | m  | <b>5,66</b>     | 66 |
| A07.001.035   | Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: |    |                 |    |
| A07.001.035.a | per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee   | mc | <b>2.039,28</b> | 36 |
| A07.001.035.b | per struttura semplice (arcaiecci e correntini)  | mc | <b>1.502,05</b> | 32 |
| A07.004       | <b>OPERE COMPLEMENTARI</b>   |    |                 |    |
| A07.004.005   | Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:        |    |                 |    |
| A07.004.005.a | con vernice antitarlo fungicida  | mq | <b>15,58</b>    | 50 |
| A07.004.005.b | con vernice antitarlo a finitura cerata  | mq | <b>16,11</b>    | 48 |
| A07.004.010   | Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicata con panno   | mq | <b>11,86</b>    | 73 |
| A07.004.015   | Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate su legname in vista  | mq | <b>8,77</b>     | 50 |
| A07.007       | <b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA</b>  |    |                 |    |
| A07.007.005   | Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta:  |    |                 |    |
| A07.007.005.a | con piastrelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm  | mq | <b>35,28</b>    | 44 |
| A07.007.005.b | con tavelle  | mq | <b>16,74</b>    | 50 |
| A07.007.010   | Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura  | mq | <b>35,10</b>    | 52 |
| A07.007.015   | Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura   | mq | <b>46,62</b>    | 49 |
| A07.007.020   | Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile   | mq | <b>3,79</b>     | 51 |
| A07.007.025   | Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto   | mq | <b>12,08</b>    | 68 |
| A07.010       | <b>MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE</b>  |    |                 |    |
| A07.010.005   | Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:   |    |                 |    |
| A07.010.005.a | alla romana con tegola piana e coppo   | mq | <b>40,86</b>    | 45 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A07.010.005.b | con canale e coppo  | mq | <b>37,32</b> | 50 |
| A07.010.005.c | con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi   | mq | <b>27,99</b> | 53 |
|               | Manto di copertura con tegole in cemento colorato, superficie trattata con cariche minerali, disposte su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:   |    |              |    |
| A07.010.010   | coppo (7,5 pz/mq):  |    |              |    |
| A07.010.010.a | liscio  | mq | <b>30,97</b> | 35 |
| A07.010.010.b | antichizzato  | mq | <b>34,67</b> | 31 |
| A07.010.015   | coppo di Grecia o di Francia (10 pz/mq):  |    |              |    |
| A07.010.015.a | liscio  | mq | <b>29,63</b> | 40 |
| A07.010.015.b | antichizzato  | mq | <b>33,42</b> | 35 |
| A07.010.020   | doppia romana (10 pz/mq):   |    |              |    |
| A07.010.020.a | liscia  | mq | <b>29,63</b> | 40 |
| A07.010.020.b | granulata   | mq | <b>32,03</b> | 36 |
| A07.010.025   | liscia effetto ardesia (10 pz/mq)   | mq | <b>35,19</b> | 33 |
|               | Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione con pendenza minima del 5%, poste in opera su struttura lignea o cementizia previa applicazione di idonea membrana impermeabile bituminosa da pagare a parte, esclusa la posa di gronde e scossaline:   |    |              |    |
| A07.010.030   | con rivestimento granigliato, dimensioni 100 x 34 cm:   |    |              |    |
| A07.010.030.a | bordo tondo, 10,7 kg/mq   | mq | <b>24,10</b> | 39 |
| A07.010.030.b | bordo rettangolare, 10,7 kg/mq  | mq | <b>22,61</b> | 41 |
| A07.010.030.c | bordo esagonale, 9 kg/mq  | mq | <b>22,43</b> | 42 |
| A07.010.035   | con rivestimento in rame, dimensioni 100 x 34 cm:   |    |              |    |
| A07.010.035.a | bordo tondo, 10,7 kg/mq   | mq | <b>51,58</b> | 18 |
| A07.010.035.b | bordo rettangolare, 16,6 kg/mq  | mq | <b>81,85</b> | 11 |
| A07.010.040   | Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 600 cmq/m, costituita da elementi di sopralzo puntiformi per i coppi canale, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con dimensioni di base 8 x 5,5 cm ed altezza 3,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto dei coppi sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma triangolare, spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 400 cmq/m comprensiva di ganci in acciaio di lunghezza 12 e 13 cm rispettivamente per la prima fila di coppi e per la prima fila di canali, elemento di rompitratta in acciaio zincato, spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto |    |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | pendenti, e ganci in acciaio di lunghezza 9 cm per l'ancoraggio dei coppi lungo lo sviluppo della falda:  |    |              |    |
| A07.010.040.a | copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio   | mq | <b>50,67</b> | 36 |
| A07.010.040.b | elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio   | m  | <b>16,70</b> | 17 |
| A07.010.040.c | colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 600 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L"  | m  | <b>43,33</b> | 7  |
| A07.010.040.d | supporto dei coppi sulla linea di compluvio costituito da griglia di partenza parapasseri passo 28 cm in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche avente forma ad "L", dello spessore di 15/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,5 cm, con superficie di ingresso d'aria pari a 170 cmq/m, per coperture a "L", comprensivo di ganci in acciaio zincato per l'ancoraggio delle prime file di coppi e canali, lunghezza 23 cm e diametro 3 mm e degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio  | m  | <b>20,13</b> | 16 |
| A07.010.045   | Copertura a tetto ventilato ed ancorato a secco senza l'utilizzo di malta e/o schiume, secondo la norma UNI 9460, con camera di ventilazione pari a 650 cmq/m, costituito da elementi di sopralzo puntiformi per le tegole portoghesi o similari di laterizio, mediante piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma rettangolare con dimensioni di base 12 x 6,5 cm ed altezza 4,5 cm e con struttura ad alette interne per la continuità del passaggio d'aria, inseriti lateralmente alla tegola, muniti di aggancio per la tegola e dentelli antiscivolo sulla loro base di appoggio e senza necessità di fissaggio meccanico su predisposto piano di posa da pagarsi a parte, supporto delle tegole sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, conformata ad omega, spessore 12/10, punzonata ad "asole" di 0,5 x 5 cm, con superficie d'ingresso d'aria pari a 360 cmq/m, comprensiva di pettine parapasseri e ganci di lunghezza 10 cm, in acciaio zincato, di diametro 3,5 mm, per la prima fila di tegole, elemento di rompitratte in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, per falde lunghe e/o molto pendenti: |    |              |    |
| A07.010.045.a | copertura a monofalda compresa fornitura e posa degli elementi in laterizio   | mq | <b>40,07</b> | 36 |
| A07.010.045.b | elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato conformato ad omega dello spessore di 10/10, punzonato a fori tondi di diametro 0,4 cm per coperture a   | m  | <b>16,70</b> | 17 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | padiglione, a piramide o a "L", comprensivo degli oneri per il taglio degli elementi in laterizio  |    |              |    |
| A07.010.045.c | colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di forma trapezoidale dello spessore di 10/10, punzonato a fori quadri di 1,5 x 1,5 cm e fori tondi di diametro 0,4 cm, munito di bandelle protettive rigide, con superficie di espulsione d'aria pari a 330 cmq/m, per coperture a capanna, a padiglione o a "L"   | m  | <b>38,46</b> | 8  |
| A07.013       | <b>COPERTURE CON MANTI IMPERMEABILI</b>  |    |              |    |
|               | Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale: |    |              |    |
| A07.013.005   | con finitura in rame:  |    |              |    |
| A07.013.005.a | armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte   | mq | <b>61,33</b> | 13 |
| A07.013.005.b | stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio  | mq | <b>63,56</b> | 13 |
| A07.013.005.c | sovrapprezzo per profili piramidali decorativi   | mq | <b>15,74</b> | 17 |
| A07.013.010   | con finitura in alluminio:   |    |              |    |
| A07.013.010.a | armata in rete di poliestere mediante fissaggio meccanico lineare (con barra preforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte  | mq | <b>55,21</b> | 15 |
| A07.013.010.b | stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio  | mq | <b>57,44</b> | 14 |
| A07.013.010.c | sovrapprezzo per profili piramidali decorativi   | mq | <b>15,74</b> | 17 |
| A07.016       | <b>COPERTURE IN LASTRE E PANNELLI</b>  |    |              |    |
| A07.016.005   | Copertura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi:   |    |              |    |
| A07.016.005.a | in lastre rette ondulate   | mq | <b>20,23</b> | 32 |
| A07.016.005.b | in lastre rette grecate  | mq | <b>16,29</b> | 40 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A07.016.010   | Colmi e scossaline per coperture in poliestere:   |    |              |    |
| A07.016.010.a | orizzontali   | m  | <b>14,27</b> | 13 |
| A07.016.010.b | diagonali   | m  | <b>18,48</b> | 15 |
| A07.016.015   | Copertura realizzata su strutture discontinue e continue (non incluse) con lastre di acciaio a protezione multistrato marchiate CE (UNI EN 14782 Appendice A - conformi UNI EN 508-1 - Appendice B) costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio, nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio compresi i bordi laterali, aventi i seguenti requisiti: classe di reazione al fuoco B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), classe di comportamento al fuoco esterno B Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina e all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale dal produttore, in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappello metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di gronda: |    |              |    |
| A07.016.015.a | con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm   | mq | <b>51,86</b> | 21 |
| A07.016.015.b | con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm   | mq | <b>54,86</b> | 21 |
| A07.016.015.c | con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm   | mq | <b>59,98</b> | 18 |
| A07.016.015.d | sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata  | mq | <b>3,16</b>  |    |
| A07.016.015.e | sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico   | mq | <b>25,06</b> |    |
| A07.016.015.f | sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura   | %  | <b>10</b>    |    |
| A07.016.015.g | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari   | mq | <b>34,15</b> |    |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A07.016.020   | Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiati CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con aggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe B <sub>Roof</sub> T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina asolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: |    |              |    |
| A07.016.020.a | spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK   | mq | <b>70,81</b> | 19 |
| A07.016.020.b | spessore 50 mm, trasmittanza termica 0,66 W/mqK   | mq | <b>73,23</b> | 18 |
| A07.016.020.c | spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mqK   | mq | <b>74,72</b> | 18 |
| A07.016.020.d | spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/mqK   | mq | <b>80,64</b> | 17 |
| A07.016.020.e | spessore 100 mm, trasmittanza termica 0,32 W/mqK  | mq | <b>82,63</b> | 17 |
| A07.016.020.f | spessore 110 mm, trasmittanza termica 0,30 W/mqK  | mq | <b>84,62</b> | 16 |
| A07.016.020.g | spessore 130 mm, trasmittanza termica 0,25 W/mqK  | mq | <b>88,72</b> | 15 |
| A07.016.020.h | spessore 140 mm, trasmittanza termica 0,23 W/mqK  | mq | <b>90,77</b> | 15 |
| A07.016.020.i | spessore 150 mm, trasmittanza termica 0,22 W/mqK  | mq | <b>92,81</b> | 14 |
| A07.016.020.j | spessore 160 mm, trasmittanza termica 0,20 W/mqK  | mq | <b>94,83</b> | 14 |
| A07.016.020.k | sovrapprezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in laminato plastico in mix di polipropilene/polietilene e giunto longitudinale in pvc per chiusura ponte termico  | mq | <b>3,79</b>  |    |
| A07.016.020.l | riduzione prezzo per versioni monolamiera con rivestimento intradosso del pannello in tessuto non tessuto in polipropilene o in lamina d'alluminio centesimale o vetroresina  | mq | <b>2,53</b>  |    |
| A07.016.020.m | sovrapprezzo per impiego pannelli monolamiera curvabili   | mq | <b>5,69</b>  |    |
| A07.016.020.n | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari   | mq | <b>34,15</b> |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A07.016.025   | Copertura isolata e ventilata da applicare su strutture continue costituita da: pilastri telescopici zincati certificati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di 1,00 x 2,00 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; lastre di copertura in acciaio a protezione multistrato rivestito superiormente da un composto a base bituminosa insonorizzante e anticorrosivo e lamina di alluminio e inferiormente da primer bituminoso e alluminio, requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno classe B Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione e all'umidità in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) in caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale, compresa garanzia trentennale dal fornitore sull'impermeabilità del prodotto, il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappello metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattinerie di copertura e esclusi canali di grondaia: |    |               |    |
| A07.016.025.a | con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm   | mq | <b>100,17</b> | 32 |
| A07.016.025.b | con copertura in acciaio zincato da 0,80 mm   | mq | <b>104,84</b> | 28 |
| A07.016.025.c | sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato  | mq | <b>3,16</b>   |    |
| A07.016.025.d | sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico   | mq | <b>25,06</b>  |    |
| A07.016.025.e | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari   | mq | <b>34,15</b>  |    |
| A07.016.030   | Copertura ventilata, pendenza minima 2%, da realizzarsi su terrazze o solai inclinati, con o senza parapetto, composto da arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda:   |    |               |    |
| A07.016.030.a | in alluminio preverniciato di spessore 6/10   | mq | <b>57,20</b>  | 12 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A07.016.030.b | in zinco-titanio di spessore 8/10  | mq | <b>89,99</b>  | 7  |
| A07.016.030.c | in rame di spessore 6/10   | mq | <b>148,05</b> | 5  |
| A07.016.030.d | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b>  |    |
| A07.016.035   | Copertura isolata e ventilata realizzata su terrazze, con o senza parapetto con pendenza minima 2%, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura con lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mmq, di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: |    |               |    |
| A07.016.035.a | in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm  | mq | <b>113,87</b> | 32 |
| A07.016.035.b | in zinco-titanio di spessore 0,8 mm  | mq | <b>146,66</b> | 25 |
| A07.016.035.c | in rame di spessore 0,6 mm   | mq | <b>204,72</b> | 17 |
| A07.016.035.d | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b>  |    |
| A07.016.040   | Copertura con pendenza minima 7%, isolata e ventilata da realizzarsi su terrazze, con o senza parapetto, mediante formazione delle pendenze con sostegni ad altezza variabile, con sistema a vite millimetrica e capitello omnidirezionale, fissati alla struttura portante mediante tasselli ad espansione, disposti con maglia 1 x 2 m; arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; copertura realizzata con lastre metalliche grecate autoportanti, ad alta resistenza, a profilo simmetrico, coibentate da uno strato di poliuretano con spessore minimo di 10 mm e densità minima di 60 kg/mc con funzione anti-condensa ed insonorizzante, protette all'intradosso da una lamina di alluminio goffrato, il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi canali di gronda:   |    |               |    |
| A07.016.040.a | in acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm  | mq | <b>94,28</b>  | 38 |
| A07.016.040.b | in alluminio naturale di spessore 0,6 mm   | mq | <b>97,35</b>  | 37 |
| A07.016.040.c | in alluminio preverniciato di spessore 0,6 mm  | mq | <b>99,47</b>  | 36 |
| A07.016.040.d | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b>  |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | Copertura termoisolante, pendenza minima 10%, realizzata con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di completamento: |    |              |    |
| A07.016.045   | rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm:  |    |              |    |
| A07.016.045.a | spessore isolante 30 mm, trasmittanza termica 0,552 W/mqK  | mq | <b>55,29</b> | 21 |
| A07.016.045.b | spessore isolante 40 mm, trasmittanza termica 0,435 W/mqK  | mq | <b>56,38</b> | 21 |
| A07.016.045.c | spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,370 W/mqK  | mq | <b>57,47</b> | 21 |
| A07.016.045.d | spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,315 W/mqK  | mq | <b>58,57</b> | 21 |
| A07.016.045.e | spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,250 W/mqK  | mq | <b>60,75</b> | 20 |
| A07.016.045.f | spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK   | mq | <b>62,94</b> | 19 |
| A07.016.050   | rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm:  |    |              |    |
| A07.016.050.a | spessore isolante 30 mm, trasmittanza termica 0,552 W/mqK  | mq | <b>62,62</b> | 19 |
| A07.016.050.b | spessore isolante 40 mm, trasmittanza termica 0,435 W/mqK  | mq | <b>63,71</b> | 19 |
| A07.016.050.c | spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,370 W/mqK  | mq | <b>64,81</b> | 18 |
| A07.016.050.d | spessore isolante 60 mm, trasmittanza termica 0,315 W/mqK  | mq | <b>65,90</b> | 18 |
| A07.016.050.e | spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,250 W/mqK  | mq | <b>68,08</b> | 17 |
| A07.016.050.f | spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,185 W/mqK   | mq | <b>70,27</b> | 17 |
| A07.016.055   | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b> |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A07.016.060   | Copertura similtegola da realizzarsi su strutture discontinue e continue (non incluse), in lastre metalliche multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer termoplastico anticorrosivo e da una lamina di alluminio con finitura naturale; compreso rivestimento dei bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione; requisiti prestazionali: reazione al fuoco classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2), comportamento al fuoco esterno: classe B Roof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; ISO 9227), resistenza all'umidità: 3000 ore (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6270-1), resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (UNI EN 14782 - Appendice A; EN ISO 6988), potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3), potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: 52,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5), trasmittanza termica estiva: 1,07 W/mqK (ISO 6946) nel caso di lamina di rivestimento inferiore in alluminio naturale; compresa garanzia trentennale sull'impermeabilità del prodotto; in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappellotto metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: |    |               |    |
| A07.016.060.a | con finitura in alluminio preverniciato colori rosso, grigio, bianco   | mq | <b>61,67</b>  | 17 |
| A07.016.060.b | con finitura in alluminio preverniciato colore verde rame patinato   | mq | <b>67,75</b>  | 15 |
| A07.016.060.c | con finitura in rame elettrolitico   | mq | <b>91,75</b>  | 11 |
| A07.016.060.d | sovrapprezzo per sottostruttura in listelli di legno 5 x 4 cm, isolamento, ventilazione, barriera al vapore e membrana traspirante   | mq | <b>38,46</b>  |    |
| A07.016.060.e | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b>  |    |
| A07.016.065   | Copertura costituita da lastre metalliche sagomate a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, lunghezza fino a 12 m, fissate su correnti in legno o acciaio posti ad interasse di 35 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda:   |    |               |    |
| A07.016.065.a | in lamiera di acciaio preverniciato di spessore 0,5 mm   | mq | <b>38,08</b>  | 19 |
| A07.016.065.b | in lamiera di alluminio preverniciato di spessore 0,5 mm   | mq | <b>43,27</b>  | 17 |
| A07.016.065.c | in rame di spessore 0,6 mm   | mq | <b>136,02</b> | 6  |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A07.016.065.d | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari   | mq | <b>34,15</b>  |    |
|               | Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretana a celle chiuse, densità media 38 kg/mc, coefficiente di trasmissione $U = 0,515 \text{ W/mqK}$ , rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda: |    |               |    |
| A07.016.070   | rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm:  |    |               |    |
| A07.016.070.a | spessore isolante 40 mm   | mq | <b>68,44</b>  | 10 |
| A07.016.070.b | spessore isolante 50 mm   | mq | <b>70,08</b>  | 10 |
| A07.016.070.c | spessore isolante 60 mm   | mq | <b>71,72</b>  | 10 |
| A07.016.070.d | spessore isolante 70 mm   | mq | <b>73,36</b>  | 9  |
| A07.016.070.e | spessore isolante 80 mm   | mq | <b>75,00</b>  | 9  |
| A07.016.070.f | spessore isolante 90 mm   | mq | <b>76,64</b>  | 9  |
| A07.016.075   | rivestimento superiore in alluminio preverniciato di spessore 0,7 mm:   |    |               |    |
| A07.016.075.a | spessore isolante 40 mm   | mq | <b>74,59</b>  | 9  |
| A07.016.075.b | spessore isolante 50 mm   | mq | <b>76,23</b>  | 9  |
| A07.016.075.c | spessore isolante 60 mm   | mq | <b>77,87</b>  | 9  |
| A07.016.075.d | spessore isolante 70 mm   | mq | <b>79,51</b>  | 9  |
| A07.016.075.e | spessore isolante 80 mm   | mq | <b>81,15</b>  | 9  |
| A07.016.075.f | spessore isolante 90 mm   | mq | <b>82,79</b>  | 9  |
| A07.016.080   | rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm:  |    |               |    |
| A07.016.080.a | spessore isolante 40 mm   | mq | <b>136,75</b> | 6  |
| A07.016.080.b | spessore isolante 50 mm   | mq | <b>138,39</b> | 6  |
| A07.016.080.c | spessore isolante 60 mm   | mq | <b>140,03</b> | 5  |
| A07.016.080.d | spessore isolante 70 mm   | mq | <b>141,67</b> | 5  |
| A07.016.080.e | spessore isolante 80 mm   | mq | <b>143,31</b> | 5  |
| A07.016.080.f | spessore isolante 90 mm   | mq | <b>144,95</b> | 5  |
| A07.016.085   | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari   | mq | <b>34,15</b>  |    |
| A07.016.090   | Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo, costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallico sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm, passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm, coibentazione in schiuma poliuretana a celle chiuse, densità media 60 kg/mc, di spessore 15 mm, coefficiente di trasmissione $U = 1,650 \text{ W/mqK}$ , rivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciata bianco grigio di spessore 0,4 mm, installati  |    |               |    |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
|               | su copertura inclinata con pendenza minima del 15%, esclusi i canali di gronda:  |    |                 |    |
| A07.016.090.a | rivestimento superiore in lamiera di acciaio preverniciata di spessore 0,5 mm  | mq | <b>56,15</b>    | 13 |
| A07.016.090.b | rivestimento superiore in lamiera di alluminio preverniciata di spessore 0,7 mm  | mq | <b>61,61</b>    | 12 |
| A07.016.090.c | rivestimento superiore in rame di spessore 0,5 mm  | mq | <b>124,46</b>   | 6  |
| A07.016.090.d | sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari  | mq | <b>34,15</b>    |    |
| A07.019       | <b>SISTEMI DI COPERTURA FOTOVOLTAICI INTEGRATI</b>   |    |                 |    |
|               | Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata composta da: elemento inferiore di plafonatura in lamiera di acciaio preverniciato (spessore 0,4 mm) grecata con profilo simmetrico accoppiato con polistirene sinterizzato (spessore costante 40 mm); elemento ripartitore intermedio costituito da bandella in acciaio zincato con spine verticali; lastra di copertura in lamiera di acciaio a protezione multistrato spessore 0,6 mm rivestita superiormente da uno strato anticorrosivo e insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio naturale e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: |    |                 |    |
| A07.019.005   | prezzo della sola copertura di supporto  | mq | <b>51,86</b>    | 21 |
| A07.019.010   | sovrapprezzo per ogni cm in più di polistirene nella copertura di supporto, per spessori da 50 a 100 mm  | mq | <b>3,48</b>     |    |
| A07.019.015   | sovrapprezzo per copertura di supporto curva   | mq | <b>3,00</b>     |    |
| A07.019.020   | prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura:   |    |                 |    |
| A07.019.020.a | per impianti da 3 ÷ 20 kWp   | kW | <b>1.307,81</b> | 25 |
| A07.019.020.b | per impianti da 21 ÷ 50 kWp  | kW | <b>1.050,47</b> | 17 |
| A07.019.020.c | per impianti da 51 ÷ 100 kWp   | kW | <b>957,57</b>   | 13 |
| A07.019.020.d | per impianti oltre 100 kWp   | kW | <b>877,45</b>   | 10 |
| A07.019.025   | sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox  | kW | <b>488,00</b>   |    |

|               |   |                |                 |    |
|---------------|---|----------------|-----------------|----|
| A07.019.030   | sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico curvo   | kW             | <b>198,00</b>   |    |
|               | Sistema di copertura fotovoltaico integrato composta da: lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: |                |                 |    |
| A07.019.035   | prezzo della sola copertura di supporto   | m <sup>2</sup> | <b>54,86</b>    | 21 |
| A07.019.040   | prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura:  |                |                 |    |
| A07.019.040.a | per impianti da 3 ÷ 20 kWp  | kW             | <b>1.307,81</b> | 25 |
| A07.019.040.b | per impianti da 21 ÷ 50 kWp   | kW             | <b>1.050,47</b> | 17 |
| A07.019.040.c | per impianti da 51 ÷ 100 kWp  | kW             | <b>957,57</b>   | 13 |
| A07.019.040.d | per impianti oltre 100 kWp  | kW             | <b>877,45</b>   | 10 |
| A07.019.045   | sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox   | kW             | <b>488,00</b>   |    |



|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
|               | Sistema di copertura fotovoltaico integrato, isolata e ventilata da realizzarsi su strutture continue composta da: pilastri telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 x 3 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; strato isolante in lana di vetro spessore 4,5 cm; lastre di copertura a protezione multistrato in acciaio spessore 0,6 mm rivestito superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio, completa di colmi e lattonerie in alluminio spessore 1,0 mm; struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici costituita da trafilati estrusi in alluminio con profilo ad omega ancorati tramite viterie passanti ai sottostanti elementi di supporto e da trafilati in alluminio a T rovesciata posti ortogonalmente; superficie elettricamente attiva realizzata con pannelli fotovoltaici costituiti da una lamiera profilata di alluminio spessore 1,0 mm con funzione di sostegno dei moduli in film sottile flessibile, di potenza nominale 68 o 136 Wp costituiti da 11 o 22 celle solari tripla giunzione, in silicio amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, uniti tra loro lungo la linea di profilatura longitudinale con morsetti in acciaio inox. Il tutto in opera comprese lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, sovrapposizioni e gruppi di fissaggio. Completo dei relativi cablaggi ad esclusione di inverter, quadri di serie e parallelo e progetto elettrico: |    |                 |    |
| A07.019.050   | prezzo della sola copertura di supporto   | mq | <b>104,84</b>   | 28 |
| A07.019.055   | prezzo della superficie elettricamente attiva integrata al sistema di copertura:  |    |                 |    |
| A07.019.055.a | per impianti da 3 ÷ 20 kWp  | kW | <b>1.307,81</b> | 25 |
| A07.019.055.b | per impianti da 21 ÷ 50 kWp   | kW | <b>1.050,47</b> | 17 |
| A07.019.055.c | per impianti da 51 ÷ 100 kWp  | kW | <b>957,57</b>   | 13 |
| A07.019.055.d | per impianti oltre 100 kWp  | kW | <b>877,45</b>   | 10 |
| A07.019.060   | sovrapprezzo per strato di sostegno del film fotovoltaico in acciaio inox   | kW | <b>488,00</b>   |    |
| A07.022       | <b>COPERTURE IN LASTRE DI FIBRE ORGANICHE</b>   |    |                 |    |
|               | Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda:  |    |                 |    |
| A07.022.005   | peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm:  |    |                 |    |
| A07.022.005.a | nera  | mq | <b>15,06</b>    | 43 |
| A07.022.005.b | colorata  | mq | <b>15,06</b>    | 43 |
| A07.022.010   | peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm:  |    |                 |    |
| A07.022.010.a | nera  | mq | <b>13,62</b>    | 47 |
| A07.022.010.b | colorata  | mq | <b>14,29</b>    | 46 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A07.022.015   | Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda   | mq | <b>15,67</b> | 42 |
| A07.022.020   | Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio:  |    |              |    |
| A07.022.020.a | sottocoppo, dimensioni 200 x 95 cm, peso 3,0 kg/mq, passo 95 mm, per coppi da 17 ÷ 19 mm   | mq | <b>8,68</b>  | 37 |
| A07.022.020.b | sottotegola, dimensioni 200 x 103 cm, peso 3,3 kg/mq, passo 50 mm  | mq | <b>8,74</b>  | 37 |
| A07.025       | <b>DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA PER CALCESTRUZZO - LEGNO - ACCIAIO - MURATURA</b>  |    |              |    |
|               | Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: |    |              |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A07.025.005   | dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.005.a | 10 m  | cad | <b>1.193,76</b> | 38 |
| A07.025.005.b | 20 m  | cad | <b>1.492,88</b> | 34 |
| A07.025.005.c | 30 m  | cad | <b>1.578,90</b> | 32 |
| A07.025.005.d | 40 m  | cad | <b>1.949,44</b> | 32 |
| A07.025.005.e | 50 m  | cad | <b>2.319,99</b> | 32 |
| A07.025.005.f | 60 m  | cad | <b>2.406,01</b> | 31 |
| A07.025.005.g | 70 m  | cad | <b>2.705,13</b> | 29 |
| A07.025.005.h | 80 m  | cad | <b>2.933,99</b> | 31 |
| A07.025.005.i | 90 m  | cad | <b>3.161,69</b> | 28 |
| A07.025.005.j | 100 m   | cad | <b>3.389,39</b> | 27 |
| A07.025.010   | dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.010.a | 10 m  | cad | <b>1.234,24</b> | 36 |
| A07.025.010.b | 20 m  | cad | <b>1.553,60</b> | 32 |
| A07.025.010.c | 30 m  | cad | <b>1.639,62</b> | 31 |
| A07.025.010.d | 40 m  | cad | <b>2.030,40</b> | 31 |
| A07.025.010.e | 50 m  | cad | <b>2.421,19</b> | 30 |
| A07.025.010.f | 60 m  | cad | <b>2.507,21</b> | 29 |
| A07.025.010.g | 70 m  | cad | <b>2.826,57</b> | 28 |
| A07.025.010.h | 80 m  | cad | <b>3.055,43</b> | 29 |
| A07.025.010.i | 90 m  | cad | <b>3.294,26</b> | 28 |
| A07.025.010.j | 100 m   | cad | <b>3.551,31</b> | 25 |
| A07.025.015   | dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.015.a | 10 m  | cad | <b>1.274,72</b> | 36 |
| A07.025.015.b | 20 m  | cad | <b>1.614,32</b> | 32 |
| A07.025.015.c | 30 m  | cad | <b>1.700,34</b> | 30 |
| A07.025.015.d | 40 m  | cad | <b>2.111,36</b> | 29 |
| A07.025.015.e | 50 m  | cad | <b>2.522,39</b> | 29 |
| A07.025.015.f | 60 m  | cad | <b>2.608,41</b> | 28 |
| A07.025.015.g | 70 m  | cad | <b>2.948,01</b> | 27 |
| A07.025.015.h | 80 m  | cad | <b>3.176,87</b> | 28 |
| A07.025.015.i | 90 m  | cad | <b>3.445,05</b> | 26 |
| A07.025.015.j | 100 m   | cad | <b>3.713,23</b> | 25 |
| A07.025.020   | dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 micronm) di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.020.a | 10 m  | cad | <b>1.315,20</b> | 34 |
| A07.025.020.b | 20 m  | cad | <b>1.675,04</b> | 30 |
| A07.025.020.c | 30 m  | cad | <b>1.761,06</b> | 29 |
| A07.025.020.d | 40 m  | cad | <b>2.192,32</b> | 28 |
| A07.025.020.e | 50 m  | cad | <b>2.623,59</b> | 28 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A07.025.020.f | 60 m  | cad | <b>2.709,61</b> | 27 |
| A07.025.020.g | 70 m  | cad | <b>3.069,45</b> | 26 |
| A07.025.020.h | 80 m  | cad | <b>3.298,31</b> | 28 |
| A07.025.020.i | 90 m  | cad | <b>3.586,73</b> | 25 |
| A07.025.020.j | 100 m   | cad | <b>3.875,15</b> | 23 |
| A07.025.025   | dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.025.a | 10 m  | cad | <b>1.436,64</b> | 32 |
| A07.025.025.b | 20 m  | cad | <b>1.897,68</b> | 27 |
| A07.025.025.c | 30 m  | cad | <b>1.983,70</b> | 25 |
| A07.025.025.d | 40 m  | cad | <b>2.516,16</b> | 25 |
| A07.025.025.e | 50 m  | cad | <b>3.048,63</b> | 24 |
| A07.025.025.f | 60 m  | cad | <b>3.134,65</b> | 24 |
| A07.025.025.g | 70 m  | cad | <b>3.595,69</b> | 22 |
| A07.025.025.h | 80 m  | cad | <b>3.824,55</b> | 24 |
| A07.025.025.i | 90 m  | cad | <b>4.214,17</b> | 21 |
| A07.025.025.j | 100 m   | cad | <b>4.603,79</b> | 20 |
| A07.025.030   | dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 400 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.030.a | 10 m  | cad | <b>1.477,12</b> | 31 |
| A07.025.030.b | 20 m  | cad | <b>1.958,40</b> | 26 |
| A07.025.030.c | 30 m  | cad | <b>2.044,42</b> | 25 |
| A07.025.030.d | 40 m  | cad | <b>2.597,12</b> | 24 |
| A07.025.030.e | 50 m  | cad | <b>3.149,83</b> | 23 |
| A07.025.030.f | 60 m  | cad | <b>3.235,85</b> | 23 |
| A07.025.030.g | 70 m  | cad | <b>3.717,13</b> | 21 |
| A07.025.030.h | 80 m  | cad | <b>3.945,99</b> | 23 |
| A07.025.030.i | 90 m  | cad | <b>4.355,85</b> | 21 |
| A07.025.030.j | 100 m   | cad | <b>4.765,71</b> | 19 |
| A07.025.035   | dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.035.a | 10 m  | cad | <b>1.517,60</b> | 30 |
| A07.025.035.b | 20 m  | cad | <b>2.019,12</b> | 25 |
| A07.025.035.c | 30 m  | cad | <b>2.105,14</b> | 25 |
| A07.025.035.d | 40 m  | cad | <b>2.678,08</b> | 23 |
| A07.025.035.e | 50 m  | cad | <b>3.251,03</b> | 23 |
| A07.025.035.f | 60 m  | cad | <b>3.337,05</b> | 22 |
| A07.025.035.g | 70 m  | cad | <b>3.838,57</b> | 21 |
| A07.025.035.h | 80 m  | cad | <b>4.067,43</b> | 22 |
| A07.025.035.i | 90 m  | cad | <b>4.497,53</b> | 20 |
| A07.025.035.j | 100 m   | cad | <b>4.927,63</b> | 18 |
| A07.025.040   | dispositivi in acciaio inox AISI 304 di altezza 600 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: |     |                 |    |
| A07.025.040.a | 10 m  | cad | <b>1.558,08</b> | 29 |
| A07.025.040.b | 20 m  | cad | <b>2.079,84</b> | 25 |
| A07.025.040.c | 30 m  | cad | <b>2.165,86</b> | 24 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A07.025.040.d | 40 m  | cad | <b>2.759,04</b> | 22 |
| A07.025.040.e | 50 m  | cad | <b>3.352,23</b> | 22 |
| A07.025.040.f | 60 m  | cad | <b>3.438,25</b> | 21 |
| A07.025.040.g | 70 m  | cad | <b>3.960,01</b> | 20 |
| A07.025.040.h | 80 m  | cad | <b>4.188,87</b> | 21 |
| A07.025.040.i | 90 m  | cad | <b>4.639,21</b> | 20 |
| A07.025.040.j | 100 m   | cad | <b>5.089,55</b> | 17 |
| A07.025.045   | Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate:                       |     |                 |    |
| A07.025.045.a | dispositivo girevole in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) del diametro di 50 mm e altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm  | cad | <b>372,71</b>   | 4  |
| A07.025.045.b | dispositivo girevole in acciaio AISI 304 del diametro di 50 mm e altezza 500 mm su piastra orizzontale 250 x 160 x 10 mm  | cad | <b>524,51</b>   | 3  |
| A07.025.045.c | punto di ancoraggio fisso in acciaio inox AISI 304 per ogni tipo di superficie, con foratura per il fissaggio ed occhiello per l'aggancio del DPI   | cad | <b>58,99</b>    | 25 |
| A07.025.045.d | gancio sottotegola in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso   | cad | <b>79,23</b>    | 18 |
| A07.025.045.e | gancio sottotegola rigido per punto di ancoraggio fisso   | cad | <b>58,99</b>    | 25 |
| A07.025.045.f | gancio sottotegola composto da piastra di base forata in acciaio inox AISI 304, cordino singolo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm a 133 fili con occhiello di estremità inox e manicotto in alluminio    | cad | <b>79,23</b>    | 18 |
| A07.025.045.g | gancio sottotegola composto da piastra di base in acciaio inox AISI 304 sagomata forata, cordino doppio unidirezionale in acciaio inox AISI 316 a 133 fili ed occhiello di estremità e manicotto in alluminio | cad | <b>97,44</b>    | 15 |
| A07.025.045.h | gancio verticale in acciaio in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI                           | cad | <b>89,35</b>    | 17 |
| A07.025.045.i | gancio verticale in acciaio in acciaio S 275JR zincato a caldo (80 micronm) formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI                           | cad | <b>99,47</b>    | 15 |
| A07.025.045.j | gancio verticale in acciaio in acciaio inox AISI 304 formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 250 mm con occhiello per l'aggancio del DPI  | cad | <b>160,19</b>   | 9  |
| A07.025.045.k | gancio verticale in acciaio in acciaio inox AISI 304 formato da piastra 150 x 150 mm e paletto verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI  | cad | <b>170,31</b>   | 9  |
| A07.025.045.l | targhetta identificativa in alluminio (TIPO A) da apporre in corrispondenza del punto   | cad | <b>38,75</b>    | 38 |
| A07.028       | <b>DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA</b>  |     |                 |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: |     |                 |    |
| A07.028.005   | dispositivi in alluminio 6082 di altezza 200 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:  |     |                 |    |
| A07.028.005.a | 10 m  | cad | <b>1.603,62</b> | 28 |
| A07.028.005.b | 20 m  | cad | <b>2.092,99</b> | 25 |
| A07.028.005.c | 30 m  | cad | <b>2.206,34</b> | 23 |
| A07.028.005.d | 40 m  | cad | <b>2.748,92</b> | 23 |
| A07.028.005.e | 50 m  | cad | <b>3.296,57</b> | 22 |
| A07.028.005.f | 60 m  | cad | <b>3.428,13</b> | 21 |
| A07.028.005.g | 70 m  | cad | <b>3.919,53</b> | 21 |
| A07.028.005.h | 80 m  | cad | <b>4.472,23</b> | 21 |
| A07.028.005.i | 90 m  | cad | <b>4.603,79</b> | 20 |
| A07.028.005.j | 100 m   | cad | <b>4.725,23</b> | 19 |
| A07.028.010   | dispositivi in alluminio 6082 di altezza 80 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:   |     |                 |    |
| A07.028.010.a | 10 m  | cad | <b>1.391,10</b> | 32 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| A07.028.010.b | 20 m   | cad | <b>1.738,79</b> | 29 |
| A07.028.010.c | 30 m   | cad | <b>1.852,14</b> | 28 |
| A07.028.010.d | 40 m   | cad | <b>2.253,04</b> | 28 |
| A07.028.010.e | 50 m   | cad | <b>2.659,01</b> | 28 |
| A07.028.010.f | 60 m   | cad | <b>2.790,57</b> | 26 |
| A07.028.010.g | 70 m   | cad | <b>3.140,29</b> | 25 |
| A07.028.010.h | 80 m   | cad | <b>3.551,31</b> | 25 |
| A07.028.010.i | 90 m   | cad | <b>3.682,87</b> | 25 |
| A07.028.010.j | 100 m  | cad | <b>3.804,31</b> | 24 |
| A07.028.015   | Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per coperture in lamiera:  |     |                 |    |
| A07.028.015.a | per lamiere grecate passo forature: 200 mm, 225 mm, 250 mm   | cad | <b>104,53</b>   | 14 |
| A07.028.015.b | per lamiere grecate passo forature: 226 mm; 250 mm; 274 mm   | cad | <b>170,31</b>   | 9  |
| A07.028.015.c | per pannelli coibentati passo forature: 500 mm   | cad | <b>119,71</b>   | 12 |
| A07.028.015.d | per pannelli coibentati passo forature: 333 mm   | cad | <b>109,59</b>   | 13 |
| A07.031       | <b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: PARAPETTI MODULARI</b>  |     |                 |    |
| A07.031.005   | Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008, montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con diametro 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiede realizzata in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm: |     |                 |    |
| A07.031.005.a | con ancoraggio orizzontale   | m   | <b>113,63</b>   | 25 |
| A07.031.005.b | con ancoraggio verticale   | m   | <b>108,57</b>   | 26 |
| A07.031.005.c | autoportante mediante utilizzo di zavorra, asta di collegamento alla zavorra realizzato in lega di alluminio 6060, lunghezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm; zavorra realizzata in calcestruzzo con dimensioni 400 x 140 x 250 mm  | m   | <b>170,96</b>   | 25 |
| A07.034       | <b>ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE</b>   |     |                 |    |
| A07.034.005   | Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in:   |     |                 |    |
| A07.034.005.a | coppi, passo 195 mm  | m   | <b>9,93</b>     | 21 |
| A07.034.005.b | coppi, passo 230 mm  | m   | <b>10,81</b>    | 19 |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| A07.034.005.c | tegole portoghesi, passo 200 mm  | m | <b>8,69</b>   | 24 |
| A07.034.005.d | tegole in cemento, passo 300 mm  | m | <b>8,51</b>   | 24 |
|               | Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura:   |   |               |    |
| A07.034.010   | in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10:   |   |               |    |
| A07.034.010.a | altezza 65 mm, per tegole  | m | <b>3,68</b>   | 33 |
| A07.034.010.b | altezza 110 mm, per coppi  | m | <b>3,94</b>   | 31 |
| A07.034.010.c | altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole  | m | <b>4,47</b>   | 28 |
| A07.034.010.d | altezza 125 mm, con listello ventilato, per coppi  | m | <b>4,74</b>   | 26 |
| A07.034.015   | in polipropilene resistente ai raggi UV:   |   |               |    |
| A07.034.015.a | altezza 65 mm, per tegole  | m | <b>2,44</b>   | 51 |
| A07.034.015.b | altezza 110 mm, per coppi  | m | <b>2,70</b>   | 45 |
| A07.034.015.c | altezza 95 mm, con listello ventilato  | m | <b>3,32</b>   | 37 |
| A07.037       | <b>OPERE DA LATTONIERE</b>   |   |               |    |
|               | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: |   |               |    |
| A07.037.005   | sviluppo fino a cm 33:   |   |               |    |
| A07.037.005.a | in acciaio zincato da 6/10   | m | <b>16,54</b>  | 55 |
| A07.037.005.b | in acciaio zincato da 8/10   | m | <b>18,26</b>  | 49 |
| A07.037.005.c | in acciaio zincato preverniciato da 6/10   | m | <b>17,57</b>  | 51 |
| A07.037.005.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10   | m | <b>19,63</b>  | 46 |
| A07.037.005.e | in acciaio inox da 8/10  | m | <b>27,21</b>  | 33 |
| A07.037.005.f | in rame da 6/10  | m | <b>36,49</b>  | 25 |
| A07.037.005.g | in rame da 8/10  | m | <b>45,01</b>  | 20 |
| A07.037.005.h | in pvc a doppia parete   | m | <b>21,07</b>  | 32 |
| A07.037.010   | sviluppo fino a cm 50:   |   |               |    |
| A07.037.010.a | in acciaio zincato da 6/10   | m | <b>19,20</b>  | 47 |
| A07.037.010.b | in acciaio zincato da 8/10   | m | <b>21,81</b>  | 41 |
| A07.037.010.c | in acciaio zincato preverniciato da 6/10   | m | <b>20,76</b>  | 43 |
| A07.037.010.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10   | m | <b>23,89</b>  | 38 |
| A07.037.010.e | in acciaio inox da 8/10  | m | <b>35,37</b>  | 25 |
| A07.037.010.f | in rame da 6/10  | m | <b>49,49</b>  | 18 |
| A07.037.010.g | in rame da 8/10  | m | <b>62,30</b>  | 14 |
| A07.037.010.h | in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)  | m | <b>20,56</b>  | 32 |
| A07.037.015   | sviluppo fino a cm 100:  |   |               |    |
| A07.037.015.a | in acciaio zincato da 6/10   | m | <b>27,04</b>  | 33 |
| A07.037.015.b | in acciaio zincato da 8/10   | m | <b>32,26</b>  | 28 |
| A07.037.015.c | in acciaio zincato preverniciato da 6/10   | m | <b>30,16</b>  | 30 |
| A07.037.015.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10   | m | <b>36,42</b>  | 25 |
| A07.037.015.e | in acciaio inox da 8/10  | m | <b>59,37</b>  | 15 |
| A07.037.015.f | in rame da 6/10  | m | <b>87,63</b>  | 10 |
| A07.037.015.g | in rame da 8/10  | m | <b>113,52</b> | 8  |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:   |     |               |    |
| A07.037.020   | sviluppo fino a cm 33:   |     |               |    |
| A07.037.020.a | in alluminio da 8/10   | m   | <b>16,13</b>  | 57 |
| A07.037.020.b | in alluminio da 10/10  | m   | <b>17,27</b>  | 53 |
| A07.037.025   | sviluppo fino a cm 50:   |     |               |    |
| A07.037.025.a | in alluminio da 8/10   | m   | <b>18,53</b>  | 49 |
| A07.037.025.b | in alluminio da 10/10  | m   | <b>20,26</b>  | 45 |
| A07.037.030   | sviluppo fino a cm 100:  |     |               |    |
| A07.037.030.a | in alluminio da 8/10   | m   | <b>25,43</b>  | 36 |
| A07.037.030.b | in alluminio da 10/10  | m   | <b>28,91</b>  | 32 |
| A07.037.035   | Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo | mq  | <b>159,23</b> | 67 |
| A07.037.040   | Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:   |     |               |    |
| A07.037.040.a | in acciaio zincato   | cad | <b>5,05</b>   | 48 |
| A07.037.040.b | in rame o acciaio inox   | cad | <b>5,70</b>   | 43 |
| A07.037.045   | Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:   |     |               |    |
| A07.037.045.a | circolari diametro 80 mm   | m   | <b>12,49</b>  | 48 |
| A07.037.045.b | circolari diametro 100 mm  | m   | <b>13,88</b>  | 43 |
| A07.037.045.c | quadri 80 x 80 mm  | m   | <b>13,12</b>  | 46 |
| A07.037.045.d | quadri 100 x 100 mm  | m   | <b>15,40</b>  | 40 |
|               | Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:  |     |               |    |
| A07.037.050   | diametro fino a 100 mm:  |     |               |    |
| A07.037.050.a | in acciaio zincato da 6/10   | m   | <b>15,91</b>  | 51 |
| A07.037.050.b | in acciaio zincato da 8/10   | m   | <b>17,81</b>  | 45 |
| A07.037.050.c | in acciaio zincato preverniciato da 6/10   | m   | <b>17,00</b>  | 47 |
| A07.037.050.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10   | m   | <b>19,27</b>  | 42 |
| A07.037.050.e | in acciaio inox da 8/10  | m   | <b>26,22</b>  | 31 |
| A07.037.050.f | in rame da 6/10  | m   | <b>31,15</b>  | 26 |
| A07.037.050.g | in rame da 8/10  | m   | <b>38,27</b>  | 21 |
| A07.037.055   | diametro fino a 150 mm:  |     |               |    |
| A07.037.055.a | in acciaio zincato da 6/10   | m   | <b>18,76</b>  | 43 |
| A07.037.055.b | in acciaio zincato da 8/10   | m   | <b>21,61</b>  | 37 |
| A07.037.055.c | in acciaio zincato preverniciato da 6/10   | m   | <b>20,40</b>  | 40 |
| A07.037.055.d | in acciaio zincato preverniciato da 8/10   | m   | <b>23,80</b>  | 34 |
| A07.037.055.e | in acciaio inox da 8/10  | m   | <b>34,24</b>  | 24 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A07.037.055.f | in rame da 6/10  | m   | <b>41,63</b> | 20 |
| A07.037.055.g | in rame da 8/10  | m   | <b>52,30</b> | 16 |
| A07.037.060   | Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:  |     |              |    |
| A07.037.060.a | in acciaio zincato   | cad | <b>4,96</b>  | 49 |
| A07.037.060.b | in rame o acciaio inox   | cad | <b>5,29</b>  | 46 |
| A07.037.065   | Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:   |     |              |    |
| A07.037.065.a | in ghisa   | cad | <b>82,37</b> | 32 |
| A07.037.065.b | in rame 12/10  | cad | <b>82,72</b> | 32 |
| A07.037.065.c | in acciaio 12/10   | cad | <b>37,70</b> | 43 |
| A07.037.070   | Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:  |     |              |    |
| A07.037.070.a | 100 x 100 mm   | cad | <b>6,28</b>  | 36 |
| A07.037.070.b | 150 x 150 mm   | cad | <b>9,85</b>  | 23 |
| A07.037.070.c | 200 x 200 mm   | cad | <b>16,32</b> | 14 |
| A07.037.070.d | 250 x 250 mm   | cad | <b>22,11</b> | 10 |
| A07.037.070.e | 300 x 300 mm   | cad | <b>26,93</b> | 9  |
| A07.037.075   | Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:   |     |              |    |
| A07.037.075.a | 100 x 100 mm   | cad | <b>5,57</b>  | 40 |
| A07.037.075.b | 150 x 150 mm   | cad | <b>8,19</b>  | 28 |
| A07.037.075.c | 200 x 200 mm   | cad | <b>11,07</b> | 21 |
| A07.037.075.d | 250 x 250 mm   | cad | <b>14,18</b> | 17 |
| A07.037.075.e | 300 x 300 mm   | cad | <b>16,81</b> | 13 |
| A07.037.080   | Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:   |     |              |    |
| A07.037.080.a | 100 x 100 mm   | cad | <b>16,75</b> | 13 |
| A07.037.080.b | 150 x 150 mm   | cad | <b>18,68</b> | 12 |
| A07.037.080.c | 200 x 200 mm   | cad | <b>22,74</b> | 10 |
| A07.037.085   | Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: |     |              |    |
| A07.037.085.a | diametro 60 mm   | cad | <b>17,85</b> | 38 |
| A07.037.085.b | diametro 80 mm   | cad | <b>17,29</b> | 40 |
| A07.037.085.c | diametro 100 mm  | cad | <b>17,53</b> | 39 |
| A07.037.085.d | diametro 120 mm  | cad | <b>19,37</b> | 35 |
| A07.037.085.e | diametro 150 mm  | cad | <b>22,07</b> | 31 |
| A07.037.085.f | diametro 200 mm  | cad | <b>28,84</b> | 24 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A07.037.090   | Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: |     |              |    |
| A07.037.090.a | diametro 80 mm   | cad | <b>29,53</b> | 23 |
| A07.037.090.b | diametro 90 mm   | cad | <b>29,96</b> | 23 |
| A07.037.090.c | diametro 100 mm  | cad | <b>30,60</b> | 22 |
| A07.037.090.d | diametro 110 mm  | cad | <b>31,00</b> | 22 |
| A07.037.095   | Bocchettone in pvc da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in pvc, a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:   |     |              |    |
| A07.037.095.a | diametro 63 mm   | cad | <b>15,13</b> | 45 |
| A07.037.095.b | diametro 82 mm   | cad | <b>15,43</b> | 44 |
| A07.037.095.c | diametro 90 mm   | cad | <b>15,89</b> | 43 |
| A07.037.095.d | diametro 100 mm  | cad | <b>16,12</b> | 42 |
| A07.037.095.e | diametro 125 mm  | cad | <b>17,18</b> | 40 |
| A07.037.095.f | diametro 150 mm  | cad | <b>18,32</b> | 37 |
| A07.037.095.g | diametro 160 mm  | cad | <b>19,08</b> | 36 |
| A07.037.100   | Bocchettone in poliolefine da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in poliolefine (TPO), a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:   |     |              |    |
| A07.037.100.a | diametro 63 mm   | cad | <b>15,89</b> | 43 |
| A07.037.100.b | diametro 82 mm   | cad | <b>16,34</b> | 42 |
| A07.037.100.c | diametro 90 mm   | cad | <b>16,80</b> | 40 |
| A07.037.100.d | diametro 100 mm  | cad | <b>17,03</b> | 40 |
| A07.037.100.e | diametro 125 mm  | cad | <b>18,24</b> | 37 |
| A07.037.100.f | diametro 150 mm  | cad | <b>19,38</b> | 35 |
| A07.037.100.g | diametro 160 mm  | cad | <b>19,91</b> | 34 |
| A07.037.105   | Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:   |     |              |    |
| A07.037.105.a | codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm   | cad | <b>31,37</b> | 21 |
| A07.037.105.b | codolo di altezza 450 mm, diametro 75 ÷ 125 mm   | cad | <b>32,89</b> | 21 |
|               | Bocchettone angolare in TPE, in opera su foro pulito e liscio:   |     |              |    |
| A07.037.110   | con codolo quadrato:   |     |              |    |
| A07.037.110.a | sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°   | cad | <b>17,41</b> | 39 |
| A07.037.110.b | sezione 100 x 65 mm a 45° o 90°  | cad | <b>17,86</b> | 38 |
| A07.037.115   | con codolo tondo, a 90°:   |     |              |    |
| A07.037.115.a | diametro 63 mm   | cad | <b>19,30</b> | 36 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A07.037.115.b | diametro 90 mm   | cad | <b>19,99</b> | 34 |
| A07.037.115.c | diametro 125 mm  | cad | <b>20,97</b> | 32 |
|               | Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio:   |     |              |    |
| A07.037.120   | con codolo quadrato:   |     |              |    |
| A07.037.120.a | sezione 100 x 100 mm a 45° o 90°   | cad | <b>18,85</b> | 36 |
| A07.037.120.b | sezione 100 x 65 mm a 45° o 90°  | cad | <b>19,76</b> | 35 |
| A07.037.125   | con codolo tondo, a 90°:   |     |              |    |
| A07.037.125.a | diametro 63 mm   | cad | <b>22,72</b> | 30 |
| A07.037.125.b | diametro 90 mm   | cad | <b>23,63</b> | 28 |
| A07.037.125.c | diametro 110 mm  | cad | <b>24,39</b> | 28 |
| A07.037.125.d | diametro 125 mm  | cad | <b>25,53</b> | 27 |
| A07.037.130   | Bocchettone angolare in poliolefine con codolo quadrato, sezione 100 x 65 mm a 90°, in opera su foro pulito e liscio | cad | <b>19,99</b> | 34 |

## A08. INTONACI

### AVVERTENZE

#### INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| A08.001       | <b>INTONACI RUSTICI</b>   |     |              |          |
|               | Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: |     |              |          |
| A08.001.005   | per interni su pareti verticali:  |     |              |          |
| A08.001.005.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>17,90</b> | 74       |
| A08.001.005.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>17,83</b> | 74       |
| A08.001.005.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq  | <b>18,14</b> | 74       |
| A08.001.005.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>18,66</b> | 71       |
| A08.001.010   | per esterni su pareti verticali:  |     |              |          |
| A08.001.010.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>18,20</b> | 74       |
| A08.001.010.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>19,68</b> | 74       |
| A08.001.010.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq  | <b>18,48</b> | 72       |
| A08.001.010.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>20,60</b> | 71       |
| A08.001.015   | su superfici orizzontali:   |     |              |          |
| A08.001.015.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq  | <b>19,09</b> | 74       |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A08.001.015.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>19,01</b> | 74 |
| A08.001.015.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq | <b>19,34</b> | 74 |
| A08.001.015.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>19,88</b> | 71 |
| A08.004       | <b>INTONACI CIVILI</b>  |    |              |    |
|               | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:               |    |              |    |
| A08.004.005   | per interni su pareti verticali:  |    |              |    |
| A08.004.005.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>23,63</b> | 74 |
| A08.004.005.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>23,57</b> | 75 |
| A08.004.005.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq | <b>23,77</b> | 74 |
| A08.004.005.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>24,37</b> | 73 |
| A08.004.010   | per esterni su pareti verticali:  |    |              |    |
| A08.004.010.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>24,01</b> | 74 |
| A08.004.010.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>23,93</b> | 74 |
| A08.004.010.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq | <b>24,18</b> | 74 |
| A08.004.010.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>24,88</b> | 71 |
| A08.004.015   | su superfici orizzontali:   |    |              |    |
| A08.004.015.a | con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>25,99</b> | 75 |
| A08.004.015.b | con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>25,91</b> | 75 |
| A08.004.015.c | con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento  | mq | <b>26,13</b> | 74 |
| A08.004.015.d | con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia  | mq | <b>26,68</b> | 73 |
| A08.007       | <b>RASATURE</b>   |    |              |    |
| A08.007.005   | Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali              | mq | <b>7,50</b>  | 70 |
| A08.010       | <b>INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO</b>  |    |              |    |
| A08.010.005   | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato | mq | <b>22,94</b> | 58 |
| A08.010.010   | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a   | mq | <b>16,43</b> | 51 |

|             |  |    |              |    |
|-------------|--|----|--------------|----|
|             | spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato   |    |              |    |
| A08.010.015 | Intonaco di sbruffatura o rinzafo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano   | mq | <b>21,25</b> | 62 |
| A08.010.020 | Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale con capacità termica pari a 0,54 W/mK, traspirante con coefficiente di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 6$ , previa piccola sbruffatura localizzata con intonaco di rinzafo e successivo strato con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea (0,1 ÷ 1 mm) e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 20 cm, applicato a mano | mq | <b>35,29</b> | 51 |
| A08.010.025 | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato  | mq | <b>14,21</b> | 58 |
| A08.010.030 | Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa conduttività termica ed elevato grado di traspirabilità al vapore, applicato a spruzzo su murature in calcestruzzo cellulare e termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato  | mq | <b>29,40</b> | 28 |
| A08.010.035 | Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato   | mq | <b>13,69</b> | 61 |
| A08.010.040 | Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di perlite espansa, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato  | mq | <b>13,87</b> | 60 |
| A08.010.045 | Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di anidrene, vermiculite espansa e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato   | mq | <b>22,33</b> | 60 |
| A08.013     | <b>INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA</b>  |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A08.013.005   | Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: |    |              |    |
| A08.013.005.a | applicato a mano   | mq | <b>42,26</b> | 51 |
| A08.013.005.b | applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigoli  | mq | <b>27,79</b> | 36 |
| A08.013.010   | Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente   | mq | <b>11,19</b> | 73 |
| A08.013.015   | Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm  | mq | <b>8,40</b>  | 64 |
| A08.013.020   | Finitura liscia speculare con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a mano per spessore pari a 3 mm  | mq | <b>8,27</b>  | 65 |
| A08.013.025   | Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1  | mq | <b>8,44</b>  | 64 |
| A08.013.030   | Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm  | mq | <b>7,28</b>  | 74 |
| A08.013.035   | Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm  | mq | <b>7,97</b>  | 67 |
| A08.013.040   | Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare e pannelli in cartongesso con intonaco premiscelato tixotropico a granulometria fine, spessore 3 mm   | mq | <b>9,43</b>  | 57 |
| A08.016       | <b>INTONACI PREMISCELATI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO</b>   |    |              |    |
| A08.016.005   | Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5 ÷ 6 mm:   |    |              |    |
| A08.016.005.a | granulometria fine   | mq | <b>34,73</b> | 62 |
| A08.016.005.b | granulometria grossa   | mq | <b>36,30</b> | 59 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A08.016.010   | Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su supporto minerale in tre passate con spessore non inferiore a 3 mm   | mq | <b>17,96</b> | 70 |
|               | Intonaco premiscelato termico, deumidificante, fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e vari additivi, formulati e amalgamati con cemento o calce idraulica, ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani su pareti verticali con esclusione della preparazione del supporto: |    |              |    |
| A08.016.015   | applicato a mano:  |    |              |    |
| A08.016.015.a | spessore 3 ÷ 4 cm  | mq | <b>31,76</b> | 43 |
| A08.016.015.b | spessore 5 ÷ 6 cm  | mq | <b>42,73</b> | 40 |
| A08.016.020   | applicato a spruzzo:   |    |              |    |
| A08.016.020.a | spessore 3 ÷ 4 cm  | mq | <b>28,49</b> | 40 |
| A08.016.020.b | spessore 5 ÷ 6 cm  | mq | <b>37,50</b> | 34 |
| A08.016.025   | Intonaco a base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenente fibre, per la protezione al fuoco di interni, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale spianatura:  |    |              |    |
| A08.016.025.a | su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120   | mq | <b>19,65</b> | 13 |
| A08.016.025.b | su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120  | mq | <b>11,41</b> | 22 |
| A08.016.030   | Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano   | mq | <b>14,49</b> | 47 |
| A08.016.035   | Intonaco per sistema di correzione acustica di interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo, in spessore di 2 cm  | mq | <b>35,05</b> | 7  |
| A08.016.040   | Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm  | mq | <b>19,69</b> | 39 |
| A08.016.045   | Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm                                       | mq | <b>34,09</b> | 10 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A08.016.050   | Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale   |    |              |    |
| A08.016.050.a | spessore 3 ÷ 4 cm   | mq | <b>59,26</b> | 17 |
| A08.016.050.b | spessore 5 ÷ 6 cm   | mq | <b>91,44</b> | 13 |
| A08.016.055   | Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto:   |    |              |    |
| A08.016.055.a | spessore 3 ÷ 4 cm   | mq | <b>68,50</b> | 15 |
| A08.016.055.b | spessore 5 ÷ 6 cm   | mq | <b>97,52</b> | 12 |
| A08.016.060   | Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale  | mq | <b>25,71</b> | 62 |
| A08.016.065   | Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità ( $\geq 40\%$ ), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo $\mu \leq 3$ , conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto $\geq 25\%$ , per uno spessore finito di 20 mm, in due strati:   |    |              |    |
| A08.016.065.a | applicato a mano  | mq | <b>52,25</b> | 46 |
| A08.016.065.b | applicato a spruzzo   | mq | <b>35,18</b> | 30 |
| A08.016.070   | Sistema coibente traspirante effettuato mediante applicazione a spruzzo di intonaco termoisolante naturale a norma EN 998-1 di tipo T1 (conducibilità termica $\lambda \leq 0,075$ W/mK, resistenza a compressione da CS I a CS II, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, coefficiente di permeabilità al vapore acqueo $\mu \leq 15$ ) ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per solai e muri interni ed esterni con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, in spessore di 40 mm compresi eventuali angolari metallici di rinforzo; successiva applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente di massa a cristallizzazione interstiziale di silicati di sodio in soluzione acquosa esente da solventi, con sistema a bassa pressione; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia | mq | <b>61,14</b> | 29 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm in spessore di 3 mm, compresa decorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio   |     |              |    |
| A08.019       | <b>INTONACI A SECCO</b>  |     |              |    |
| A08.019.005   | Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, con collante a base di gesso, compresa successiva stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti | mq  | <b>23,13</b> | 59 |
| A08.022       | <b>OPERE COMPLEMENTARI</b>   |     |              |    |
| A08.022.005   | Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posto in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.   | cad | <b>6,96</b>  | 74 |
| A08.022.010   | Sovrapprezzo per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2 x 1 cm   | m   | <b>5,16</b>  | 79 |
| A08.022.015   | Rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm  | mq  | <b>13,36</b> | 69 |
| A08.022.020   | Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature   | mq  | <b>6,20</b>  | 69 |
| A08.022.025   | Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo   | mq  | <b>5,07</b>  | 76 |
| A08.022.030   | Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro:  |     |              |    |
| A08.022.030.a | peso 80 g/mq   | mq  | <b>6,00</b>  | 53 |
| A08.022.030.b | peso 140 g/mq  | mq  | <b>6,99</b>  | 45 |

**A09. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE****AVVERTENZE****CONTROSOFFITTI**

La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di applicazione.

|               |   | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|----------|
| A09.001       | <b>CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E INTONACO</b>  |     |               |          |
| A09.001.005   | Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento:   |     |               |          |
| A09.001.005.a | rete del peso di 0,85 kg/mq   | mq  | <b>40,29</b>  | 66       |
| A09.001.005.b | rete del peso di 1,1 kg/mq  | mq  | <b>41,09</b>  | 65       |
| A09.001.005.c | rete del peso di 1,9 kg/mq  | mq  | <b>42,51</b>  | 62       |
| A09.004       | <b>CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO</b>  |     |               |          |
| A09.004.005   | Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: |     |               |          |
| A09.004.005.a | spessore lastra 12,5 mm   | mq  | <b>24,39</b>  | 56       |
| A09.004.005.b | spessore lastra 15 mm   | mq  | <b>25,95</b>  | 53       |
| A09.007       | <b>CONTROSOFFITTI IN GRIGLIATI DI ALLUMINIO E ABS</b>   |     |               |          |
|               | Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm di sezione ad U, altezza 40 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali:  |     |               |          |
| A09.007.005   | bianco:   |     |               |          |
| A09.007.005.a | 50 x 50 mm  | mq  | <b>150,07</b> | 6        |
| A09.007.005.b | 60 x 60 mm  | mq  | <b>127,50</b> | 8        |
| A09.007.005.c | 75 x 75 mm  | mq  | <b>104,28</b> | 9        |
| A09.007.005.d | 100 x 100 mm  | mq  | <b>81,70</b>  | 11       |
| A09.007.005.e | 150 x 150 mm  | mq  | <b>58,50</b>  | 15       |
| A09.007.005.f | 200 x 200 mm  | mq  | <b>46,60</b>  | 17       |
| A09.007.010   | colorato:   |     |               |          |
| A09.007.010.a | 50 x 50 mm  | mq  | <b>153,25</b> | 6        |
| A09.007.010.b | 60 x 60 mm  | mq  | <b>130,14</b> | 7        |
| A09.007.010.c | 75 x 75 mm  | mq  | <b>106,41</b> | 9        |
| A09.007.010.d | 100 x 100 mm  | mq  | <b>83,30</b>  | 11       |
| A09.007.010.e | 150 x 150 mm  | mq  | <b>59,54</b>  | 15       |
| A09.007.010.f | 200 x 200 mm  | mq  | <b>47,40</b>  | 17       |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A09.007.015   | lucido:   |    |               |    |
| A09.007.015.a | 50 x 50 mm  | mq | <b>188,25</b> | 6  |
| A09.007.015.b | 60 x 60 mm  | mq | <b>159,30</b> | 6  |
| A09.007.015.c | 75 x 75 mm  | mq | <b>129,71</b> | 7  |
| A09.007.015.d | 100 x 100 mm  | mq | <b>100,79</b> | 9  |
| A09.007.015.e | 150 x 150 mm  | mq | <b>71,22</b>  | 13 |
| A09.007.015.f | 200 x 200 mm  | mq | <b>56,14</b>  | 15 |
|               | Controsoffitto componibile con pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 600 x 600 mm, di sezione ad U, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, assemblati in opera, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili perimetrali: |    |               |    |
| A09.007.020   | bianco:   |    |               |    |
| A09.007.020.a | 50 x 50 mm  | mq | <b>161,61</b> | 6  |
| A09.007.020.b | 60 x 60 mm  | mq | <b>137,03</b> | 7  |
| A09.007.020.c | 75 x 75 mm  | mq | <b>111,80</b> | 8  |
| A09.007.020.d | 100 x 100 mm  | mq | <b>86,56</b>  | 9  |
| A09.007.020.e | 150 x 150 mm  | mq | <b>61,94</b>  | 13 |
| A09.007.020.f | 200 x 200 mm  | mq | <b>49,65</b>  | 17 |
| A09.007.025   | colorato:   |    |               |    |
| A09.007.025.a | 50 x 50 mm  | mq | <b>165,18</b> | 6  |
| A09.007.025.b | 60 x 60 mm  | mq | <b>139,98</b> | 6  |
| A09.007.025.c | 75 x 75 mm  | mq | <b>114,15</b> | 8  |
| A09.007.025.d | 100 x 100 mm  | mq | <b>88,33</b>  | 9  |
| A09.007.025.e | 150 x 150 mm  | mq | <b>63,11</b>  | 13 |
| A09.007.025.f | 200 x 200 mm  | mq | <b>50,52</b>  | 17 |
| A09.007.030   | lucido:   |    |               |    |
| A09.007.030.a | 50 x 50 mm  | mq | <b>204,07</b> | 5  |
| A09.007.030.b | 60 x 60 mm  | mq | <b>172,39</b> | 6  |
| A09.007.030.c | 75 x 75 mm  | mq | <b>140,06</b> | 6  |
| A09.007.030.d | 100 x 100 mm  | mq | <b>107,76</b> | 8  |
| A09.007.030.e | 150 x 150 mm  | mq | <b>76,07</b>  | 11 |
| A09.007.030.f | 200 x 200 mm  | mq | <b>60,25</b>  | 13 |
| A09.007.035   | Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali:  |    |               |    |
| A09.007.035.a | 20 x 20 mm, altezza 15 mm   | mq | <b>70,88</b>  | 14 |
| A09.007.035.b | 40 x 40 mm, altezza 30 mm   | mq | <b>76,06</b>  | 13 |
| A09.007.035.c | 80 x 80 mm, altezza 40 mm   | mq | <b>63,37</b>  | 15 |
| A09.007.040   | Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 42 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm:   |    |               |    |
| A09.007.040.a | bianco  | m  | <b>5,97</b>   | 31 |
| A09.007.040.b | colorato  | m  | <b>6,01</b>   | 31 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A09.007.040.c | lucido  | m  | <b>6,38</b>  | 29 |
| A09.007.045   | Cornice perimetrale a C in alluminio preverniciato, spessore 0,5 mm, dimensioni 25 x 52 x 10 mm, per controsoffitti grigliati, altezza 40 mm:   |    |              |    |
| A09.007.045.a | bianco  | m  | <b>5,97</b>  | 31 |
| A09.007.045.b | colorato  | m  | <b>6,01</b>  | 31 |
| A09.007.045.c | lucido  | m  | <b>6,38</b>  | 29 |
| A09.010       | <b>CONTROSOFFITTI IN LISTELLI, DOGHE E PANNELLI METALLICI</b>   |    |              |    |
|               | Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su traversine in acciaio 6/10, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura regolabile, esclusi eventuali scuretti tra i listelli: |    |              |    |
| A09.010.005   | dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro:  |    |              |    |
| A09.010.005.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>57,00</b> | 18 |
| A09.010.005.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>57,88</b> | 18 |
| A09.010.005.c | finitura forata bianca  | mq | <b>76,09</b> | 13 |
| A09.010.005.d | finitura forata colorata  | mq | <b>77,06</b> | 13 |
| A09.010.010   | dimensioni listelli 30 x 30 x 30 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro:  |    |              |    |
| A09.010.010.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>59,10</b> | 17 |
| A09.010.010.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>59,98</b> | 17 |
| A09.010.010.c | finitura forata bianca  | mq | <b>78,18</b> | 13 |
| A09.010.010.d | finitura forata colorata  | mq | <b>79,16</b> | 13 |
| A09.010.015   | dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro:  |    |              |    |
| A09.010.015.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>54,10</b> | 19 |
| A09.010.015.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>55,04</b> | 19 |
| A09.010.015.c | finitura forata bianca  | mq | <b>69,37</b> | 15 |
| A09.010.015.d | finitura forata colorata  | mq | <b>70,30</b> | 15 |
| A09.010.020   | dimensioni listelli 40 x 40 x 40 mm, con strato isolante superiore in lana di vetro:  |    |              |    |
| A09.010.020.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>56,20</b> | 18 |
| A09.010.020.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>57,14</b> | 18 |
| A09.010.020.c | finitura forata bianca  | mq | <b>71,47</b> | 14 |
| A09.010.020.d | finitura forata colorata  | mq | <b>72,40</b> | 14 |
|               | Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadriati e alette interne agganciate alle traversine in acciaio 6/10 con distanza tra le doghe di 20 mm, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe:         |    |              |    |
| A09.010.025   | dimensioni 80 x 15 mm:  |    |              |    |
| A09.010.025.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>36,36</b> | 28 |
| A09.010.025.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>49,52</b> | 21 |
| A09.010.025.c | finitura forata bianca  | mq | <b>64,02</b> | 16 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A09.010.025.d | finitura forata colorata  | mq | <b>64,79</b> | 16 |
| A09.010.030   | dimensioni 130 x 15 mm:   |    |              |    |
| A09.010.030.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>34,56</b> | 30 |
| A09.010.030.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>35,01</b> | 29 |
| A09.010.030.c | finitura forata bianca  | mq | <b>40,91</b> | 25 |
| A09.010.030.d | finitura forata colorata  | mq | <b>41,37</b> | 25 |
| A09.010.035   | Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con listelli e doghe metalliche con bordi squadriati, in alluminio 4/10, bianco o nero:  |    |              |    |
| A09.010.035.a | per listelli 30 x 30 x 30 mm  | mq | <b>26,49</b> | 16 |
| A09.010.035.b | per listelli 40 x 40 x 40 mm  | mq | <b>22,24</b> | 19 |
| A09.010.035.c | per doghe larghezza 85 mm   | mq | <b>14,81</b> | 22 |
| A09.010.035.d | per doghe larghezza 130 mm  | mq | <b>10,74</b> | 27 |
|               | Controsoffitto con doghe in alluminio preverniciato, con bordi arrotondati e alette agganciate alle traversine in acciaio 6/10, interasse variabile, ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura regolabile, esclusi i profili perimetrali ed eventuali scuretti tra le doghe: |    |              |    |
| A09.010.040   | spessore 5/10, dimensioni 85 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 5 mm:   |    |              |    |
| A09.010.040.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>37,12</b> | 28 |
| A09.010.040.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>37,64</b> | 28 |
| A09.010.040.c | finitura forata bianca  | mq | <b>47,33</b> | 22 |
| A09.010.040.d | finitura forata colorata  | mq | <b>47,85</b> | 21 |
| A09.010.045   | spessore 5/10, dimensioni 135 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm:   |    |              |    |
| A09.010.045.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>34,09</b> | 30 |
| A09.010.045.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>34,54</b> | 30 |
| A09.010.045.c | finitura forata bianca  | mq | <b>40,27</b> | 25 |
| A09.010.045.d | finitura forata colorata  | mq | <b>40,73</b> | 25 |
| A09.010.050   | spessore 6/10, dimensioni 185 x 16 mm, alette interne, distanza tra le doghe 15 mm:   |    |              |    |
| A09.010.050.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>35,77</b> | 29 |
| A09.010.050.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>36,31</b> | 28 |
| A09.010.050.c | finitura forata bianca  | mq | <b>40,41</b> | 25 |
| A09.010.050.d | finitura forata colorata  | mq | <b>40,96</b> | 25 |
| A09.010.055   | Sovrapprezzo per inserimento di scuretti in controsoffitti con doghe metalliche con bordi arrotondati, in alluminio 5/10:   |    |              |    |
| A09.010.055.a | per doghe larghezza 85 mm   | mq | <b>14,81</b> | 22 |
| A09.010.055.b | per doghe larghezza 135 mm  | mq | <b>10,74</b> | 27 |
| A09.010.055.c | per doghe larghezza 185 mm  | mq | <b>9,69</b>  | 21 |
|               | Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadriati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili perimetrali:   |    |              |    |
| A09.010.060   | alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:   |    |              |    |
| A09.010.060.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>37,72</b> | 22 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A09.010.060.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>38,36</b> | 21 |
| A09.010.060.c | finitura forata bianca  | mq | <b>47,00</b> | 17 |
| A09.010.060.d | finitura forata colorata  | mq | <b>47,65</b> | 17 |
| A09.010.065   | acciaio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:   |    |              |    |
| A09.010.065.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>35,71</b> | 23 |
| A09.010.065.b | finitura forata bianca  | mq | <b>45,00</b> | 18 |
| A09.010.070   | alluminio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm:  |    |              |    |
| A09.010.070.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>33,53</b> | 25 |
| A09.010.070.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>34,14</b> | 25 |
| A09.010.070.c | finitura forata bianca  | mq | <b>39,74</b> | 21 |
| A09.010.070.d | finitura forata colorata  | mq | <b>40,31</b> | 21 |
| A09.010.075   | acciaio spessore 5/10, dimensioni 140 x 18 mm:  |    |              |    |
| A09.010.075.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>31,94</b> | 26 |
| A09.010.075.b | finitura forata bianca  | mq | <b>37,97</b> | 22 |
| A09.010.080   | alluminio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm:  |    |              |    |
| A09.010.080.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>31,52</b> | 26 |
| A09.010.080.b | finitura liscia colorata  | mq | <b>32,05</b> | 26 |
| A09.010.080.c | finitura forata bianca  | mq | <b>36,25</b> | 23 |
| A09.010.080.d | finitura forata colorata  | mq | <b>36,69</b> | 23 |
| A09.010.085   | acciaio spessore 5/10, dimensioni 190 x 18 mm:  |    |              |    |
| A09.010.085.a | finitura liscia bianca  | mq | <b>29,82</b> | 28 |
| A09.010.085.b | finitura forata bianca  | mq | <b>34,49</b> | 24 |
|               | Controsoffitto con lamelle verticali in alluminio preverniciato spessore 5/10, altezza 11 mm, agganciate mediante il bordo superiore alla traversina di sostegno, esclusi profili perimetrali:                  |    |              |    |
| A09.010.090   | interasse 5 mm:   |    |              |    |
| A09.010.090.a | finitura bianca   | mq | <b>70,96</b> | 24 |
| A09.010.090.b | finitura colorata   | mq | <b>72,86</b> | 23 |
| A09.010.095   | interasse 10 mm:  |    |              |    |
| A09.010.095.a | finitura bianca   | mq | <b>49,83</b> | 33 |
| A09.010.095.b | finitura colorata   | mq | <b>50,87</b> | 32 |
|               | Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: |    |              |    |
| A09.010.100   | in alluminio preverniciato colore bianco:   |    |              |    |
| A09.010.100.a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm  | mq | <b>35,00</b> | 29 |
| A09.010.100.b | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm  | mq | <b>37,42</b> | 28 |
| A09.010.100.c | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm  | mq | <b>37,78</b> | 28 |
| A09.010.100.d | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm  | mq | <b>40,34</b> | 25 |
| A09.010.105   | in acciaio preverniciato colore bianco:   |    |              |    |
| A09.010.105.a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm  | mq | <b>32,04</b> | 28 |
| A09.010.105.b | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm  | mq | <b>34,60</b> | 25 |
| A09.010.110   | in acciaio inox:  |    |              |    |
| A09.010.110.a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm  | mq | <b>46,69</b> | 22 |
| A09.010.110.b | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm  | mq | <b>49,23</b> | 21 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera:  |    |              |    |
| A09.010.115   | a L:   |    |              |    |
| A09.010.115.a | finitura bianca  | m  | <b>3,56</b>  | 52 |
| A09.010.115.b | finitura nera  | m  | <b>3,66</b>  | 51 |
| A09.010.115.c | finitura metallizzata  | m  | <b>3,66</b>  | 51 |
| A09.010.120   | a doppia L:  |    |              |    |
| A09.010.120.a | finitura bianca  | m  | <b>3,80</b>  | 49 |
| A09.010.120.b | finitura nera  | m  | <b>3,92</b>  | 47 |
| A09.010.120.c | finitura metallizzata  | m  | <b>3,92</b>  | 47 |
| A09.013       | <b>CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI</b>  |    |              |    |
| A09.013.005   | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: |    |              |    |
| A09.013.005.a | con struttura metallica a vista  | mq | <b>35,04</b> | 24 |
| A09.013.005.b | con struttura metallica seminasosta  | mq | <b>41,59</b> | 20 |
| A09.013.010   | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm con bordi scanalati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, esclusi profili perimetrali   | mq | <b>62,28</b> | 13 |
|               | Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni:   |    |              |    |
| A09.013.015   | a L:   |    |              |    |
| A09.013.015.a | finitura bianca  | m  | <b>3,52</b>  | 53 |
| A09.013.015.b | finitura satinata  | m  | <b>4,23</b>  | 44 |
| A09.013.015.c | finitura metallizzata  | m  | <b>3,90</b>  | 47 |
| A09.013.020   | a doppia L:  |    |              |    |
| A09.013.020.a | finitura bianca  | m  | <b>3,77</b>  | 49 |
| A09.013.020.b | finitura satinata  | m  | <b>4,89</b>  | 38 |
| A09.013.020.c | finitura metallizzata  | m  | <b>4,32</b>  | 43 |
| A09.013.025   | a C:   |    |              |    |
| A09.013.025.a | finitura bianca  | m  | <b>4,11</b>  | 45 |
| A09.013.025.b | finitura satinata  | m  | <b>5,73</b>  | 32 |
| A09.013.025.c | finitura metallizzata  | m  | <b>4,99</b>  | 37 |
| A09.013.030   | Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad Ω:   |    |              |    |
| A09.013.030.a | spessore pannello 25 mm  | mq | <b>40,88</b> | 18 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A09.013.030.b | spessore pannello 40 mm   | mq  | <b>44,24</b>  | 17 |
| A09.013.035   | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto:   |     |               |    |
| A09.013.035.a | con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F  | mq  | <b>43,78</b>  | 17 |
| A09.013.035.b | con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T   | mq  | <b>46,72</b>  | 16 |
| A09.013.040   | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 500 x 2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad $\Omega$ zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno:   |     |               |    |
| A09.013.040.a | con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F  | mq  | <b>45,36</b>  | 17 |
| A09.013.040.b | con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T   | mq  | <b>48,25</b>  | 16 |
| A09.016       | <b>PLAFONI FONOASSORBENTI</b>   |     |               |    |
|               | Plafone per il miglioramento dell'assorbimento acustico dei locali, montato a sospensione mediante pendinatura in acciaio con distanza massima dal soffitto di 3,00 m, composto da pannello in MDF a basso contenuto di formaldeide (certificato E1) con superficie esterna in varie finiture e superficie interna in tessuto non tessuto autoestinguente del peso di 60 g/mq, con foratura per il 15% del totale, delle seguenti dimensioni: |     |               |    |
| A09.016.005   | finitura in nobilitato melamminico:   |     |               |    |
| A09.016.005.a | 600 x 600 mm  | cad | <b>291,39</b> | 3  |
| A09.016.005.b | 1.200 x 600 mm  | cad | <b>378,13</b> | 3  |
| A09.016.005.c | 1.800 x 600 mm  | cad | <b>457,19</b> | 2  |
| A09.016.005.d | 2.400 x 600 mm  | cad | <b>544,65</b> | 3  |
| A09.016.005.e | 1.200 x 1.200 mm  | cad | <b>512,39</b> | 3  |
| A09.016.005.f | 1.800 x 1.200 mm  | cad | <b>630,85</b> | 3  |
| A09.016.005.g | 2.400 x 1.200 mm  | cad | <b>745,96</b> | 3  |
| A09.016.010   | finitura in laminato plastico:  |     |               |    |
| A09.016.010.a | 600 x 600 mm  | cad | <b>293,92</b> | 3  |
| A09.016.010.b | 1.200 x 600 mm  | cad | <b>384,45</b> | 3  |
| A09.016.010.c | 1.800 x 600 mm  | cad | <b>466,68</b> | 2  |
| A09.016.010.d | 2.400 x 600 mm  | cad | <b>557,30</b> | 3  |
| A09.016.010.e | 1.200 x 1.200 mm  | cad | <b>525,04</b> | 3  |
| A09.016.010.f | 1.800 x 1.200 mm  | cad | <b>651,09</b> | 3  |
| A09.016.010.g | 2.400 x 1.200 mm  | cad | <b>773,79</b> | 2  |
| A09.016.015   | finitura in tranciato o precomposto di legno:   |     |               |    |
| A09.016.015.a | 600 x 600 mm  | cad | <b>299,61</b> | 3  |
| A09.016.015.b | 1.200 x 600 mm  | cad | <b>396,47</b> | 3  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A09.016.015.c | 1.800 x 600 mm   | cad | <b>485,02</b> | 2  |
| A09.016.015.d | 2.400 x 600 mm   | cad | <b>582,60</b> | 3  |
| A09.016.015.e | 1.200 x 1.200 mm   | cad | <b>551,61</b> | 3  |
| A09.016.015.f | 1.800 x 1.200 mm   | cad | <b>691,57</b> | 3  |
| A09.016.015.g | 2.400 x 1.200 mm   | cad | <b>828,82</b> | 2  |
| A09.016.020   | finitura laccata:  |     |               |    |
| A09.016.020.a | 600 x 600 mm   | cad | <b>300,24</b> | 3  |
| A09.016.020.b | 1.200 x 600 mm   | cad | <b>397,74</b> | 3  |
| A09.016.020.c | 1.800 x 600 mm   | cad | <b>486,92</b> | 2  |
| A09.016.020.d | 2.400 x 600 mm   | cad | <b>585,13</b> | 3  |
| A09.016.020.e | 1.200 x 1.200 mm   | cad | <b>554,77</b> | 3  |
| A09.016.020.f | 1.800 x 1.200 mm   | cad | <b>695,99</b> | 3  |
| A09.016.020.g | 2.400 x 1.200 mm   | cad | <b>834,51</b> | 2  |
| A09.019       | <b>CONTROSOFFITTI IN GESSO RIVESTITO</b>   |     |               |    |
|               | Controsoffitto in pannelli di gesso rivestito, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse B - d0, s1, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali:                |     |               |    |
| A09.019.005   | spessore 9,5 mm, su struttura metallica a vista, bordo dritto:   |     |               |    |
| A09.019.005.a | pannelli a superficie non forata   | mq  | <b>29,10</b>  | 28 |
| A09.019.005.b | pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)   | mq  | <b>32,10</b>  | 26 |
| A09.019.010   | spessore 12,5 mm, su struttura metallica seminascosta, bordo ribassato:  |     |               |    |
| A09.019.010.a | pannelli a superficie non forata   | mq  | <b>33,64</b>  | 25 |
| A09.019.010.b | pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)   | mq  | <b>34,40</b>  | 24 |
| A09.022       | <b>CONTROSOFFITTI IN POLISTIRENE ESPANSO</b>   |     |               |    |
| A09.022.005   | Controsoffitto realizzato con pannelli di polistirene espanso decorativi termoisolanti, ad alta densità (24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore 20 mm, montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile compresa, pannelli delle dimensioni di 600 x 600 mm: |     |               |    |
| A09.022.005.a | struttura metallica seminascosta   | mq  | <b>18,42</b>  | 45 |
| A09.022.005.b | struttura metallica nascosta   | mq  | <b>20,67</b>  | 40 |
| A09.022.010   | Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene  | m   | <b>3,48</b>   | 54 |
| A09.025       | <b>VELETTE DI RACCORDO</b>   |     |               |    |
| A09.025.005   | Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto  |     |               |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:  |    |              |    |
| A09.025.005.a | per salti di quota fino a 20 cm   | mq | <b>39,36</b> | 36 |
| A09.025.005.b | per salti di quota fino a 40 cm   | mq | <b>44,56</b> | 36 |
| A09.025.005.c | per salti di quota fino a 60 cm   | mq | <b>63,69</b> | 37 |
| A09.025.005.d | per salti di quota fino a 100 cm  | mq | <b>91,50</b> | 35 |
| A09.028       | <b>PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO</b>  |    |              |    |
| A09.028.005   | Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: |    |              |    |
| A09.028.005.a | con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete   | mq | <b>24,80</b> | 42 |
| A09.028.005.b | con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete   | mq | <b>33,25</b> | 37 |
| A09.028.005.c | con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete  | mq | <b>28,33</b> | 36 |
| A09.028.005.d | con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete   | mq | <b>36,79</b> | 34 |
| A09.028.005.e | sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm   | mq | <b>2,34</b>  |    |
| A09.028.005.f | sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm  | mq | <b>30,76</b> |    |
| A09.031       | <b>PROTEZIONI ANTINCENDIO</b>   |    |              |    |
| A09.031.005   | Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, mediante applicazione in intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, finiti su un lato e ai bordi con velo minerale verniciato, avente finitura estetica, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, densità 100 kg/mc, applicati con appositi ganci di fissaggio a scomparsa:   |    |              |    |
| A09.031.005.a | REI 240 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale   | mq | <b>83,68</b> | 14 |
| A09.031.005.b | REI 240 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima di 120 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm  | mq | <b>83,68</b> | 14 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A09.031.005.c | REI 240 su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) di almeno 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 3,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini  | mq | <b>83,68</b> | 14 |
| A09.031.010   | Protezione antincendio di primi solai (garage) o piani pilotis, per mezzo di applicazione ad intradosso ed in aderenza di pannelli in lana di roccia spessore 80 mm, rivestiti su un lato con velo minerale privo di finitura estetica, dimensioni 1.200 x 1000 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità 70 kg/mc, applicati con appositi tasselli metallici a vite e dischi metallici per:   |    |              |    |
| A09.031.010.a | REI 120 su solaio in laterocemento composto da elementi di alleggerimento in laterizio di spessore 160 mm e soletta superiore in calcestruzzo di spessore 40 mm, protetto nello strato inferiore da 1 cm di intonaco tradizionale  | mq | <b>33,82</b> | 29 |
| A09.031.010.b | REI 120 su solaio in calcestruzzo armato con altezza minima del solaio di 100 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm  | mq | <b>33,82</b> | 29 |
| A09.031.010.c | REI 120 su solaio di tipo predalles con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm, compresi opportuni sfoghi alle sovrappressioni nello strato di alleggerimento in polistirene o materiali affini  | mq | <b>33,82</b> | 29 |
| A09.031.010.d | REI 60 su solaio alveolare in cemento armato precompresso con uno spessore medio dello strato inferiore di calcestruzzo (lato esposto al fuoco) non inferiore a 40 mm e con armatura metallica ad una distanza dal lato esterno non inferiore a 2,1 cm   | mq | <b>33,82</b> | 29 |
| A09.031.010.e | REI 60 su solaio in lamiera grecata con un'altezza effettiva secondo EN 1994-1.2 > 60 mm   | mq | <b>33,82</b> | 29 |
|               | Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi, mediante rivestimento perimetrale con pannelli in lana di roccia non rivestiti ad alta densità dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: |    |              |    |
| A09.031.015   | spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.015.a | R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1]  | mq | <b>37,60</b> | 47 |
| A09.031.015.b | R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1]  | mq | <b>37,60</b> | 47 |
| A09.031.015.c | R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1]  | mq | <b>37,60</b> | 47 |
| A09.031.015.d | R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1]   | mq | <b>37,60</b> | 47 |
| A09.031.020   | spessore pannello in lana di roccia 25 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.020.a | R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1]   | mq | <b>40,85</b> | 43 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A09.031.020.b | R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1]   | mq | <b>40,85</b> | 43 |
| A09.031.020.c | R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]  | mq | <b>40,85</b> | 43 |
| A09.031.020.d | R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>40,85</b> | 43 |
| A09.031.025   | spessore pannello in lana di roccia 30 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.025.a | R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1]   | mq | <b>44,11</b> | 40 |
| A09.031.025.b | R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1]   | mq | <b>44,11</b> | 40 |
| A09.031.025.c | R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1]  | mq | <b>44,11</b> | 40 |
| A09.031.025.d | R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1]   | mq | <b>44,11</b> | 40 |
| A09.031.030   | spessore pannello in lana di roccia 40 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.030.a | R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1]   | mq | <b>50,63</b> | 36 |
| A09.031.030.b | R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1]  | mq | <b>50,63</b> | 36 |
| A09.031.030.c | R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1]  | mq | <b>50,63</b> | 36 |
| A09.031.035   | spessore pannello in lana di roccia 50 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.035.a | R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1]   | mq | <b>57,16</b> | 32 |
| A09.031.035.b | R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1]  | mq | <b>57,16</b> | 32 |
| A09.031.035.c | R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>57,16</b> | 32 |
| A09.031.040   | spessore pannello in lana di roccia 60 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.040.a | R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1]   | mq | <b>65,98</b> | 30 |
| A09.031.040.b | R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1]  | mq | <b>65,98</b> | 30 |
| A09.031.040.c | R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1]  | mq | <b>65,98</b> | 30 |
| A09.031.045   | spessore pannello in lana di roccia 70 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.045.a | R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1]   | mq | <b>74,51</b> | 28 |
| A09.031.045.b | R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1]  | mq | <b>74,51</b> | 28 |
| A09.031.045.c | R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]   | mq | <b>74,51</b> | 28 |
| A09.031.045.d | R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>74,51</b> | 28 |
| A09.031.050   | spessore pannello in lana di roccia 90 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.050.a | R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1]  | mq | <b>88,53</b> | 23 |
| A09.031.050.b | R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1]   | mq | <b>88,53</b> | 23 |
| A09.031.050.c | R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1]  | mq | <b>88,53</b> | 23 |
| A09.031.055   | spessore pannello in lana di roccia 100 mm, per protezione al fuoco:   |    |              |    |
| A09.031.055.a | R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1]  | mq | <b>93,07</b> | 22 |
| A09.031.055.b | R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1]  | mq | <b>93,07</b> | 22 |
| A09.031.055.c | R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]   | mq | <b>93,07</b> | 22 |
| A09.031.055.d | R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1]  | mq | <b>93,07</b> | 22 |
|               | Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi, mediante rivestimento perimetrale con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, dimensioni 1.800 x 1.200 mm, posti a totale copertura del profilato in acciaio mediante apposito collante a base silicati, diversa resistenza al |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | fuoco in funzione della temperatura critica di progetto dell'acciaio pari a 500 °C e relazionata al fattore di sezione [m-1] del profilato metallico, così come di seguito definito: |    |              |    |
| A09.031.060   | spessore pannello in lana di roccia 20 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.060.a | R15-R30, fattore di sezione acciaio da 45 - 403 [m-1]  | mq | <b>39,66</b> | 45 |
| A09.031.060.b | R45, fattore di sezione acciaio da 45 - 220 [m-1]  | mq | <b>39,66</b> | 45 |
| A09.031.060.c | R60, fattore di sezione acciaio da 45 - 120 [m-1]  | mq | <b>39,66</b> | 45 |
| A09.031.060.d | R90, fattore di sezione acciaio da 45 - 60 [m-1]   | mq | <b>39,66</b> | 45 |
| A09.031.065   | spessore pannello in lana di roccia 25 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.065.a | R45, fattore di sezione acciaio da 230 - 350 [m-1]   | mq | <b>43,43</b> | 41 |
| A09.031.065.b | R60, fattore di sezione acciaio da 130 - 150 [m-1]   | mq | <b>43,43</b> | 41 |
| A09.031.065.c | R90, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]  | mq | <b>43,43</b> | 41 |
| A09.031.065.d | R120, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>43,43</b> | 41 |
| A09.031.070   | spessore pannello in lana di roccia 30 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.070.a | R45, fattore di sezione acciaio da 360 - 403 [m-1]   | mq | <b>46,71</b> | 39 |
| A09.031.070.b | R60, fattore di sezione acciaio da 160 - 200 [m-1]   | mq | <b>46,71</b> | 39 |
| A09.031.070.c | R90, fattore di sezione acciaio da 80 [m-1]  | mq | <b>46,71</b> | 39 |
| A09.031.070.d | R120, fattore di sezione acciaio da 50 [m-1]   | mq | <b>46,71</b> | 39 |
| A09.031.075   | spessore pannello in lana di roccia 40 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.075.a | R60, fattore di sezione acciaio da 210 - 403 [m-1]   | mq | <b>53,23</b> | 34 |
| A09.031.075.b | R90, fattore di sezione acciaio da 90 - 120 [m-1]  | mq | <b>53,23</b> | 34 |
| A09.031.075.c | R120, fattore di sezione acciaio da 60 - 70 [m-1]  | mq | <b>53,23</b> | 34 |
| A09.031.080   | spessore pannello in lana di roccia 50 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.080.a | R90, fattore di sezione acciaio da 130 - 180 [m-1]   | mq | <b>60,46</b> | 29 |
| A09.031.080.b | R120, fattore di sezione acciaio da 80 - 90 [m-1]  | mq | <b>60,46</b> | 29 |
| A09.031.080.c | R180, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>60,46</b> | 29 |
| A09.031.085   | spessore pannello in lana di roccia 60 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.085.a | R90, fattore di sezione acciaio da 190 - 280 [m-1]   | mq | <b>68,50</b> | 28 |
| A09.031.085.b | R120, fattore di sezione acciaio da 100 - 120 [m-1]  | mq | <b>68,50</b> | 28 |
| A09.031.085.c | R180, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1]  | mq | <b>68,50</b> | 28 |
| A09.031.090   | spessore pannello in lana di roccia 70 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.090.a | R90, fattore di sezione acciaio da 290 - 403 [m-1]   | mq | <b>76,90</b> | 27 |
| A09.031.090.b | R120, fattore di sezione acciaio da 130 - 163 [m-1]  | mq | <b>76,90</b> | 27 |
| A09.031.090.c | R180, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]   | mq | <b>76,90</b> | 27 |
| A09.031.090.d | R240, fattore di sezione acciaio da 45 [m-1]   | mq | <b>76,90</b> | 27 |
| A09.031.095   | spessore pannello in lana di roccia 90 mm, per protezione al fuoco:  |    |              |    |
| A09.031.095.a | R120, fattore di sezione acciaio da 170 - 340 [m-1]  | mq | <b>89,96</b> | 23 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A09.031.095.b | R180, fattore di sezione acciaio da 80 - 100 [m-1]   | mq | <b>89,96</b> | 23 |
| A09.031.095.c | R240, fattore di sezione acciaio da 50 - 60 [m-1]  | mq | <b>89,96</b> | 23 |
| A09.031.100   | spessore pannello in lana di roccia 100 mm, per protezione al fuoco:   |    |              |    |
| A09.031.100.a | R120, fattore di sezione acciaio da 350 - 403 [m-1]  | mq | <b>93,83</b> | 21 |
| A09.031.100.b | R180, fattore di sezione acciaio da 110 - 120 [m-1]  | mq | <b>93,83</b> | 21 |
| A09.031.100.c | R240, fattore di sezione acciaio da 70 [m-1]   | mq | <b>93,83</b> | 21 |
| A09.031.100.d | R300, fattore di sezione acciaio da 45 - 50 [m-1]  | mq | <b>93,83</b> | 21 |
| A09.031.105   | Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 µ), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 ÷ 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali  | mq | <b>27,41</b> | 34 |
| A09.031.110   | Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti | mq | <b>24,35</b> | 62 |
| A09.031.115   | Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, con densità 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:  |    |              |    |
| A09.031.115.a | lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120   | mq | <b>49,09</b> | 34 |
| A09.031.115.b | lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180  | mq | <b>59,61</b> | 28 |
| A09.031.120   | Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 12 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici compresa stuccatura dei giunti   | mq | <b>29,18</b> | 66 |
| A09.031.125   | Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in Euroclasse A1, densità 875 kg/mc bordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli metallici con interposto uno strato di lana di roccia densità 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa stuccatura dei giunti:                       |    |              |    |
| A09.031.125.a | con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120  | mq | <b>62,94</b> | 26 |



|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A09.031.125.b | con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180   | mq | <b>89,64</b>  | 21 |
| A09.031.130   | Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:  |    |               |    |
| A09.031.130.a | parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120  | mq | <b>19,91</b>  | 64 |
| A09.031.130.b | parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180  | mq | <b>67,24</b>  | 19 |
| A09.031.130.c | sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata   | mq | <b>32,63</b>  | 30 |
| A09.031.135   | Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm | mq | <b>79,51</b>  | 24 |
| A09.031.140   | Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in Euroclasse A1, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/mc e spessore 100 mm               | mq | <b>94,76</b>  | 25 |
| A09.031.145   | Partizione antincendio omologata in Euroclasse A1, costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio:  |    |               |    |
| A09.031.145.a | con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60   | mq | <b>111,49</b> | 17 |
| A09.031.145.b | con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120  | mq | <b>135,03</b> | 14 |
| A09.031.145.c | con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180  | mq | <b>170,29</b> | 11 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A09.031.150   | Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in Euroclasse A1, E.I. 120 min., con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autopерforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm e successiva rasatura con idoneo stucco, comprese guide a pavimento e soffitto ad U fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, guarnizioni acustiche monoadesive, montanti verticali a C posti ad interasse 600 mm, la formazione di eventuali vani porta o finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: |    |              |    |
| A09.031.150.a | spessore parete finita 100 mm  | mq | <b>59,30</b> | 40 |
| A09.031.150.b | spessore parete finita 125 mm  | mq | <b>59,73</b> | 39 |
| A09.031.150.c | spessore parete finita 150 mm  | mq | <b>60,35</b> | 39 |
| A09.031.150.d | sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm densità 70 kg/mc  | mq | <b>10,69</b> |    |
| A09.031.155   | Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autopерforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:   |    |              |    |
| A09.031.155.a | per pareti divisorie   | mq | <b>52,12</b> | 20 |
| A09.031.155.b | per contropareti   | mq | <b>32,85</b> | 25 |

**A10. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA****AVVERTENZE**

## OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| A10.001       | <b>ISOLAMENTO TERMICO CON MASSETTI ISOLANTI</b>  |     |               |          |
| A10.001.005   | Isolamento termico realizzato con massetto confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 per mc di impasto, dato in opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere esclusa la rasatura sottile ove necessario da pagarsi a parte, in:      |     |               |          |
| A10.001.005.a | sughero naturale   | mc  | <b>341,49</b> | 30       |
| A10.001.005.b | polistirene espanso  | mc  | <b>241,30</b> | 43       |
| A10.001.005.c | perlite espansa  | mc  | <b>256,10</b> | 40       |
| A10.001.005.d | vermiculite espansa  | mc  | <b>512,73</b> | 21       |
| A10.001.005.e | argilla espansa  | mc  | <b>305,59</b> | 34       |
| A10.004       | <b>ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE</b>   |     |               |          |
|               | Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: |     |               |          |
| A10.004.005   | lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica $\lambda$ 0,032 W/mK:  |     |               |          |
| A10.004.005.a | spessore 30 mm   | mq  | <b>14,92</b>  | 18       |
| A10.004.005.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq  | <b>3,91</b>   | 2        |
| A10.004.010   | perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulose e leganti asfaltici, conduttività termica $\lambda$ 0,050 W/mK, reazione al fuoco euroclasse C, senza rivestimento:   |     |               |          |
| A10.004.010.a | spessore 20 mm   | mq  | <b>8,62</b>   | 31       |
| A10.004.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq  | <b>3,55</b>   | 2        |
| A10.004.015   | perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulose e leganti asfaltici, conduttività termica $\lambda$ 0,050 W/mK, reazione al fuoco euroclasse C, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene:                                    |     |               |          |
| A10.004.015.a | spessore 20 mm   | mq  | <b>11,06</b>  | 25       |
| A10.004.015.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq  | <b>3,55</b>   | 2        |
| A10.004.020   | fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, spessore 20 mm  | mq  | <b>11,26</b>  | 24       |
| A10.004.025   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0:  |     |               |          |
| A10.004.025.a | spessore 25 mm   | mq  | <b>28,16</b>  | 9        |
| A10.004.025.b | spessore 35 mm   | mq  | <b>34,27</b>  | 9        |
| A10.004.025.c | spessore 50 mm   | mq  | <b>43,16</b>  | 7        |
| A10.004.025.d | spessore 75 mm   | mq  | <b>58,08</b>  | 6        |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.004.030   | lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura:  |    |              |    |
| A10.004.030.a | spessore 35 mm   | mq | <b>34,73</b> | 9  |
| A10.004.030.b | spessore 50 mm   | mq | <b>41,57</b> | 8  |
| A10.004.035   | sughero compresso di densità pari a 135 ÷ 140 kg/mc, resistenza a compressione 4,5 kg/cmq, conduttività termica $\lambda$ 0,043 W/mK:  |    |              |    |
| A10.004.035.a | spessore 20 mm   | mq | <b>16,97</b> | 16 |
| A10.004.035.b | spessore 30 mm   | mq | <b>20,95</b> | 13 |
| A10.004.035.c | spessore 40 mm   | mq | <b>26,56</b> | 10 |
| A10.004.035.d | spessore 50 mm   | mq | <b>31,44</b> | 9  |
| A10.004.035.e | spessore 60 mm   | mq | <b>35,96</b> | 7  |
| A10.004.035.f | spessore 80 mm   | mq | <b>45,37</b> | 6  |
| A10.004.040   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conduttività termica $\lambda$ 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, con bordi battentati:   |    |              |    |
| A10.004.040.a | spessore 30 mm   | mq | <b>8,70</b>  | 31 |
| A10.004.040.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>  | 3  |
| A10.004.045   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conduttività termica $\lambda$ 0,036 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione $\geq$ 700 kPa, con bordi battentati, spessore 60 mm   | mq | <b>24,48</b> | 11 |
| A10.004.050   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa: |    |              |    |
| A10.004.050.a | spessore 30 mm   | mq | <b>7,33</b>  | 26 |
| A10.004.050.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.004.055   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $>$ 300 kPa: |    |              |    |
| A10.004.055.a | spessore 30 mm   | mq | <b>8,34</b>  | 23 |
| A10.004.055.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,03</b>  | 2  |
| A10.004.060   | poliuretano espanso con un componente isolante in schiuma polyiso espansa rivestito in alluminio multistrato su entrambe le facce, conduttività termica $\lambda$ 0,023 W/mK:  |    |              |    |
| A10.004.060.a | spessore 30 mm   | mq | <b>11,05</b> | 18 |
| A10.004.060.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,84</b>  | 2  |
| A10.004.065   | poliuretano espanso con un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK:  |    |              |    |
| A10.004.065.a | spessore 30 mm   | mq | <b>11,77</b> | 17 |
| A10.004.065.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,07</b>  | 2  |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.004.070   | vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica $\lambda$ 0,040 W/mK, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: |    |              |    |
| A10.004.070.a | spessore 40 mm   | mq | <b>48,83</b> | 10 |
| A10.004.070.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>7,98</b>  | 1  |
| A10.004.075   | vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, conduttività termica $\lambda$ 0,040 W/mK, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:              |    |              |    |
| A10.004.075.a | spessore 40 mm   | mq | <b>43,59</b> | 9  |
| A10.004.075.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>8,88</b>  | 1  |
| A10.004.080   | lana di roccia in pannelli con doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,036 W/mK:  |    |              |    |
| A10.004.080.a | spessore 50 mm   | mq | <b>24,56</b> | 28 |
| A10.004.080.b | spessore 60 mm   | mq | <b>27,72</b> | 25 |
| A10.004.080.c | spessore 80 mm   | mq | <b>33,65</b> | 20 |
| A10.004.080.d | spessore 100 mm  | mq | <b>38,12</b> | 17 |
| A10.004.080.e | spessore 120 mm  | mq | <b>44,04</b> | 15 |
| A10.004.080.f | spessore 140 mm  | mq | <b>49,97</b> | 13 |
| A10.004.080.g | spessore 160 mm  | mq | <b>55,89</b> | 12 |
| A10.004.080.h | spessore 180 mm  | mq | <b>61,81</b> | 11 |
| A10.004.080.i | spessore 200 mm  | mq | <b>67,73</b> | 10 |
| A10.004.085   | lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,039 - 0,040 W/mK, densità 157/135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 50 kPa:   |    |              |    |
| A10.004.085.a | spessore 40 mm   | mq | <b>22,73</b> | 29 |
| A10.004.085.b | spessore 50 mm   | mq | <b>24,80</b> | 27 |
| A10.004.085.c | spessore 60 mm   | mq | <b>27,68</b> | 25 |
| A10.004.085.d | spessore 80 mm   | mq | <b>34,21</b> | 20 |
| A10.004.090   | lana di roccia in pannelli rivestiti su un lato con bitume, posata su impermeabilizzazione con membrane bituminose, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,039 - 0,040 W/mK, densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 70 kPa:   |    |              |    |
| A10.004.090.a | spessore 60 mm   | mq | <b>29,77</b> | 23 |
| A10.004.090.b | spessore 70 mm   | mq | <b>33,29</b> | 21 |
| A10.004.090.c | spessore 80 mm   | mq | <b>36,82</b> | 18 |
| A10.004.090.d | spessore 90 mm   | mq | <b>40,37</b> | 17 |
| A10.004.090.e | spessore 100 mm  | mq | <b>42,89</b> | 16 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo di tipo industriale, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con:  |    |              |    |
| A10.004.095   | lana di roccia in pannelli senza rivestimento, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,036 - 0,039 W/mK, doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 50 kPa   |    |              |    |
| A10.004.095.a | spessore 50 mm  | mq | <b>24,56</b> | 28 |
| A10.004.095.b | spessore 60 mm  | mq | <b>27,72</b> | 25 |
| A10.004.095.c | spessore 80 mm  | mq | <b>33,65</b> | 20 |
| A10.004.095.d | spessore 100 mm   | mq | <b>38,12</b> | 17 |
| A10.004.095.e | spessore 120 mm   | mq | <b>44,04</b> | 15 |
| A10.004.095.f | spessore 140 mm   | mq | <b>49,97</b> | 13 |
| A10.004.095.g | spessore 160 mm   | mq | <b>55,89</b> | 12 |
| A10.004.095.h | spessore 180 mm   | mq | <b>61,81</b> | 11 |
| A10.004.095.i | spessore 200 mm   | mq | <b>67,73</b> | 10 |
| A10.004.100   | doppia densità 210/130 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 60 kPa:   |    |              |    |
| A10.004.100.a | spessore 50 mm  | mq | <b>25,15</b> | 27 |
| A10.004.100.b | spessore 60 mm  | mq | <b>28,47</b> | 24 |
| A10.004.100.c | spessore 80 mm  | mq | <b>35,13</b> | 19 |
| A10.004.100.d | spessore 100 mm   | mq | <b>40,83</b> | 17 |
| A10.004.100.e | spessore 120 mm   | mq | <b>47,29</b> | 14 |
| A10.004.100.f | spessore 140 mm   | mq | <b>53,74</b> | 13 |
| A10.004.100.g | spessore 160 mm   | mq | <b>60,21</b> | 11 |
| A10.004.100.h | spessore 180 mm   | mq | <b>66,68</b> | 10 |
| A10.004.100.i | spessore 200 mm   | mq | <b>73,15</b> | 9  |
| A10.004.105   | doppia densità 220/150 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 70 kPa:   |    |              |    |
| A10.004.105.a | spessore 50 mm  | mq | <b>26,22</b> | 25 |
| A10.004.105.b | spessore 60 mm  | mq | <b>29,77</b> | 23 |
| A10.004.105.c | spessore 80 mm  | mq | <b>33,29</b> | 21 |
| A10.004.105.d | spessore 100 mm   | mq | <b>36,82</b> | 18 |
| A10.004.105.e | spessore 120 mm   | mq | <b>42,89</b> | 16 |
| A10.004.105.f | spessore 140 mm   | mq | <b>49,78</b> | 13 |
| A10.004.105.g | spessore 160 mm   | mq | <b>56,64</b> | 12 |
| A10.004.110   | Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm | mq | <b>42,65</b> | 29 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 µ, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: |    |              |    |
| A10.004.115   | poliuretano espanso conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK, con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce:  |    |              |    |
| A10.004.115.a | spessore 30 mm  | mq | <b>24,00</b> | 34 |
| A10.004.115.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>2,03</b>  | 2  |
| A10.004.120   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa:  |    |              |    |
| A10.004.120.a | spessore 30 mm  | mq | <b>22,33</b> | 36 |
| A10.004.120.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.004.125   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:  |    |              |    |
| A10.004.125.a | spessore 40 mm  | mq | <b>26,84</b> | 30 |
| A10.004.125.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>2,42</b>  | 2  |
| A10.004.130   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica $\lambda$ 0,032 W/mK:   |    |              |    |
| A10.004.130.a | spessore 30 mm  | mq | <b>28,97</b> | 28 |
| A10.004.130.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>3,91</b>  | 2  |
| A10.004.135   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, conduttività termica $\lambda$ 0,031 W/mK:  |    |              |    |
| A10.004.135.a | spessore 30 mm  | mq | <b>31,81</b> | 25 |
| A10.004.135.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>4,85</b>  | 1  |
|               | Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di cartongesso dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa stuccatura dei giunti, con:   |    |              |    |
| A10.004.140   | lana minerale in fibra di vetro (densità 85 kg/mc):   |    |              |    |
| A10.004.140.a | spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante)   | mq | <b>17,30</b> | 19 |
| A10.004.140.b | spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante)   | mq | <b>21,11</b> | 15 |
| A10.004.145   | lana minerale in fibra di vetro (densità 105 kg/mq):  |    |              |    |
| A10.004.145.a | spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante)   | mq | <b>19,85</b> | 17 |
| A10.004.145.b | spessore 48 mm (12,5 mm + 35 mm isolante)   | mq | <b>26,74</b> | 12 |
| A10.004.150   | polistirolo espanso sinterizzato (densità 15 kg/mc):  |    |              |    |
| A10.004.150.a | spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante)   | mq | <b>11,94</b> | 27 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.004.150.b | spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante)  | mq | <b>13,48</b> | 24 |
| A10.004.155   | polistirene estruso (densità 33 kg/mc):  |    |              |    |
| A10.004.155.a | spessore 33 mm (12,5 mm + 20 mm isolante)  | mq | <b>15,20</b> | 21 |
| A10.004.155.b | spessore 43 mm (12,5 mm + 30 mm isolante)  | mq | <b>18,30</b> | 17 |
| A10.007       | <b>ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE</b>   |    |              |    |
|               | Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in:  |    |              |    |
| A10.007.005   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conduttività termica $\lambda$ 0,037 W/mK:   |    |              |    |
| A10.007.005.a | spessore 30 mm   | mq | <b>11,03</b> | 29 |
| A10.007.005.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,34</b>  | 2  |
| A10.007.010   | poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK:  |    |              |    |
| A10.007.010.a | spessore 30 mm   | mq | <b>13,27</b> | 25 |
| A10.007.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,07</b>  | 2  |
| A10.007.015   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.007.015.a | spessore 40 mm   | mq | <b>13,48</b> | 24 |
| A10.007.015.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,42</b>  | 2  |
| A10.007.020   | fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati con polistirene espanso:  |    |              |    |
| A10.007.020.a | spessore 50 mm   | mq | <b>17,51</b> | 15 |
| A10.007.020.b | spessore 75 mm   | mq | <b>23,03</b> | 13 |
| A10.007.025   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0:   |    |              |    |
| A10.007.025.a | spessore 25 mm   | mq | <b>28,50</b> | 10 |
| A10.007.025.b | spessore 35 mm   | mq | <b>34,61</b> | 9  |
| A10.007.025.c | spessore 50 mm   | mq | <b>43,50</b> | 8  |
| A10.007.025.d | spessore 75 mm   | mq | <b>58,42</b> | 6  |
| A10.007.030   | pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:  |    |              |    |
| A10.007.030.a | spessore 35 mm   | mq | <b>35,07</b> | 9  |
| A10.007.030.b | spessore 50 mm   | mq | <b>41,91</b> | 9  |
| A10.007.035   | polistirene espanso estruso XPS con sola aria nelle celle, conduttività termica $\lambda$ 0,036 W/mK, omogeneo, monostrato, euroclasse E, dimensioni 1250 x 600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole o coppi, spessore 60 mm | mq | <b>26,18</b> | 15 |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A10.007.040   | poliuretano espanso costituiti da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, con rivestimento superiore in fibra minerale saturata e laminato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua su quella inferiore, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK: |    |              |    |
| A10.007.040.a | spessore 50 mm  | mq | <b>21,70</b> | 19 |
| A10.007.040.b | spessore 60 mm  | mq | <b>24,23</b> | 17 |
| A10.007.040.c | spessore 80 mm  | mq | <b>29,40</b> | 17 |
| A10.007.045   | poliuretano a celle chiuse di densità 38 kg/mc, conduttività termica $\lambda$ 0,024 W/mK, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguento euroclasse F, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, delle dimensioni di 3900 x 250 ÷ 420 mm:                     |    |              |    |
| A10.007.045.a | spessore 60 mm  | mq | <b>48,17</b> | 6  |
| A10.007.045.b | spessore 80 mm  | mq | <b>56,64</b> | 6  |
| A10.007.045.c | spessore 100 mm   | mq | <b>63,74</b> | 6  |
| A10.007.045.d | spessore 120 mm   | mq | <b>70,90</b> | 6  |
| A10.007.050   | lana di roccia semirigida senza rivestimento, dimensioni 1200 x 600 mm, conduttività termica $\lambda$ 0,033 - 0,035 W/mK, densità 95 kg/mc:  |    |              |    |
| A10.007.050.a | spessore 30 mm  | mq | <b>11,84</b> | 29 |
| A10.007.050.b | spessore 40 mm  | mq | <b>14,33</b> | 25 |
| A10.007.050.c | spessore 50 mm  | mq | <b>16,78</b> | 21 |
| A10.007.050.d | spessore 60 mm  | mq | <b>19,26</b> | 18 |
| A10.007.050.e | spessore 80 mm  | mq | <b>24,15</b> | 14 |
| A10.007.050.f | spessore 100 mm   | mq | <b>29,15</b> | 12 |
| A10.007.050.g | spessore 120 mm   | mq | <b>34,09</b> | 10 |
| A10.007.050.h | spessore 140 mm   | mq | <b>39,03</b> | 9  |
| A10.007.050.i | spessore 160 mm   | mq | <b>43,96</b> | 8  |
|               | Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm:  |    |              |    |
| A10.007.055   | doppia densità 190/90 kg/mc, conduttività termica $\lambda$ 0,034 - 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq$ 30 kPa:   |    |              |    |
| A10.007.055.a | spessore 50 mm  | mq | <b>22,23</b> | 30 |
| A10.007.055.b | spessore 60 mm  | mq | <b>24,97</b> | 27 |
| A10.007.055.c | spessore 80 mm  | mq | <b>30,48</b> | 22 |
| A10.007.055.d | spessore 100 mm   | mq | <b>34,90</b> | 19 |
| A10.007.055.e | spessore 120 mm   | mq | <b>40,16</b> | 17 |
| A10.007.055.f | spessore 140 mm   | mq | <b>45,45</b> | 15 |
| A10.007.055.g | spessore 160 mm   | mq | <b>50,72</b> | 13 |
| A10.007.055.h | spessore 180 mm   | mq | <b>56,01</b> | 12 |
| A10.007.055.i | spessore 200 mm   | mq | <b>61,29</b> | 11 |
| A10.007.060   | doppia densità 200/120 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, senza rivestimento, conduttività termica $\lambda$ 0,036 W/mK:   |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.007.060.a | spessore 50 mm   | mq | <b>24,56</b> | 28 |
| A10.007.060.b | spessore 60 mm   | mq | <b>27,72</b> | 25 |
| A10.007.060.c | spessore 80 mm   | mq | <b>33,65</b> | 20 |
| A10.007.060.d | spessore 100 mm  | mq | <b>38,12</b> | 17 |
| A10.007.060.e | spessore 120 mm  | mq | <b>44,04</b> | 15 |
| A10.007.060.f | spessore 140 mm  | mq | <b>49,97</b> | 13 |
| A10.007.060.g | spessore 160 mm  | mq | <b>55,89</b> | 12 |
| A10.007.060.h | spessore 180 mm  | mq | <b>61,81</b> | 11 |
| A10.007.060.i | spessore 200 mm  | mq | <b>67,73</b> | 10 |
|               | Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in cartongesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 $\mu$ , rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con pannelli in: |    |              |    |
| A10.007.065   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, conduttività $\lambda$ 0,034 W/mK:   |    |              |    |
| A10.007.065.a | spessore 40 mm   | mq | <b>21,51</b> | 34 |
| A10.007.065.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,73</b>  | 3  |
| A10.007.070   | poliuretano espanso con un componente in schiuma isolante polyiso espansa, con rivestimento superiore in velo di vetro bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK:  |    |              |    |
| A10.007.070.a | spessore 30 mm   | mq | <b>27,31</b> | 32 |
| A10.007.070.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,07</b>  | 2  |
| A10.007.075   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.007.075.a | spessore 30 mm   | mq | <b>23,43</b> | 36 |
| A10.007.075.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>  | 3  |
| A10.007.080   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa:  |    |              |    |
| A10.007.080.a | spessore 30 mm   | mq | <b>23,01</b> | 37 |
| A10.007.080.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.010       | <b>ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO</b>  |    |              |    |
| A10.010.005   | Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A-L, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente, spessore 50 mm   | mq | <b>49,98</b> | 11 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A10.010.010   | Isolamento termico di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000 x 600 mm:  |    |              |    |
| A10.010.010.a | spessore 50 mm  | mq | <b>21,74</b> | 19 |
| A10.010.010.b | spessore 75 mm  | mq | <b>25,92</b> | 16 |
| A10.010.015   | Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino preincollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm:   |    |              |    |
| A10.010.015.a | spessore 80 mm (10+60+10)   | mq | <b>52,12</b> | 16 |
| A10.010.015.b | spessore 100 mm (10+80+10)  | mq | <b>56,63</b> | 14 |
| A10.010.015.c | spessore 120 mm (10+100+10)   | mq | <b>61,14</b> | 13 |
| A10.010.020   | Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestito su entrambe le facce da una lastra in lamellare di legno di pino a strati incrociati e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm:   |    |              |    |
| A10.010.020.a | spessore 90 mm (10+60+10+10)  | mq | <b>80,50</b> | 10 |
| A10.010.020.b | spessore 110 mm (10+80+10+10)   | mq | <b>85,01</b> | 9  |
| A10.010.020.c | spessore 130 mm (10+100+10+10)  | mq | <b>89,52</b> | 9  |
| A10.010.025   | Isolamento termoacustico di tetto ventilato con realizzato con isolante riflettente di tipo radiante composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiamma ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, in opera tra due intercapedini di aria di circa 4 cm cadauna realizzate con doppia orditura di travicelli in legno da 4 x 5 cm (il primo in corrispondenza di tutto il perimetro della falda del tetto e gli intermedi, paralleli alla gronda, ad interasse di circa 60 cm ed il secondo, con lo stesso interasse, in parallelo alla pendenza della falda); ancorati con apposite viti alla sottostante struttura del tetto e tra loro, nonché chiusura delle giunzioni tra i "teli" con nastro adesivo di alluminio; compresa posa superiore di tavola di legno (OSB.3 o similare) dello spessore minimo di 15 mm a supporto del successivo manto di impermeabilizzazione o copertura da pagare a parte | mq | <b>42,63</b> | 13 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A10.013       | <b>ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI</b>  |    |               |    |
|               | Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con:  |    |               |    |
| A10.013.005   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguento euroclasse E, in pannelli, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa:     |    |               |    |
| A10.013.005.a | spessore 30 mm   | mq | <b>7,24</b>   | 26 |
| A10.013.005.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,69</b>   | 3  |
| A10.013.010   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conduttività termica $\lambda$ 0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata:  |    |               |    |
| A10.013.010.a | spessore 50 mm   | mq | <b>5,71</b>   | 47 |
| A10.013.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>0,53</b>   | 10 |
| A10.013.015   | feltro in lana di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conduttività termica $\lambda$ 0,043 W/mK:  |    |               |    |
| A10.013.015.a | spessore 50 mm   | mq | <b>4,78</b>   | 39 |
| A10.013.015.b | spessore 60 mm   | mq | <b>5,21</b>   | 36 |
| A10.013.015.c | spessore 80 mm   | mq | <b>6,08</b>   | 31 |
| A10.013.015.d | spessore 100 mm  | mq | <b>6,93</b>   | 27 |
| A10.013.015.e | spessore 120 mm  | mq | <b>7,80</b>   | 24 |
| A10.013.015.f | spessore 140 mm  | mq | <b>8,67</b>   | 21 |
| A10.013.015.g | spessore 160 mm  | mq | <b>9,52</b>   | 20 |
| A10.013.020   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: |    |               |    |
| A10.013.020.a | spessore 30 mm   | mq | <b>7,66</b>   | 25 |
| A10.013.020.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>   | 3  |
| A10.013.025   | argilla espansa  | mc | <b>158,44</b> | 2  |
| A10.013.030   | perlite espansa  | mc | <b>99,58</b>  | 4  |
| A10.013.035   | vermiculite  | mc | <b>408,62</b> | 1  |
| A10.013.040   | fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso:  |    |               |    |
| A10.013.040.a | spessore 50 mm   | mq | <b>16,60</b>  | 12 |
| A10.013.040.b | spessore 75 mm   | mq | <b>21,77</b>  | 9  |
| A10.013.045   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0:   |    |               |    |
| A10.013.045.a | spessore 25 mm   | mq | <b>27,18</b>  | 7  |
| A10.013.045.b | spessore 35 mm   | mq | <b>33,06</b>  | 6  |
| A10.013.045.c | spessore 50 mm   | mq | <b>41,72</b>  | 5  |
| A10.013.050   | pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta  |    |               |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:   |    |              |    |
| A10.013.050.a | spessore 35 mm   | mq | <b>33,41</b> | 6  |
| A10.013.050.b | spessore 50 mm   | mq | <b>40,02</b> | 5  |
| A10.016       | <b>ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO</b>   |    |              |    |
|               | Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in:   |    |              |    |
| A10.016.005   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: |    |              |    |
| A10.016.005.a | spessore 30 mm   | mq | <b>7,75</b>  | 25 |
| A10.016.005.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>  | 3  |
| A10.016.010   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione $>$ 250 kPa:               |    |              |    |
| A10.016.010.a | spessore 30 mm   | mq | <b>7,33</b>  | 26 |
| A10.016.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.016.015   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica $\lambda$ 0,032 W/mK:  |    |              |    |
| A10.016.015.a | spessore 20 mm   | mq | <b>10,18</b> | 18 |
| A10.016.015.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,98</b>  | 2  |
| A10.016.020   | polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:  |    |              |    |
| A10.016.020.a | spessore 5 mm  | mq | <b>6,29</b>  | 17 |
| A10.016.020.b | spessore 6 mm  | mq | <b>11,72</b> | 9  |
| A10.016.020.c | spessore 10 mm   | mq | <b>17,56</b> | 9  |
| A10.016.020.d | spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg   | mq | <b>39,66</b> | 6  |
| A10.016.025   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione al fuoco classe B-s1, d0, spessore 8 mm  | mq | <b>12,65</b> | 15 |
| A10.016.030   | sughero di densità pari a $135 \div 140$ kg/mc conduttività termica $\lambda$ 0,043 W/mK:  |    |              |    |
| A10.016.030.a | spessore 20 mm   | mq | <b>15,92</b> | 12 |
| A10.016.030.b | spessore 30 mm   | mq | <b>19,90</b> | 9  |
| A10.016.030.c | spessore 40 mm   | mq | <b>25,51</b> | 7  |
| A10.016.030.d | spessore 50 mm   | mq | <b>30,39</b> | 6  |
| A10.016.030.e | spessore 60 mm   | mq | <b>34,92</b> | 6  |
| A10.016.030.f | spessore 80 mm   | mq | <b>44,32</b> | 4  |
|               | Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in:  |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.016.035   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti<br>conduttività termica $\lambda$ 0,035 W/mK:   |    |              |    |
| A10.016.035.a | spessore 20 mm   | mq | <b>40,61</b> | 47 |
| A10.016.035.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,96</b>  | 2  |
| A10.016.040   | lana di vetro trattata con resine termindurenti con<br>rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene<br>trasparente, conduttività termica $\lambda$ 0,031 W/mK:  |    |              |    |
| A10.016.040.a | spessore 40 mm   | mq | <b>55,98</b> | 35 |
| A10.016.040.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>4,86</b>  | 1  |
| A10.016.045   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta<br>temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714<br>M-A-I, reazione al fuoco classe B-s1, d0:   |    |              |    |
| A10.016.045.a | spessore 25 mm   | mq | <b>61,58</b> | 32 |
| A10.016.045.b | spessore 35 mm   | mq | <b>68,72</b> | 30 |
| A10.016.045.c | spessore 50 mm   | mq | <b>78,62</b> | 28 |
| A10.016.050   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri<br>Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente<br>11/10/2017, ad alta resistenza meccanica,<br>autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$<br>0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa:   |    |              |    |
| A10.016.050.a | spessore 30 mm   | mq | <b>41,71</b> | 47 |
| A10.016.050.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.016.055   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle,<br>rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al<br>DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività<br>termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500<br>kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.016.055.a | spessore 30 mm   | mq | <b>47,58</b> | 43 |
| A10.016.055.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,42</b>  | 2  |
| A10.016.060   | Isolamento termico in intradosso del primo solaio,<br>eseguito con pannelli isolanti minerali a base di idrati di<br>silicato di calcio autoclavato marcati CE in conformità a<br>ETA, densità 115 kg/mc, conducibilità termica a secco $\lambda$ =<br>0,042 W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu$ = 3,<br>reazione al fuoco Euroclasse A1, posato con specifica<br>malta collante alleggerita e idrofugata in classe W2: |    |              |    |
| A10.016.060.a | con superficie a vista, spessore 60 mm   | mq | <b>70,84</b> | 50 |
| A10.016.060.b | compresa rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso<br>80 g/mq, spessore 60 mm   | mq | <b>84,27</b> | 42 |
| A10.016.060.c | sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad<br>un massimo di 200 mm   | mq | <b>6,32</b>  |    |
| A10.019       | <b>ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE<br/>ESTERNA E/O INTERNA</b>   |    |              |    |
|               | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già<br>preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale<br>isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in<br>fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da<br>pagarsi a parte, realizzato con pannelli in:   |    |              |    |
| A10.019.005   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti<br>conduttività termica $\lambda$ 0,032 W/mK:   |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.019.005.a | spessore 40 mm   | mq | <b>58,43</b> | 42 |
| A10.019.005.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,94</b>  | 2  |
| A10.019.010   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa:  |    |              |    |
| A10.019.010.a | spessore 30 mm   | mq | <b>48,95</b> | 50 |
| A10.019.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,06</b>  | 4  |
| A10.019.015   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.019.015.a | spessore 30 mm   | mq | <b>52,46</b> | 47 |
| A10.019.015.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,45</b>  | 3  |
|               | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e adeguate tassellature, compresa prima rasatura cementizia spessore medio 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, escluso tinteggiature:  |    |              |    |
| A10.019.020   | lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I:   |    |              |    |
| A10.019.020.a | spessore 25 mm   | mq | <b>57,50</b> | 28 |
| A10.019.020.b | spessore 35 mm   | mq | <b>63,27</b> | 25 |
| A10.019.020.c | spessore 50 mm   | mq | <b>71,82</b> | 22 |
| A10.019.025   | lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura:   |    |              |    |
| A10.019.025.a | spessore 35 mm   | mq | <b>63,73</b> | 25 |
| A10.019.025.b | spessore 50 mm   | mq | <b>70,23</b> | 23 |
|               | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: |    |              |    |
| A10.019.030   | lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, conduttività termica $\lambda$ 0,035 W/mK:  |    |              |    |
| A10.019.030.a | spessore 30 mm   | mq | <b>34,33</b> | 40 |
| A10.019.030.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,96</b>  | 2  |
| A10.019.035   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguente euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa:   |    |              |    |
| A10.019.035.a | spessore 30 mm   | mq | <b>33,53</b> | 40 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.019.035.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,70</b>  | 3  |
| A10.019.040   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.019.040.a | spessore 30 mm   | mq | <b>33,95</b> | 40 |
| A10.019.040.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>  | 3  |
| A10.019.045   | poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio gofrato da 40 $\mu$ sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK:  |    |              |    |
| A10.019.045.a | spessore 30 mm   | mq | <b>38,06</b> | 36 |
| A10.019.045.b | spessore 40 mm   | mq | <b>40,14</b> | 33 |
| A10.019.045.c | spessore 50 mm   | mq | <b>42,02</b> | 32 |
|               | Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore:  |    |              |    |
| A10.019.050   | con lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica $\lambda$ 0,032 W/mK:  |    |              |    |
| A10.019.050.a | spessore isolante 20 mm  | mq | <b>23,26</b> | 42 |
| A10.019.050.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,91</b>  | 2  |
| A10.019.055   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.019.055.a | spessore isolante 20 mm  | mq | <b>24,98</b> | 39 |
| A10.019.055.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>2,42</b>  | 2  |
| A10.019.060   | Isolamento termico interno di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 95 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,039$ W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu = 2$ , reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura e finitura al civile da pagarsi a parte, compreso incollaggio al supporto: |    |              |    |
| A10.019.060.a | spessore 60 mm   | mq | <b>73,96</b> | 40 |
| A10.019.060.b | sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino ad un massimo di 140 mm  | mq | <b>6,64</b>  |    |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.019.065   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte: |    |              |    |
| A10.019.065.a | spessore isolante 60 mm  | mq | <b>75,28</b> | 36 |
| A10.019.065.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante  | mq | <b>2,60</b>  | 36 |
| A10.019.070   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante posa di pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite ad alta resistenza meccanica autoestinguente euroclasse E, conducibilità termica $\mu = 0,034$ W/mK, resistenza a compressione > 80 kPa, con successiva realizzazione di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio, armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004 da pagarsi a parte:   |    |              |    |
| A10.019.070.a | spessore 30 mm   | mq | <b>73,87</b> | 36 |
| A10.019.070.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore dell'isolante  | mq | <b>2,60</b>  | 36 |
| A10.019.075   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, esclusa pittura o rivestimento di finitura:  |    |              |    |
| A10.019.075.a | spessore pannelli 60 mm  | mq | <b>66,36</b> | 40 |
| A10.019.075.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante   | mq | <b>2,60</b>  | 36 |
| A10.019.080   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile irrobustito con fibra di carbonio armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura irrobustiti con fibra di carbonio conformi ETAG 004:   |    |              |    |
| A10.019.080.a | con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 30 mm   | mq | <b>86,84</b> | 31 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A10.019.080.b | con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm   | mq | <b>87,12</b> | 31 |
| A10.019.080.c | sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante  | mq | <b>2,60</b>  | 36 |
| A10.019.085   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica $\lambda = 0,034$ W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004:  |    |              |    |
| A10.019.085.a | con incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 30 mm  | mq | <b>71,34</b> | 36 |
| A10.019.085.b | con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 x 50 cm fresati lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso tasselli, dello spessore di 60 mm   | mq | <b>73,40</b> | 36 |
| A10.019.085.c | sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante  | mq | <b>2,60</b>  | 36 |
| A10.019.090   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi minerali a base di idrati di silicato di calcio autoclavato di dimensioni 600 x 390 mm, marcati CE in conformità a ETA, (densità 115 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,042$ W/mK, coefficiente di diffusione al vapore $\mu = 3$ , reazione al fuoco Euroclasse A1), completo di rasatura armata con rete in fibra di vetro, peso 80 g/mq, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, con incollaggio e fissaggio meccanico con tassello ad avvitamento dei pannelli:  |    |              |    |
| A10.019.090.a | spessore 60 mm  | mq | <b>82,96</b> | 38 |
| A10.019.090.b | sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore fino a 200 mm  | mq | <b>6,32</b>  |    |
| A10.019.090.c | sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di spessore 220 ÷ 300 mm   | mq | <b>7,59</b>  |    |
| A10.019.095   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannello cassero a rimanere coibentato in EPS-RF 80 kPa (polistirene espanso sinterizzato autoestinguente) sagomato con profilo grecato passo 20 mm, di spessori variabili finiti nella misura da 10 a 30 cm, larghezza standard 112 cm ed altezza variabile, armato su entrambi i lati da rete elettrosaldata in acciaio zincato $\varnothing 2,4$ mm e maglia 50 x 50 mm collegate tra loro tramite distanziatori/connettori passanti, passo orizzontale di 150 mm in acciaio zincato $\varnothing 3$ mm, trasmittanza termica fino a 0,120 W/mqK, esclusi rasatura dei pannelli e l'intonaco finale sulla faccia esterna: |    |              |    |
| A10.019.095.a | spessore 12 cm  | mq | <b>40,12</b> | 21 |
| A10.019.095.b | spessore 16 cm  | mq | <b>44,52</b> | 20 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A10.019.095.c | spessore 20 cm   | mq | <b>49,22</b>  | 17 |
| A10.019.095.d | spessore 24 cm   | mq | <b>53,82</b>  | 17 |
| A10.019.100   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli in fibra di canapa all'87% termolegata a fibra di bicopoliestere, rispondente alla normativa ETAG004 con le seguenti caratteristiche: $\lambda = 0,039$ W/mK secondo UNI EN UNI EN 12667 - 12939, Euroclasse di reazione al fuoco E, densità 100 kg/mc secondo UNI EN 1602, delle dimensioni di 800 x 625 mm, completo di sottostante intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro del peso di circa 165 g/mq, maglia 4 x 4 mm per incollaggio dei pannelli e rivestimento di finitura silossanico, spatolato rustico medio, idrorepellente e con proprietà antialga e antimuffa: |    |               |    |
| A10.019.100.a | spessore pannello 60 mm  | mq | <b>83,10</b>  | 32 |
| A10.019.100.b | spessore pannello 80 mm  | mq | <b>87,94</b>  | 30 |
| A10.019.100.c | spessore pannello 100 mm   | mq | <b>93,39</b>  | 28 |
| A10.019.100.d | spessore pannello 120 mm   | mq | <b>98,85</b>  | 26 |
| A10.019.100.e | spessore pannello 140 mm   | mq | <b>105,51</b> | 25 |
| A10.019.105   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne eseguito con pannelli termoisolanti e fonoassorbenti in fibre di canapa compressa miscelate con fibre di poliestere e leganti naturali applicati alla muratura con tasselli in plastica, densità pannelli 70/90 kg/mc, delle dimensioni di 1.100 x 600 mm, conducibilità termica 0,039 W/mK, successivo intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 5 legno di canapa frantumato e additivi naturali armato con fibra di vetro, rasatura e finitura con rivestimento silossanico idrorepellente:  |    |               |    |
| A10.019.105.a | spessore pannello 40 mm  | mq | <b>97,74</b>  | 46 |
| A10.019.105.b | per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>6,42</b>   | 25 |
| A10.019.110   | Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm  | mq | <b>40,39</b>  | 28 |
| A10.019.115   | Isolamento a cappotto di parete interna o esterna realizzato con lastre isolanti semirigide a base di aerogel, a diffusione aperta e a diffusione capillare, conduttività termica 0,015 W/mK, accoppiata ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco C- S1 D0, con bordi a spigolo vivo, delle dimensioni di 1.400 x 720 mm, fissate meccanicamente a mezzo di tasselli e con idoneo collante cementizio compresa rasatura finale con lo stesso  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | prodotto, su fondo asciutto previamente preparato da conteggiare a parte:  |    |               |    |
| A10.019.115.a | spessore 10 mm   | mq | <b>100,32</b> | 4  |
| A10.019.115.b | spessore 20 mm   | mq | <b>182,54</b> | 2  |
| A10.019.115.c | spessore 30 mm   | mq | <b>267,43</b> | 2  |
| A10.019.115.d | spessore 40 mm   | mq | <b>349,90</b> | 1  |
| A10.022       | <b>ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE</b>   |    |               |    |
| A10.022.005   | Isolamento di tipo radiante di parete realizzato mediante isolante termoacustico riflettente composto da due strati di polietilene a bolle d'aria (con o senza aggiunta di master antifiamma ritardante al fuoco) e rivestito da ambo i lati da film di alluminio puro protetto da vernici alla nitrocellulosa per uno spessore totale di 7 mm, peso circa 500 g/mq, Euroclasse C s1d0, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore (N>300.000), resistenza termica 1,61 mq K/W, trasmittanza 0,62 W/mqK, emissività 0,06, resistenza alla compressione KPa 330,9, potere fono isolante 61dB, posto in opera tra le pareti in intercapedini di circa 2,0 cm cadauna realizzate con listelli di legno oppure di polietilene espanso (posti a circa 60 cm di distanza interasse) o "chiodi distanziatori" in materiale plastico e giuntato, ove necessario, con nastro adesivo di alluminio | mq | <b>14,70</b>  | 36 |
|               | Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con:   |    |               |    |
| A10.022.010   | argilla espansa:   |    |               |    |
| A10.022.010.a | spessore intercapedine 100 mm  | mq | <b>23,50</b>  | 27 |
| A10.022.010.b | sovrapprezzo per ogni cm in più  | mq | <b>2,31</b>   | 30 |
| A10.022.015   | vermiculite espansa:   |    |               |    |
| A10.022.015.a | spessore intercapedine 100 mm  | mq | <b>52,52</b>  | 12 |
| A10.022.015.b | sovrapprezzo per ogni cm in più  | mq | <b>4,95</b>   | 14 |
| A10.022.020   | perlite espansa siliconata:  |    |               |    |
| A10.022.020.a | spessore intercapedine 100 mm  | mq | <b>24,85</b>  | 25 |
| A10.022.020.b | sovrapprezzo per ogni cm in più  | mq | <b>2,43</b>   | 28 |
| A10.022.025   | sughero naturale:  |    |               |    |
| A10.022.025.a | spessore intercapedine 100 mm  | mq | <b>28,05</b>  | 22 |
| A10.022.025.b | sovrapprezzo per ogni cm in più  | mq | <b>2,72</b>   | 25 |
|               | Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in:  |    |               |    |
| A10.022.030   | polistirene espanso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica $\lambda$ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa:   |    |               |    |
| A10.022.030.a | spessore 30 mm   | mq | <b>8,46</b>   | 37 |
| A10.022.030.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,55</b>   | 3  |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.022.035   | polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, conduttività termica $\lambda$ 0,034 W/mK, resistenza a compressione $\geq$ 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E:   |    |              |    |
| A10.022.035.a | spessore 30 mm   | mq | <b>9,59</b>  | 36 |
| A10.022.035.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,83</b>  | 3  |
| A10.022.040   | poliuretano espanso con componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio gofrato da 40 $\mu$ sulla faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica $\lambda$ 0,028 W/mK:  |    |              |    |
| A10.022.040.a | spessore 30 mm   | mq | <b>13,69</b> | 25 |
| A10.022.040.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>3,15</b>  | 2  |
| A10.022.045   | lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica $\lambda$ 0,035 W/mK:  |    |              |    |
| A10.022.045.a | spessore 30 mm   | mq | <b>9,96</b>  | 34 |
| A10.022.045.b | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>1,96</b>  | 2  |
| A10.022.050   | Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:  |    |              |    |
| A10.022.050.a | spessore 30 mm   | mq | <b>22,74</b> | 15 |
| A10.022.050.b | spessore 50 mm   | mq | <b>27,67</b> | 13 |
| A10.022.050.c | spessore 70 mm   | mq | <b>80,03</b> | 5  |
| A10.025       | <b>ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI VERTICALI</b>  |    |              |    |
| A10.025.005   | Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 15 mm:   |    |              |    |
| A10.025.005.a | con pannello in fibre di legno dello spessore di 25 mm   | mq | <b>34,74</b> | 39 |
| A10.025.005.b | con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm   | mq | <b>38,92</b> | 35 |
| A10.025.005.c | con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm   | mq | <b>40,17</b> | 33 |
| A10.025.010   | Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco, UNI 9714 M-A-L, reazione al fuoco classe B-s1, d0, con sovrapposizione di lastra di cartongesso, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto | mq | <b>54,95</b> | 25 |
| A10.025.015   | Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissati meccanicamente e con collanti in intercapedine:  |    |              |    |
| A10.025.015.a | spessore 5 mm  | mq | <b>6,62</b>  | 20 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A10.025.015.b | spessore 6 mm   | mq | <b>12,04</b> | 11 |
| A10.025.015.c | spessore 10 mm  | mq | <b>17,56</b> | 9  |
| A10.025.015.d | spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg  | mq | <b>40,31</b> | 8  |
|               | Isolamento acustico di pareti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante (Rw) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc:   |    |              |    |
| A10.025.020   | pannelli rigidi:  |    |              |    |
| A10.025.020.a | spessore 10 mm  | mq | <b>18,50</b> | 21 |
| A10.025.020.b | spessore 15 mm  | mq | <b>22,25</b> | 17 |
| A10.025.020.c | spessore 20 mm  | mq | <b>26,72</b> | 14 |
| A10.025.020.d | spessore 30 mm  | mq | <b>35,74</b> | 10 |
| A10.025.025   | pannelli elastici:  |    |              |    |
| A10.025.025.a | spessore 10 mm  | mq | <b>28,77</b> | 13 |
| A10.025.025.b | spessore 15 mm  | mq | <b>35,19</b> | 11 |
| A10.025.025.c | spessore 20 mm  | mq | <b>41,25</b> | 9  |
| A10.025.025.d | spessore 30 mm  | mq | <b>59,53</b> | 6  |
| A10.025.025.e | spessore 40 mm  | mq | <b>78,82</b> | 5  |
| A10.025.030   | Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 10 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati a pannello in fibra di poliestere dello spessore di 30 mm e densità di 40 kg/mc, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 55 dB, conducibilità termica ( $\lambda$ ) 0,047 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete   | mq | <b>28,39</b> | 13 |
| A10.025.035   | Isolamento termo-acustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma SBR e EPDM, spessore di 8 mm, densità di 800 kg/mc, accoppiati tra due pannelli in fibra di poliestere dello spessore di 20 mm e densità di 60 kg/mc ciascuno, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Potere fonoisolante (Rw) 60 dB, conducibilità termica ( $\lambda$ ) 0,041 W/m°C, esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete   | mq | <b>42,25</b> | 9  |
| A10.025.040   | Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euroclasse C - s1, d0, fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su nastri | mq | <b>13,59</b> | 32 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte  |    |              |    |
| A10.025.045   | Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm  | mq | <b>40,39</b> | 28 |
| A10.025.050   | Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:  |    |              |    |
| A10.025.050.a | spessore 30 mm   | mq | <b>22,74</b> | 15 |
| A10.025.050.b | spessore 50 mm   | mq | <b>27,67</b> | 13 |
| A10.025.050.c | spessore 70 mm   | mq | <b>80,03</b> | 5  |
| A10.025.055   | Isolamento acustico di pareti divisorie eseguito con strisce di materiale elastomerico fonosmorzante con rigidità dinamica sotto un carico di 200 kg/mq s'= 449 MN/mc e sotto carico di 400 kg/mq s'=937 MN/mc, spessore 4 mm e più largo di almeno 4 cm rispetto allo spessore delle pareti, interposto fra solaio e parete:  |    |              |    |
| A10.025.055.a | altezza 14 cm  | mq | <b>2,68</b>  | 20 |
| A10.025.055.b | altezza 20 cm  | mq | <b>3,53</b>  | 15 |
| A10.025.055.c | altezza 25 cm  | mq | <b>4,23</b>  | 13 |
| A10.025.055.d | altezza 33 cm  | mq | <b>5,39</b>  | 10 |
| A10.025.055.e | altezza 40 cm  | mq | <b>6,39</b>  | 9  |
| A10.025.060   | Guarnizione vibrosmorzante in pasta monocomponente a base di elastomeri che ne migliorano l'elasticità e l'adesione per la desolidarizzazione delle pareti lungo il perimetro verticale e orizzontale a contatto con intradosso solaio in grado di ridurre le vibrazioni delle onde di pressione sonora che si trasmettono lateralmente alla struttura (trasmissioni laterali), applicata a spatola  | mq | <b>4,67</b>  | 12 |
| A10.028       | <b>ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI ORIZZONTALI</b>  |    |              |    |
| A10.028.005   | Isolamento acustico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm | mq | <b>46,48</b> | 32 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A10.028.010   | Isolamento acustico di tipo radiante di tetto ventilato realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB, reazione al fuoco euroclasse C - s1, d0; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2 cm cadauna, ancorato su listelli di legno e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte | mq | <b>14,30</b> | 33 |
| A10.028.015   | Isolamento acustico di pavimento realizzato con isolante, composto da tre strati di polietilene a bolle d'aria e due film esterni in Pet alluminato, rinforzato con rete in poliestere resistente al logorio da camminamento, spessore totale circa 11 mm, peso circa 600 g/mq, impermeabile all'acqua ed alla diffusione del vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 31dB, resistenza termica 0,304 mqK/W, barriera al gas radon e capace di sopportare un sovraccarico accidentale fino a 700 kg/mq, posto in opera inferiormente al massetto di supporto della pavimentazione:   |    |              |    |
| A10.028.015.a | posa senza fasce perimetrali   | mq | <b>30,69</b> | 53 |
| A10.028.015.b | sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, ad una bolla d'aria  | mq | <b>3,90</b>  | 51 |
| A10.028.015.c | sovrapprezzo per posa di fasce perimetrali in polietilene a bolle d'aria prepiegate e preincollate poste lungo il perimetro del locale, a due bolle d'aria   | mq | <b>4,16</b>  | 47 |
| A10.028.020   | Isolamento acustico in rotolo composto da fibre e granuli di gomma SBR con 95% di materiale riciclato ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 90 g/mq, di dimensioni 500 x 104 cm, di cui 4 cm di cimosa per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa, posati a secco, rigidità dinamica (s') di 50 ÷ 33 MN/mc, attenuazione del livello di rumore da calpestio ( $\Delta Lw$ ) certificato 32 ÷ 36 dB (UNI EN ISO 10140), reazione al fuoco classe F (2000/147/CE), esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:   |    |              |    |
| A10.028.020.a | spessore 4 mm  | mq | <b>5,89</b>  | 17 |
| A10.028.020.b | spessore 7 mm  | mq | <b>7,47</b>  | 13 |
| A10.028.020.c | spessore 10 mm   | mq | <b>8,68</b>  | 12 |
|               | Isolamento acustico di pavimenti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma SBR / EPDM incollati e pressati a caldo con 92% di materiale riciclato, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio, potere fonoisolante ( $Rw$ ) certificato 53 ÷ 60 dB (UNI EN ISO 12354), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete, densità 800 kg/mc:   |    |              |    |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A10.028.025   | pannelli rigidi:  |    |              |    |
| A10.028.025.a | spessore 10 mm  | mq | <b>16,59</b> | 13 |
| A10.028.025.b | spessore 15 mm  | mq | <b>20,35</b> | 11 |
| A10.028.025.c | spessore 20 mm  | mq | <b>24,82</b> | 9  |
| A10.028.025.d | spessore 30 mm  | mq | <b>33,83</b> | 6  |
| A10.028.030   | pannelli elastici:  |    |              |    |
| A10.028.030.a | spessore 10 mm  | mq | <b>26,86</b> | 9  |
| A10.028.030.b | spessore 15 mm  | mq | <b>33,29</b> | 7  |
| A10.028.030.c | spessore 20 mm  | mq | <b>39,34</b> | 6  |
| A10.028.030.d | spessore 30 mm  | mq | <b>57,63</b> | 4  |
| A10.028.030.e | spessore 40 mm  | mq | <b>76,91</b> | 3  |
| A10.028.035   | Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante $\Delta L = 25,5 \div 28$ dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:   |    |              |    |
| A10.028.035.a | spessore 5 mm   | mq | <b>6,29</b>  | 17 |
| A10.028.035.b | spessore 6 mm   | mq | <b>11,72</b> | 9  |
| A10.028.035.c | spessore 10 mm  | mq | <b>17,56</b> | 9  |
| A10.028.035.d | spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg  | mq | <b>39,66</b> | 6  |
| A10.028.040   | Isolamento acustico di pavimenti eseguito con membrana bitume polimero accoppiata ad uno strato resiliente di fibra di poliestere e rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in polipropilene di colore blu, dello spessore di 8 mm, attenuazione del livello di rumore da calpestio $\Delta L = 20$ dB (UNI EN ISO 717/2), esclusa la preparazione del sottofondo e successiva posa della pavimentazione sovrastante  | mq | <b>8,58</b>  | 16 |
| A10.028.045   | Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene espanso a celle chiuse da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il massetto, nel caso di posa di isolante acustico sotto pavimento:   |    |              |    |
| A10.028.045.a | altezza 100 mm  | m  | <b>2,10</b>  | 28 |
| A10.028.045.b | altezza 160 mm  | m  | <b>2,79</b>  | 21 |
| A10.028.050   | Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio eseguito con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lamina fonoresiliente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di poliestere, in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s' = 21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, | mq | <b>10,57</b> | 21 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici"  |    |              |    |
| A10.028.055   | Isolamento termoacustico dei solai interpiano, eseguita con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante termoacustico costituito da un isolante dei rumori di calpestio accoppiato a listelli di polistirolo espanso EPS 120 sinterizzato in rotoli di altezza 105 cm con aletta di sormonto di 5 cm e dotato di una rigidità dinamica $s'=21$ MN/mc misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1a e certificata da ITC-CNR, con sovrapposizione dei teli di 5 cm longitudinalmente, accostati testa contro testa trasversalmente e sigillati con apposito nastro adesivo, successiva desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo realizzata posa di fascia autoadesiva presagomata ad "L" di larghezza 5 cm, altezza 10 cm, lunghezza 2 m di polietilene espanso, compresa rifilatura del materiale isolante risbordante perimetralmente dopo il getto del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici": |    |              |    |
| A10.028.055.a | spessore 26 mm   | mq | <b>17,16</b> | 13 |
| A10.028.055.b | spessore 36 mm   | mq | <b>19,10</b> | 11 |
| A10.028.055.c | spessore 46 mm   | mq | <b>21,08</b> | 10 |
| A10.028.055.d | spessore 56 mm   | mq | <b>23,05</b> | 9  |
| A10.028.060   | Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$ , costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile, autoadesivo sulla faccia inferiore, rivestito sulla faccia superiore con una finitura tessile in fibra polipropilenica, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità che consente l'incollaggio con adesivi dei pavimenti in ceramica, in marmo e pietra anche con elementi non perfettamente planari su superfici non regolarizzate  | mq | <b>12,78</b> | 17 |
| A10.028.065   | Isolante acustico dei rumori di calpestio sottopavimento privo di massetto, biadesivo, tristrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio $L'_{n,w}$ , costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente rivestito su entrambe le facce con uno strato impermeabile autoadesivo, reazione al fuoco Euroclasse C, s-1, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su  | mq | <b>13,23</b> | 17 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica, in legno, in marmo e pietra evitando l'impiego di adesivi  |    |               |    |
| A10.028.070   | Isolante acustico dei rumori di calpestio flottante sottopavimento privo di massetto, monoadesivo, bistrato, multifunzionale, per il miglioramento dell'indice normalizzato da calpestio L'n,w, costituito da un tessuto non tessuto di fibra poliestere ad alta resistenza e fonoresiliente con la faccia superiore rivestita con uno strato impermeabile autoadesivo, per l'isolamento acustico e l'impermeabilizzazione dei solai interni, per la protezione dei pavimenti dai movimenti del piano di posa e dall'umidità, che consente l'incollaggio, su superfici regolarizzate, dei pavimenti con elementi perfettamente planari in ceramica e in legno evitando l'impiego di adesivi, applicabile anche su piani di posa flessibili in legno e in gesso rivestito, reazione al fuoco Euroclasse C, s1, peso 1,0 kg/mq  | mq | <b>9,72</b>   | 22 |
| A10.031       | <b>ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO CON FACCIATE VENTILATE</b>  |    |               |    |
| A10.031.005   | Sistema di facciata ventilata continua, priva di giunti, con finitura ad intonaco organico, non combustibile (classe antincendio B-s1, d0 secondo EN13501-1) costituito da mensole in acciaio inox, fissate alla parete di supporto con tasselli adeguati, profili a T dimensioni 90 x 53 mm e ad L dimensioni 40 x 50 mm, estrusi in alluminio, con interposta lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162 con velo vetro spessore 100 mm e lastre in granulato di vetro riciclato espanso con legante in resina epossidica rinforzate sui due lati con rete in fibra di vetro antistramante da 160 g/mq, di spessore 12 mm e peso di 6 kg/mq, fissate con viti inox autofilettanti, con rasatura armata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali di peso 155 g/mq e malta di armatura organica priva di cemento con allungamento prima della fessurazione maggiore del 2%, densità tra 1,4 e 1,6 g/cm <sup>3</sup> con assorbimento d'acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,005 kg/(mq h 0,5) classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 B-s1, d0, intonaco di finitura, bianco o colorato, con legante a base di resina silossanica con granulometria 1,5 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0. Sono esclusi: le griglie di protezione inferiori e superiori, le sigillature al contorno degli infissi e il trattamento di punti particolari: |    |               |    |
| A10.031.005.a | con resistenza a carico del vento fino ad 1,6 kN/mq   | mq | <b>178,02</b> | 24 |
| A10.031.005.b | con resistenza a carico del vento da 1,6 kN/mq a 2,2 kN/mq  | mq | <b>216,42</b> | 26 |

## A11. IMPERMEABILIZZAZIONI

### AVVERTENZE

#### IMPERMEABILIZZAZIONI

I trattamenti superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco, secondo le prescrizioni del relativo capitolo.

Saranno dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto solamente se uguali o superiori a mq 0,50.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| A11.001       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI</b>   |     |              |          |
| A11.001.005   | Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie:   |     |              |          |
| A11.001.005.a | con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali   | mq  | <b>16,18</b> | 46       |
| A11.001.005.b | con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate  | mq  | <b>15,17</b> | 63       |
| A11.001.010   | Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso:  |     |              |          |
| A11.001.010.a | al solvente   | mq  | <b>1,60</b>  | 51       |
| A11.001.010.b | all'acqua   | mq  | <b>1,45</b>  | 56       |
| A11.001.015   | Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq  | mq  | <b>4,64</b>  | 38       |
| A11.001.020   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: |     |              |          |
| A11.001.020.a | armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C.   | mq  | <b>19,43</b> | 21       |
| A11.001.020.b | armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 5 mm Agreement I.T.C.   | mq  | <b>22,28</b> | 18       |
| A11.001.025   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:  |     |              |          |
| A11.001.025.a | armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq   | mq  | <b>18,72</b> | 23       |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A11.001.025.b | armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm esclusa ardesia Agreement I.T.C.   | mq | <b>20,52</b> | 21 |
| A11.001.025.c | armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/mq   | mq | <b>17,40</b> | 25 |
| A11.001.030   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli   | mq | <b>20,23</b> | 20 |
| A11.001.035   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:   |    |              |    |
| A11.001.035.a | spessore 4 mm   | mq | <b>15,84</b> | 25 |
| A11.001.035.b | con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,0 kg   | mq | <b>16,37</b> | 26 |
| A11.001.040   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli | mq | <b>16,69</b> | 25 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A11.001.045   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: |    |              |    |
| A11.001.045.a | spessore 3 mm   | mq | <b>14,22</b> | 28 |
| A11.001.045.b | spessore 4 mm   | mq | <b>16,14</b> | 25 |
| A11.001.050   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:   |    |              |    |
| A11.001.050.a | armata in feltro di vetro, spessore 3 mm  | mq | <b>11,57</b> | 35 |
| A11.001.050.b | armata in feltro di vetro, spessore 4 mm  | mq | <b>13,28</b> | 30 |
| A11.001.050.c | armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,0 kg  | mq | <b>14,13</b> | 28 |
| A11.001.050.d | armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg  | mq | <b>15,18</b> | 28 |
| A11.001.050.e | armata in poliestere composito stabilizzato, spessore 3 mm  | mq | <b>13,06</b> | 33 |
| A11.001.055   | Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume distillato-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,1 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm  | mq | <b>18,19</b> | 24 |
| A11.001.060   | Membrana bitume distillato-polimero antiradice elastoplastomerica armata in poliestere da filo continuo spunbond, spessore 4 mm, flessibilità a freddo -15 °C, trattata con additivo antiradice (a norma EN 13948 secondo metodo FLL), applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm                                   | mq | <b>17,14</b> | 24 |
| A11.001.065   | Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata corazzata, protettiva e drenante peso 5 kg/mq, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:                           |    |              |    |
| A11.001.065.a | armata con tessuto non tessuto di poliestere  | mq | <b>15,72</b> | 28 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A11.001.065.b | armata con tessuto non tessuto di poliestere con additivo antiradice   | mq  | <b>17,50</b> | 25 |
| A11.001.070   | Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%  | %   | <b>40</b>    |    |
| A11.001.075   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore 4 mm, con sovrapposizione dei sormonti longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di accostamento delle teste dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura:                    |     |              |    |
| A11.001.075.a | armata con feltro di vetro e lamina di alluminio   | mq  | <b>15,43</b> | 26 |
| A11.001.075.b | armata con tessuto non tessuto di poliestere   | mq  | <b>14,52</b> | 28 |
| A11.001.080   | Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte:  |     |              |    |
| A11.001.080.a | eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cmq  | cmc | <b>0,33</b>  | 66 |
| A11.001.080.b | eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretatiche  | cmc | <b>0,51</b>  | 71 |
| A11.001.080.c | eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretatico modificato, per giunti verticali  | cmc | <b>0,51</b>  | 71 |
| A11.001.080.d | eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretatiche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica  | cmc | <b>0,51</b>  | 71 |
| A11.001.085   | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:  |     |              |    |
| A11.001.085.a | a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa  | mq  | <b>3,22</b>  | 42 |
| A11.001.085.b | a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde  | mq  | <b>4,48</b>  | 30 |
| A11.001.085.c | metallizzante al solvente, colore argento  | mq  | <b>2,85</b>  | 47 |
| A11.001.090   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:   |     |              |    |
| A11.001.090.a | spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro  | mq  | <b>13,48</b> | 30 |
| A11.001.090.b | spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro  | mq  | <b>16,29</b> | 25 |
| A11.001.095   | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica autotermodadesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale aderenza su pannelli in XPS, EPS e tavolati in legno, mediante una speciale spalmatura a base di elastomeri e resine tackificanti sulla faccia inferiore, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, | mq  | <b>14,15</b> | 28 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm  |    |              |    |
| A11.001.100   | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:  |    |              |    |
| A11.001.100.a | prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm   | mq | <b>24,05</b> | 32 |
| A11.001.100.b | due membrane di spessore 4 mm  | mq | <b>25,76</b> | 29 |
| A11.001.105   | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:  |    |              |    |
| A11.001.105.a | prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 3,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto   | mq | <b>27,44</b> | 29 |
| A11.001.105.b | prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con filo continuo di poliestere non tessuto   | mq | <b>27,44</b> | 29 |
| A11.001.110   | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliiolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: |    |              |    |
| A11.001.110.a | prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm  | mq | <b>30,24</b> | 27 |
| A11.001.110.b | due membrane di spessore 4 mm  | mq | <b>31,56</b> | 24 |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A11.001.110.c | due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia  | mq | <b>32,43</b> | 25 |
| A11.004       | <b>BARRIERE AL VAPORE</b>   |    |              |    |
| A11.004.005   | Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti   | mq | <b>13,29</b> | 25 |
| A11.004.010   | Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:  |    |              |    |
| A11.004.010.a | armata in poliestere non tessuto  | mq | <b>10,18</b> | 32 |
| A11.004.010.b | armata in feltro di vetro rinforzato  | mq | <b>9,52</b>  | 34 |
| A11.004.015   | Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo $\mu = 1.500.000$ (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 $\mu$ ), spessore 3 mm | mq | <b>14,83</b> | 27 |
| A11.004.020   | Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:   |    |              |    |
| A11.004.020.a | spessore 0,25 mm, colore blu traslucido   | mq | <b>2,98</b>  | 31 |
| A11.004.020.b | spessore 0,2 mm, colore nero  | mq | <b>3,16</b>  | 32 |
| A11.004.020.c | spessore 0,3 mm, colore nero  | mq | <b>3,71</b>  | 28 |
| A11.004.020.d | spessore 0,4 mm, colore nero  | mq | <b>4,27</b>  | 25 |
| A11.004.025   | Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto  | mq | <b>8,91</b>  | 19 |
| A11.007       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE</b>  |    |              |    |
| A11.007.005   | Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:  |    |              |    |
| A11.007.005.a | da 200 g/mq   | mq | <b>3,08</b>  | 51 |
| A11.007.005.b | da 300 g/mq   | mq | <b>3,52</b>  | 44 |
| A11.007.005.c | da 500 g/mq   | mq | <b>3,86</b>  | 40 |
| A11.007.010   | Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco:   |    |              |    |
| A11.007.010.a | da 200 g/mq   | mq | <b>3,97</b>  | 39 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A11.007.010.b | da 300 g/mq  | mq | <b>4,86</b>  | 32 |
| A11.007.010.c | da 500 g/mq  | mq | <b>6,64</b>  | 24 |
| A11.007.015   | Manto in pvc-p calandrato armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico con superficie laccata altamente riflettente:   |    |              |    |
| A11.007.015.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>23,42</b> | 13 |
| A11.007.015.b | spessore 1,8 mm  | mq | <b>27,72</b> | 14 |
| A11.007.015.c | spessore 2,0 mm  | mq | <b>30,73</b> | 13 |
|               | Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:  |    |              |    |
| A11.007.020   | non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:                    |    |              |    |
| A11.007.020.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>22,87</b> | 25 |
| A11.007.020.b | spessore 2,0 mm  | mq | <b>26,10</b> | 21 |
| A11.007.025   | a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico:   |    |              |    |
| A11.007.025.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>25,11</b> | 23 |
| A11.007.025.b | spessore 2,0 mm  | mq | <b>28,56</b> | 20 |
|               | Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:                      |    |              |    |
| A11.007.030   | per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle:  |    |              |    |
| A11.007.030.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>25,17</b> | 22 |
| A11.007.030.b | spessore 2,0 mm  | mq | <b>27,28</b> | 21 |
| A11.007.035   | per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc:  |    |              |    |
| A11.007.035.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>23,07</b> | 16 |
| A11.007.035.b | spessore 2,0 mm  | mq | <b>26,85</b> | 13 |
| A11.007.040   | per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:   |    |              |    |
| A11.007.040.a | spessore 1,2 mm  | mq | <b>21,22</b> | 17 |
| A11.007.040.b | spessore 1,5 mm  | mq | <b>24,00</b> | 15 |
| A11.007.045   | per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con capetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: |    |              |    |
| A11.007.045.a | spessore 1,5 mm  | mq | <b>21,78</b> | 30 |
| A11.007.045.b | spessore 2,0 mm  | mq | <b>24,34</b> | 27 |
| A11.007.050   | per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm e  | mq | <b>34,58</b> | 19 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm   |    |              |    |
|               | Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (FPO) con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti:   |    |              |    |
| A11.007.055   | per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con rete di vetro, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte, spessore 1,5 mm   | mq | <b>23,07</b> | 14 |
| A11.007.060   | per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte:   |    |              |    |
| A11.007.060.a | spessore 1,5 mm   | mq | <b>25,40</b> | 13 |
| A11.007.060.b | spessore 1,8 mm   | mq | <b>27,18</b> | 12 |
| A11.007.060.c | spessore 2,0 mm   | mq | <b>22,65</b> | 9  |
|               | Manto sintetico realizzato in poliolefina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per coostrusione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato superiore a vista caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento ed all'attacco delle radici, posato a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto da pagarsi a parte, fissato con piattine metalliche rivestite in TPO: |    |              |    |
| A11.007.065   | per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione:  |    |              |    |
| A11.007.065.a | spessore 1,2 mm   | mq | <b>17,95</b> | 18 |
| A11.007.065.b | spessore 1,5 mm   | mq | <b>20,84</b> | 16 |
| A11.007.065.c | spessore 1,8 mm   | mq | <b>23,52</b> | 13 |
| A11.007.065.d | spessore 2,0 mm   | mq | <b>25,74</b> | 13 |
| A11.007.070   | per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione:   |    |              |    |
| A11.007.070.a | spessore 1,5 mm   | mq | <b>22,54</b> | 18 |
| A11.007.070.b | spessore 1,8 mm   | mq | <b>25,65</b> | 16 |
| A11.010       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE</b>  |    |              |    |
| A11.010.005   | Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 µ  | mq | <b>14,96</b> | 43 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A11.010.010   | Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo sulla struttura in calcestruzzo, precedentemente trattata con primer metacrilico, di resina di metacrilato a solvente, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore altamente coprente con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 100 $\mu$ :   |    |              |    |
| A11.010.010.a | a finitura satinata   | mq | <b>14,87</b> | 47 |
| A11.010.010.b | a finitura opaca  | mq | <b>15,42</b> | 45 |
| A11.010.015   | Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer, di resina poliuretanic a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente per uno spessore di 150 $\mu$ con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer  | mq | <b>17,07</b> | 38 |
| A11.010.020   | Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di vasche contenenti alimenti e/o acqua potabile, con realizzazione di un rivestimento filmogeno mediante applicazione a spatola di primer tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, successiva applicazione a spruzzo o a rullo in due mani di un rivestimento epossipoliammminico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con alimenti secondo il DM 21/3/73 e successive modifiche, per uno spessore di 300 $\mu$ , con esclusione della pulizia profonda del supporto | mq | <b>34,70</b> | 40 |
| A11.010.025   | Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di strutture in cemento armato soggette a severe aggressioni ambientali (depuratori, fognature, etc.), mediante applicazione a spruzzo o a rullo sulle superfici precedentemente trattate con primer, di resina epossipoliuretanic e bitume, a solvente, di colore nero, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume, in due mani per uno spessore totale di 1 mm, con esclusione della pulizia profonda del supporto ed il trattamento con il primer  | mq | <b>36,80</b> | 17 |
| A11.010.030   | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretaniche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale  | mq | <b>20,63</b> | 65 |

|             |  |    |              |    |
|-------------|--|----|--------------|----|
|             | praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto  |    |              |    |
| A11.010.035 | Protezione di muri e facciate esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, esclusa la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq   | mq | <b>11,39</b> | 41 |
| A11.010.040 | Protezione di muri di facciate esposte a pioggia mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a + 200° per spessore medio di 4 mm  | mq | <b>40,39</b> | 28 |
| A11.010.045 | Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq   | mq | <b>14,56</b> | 28 |
| A11.010.050 | Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti e coperture in genere mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, resistente a temperature da -20 a +200° per spessore medio di 4 mm   | mq | <b>39,29</b> | 29 |
| A11.010.055 | Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq  | mq | <b>11,77</b> | 35 |
| A11.010.060 | Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq  | mq | <b>21,29</b> | 13 |
| A11.013     | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE</b>   |    |              |    |
| A11.013.005 | Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm   | mq | <b>20,09</b> | 36 |
| A11.013.010 | Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante polimero modificato bicomponente, tixotropico, flessibile a -5 °C, composto da inerti, leganti e polimeri acrilici in emulsione, reazione al fuoco Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o spatola in due successive mani, con uno spessore medio di 2 mm/mq | mq | <b>21,17</b> | 32 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A11.013.015   | Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con impermeabilizzante cementizio elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 140 g/mq direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante liquido bicomponente cementizio a base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle alte temperature, esclusi pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione | mq | <b>29,73</b> | 36 |
| A11.013.020   | Impermeabilizzazione di muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per mq  | mq | <b>14,34</b> | 29 |
| A11.013.025   | Impermeabilizzazione e protezione di pareti esterne esposte agli agenti atmosferici con malta cementizia premiscelata elastica, impermeabile, traspirante, additivata con resina acrilica, stesa in 2 strati millimetrici a pennello su fondo preventivamente bagnato, con incidenza minima di 4 kg per mq  | mq | <b>14,14</b> | 29 |
| A11.013.030   | Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato in calcestruzzo o muratura soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione a rullo o a pennello in due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per uno spessore finale non inferiore a 2 mm, con un consumo di 1,6 kg/mq per mm di spessore, esclusa la preparazione del supporto  | mq | <b>21,44</b> | 38 |
|               | Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa:   |    |              |    |
| A11.013.035   | impasto con consistenza plastica, peso specifico 1,7 kg/cmc, applicato a spatola:   |    |              |    |
| A11.013.035.a | spessore finale 2 mm, crack bridging statico a -20 °C (EN 1062-7) classe A3 (> 0,5 mm)  | mq | <b>18,55</b> | 29 |
| A11.013.035.b | spessore finale 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 g/mq  | mq | <b>29,44</b> | 35 |
| A11.013.035.c | spessore finale 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq, crack bridging dinamico a -20 °C (EN 1062-7) classe B3.1   | mq | <b>33,00</b> | 36 |
| A11.013.040   | impasto con consistenza fluida, peso specifico 1,6 kg/cmc, applicato a rullo o a pennello:  |    |              |    |
| A11.013.040.a | spessore finale pari a 2 mm, crack bridging statico a +20 °C (EN 1062-7) classe A5 (> 2,5 mm)   | mq | <b>20,47</b> | 26 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A11.013.040.b | spessore finale pari a 2,5 mm rinforzato con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq  | mq | <b>32,82</b>  | 36 |
| A11.016       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI MULTISTRATO</b>   |    |               |    |
| A11.016.005   | Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore > 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, da applicare a spruzzo, tappetino antiusura e finiture protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti   | mq | <b>112,28</b> | 14 |
| A11.016.010   | Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretanica elastica, ad indurimento immediato applicata a spruzzo, e finiture protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti   | mq | <b>70,97</b>  | 18 |
| A11.019       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE POLIUREICHE</b>  |    |               |    |
| A11.019.005   | Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente e cariche, bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV a base di resine poliuretaniche alifatiche, per impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio, coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno, acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti: |    |               |    |
| A11.019.005.a | spessore 2 mm, poliurea pura  | mq | <b>73,41</b>  | 24 |
| A11.019.005.b | per ogni mm in più di poliurea pura   | mq | <b>22,77</b>  |    |
| A11.019.005.c | spessore 2 mm, con barriera vapore a base di resine epossidiche tricomponente in emulsione acquosa  | mq | <b>94,11</b>  | 28 |
| A11.019.005.d | spessore 2 mm, certificato al contatto diretto con acqua potabile   | mq | <b>74,68</b>  | 23 |
| A11.019.005.e | spessore 2 mm, autoestinguento  | mq | <b>77,21</b>  | 22 |
| A11.022       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE</b>  |    |               |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata mediante applicazione di geomembrana a triplo strato applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da uno strato superiore in tessuto non tessuto del peso di 220 g/mq, uno strato inferiore in tessuto di polipropilene del peso di 140 g/mq, strato intermedio da bentonite sodica micronizzata, per la posa previsto un sormonto tra i teli di 10 cm:  |    |              |    |
| A11.022.005   | strato di bentonite sodica del peso di circa 5.100 g/mq:   |    |              |    |
| A11.022.005.a | su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m   | mq | <b>29,98</b> | 18 |
| A11.022.005.b | su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m   | mq | <b>37,19</b> | 29 |
| A11.022.005.c | su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m   | mq | <b>41,82</b> | 35 |
| A11.022.005.d | su superfici verticali, teli da 1,10 x 5 m   | mq | <b>35,38</b> | 27 |
| A11.022.005.e | su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m   | mq | <b>39,16</b> | 34 |
| A11.022.010   | strato di bentonite sodica del peso di circa 4.100 g/mq:   |    |              |    |
| A11.022.010.a | su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m   | mq | <b>40,68</b> | 26 |
| A11.022.010.b | su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m   | mq | <b>40,70</b> | 32 |
| A11.022.010.c | su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m   | mq | <b>42,71</b> | 34 |
| A11.022.015   | Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri o pareti in cemento armato interrati mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore di 4,8 mm, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto  | mq | <b>26,93</b> | 19 |
| A11.022.020   | Impermeabilizzazione di platea di fondazione mediante applicazione di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, escluso il magrone di sottofondo e compreso il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto   | mq | <b>27,92</b> | 25 |
| A11.022.025   | Impermeabilizzazione delle superfici contro terra anche irregolari (quali diaframmi, palancole, pali, berlinesi o superfici con casseri a perdere), mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni necessarie | mq | <b>30,87</b> | 17 |
| A11.022.030   | Impermeabilizzazione di platea di fondazione, mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed  | mq | <b>32,77</b> | 23 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compresi il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni necessarie escluso il magrone di sottofondo  |    |              |    |
| A11.022.035   | Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di polietilene ad alta densità accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mm <sup>2</sup> , allungamento > del 500% e permeabilità all'acqua non superiore a 5 x 10 <sup>-13</sup> cm/s, in rotoli di dimensioni 1,22 x 7,38 m:  |    |              |    |
| A11.022.035.a | per soletta di fondo in orizzontale  | mq | <b>26,82</b> | 14 |
| A11.022.035.b | per pareti verticali interrato   | mq | <b>27,21</b> | 13 |
| A11.022.035.c | per pareti verticali su paratie e diaframmi, escluso tessuto non tessuto da 400-500 g/m <sup>2</sup>   | mq | <b>30,04</b> | 18 |
| A11.022.035.d | per copertura interrata in orizzontale   | mq | <b>27,05</b> | 9  |
| A11.022.040   | Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)   | m  | <b>13,35</b> | 10 |
| A11.025       | <b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE</b>   |    |              |    |
| A11.025.005   | Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm   | mq | <b>19,38</b> | 55 |
| A11.025.010   | Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in calcestruzzo o i mattoni anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione a spatola piana, dentata o a spruzzo, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, altamente flessibile, a basso ritiro ed asciugamento rapido, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma in grado di assicurare un crack-bridging a +4 °C ≥ 2 mm ed una impermeabilità con fessura di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore                                  | mq | <b>25,82</b> | 22 |
| A11.025.015   | Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione od orizzontali in calcestruzzo o in mattoni, anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni mediante applicazione anche con basse temperature e forte umidità con spatola piana, dentata o a spruzzo di emulsione bituminosa tixotropica bicomponente, esente da solventi, altamente flessibile, con fibre in cellulosa, a basso ritiro ed a rapido asciugamento in grado di assicurare un crack-bridging a +4 °C ≥ 2 mm ed una impermeabilità con fessura di 1 mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore | mq | <b>27,09</b> | 19 |
| A11.028       | <b>GIUNTI</b>  |    |              |    |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| A11.028.005   | Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g/cmc, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento | m | <b>15,15</b> | 8  |
| A11.028.010   | Giunto di tenuta idraulica per riprese di getto orizzontali e verticali confinate nel calcestruzzo composto da cordolo idroespandibile in pura bentonite sodica al 95% ad alta densità totalmente inorganico contenuto tra due rinforzi in rete di polipropilene delle dimensioni di 25 x 20 mm  | m | <b>13,69</b> | 15 |
| A11.028.015   | Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni:  |   |              |    |
| A11.028.015.a | 20 x 10 mm   | m | <b>21,03</b> | 21 |
| A11.028.015.b | 20 x 15 mm   | m | <b>22,89</b> | 12 |
| A11.028.015.c | 20 x 25 mm   | m | <b>30,61</b> | 9  |
| A11.028.020   | Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego di nastro in TPE (Termoplastiche Poliiolefine Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:   |   |              |    |
| A11.028.020.a | larghezza 17 cm  | m | <b>26,54</b> | 25 |
| A11.028.020.b | larghezza 32,5 cm  | m | <b>41,76</b> | 16 |
| A11.028.025   | Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato  | m | <b>17,81</b> | 41 |

**A12. CONDOTTI E CANNE FUMARIE****AVVERTENZE**

## CONDOTTI E CANNE FUMARIE

Le opere vengono valutate a metro lineare o cadauno come indicato dalle singole voci.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| A12.001       | <b>CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO</b>   |     |               |          |
| A12.001.005   | Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dal D.Lgs.152 del 3 aprile 2006, in opera completo di camera di raccolta e scarico, elemento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, classificata T400 N1 W 2 O50 o T400 N1 D 3 G50 come da UNI 13063-1, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura del comignolo: |     |               |          |
| A12.001.005.a | dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 42 mm, diametro interno 120 mm  | m   | <b>100,15</b> | 33       |
| A12.001.005.b | dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 140 mm  | m   | <b>104,62</b> | 32       |
| A12.001.005.c | dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 160 mm  | m   | <b>109,87</b> | 30       |
| A12.001.005.d | dimensioni esterne 320 x 320 mm, spessore isolamento 33 mm, diametro interno 180 mm  | m   | <b>121,26</b> | 28       |
| A12.001.005.e | dimensioni esterne 360 x 360 mm, spessore isolamento 21 mm, diametro interno 200 mm  | m   | <b>126,70</b> | 26       |
| A12.001.005.f | dimensioni esterne 480 x 480 mm, spessore isolamento 35 mm, diametro interno 250 mm  | m   | <b>168,15</b> | 20       |
| A12.001.005.g | dimensioni esterne 550 x 550 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 300 mm  | m   | <b>221,59</b> | 15       |
| A12.001.005.h | dimensioni esterne 600 x 600 mm, spessore isolamento 40 mm, diametro interno 350 mm  | m   | <b>278,27</b> | 12       |
| A12.001.010   | Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per apparecchi a gas di tipo "C" come da UNI 10641, di tipo T400 N1 D 3 G50 (nel caso di utilizzo a secco) o T200 N1 W 2 O00 (nel caso di utilizzo a umido) secondo UNI EN 13063, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, elementi a T per gli allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del   |     |               |          |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
|               | comignolo, delle opere murarie di complemento e dei condotti di allacciamento:  |   |               |    |
| A12.001.010.a | diametro interno fumi 140 mm, condotto aria 100 x 220 mm  | m | <b>113,59</b> | 22 |
| A12.001.010.b | diametro interno fumi 160 mm, condotto aria 100 x 220 mm  | m | <b>120,07</b> | 21 |
| A12.001.010.c | diametro interno fumi 180 mm, condotto aria 100 x 260 mm  | m | <b>134,32</b> | 18 |
| A12.001.010.d | diametro interno fumi 200 mm, condotto aria 100 x 260 mm  | m | <b>141,12</b> | 17 |
| A12.001.010.e | diametro interno fumi 250 mm, condotto aria 210 x 370 mm  | m | <b>201,01</b> | 13 |
| A12.004       | <b>CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX</b>   |   |               |    |
| A12.004.005   | Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:  |   |               |    |
| A12.004.005.a | diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm  | m | <b>236,32</b> | 17 |
| A12.004.005.b | diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm  | m | <b>257,17</b> | 16 |
| A12.004.005.c | diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm  | m | <b>280,13</b> | 14 |
| A12.004.005.d | diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm  | m | <b>296,88</b> | 13 |
| A12.004.005.e | diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm  | m | <b>343,53</b> | 12 |
| A12.004.005.f | diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm  | m | <b>407,21</b> | 10 |
| A12.004.005.g | diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm  | m | <b>478,13</b> | 9  |
| A12.004.010   | Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: |   |               |    |
| A12.004.010.a | diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm   | m | <b>249,04</b> | 16 |
| A12.004.010.b | diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm   | m | <b>261,55</b> | 15 |
| A12.004.010.c | diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm   | m | <b>293,83</b> | 13 |
| A12.007       | <b>COMIGNOLI E ASPIRATORI</b>   |   |               |    |
| A12.007.005   | Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:   |   |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A12.007.005.a | 330 x 330 mm   | cad | <b>70,51</b>  | 24 |
| A12.007.005.b | 425 x 425 mm   | cad | <b>79,68</b>  | 31 |
| A12.007.005.c | 500 x 500 mm   | cad | <b>100,66</b> | 33 |
| A12.007.010   | Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: |     |               |    |
| A12.007.010.a | 160 mm   | cad | <b>255,47</b> | 3  |
| A12.007.010.b | 200 mm   | cad | <b>283,93</b> | 3  |
| A12.007.010.c | 240 mm   | cad | <b>326,94</b> | 2  |
|               |  |     |               |    |

### A13. OPERE IN VETROCEMENTO

#### AVVERTENZE

#### STRUTTURE IN VETROCEMENTO

Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioè non comprendono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi, ecc.

|               |   | <b>U.M</b> | <b>€</b>        | <b>%<br/>Mdo</b> |
|---------------|---|------------|-----------------|------------------|
| A13.001       | <b>STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI</b>   |            |                 |                  |
|               | Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa l'armatura metallica, le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 ÷ 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: |            |                 |                  |
| A13.001.005   | con superficie rigata, trasparente:   |            |                 |                  |
| A13.001.005.a | 14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm   | mq         | <b>332,12</b>   | 43               |
| A13.001.005.b | doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm  | mq         | <b>456,02</b>   | 32               |
| A13.001.005.c | 19 x 19 cm, spessore 7 cm   | mq         | <b>324,80</b>   | 44               |
| A13.001.005.d | doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq         | <b>331,08</b>   | 43               |
| A13.001.005.e | 20 x 20 cm, spessore 2 cm   | mq         | <b>286,94</b>   | 51               |
| A13.001.010   | doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, dimensioni 19 x 19 cm:  |            |                 |                  |
| A13.001.010.a | trasparente, spessore 8 cm  | mq         | <b>338,99</b>   | 43               |
| A13.001.010.b | satinato su un lato, spessore 8 cm  | mq         | <b>460,22</b>   | 32               |
| A13.001.010.c | trasparente, spessore 10 cm   | mq         | <b>420,68</b>   | 34               |
| A13.001.015   | doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo, resistenti al fuoco, dimensioni 19 x 19 cm:   |            |                 |                  |
| A13.001.015.a | trasparente, spessore 8 cm  | mq         | <b>789,05</b>   | 18               |
| A13.001.015.b | satinato su un lato, spessore 8 cm  | mq         | <b>894,86</b>   | 16               |
| A13.001.015.c | trasparente, spessore 16 cm   | mq         | <b>1.075,72</b> | 13               |
| A13.001.015.d | satinato su un lato, spessore 16 cm   | mq         | <b>1.194,43</b> | 12               |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa l'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 ÷ 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni: |    |               |    |
| A13.001.020   | lisci, colore neutro:   |    |               |    |
| A13.001.020.a | 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>356,93</b> | 40 |
| A13.001.020.b | 24 x 24 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>378,54</b> | 38 |
| A13.001.020.c | 30 x 30 cm, spessore 10 cm  | mq | <b>420,77</b> | 34 |
| A13.001.020.d | 24 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>447,96</b> | 32 |
| A13.001.025   | ondulati, con linee parallele o incrociate, colore neutro:  |    |               |    |
| A13.001.025.a | 19 x 19 cm, spessore 10 cm  | mq | <b>321,75</b> | 45 |
| A13.001.025.b | 24 x 24 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>344,79</b> | 42 |
| A13.001.025.c | 24 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>422,68</b> | 34 |
| A13.001.025.d | 11 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>565,83</b> | 25 |
| A13.001.030   | quadrettati, colore neutro:   |    |               |    |
| A13.001.030.a | 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>321,75</b> | 45 |
| A13.001.030.b | 24 x 24 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>354,32</b> | 40 |
| A13.001.030.c | 30 x 30 cm, spessore 10 cm  | mq | <b>397,32</b> | 36 |
| A13.001.035   | satinati o sabbiati lisci su entrambi i lati, colore neutro:  |    |               |    |
| A13.001.035.a | 11 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>850,42</b> | 17 |
| A13.001.035.b | 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>508,25</b> | 28 |
| A13.001.035.c | 19 x 10 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>661,65</b> | 22 |
| A13.001.035.d | 24 x 24 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>497,55</b> | 29 |
| A13.001.035.e | 24 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>655,41</b> | 22 |
| A13.001.035.f | 30 x 30 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>560,47</b> | 25 |
| A13.001.040   | satinati ondulati o con linee parallele, colore neutro:   |    |               |    |
| A13.001.040.a | 11 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>597,45</b> | 24 |
| A13.001.040.b | 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>508,73</b> | 28 |
| A13.001.040.c | 24 x 24 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>497,55</b> | 29 |
| A13.001.040.d | 24 x 11 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>654,78</b> | 22 |
| A13.001.040.e | 30 x 30 cm, spessore 10 cm  | mq | <b>561,11</b> | 25 |
| A13.001.045   | lisci o ondulati, trasparenti, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm  | mq | <b>469,49</b> | 31 |
| A13.001.050   | satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm  | mq | <b>507,45</b> | 28 |
| A13.001.055   | satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro, colorati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm   | mq | <b>534,00</b> | 27 |
| A13.001.060   | Sovrapprezzo per esecuzioni di pareti verticali curve   | mq | <b>68,04</b>  | 79 |
|               |   |    |               |    |

## A14. OPERE IN PIETRA

### AVVERTENZE

#### OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

#### FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE NATURALI

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici o volumi effettivi dei materiali in opera.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| A14.001       | <b>SOGLIE, COPERTINE, STIPITI</b>  |     |               |          |
| A14.001.005   | Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: |     |               |          |
| A14.001.005.a | ceppo di Poltragno e d'Iseo  | mq  | <b>122,10</b> | 46       |
| A14.001.005.b | serizzo  | mq  | <b>123,62</b> | 45       |
| A14.001.005.c | travertino   | mq  | <b>122,24</b> | 44       |
| A14.001.005.d | marmo bianco di Carrara  | mq  | <b>130,56</b> | 42       |
| A14.001.005.e | botticino classico   | mq  | <b>124,55</b> | 43       |
| A14.001.005.f | Trani chiaro   | mq  | <b>106,92</b> | 51       |
| A14.001.005.g | granito nazionale  | mq  | <b>144,81</b> | 37       |
| A14.001.005.h | sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore  | %   | <b>15</b>     |          |
| A14.001.010   | Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:  |     |               |          |
| A14.001.010.a | ceppo di Poltragno e d'Iseo  | mq  | <b>130,65</b> | 49       |
| A14.001.010.b | serizzo  | mq  | <b>138,94</b> | 46       |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A14.001.010.c | travertino  | mq | <b>131,32</b>   | 46 |
| A14.001.010.d | marmo bianco di Carrara   | mq | <b>151,05</b>   | 43 |
| A14.001.010.e | botticino classico  | mq | <b>146,38</b>   | 44 |
| A14.001.010.f | Trani chiaro  | mq | <b>132,65</b>   | 49 |
| A14.001.010.g | granito nazionale   | mq | <b>162,14</b>   | 40 |
| A14.001.015   | Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici:  |    |                 |    |
| A14.001.015.a | ceppo di Poltragno e d'Iseo   | mc | <b>1.329,24</b> | 50 |
| A14.001.015.b | serizzo   | mc | <b>1.447,17</b> | 46 |
| A14.001.015.c | travertino  | mc | <b>1.339,96</b> | 48 |
| A14.001.015.d | marmo bianco di Carrara   | mc | <b>1.655,68</b> | 40 |
| A14.001.015.e | botticino classico  | mc | <b>1.580,85</b> | 42 |
| A14.001.015.f | Trani chiaro  | mc | <b>1.361,23</b> | 49 |
| A14.001.015.g | granito nazionale   | mc | <b>1.833,08</b> | 36 |
| A14.001.020   | Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m  | <b>12,97</b>    | 62 |
| A14.001.025   | Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: |    |                 |    |
| A14.001.025.a | ceppo di Poltragno e d'Iseo   | mq | <b>175,76</b>   | 48 |
| A14.001.025.b | serizzo   | mq | <b>183,34</b>   | 46 |
| A14.001.025.c | travertino  | mq | <b>176,45</b>   | 46 |
| A14.001.025.d | marmo bianco di Carrara qualità corrente  | mq | <b>188,11</b>   | 43 |
| A14.001.025.e | botticino classico  | mq | <b>179,69</b>   | 45 |
| A14.001.025.f | Trani chiaro  | mq | <b>155,01</b>   | 52 |
| A14.001.025.g | graniti nazionali o sieniti   | mq | <b>208,05</b>   | 39 |
| A14.004       | <b>LAVORAZIONI IN PIETRA</b>  |    |                 |    |
| A14.004.005   | Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |    |                 |    |
| A14.004.005.a | per pavimenti in pietra   | mq | <b>13,59</b>    | 70 |
| A14.004.005.b | per pavimenti in marmo  | mq | <b>16,28</b>    | 70 |
| A14.004.005.c | per pavimenti in granito  | mq | <b>18,96</b>    | 70 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A14.004.010   | Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: |    |              |    |
| A14.004.010.a | per pavimenti in pietra  | mq | <b>8,14</b>  | 70 |
| A14.004.010.b | per pavimenti in marmo   | mq | <b>10,82</b> | 70 |
| A14.004.010.c | per pavimenti in granito   | mq | <b>14,89</b> | 70 |
| A14.004.015   | Bocciardatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:   |    |              |    |
| A14.004.015.a | per marmi e travertini   | mq | <b>39,14</b> | 75 |
| A14.004.015.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | mq | <b>48,93</b> | 75 |
|               | Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli ( $r = 2 \div 3$ mm):                         |    |              |    |
| A14.004.020   | lisciato di mola:  |    |              |    |
| A14.004.020.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>2,94</b>  | 75 |
| A14.004.020.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>3,91</b>  | 75 |
| A14.004.025   | lisciato di mola e lucidato:   |    |              |    |
| A14.004.025.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>3,91</b>  | 75 |
| A14.004.025.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>4,89</b>  | 75 |
|               | Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm:   |    |              |    |
| A14.004.030   | lisciato di mola:  |    |              |    |
| A14.004.030.a | per pietre tenere a marmi  | m  | <b>3,91</b>  | 75 |
| A14.004.030.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>4,89</b>  | 75 |
| A14.004.035   | lisciato di mola e lucidato:   |    |              |    |
| A14.004.035.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>4,89</b>  | 75 |
| A14.004.035.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>6,85</b>  | 75 |
|               | Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm:   |    |              |    |
| A14.004.040   | lisciato di mola:  |    |              |    |
| A14.004.040.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>3,13</b>  | 75 |
| A14.004.040.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>5,87</b>  | 75 |
| A14.004.045   | lisciato di mola e lucidato:   |    |              |    |
| A14.004.045.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>5,09</b>  | 75 |
| A14.004.045.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>7,83</b>  | 75 |
|               | Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm:   |    |              |    |
| A14.004.050   | lisciato di mola:  |    |              |    |
| A14.004.050.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>5,87</b>  | 75 |
| A14.004.050.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>7,05</b>  | 75 |
| A14.004.055   | lisciato di mola e lucidato:   |    |              |    |
| A14.004.055.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>6,85</b>  | 75 |
| A14.004.055.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>13,70</b> | 75 |
|               | Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale:   |    |              |    |
| A14.004.060   | lisciato di mola:  |    |              |    |
| A14.004.060.a | per pietre tenere e marmi  | m  | <b>4,89</b>  | 75 |
| A14.004.060.b | per pietre dure (graniti, ecc.)  | m  | <b>7,24</b>  | 75 |

|               |                                 |     |              |    |
|---------------|---------------------------------|-----|--------------|----|
| A14.004.065   | lisciato di mola e lucidato:    |     |              |    |
| A14.004.065.a | per pietre tenere e marmi       | m   | <b>7,24</b>  | 75 |
| A14.004.065.b | per pietre dure (graniti, ecc.) | m   | <b>13,70</b> | 75 |
| A14.004.070   | Fori per zanche                 | cad | <b>1,63</b>  | 79 |
| A14.004.075   | Gocciolatoio                    | cad | <b>2,92</b>  | 79 |

## A15. PAVIMENTI

### AVVERTENZE

#### PAVIMENTI

Nei lavori sottoindicati si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicinamento del materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido.

Il sottofondo verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

#### FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| A15.001       | <b>LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI</b>  |     |              |          |
| A15.001.005   | Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm <sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm | mq  | <b>21,52</b> | 54       |
| A15.001.010   | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente         | mq  | <b>16,96</b> | 67       |
| A15.001.015   | Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato:   |     |              |          |
| A15.001.015.a | spessore 20 mm  | mq  | <b>11,95</b> | 39       |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.001.015.b | per ogni centimetro in più di spessore  | mq | <b>4,99</b>   | 31 |
| A15.001.020   | Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm   | mq | <b>6,11</b>   | 34 |
| A15.004       | <b>PAVIMENTI ALLA VENEZIANA</b>   |    |               |    |
| A15.004.005   | Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura | mq | <b>143,16</b> | 75 |
| A15.007       | <b>PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI</b>   |    |               |    |
| A15.007.005   | Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio   | mq | <b>33,77</b>  | 53 |
| A15.007.010   | Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo:  |    |               |    |
| A15.007.010.a | grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm   | mq | <b>38,22</b>  | 47 |
| A15.007.010.b | grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm   | mq | <b>54,54</b>  | 28 |
| A15.007.015   | Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm e spessore 36 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo   | mq | <b>69,62</b>  | 22 |
| A15.007.020   | Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita  | mq | <b>65,81</b>  | 27 |
| A15.010       | <b>PAVIMENTI IN PIETRE NATURALI</b>   |    |               |    |
|               | Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di:  |    |               |    |
| A15.010.005   | 30 x 30 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A15.010.005.a | bianco Carrara C  | mq | <b>110,84</b> | 17 |
| A15.010.005.b | bianco Carrara CD   | mq | <b>89,96</b>  | 20 |
| A15.010.005.c | bianco Thassos  | mq | <b>277,82</b> | 6  |
| A15.010.005.d | bardiglio   | mq | <b>110,84</b> | 17 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.010.005.e | botticino   | mq | <b>117,79</b> | 15 |
| A15.010.005.f | breccia oniciata  | mq | <b>138,67</b> | 13 |
| A15.010.005.g | giallo reale  | mq | <b>145,62</b> | 13 |
| A15.010.005.h | marron emperador  | mq | <b>166,50</b> | 11 |
| A15.010.005.i | nero marquina   | mq | <b>229,11</b> | 8  |
| A15.010.005.j | perlino rosato  | mq | <b>138,67</b> | 13 |
| A15.010.005.k | rosso Verona  | mq | <b>110,84</b> | 17 |
| A15.010.005.l | Trani fiorito   | mq | <b>102,80</b> | 17 |
| A15.010.005.m | travertino  | mq | <b>95,84</b>  | 18 |
| A15.010.005.n | verde Alpi  | mq | <b>193,25</b> | 9  |
| A15.010.010   | 30 x 60 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A15.010.010.a | bianco Carrara C  | mq | <b>121,97</b> | 15 |
| A15.010.010.b | bianco Carrara CD   | mq | <b>102,49</b> | 17 |
| A15.010.010.c | botticino   | mq | <b>127,53</b> | 14 |
| A15.010.010.d | travertino  | mq | <b>117,79</b> | 15 |
|               | Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: |    |               |    |
| A15.010.015   | 30 x 30 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A15.010.015.a | bianco sardo  | mq | <b>97,76</b>  | 18 |
| A15.010.015.b | giallo veneziano  | mq | <b>152,58</b> | 12 |
| A15.010.015.c | Labrador blu  | mq | <b>180,41</b> | 10 |
| A15.010.015.d | multicolor  | mq | <b>133,10</b> | 13 |
| A15.010.015.e | nero Africa   | mq | <b>138,67</b> | 13 |
| A15.010.015.f | nero assoluto   | mq | <b>163,71</b> | 11 |
| A15.010.015.g | rosa Beta   | mq | <b>89,96</b>  | 20 |
| A15.010.015.h | rosa Limbara  | mq | <b>100,82</b> | 18 |
| A15.010.015.i | rosa Porrino  | mq | <b>97,76</b>  | 18 |
| A15.010.015.j | rosso Balmoral  | mq | <b>137,59</b> | 13 |
| A15.010.015.k | serizzo Antigorio   | mq | <b>102,80</b> | 17 |
| A15.010.020   | 30 x 60 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A15.010.020.a | bianco sardo  | mq | <b>108,05</b> | 17 |
| A15.010.020.b | giallo veneziano  | mq | <b>163,71</b> | 11 |
| A15.010.020.c | Labrador blu  | mq | <b>194,33</b> | 9  |
| A15.010.020.d | multicolor  | mq | <b>145,62</b> | 13 |
| A15.010.020.e | nero Africa   | mq | <b>152,58</b> | 12 |
| A15.010.020.f | nero assoluto   | mq | <b>201,28</b> | 9  |
| A15.010.020.g | rosa Beta   | mq | <b>108,05</b> | 17 |
| A15.010.020.h | rosa Porrino  | mq | <b>103,88</b> | 17 |
| A15.010.020.i | rosso Balmoral  | mq | <b>144,54</b> | 12 |
| A15.010.020.j | serizzo Antigorio   | mq | <b>116,71</b> | 15 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.010.025   | Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:  |    |               |    |
| A15.010.025.a | altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>95,78</b>  | 21 |
| A15.010.025.b | altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>101,35</b> | 19 |
| A15.010.025.c | altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>109,69</b> | 17 |
| A15.010.030   | Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza dominanza di un colore, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: |    |               |    |
| A15.010.030.a | altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>104,13</b> | 19 |
| A15.010.030.b | altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>108,30</b> | 18 |
| A15.010.030.c | altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile   | mq | <b>115,26</b> | 17 |
| A15.010.035   | Pavimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:   |    |               |    |
| A15.010.035.a | 20 x 40 cm  | mq | <b>93,00</b>  | 21 |
| A15.010.035.b | 30 x 60 cm  | mq | <b>104,13</b> | 19 |
| A15.010.035.c | 10 x 10 cm, burattato   | mq | <b>91,60</b>  | 21 |
| A15.010.035.d | 15 x 15 cm, burattato   | mq | <b>97,17</b>  | 20 |
| A15.010.035.e | 20 x 20 cm, burattato   | mq | <b>99,95</b>  | 20 |
| A15.010.040   | Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori:  |    |               |    |
| A15.010.040.a | 0,7 ÷ 1,2 cm  | mq | <b>43,68</b>  | 40 |
| A15.010.040.b | 1,3 ÷ 2,0 cm  | mq | <b>50,48</b>  | 35 |
| A15.010.045   | Pavimento in pietra calcarea in piastrelle, di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2,0 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:   |    |               |    |
| A15.010.045.a | 20 x 40 cm  | mq | <b>97,17</b>  | 20 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A15.010.045.b | 30 x 60 cm   | mq | <b>104,13</b> | 19 |
| A15.013       | <b>OPERE COMPLEMENTARI</b>   |    |               |    |
| A15.013.005   | Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:   |    |               |    |
| A15.013.005.a | per pavimenti in pietra  | mq | <b>13,59</b>  | 70 |
| A15.013.005.b | per pavimenti in marmo   | mq | <b>16,28</b>  | 70 |
| A15.013.005.c | per pavimenti in granito   | mq | <b>18,96</b>  | 70 |
| A15.013.010   | Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:   |    |               |    |
| A15.013.010.a | per pavimenti in pietra  | mq | <b>8,14</b>   | 70 |
| A15.013.010.b | per pavimenti in marmo   | mq | <b>10,82</b>  | 70 |
| A15.013.010.c | per pavimenti in granito   | mq | <b>14,89</b>  | 70 |
| A15.013.015   | Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo  | mq | <b>10,86</b>  | 75 |
| A15.016       | <b>PAVIMENTI IN GRES</b>   |    |               |    |
| A15.016.005   | Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale:   |    |               |    |
| A15.016.005.a | con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm  | mq | <b>24,95</b>  | 48 |
| A15.016.005.b | con superficie antisdrucchiolo 7,5 x 15 cm spessore 8 ÷ 10 mm  | mq | <b>26,39</b>  | 46 |
|               | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |    |               |    |
| A15.016.010   | effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A), spessore 10 mm:   |    |               |    |
| A15.016.010.a | dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato  | mq | <b>46,73</b>  | 17 |
| A15.016.010.b | dimensioni 30 x 30 cm, naturale  | mq | <b>46,39</b>  | 27 |
| A15.016.010.c | dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato  | mq | <b>49,35</b>  | 21 |
| A15.016.010.d | dimensioni 60 x 120 cm, naturale   | mq | <b>60,68</b>  | 13 |
| A15.016.015   | tinta unita, con superficie antiscivolo (R9 A):  |    |               |    |
| A15.016.015.a | 20 x 20 cm, spessore 8 mm  | mq | <b>41,18</b>  | 33 |
| A15.016.015.b | 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm  | mq | <b>45,19</b>  | 28 |
| A15.016.020   | granigliato:   |    |               |    |
| A15.016.020.a | 20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm  | mq | <b>34,81</b>  | 40 |
| A15.016.020.b | 20 x 20 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8 mm  | mq | <b>37,20</b>  | 36 |
| A15.016.020.c | 20 x 20 cm, superficie opaca antiscivolo (R12 V4 C), spessore 8 mm   | mq | <b>37,20</b>  | 36 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A15.016.020.d | 30 x 30 cm, superficie levigata, con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 8,5 mm   | mq | <b>35,63</b> | 35 |
| A15.016.020.e | 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm   | mq | <b>38,02</b> | 32 |
| A15.016.020.f | 30 x 30 cm, effetto marmetta grana media antiscivolo (R11), spessore 8,5 mm   | mq | <b>38,02</b> | 32 |
| A15.016.025   | Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |    |              |    |
| A15.016.025.a | superficie levigata, spessore 9,5 mm  | mq | <b>57,89</b> | 14 |
| A15.016.025.b | superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm   | mq | <b>55,10</b> | 15 |
| A15.016.025.c | superficie bocciardata antiscivolo (R11 C), spessore 10,5 mm  | mq | <b>57,89</b> | 14 |
|               | Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:                 |    |              |    |
| A15.016.030   | effetto rustico:  |    |              |    |
| A15.016.030.a | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm   | mq | <b>31,72</b> | 41 |
| A15.016.030.b | 30 x 60 cm, spessore 9 mm   | mq | <b>34,61</b> | 30 |
| A15.016.030.c | 60 x 60 cm, spessore 9 mm   | mq | <b>31,99</b> | 26 |
| A15.016.035   | effetto cemento:  |    |              |    |
| A15.016.035.a | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm   | mq | <b>31,72</b> | 41 |
| A15.016.035.b | 45 x 45 cm, spessore 9 mm   | mq | <b>31,42</b> | 33 |
| A15.016.035.c | 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm  | mq | <b>37,00</b> | 28 |
| A15.016.035.d | 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm  | mq | <b>34,38</b> | 24 |
| A15.016.035.e | 120 x 120 cm, rettificato, spessore 9 mm  | mq | <b>83,79</b> | 9  |
| A15.016.040   | effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B):   |    |              |    |
| A15.016.040.a | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm   | mq | <b>31,72</b> | 41 |
| A15.016.040.b | 45 x 45 cm, spessore 9 mm   | mq | <b>31,42</b> | 33 |
| A15.016.040.c | 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm  | mq | <b>37,00</b> | 28 |
| A15.016.040.d | 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm  | mq | <b>34,38</b> | 24 |
| A15.016.040.e | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm, per esterni  | mq | <b>33,72</b> | 39 |
| A15.016.040.f | 30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm, per esterni  | mq | <b>34,61</b> | 30 |
| A15.016.045   | effetto cotto rustico opaco, antiscivolo (R10), spessore 9 mm:  |    |              |    |
| A15.016.045.a | 15 x 15 cm  | mq | <b>38,25</b> | 38 |
| A15.016.045.b | 15 x 30 cm  | mq | <b>36,51</b> | 36 |
| A15.016.050   | superficie rustica strutturata per esterni, antiscivolo (R9), spessore 9 mm:  |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A15.016.050.a | 30 x 30 cm   | mq | <b>35,63</b>  | 35 |
| A15.016.050.b | 15 x 15 cm   | mq | <b>38,25</b>  | 38 |
| A15.016.055   | effetto pietra strutturato:  |    |               |    |
| A15.016.055.a | 20 x 20 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm  | mq | <b>41,98</b>  | 32 |
| A15.016.055.b | 20 x 40 cm, antiscivolo (R9), spessore 9 mm  | mq | <b>40,41</b>  | 31 |
| A15.016.055.c | 30 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm   | mq | <b>45,76</b>  | 23 |
| A15.016.055.d | 60 x 60 cm, rettificato antiscivolo (R9), spessore 10,5 mm   | mq | <b>43,14</b>  | 19 |
| A15.016.055.e | 20 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm  | mq | <b>41,98</b>  | 32 |
| A15.016.055.f | 20 x 40 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm  | mq | <b>40,41</b>  | 31 |
| A15.016.055.g | 30 x 30 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 11 mm   | mq | <b>40,41</b>  | 31 |
| A15.016.060   | effetto marmo, antiscivolo (R9), spessore 9 mm:  |    |               |    |
| A15.016.060.a | 30 x 60 cm   | mq | <b>56,92</b>  | 18 |
| A15.016.060.b | 90 x 90 cm   | mq | <b>79,01</b>  | 10 |
| A15.016.060.c | 60 x 120 cm  | mq | <b>68,65</b>  | 12 |
| A15.016.060.d | 30 x 30 cm, disegno mosaico  | mq | <b>155,17</b> | 8  |
| A15.016.065   | effetto pietra naturale, rettificato, antiscivolo (R9):  |    |               |    |
| A15.016.065.a | 30 x 60 cm, spessore 10 mm   | mq | <b>51,34</b>  | 20 |
| A15.016.065.b | 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm  | mq | <b>63,87</b>  | 13 |
| A15.016.065.c | 60 x 60 cm, spessore 10 mm   | mq | <b>51,11</b>  | 16 |
| A15.016.065.d | 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm  | mq | <b>63,87</b>  | 13 |
| A15.016.065.e | 30 x 30 cm, disegno mosaico  | mq | <b>169,06</b> | 5  |
| A15.016.070   | effetto pietra naturale, superficie strutturata, rettificato, per esterni, antiscivolo (R11 B), 30 x 60 cm, spessore 10,5 mm   | mq | <b>66,48</b>  | 16 |
| A15.016.075   | effetto pietra naturale, superficie lappata, rettificato, antiscivolo (R9):  |    |               |    |
| A15.016.075.a | 30 x 120 cm, spessore 10,5 mm  | mq | <b>78,21</b>  | 10 |
| A15.016.075.b | 60 x 120 cm, spessore 10,5 mm  | mq | <b>78,21</b>  | 10 |
| A15.016.080   | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua Bla GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |    |               |    |
| A15.016.080.a | effetto pietra naturale, 60 x 60 cm  | mq | <b>73,43</b>  | 11 |
| A15.016.080.b | effetto marmo, 40 x 120 mm   | mq | <b>83,79</b>  | 9  |
| A15.016.080.c | effetto legno, 60 x 60 cm  | mq | <b>73,43</b>  | 11 |
| A15.016.080.d | effetto legno, 40 x 120 cm   | mq | <b>81,40</b>  | 10 |
| A15.016.080.e | effetto cemento, 60 x 60 cm  | mq | <b>79,01</b>  | 10 |
| A15.016.085   | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua Bla GL, antiscivolo   | mq | <b>72,65</b>  | 9  |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | (R11 B), effetto pietra naturale, 60 x 60 cm, spessore 20 mm, posato a secco in ambienti esterni   |    |               |    |
| A15.016.090   | Pavimento in gres porcellanato smaltato superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua Bla GL, spessore 9 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:                         |    |               |    |
| A15.016.090.a | 10 x 70 cm per interni   | mq | <b>42,00</b>  | 29 |
| A15.016.090.b | 12,5 x 50 cm per interni   | mq | <b>39,61</b>  | 32 |
| A15.016.090.c | 15 x 90 cm per interni ed esterni  | mq | <b>48,95</b>  | 21 |
|               | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa superficie effetto legno in piastrelle, per spazi privati ed ambienti destinati a traffico leggero, a norma UNI EN 14411 classe assorbimento acqua Bla G, rettificato, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |    |               |    |
| A15.016.095   | colori chiari:   |    |               |    |
| A15.016.095.a | 15 x 120 cm  | mq | <b>69,67</b>  | 15 |
| A15.016.095.b | 20 x 120 cm  | mq | <b>68,10</b>  | 13 |
| A15.016.095.c | 30 x 120 cm  | mq | <b>54,70</b>  | 15 |
| A15.016.095.d | 30 x 60 cm   | mq | <b>48,15</b>  | 21 |
| A15.016.095.e | 60 x 60 cm   | mq | <b>45,54</b>  | 18 |
| A15.016.095.f | 30 x 30 cm disegno mosaico   | mq | <b>182,27</b> | 7  |
| A15.016.100   | colori scuri:  |    |               |    |
| A15.016.100.a | 15 x 120 cm  | mq | <b>74,45</b>  | 14 |
| A15.016.100.b | 20 x 120 cm  | mq | <b>72,88</b>  | 13 |
| A15.016.100.c | 30 x 120 cm  | mq | <b>59,88</b>  | 13 |
| A15.016.105   | da posare con fuga da 2 mm:  |    |               |    |
| A15.016.105.a | per interni, antiscivolo (R9), dimensioni 20 x 120 cm  | mq | <b>68,10</b>  | 13 |
| A15.016.105.b | per esterni, antiscivolo (R11 C), dimensioni 20 x 120 cm   | mq | <b>68,10</b>  | 13 |
| A15.016.105.c | per interni, antiscivolo (R9), disegno mosaico, dimensioni 30 x 30 cm  | mq | <b>142,42</b> | 9  |
|               | Pavimento in gres porcellanato cristallizzato, per spazi pubblici e commerciali di grande traffico, interni ed esterni, a norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita, 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:                 |    |               |    |
| A15.016.110   | colori chiari:   |    |               |    |
| A15.016.110.a | superficie naturale  | mq | <b>66,26</b>  | 13 |
| A15.016.110.b | superficie lappata   | mq | <b>76,22</b>  | 11 |
| A15.016.115   | colori scuri:  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A15.016.115.a | superficie naturale  | mq | <b>71,44</b>  | 12 |
| A15.016.115.b | superficie lappata   | mq | <b>81,00</b>  | 10 |
| A15.016.120   | Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per spazi ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, tinta unita compatta, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |    |               |    |
| A15.016.120.a | 10 x 10 cm, classe assorbimento acqua Blla J, spessore 7 mm  | mq | <b>48,83</b>  | 34 |
| A15.016.120.b | 20 x 20 cm, classe assorbimento acqua Blb H, spessore 8 mm   | mq | <b>33,61</b>  | 40 |
| A15.019       | <b>PAVIMENTI IN TESSERINE DI VETRO</b>   |    |               |    |
| A15.019.005   | Pavimento in tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, preincollate su fogli di carta da 30 x 30 cm circa, poste in opera con idoneo collante su supporto liscio già preparato da pagare a parte, successiva stuccatura delle fughe con apposito prodotto bianco o colorato compresa la pulitura finale:                                    |    |               |    |
| A15.019.005.a | colori tenui   | mq | <b>74,51</b>  | 36 |
| A15.019.005.b | colori medi  | mq | <b>96,02</b>  | 28 |
| A15.019.005.c | colori forti   | mq | <b>138,40</b> | 20 |
| A15.022       | <b>PAVIMENTI IN KLINKER</b>  |    |               |    |
|               | Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo:                  |    |               |    |
| A15.022.005   | effetto pietra:  |    |               |    |
| A15.022.005.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>59,79</b>  | 28 |
| A15.022.005.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>42,31</b>  | 32 |
| A15.022.005.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>43,18</b>  | 32 |
| A15.022.010   | effetto cerato tinta unita:  |    |               |    |
| A15.022.010.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>57,20</b>  | 29 |
| A15.022.010.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>39,72</b>  | 34 |
| A15.022.010.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>39,72</b>  | 34 |
| A15.022.015   | effetto pietra naturale superficie strutturata:  |    |               |    |
| A15.022.015.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>59,79</b>  | 28 |
| A15.022.015.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>41,45</b>  | 33 |
| A15.022.015.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>43,18</b>  | 32 |
| A15.022.020   | Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per il settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ± 10 mm stuccati con  | mq | <b>56,13</b>  | 25 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm   |    |              |    |
| A15.025       | <b>PAVIMENTI IN COTTO</b>   |    |              |    |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:   |    |              |    |
| A15.025.005   | quadrato:   |    |              |    |
| A15.025.005.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>45,10</b> | 31 |
| A15.025.005.b | 25 x 25 cm  | mq | <b>41,34</b> | 34 |
| A15.025.005.c | 30 x 30 cm  | mq | <b>41,34</b> | 34 |
| A15.025.005.d | 40 x 40 cm  | mq | <b>54,70</b> | 26 |
| A15.025.010   | rettangolare:   |    |              |    |
| A15.025.010.a | 14 x 28 cm  | mq | <b>42,99</b> | 33 |
| A15.025.010.b | 15 x 30 cm  | mq | <b>41,74</b> | 35 |
| A15.025.010.c | 18 x 36 cm  | mq | <b>41,74</b> | 35 |
| A15.025.010.d | 25 x 50 cm  | mq | <b>55,93</b> | 26 |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:  |    |              |    |
| A15.025.015   | quadrato:   |    |              |    |
| A15.025.015.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>48,55</b> | 28 |
| A15.025.015.b | 25 x 25 cm  | mq | <b>43,55</b> | 31 |
| A15.025.015.c | 30 x 30 cm  | mq | <b>43,13</b> | 32 |
| A15.025.015.d | 40 x 40 cm  | mq | <b>56,07</b> | 24 |
| A15.025.020   | rettangolare:   |    |              |    |
| A15.025.020.a | 14 x 28 cm  | mq | <b>45,93</b> | 31 |
| A15.025.020.b | 15 x 30 cm  | mq | <b>44,27</b> | 32 |
| A15.025.020.c | 18 x 36 cm  | mq | <b>43,85</b> | 32 |
| A15.025.020.d | 25 x 50 cm  | mq | <b>64,72</b> | 22 |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: |    |              |    |
| A15.025.025   | quadrato:   |    |              |    |
| A15.025.025.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>47,16</b> | 32 |
| A15.025.025.b | 25 x 25 cm  | mq | <b>46,20</b> | 33 |
| A15.025.025.c | 30 x 30 cm  | mq | <b>48,33</b> | 32 |
| A15.025.025.d | 40 x 40 cm  | mq | <b>61,48</b> | 25 |
| A15.025.030   | rettangolare:   |    |              |    |
| A15.025.030.a | 14 x 28 cm  | mq | <b>47,62</b> | 33 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.025.030.b | 15 x 30 cm  | mq | <b>48,78</b>  | 32 |
| A15.025.030.c | 18 x 36 cm  | mq | <b>46,66</b>  | 34 |
| A15.025.030.d | 25 x 50 cm  | mq | <b>62,96</b>  | 25 |
| A15.025.030.e | 30 x 60 cm  | mq | <b>70,39</b>  | 22 |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle spaccate in opera, con superficie levigata semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:  |    |               |    |
| A15.025.035   | quadrato:   |    |               |    |
| A15.025.035.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>64,02</b>  | 22 |
| A15.025.035.b | 25 x 25 cm  | mq | <b>62,88</b>  | 22 |
| A15.025.035.c | 30 x 30 cm  | mq | <b>62,88</b>  | 22 |
| A15.025.040   | rettangolare:   |    |               |    |
| A15.025.040.a | 15 x 30 cm  | mq | <b>64,42</b>  | 22 |
| A15.025.040.b | 18 x 36 cm  | mq | <b>63,28</b>  | 23 |
|               | Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:   |    |               |    |
| A15.025.045   | quadrato:   |    |               |    |
| A15.025.045.a | 25 x 25 cm  | mq | <b>77,08</b>  | 17 |
| A15.025.045.b | 30 x 30 cm  | mq | <b>77,08</b>  | 17 |
| A15.025.050   | rettangolare:   |    |               |    |
| A15.025.050.a | 14 x 28 cm  | mq | <b>78,96</b>  | 18 |
| A15.025.050.b | 18 x 36 cm  | mq | <b>77,80</b>  | 18 |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: |    |               |    |
| A15.025.055   | quadrato:   |    |               |    |
| A15.025.055.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>67,34</b>  | 20 |
| A15.025.055.b | 30 x 30 cm  | mq | <b>56,07</b>  | 24 |
| A15.025.055.c | 40 x 40 cm  | mq | <b>85,71</b>  | 16 |
| A15.025.060   | rettangolare:   |    |               |    |
| A15.025.060.a | 15 x 30 cm  | mq | <b>59,71</b>  | 24 |
| A15.025.060.b | 18 x 36 cm  | mq | <b>59,71</b>  | 24 |
|               | Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:   |    |               |    |
| A15.025.065   | quadrato:   |    |               |    |
| A15.025.065.a | 20 x 20 cm  | mq | <b>118,74</b> | 13 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.025.065.b | 25 x 25 cm  | mq | <b>98,70</b>  | 16 |
| A15.025.065.c | 30 x 30 cm  | mq | <b>98,70</b>  | 16 |
| A15.025.065.d | 40 x 40 cm  | mq | <b>129,17</b> | 12 |
| A15.025.070   | rettangolare:   |    |               |    |
| A15.025.070.a | 14 x 28 cm  | mq | <b>101,24</b> | 16 |
| A15.025.070.b | 15 x 30 cm  | mq | <b>99,16</b>  | 16 |
| A15.025.070.c | 18 x 36 cm  | mq | <b>99,16</b>  | 16 |
| A15.025.070.d | 20 x 40 cm  | mq | <b>106,67</b> | 15 |
| A15.025.070.e | 30 x 60 cm  | mq | <b>182,23</b> | 9  |
| A15.025.075   | Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata   | mq | <b>17,04</b>  | 66 |
| A15.028       | <b>PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM</b>  |    |               |    |
| A15.028.005   | Pavimento vinilico omogeneo e monostrato, calandrato e pressato, per ambienti a traffico intenso conforme ai requisiti della norma EN 649/EN ISO 1058, classificazione d'uso 23/34/43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con trattamento protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura:  |    |               |    |
| A15.028.005.a | aspetto marmorizzato  | mq | <b>36,47</b>  | 31 |
| A15.028.005.b | aspetto non direzionale tono su tono  | mq | <b>46,31</b>  | 25 |
| A15.028.010   | Pavimento multistrato vinilico eterogeneo senza ftalati composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretano resistente all'usura; secondo strato in pvc compatto stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata di pvc; quarto e ultimo strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 32-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 5-6 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 100 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: |    |               |    |
| A15.028.010.a | strato di usura spessore 0,40 mm, spessore totale 2,00 mm, peso totale 2,85 kg/mq, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm   | mq | <b>49,61</b>  | 22 |
| A15.028.010.b | strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 2,2 mm, peso totale 3,40 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm   | mq | <b>54,56</b>  | 21 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A15.028.010.c | strato di usura spessore 0,70 mm, spessore totale 2,5 mm, peso totale 3,60 kg/mq, in piastre da 50 x 15÷50 cm o doghe da 100÷180 x 15÷32 cm  | mq | <b>63,06</b> | 17 |
| A15.028.015   | Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da cinque strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura); secondo strato in pvc stampato; terzo strato in fibra di vetro impregnata in pvc; quarto strato in vinilico calandrato compatto con una percentuale di materiale riciclato e quinto strato di supporto schiumato con funzione autoposante, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 33-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 14 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale:  |    |              |    |
| A15.028.015.a | strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 4 mm, peso totale 5,2 kg/mq, in piastre da 50÷80 x 50÷80 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm  | mq | <b>81,75</b> | 13 |
| A15.028.015.b | strato di usura spessore 1,00 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 6,55 kg/mq, in piastre da 50÷100 x 50÷100 cm o doghe da 100÷150 x 20÷28 cm  | mq | <b>87,42</b> | 13 |
| A15.028.020   | Pavimento multistrato di pvc autoposante senza ftalati composto da sei strati di cui il primo in pvc puro trasparente (strato di usura) di spessore 0,65 mm con finitura superficiale poliuretanic; secondo e terzo strato in pvc stampato e rinforzato con fibra di vetro, quarto e quinto strato in pvc impregnato con fibra di vetro, sesto ed ultimo strato in supporto schiumato con funzione autoposante, spessore totale 3,45 mm, peso 2,8 kg/mq, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 34-42, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 19 dB secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Cfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali idoneo per interni secondo EN ISO 16000, in opera con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre da 50 x 50 cm o doghe da 100 x 20 cm | mq | <b>75,72</b> | 15 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A15.028.025   | Pavimento multistrato in pvc eterogeneo compatto senza ftalati in doghe con sistema ad incastro per posa a secco, composto da quattro strati indelaminabili di cui il primo (strato di usura) in pvc trasparente rifinito con trattamento superficiale poliuretanico resistente all'usura; secondo strato con film decorativo stampato su pvc compatto; terzo strato in fibra di vetro; quarto e ultimo strato in pvc compatto, conforme ai requisiti della norma EN 649, classificazione d'uso 23-33, antiscivolo R10 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 7 dB (15 dB in caso di posa con sottostante materassino) secondo EN ISO 717-2, reazione al fuoco classe Bfl-s1 secondo EN 13501-1, emissione sostanze organiche volatili totali < 160 microng/mc secondo EN ISO 16000-9, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: |    |              |    |
| A15.028.025.a | strato di usura spessore 0,4 mm, spessore totale 4,85, peso totale 8,2 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm  | mq | <b>62,30</b> | 9  |
| A15.028.025.b | strato di usura spessore 0,55 mm, spessore totale 5,00 mm, peso totale 8,3 kg/mq, in doghe da 60÷150 x 24÷32 cm  | mq | <b>66,67</b> | 9  |
| A15.028.030   | Pavimento in pvc omogeneo elettroconduttivo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, idoneo per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc., con superficie semilucida, classe 34-43 secondo norma EN 685, impronta residua ≤ 0,035 mm secondo norma EN 433, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 3,2 kg/mq, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in piastre 61 x 61 cm   | mq | <b>79,78</b> | 14 |
| A15.028.035   | Pavimento in pvc omogeneo decorato a tutto spessore, pressato monostrato, con superficie gofrata trattata, classe 34-43 secondo norma EN 685, resistenza all'abrasione gruppo T secondo UNI EN 660-2, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, reazione al fuoco classe Bfl-s1, spessore 2 mm, peso 2,9 kg/mq, basse emissioni di sostanze volatili per utilizzo in interni, in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 2 m e lunghezza 25 m  | mq | <b>58,65</b> | 19 |

|             |   |    |               |    |
|-------------|---|----|---------------|----|
| A15.028.040 | Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia conforme alla EN 14041, costituito da una miscela di vinile (K70), quarzo, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'abrasione secondo EN 660-2 gruppo T (1,76 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,3 kg/mq; posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale   | mq | <b>91,46</b>  | 25 |
| A15.028.045 | Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo con elevata resistenza all'usura per ambienti ad alto traffico quali cucine, ospedali, case di riposo, aeroporti, scuole, uffici, resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igiene e facilità di pulizia, conforme alla EN 14041, costituito da una miscela omogenea di vinile (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore e carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,80 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2 mm, peso 2,7 kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale | mq | <b>121,30</b> | 19 |
| A15.028.050 | Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti a traffico intenso quali cucine, grandi centri cottura, corridoi, zone ad altro traffico, elevata resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia, conforme alla EN 14401, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), poliestere, granuli abrasivi di ossido di alluminio, quarzo colorato, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 2,5 mm, peso 2,9 kg/mq,  | mq | <b>38,03</b>  | 60 |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale   |    |               |    |
| A15.028.055   | Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti quali cucine industriali, locali di lavorazione e trasformazione prodotti alimentari, ambienti ove vi è costante presenza di acqua e grasso, con elevata resistenza all'usura (secondo EN 13845 classi 34-43), igienicità e facilità di pulizia, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, conforme alla norma EN14041, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, reazione al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in teli spessore 3 mm, peso 3,4 kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale | mq | <b>148,24</b> | 15 |
|               | Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale:  |    |               |    |
| A15.028.060   | in teli, spessore:   |    |               |    |
| A15.028.060.a | 2 mm   | mq | <b>50,14</b>  | 22 |
| A15.028.060.b | 2,5 mm   | mq | <b>54,42</b>  | 21 |
| A15.028.060.c | 3,2 mm   | mq | <b>60,16</b>  | 18 |
| A15.028.060.d | 4 mm   | mq | <b>63,24</b>  | 17 |
| A15.028.065   | in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm   | mq | <b>59,36</b>  | 19 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A15.028.070   | Pavimento in linoleum composto da lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti su supporto di poliolefine, superficie superiore protetta con trattamento resistente all'abrasione; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-41 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Cfl-s1, antiscivolo R9 secondo DIN 51130, abbattimento acustico 17 dB secondo EN ISO 717-2, compreso di valutazione LCA (ciclo di vita), in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale, in teli di larghezza 200 cm, spessore 3,5 mm  | mq | <b>57,08</b> | 16 |
|               | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia tinta unita con trattamento superficiale polimerico protettivo, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:   |    |              |    |
| A15.028.075   | spessore 2 mm:  |    |              |    |
| A15.028.075.a | in teli   | mq | <b>48,77</b> | 23 |
| A15.028.075.b | in piastre 61 x 61 cm   | mq | <b>51,20</b> | 22 |
| A15.028.080   | spessore 3 mm:  |    |              |    |
| A15.028.080.a | in teli   | mq | <b>52,09</b> | 21 |
| A15.028.080.b | in piastre 61 x 61 cm   | mq | <b>54,79</b> | 21 |
| A15.028.085   | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con granuli pre-vulcanizzati multicolore della medesima composizione della base e da un sottostrato in gomma calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,10$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia compatta, resistente all'usura, antiscivolo ed antibatterica, con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: |    |              |    |
| A15.028.085.a | in teli   | mq | <b>60,96</b> | 22 |
| A15.028.085.b | in piastrelle 61 x 61 cm  | mq | <b>62,94</b> | 21 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A15.028.090   | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con granuli colorati con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:  |    |              |    |
| A15.028.090.a | teli   | mq | <b>48,69</b> | 23 |
| A15.028.090.b | piastrelle 61 x 61 cm  | mq | <b>50,26</b> | 22 |
| A15.028.095   | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, costituita da uno strato di copertura in gomma sintetica non riciclata ad alta resistenza all'usura, con granuli multicolore della medesima composizione della base, inseriti nel suo intero spessore, pre-vulcanizzati e di diametro massimo di 2 mm, e da un sottostrato ad elevata fonoassorbenza, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la monoliticità, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, isolamento acustico al calpestio (ISO 140-8) 18 db, superficie goffrata con trattamento superficiale polimerico protettivo, in teli, spessore 4 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura | mq | <b>68,30</b> | 20 |
| A15.028.100   | Pavimento in mescola di gomma sintetica non riciclata, costituita da un unico strato omogeneo calandrato e vulcanizzato, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie ad effetto martellato, compatta, resistente all'usura e antiscivolo, trattamento di reticolazione superficiale, in piastrelle 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura  | mq | <b>72,63</b> | 18 |
| A15.028.105   | Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo tipo ardesia e rovescio smerigliato per attacco adesivo, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, in piastrelle del formato 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, colori nero o  | mq | <b>71,91</b> | 16 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | grigio, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale   |    |              |    |
| A15.028.110   | Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a bolli, diametro bollo 22 mm, con rovescio a coda di rondine, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,15 mm, in piastre da 100 x 100 cm, colore nero, posto in opera con cemento, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale | mq | <b>74,30</b> | 18 |
| A15.028.115   | Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo a righe larghe, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco euroclasse Cfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,15 mm, in teli spessore 5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:   |    |              |    |
| A15.028.115.a | nero  | mq | <b>69,94</b> | 16 |
| A15.028.115.b | grigio  | mq | <b>72,02</b> | 16 |
|               | Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a bolli, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:   |    |              |    |
| A15.028.120   | diametro bolli 24 mm, spessore 2,7 mm, teli, reazione al fuoco euroclasse Cfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,15 mm:   |    |              |    |
| A15.028.120.a | nero  | mq | <b>56,48</b> | 20 |
| A15.028.120.b | grigio  | mq | <b>57,85</b> | 20 |
| A15.028.125   | diametro bolli 28 mm, spessore 2,7 mm, piastre 50 x 50 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,12 mm:   |    |              |    |
| A15.028.125.a | colori scuri  | mq | <b>53,59</b> | 21 |
| A15.028.125.b | colori chiari   | mq | <b>57,33</b> | 20 |
| A15.028.130   | diametro bolli 28 mm, spessore 4 mm, piastre da 100 x 100 cm, reazione al fuoco euroclasse Bfl - s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,20 mm:  |    |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A15.028.130.a | colori scuri   | mq | <b>61,94</b> | 18 |
| A15.028.130.b | colori chiari  | mq | <b>68,04</b> | 17 |
| A15.028.135   | Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), superficie in rilievo a bolli di varie dimensioni (4 - 16 mm), reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,15$ mm, piastre da 100 x 100 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:   |    |              |    |
| A15.028.135.a | colori scuri   | mq | <b>56,48</b> | 20 |
| A15.028.135.b | colori chiari  | mq | <b>61,24</b> | 18 |
|               | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con fibre di cocco naturale, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale:                |    |              |    |
| A15.028.140   | in teli:   |    |              |    |
| A15.028.140.a | colori naturali  | mq | <b>58,98</b> | 19 |
| A15.028.140.b | colori vivaci  | mq | <b>62,86</b> | 18 |
| A15.028.145   | in piastre da 61 x 61 cm:  |    |              |    |
| A15.028.145.a | colori naturali  | mq | <b>60,83</b> | 18 |
| A15.028.145.b | colori vivaci  | mq | <b>64,82</b> | 17 |
| A15.028.150   | Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, superficie con venature irregolari di differente profondità e larghezza da 0,1 a 0,3 mm, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,12$ mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, in doghe da 100 x 20 cm, spessore 3 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: |    |              |    |
| A15.028.150.a | nero   | mq | <b>83,23</b> | 18 |
| A15.028.150.b | colorato   | mq | <b>85,91</b> | 17 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A15.028.155   | Pavimento autoposante in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), in piastre da 61 x 61 cm, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq$ 0,20 mm, reazione al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia con trattamento superficiale polimerico protettivo, spessore 5 mm, superficie con fibre naturali o tinta unita, posto in opera con idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale | mq | <b>88,33</b>  | 13 |
| A15.031       | <b>PAVIMENTI IN MOQUETTE</b>   |    |               |    |
|               | Moquette in tessuto tufting antistatica ed ignifuga in euroclasse Bfl-s1, 100% poliammide con supporto in poliesteri, a tinta unita o disegnata, posta in opera su sottofondo da conteggiare a parte:  |    |               |    |
| A15.031.005   | in quadrotte autoposanti, 50 x 50 cm, con idoneo collante ad appiccicosità permanente:   |    |               |    |
| A15.031.005.a | bouclé   | mq | <b>35,28</b>  | 16 |
| A15.031.005.b | bouclé strutturato (riccio varie altezze)  | mq | <b>63,94</b>  | 9  |
| A15.031.005.c | velluto per locali ad alto traffico  | mq | <b>81,25</b>  | 7  |
| A15.031.005.d | bouclé a basso spessore  | mq | <b>45,68</b>  | 12 |
| A15.031.005.e | velluto cross-over   | mq | <b>66,90</b>  | 9  |
| A15.031.010   | in teli di altezza 4,00 m, con idoneo collante:  |    |               |    |
| A15.031.010.a | bouclé (a pelo riccio)   | mq | <b>33,65</b>  | 17 |
| A15.031.010.b | bouclé strutturato (a pelo riccio varie altezze)   | mq | <b>57,70</b>  | 9  |
| A15.031.010.c | velluto per locali ad alto traffico  | mq | <b>67,77</b>  | 8  |
| A15.031.010.d | bouclé a basso spessore  | mq | <b>56,08</b>  | 10 |
| A15.031.010.e | velluto cross-over   | mq | <b>62,10</b>  | 9  |
| A15.031.010.f | velluto stampato, 900 g/mq   | mq | <b>51,81</b>  | 11 |
| A15.031.010.g | velluto stampato, 1200 g/mq  | mq | <b>69,52</b>  | 8  |
| A15.031.015   | Moquette in tessuto Axminster, 80% lana, 20% nylon, con supporto in juta sintetica, antistatica ed ignifuga Euroclasse Bfl-s1, in rotoli da 4,00 m di altezza, a tinta unita o disegnata, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte   | mq | <b>107,94</b> | 9  |
| A15.031.020   | Moquette in tessuto Wilton, con supporto in poliesteri, antistatica ed ignifuga euroclasse Bfl-s1, in teli di altezza 4,00 m, posto in opera in tensione, su sottofondo preparato da conteggiare a parte:  |    |               |    |
| A15.031.020.a | 80% lana - 20% poliammide, bouclé (a pelo riccio)  | mq | <b>99,38</b>  | 10 |
| A15.031.020.b | 100% poliammide, bouclé (a pelo riccio)  | mq | <b>91,53</b>  | 11 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.031.025   | Pavimento floccato in piastre autoposanti, con strato d'usura in microfibre di poliammide di altezza 2 mm ottenute con processo di floccaggio elettrostatico impermeabile e resistente allo schiacciamento incollate su uno strato in fibra di vetro trattato con sostanze antibatteriche e fungicide e supporto sottostante in vinilico armato con fibre di vetro e materiale riciclato, spessore totale circa 5 mm, peso totale 4,5 kg/mq, abbattimento acustico 17 dB, reazione al fuoco classe Bfl - s1, formato 50 x 50 cm, posato su sottofondo preparato da conteggiare a parte, con idoneo collante ad appiccicosità permanente | mq | <b>64,32</b>  | 9  |
|               | Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm:  |    |               |    |
| A15.031.030   | con supporto in composto termoplastico rinforzato con due strati di fibre di vetro pretrattato con antibatterico:   |    |               |    |
| A15.031.030.a | 100% nylon, superficie velluto tinta unita, spessore 7,9 mm   | mq | <b>85,64</b>  | 5  |
| A15.031.030.b | 100% nylon, superficie velluto disegnato, spessore 7,9 mm   | mq | <b>100,92</b> | 4  |
| A15.031.030.c | 100% nylon, superficie velluto disegnato, spessore 9,5 mm   | mq | <b>110,53</b> | 3  |
| A15.031.035   | con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon:   |    |               |    |
| A15.031.035.a | superficie bouclé tufted, spessore 6,7 mm   | mq | <b>44,06</b>  | 9  |
| A15.031.035.b | superficie velluto tufted melangiato, spessore 7,6 mm   | mq | <b>47,71</b>  | 8  |
| A15.031.040   | con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon bouclé a trama compatta e pelo raso con possibilità di trattamento antibatterico   | mq | <b>50,86</b>  | 7  |
| A15.031.045   | Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in:   |    |               |    |
| A15.031.045.a | caucciù sintetico, ignifugo classe 1  | mq | <b>6,12</b>   | 20 |
| A15.031.045.b | feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo  | mq | <b>4,36</b>   | 28 |
| A15.034       | <b>PAVIMENTI IN LEGNO</b>   |    |               |    |
| A15.034.005   | Piano di posa per pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento  | mq | <b>24,48</b>  | 67 |
| A15.034.010   | Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura:   |    |               |    |
| A15.034.010.a | ciliegio  | mq | <b>96,45</b>  | 21 |
| A15.034.010.b | doussiè   | mq | <b>105,94</b> | 19 |
| A15.034.010.c | iroko   | mq | <b>102,77</b> | 20 |
| A15.034.010.d | padouk  | mq | <b>105,94</b> | 19 |
| A15.034.010.e | rovere  | mq | <b>123,65</b> | 17 |
| A15.034.010.f | teak  | mq | <b>191,32</b> | 10 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.034.015   | Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura:                                       |    |               |    |
| A15.034.015.a | acero   | mq | <b>112,26</b> | 18 |
| A15.034.015.b | ciliegio  | mq | <b>109,10</b> | 18 |
| A15.034.015.c | doussiè   | mq | <b>112,26</b> | 18 |
| A15.034.015.d | iroko   | mq | <b>141,99</b> | 14 |
| A15.034.015.e | faggio  | mq | <b>96,45</b>  | 21 |
| A15.034.015.f | padouk  | mq | <b>118,59</b> | 17 |
| A15.034.015.g | rovere  | mq | <b>157,17</b> | 13 |
| A15.034.015.h | teak  | mq | <b>191,32</b> | 10 |
| A15.034.020   | Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: |    |               |    |
| A15.034.020.a | acero   | mq | <b>70,14</b>  | 28 |
| A15.034.020.b | cabreuva  | mq | <b>73,94</b>  | 28 |
| A15.034.020.c | ciliegio  | mq | <b>67,61</b>  | 30 |
| A15.034.020.d | frassino  | mq | <b>84,06</b>  | 24 |
| A15.034.020.e | iroko   | mq | <b>91,65</b>  | 22 |
| A15.034.020.f | faggio  | mq | <b>86,59</b>  | 24 |
| A15.034.020.g | padouk  | mq | <b>67,61</b>  | 30 |
| A15.034.020.h | panga-panga   | mq | <b>83,42</b>  | 25 |
| A15.034.020.i | rovere  | mq | <b>96,07</b>  | 21 |
| A15.034.020.j | merbau  | mq | <b>85,10</b>  | 24 |
| A15.034.025   | Pavimento in tavolette di legno (lamparquet) composte da legni stagionati ed essiccati, 4 ÷ 6 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 220 ÷ 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:    |    |               |    |
| A15.034.025.a | cabreuva  | mq | <b>83,42</b>  | 25 |
| A15.034.025.b | doussiè   | mq | <b>92,91</b>  | 22 |
| A15.034.025.c | iroko   | mq | <b>82,16</b>  | 25 |
| A15.034.025.d | faggio  | mq | <b>80,26</b>  | 25 |
| A15.034.025.e | panga-panga   | mq | <b>96,07</b>  | 21 |
| A15.034.025.f | rovere  | mq | <b>83,42</b>  | 25 |
| A15.034.025.g | mutenye   | mq | <b>67,61</b>  | 30 |
|               | Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati:   |    |               |    |
| A15.034.030   | con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 1200 ÷ 2000 mm, larghezza 140 mm:   |    |               |    |



|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A15.034.030.a | doussiè Africa  | mq | <b>154,37</b> | 13 |
| A15.034.030.b | iroko   | mq | <b>148,74</b> | 13 |
| A15.034.030.c | rovere  | mq | <b>146,21</b> | 13 |
| A15.034.030.d | teak  | mq | <b>213,16</b> | 9  |
| A15.034.030.e | wengè   | mq | <b>214,07</b> | 9  |
| A15.034.035   | con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm:   |    |               |    |
| A15.034.035.a | acero canadese  | mq | <b>114,23</b> | 13 |
| A15.034.035.b | doussiè Africa  | mq | <b>113,58</b> | 13 |
| A15.034.035.c | rovere  | mq | <b>71,83</b>  | 21 |
| A15.034.040   | con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm:  |    |               |    |
| A15.034.040.a | acero canadese  | mq | <b>128,05</b> | 11 |
| A15.034.040.b | faggio evaporato  | mq | <b>107,76</b> | 13 |
| A15.034.040.c | rovere  | mq | <b>124,15</b> | 12 |
| A15.034.045   | Pavimento in listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 10 mm, lunghezza 350 ÷ 600 mm, larghezza 70 mm:  |    |               |    |
| A15.034.045.a | acero   | mq | <b>107,55</b> | 13 |
| A15.034.045.b | cabreuva  | mq | <b>97,13</b>  | 15 |
| A15.034.045.c | doussiè Africa  | mq | <b>87,92</b>  | 17 |
| A15.034.045.d | faggio evaporato  | mq | <b>79,22</b>  | 18 |
| A15.034.045.e | iroko   | mq | <b>84,58</b>  | 17 |
| A15.034.045.f | rovere  | mq | <b>79,02</b>  | 18 |
| A15.034.045.g | wengè   | mq | <b>106,44</b> | 13 |
| A15.037       | <b>PAVIMENTI IN LAMINATO</b>  |    |               |    |
| A15.037.005   | Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm | mq | <b>55,18</b>  | 27 |
| A15.037.010   | Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in   | mq | <b>48,09</b>  | 30 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm  |    |              |    |
| A15.037.015   | Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm                             | mq | <b>52,08</b> | 28 |
| A15.037.020   | Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo ≤ 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm | mq | <b>56,50</b> | 26 |
| A15.040       | <b>PROFILI DI SEPARAZIONE</b>  |    |              |    |
| A15.040.005   | Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| A15.040.005.a | a T, in alluminio anodizzato, altezza 14 mm, spessore 9 mm   | m  | <b>4,13</b>  | 79 |
| A15.040.005.b | a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm  | m  | <b>4,13</b>  | 79 |
| A15.040.005.c | bandella in ottone naturale, altezza 10 mm, spessore 5 mm  | m  | <b>4,13</b>  | 79 |
| A15.043       | <b>PAVIMENTI SOPRAELEVATI</b>  |    |              |    |
|               | Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione ad Ω 27 x 38 x 0,9 mm, di altezza 80÷250 mm:   |    |              |    |
| A15.043.005   | pannello in conglomerato di legno legato con resine termoindurenti a bassa emissione di formaldeide, spessore 40 mm, densità pari a 720 kg/mc, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguento, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05  |    |              |    |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
|               | mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture:   |    |                 |    |
| A15.043.005.a | laminato  | mq | <b>64,53</b>    | 20 |
| A15.043.005.b | pvc conduttivo  | mq | <b>95,43</b>    | 13 |
| A15.043.005.c | pvc antistatico   | mq | <b>67,72</b>    | 19 |
| A15.043.005.d | gomma   | mq | <b>92,69</b>    | 14 |
| A15.043.005.e | moquette antistatica  | mq | <b>84,72</b>    | 15 |
| A15.043.005.f | linoleum  | mq | <b>82,77</b>    | 16 |
| A15.043.005.g | parquet iroko / rovere  | mq | <b>117,31</b>   | 11 |
| A15.043.005.h | parquet teak  | mq | <b>163,35</b>   | 8  |
| A15.043.005.i | gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm  | mq | <b>95,17</b>    | 13 |
| A15.043.010   | pannello in solfato di calcio legato con fibre organiche, alta densità (1.600 kg/mc), spessore 30 mm, bordi in materiale plastico antiscricchiolio ed autoestinguente, finitura inferiore con foglio d'alluminio spessore 0,05 mm, classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture:  |    |                 |    |
| A15.043.010.a | laminato  | mq | <b>84,19</b>    | 15 |
| A15.043.010.b | pvc conduttivo  | mq | <b>115,09</b>   | 11 |
| A15.043.010.c | pvc antistatico   | mq | <b>87,38</b>    | 15 |
| A15.043.010.d | gomma   | mq | <b>112,35</b>   | 12 |
| A15.043.010.e | moquette antistatica  | mq | <b>104,38</b>   | 13 |
| A15.043.010.f | linoleum  | mq | <b>102,43</b>   | 13 |
| A15.043.010.g | parquet iroko / rovere  | mq | <b>133,42</b>   | 9  |
| A15.043.010.h | parquet teak  | mq | <b>179,47</b>   | 7  |
| A15.043.010.i | gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm  | mq | <b>112,88</b>   | 11 |
| A15.043.015   | pannello in materiale composito omogeneo, spessore totale 22÷30 mm, densità pari a 2.200 kg/mc, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501:  | mq | <b>99,60</b>    | 13 |
| A15.043.020   | pannello in cristallo blindato 8/10/8 con pellicola in polivinilbutirrale 0,38 mm, molato a filo lucido, portata 600/700 kg/mq  | mq | <b>1.976,59</b> | 1  |
| A15.043.025   | sovrapprezzo per ogni centimetro di altezza in più della struttura di sopraelevazione   | mq | <b>2,52</b>     | 51 |
| A15.043.030   | Pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta per la gestione del cablaggio, con struttura di sostegno a canali (dimensioni 500 x 500 mm) fissata al massetto con adesivo bicomponente, composta da 16 supporti fissi in acciaio galvanizzato (64 sostegni al mq) posti ad interasse regolare di 125 mm, per agevolare una corretta stesura del cablaggio, e scanalati sulla sommità per consentirvi l'alloggiamento ed il fissaggio di una piastra in acciaio galvanizzato a caldo, monovite (dimensioni 500 x 500 mm, spessore 2 mm) predisposta per la successiva posa di pavimenti autoposanti a quadrotte, da conteggiare a parte, peso totale del 20 ÷ 22 kg/mq: |    |                 |    |
| A15.043.030.a | altezza supporti 38 mm  | mq | <b>86,26</b>    | 9  |
| A15.043.030.b | altezza supporti 58 mm  | mq | <b>88,38</b>    | 9  |

|               |   |    |               |   |
|---------------|---|----|---------------|---|
| A15.043.030.c | altezza supporti 88 mm  | mq | <b>93,66</b>  | 8 |
| A15.043.030.d | altezza supporti 108 mm   | mq | <b>98,01</b>  | 8 |
| A15.043.035   | Pavimento tecnico sopraelevato radiante costituito dal preassemblamento di un pannello in polistirene termicamente isolante delle dimensioni di 570 x 570 x 35 mm completo di apposita conduttura in polietilene reticolato per il passaggio di fluidi caldi o freddi e piastra di diffusione termica e di un pannello superiore in solfato di calcio delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm di densità 1500 kg/mc, posato, secondo la necessità di superficie da climatizzare, su struttura portante composta da colonnine in acciaio di altezza massima 20 cm, piastre d'appoggio e traversine di collegamento, con finitura superiore in:   |    |               |   |
| A15.043.035.a | laminato  | mq | <b>107,89</b> | 9 |
| A15.043.035.b | pvc conduttivo  | mq | <b>147,63</b> | 6 |
| A15.043.035.c | pvc antistatico   | mq | <b>111,99</b> | 8 |
| A15.043.035.d | gomma   | mq | <b>144,10</b> | 6 |
| A15.043.035.e | moquette antistatica  | mq | <b>133,85</b> | 7 |
| A15.043.035.f | linoleum  | mq | <b>131,35</b> | 7 |
| A15.043.035.g | parquet   | mq | <b>171,19</b> | 6 |
| A15.043.035.h | gres porcellanato   | mq | <b>144,78</b> | 6 |
| A15.043.040   | Pavimento tecnico sopraelevato in grado di assorbire i movimenti in caso di eventi sismici e in grado di prolungare l'integrità dello stesso favorendo l'evacuazione; composto da pannello in solfato di calcio di densità 1500 kg/mc delle dimensioni di 600 x 600 x 34 mm e dotato di sedi coniche ai quattro lati, posato su struttura composta da basi in acciaio zincato, tubi di sostegno verticali, teste in acciaio zincato con tirante filettato e dado di regolazione micrometrica della quota di piano finito e guarnizione dotata di punte coniche da posizionare sulle teste dei piedini che costituisce l'elemento connettivo tra la struttura e la faccia inferiore del pannello, con finitura superiore in: |    |               |   |
| A15.043.040.a | laminato  | mq | <b>224,02</b> | 4 |
| A15.043.040.b | pvc conduttivo  | mq | <b>263,75</b> | 3 |
| A15.043.040.c | pvc antistatico   | mq | <b>228,12</b> | 4 |
| A15.043.040.d | gomma   | mq | <b>260,22</b> | 3 |
| A15.043.040.e | moquette antistatica  | mq | <b>249,98</b> | 4 |
| A15.043.040.f | linoleum  | mq | <b>247,47</b> | 4 |
| A15.043.040.g | parquet   | mq | <b>287,32</b> | 3 |
| A15.043.040.h | gres porcellanato   | mq | <b>260,91</b> | 3 |
| A15.043.045   | Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm realizzati in materiale totalmente inorganico di origine naturale di spessore 18 mm esclusa la finitura superiore, densità 2.600 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco, classe A di flessione, assorbimento acqua 0,16%; struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema   |    |               |   |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm, altezza massima 20 cm), dado antisvitamento con sei tacche, testa a quattro razze di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo ad Ω sezione 21 x 18 mm e spessore 1 x 1 mm, in opera compreso ogni onere e magistero:  |    |               |    |
| A15.043.045.a | solo pannello per la posa di finiture autoposanti da valutare a parte   | mq | <b>94,77</b>  | 10 |
| A15.043.045.b | con finitura in gres porcellanato naturale spessore 4,8 mm  | mq | <b>175,73</b> | 6  |
| A15.043.045.c | con finitura in gres porcellanato naturale spessore 10 mm   | mq | <b>163,08</b> | 6  |
| A15.046       | <b>PAVIMENTI INDUSTRIALI</b>  |    |               |    |
| A15.046.005   | Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte:   |    |               |    |
| A15.046.005.a | per uno spessore di 20 cm   | mq | <b>19,43</b>  | 44 |
| A15.046.005.b | per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>0,42</b>   |    |
| A15.046.010   | Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm   | mq | <b>0,89</b>   | 31 |
| A15.046.015   | Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri  | kg | <b>1,31</b>   | 37 |
| A15.046.020   | Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: |    |               |    |
| A15.046.020.a | per uno spessore di 10 cm   | mq | <b>17,01</b>  | 21 |
| A15.046.020.b | per ogni cm in più di spessore  | mq | <b>0,96</b>   | 3  |
| A15.046.020.c | sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi  | mq | <b>0,30</b>   |    |
| A15.046.020.d | sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)  | mq | <b>0,30</b>   |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A15.046.020.e | sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)   | mq | <b>0,99</b>  |    |
| A15.046.020.f | sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm   | mq | <b>0,79</b>  |    |
| A15.046.020.g | sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti  | mq | <b>7,07</b>  |    |
| A15.046.025   | Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, solo staggiato, per uno spessore di 10 cm   | mq | <b>12,96</b> | 21 |
| A15.046.030   | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq:  |    |              |    |
| A15.046.030.a | per uno spessore di 3 cm  | mq | <b>10,80</b> | 10 |
| A15.046.030.b | sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)   | mq | <b>1,01</b>  |    |
| A15.046.035   | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq ad alta resistenza meccanica con malta sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido, frattazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità       | mq | <b>40,58</b> | 3  |
| A15.046.040   | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi                            | mq | <b>26,35</b> | 6  |
| A15.046.045   | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici | mq | <b>29,62</b> | 5  |
| A15.046.050   | Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori:           |    |              |    |
| A15.046.050.a | 10 cm, traffico leggero   | mq | <b>21,34</b> | 33 |
| A15.046.050.b | 12 cm, traffico medio   | mq | <b>25,07</b> | 28 |
| A15.046.050.c | 15 cm, traffico medio   | mq | <b>30,41</b> | 27 |
| A15.046.050.d | 18 cm, traffico pesante   | mq | <b>35,77</b> | 25 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A15.046.050.e | 20 cm, traffico pesante   | mq | <b>39,78</b> | 26 |
|               | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq realizzato con piastrelle di gres porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto esistente e meccanicamente solido da pagarsi a parte:  |    |              |    |
| A15.046.055   | dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito:   |    |              |    |
| A15.046.055.a | spessore 12 mm  | mq | <b>28,35</b> | 31 |
| A15.046.055.b | spessore 14 mm  | mq | <b>31,28</b> | 28 |
| A15.046.060   | dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito:   |    |              |    |
| A15.046.060.a | spessore 12 mm  | mq | <b>30,35</b> | 34 |
| A15.046.060.b | spessore 14 mm  | mq | <b>33,29</b> | 31 |
| A15.046.065   | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq, resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto:   |    |              |    |
| A15.046.065.a | finitura grezza, grigia, spessore 1 cm  | mq | <b>26,37</b> | 9  |
| A15.046.065.b | finitura grezza, colorata, spessore 1 cm  | mq | <b>31,02</b> | 7  |
| A15.046.065.c | finitura lucida, grigia, spessore 1 cm  | mq | <b>32,24</b> | 9  |
| A15.046.065.d | finitura lucida, colorata, spessore 1 cm  | mq | <b>36,89</b> | 8  |
| A15.046.065.e | finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm, compresa levigatura  | mq | <b>87,86</b> | 14 |
| A15.046.070   | Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante, realizzato sullo strato terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore variabile da 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato asfaltico di elevata qualità (open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale di vuoti comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiaccia scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di ritiro, reodinamicità, esente da fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici reattive e minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello stabilizzato, del misto cementato e della finitura superficiale: |    |              |    |
| A15.046.070.a | spessore 4 cm   | mq | <b>38,70</b> | 15 |
| A15.046.070.b | spessore 5 cm   | mq | <b>45,14</b> | 15 |
| A15.046.070.c | spessore 6 cm   | mq | <b>51,01</b> | 14 |
| A15.046.075   | Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05   | mq | <b>5,08</b>  | 46 |

|             |   |    |              |    |
|-------------|---|----|--------------|----|
|             | g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto   |    |              |    |
| A15.046.080 | Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretano bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto | mq | <b>19,11</b> | 40 |



## A16. RIVESTIMENTI

### AVVERTENZE

#### RIVESTIMENTI

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione. Non sono altresì compresi eventuali tagli per il posizionamento di componenti di impianti la cui valutazione è esposta nel capitolo "B1 - Demolizioni e rimozioni".

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connesure dei diversi elementi a contatto.

#### FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| A16.001       | <b>RIVESTIMENTI IN CERAMICA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE</b>   |     |              |          |
|               | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: |     |              |          |
| A16.001.005   | 25 x 38 cm:   |     |              |          |
| A16.001.005.a | effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm   | mq  | <b>48,25</b> | 44       |
| A16.001.005.b | effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm  | mq  | <b>51,83</b> | 42       |
| A16.001.005.c | effetto bugnato tinta unita, spessore 10 mm   | mq  | <b>50,64</b> | 43       |
| A16.001.005.d | effetto mosaico vetrificato, spessore 8,5 mm  | mq  | <b>52,23</b> | 41       |
| A16.001.010   | 20 x 50 cm:   |     |              |          |
| A16.001.010.a | effetto marmo superficie naturale, spessore 8,5 mm  | mq  | <b>51,04</b> | 42       |
| A16.001.010.b | effetto marmo superficie preincisa a mosaico, spessore 8,5 mm   | mq  | <b>53,43</b> | 40       |
| A16.001.010.c | effetto marmo superficie decorata, spessore 8,5 mm  | mq  | <b>92,48</b> | 23       |
| A16.001.015   | 22 x 66,2 cm:   |     |              |          |
| A16.001.015.a | effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm   | mq  | <b>57,23</b> | 38       |
| A16.001.015.b | effetto marmo superficie naturale, spessore 9 mm  | mq  | <b>53,64</b> | 40       |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A16.001.015.c | effetto marmo superficie naturale, strutturata, spessore 9 mm   | mq  | <b>62,41</b>  | 35 |
| A16.001.015.d | effetto marmo superficie decorata damascata o tipo boiserie, spessore 9 mm  | mq  | <b>65,60</b>  | 32 |
| A16.001.015.e | effetto marmo superficie scanalata rigata, spessore 9 mm  | mq  | <b>184,90</b> | 12 |
| A16.001.015.f | superficie lucida effetto mosaico, spessore 9 mm  | mq  | <b>182,16</b> | 12 |
| A16.001.020   | 25 x 76 cm:   |     |               |    |
| A16.001.020.a | effetto pietra superficie naturale, spessore 10,5 mm  | mq  | <b>59,62</b>  | 36 |
| A16.001.020.b | effetto pietra superficie scanalata rigata, spessore 10,5 mm  | mq  | <b>65,60</b>  | 32 |
| A16.001.020.c | effetto pietra mosaico, spessore 10,5 mm  | mq  | <b>69,58</b>  | 31 |
| A16.001.020.d | effetto cemento tinta unita, spessore 10,5 mm   | mq  | <b>59,62</b>  | 36 |
| A16.001.020.e | effetto cemento tinta unita con superficie preincisa a righe strette, spessore 10,5 mm  | mq  | <b>65,60</b>  | 32 |
| A16.001.020.f | effetto marmo superficie lucida, spessore 10,5 mm   | mq  | <b>59,62</b>  | 36 |
| A16.001.020.g | effetto marmo superficie rigata, spessore 10,5 mm   | mq  | <b>65,60</b>  | 32 |
| A16.001.020.h | effetto marmo superficie decorata, spessore 10,5 mm   | mq  | <b>133,87</b> | 16 |
| A16.001.020.i | effetto marmo mosaico serigrafato, spessore 10,5 mm   | mq  | <b>243,00</b> | 9  |
| A16.001.025   | 30 x 30 cm, mosaico su rete effetto cemento, spessore 11,5 mm   | mq  | <b>200,07</b> | 11 |
| A16.001.030   | 10 x 30 cm:   |     |               |    |
| A16.001.030.a | effetto tinta unita satinata, spessore 7,5 mm   | mq  | <b>53,03</b>  | 40 |
| A16.001.030.b | effetto tinta unita satinata strutturata, spessore 7,5 mm   | mq  | <b>57,01</b>  | 38 |
| A16.001.030.c | effetto tinta unita lucida, spessore 9 mm   | mq  | <b>57,01</b>  | 38 |
| A16.001.035   | 7 x 28 cm:  |     |               |    |
| A16.001.035.a | effetto marmo, spessore 9 mm  | mq  | <b>68,43</b>  | 38 |
| A16.001.035.b | effetto mattoncino, spessore 9 mm   | mq  | <b>68,43</b>  | 38 |
| A16.001.035.c | effetto cemento, spessore 9 mm  | mq  | <b>68,43</b>  | 38 |
| A16.001.040   | 10 x 10 cm:   |     |               |    |
| A16.001.040.a | effetto pietra naturale, spessore 8 mm  | mq  | <b>63,44</b>  | 40 |
| A16.001.040.b | effetto tinta unita, spessore 7 mm  | mq  | <b>59,45</b>  | 43 |
| A16.001.045   | listello:   |     |               |    |
| A16.001.045.a | 2 x 50 cm, tinta unita  | cad | <b>11,81</b>  | 36 |
| A16.001.045.b | 4,5 x 50 cm, tinta unita  | cad | <b>16,00</b>  | 27 |
|               | Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, rettificate, per uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: |     |               |    |
| A16.001.050   | 32,5 x 97,7 cm:   |     |               |    |
| A16.001.050.a | effetto cemento tinta unita, spessore 6 mm  | mq  | <b>82,50</b>  | 21 |
| A16.001.050.b | effetto cemento superficie decorata, spessore 6 mm  | mq  | <b>183,45</b> | 9  |
| A16.001.050.c | effetto cemento superficie decorata a righe, spessore 6 mm  | mq  | <b>255,05</b> | 7  |
| A16.001.050.d | effetto tinta unita lucida, spessore 6 mm   | mq  | <b>82,50</b>  | 21 |
| A16.001.050.e | effetto marmo superficie lucida, spessore 6 mm  | mq  | <b>82,50</b>  | 21 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A16.001.055   | 40 x 120 cm:   |    |               |    |
| A16.001.055.a | effetto cemento superficie naturale tinta unita, spessore 6 mm   | mq | <b>95,65</b>  | 18 |
| A16.001.055.b | effetto cemento superficie strutturata tinta unita, spessore 8 mm  | mq | <b>102,82</b> | 17 |
| A16.001.055.c | effetto tinta unita satinata, spessore 6 mm  | mq | <b>95,65</b>  | 18 |
| A16.001.055.d | effetto tinta unita satinata superficie strutturata, spessore 8 mm   | mq | <b>102,82</b> | 17 |
| A16.001.055.e | effetto marmo superficie liscia lucida, spessore 6 mm  | mq | <b>95,65</b>  | 18 |
| A16.001.055.f | effetto marmo superficie strutturata lucida, spessore 8 mm   | mq | <b>102,82</b> | 17 |
| A16.004       | <b>RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO</b>  |    |               |    |
| A16.004.005   | Rivestimento con tesserine di vetro delle dimensioni di 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, premontate su supporto in rete di carta, poste in opera su supporto liscio già preparato, con idoneo collante e successiva stuccatura dei giunti con idoneo prodotto bianco o colorato e pulitura finale:   |    |               |    |
| A16.004.005.a | colori tenui   | mq | <b>83,56</b>  | 40 |
| A16.004.005.b | colori medi  | mq | <b>105,71</b> | 32 |
| A16.004.005.c | colori forti   | mq | <b>149,36</b> | 22 |
| A16.007       | <b>RIVESTIMENTI IN KLINKER</b>   |    |               |    |
|               | Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per uso civile e commerciale interno ed esterno, spessore medio 10 mm, in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, compresa la stuccatura dei giunti di 8 ÷ 10 mm con idoneo riempitivo:   |    |               |    |
| A16.007.005   | effetto pietra:  |    |               |    |
| A16.007.005.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>70,26</b>  | 36 |
| A16.007.005.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>51,21</b>  | 40 |
| A16.007.005.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>52,08</b>  | 40 |
| A16.007.010   | effetto cerato tinta unita:  |    |               |    |
| A16.007.010.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>67,67</b>  | 36 |
| A16.007.010.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>48,62</b>  | 43 |
| A16.007.010.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>48,62</b>  | 43 |
| A16.007.015   | effetto pietra naturale superficie strutturata:  |    |               |    |
| A16.007.015.a | 6,5 x 26 cm  | mq | <b>70,26</b>  | 36 |
| A16.007.015.b | 16 x 26 cm   | mq | <b>50,35</b>  | 41 |
| A16.007.015.c | 26 x 26 cm   | mq | <b>52,08</b>  | 40 |
| A16.007.020   | Rivestimento in klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, a tutta massa, in piastrelle, per locali industriali resistente agli agenti chimici, per rivestimenti del settore industriale e alimentare, resistente agli agenti chimici, posto in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo bicomponente epossidico, spessore medio 15 mm, 13 x 26 cm | mq | <b>74,08</b>  | 28 |
| A16.010       | <b>RIVESTIMENTI IN LISTELLI DI LATERIZIO</b>   |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A16.010.005   | Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali | mq | <b>60,18</b>  | 44 |
| A16.013       | <b>RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO</b>   |    |               |    |
|               | Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:  |    |               |    |
| A16.013.005   | effetto cemento, spessore 10 mm:   |    |               |    |
| A16.013.005.a | dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato  | mq | <b>62,48</b>  | 31 |
| A16.013.005.b | dimensioni 30 x 30 cm, naturale  | mq | <b>59,40</b>  | 36 |
| A16.013.005.c | dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato  | mq | <b>65,20</b>  | 33 |
| A16.013.005.d | dimensioni 60 x 120 cm, naturale   | mq | <b>74,13</b>  | 23 |
| A16.013.010   | tinta unita:   |    |               |    |
| A16.013.010.a | 20 x 20 cm, spessore 8 mm  | mq | <b>52,63</b>  | 41 |
| A16.013.010.b | 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm  | mq | <b>58,21</b>  | 37 |
| A16.013.015   | granigliato:   |    |               |    |
| A16.013.015.a | 20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm   | mq | <b>46,26</b>  | 47 |
| A16.013.015.b | 20 x 20 cm, superficie opaca, spessore 8 mm  | mq | <b>48,65</b>  | 44 |
| A16.013.015.c | 30 x 30 cm, superficie levigata, spessore 8,5 mm   | mq | <b>48,65</b>  | 44 |
| A16.013.020   | effetto pietra levigata:   |    |               |    |
| A16.013.020.a | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm  | mq | <b>43,86</b>  | 49 |
| A16.013.020.b | 45 x 45 cm, spessore 9 mm  | mq | <b>47,05</b>  | 46 |
| A16.013.020.c | 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm   | mq | <b>52,85</b>  | 41 |
| A16.013.020.d | 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm   | mq | <b>50,12</b>  | 39 |
| A16.013.025   | esagono 21 x 18,2 cm:  |    |               |    |
| A16.013.025.a | effetto cemento decorato, spessore 9,5 mm  | mq | <b>67,77</b>  | 32 |
| A16.013.025.b | effetto marmo decorato, spessore 9,5 mm  | mq | <b>62,99</b>  | 34 |
| A16.016       | <b>RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE</b>   |    |               |    |
|               | Rivestimento con piastrelle di marmo, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale:  |    |               |    |
| A16.016.005   | 30 x 30 cm, spessore 1 cm:   |    |               |    |
| A16.016.005.a | bianco Carrara C   | mq | <b>124,07</b> | 23 |
| A16.016.005.b | bardiglio  | mq | <b>124,07</b> | 23 |
| A16.016.005.c | botticino  | mq | <b>131,03</b> | 21 |
| A16.016.005.d | breccia oniciata   | mq | <b>151,90</b> | 19 |
| A16.016.005.e | giallo reale   | mq | <b>158,86</b> | 17 |
| A16.016.005.f | Perlino rosato   | mq | <b>151,90</b> | 19 |
| A16.016.005.g | rosso Verona   | mq | <b>124,07</b> | 23 |
| A16.016.005.h | Trani fiorito  | mq | <b>117,11</b> | 24 |
| A16.016.005.i | travertino   | mq | <b>110,16</b> | 25 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A16.016.005.j | verde Alpi  | mq | <b>207,56</b> | 13 |
| A16.016.010   | 30 x 60 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A16.016.010.a | bianco Carrara C  | mq | <b>135,20</b> | 21 |
| A16.016.010.b | bianco Carrara CD   | mq | <b>115,72</b> | 25 |
| A16.016.010.c | botticino   | mq | <b>140,77</b> | 20 |
| A16.016.010.d | travertino  | mq | <b>131,03</b> | 21 |
|               | Rivestimento di pareti con piastrelle di granito disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: |    |               |    |
| A16.016.015   | 30 x 30 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A16.016.015.a | bianco sardo  | mq | <b>110,99</b> | 25 |
| A16.016.015.b | giallo veneziano  | mq | <b>165,82</b> | 17 |
| A16.016.015.c | Labrador blu  | mq | <b>193,65</b> | 14 |
| A16.016.015.d | multicolor  | mq | <b>146,34</b> | 19 |
| A16.016.015.e | nero Africa   | mq | <b>151,90</b> | 19 |
| A16.016.015.f | rosa Limbara  | mq | <b>114,05</b> | 25 |
| A16.016.015.g | rosso Balmoral  | mq | <b>151,90</b> | 19 |
| A16.016.015.h | serizzo Antigorio   | mq | <b>117,11</b> | 24 |
| A16.016.015.i | verde Maritaka  | mq | <b>40,58</b>  | 70 |
| A16.016.020   | 30 x 60 cm, spessore 1 cm:  |    |               |    |
| A16.016.020.a | bianco sardo  | mq | <b>121,29</b> | 23 |
| A16.016.020.b | giallo veneziano  | mq | <b>176,95</b> | 16 |
| A16.016.020.c | Labrador blu  | mq | <b>207,56</b> | 13 |
| A16.016.020.d | multicolor  | mq | <b>158,86</b> | 17 |
| A16.016.020.e | nero Africa   | mq | <b>165,82</b> | 17 |
| A16.016.020.f | rosa Limbara  | mq | <b>40,58</b>  | 70 |
| A16.016.020.g | rosso Balmoral  | mq | <b>158,86</b> | 17 |
| A16.016.020.h | serizzo Antigorio   | mq | <b>40,58</b>  | 70 |
| A16.016.020.i | verde Maritaka  | mq | <b>117,11</b> | 24 |
| A16.016.025   | Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre di colore misto comprensivo di verde, grigio chiaro e scuro, spessore 1,0 ÷ 3,0 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale   | mq | <b>61,76</b>  | 43 |
| A16.016.030   | Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale:  |    |               |    |
| A16.016.030.a | colore giallo   | mq | <b>72,66</b>  | 37 |
| A16.016.030.b | colore rosa   | mq | <b>75,41</b>  | 36 |
| A16.016.030.c | colore verde  | mq | <b>72,66</b>  | 37 |
| A16.016.035   | Rivestimento in quarzite, in piastrelle squadrate di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:                                 |    |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A16.016.035.a | altezza 10 cm per fascia a correre  | mq | <b>85,46</b>  | 36 |
| A16.016.035.b | altezza 15 cm per fascia a correre  | mq | <b>90,24</b>  | 34 |
| A16.016.035.c | altezza 20 cm per fascia a correre  | mq | <b>96,71</b>  | 32 |
| A16.016.035.d | altezza 25 cm per fascia a correre  | mq | <b>99,43</b>  | 31 |
| A16.016.035.e | altezza 30 cm per fascia a correre  | mq | <b>102,28</b> | 30 |
| A16.016.040   | Rivestimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumatura dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni: |    |               |    |
| A16.016.040.a | 20 x 40 cm  | mq | <b>103,57</b> | 29 |
| A16.016.040.b | 30 x 60 cm  | mq | <b>114,83</b> | 27 |
| A16.016.040.c | 10 x 10 cm, burattato   | mq | <b>102,15</b> | 30 |
| A16.016.040.d | 15 x 15 cm, burattato   | mq | <b>107,07</b> | 28 |
| A16.016.040.e | 20 x 20 cm, burattato   | mq | <b>110,95</b> | 28 |
| A16.016.045   | Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori:  |    |               |    |
| A16.016.045.a | 0,7 ÷ 1,2 cm  | mq | <b>55,57</b>  | 48 |
| A16.016.045.b | 1,3 ÷ 2,0 cm  | mq | <b>62,33</b>  | 43 |
| A16.016.050   | Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:                  |    |               |    |
| A16.016.050.a | 20 x 40 cm  | mq | <b>108,36</b> | 28 |
| A16.016.050.b | 30 x 60 cm  | mq | <b>110,43</b> | 28 |
| A16.016.055   | Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore rosa, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:                                  |    |               |    |
| A16.016.055.a | altezza 10 cm per fascia a correre  | mq | <b>119,62</b> | 25 |
| A16.016.055.b | altezza 15 cm per fascia a correre  | mq | <b>123,11</b> | 25 |
| A16.016.060   | Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore marrone, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:              |    |               |    |
| A16.016.060.a | altezza 10 cm per fascia a correre  | mq | <b>126,74</b> | 25 |
| A16.016.060.b | altezza 15 cm per fascia a correre  | mq | <b>132,17</b> | 23 |
| A16.016.065   | Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore giallo, misto o uniforme, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 cm per fascia a correre, posto in  | mq | <b>116,13</b> | 26 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale  |    |               |    |
| A16.019       | <b>RIVESTIMENTI IN GOMMA E VINILICO</b>  |    |               |    |
| A16.019.005   | Rivestimento murale in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata non riciclata, costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, impronta residua secondo norma EN 433 $\leq 0,10$ mm, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie gofrata, rovescio smerigliato per l'attacco adesivo, in rotoli, spessore 1,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale | mq | <b>62,24</b>  | 21 |
| A16.019.010   | Rivestimento parete in vinilico costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie marmorizzata, in rotoli, spessore 1,25 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale   | mq | <b>41,93</b>  | 32 |
| A16.022       | <b>ZOCCOLINI</b>   |    |               |    |
| A16.022.005   | Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 ÷ 20 cm e lunghezza non superiore a 0,40 m con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:  |    |               |    |
| A16.022.005.a | travertino   | mq | <b>91,03</b>  | 33 |
| A16.022.005.b | marmo bianco di Carrara  | mq | <b>99,35</b>  | 30 |
| A16.022.005.c | botticino classico   | mq | <b>93,34</b>  | 32 |
| A16.022.005.d | Trani chiaro   | mq | <b>75,71</b>  | 40 |
| A16.022.005.e | granito nazionale  | mq | <b>113,60</b> | 27 |
|               | Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature e sigillature:   |    |               |    |
| A16.022.010   | spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm:   |    |               |    |
| A16.022.010.a | marmo bianco di Carrara  | m  | <b>16,58</b>  | 51 |
| A16.022.010.b | marmi colorati correnti  | m  | <b>22,65</b>  | 37 |
| A16.022.010.c | marmi colorati fini  | m  | <b>20,12</b>  | 42 |
| A16.022.015   | spessore 2 cm, altezza 8 ÷ 10 cm:  |    |               |    |
| A16.022.015.a | marmo bianco di Carrara  | m  | <b>20,12</b>  | 42 |
| A16.022.015.b | marmi colorati correnti  | m  | <b>23,92</b>  | 36 |
| A16.022.015.c | marmi colorati fini  | m  | <b>23,28</b>  | 36 |
| A16.022.020   | Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante:   |    |               |    |
| A16.022.020.a | afroscia, faggio, rovere   | m  | <b>13,92</b>  | 33 |
| A16.022.020.b | ciliegio   | m  | <b>12,93</b>  | 36 |
| A16.022.020.c | teak   | m  | <b>16,35</b>  | 28 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A16.022.025   | Zoccolino areato in legno di faggio, idoneo per pavimentazione per danza anallergici in legno, dimensioni 38 x 48 x 2400 mm  | m   | <b>32,00</b> |    |
| A16.022.030   | Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:   |     |              |    |
| A16.022.030.a | effetto cemento, 10 x 30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia   | m   | <b>21,29</b> | 25 |
| A16.022.030.b | effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm   | m   | <b>18,74</b> | 28 |
| A16.022.030.c | effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm con sguscia   | m   | <b>21,29</b> | 25 |
| A16.022.030.d | effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm   | m   | <b>17,50</b> | 29 |
| A16.022.030.e | effetto granigliato o tinta unita, 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm   | m   | <b>18,74</b> | 28 |
| A16.022.035   | Zoccolino di gres porcellanato doppio caricamento, tinta unita, superficie levigata, naturale o bocciardata, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:         |     |              |    |
| A16.022.035.a | 7 x 90 cm  | m   | <b>19,81</b> | 26 |
| A16.022.035.b | 7 x 60 cm  | m   | <b>19,29</b> | 27 |
| A16.022.040   | Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:             |     |              |    |
| A16.022.040.a | 7 x 30 cm, spessore 8 mm, per esterni  | m   | <b>14,12</b> | 36 |
| A16.022.040.b | 7 x 60 cm, spessore 10 ÷ 11 mm, per esterni  | m   | <b>18,42</b> | 28 |
| A16.022.040.c | 8 x 33,3 cm, spessore 8 mm   | m   | <b>10,37</b> | 50 |
| A16.022.040.d | 8 x 45 cm, spessore 9 mm   | m   | <b>11,48</b> | 45 |
| A16.022.040.e | 7,5 x 60 cm, spessore 8,5 mm   | m   | <b>11,48</b> | 45 |
| A16.022.045   | Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, per spazi esterni, effetto marmo, cemento, pietra naturale, legno, spessore 10,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: |     |              |    |
| A16.022.045.a | 6 x 60 cm  | m   | <b>18,74</b> | 28 |
| A16.022.045.b | 7 x 60 cm  | m   | <b>19,81</b> | 26 |
| A16.022.050   | Angolo interno o esterno in gres porcellanato varie finiture, per zoccolino con sguscia, dimensioni 3 x 10 cm, spessore 8 mm, posto in opera con idoneo collante   | cad | <b>5,53</b>  | 19 |
| A16.022.055   | Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm, spessore 10 mm:  |     |              |    |
| A16.022.055.a | effetto pietra   | cad | <b>5,09</b>  | 25 |
| A16.022.055.b | effetto cerato tinta unita   | cad | <b>5,09</b>  | 25 |
| A16.022.060   | Zoccolino in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:  |     |              |    |
| A16.022.060.a | altezza 6 cm   | m   | <b>4,90</b>  | 17 |



|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| A16.022.060.b | altezza 10 cm   | m | <b>6,40</b>  | 21 |
| A16.022.060.c | altezza 10 cm, con raccordo a pavimento   | m | <b>7,80</b>  | 17 |
| A16.022.065   | Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante                   | m | <b>2,26</b>  | 36 |
| A16.022.070   | Zoccolino in cotto con bordo arrotondato, dimensioni 8 ÷ 9 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante          | m | <b>10,88</b> | 47 |
| A16.022.075   | Zoccolino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con malta bastarda | m | <b>14,43</b> | 36 |

## A17. OPERE METALLICHE

### AVVERTENZE

#### OPERE METALLICHE

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

Nei prezzi delle serrande metalliche non sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.

Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq

|               |  | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| A17.001       | <b>RIPARAZIONI OPERE METALLICHE</b>  |     |              |          |
| A17.001.005   | Riparazione di serramenti in ferro:  |     |              |          |
| A17.001.005.a | mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti  | mq  | <b>23,23</b> | 64       |
| A17.001.005.b | mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso   | mq  | <b>94,90</b> | 46       |
| A17.001.010   | Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a lima, cacciavite e martello            | mq  | <b>32,68</b> | 63       |
| A17.001.015   | Riparazione di serramenti in alluminio:  |     |              |          |
| A17.001.015.a | mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti   | mq  | <b>14,56</b> | 55       |
| A17.001.015.b | mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso  | mq  | <b>38,46</b> | 66       |
| A17.001.020   | Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infisso od altri difetti, a lima, cacciavite, martello | mq  | <b>26,12</b> | 66       |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A17.004       | <b>GRIGLIATI</b>   |     |               |    |
|               | Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:   |     |               |    |
| A17.004.005   | grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio  | mq  | <b>70,63</b>  | 18 |
| A17.004.010   | grigliato pedonale industriale:  |     |               |    |
| A17.004.010.a | peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto   | mq  | <b>55,28</b>  | 19 |
| A17.004.010.b | peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio   | mq  | <b>48,93</b>  | 20 |
| A17.004.010.c | peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto   | mq  | <b>45,29</b>  | 19 |
| A17.004.015   | grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:   |     |               |    |
| A17.004.015.a | peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm  | mq  | <b>124,03</b> | 17 |
| A17.004.015.b | peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm   | mq  | <b>280,50</b> | 14 |
| A17.004.020   | Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte:  |     |               |    |
| A17.004.020.a | gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm   | cad | <b>64,09</b>  | 21 |
| A17.004.020.b | gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,   | cad | <b>46,82</b>  | 28 |
|               | Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: |     |               |    |
| A17.004.025   | pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm:   |     |               |    |
| A17.004.025.a | maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq  | mq  | <b>50,55</b>  | 25 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A17.004.025.b | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq  | mq  | <b>40,66</b>    | 32 |
| A17.004.025.c | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq  | mq  | <b>61,47</b>    | 21 |
| A17.004.030   | pannello di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm:  |     |                 |    |
| A17.004.030.a | maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/mq   | mq  | <b>45,10</b>    | 28 |
| A17.004.030.b | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12 kg/mq  | mq  | <b>42,08</b>    | 31 |
| A17.004.030.c | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 22 kg/mq  | mq  | <b>64,28</b>    | 20 |
| A17.004.035   | pannello di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm:  |     |                 |    |
| A17.004.035.a | maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq   | mq  | <b>43,94</b>    | 29 |
| A17.004.035.b | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 11,6 kg/mq  | mq  | <b>41,09</b>    | 32 |
| A17.004.035.c | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq  | mq  | <b>61,71</b>    | 21 |
| A17.004.040   | pannello di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm:  |     |                 |    |
| A17.004.040.a | maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 15,8 kg/mq   | mq  | <b>51,84</b>    | 25 |
| A17.004.040.b | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 14,8 kg/mq  | mq  | <b>49,37</b>    | 26 |
| A17.004.040.c | maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq  | mq  | <b>62,60</b>    | 21 |
| A17.007       | <b>CANCELLI</b>   |     |                 |    |
| A17.007.005   | Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte:   |     |                 |    |
| A17.007.005.a | cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica   | cad | <b>825,71</b>   | 19 |
| A17.007.005.b | cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale  | cad | <b>2.409,86</b> | 13 |
| A17.007.005.c | cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra  | cad | <b>3.689,96</b> | 17 |
| A17.010       | <b>CANCELLI ESTENSIBILI</b>   |     |                 |    |
| A17.010.005   | Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato ad U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su |     |                 |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:   |    |               |    |
| A17.010.005.a | diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm   | mq | <b>101,78</b> | 26 |
| A17.010.005.b | diagonali curve, profilato 15 x 15 x 15 mm  | mq | <b>148,68</b> | 18 |
| A17.010.005.c | diagonali curve, profilato 20 x 15 x 20 mm  | mq | <b>169,53</b> | 16 |
| A17.010.005.d | diagonali rinforzate, profilato 20 x 15 x 20 mm   | mq | <b>120,54</b> | 22 |
| A17.013       | <b>AVVOLGIBILI METALLICI</b>  |    |               |    |
|               | Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore alla cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq):  |    |               |    |
| A17.013.005   | in alluminio:   |    |               |    |
| A17.013.005.a | altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg  | mq | <b>59,51</b>  | 32 |
| A17.013.005.b | altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg   | mq | <b>56,23</b>  | 33 |
| A17.013.010   | in acciaio:   |    |               |    |
| A17.013.010.a | altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg   | mq | <b>62,77</b>  | 30 |
| A17.013.010.b | altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg  | mq | <b>59,51</b>  | 32 |
| A17.013.015   | Avvolgibile a taglio termico con telo composto da stecche aggancianti con profilo esterno in alluminio laminato verniciato con vernice poliammidica ed interno in pvc autoestinguente classe 1 con interposta schiuma poliuretana, proprietà di isolamento certificato Rsh 0,0815 W/mqK; completo di supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in alluminio ad U 25,5 x 30 mm, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ad ogni altro accessorio, altezza stecca 55 mm, spessore 13,5 mm, peso circa 6.0 kg, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | <b>115,39</b> | 15 |
| A17.016       | <b>SERRANDE AVVOLGIBILI CIECHE</b>  |    |               |    |
|               | Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:   |    |               |    |
| A17.016.005   | con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm:   |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A17.016.005.a | spessore 10/10   | mq | <b>84,81</b>  | 31 |
| A17.016.005.b | preverniciati spessore 9/10  | mq | <b>97,32</b>  | 27 |
| A17.016.010   | con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm:  |    |               |    |
| A17.016.010.a | spessore 10/10   | mq | <b>95,24</b>  | 27 |
| A17.016.010.b | preverniciati spessore 9/10  | mq | <b>107,75</b> | 24 |
| A17.016.015   | antifurto, con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm:   |    |               |    |
| A17.016.015.a | antitaglio, spessore 10/10   | mq | <b>123,38</b> | 21 |
| A17.016.015.b | spessore 13/10   | mq | <b>112,96</b> | 23 |
| A17.016.020   | antifurto, con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm:   |    |               |    |
| A17.016.020.a | antitaglio, spessore 10/10   | mq | <b>133,05</b> | 20 |
| A17.016.020.b | spessore 13/10   | mq | <b>123,38</b> | 21 |
| A17.016.025   | Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:  |    |               |    |
| A17.016.025.a | con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm   | mq | <b>123,38</b> | 21 |
| A17.016.025.b | con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm   | mq | <b>133,81</b> | 19 |
| A17.019       | <b>SERRANDE AVVOLGIBILI VISIVE</b>   |    |               |    |
|               | Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano in acciaio zincato spessore 10/10, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: |    |               |    |
| A17.019.005   | con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm:  |    |               |    |
| A17.019.005.a | senza barrette di rinforzo   | mq | <b>154,65</b> | 17 |
| A17.019.005.b | con barrette di rinforzo   | mq | <b>180,71</b> | 14 |
| A17.019.010   | con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm:  |    |               |    |
| A17.019.010.a | senza barrette di rinforzo   | mq | <b>165,08</b> | 16 |
| A17.019.010.b | con barrette di rinforzo   | mq | <b>191,14</b> | 13 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A17.019.015   | Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi in acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielletto in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolles, guide laterali a U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate di guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:  |     |                 |    |
| A17.019.015.a | con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm  | mq  | <b>112,96</b>   | 23 |
| A17.019.015.b | con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm  | mq  | <b>123,38</b>   | 21 |
| A17.019.020   | Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie curve in tubolari d'acciaio zincato diametro 14 mm collegate tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: |     |                 |    |
| A17.019.020.a | con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm  | mq  | <b>139,02</b>   | 19 |
| A17.019.020.b | con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm  | mq  | <b>149,44</b>   | 17 |
| A17.022       | <b>PORTE E PORTONI IN ACCIAIO</b>   |     |                 |    |
| A17.022.005   | Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:  |     |                 |    |
| A17.022.005.a | ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm  | cad | <b>430,65</b>   | 11 |
| A17.022.005.b | ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm  | cad | <b>487,95</b>   | 9  |
| A17.022.005.c | a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm   | cad | <b>1.045,78</b> | 5  |

|             |  |     |                 |    |
|-------------|--|-----|-----------------|----|
| A17.022.010 | Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica $K = 2,1 \text{ W/mq K}$ ), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico   | cad | <b>349,38</b>   | 28 |
| A17.022.015 | Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.  | cad | <b>196,38</b>   | 36 |
| A17.022.020 | Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del telaio)   | cad | <b>367,22</b>   | 25 |
| A17.022.025 | Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4600 x 2198 mm (misura esterna del telaio) | cad | <b>1.784,14</b> | 21 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| A17.022.030   | Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm  | cad | <b>1.450,94</b> | 21 |
| A17.022.035   | Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: $K = 0,95 \text{ W/mqK}$ ), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicate sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posto in opera completo di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm   | cad | <b>1.831,95</b> | 18 |
| A17.025       | <b>PORTE TAGLIAFUOCO</b>   |     |                 |    |
|               | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |                 |    |
| A17.025.005   | REI 60:  |     |                 |    |
| A17.025.005.a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm   | cad | <b>424,29</b>   | 25 |
| A17.025.005.b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm   | cad | <b>441,23</b>   | 24 |
| A17.025.005.c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm   | cad | <b>472,62</b>   | 25 |
| A17.025.005.d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm   | cad | <b>555,64</b>   | 21 |
| A17.025.005.e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm   | cad | <b>440,04</b>   | 24 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| A17.025.005.f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm  | cad | <b>456,02</b> | 23 |
| A17.025.005.g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm  | cad | <b>485,51</b> | 24 |
| A17.025.005.h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>571,86</b> | 21 |
| A17.025.010   | REI 120:  |     |               |    |
| A17.025.010.a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm  | cad | <b>491,57</b> | 21 |
| A17.025.010.b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm  | cad | <b>513,76</b> | 20 |
| A17.025.010.c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm  | cad | <b>550,86</b> | 21 |
| A17.025.010.d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>658,69</b> | 17 |
| A17.025.010.e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm  | cad | <b>508,28</b> | 21 |
| A17.025.010.f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm  | cad | <b>530,93</b> | 20 |
| A17.025.010.g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm  | cad | <b>568,04</b> | 21 |
| A17.025.010.h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>682,07</b> | 17 |
|               | Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |               |    |
| A17.025.015   | REI 60:   |     |               |    |
| A17.025.015.a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm  | cad | <b>752,10</b> | 17 |
| A17.025.015.b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>765,71</b> | 17 |
| A17.025.015.c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm  | cad | <b>789,22</b> | 18 |
| A17.025.015.d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm  | cad | <b>803,06</b> | 17 |
| A17.025.015.e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm  | cad | <b>814,75</b> | 17 |
| A17.025.015.f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm  | cad | <b>830,24</b> | 17 |
| A17.025.015.g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm  | cad | <b>874,52</b> | 17 |
| A17.025.015.h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm  | cad | <b>910,31</b> | 17 |
| A17.025.015.i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm  | cad | <b>778,82</b> | 17 |
| A17.025.015.j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>804,01</b> | 17 |
| A17.025.015.k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  | cad | <b>810,69</b> | 17 |
| A17.025.015.l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm  | cad | <b>824,52</b> | 17 |
| A17.025.015.m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm  | cad | <b>838,60</b> | 17 |
| A17.025.015.n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm  | cad | <b>853,15</b> | 17 |
| A17.025.015.o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm  | cad | <b>901,00</b> | 17 |
| A17.025.015.p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm  | cad | <b>936,78</b> | 17 |
| A17.025.020   | REI 120:  |     |               |    |
| A17.025.020.a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm  | cad | <b>856,59</b> | 15 |
| A17.025.020.b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>872,57</b> | 15 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A17.025.020.c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm  | cad | <b>905,16</b>   | 16 |
| A17.025.020.d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm  | cad | <b>924,73</b>   | 15 |
| A17.025.020.e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm  | cad | <b>947,85</b>   | 15 |
| A17.025.020.f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm  | cad | <b>968,61</b>   | 15 |
| A17.025.020.g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm  | cad | <b>1.007,19</b> | 15 |
| A17.025.020.h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm  | cad | <b>1.070,60</b> | 14 |
| A17.025.020.i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm  | cad | <b>882,36</b>   | 15 |
| A17.025.020.j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>899,76</b>   | 14 |
| A17.025.020.k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  | cad | <b>931,87</b>   | 15 |
| A17.025.020.l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm  | cad | <b>954,77</b>   | 15 |
| A17.025.020.m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm  | cad | <b>977,91</b>   | 14 |
| A17.025.020.n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm  | cad | <b>1.000,11</b> | 14 |
| A17.025.020.o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm  | cad | <b>1.048,90</b> | 15 |
| A17.025.020.p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm  | cad | <b>1.108,07</b> | 14 |
| A17.025.025   | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:   |     |                 |    |
| A17.025.025.a | 300 x 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60  | cad | <b>274,81</b>   |    |
| A17.025.025.b | 300 x 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120   | cad | <b>468,99</b>   |    |
| A17.025.025.c | 400 x 600 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60  | cad | <b>426,05</b>   |    |
| A17.025.025.d | 400 x 600 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120   | cad | <b>809,64</b>   |    |
| A17.025.030   | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:   |     |                 |    |
| A17.025.030.a | diametro 300 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60   | cad | <b>453,25</b>   |    |
| A17.025.030.b | diametro 300 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120  | cad | <b>797,24</b>   |    |
| A17.025.030.c | diametro 400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60   | cad | <b>531,97</b>   |    |
| A17.025.030.d | diametro 400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120  | cad | <b>993,28</b>   |    |
|               | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |                 |    |
| A17.025.035   | REI 60:   |     |                 |    |
| A17.025.035.a | ampiezza muro 900 x 2.000 mm  | cad | <b>2.935,67</b> | 3  |
| A17.025.035.b | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm  | cad | <b>3.886,96</b> | 3  |
| A17.025.035.c | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm  | cad | <b>4.675,07</b> | 2  |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| A17.025.035.d | ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm   | cad | <b>5.410,30</b>  | 2  |
| A17.025.040   | REI 90:  |     |                  |    |
| A17.025.040.a | ampiezza muro 900 x 2.000 mm   | cad | <b>4.783,76</b>  | 2  |
| A17.025.040.b | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm   | cad | <b>6.351,08</b>  | 2  |
| A17.025.040.c | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm   | cad | <b>7.815,37</b>  | 2  |
| A17.025.040.d | ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm   | cad | <b>9.245,94</b>  | 2  |
| A17.025.045   | REI 120:   |     |                  |    |
| A17.025.045.a | ampiezza muro 900 x 2.000 mm   | cad | <b>5.668,31</b>  | 2  |
| A17.025.045.b | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm   | cad | <b>7.530,47</b>  | 2  |
| A17.025.045.c | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm   | cad | <b>9.303,91</b>  | 2  |
| A17.025.045.d | ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm   | cad | <b>11.051,07</b> | 1  |
|               | Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |                  |    |
| A17.025.050   | REI 60:  |     |                  |    |
| A17.025.050.a | per foro muro 1.500 x 2.000 mm   | cad | <b>5.075,03</b>  | 3  |
| A17.025.050.b | per foro muro 1.800 x 2.000 mm   | cad | <b>6.054,02</b>  | 2  |
| A17.025.050.c | per foro muro 2.100 x 2.000 mm   | cad | <b>6.678,71</b>  | 2  |
| A17.025.055   | REI 90:  |     |                  |    |
| A17.025.055.a | per foro muro 1.500 x 2.000 mm   | cad | <b>8.082,20</b>  | 2  |
| A17.025.055.b | per foro muro 1.800 x 2.000 mm   | cad | <b>9.662,65</b>  | 2  |
| A17.025.055.c | per foro muro 2.100 x 2.000 mm   | cad | <b>11.281,50</b> | 2  |
| A17.025.060   | REI 120:   |     |                  |    |
| A17.025.060.a | per foro muro 1.500 x 2.000 mm   | cad | <b>9.572,18</b>  | 2  |
| A17.025.060.b | per foro muro 1.800 x 2.000 mm   | cad | <b>11.450,63</b> | 2  |
| A17.025.060.c | per foro muro 2.100 x 2.000 mm   | cad | <b>13.467,65</b> | 1  |
| A17.025.065   | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:   |     |                  |    |
| A17.025.065.a | maniglione interno e placca esterna  | cad | <b>224,68</b>    | 36 |
| A17.025.065.b | maniglione interno e maniglia esterna  | cad | <b>227,06</b>    | 36 |
| A17.025.065.c | maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  | cad | <b>236,61</b>    | 34 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |                 |    |
| A17.025.070   | ad un battente:  |     |                 |    |
| A17.025.070.a | per foro muro 600 x 2.000 mm   | cad | <b>723,68</b>   | 14 |
| A17.025.070.b | per foro muro 700 x 2.000 mm   | cad | <b>723,68</b>   | 14 |
| A17.025.070.c | per foro muro 900 x 2.000 mm   | cad | <b>762,09</b>   | 13 |
| A17.025.070.d | per foro muro 1.000 x 2.000 mm   | cad | <b>813,27</b>   | 14 |
| A17.025.075   | a due battenti:  |     |                 |    |
| A17.025.075.a | per foro muro 1200 x 2.000 mm  | cad | <b>1.365,89</b> | 9  |
| A17.025.075.b | per foro muro 1400 x 2.000 mm  | cad | <b>1.382,25</b> | 10 |
| A17.025.075.c | per foro muro 1600 x 2.000 mm  | cad | <b>1.422,33</b> | 10 |
| A17.025.075.d | per foro muro 1.800 x 2.000 mm   | cad | <b>1.498,80</b> | 10 |
| A17.028       | <b>SERRAMENTI IN ALLUMINIO</b>   |     |                 |    |
|               | Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:   |     |                 |    |
| A17.028.005   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 0,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:   |     |                 |    |
| A17.028.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>211,68</b>   |    |
| A17.028.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>362,88</b>   |    |
| A17.028.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>362,88</b>   |    |
| A17.028.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>622,08</b>   |    |
| A17.028.005.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>317,52</b>   |    |
| A17.028.005.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>544,32</b>   |    |
| A17.028.005.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>816,48</b>   |    |
| A17.028.005.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>544,32</b>   |    |
| A17.028.005.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>933,12</b>   |    |
| A17.028.005.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.399,68</b> |    |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.005.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>417,52</b>   |  |
| A17.028.005.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>644,32</b>   |  |
| A17.028.005.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>916,48</b>   |  |
| A17.028.005.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>644,32</b>   |  |
| A17.028.005.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.033,12</b> |  |
| A17.028.005.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.499,68</b> |  |
| A17.028.005.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>207,36</b>   |  |
| A17.028.005.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>544,32</b>   |  |
| A17.028.005.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>933,12</b>   |  |
| A17.028.005.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.244,16</b> |  |
| A17.028.005.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>237,36</b>   |  |
| A17.028.005.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>392,88</b>   |  |
| A17.028.010   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.028.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>264,60</b>   |  |
| A17.028.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>453,60</b>   |  |
| A17.028.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>453,60</b>   |  |
| A17.028.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>777,60</b>   |  |
| A17.028.010.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>349,27</b>   |  |
| A17.028.010.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>598,75</b>   |  |
| A17.028.010.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>898,13</b>   |  |
| A17.028.010.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>598,75</b>   |  |
| A17.028.010.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.026,43</b> |  |
| A17.028.010.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.539,65</b> |  |
| A17.028.010.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>449,27</b>   |  |
| A17.028.010.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>698,75</b>   |  |
| A17.028.010.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>998,13</b>   |  |
| A17.028.010.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>698,75</b>   |  |
| A17.028.010.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.126,43</b> |  |
| A17.028.010.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.639,65</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.010.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>228,10</b>   |  |
| A17.028.010.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>598,75</b>   |  |
| A17.028.010.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.026,43</b> |  |
| A17.028.010.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.368,58</b> |  |
| A17.028.010.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>258,10</b>   |  |
| A17.028.010.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>429,17</b>   |  |
| A17.028.015   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.028.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>207,76</b>   |  |
| A17.028.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>356,16</b>   |  |
| A17.028.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>356,16</b>   |  |
| A17.028.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>610,56</b>   |  |
| A17.028.015.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>311,64</b>   |  |
| A17.028.015.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>534,24</b>   |  |
| A17.028.015.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>801,36</b>   |  |
| A17.028.015.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>534,24</b>   |  |
| A17.028.015.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>915,84</b>   |  |
| A17.028.015.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.373,76</b> |  |
| A17.028.015.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>411,64</b>   |  |
| A17.028.015.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>634,24</b>   |  |
| A17.028.015.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>901,36</b>   |  |
| A17.028.015.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>634,24</b>   |  |
| A17.028.015.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.015,84</b> |  |
| A17.028.015.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.473,76</b> |  |
| A17.028.015.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>203,52</b>   |  |
| A17.028.015.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>534,24</b>   |  |
| A17.028.015.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>915,84</b>   |  |
| A17.028.015.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.221,12</b> |  |
| A17.028.015.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>233,52</b>   |  |
| A17.028.015.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>386,16</b>   |  |
| A17.028.020   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>259,70</b>   |  |
| A17.028.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>445,20</b>   |  |
| A17.028.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>445,20</b>   |  |
| A17.028.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)                                   | cad | <b>763,20</b>   |  |
| A17.028.020.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>342,80</b>   |  |
| A17.028.020.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>587,66</b>   |  |
| A17.028.020.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>881,50</b>   |  |
| A17.028.020.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>587,66</b>   |  |
| A17.028.020.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.007,42</b> |  |
| A17.028.020.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.511,14</b> |  |
| A17.028.020.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                         | cad | <b>442,80</b>   |  |
| A17.028.020.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                        | cad | <b>687,66</b>   |  |
| A17.028.020.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                       | cad | <b>981,50</b>   |  |
| A17.028.020.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                    | cad | <b>687,66</b>   |  |
| A17.028.020.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                   | cad | <b>1.107,42</b> |  |
| A17.028.020.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                   | cad | <b>1.611,14</b> |  |
| A17.028.020.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)                                    | cad | <b>223,87</b>   |  |
| A17.028.020.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>587,66</b>   |  |
| A17.028.020.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>1.007,42</b> |  |
| A17.028.020.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)                               | cad | <b>1.343,23</b> |  |
| A17.028.020.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>253,87</b>   |  |
| A17.028.020.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>421,78</b>   |  |
| A17.028.025   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.028.025.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>196,00</b>   |  |
| A17.028.025.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>336,00</b>   |  |
| A17.028.025.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>336,00</b>   |  |
| A17.028.025.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)                                   | cad | <b>576,00</b>   |  |
| A17.028.025.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>294,00</b>   |  |
| A17.028.025.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>504,00</b>   |  |
| A17.028.025.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>756,00</b>   |  |
| A17.028.025.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>504,00</b>   |  |
| A17.028.025.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>864,00</b>   |  |
| A17.028.025.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.296,00</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.025.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                     | cad | <b>394,00</b>   |  |
| A17.028.025.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>604,00</b>   |  |
| A17.028.025.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                   | cad | <b>856,00</b>   |  |
| A17.028.025.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                | cad | <b>604,00</b>   |  |
| A17.028.025.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>964,00</b>   |  |
| A17.028.025.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                               | cad | <b>1.396,00</b> |  |
| A17.028.025.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>192,00</b>   |  |
| A17.028.025.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>504,00</b>   |  |
| A17.028.025.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>864,00</b>   |  |
| A17.028.025.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.152,00</b> |  |
| A17.028.025.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>222,00</b>   |  |
| A17.028.025.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>366,00</b>   |  |
| A17.028.030   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, $U_w = 2,2$ W/mqK, $U_g = 1,6$ W/mqK, $U_f = 2,3$ W/mqK, $R_w = 40$ dB: |     |                 |  |
| A17.028.030.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>245,00</b>   |  |
| A17.028.030.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>420,00</b>   |  |
| A17.028.030.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>420,00</b>   |  |
| A17.028.030.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>720,00</b>   |  |
| A17.028.030.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>323,40</b>   |  |
| A17.028.030.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>554,40</b>   |  |
| A17.028.030.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>831,60</b>   |  |
| A17.028.030.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>554,40</b>   |  |
| A17.028.030.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>950,40</b>   |  |
| A17.028.030.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.425,60</b> |  |
| A17.028.030.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                     | cad | <b>423,40</b>   |  |
| A17.028.030.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>654,40</b>   |  |
| A17.028.030.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                   | cad | <b>931,60</b>   |  |
| A17.028.030.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                | cad | <b>654,40</b>   |  |
| A17.028.030.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>1.050,40</b> |  |
| A17.028.030.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                               | cad | <b>1.525,60</b> |  |
| A17.028.030.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>211,20</b>   |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.030.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>554,40</b>   |  |
| A17.028.030.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>950,40</b>   |  |
| A17.028.030.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.267,20</b> |  |
| A17.028.030.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>241,20</b>   |  |
| A17.028.030.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>399,60</b>   |  |
|               | Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 $\mu$ , a taglio termico e giunto aperto, completo di contro telaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.028.035   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 2,0$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:   |     |                 |  |
| A17.028.035.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>949,76</b>   |  |
| A17.028.035.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.305,92</b> |  |
| A17.028.035.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.662,08</b> |  |
| A17.028.035.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.628,16</b> |  |
| A17.028.035.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.238,72</b> |  |
| A17.028.035.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.849,28</b> |  |
| A17.028.035.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.305,92</b> |  |
| A17.028.035.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.795,64</b> |  |
| A17.028.035.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.285,36</b> |  |
| A17.028.035.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.238,72</b> |  |
| A17.028.035.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>3.078,24</b> |  |
| A17.028.035.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.917,76</b> |  |
| A17.028.035.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.052,80</b> |  |
| A17.028.035.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>3.816,00</b> |  |
| A17.028.035.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.579,20</b> |  |
| A17.028.035.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.342,40</b> |  |
| A17.028.035.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.105,60</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.040   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.028.040.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.068,48</b> |  |
| A17.028.040.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.469,16</b> |  |
| A17.028.040.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.869,84</b> |  |
| A17.028.040.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.831,68</b> |  |
| A17.028.040.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.518,56</b> |  |
| A17.028.040.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.205,44</b> |  |
| A17.028.040.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.424,64</b> |  |
| A17.028.040.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>1.958,88</b> |  |
| A17.028.040.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.493,12</b> |  |
| A17.028.040.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.442,24</b> |  |
| A17.028.040.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>3.358,08</b> |  |
| A17.028.040.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                           | cad | <b>4.273,92</b> |  |
| A17.028.040.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.307,20</b> |  |
| A17.028.040.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>4.134,00</b> |  |
| A17.028.040.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.960,80</b> |  |
| A17.028.040.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.787,60</b> |  |
| A17.028.040.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.614,40</b> |  |
| A17.028.045   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:               |     |                 |  |
| A17.028.045.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>896,00</b>   |  |
| A17.028.045.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.232,00</b> |  |
| A17.028.045.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.568,00</b> |  |
| A17.028.045.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.536,00</b> |  |
| A17.028.045.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.112,00</b> |  |
| A17.028.045.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.688,00</b> |  |
| A17.028.045.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.232,00</b> |  |
| A17.028.045.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>1.694,00</b> |  |
| A17.028.045.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.156,00</b> |  |
| A17.028.045.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.112,00</b> |  |
| A17.028.045.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>2.904,00</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.028.045.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.696,00</b> |  |
| A17.028.045.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>2.880,00</b> |  |
| A17.028.045.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>3.600,00</b> |  |
| A17.028.045.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.320,00</b> |  |
| A17.028.045.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.040,00</b> |  |
| A17.028.045.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>5.760,00</b> |  |
| A17.028.050   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, $U_w = 2,2 \text{ W/mqK}$ , $U_g = 1,6 \text{ W/mqK}$ , $U_f = 2,3 \text{ W/mqK}$ , $R_w = 40 \text{ dB}$ : |     |                 |  |
| A17.028.050.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.008,00</b> |  |
| A17.028.050.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.386,00</b> |  |
| A17.028.050.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.764,00</b> |  |
| A17.028.050.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.728,00</b> |  |
| A17.028.050.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.376,00</b> |  |
| A17.028.050.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.024,00</b> |  |
| A17.028.050.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.344,00</b> |  |
| A17.028.050.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.848,00</b> |  |
| A17.028.050.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.352,00</b> |  |
| A17.028.050.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.304,00</b> |  |
| A17.028.050.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>3.168,00</b> |  |
| A17.028.050.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>4.032,00</b> |  |
| A17.028.050.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.120,00</b> |  |
| A17.028.050.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>3.900,00</b> |  |
| A17.028.050.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.680,00</b> |  |
| A17.028.050.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.460,00</b> |  |
| A17.028.050.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.240,00</b> |  |
| A17.031       | <b>FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO</b>  |     |                 |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
|               | Serramento monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 $\mu$ , a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.031.005   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 0,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:  |     |                 |  |
| A17.031.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>311,68</b>   |  |
| A17.031.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>462,88</b>   |  |
| A17.031.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>462,88</b>   |  |
| A17.031.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>722,08</b>   |  |
| A17.031.005.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>417,52</b>   |  |
| A17.031.005.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>644,32</b>   |  |
| A17.031.005.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>916,48</b>   |  |
| A17.031.005.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>644,32</b>   |  |
| A17.031.005.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.033,12</b> |  |
| A17.031.005.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.499,68</b> |  |
| A17.031.005.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>517,52</b>   |  |
| A17.031.005.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>744,32</b>   |  |
| A17.031.005.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.016,48</b> |  |
| A17.031.005.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>744,32</b>   |  |
| A17.031.005.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.133,12</b> |  |
| A17.031.005.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.599,68</b> |  |
| A17.031.005.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>307,36</b>   |  |
| A17.031.005.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>644,32</b>   |  |
| A17.031.005.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.033,12</b> |  |
| A17.031.005.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>1.344,16</b> |  |
| A17.031.005.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>337,36</b>   |  |
| A17.031.005.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>492,88</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.010   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.031.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>364,60</b>   |  |
| A17.031.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>553,60</b>   |  |
| A17.031.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>553,60</b>   |  |
| A17.031.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>877,60</b>   |  |
| A17.031.010.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>449,27</b>   |  |
| A17.031.010.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>698,75</b>   |  |
| A17.031.010.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>998,13</b>   |  |
| A17.031.010.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>698,75</b>   |  |
| A17.031.010.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.126,43</b> |  |
| A17.031.010.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.639,65</b> |  |
| A17.031.010.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>549,27</b>   |  |
| A17.031.010.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>798,75</b>   |  |
| A17.031.010.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.098,13</b> |  |
| A17.031.010.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>798,75</b>   |  |
| A17.031.010.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.226,43</b> |  |
| A17.031.010.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.739,65</b> |  |
| A17.031.010.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>328,10</b>   |  |
| A17.031.010.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>698,75</b>   |  |
| A17.031.010.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.126,43</b> |  |
| A17.031.010.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.468,58</b> |  |
| A17.031.010.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>358,10</b>   |  |
| A17.031.010.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>529,17</b>   |  |
| A17.031.015   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.031.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>307,76</b>   |  |
| A17.031.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>456,16</b>   |  |
| A17.031.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>456,16</b>   |  |
| A17.031.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>710,56</b>   |  |
| A17.031.015.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>411,64</b>   |  |
| A17.031.015.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>634,24</b>   |  |
| A17.031.015.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>901,36</b>   |  |
| A17.031.015.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>634,24</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.015.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.015,84</b> |  |
| A17.031.015.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.473,76</b> |  |
| A17.031.015.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>511,64</b>   |  |
| A17.031.015.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>734,24</b>   |  |
| A17.031.015.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.001,36</b> |  |
| A17.031.015.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>734,24</b>   |  |
| A17.031.015.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.115,84</b> |  |
| A17.031.015.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.573,76</b> |  |
| A17.031.015.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>303,52</b>   |  |
| A17.031.015.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>634,24</b>   |  |
| A17.031.015.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.015,84</b> |  |
| A17.031.015.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.321,12</b> |  |
| A17.031.015.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>333,52</b>   |  |
| A17.031.015.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>486,16</b>   |  |
| A17.031.020   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.031.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>359,70</b>   |  |
| A17.031.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>545,20</b>   |  |
| A17.031.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>545,20</b>   |  |
| A17.031.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>863,20</b>   |  |
| A17.031.020.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>442,80</b>   |  |
| A17.031.020.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>687,66</b>   |  |
| A17.031.020.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>981,50</b>   |  |
| A17.031.020.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>687,66</b>   |  |
| A17.031.020.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.107,42</b> |  |
| A17.031.020.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.611,14</b> |  |
| A17.031.020.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>542,80</b>   |  |
| A17.031.020.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>787,66</b>   |  |
| A17.031.020.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.081,50</b> |  |
| A17.031.020.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>787,66</b>   |  |
| A17.031.020.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.207,42</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.020.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                   | cad | <b>1.711,14</b> |  |
| A17.031.020.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)                                    | cad | <b>323,87</b>   |  |
| A17.031.020.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>687,66</b>   |  |
| A17.031.020.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>1.107,42</b> |  |
| A17.031.020.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)                               | cad | <b>1.443,23</b> |  |
| A17.031.020.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>353,87</b>   |  |
| A17.031.020.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>521,78</b>   |  |
| A17.031.025   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.031.025.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>296,00</b>   |  |
| A17.031.025.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>436,00</b>   |  |
| A17.031.025.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>436,00</b>   |  |
| A17.031.025.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)                                   | cad | <b>676,00</b>   |  |
| A17.031.025.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>394,00</b>   |  |
| A17.031.025.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>604,00</b>   |  |
| A17.031.025.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>856,00</b>   |  |
| A17.031.025.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>604,00</b>   |  |
| A17.031.025.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>964,00</b>   |  |
| A17.031.025.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.396,00</b> |  |
| A17.031.025.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                         | cad | <b>494,00</b>   |  |
| A17.031.025.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                        | cad | <b>704,00</b>   |  |
| A17.031.025.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                       | cad | <b>956,00</b>   |  |
| A17.031.025.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                    | cad | <b>704,00</b>   |  |
| A17.031.025.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                   | cad | <b>1.064,00</b> |  |
| A17.031.025.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                   | cad | <b>1.496,00</b> |  |
| A17.031.025.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)                                    | cad | <b>292,00</b>   |  |
| A17.031.025.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>604,00</b>   |  |
| A17.031.025.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>964,00</b>   |  |
| A17.031.025.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)                               | cad | <b>1.252,00</b> |  |
| A17.031.025.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>322,00</b>   |  |
| A17.031.025.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>466,00</b>   |  |
| A17.031.030   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.030.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>345,00</b>   |  |
| A17.031.030.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>520,00</b>   |  |
| A17.031.030.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>520,00</b>   |  |
| A17.031.030.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>820,00</b>   |  |
| A17.031.030.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>423,40</b>   |  |
| A17.031.030.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>654,40</b>   |  |
| A17.031.030.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>931,60</b>   |  |
| A17.031.030.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>654,40</b>   |  |
| A17.031.030.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.050,40</b> |  |
| A17.031.030.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.525,60</b> |  |
| A17.031.030.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>523,40</b>   |  |
| A17.031.030.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>754,40</b>   |  |
| A17.031.030.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.031,60</b> |  |
| A17.031.030.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>754,40</b>   |  |
| A17.031.030.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.150,40</b> |  |
| A17.031.030.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.625,60</b> |  |
| A17.031.030.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>311,20</b>   |  |
| A17.031.030.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>654,40</b>   |  |
| A17.031.030.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.050,40</b> |  |
| A17.031.030.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.367,20</b> |  |
| A17.031.030.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>341,20</b>   |  |
| A17.031.030.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>499,60</b>   |  |
|               | Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.031.035   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB:   |     |                 |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.035.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.049,76</b> |  |
| A17.031.035.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.405,92</b> |  |
| A17.031.035.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.762,08</b> |  |
| A17.031.035.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.728,16</b> |  |
| A17.031.035.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.338,72</b> |  |
| A17.031.035.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.949,28</b> |  |
| A17.031.035.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.405,92</b> |  |
| A17.031.035.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>1.895,64</b> |  |
| A17.031.035.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.385,36</b> |  |
| A17.031.035.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.338,72</b> |  |
| A17.031.035.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>3.178,24</b> |  |
| A17.031.035.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                           | cad | <b>4.017,76</b> |  |
| A17.031.035.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.152,80</b> |  |
| A17.031.035.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>3.916,00</b> |  |
| A17.031.035.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.679,20</b> |  |
| A17.031.035.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.442,40</b> |  |
| A17.031.035.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.205,60</b> |  |
| A17.031.040   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.031.040.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.168,48</b> |  |
| A17.031.040.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.569,16</b> |  |
| A17.031.040.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.969,84</b> |  |
| A17.031.040.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.931,68</b> |  |
| A17.031.040.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.618,56</b> |  |
| A17.031.040.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.305,44</b> |  |
| A17.031.040.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.524,64</b> |  |
| A17.031.040.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>2.058,88</b> |  |
| A17.031.040.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.593,12</b> |  |
| A17.031.040.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.542,24</b> |  |
| A17.031.040.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>3.458,08</b> |  |
| A17.031.040.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                           | cad | <b>4.373,92</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.031.040.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)                                 | cad | <b>3.407,20</b> |  |
| A17.031.040.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)                                 | cad | <b>4.234,00</b> |  |
| A17.031.040.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)                                 | cad | <b>5.060,80</b> |  |
| A17.031.040.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)                                 | cad | <b>5.887,60</b> |  |
| A17.031.040.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)                                 | cad | <b>6.714,40</b> |  |
| A17.031.045   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.031.045.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>996,00</b>   |  |
| A17.031.045.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.332,00</b> |  |
| A17.031.045.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.668,00</b> |  |
| A17.031.045.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.636,00</b> |  |
| A17.031.045.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.212,00</b> |  |
| A17.031.045.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.788,00</b> |  |
| A17.031.045.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                  | cad | <b>1.332,00</b> |  |
| A17.031.045.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                  | cad | <b>1.794,00</b> |  |
| A17.031.045.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                  | cad | <b>2.256,00</b> |  |
| A17.031.045.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)             | cad | <b>2.212,00</b> |  |
| A17.031.045.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)             | cad | <b>3.004,00</b> |  |
| A17.031.045.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)             | cad | <b>3.796,00</b> |  |
| A17.031.045.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)                                 | cad | <b>2.980,00</b> |  |
| A17.031.045.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)                                 | cad | <b>3.700,00</b> |  |
| A17.031.045.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)                                 | cad | <b>4.420,00</b> |  |
| A17.031.045.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)                                 | cad | <b>5.140,00</b> |  |
| A17.031.045.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)                                 | cad | <b>5.860,00</b> |  |
| A17.031.050   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.031.050.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.108,00</b> |  |
| A17.031.050.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.486,00</b> |  |
| A17.031.050.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.864,00</b> |  |
| A17.031.050.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.828,00</b> |  |
| A17.031.050.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.476,00</b> |  |
| A17.031.050.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.124,00</b> |  |
| A17.031.050.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                  | cad | <b>1.444,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A17.031.050.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>1.948,00</b> |  |
| A17.031.050.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>2.452,00</b> |  |
| A17.031.050.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>2.404,00</b> |  |
| A17.031.050.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.268,00</b> |  |
| A17.031.050.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.132,00</b> |  |
| A17.031.050.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.220,00</b> |  |
| A17.031.050.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.000,00</b> |  |
| A17.031.050.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>4.780,00</b> |  |
| A17.031.050.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.560,00</b> |  |
| A17.031.050.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>6.340,00</b> |  |
| A17.031.055   | Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per finiture diverse:  |     |                 |  |
| A17.031.055.a | anodizzazione naturale spessore 15 $\mu$  | %   | <b>2</b>        |  |
| A17.031.055.b | anodizzazione elettrocolore spessore 20 $\mu$   | %   | <b>3</b>        |  |
| A17.031.055.c | verniciatura colori speciali  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.031.055.d | verniciatura effetto legno  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.034       | <b>FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO</b>  |     |                 |  |
|               | Serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 $\mu$ , e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.034.005   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 0,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:  |     |                 |  |
| A17.034.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>222,26</b>   |  |
| A17.034.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>381,02</b>   |  |
| A17.034.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>381,02</b>   |  |
| A17.034.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>653,18</b>   |  |
| A17.034.005.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>333,40</b>   |  |
| A17.034.005.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>571,54</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.005.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>857,30</b>   |  |
| A17.034.005.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>571,54</b>   |  |
| A17.034.005.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>979,78</b>   |  |
| A17.034.005.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.469,66</b> |  |
| A17.034.005.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>433,40</b>   |  |
| A17.034.005.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>671,54</b>   |  |
| A17.034.005.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>957,30</b>   |  |
| A17.034.005.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>671,54</b>   |  |
| A17.034.005.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.079,78</b> |  |
| A17.034.005.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.569,66</b> |  |
| A17.034.005.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>217,73</b>   |  |
| A17.034.005.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>571,54</b>   |  |
| A17.034.005.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>979,78</b>   |  |
| A17.034.005.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.306,37</b> |  |
| A17.034.005.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>247,73</b>   |  |
| A17.034.005.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>411,02</b>   |  |
| A17.034.010   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 0,9$ W/mqK, $R_w = 40$ dB: |     |                 |  |
| A17.034.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>277,83</b>   |  |
| A17.034.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>476,28</b>   |  |
| A17.034.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>476,28</b>   |  |
| A17.034.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>816,48</b>   |  |
| A17.034.010.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>366,74</b>   |  |
| A17.034.010.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>628,69</b>   |  |
| A17.034.010.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>943,03</b>   |  |
| A17.034.010.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>628,69</b>   |  |
| A17.034.010.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.077,75</b> |  |
| A17.034.010.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.616,63</b> |  |
| A17.034.010.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>466,74</b>   |  |
| A17.034.010.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>728,69</b>   |  |
| A17.034.010.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.043,03</b> |  |
| A17.034.010.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>728,69</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.010.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.177,75</b> |  |
| A17.034.010.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.716,63</b> |  |
| A17.034.010.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>239,50</b>   |  |
| A17.034.010.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>628,69</b>   |  |
| A17.034.010.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.077,75</b> |  |
| A17.034.010.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.437,00</b> |  |
| A17.034.010.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>269,50</b>   |  |
| A17.034.010.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>449,13</b>   |  |
| A17.034.015   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.034.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>218,15</b>   |  |
| A17.034.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>373,97</b>   |  |
| A17.034.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>373,97</b>   |  |
| A17.034.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>641,09</b>   |  |
| A17.034.015.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>327,22</b>   |  |
| A17.034.015.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>560,95</b>   |  |
| A17.034.015.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>841,43</b>   |  |
| A17.034.015.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>560,95</b>   |  |
| A17.034.015.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>961,63</b>   |  |
| A17.034.015.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.442,45</b> |  |
| A17.034.015.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>427,22</b>   |  |
| A17.034.015.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>660,95</b>   |  |
| A17.034.015.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>941,43</b>   |  |
| A17.034.015.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>660,95</b>   |  |
| A17.034.015.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.061,63</b> |  |
| A17.034.015.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.542,45</b> |  |
| A17.034.015.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>213,70</b>   |  |
| A17.034.015.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>560,95</b>   |  |
| A17.034.015.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>961,63</b>   |  |
| A17.034.015.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.282,18</b> |  |
| A17.034.015.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>243,70</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.015.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>403,97</b>   |  |
| A17.034.020   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.034.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>272,69</b>   |  |
| A17.034.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>467,46</b>   |  |
| A17.034.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>467,46</b>   |  |
| A17.034.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>801,36</b>   |  |
| A17.034.020.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>359,94</b>   |  |
| A17.034.020.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>617,05</b>   |  |
| A17.034.020.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>925,57</b>   |  |
| A17.034.020.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>617,05</b>   |  |
| A17.034.020.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.057,80</b> |  |
| A17.034.020.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.586,69</b> |  |
| A17.034.020.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>459,94</b>   |  |
| A17.034.020.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>717,05</b>   |  |
| A17.034.020.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.025,57</b> |  |
| A17.034.020.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>717,05</b>   |  |
| A17.034.020.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.157,80</b> |  |
| A17.034.020.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.686,69</b> |  |
| A17.034.020.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>235,07</b>   |  |
| A17.034.020.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>617,05</b>   |  |
| A17.034.020.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.057,80</b> |  |
| A17.034.020.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.410,39</b> |  |
| A17.034.020.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>265,07</b>   |  |
| A17.034.020.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>441,36</b>   |  |
| A17.034.025   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:               |     |                 |  |
| A17.034.025.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>205,80</b>   |  |
| A17.034.025.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>352,80</b>   |  |
| A17.034.025.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>352,80</b>   |  |
| A17.034.025.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>604,80</b>   |  |
| A17.034.025.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>308,70</b>   |  |
| A17.034.025.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>529,20</b>   |  |
| A17.034.025.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>793,80</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.025.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>529,20</b>   |  |
| A17.034.025.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>907,20</b>   |  |
| A17.034.025.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.360,80</b> |  |
| A17.034.025.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                         | cad | <b>408,70</b>   |  |
| A17.034.025.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                        | cad | <b>629,20</b>   |  |
| A17.034.025.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                       | cad | <b>893,80</b>   |  |
| A17.034.025.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                    | cad | <b>629,20</b>   |  |
| A17.034.025.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                   | cad | <b>1.007,20</b> |  |
| A17.034.025.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                   | cad | <b>1.460,80</b> |  |
| A17.034.025.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)                                    | cad | <b>201,60</b>   |  |
| A17.034.025.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>529,20</b>   |  |
| A17.034.025.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)                               | cad | <b>907,20</b>   |  |
| A17.034.025.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)                               | cad | <b>1.209,60</b> |  |
| A17.034.025.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>231,60</b>   |  |
| A17.034.025.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>382,80</b>   |  |
| A17.034.030   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.034.030.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>257,25</b>   |  |
| A17.034.030.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>441,00</b>   |  |
| A17.034.030.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)                                    | cad | <b>441,00</b>   |  |
| A17.034.030.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)                                   | cad | <b>756,00</b>   |  |
| A17.034.030.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>339,57</b>   |  |
| A17.034.030.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>582,12</b>   |  |
| A17.034.030.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>873,18</b>   |  |
| A17.034.030.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>582,12</b>   |  |
| A17.034.030.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>997,92</b>   |  |
| A17.034.030.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.496,88</b> |  |
| A17.034.030.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                         | cad | <b>439,57</b>   |  |
| A17.034.030.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                        | cad | <b>682,12</b>   |  |
| A17.034.030.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                       | cad | <b>973,18</b>   |  |
| A17.034.030.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                    | cad | <b>682,12</b>   |  |
| A17.034.030.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                   | cad | <b>1.097,92</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.030.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.596,88</b> |  |
| A17.034.030.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>221,76</b>   |  |
| A17.034.030.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>582,12</b>   |  |
| A17.034.030.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>997,92</b>   |  |
| A17.034.030.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.330,56</b> |  |
| A17.034.030.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>251,76</b>   |  |
| A17.034.030.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>418,08</b>   |  |
|               | Serramento scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.034.035   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 2,0$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:   |     |                 |  |
| A17.034.035.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>997,25</b>   |  |
| A17.034.035.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.371,22</b> |  |
| A17.034.035.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.745,18</b> |  |
| A17.034.035.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.709,57</b> |  |
| A17.034.035.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.350,66</b> |  |
| A17.034.035.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.991,74</b> |  |
| A17.034.035.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.371,22</b> |  |
| A17.034.035.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.885,42</b> |  |
| A17.034.035.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.399,63</b> |  |
| A17.034.035.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.350,66</b> |  |
| A17.034.035.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>3.232,15</b> |  |
| A17.034.035.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>4.113,65</b> |  |
| A17.034.035.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.205,44</b> |  |
| A17.034.035.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>4.006,80</b> |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.035.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.808,16</b> |  |
| A17.034.035.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.609,52</b> |  |
| A17.034.035.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.410,88</b> |  |
| A17.034.040   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.034.040.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.121,90</b> |  |
| A17.034.040.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.542,62</b> |  |
| A17.034.040.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.963,33</b> |  |
| A17.034.040.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.923,26</b> |  |
| A17.034.040.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.644,49</b> |  |
| A17.034.040.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.365,71</b> |  |
| A17.034.040.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.495,87</b> |  |
| A17.034.040.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>2.056,82</b> |  |
| A17.034.040.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.617,78</b> |  |
| A17.034.040.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.564,35</b> |  |
| A17.034.040.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>3.525,98</b> |  |
| A17.034.040.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                           | cad | <b>4.487,62</b> |  |
| A17.034.040.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.472,56</b> |  |
| A17.034.040.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>4.340,70</b> |  |
| A17.034.040.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>5.208,84</b> |  |
| A17.034.040.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>6.076,98</b> |  |
| A17.034.040.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.945,12</b> |  |
| A17.034.045   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB:               |     |                 |  |
| A17.034.045.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>940,80</b>   |  |
| A17.034.045.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.293,60</b> |  |
| A17.034.045.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.646,40</b> |  |
| A17.034.045.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.612,80</b> |  |
| A17.034.045.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.217,60</b> |  |
| A17.034.045.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.822,40</b> |  |
| A17.034.045.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.293,60</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.034.045.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.778,70</b> |  |
| A17.034.045.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.263,80</b> |  |
| A17.034.045.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.217,60</b> |  |
| A17.034.045.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>3.049,20</b> |  |
| A17.034.045.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.880,80</b> |  |
| A17.034.045.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.024,00</b> |  |
| A17.034.045.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>3.780,00</b> |  |
| A17.034.045.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.536,00</b> |  |
| A17.034.045.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.292,00</b> |  |
| A17.034.045.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.048,00</b> |  |
| A17.034.050   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, $U_w = 2,2 \text{ W/mqK}$ , $U_g = 1,6 \text{ W/mqK}$ , $U_f = 2,3 \text{ W/mqK}$ , $R_w = 40 \text{ dB}$ : |     |                 |  |
| A17.034.050.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.058,40</b> |  |
| A17.034.050.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.455,30</b> |  |
| A17.034.050.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.852,20</b> |  |
| A17.034.050.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.814,40</b> |  |
| A17.034.050.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.494,80</b> |  |
| A17.034.050.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.175,20</b> |  |
| A17.034.050.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.411,20</b> |  |
| A17.034.050.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.940,40</b> |  |
| A17.034.050.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.469,60</b> |  |
| A17.034.050.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.419,20</b> |  |
| A17.034.050.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>3.326,40</b> |  |
| A17.034.050.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>4.233,60</b> |  |
| A17.034.050.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.276,00</b> |  |
| A17.034.050.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>4.095,00</b> |  |
| A17.034.050.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.914,00</b> |  |
| A17.034.050.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.733,00</b> |  |
| A17.034.050.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.552,00</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.037       | <b>FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO IN ALLUMINIO-LEGNO</b>  |     |                 |  |
|               | Serramento monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituito da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc peso minimo 4,5 kg/mq, comando dello schermo con cintino, controtelaio metallico esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A17.037.005   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB:   |     |                 |  |
| A17.037.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>322,26</b>   |  |
| A17.037.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>481,02</b>   |  |
| A17.037.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>481,02</b>   |  |
| A17.037.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>753,18</b>   |  |
| A17.037.005.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>433,40</b>   |  |
| A17.037.005.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>671,54</b>   |  |
| A17.037.005.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>957,30</b>   |  |
| A17.037.005.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>671,54</b>   |  |
| A17.037.005.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.079,78</b> |  |
| A17.037.005.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.569,66</b> |  |
| A17.037.005.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>533,40</b>   |  |
| A17.037.005.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>771,54</b>   |  |
| A17.037.005.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.057,30</b> |  |
| A17.037.005.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>771,54</b>   |  |
| A17.037.005.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.179,78</b> |  |
| A17.037.005.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.669,66</b> |  |
| A17.037.005.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>317,73</b>   |  |
| A17.037.005.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>671,54</b>   |  |
| A17.037.005.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.079,78</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.037.005.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.406,37</b> |  |
| A17.037.005.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>347,73</b>   |  |
| A17.037.005.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>511,02</b>   |  |
| A17.037.010   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.037.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>377,83</b>   |  |
| A17.037.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>576,28</b>   |  |
| A17.037.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>576,28</b>   |  |
| A17.037.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>916,48</b>   |  |
| A17.037.010.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>466,74</b>   |  |
| A17.037.010.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>728,69</b>   |  |
| A17.037.010.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.043,03</b> |  |
| A17.037.010.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>728,69</b>   |  |
| A17.037.010.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.177,75</b> |  |
| A17.037.010.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.716,63</b> |  |
| A17.037.010.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>566,74</b>   |  |
| A17.037.010.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>828,69</b>   |  |
| A17.037.010.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.143,03</b> |  |
| A17.037.010.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>828,69</b>   |  |
| A17.037.010.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.277,75</b> |  |
| A17.037.010.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.816,63</b> |  |
| A17.037.010.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>339,50</b>   |  |
| A17.037.010.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>728,69</b>   |  |
| A17.037.010.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.177,75</b> |  |
| A17.037.010.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.537,00</b> |  |
| A17.037.010.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>369,50</b>   |  |
| A17.037.010.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>549,13</b>   |  |
| A17.037.015   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.037.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>318,15</b>   |  |
| A17.037.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>473,97</b>   |  |
| A17.037.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>473,97</b>   |  |
| A17.037.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>741,09</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.037.015.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>427,22</b>   |  |
| A17.037.015.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>660,95</b>   |  |
| A17.037.015.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>941,43</b>   |  |
| A17.037.015.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>660,95</b>   |  |
| A17.037.015.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.061,63</b> |  |
| A17.037.015.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.542,45</b> |  |
| A17.037.015.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>527,22</b>   |  |
| A17.037.015.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>760,95</b>   |  |
| A17.037.015.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.041,43</b> |  |
| A17.037.015.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                  | cad | <b>760,95</b>   |  |
| A17.037.015.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                 | cad | <b>1.161,63</b> |  |
| A17.037.015.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                 | cad | <b>1.642,45</b> |  |
| A17.037.015.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>313,70</b>   |  |
| A17.037.015.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>660,95</b>   |  |
| A17.037.015.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.061,63</b> |  |
| A17.037.015.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.382,18</b> |  |
| A17.037.015.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>343,70</b>   |  |
| A17.037.015.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>503,97</b>   |  |
| A17.037.020   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.037.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>372,69</b>   |  |
| A17.037.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>567,46</b>   |  |
| A17.037.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>567,46</b>   |  |
| A17.037.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>901,36</b>   |  |
| A17.037.020.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>459,94</b>   |  |
| A17.037.020.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>717,05</b>   |  |
| A17.037.020.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.025,57</b> |  |
| A17.037.020.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>717,05</b>   |  |
| A17.037.020.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.157,80</b> |  |
| A17.037.020.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.686,69</b> |  |
| A17.037.020.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)                                       | cad | <b>559,94</b>   |  |
| A17.037.020.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)                                      | cad | <b>817,05</b>   |  |
| A17.037.020.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)                                     | cad | <b>1.125,57</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.037.020.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>817,05</b>   |  |
| A17.037.020.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.257,80</b> |  |
| A17.037.020.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.786,69</b> |  |
| A17.037.020.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>335,07</b>   |  |
| A17.037.020.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>717,05</b>   |  |
| A17.037.020.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.157,80</b> |  |
| A17.037.020.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.510,39</b> |  |
| A17.037.020.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>365,07</b>   |  |
| A17.037.020.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>541,36</b>   |  |
| A17.037.025   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, $U_w = 2,2 \text{ W/mqK}$ , $U_g = 1,6 \text{ W/mqK}$ , $U_f = 2,3 \text{ W/mqK}$ , $R_w = 35 \text{ dB}$ : |     |                 |  |
| A17.037.025.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>305,80</b>   |  |
| A17.037.025.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>452,80</b>   |  |
| A17.037.025.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>452,80</b>   |  |
| A17.037.025.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>704,80</b>   |  |
| A17.037.025.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>408,70</b>   |  |
| A17.037.025.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>629,20</b>   |  |
| A17.037.025.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>893,80</b>   |  |
| A17.037.025.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>629,20</b>   |  |
| A17.037.025.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.007,20</b> |  |
| A17.037.025.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.460,80</b> |  |
| A17.037.025.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>508,70</b>   |  |
| A17.037.025.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>729,20</b>   |  |
| A17.037.025.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>993,80</b>   |  |
| A17.037.025.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>729,20</b>   |  |
| A17.037.025.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.107,20</b> |  |
| A17.037.025.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.560,80</b> |  |
| A17.037.025.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>301,60</b>   |  |
| A17.037.025.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>629,20</b>   |  |
| A17.037.025.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.007,20</b> |  |
| A17.037.025.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.309,60</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A17.037.025.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>331,60</b>   |  |
| A17.037.025.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>482,80</b>   |  |
| A17.037.030   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB:  |     |                 |  |
| A17.037.030.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>357,25</b>   |  |
| A17.037.030.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>541,00</b>   |  |
| A17.037.030.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>541,00</b>   |  |
| A17.037.030.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>856,00</b>   |  |
| A17.037.030.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>439,57</b>   |  |
| A17.037.030.f | finestra a 1 anta, a battente, 120 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>682,12</b>   |  |
| A17.037.030.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>973,18</b>   |  |
| A17.037.030.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>682,12</b>   |  |
| A17.037.030.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.097,92</b> |  |
| A17.037.030.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.596,88</b> |  |
| A17.037.030.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>539,57</b>   |  |
| A17.037.030.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>782,12</b>   |  |
| A17.037.030.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.073,18</b> |  |
| A17.037.030.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>782,12</b>   |  |
| A17.037.030.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.197,92</b> |  |
| A17.037.030.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.696,88</b> |  |
| A17.037.030.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>321,76</b>   |  |
| A17.037.030.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>682,12</b>   |  |
| A17.037.030.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.097,92</b> |  |
| A17.037.030.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>1.430,56</b> |  |
| A17.037.030.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>351,76</b>   |  |
| A17.037.030.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>518,08</b>   |  |
|               | Serramento monoblocco scorrevole realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
|               | 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210:      |     |                 |  |
| A17.037.035   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.037.035.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.097,25</b> |  |
| A17.037.035.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.471,22</b> |  |
| A17.037.035.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.845,18</b> |  |
| A17.037.035.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.809,57</b> |  |
| A17.037.035.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.450,66</b> |  |
| A17.037.035.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.091,74</b> |  |
| A17.037.035.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.471,22</b> |  |
| A17.037.035.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>1.985,42</b> |  |
| A17.037.035.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.499,63</b> |  |
| A17.037.035.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.450,66</b> |  |
| A17.037.035.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                           | cad | <b>3.332,15</b> |  |
| A17.037.035.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                           | cad | <b>4.213,65</b> |  |
| A17.037.035.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)   | cad | <b>3.305,44</b> |  |
| A17.037.035.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)   | cad | <b>4.106,80</b> |  |
| A17.037.035.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)   | cad | <b>4.908,16</b> |  |
| A17.037.035.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)   | cad | <b>5.709,52</b> |  |
| A17.037.035.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)   | cad | <b>6.510,88</b> |  |
| A17.037.040   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 2,0 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.037.040.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.221,90</b> |  |
| A17.037.040.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.642,62</b> |  |
| A17.037.040.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>2.063,33</b> |  |
| A17.037.040.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>2.023,26</b> |  |
| A17.037.040.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.744,49</b> |  |
| A17.037.040.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>3.465,71</b> |  |
| A17.037.040.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                | cad | <b>1.595,87</b> |  |
| A17.037.040.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                | cad | <b>2.156,82</b> |  |
| A17.037.040.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                | cad | <b>2.717,78</b> |  |
| A17.037.040.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                           | cad | <b>2.664,35</b> |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A17.037.040.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)             | cad | <b>3.625,98</b> |  |
| A17.037.040.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)             | cad | <b>4.587,62</b> |  |
| A17.037.040.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)                                 | cad | <b>3.572,56</b> |  |
| A17.037.040.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)                                 | cad | <b>4.440,70</b> |  |
| A17.037.040.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)                                 | cad | <b>5.308,84</b> |  |
| A17.037.040.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)                                 | cad | <b>6.176,98</b> |  |
| A17.037.040.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)                                 | cad | <b>7.045,12</b> |  |
| A17.037.045   | vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A17.037.045.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.040,80</b> |  |
| A17.037.045.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.393,60</b> |  |
| A17.037.045.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.746,40</b> |  |
| A17.037.045.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.712,80</b> |  |
| A17.037.045.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)   | cad | <b>2.317,60</b> |  |
| A17.037.045.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)   | cad | <b>2.922,40</b> |  |
| A17.037.045.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                  | cad | <b>1.393,60</b> |  |
| A17.037.045.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                  | cad | <b>1.878,70</b> |  |
| A17.037.045.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                  | cad | <b>2.363,80</b> |  |
| A17.037.045.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)             | cad | <b>2.317,60</b> |  |
| A17.037.045.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)             | cad | <b>3.149,20</b> |  |
| A17.037.045.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)             | cad | <b>3.980,80</b> |  |
| A17.037.045.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)                                 | cad | <b>3.124,00</b> |  |
| A17.037.045.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)                                 | cad | <b>3.880,00</b> |  |
| A17.037.045.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)                                 | cad | <b>4.636,00</b> |  |
| A17.037.045.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)                                 | cad | <b>5.392,00</b> |  |
| A17.037.045.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)                                 | cad | <b>6.148,00</b> |  |
| A17.037.050   | vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,6 W/mqK, Uf = 2,3 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A17.037.050.a | finestra scorrevole a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.158,40</b> |  |
| A17.037.050.b | finestra scorrevole a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.555,30</b> |  |
| A17.037.050.c | finestra scorrevole a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.952,20</b> |  |
| A17.037.050.d | portafinestra scorrevole a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.914,40</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A17.037.050.e | portafinestra scorrevole a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>2.594,80</b> |  |
| A17.037.050.f | portafinestra scorrevole a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>3.275,20</b> |  |
| A17.037.050.g | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>1.511,20</b> |  |
| A17.037.050.h | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.040,40</b> |  |
| A17.037.050.i | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>2.569,60</b> |  |
| A17.037.050.j | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>2.519,20</b> |  |
| A17.037.050.k | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.426,40</b> |  |
| A17.037.050.l | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.333,60</b> |  |
| A17.037.050.m | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.376,00</b> |  |
| A17.037.050.n | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.195,00</b> |  |
| A17.037.050.o | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>5.014,00</b> |  |
| A17.037.050.p | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.833,00</b> |  |
| A17.037.050.q | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>6.652,00</b> |  |
| A17.037.055   | Sovrapprezzo ai serramenti in alluminio-legno per finiture dell'alluminio diverse:  |     |                 |  |
| A17.037.055.a | anodizzazione naturale spessore 15 µ  | %   | <b>2</b>        |  |
| A17.037.055.b | anodizzazione elettrocolore spessore 20 µ   | %   | <b>3</b>        |  |
| A17.037.055.c | verniciatura colori speciali  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.037.055.d | verniciatura effetto legno  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.037.060   | Sovrapprezzo per essenze di legno diverse:  |     |                 |  |
| A17.037.060.a | frassino  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.037.060.b | rovere  | %   | <b>8</b>        |  |
| A17.037.065   | Sovrapprezzo per finiture del legno diverse:  |     |                 |  |
| A17.037.065.a | laccato poro aperto   | %   | <b>10</b>       |  |
| A17.037.065.b | effetti particolari (es. decapè)  | %   | <b>10</b>       |  |
| A17.040       | <b>FRANGISOLE IN ALLUMINIO</b>  |     |                 |  |
| A17.040.005   | Frangisole a pale orizzontali o verticali di larghezza 200 ÷ 300 mm costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata bianco RAL 9010, a movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite staffe in acciaio zincato: |     |                 |  |
| A17.040.005.a | lunghezza pala 1 m  | mq  | <b>200,00</b>   |  |
| A17.040.005.b | lunghezza pala 3 m  | mq  | <b>170,00</b>   |  |
| A17.043       | <b>CASSONETTI MONOBLOCCO ISOLANTI</b>   |     |                 |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| A17.043.005   | Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche, dimensioni 30 x 30 cm, e spalle laterali composte da lastra in fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso, contenuto da due profili in alluminio, cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte, dimensione foro finestra finito: |     |               |  |
| A17.043.005.a | 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>460,00</b> |  |
| A17.043.005.b | 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>460,00</b> |  |
| A17.043.005.c | 180 x 140 cm (2,52 mq)  | cad | <b>520,00</b> |  |
| A17.043.005.d | 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>640,00</b> |  |
| A17.043.005.e | 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>640,00</b> |  |
| A17.043.005.f | 180 x 140 cm (4,32 mq)  | cad | <b>700,00</b> |  |

## A18. OPERE DA FALEGNAME

### AVVERTENZE

#### SERRAMENTI IN LEGNO E PVC

I serramenti in legno e PVC sono valutati al pezzo o al mq secondo le specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente capitolo.

Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq

I cassonetti coprirulli saranno misurati a lunghezza del frontale più i risvolti.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

|               |  | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|----------|
| A18.001       | <b>PORTONI E PORTONCINI</b>  |     |               |          |
| A18.001.005   | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa verniciatura: |     |               |          |
| A18.001.005.a | di rovere  | mq  | <b>361,31</b> | 48       |
| A18.001.005.b | di castagno  | mq  | <b>349,10</b> | 51       |
| A18.001.005.c | di larice  | mq  | <b>330,91</b> | 54       |
| A18.001.005.d | di pitch-pine  | mq  | <b>349,80</b> | 51       |
| A18.001.005.e | di douglas - mogano - noce Tanganika   | mq  | <b>376,97</b> | 47       |
| A18.001.010   | Portoncino interno di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura:   |     |               |          |
| A18.001.010.a | con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo   | mq  | <b>303,34</b> | 52       |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| A18.001.010.b | con telaio maestro a spessore di mogano e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso mogano del telaio maestro  | mq  | <b>341,65</b>   | 46 |
| A18.001.015   | Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore 6 mm, incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio:  |     |                 |    |
| A18.001.015.a | di legno di larice   | mq  | <b>22,17</b>    | 40 |
| A18.001.015.b | di legno douglas   | mq  | <b>21,48</b>    | 42 |
| A18.001.020   | Portoncino di ingresso agli appartamenti del tipo tamburato a due partite, anche di diversa larghezza, costituito da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura:   |     |                 |    |
| A18.001.020.a | con telaio maestro a spessore di legno di abete e con parte mobile rivestita di compensato di pioppo   | mq  | <b>332,86</b>   | 53 |
| A18.001.020.b | con telaio maestro a spessore di legno di mogano o douglas e con parte mobile avente fascia perimetrale e rivestimento su ambo le facce di compensato dello stesso legno del telaio maestro  | mq  | <b>371,19</b>   | 47 |
| A18.001.025   | Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 12 cm e spessore di 6 mm incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio:  |     |                 |    |
| A18.001.025.a | di larice  | mq  | <b>22,17</b>    | 40 |
| A18.001.025.b | di douglas   | mq  | <b>21,48</b>    | 42 |
| A18.004       | <b>PORTE BLINDATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE</b>  |     |                 |    |
|               | Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10 verniciato con vernice antiruggine, anta in doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d'acciaio dello spessore di 20/10 e profilo rinforzato dal lato della battuta, rivestita in gomma con truciolare di spessore 7 mm circa a finitura liscia; completo di occhio magico, guarnizioni su ambo i lati, serratura principale e di servizio, compasso di sicurezza, isolamento acustico 35 dB, delle seguenti misure, in opera comprese opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: |     |                 |    |
| A18.004.005   | ad un'anta, luce netta 80 ÷ 90 x 210 cm:   |     |                 |    |
| A18.004.005.a | rivestimento tangananika   | cad | <b>911,30</b>   | 13 |
| A18.004.005.b | rivestimento rovere  | cad | <b>1.003,64</b> | 12 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A18.004.005.c | rivestimento noce nazionale   | cad | <b>992,26</b>   | 12 |
| A18.004.005.d | wengè   | cad | <b>1.044,76</b> | 11 |
| A18.004.010   | a due ante, luce netta 105 ÷ 130 x 210 cm:  |     |                 |    |
| A18.004.010.a | rivestimento tanganka   | cad | <b>1.724,44</b> | 9  |
| A18.004.010.b | rivestimento rovere   | cad | <b>1.909,13</b> | 8  |
| A18.004.010.c | rivestimento noce nazionale   | cad | <b>1.886,36</b> | 8  |
| A18.004.010.d | wengè   | cad | <b>1.991,35</b> | 8  |
| A18.007       | <b>BUSSOLE</b>  |     |                 |    |
|               | Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopra-<br>luce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio<br>maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in<br>abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato<br>alla muratura con idonee grappe distanti al massimo<br>1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x<br>4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate,<br>rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci,<br>compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici,<br>cerniere pesanti in ottone anche cromato della<br>lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con<br>chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e<br>bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con<br>maniglia e compassi in ottone anche cromato per<br>vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro<br>finito a regola d'arte in opera:                                |     |                 |    |
| A18.007.005   | con struttura e telaio in legno di abete rivestiti con<br>pannelli di legno di pioppo da verniciare:  |     |                 |    |
| A18.007.005.a | ad un'anta  | mq  | <b>165,55</b>   | 43 |
| A18.007.005.b | a due ante  | mq  | <b>195,65</b>   | 47 |
| A18.007.010   | con struttura e telaio in legno di noce estero evaporato<br>rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa<br>verniciatura con resine poliuretatiche:   |     |                 |    |
| A18.007.010.a | ad un'anta  | mq  | <b>322,39</b>   | 30 |
| A18.007.010.b | a due ante  | mq  | <b>357,07</b>   | 32 |
|               | Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o<br>più partite, con o senza sopra-<br>luce fisso od apribile a<br>vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm)<br>fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da<br>pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee<br>grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti<br>mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con<br>eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a<br>vetro con pannelli o compensati lisci, compresi e<br>compensati nel prezzo mostre, cornici, guide a canaletto<br>o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del<br>vetro da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta<br>in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia,<br>piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per<br>vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il<br>lavoro finito a regola d'arte; in opera: |     |                 |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A18.007.015   | con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare:   |     |               |    |
| A18.007.015.a | ad un'anta   | mq  | <b>183,06</b> | 44 |
| A18.007.015.b | a due ante   | mq  | <b>210,79</b> | 48 |
| A18.007.020   | con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche:   |     |               |    |
| A18.007.020.a | ad un'anta   | mq  | <b>327,11</b> | 32 |
| A18.007.020.b | a due ante   | mq  | <b>355,24</b> | 36 |
| A18.007.025   | con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare:   |     |               |    |
| A18.007.025.a | ad un'anta   | mq  | <b>195,95</b> | 45 |
| A18.007.025.b | a due ante   | mq  | <b>223,68</b> | 48 |
| A18.007.030   | con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche:   |     |               |    |
| A18.007.030.a | ad un'anta   | mq  | <b>352,97</b> | 32 |
| A18.007.030.b | a due ante   | mq  | <b>383,36</b> | 36 |
| A18.010       | <b>PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE</b>  |     |               |    |
|               | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: |     |               |    |
| A18.010.005   | con anta cieca liscia:   |     |               |    |
| A18.010.005.a | noce tanganka  | cad | <b>251,80</b> | 15 |
| A18.010.005.b | ciliegio   | cad | <b>337,50</b> | 12 |
| A18.010.005.c | laccata bianca   | cad | <b>334,97</b> | 12 |
| A18.010.005.d | laccata colorata   | cad | <b>479,81</b> | 8  |
| A18.010.010   | con anta ad una specchiatura centrale predisposta per vetro:   |     |               |    |
| A18.010.010.a | noce tanganka  | cad | <b>314,73</b> | 13 |
| A18.010.010.b | ciliegio   | cad | <b>450,72</b> | 9  |
| A18.010.010.c | laccata bianca   | cad | <b>457,36</b> | 9  |
| A18.010.010.d | laccata colorata   | cad | <b>647,74</b> | 6  |
| A18.010.015   | con anta a due specchiature cieche:  |     |               |    |
| A18.010.015.a | noce tanganka  | cad | <b>491,83</b> | 8  |
| A18.010.015.b | ciliegio   | cad | <b>524,72</b> | 7  |
| A18.010.015.c | laccata bianca   | cad | <b>561,09</b> | 7  |
| A18.010.020   | con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore predisposta per vetro:   |     |               |    |
| A18.010.020.a | noce tanganka  | cad | <b>456,41</b> | 9  |
| A18.010.020.b | ciliegio   | cad | <b>485,19</b> | 8  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A18.010.020.c | laccata bianca   | cad | <b>522,19</b> | 7  |
| A18.010.025   | con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con telaio all'inglese predisposta per vetro:  |     |               |    |
| A18.010.025.a | noce tanganika   | cad | <b>482,97</b> | 8  |
| A18.010.025.b | laccata bianca   | cad | <b>554,45</b> | 7  |
| A18.010.030   | con anta ad apertura a libro cieca liscia:   |     |               |    |
| A18.010.030.a | noce tanganika   | cad | <b>441,86</b> | 9  |
| A18.010.030.b | ciliegio   | cad | <b>591,76</b> | 6  |
| A18.010.030.c | laccata bianca   | cad | <b>599,99</b> | 6  |
| A18.010.030.d | laccata colorata   | cad | <b>749,89</b> | 6  |
| A18.010.035   | con anta ad apertura a libro e specchiature predisposte per vetro:   |     |               |    |
| A18.010.035.a | noce tanganika   | cad | <b>518,39</b> | 7  |
| A18.010.035.b | ciliegio   | cad | <b>668,30</b> | 6  |
| A18.010.035.c | laccata bianca   | cad | <b>674,31</b> | 6  |
| A18.010.040   | con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana:   |     |               |    |
| A18.010.040.a | noce tanganika   | cad | <b>687,23</b> | 9  |
| A18.010.040.b | ciliegio   | cad | <b>773,25</b> | 9  |
| A18.010.040.c | laccata bianca   | cad | <b>770,72</b> | 9  |
| A18.010.040.d | laccata colorata   | cad | <b>915,56</b> | 7  |
| A18.010.045   | con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura predisposta per vetro, completa di binario e mantovana:   |     |               |    |
| A18.010.045.a | noce tanganika   | cad | <b>691,98</b> | 9  |
| A18.010.045.b | ciliegio   | cad | <b>722,02</b> | 9  |
| A18.010.045.c | laccata bianca   | cad | <b>728,66</b> | 9  |
| A18.010.045.d | laccata colorata   | cad | <b>919,04</b> | 7  |
| A18.013       | <b>PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE</b>  |     |               |    |
|               | Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: |     |               |    |
| A18.013.005   | per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:   |     |               |    |
| A18.013.005.a | luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>332,76</b> | 32 |
| A18.013.005.b | luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>332,76</b> | 32 |
| A18.013.005.c | luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>344,52</b> | 31 |
| A18.013.005.d | luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>356,28</b> | 30 |
| A18.013.010   | per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm:   |     |               |    |
| A18.013.010.a | luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>374,71</b> | 28 |
| A18.013.010.b | luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>374,71</b> | 28 |
| A18.013.010.c | luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>384,69</b> | 28 |
| A18.013.010.d | luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>401,35</b> | 27 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| A18.013.015   | per parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm:   |     |               |    |
| A18.013.015.a | luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>321,20</b> | 33 |
| A18.013.015.b | luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>321,20</b> | 33 |
| A18.013.015.c | luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>325,21</b> | 32 |
| A18.013.015.d | luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>329,61</b> | 32 |
|               | Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento di due porte speculari scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura:  |     |               |    |
| A18.013.020   | per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm:   |     |               |    |
| A18.013.020.a | luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>592,22</b> | 26 |
| A18.013.020.b | luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>592,22</b> | 26 |
| A18.013.020.c | luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>615,75</b> | 25 |
| A18.013.020.d | luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>639,27</b> | 25 |
| A18.013.025   | per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm:   |     |               |    |
| A18.013.025.a | luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>676,12</b> | 23 |
| A18.013.025.b | luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>676,12</b> | 23 |
| A18.013.025.c | luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>696,11</b> | 22 |
| A18.013.025.d | luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>729,41</b> | 21 |
| A18.013.030   | per parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm:   |     |               |    |
| A18.013.030.a | luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>569,12</b> | 27 |
| A18.013.030.b | luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>569,12</b> | 27 |
| A18.013.030.c | luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>577,13</b> | 27 |
| A18.013.030.d | luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>585,92</b> | 27 |
|               | Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di inserimento di cablaggi elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: |     |               |    |
| A18.013.035   | ad anta singola:   |     |               |    |
| A18.013.035.a | luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>484,77</b> | 22 |
| A18.013.035.b | luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>484,77</b> | 22 |
| A18.013.035.c | luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>484,77</b> | 22 |
| A18.013.035.d | luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>522,82</b> | 21 |
| A18.013.040   | a due ante speculari con cablaggi su una sola anta:  |     |               |    |
| A18.013.040.a | luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>783,37</b> | 20 |
| A18.013.040.b | luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>783,37</b> | 20 |
| A18.013.040.c | luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>783,37</b> | 20 |
| A18.013.040.d | luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>847,34</b> | 18 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| A18.013.045   | a due ante speculari con cablaggi su entrambe:   |     |                 |    |
| A18.013.045.a | luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>896,67</b>   | 17 |
| A18.013.045.b | luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>896,67</b>   | 17 |
| A18.013.045.c | luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>896,67</b>   | 17 |
| A18.013.045.d | luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm  | cad | <b>972,57</b>   | 16 |
|               | Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm:   |     |                 |    |
| A18.013.050   | cieca liscia, anta singola:  |     |                 |    |
| A18.013.050.a | noce tanganka  | cad | <b>486,73</b>   | 14 |
| A18.013.050.b | ciliegio   | cad | <b>519,94</b>   | 13 |
| A18.013.050.c | laccata bianca   | cad | <b>520,25</b>   | 13 |
| A18.013.055   | cieca liscia, anta doppia simmetrica:  |     |                 |    |
| A18.013.055.a | noce tanganka  | cad | <b>925,04</b>   | 10 |
| A18.013.055.b | ciliegio   | cad | <b>991,45</b>   | 9  |
| A18.013.055.c | laccata bianca   | cad | <b>992,08</b>   | 9  |
| A18.013.060   | con specchiatura predisposta per vetro, anta singola:  |     |                 |    |
| A18.013.060.a | noce tanganka  | cad | <b>613,23</b>   | 11 |
| A18.013.060.b | ciliegio   | cad | <b>628,09</b>   | 11 |
| A18.013.060.c | laccata bianca   | cad | <b>615,76</b>   | 11 |
| A18.013.065   | con specchiatura predisposta per vetro, anta doppia simmetrica:  |     |                 |    |
| A18.013.065.a | noce tanganka  | cad | <b>1.178,04</b> | 8  |
| A18.013.065.b | ciliegio   | cad | <b>1.207,76</b> | 8  |
| A18.013.065.c | laccata bianca   | cad | <b>1.183,09</b> | 8  |
| A18.016       | <b>FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO</b>   |     |                 |    |
|               | Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |    |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A18.016.005   | spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,7 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB: |     |                 |  |
| A18.016.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>492,00</b>   |  |
| A18.016.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>644,00</b>   |  |
| A18.016.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>636,00</b>   |  |
| A18.016.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.090,00</b> |  |
| A18.016.005.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>790,00</b>   |  |
| A18.016.005.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.034,00</b> |  |
| A18.016.005.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.533,00</b> |  |
| A18.016.005.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.022,00</b> |  |
| A18.016.005.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.752,00</b> |  |
| A18.016.005.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>2.628,00</b> |  |
| A18.016.005.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>896,00</b>   |  |
| A18.016.005.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.154,00</b> |  |
| A18.016.005.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.653,00</b> |  |
| A18.016.005.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.186,00</b> |  |
| A18.016.005.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.926,00</b> |  |
| A18.016.005.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>2.848,00</b> |  |
| A18.016.005.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>1.474,00</b> |  |
| A18.016.005.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>2.059,00</b> |  |
| A18.016.005.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>2.877,00</b> |  |
| A18.016.005.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>3.416,00</b> |  |
| A18.016.005.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>818,00</b>   |  |
| A18.016.005.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>818,00</b>   |  |
| A18.016.010   | spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 0,9 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB:  |     |                 |  |
| A18.016.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>518,00</b>   |  |
| A18.016.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>678,00</b>   |  |
| A18.016.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>670,00</b>   |  |
| A18.016.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.148,00</b> |  |
| A18.016.010.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>825,00</b>   |  |
| A18.016.010.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.078,00</b> |  |
| A18.016.010.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.600,00</b> |  |
| A18.016.010.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.066,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.010.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.827,00</b> |  |
| A18.016.010.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.740,00</b> |  |
| A18.016.010.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>930,00</b>   |  |
| A18.016.010.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.198,00</b> |  |
| A18.016.010.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.719,00</b> |  |
| A18.016.010.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.230,00</b> |  |
| A18.016.010.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>2.000,00</b> |  |
| A18.016.010.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.961,00</b> |  |
| A18.016.010.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>1.505,00</b> |  |
| A18.016.010.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>2.100,00</b> |  |
| A18.016.010.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>2.947,00</b> |  |
| A18.016.010.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.509,00</b> |  |
| A18.016.010.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>852,00</b>   |  |
| A18.016.010.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>852,00</b>   |  |
| A18.016.015   | spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 1,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB: |     |                 |  |
| A18.016.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>417,00</b>   |  |
| A18.016.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>546,00</b>   |  |
| A18.016.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>539,00</b>   |  |
| A18.016.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>925,00</b>   |  |
| A18.016.015.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>681,00</b>   |  |
| A18.016.015.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>891,00</b>   |  |
| A18.016.015.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.320,00</b> |  |
| A18.016.015.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>880,00</b>   |  |
| A18.016.015.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.509,00</b> |  |
| A18.016.015.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.263,00</b> |  |
| A18.016.015.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>786,00</b>   |  |
| A18.016.015.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.011,00</b> |  |
| A18.016.015.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.440,00</b> |  |
| A18.016.015.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.043,00</b> |  |
| A18.016.015.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.683,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.015.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.483,00</b> |  |
| A18.016.015.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>1.373,00</b> |  |
| A18.016.015.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.928,00</b> |  |
| A18.016.015.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>2.653,00</b> |  |
| A18.016.015.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.117,00</b> |  |
| A18.016.015.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>708,00</b>   |  |
| A18.016.015.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>708,00</b>   |  |
| A18.016.020   | spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 1,9$ W/mqK, $R_w = 40$ dB: |     |                 |  |
| A18.016.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>456,00</b>   |  |
| A18.016.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>597,00</b>   |  |
| A18.016.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>590,00</b>   |  |
| A18.016.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.011,00</b> |  |
| A18.016.020.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>732,00</b>   |  |
| A18.016.020.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>957,00</b>   |  |
| A18.016.020.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.419,00</b> |  |
| A18.016.020.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>946,00</b>   |  |
| A18.016.020.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.621,00</b> |  |
| A18.016.020.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.432,00</b> |  |
| A18.016.020.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>837,00</b>   |  |
| A18.016.020.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.077,00</b> |  |
| A18.016.020.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.539,00</b> |  |
| A18.016.020.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.109,00</b> |  |
| A18.016.020.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.795,00</b> |  |
| A18.016.020.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.652,00</b> |  |
| A18.016.020.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>1.419,00</b> |  |
| A18.016.020.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.989,00</b> |  |
| A18.016.020.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>2.756,00</b> |  |
| A18.016.020.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.255,00</b> |  |
| A18.016.020.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>760,00</b>   |  |
| A18.016.020.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>760,00</b>   |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.025   | spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB:       |     |                 |  |
| A18.016.025.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>440,00</b>   |  |
| A18.016.025.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>444,00</b>   |  |
| A18.016.025.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>439,00</b>   |  |
| A18.016.025.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>752,00</b>   |  |
| A18.016.025.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>580,00</b>   |  |
| A18.016.025.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>758,00</b>   |  |
| A18.016.025.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.124,00</b> |  |
| A18.016.025.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>576,00</b>   |  |
| A18.016.025.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>988,00</b>   |  |
| A18.016.025.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.482,00</b> |  |
| A18.016.025.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>685,00</b>   |  |
| A18.016.025.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>878,00</b>   |  |
| A18.016.025.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.244,00</b> |  |
| A18.016.025.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>910,00</b>   |  |
| A18.016.025.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.458,00</b> |  |
| A18.016.025.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.146,00</b> |  |
| A18.016.025.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>1.279,00</b> |  |
| A18.016.025.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.807,00</b> |  |
| A18.016.025.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>2.445,00</b> |  |
| A18.016.025.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>2.841,00</b> |  |
| A18.016.025.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>607,00</b>   |  |
| A18.016.025.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>607,00</b>   |  |
| A18.016.030   | spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A18.016.030.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>437,00</b>   |  |
| A18.016.030.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>571,00</b>   |  |
| A18.016.030.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>565,00</b>   |  |
| A18.016.030.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>968,00</b>   |  |
| A18.016.030.e | finestra a 1 anta, a battente, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>706,00</b>   |  |
| A18.016.030.f | finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>924,00</b>   |  |
| A18.016.030.g | finestra a 2 ante, a battente, 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>1.370,00</b> |  |
| A18.016.030.h | portafinestra 1 anta, a battente, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>913,00</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A18.016.030.i | portafinestra 2 ante, a battente, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.565,00</b> |  |
| A18.016.030.j | portafinestra 3 ante, a battente, 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>2.348,00</b> |  |
| A18.016.030.k | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>811,00</b>   |  |
| A18.016.030.l | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.044,00</b> |  |
| A18.016.030.m | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>1.489,00</b> |  |
| A18.016.030.n | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.076,00</b> |  |
| A18.016.030.o | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>1.739,00</b> |  |
| A18.016.030.p | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>2.568,00</b> |  |
| A18.016.030.q | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>1.396,00</b> |  |
| A18.016.030.r | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.959,00</b> |  |
| A18.016.030.s | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>2.705,00</b> |  |
| A18.016.030.t | portafinestra a 1 anta, a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>3.186,00</b> |  |
| A18.016.030.u | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>734,00</b>   |  |
| A18.016.030.v | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>734,00</b>   |  |
|               | Serramento scorrevole in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A18.016.035   | spessore 78 mm, vetrocamera 33.1-15-4-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2 \text{ W/mqK}$ , $U_g = 0,7 \text{ W/mqK}$ , $U_f = 1,2 \text{ W/mqK}$ , $R_w = 35 \text{ dB}$ :   |     |                 |  |
| A18.016.035.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>2.487,00</b> |  |
| A18.016.035.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>2.861,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.035.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>3.234,00</b> |  |
| A18.016.035.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.199,00</b> |  |
| A18.016.035.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.839,00</b> |  |
| A18.016.035.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.479,00</b> |  |
| A18.016.035.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>4.117,00</b> |  |
| A18.016.035.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.679,00</b> |  |
| A18.016.035.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>5.241,00</b> |  |
| A18.016.035.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.802,00</b> |  |
| A18.016.035.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>6.364,00</b> |  |
| A18.016.040   | spessore 78 mm, vetrocamera 44.1-12-4-9-44.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 0,9$ W/mqK, $U_f = 1,2$ W/mqK, $R_w = 40$ dB: |     |                 |  |
| A18.016.040.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>2.530,00</b> |  |
| A18.016.040.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.919,00</b> |  |
| A18.016.040.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>3.309,00</b> |  |
| A18.016.040.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.272,00</b> |  |
| A18.016.040.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.939,00</b> |  |
| A18.016.040.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.607,00</b> |  |
| A18.016.040.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>4.213,00</b> |  |
| A18.016.040.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.799,00</b> |  |
| A18.016.040.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>5.385,00</b> |  |
| A18.016.040.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.970,00</b> |  |
| A18.016.040.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>6.556,00</b> |  |
| A18.016.045   | spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 1,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:     |     |                 |  |
| A18.016.045.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>2.349,00</b> |  |
| A18.016.045.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.671,00</b> |  |
| A18.016.045.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>2.992,00</b> |  |



|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.045.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>2.962,00</b> |  |
| A18.016.045.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.513,00</b> |  |
| A18.016.045.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.065,00</b> |  |
| A18.016.045.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.805,00</b> |  |
| A18.016.045.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.289,00</b> |  |
| A18.016.045.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>4.773,00</b> |  |
| A18.016.045.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.256,00</b> |  |
| A18.016.045.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>5.740,00</b> |  |
| A18.016.050   | spessore 68 mm, vetrocamera 55.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,0$ W/mqK, $U_f = 1,9$ W/mqK, $R_w = 40$ dB: |     |                 |  |
| A18.016.050.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>2.413,00</b> |  |
| A18.016.050.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.758,00</b> |  |
| A18.016.050.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>3.104,00</b> |  |
| A18.016.050.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.071,00</b> |  |
| A18.016.050.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.663,00</b> |  |
| A18.016.050.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.256,00</b> |  |
| A18.016.050.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.950,00</b> |  |
| A18.016.050.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.470,00</b> |  |
| A18.016.050.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>4.989,00</b> |  |
| A18.016.050.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.508,00</b> |  |
| A18.016.050.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>6.028,00</b> |  |
| A18.016.055   | spessore 68 mm, vetrocamera 4-20-4 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 2,2$ W/mqK, $U_g = 1,1$ W/mqK, $U_f = 1,9$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:       |     |                 |  |
| A18.016.055.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>2.221,00</b> |  |
| A18.016.055.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.495,00</b> |  |
| A18.016.055.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>2.769,00</b> |  |
| A18.016.055.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>2.743,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.055.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.212,00</b> |  |
| A18.016.055.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>3.681,00</b> |  |
| A18.016.055.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.517,00</b> |  |
| A18.016.055.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>3.929,00</b> |  |
| A18.016.055.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>4.341,00</b> |  |
| A18.016.055.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>4.752,00</b> |  |
| A18.016.055.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>5.164,00</b> |  |
| A18.016.060   | spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 2,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A18.016.060.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>2.381,00</b> |  |
| A18.016.060.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>2.715,00</b> |  |
| A18.016.060.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>3.048,00</b> |  |
| A18.016.060.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>3.016,00</b> |  |
| A18.016.060.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>3.588,00</b> |  |
| A18.016.060.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>4.160,00</b> |  |
| A18.016.060.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.877,00</b> |  |
| A18.016.060.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>4.379,00</b> |  |
| A18.016.060.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>4.880,00</b> |  |
| A18.016.060.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>5.382,00</b> |  |
| A18.016.060.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>5.884,00</b> |  |
| A18.016.065   | Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in legno in essenze diverse:  |     |                 |  |
| A18.016.065.a | riduzione per massello di pino  | %   | <b>6</b>        |  |
| A18.016.065.b | aumento per massello di hemlock   | %   | <b>8</b>        |  |
| A18.016.065.c | aumento per massello di douglas   | %   | <b>28</b>       |  |
| A18.016.065.d | aumento per massello di rovere  | %   | <b>33</b>       |  |
| A18.016.070   | Sovrapprezzo per laccatura di finestre e portefinestre in legno:  |     |                 |  |
| A18.016.070.a | colore bianco   | mq  | <b>32,00</b>    |  |
| A18.016.070.b | colori RAL  | mq  | <b>35,00</b>    |  |
| A18.016.070.c | bicolore  | mq  | <b>75,00</b>    |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.016.075   | Riduzione per serramento grezzo in abete o pino con una sola mano di fondo  | mq  | <b>40,00</b>    |  |
| A18.016.080   | Sovrapprezzo per serramenti scorrevoli/bilici:  |     |                 |  |
| A18.016.080.a | massello di hemlock   | %   | <b>5</b>        |  |
| A18.016.080.b | lamellare di douglas  | %   | <b>10</b>       |  |
| A18.016.080.c | lamellare di rovere   | %   | <b>15</b>       |  |
| A18.016.080.d | scorrevoli alzanti a 2 ante entrambe scorrevoli   | cad | <b>780,00</b>   |  |
| A18.019       | <b>PERSIANE IN LEGNO</b>  |     |                 |  |
|               | Persiana in legno, verniciata con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posta in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: |     |                 |  |
| A18.019.005   | in pino massello con telaio di contorno della sezione di 44 x 80 mm, lamelle sezione 44 x 10 mm:  |     |                 |  |
| A18.019.005.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>310,00</b>   |  |
| A18.019.005.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>325,00</b>   |  |
| A18.019.005.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>510,00</b>   |  |
| A18.019.005.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>525,00</b>   |  |
| A18.019.005.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>725,00</b>   |  |
| A18.019.005.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>750,00</b>   |  |
| A18.019.005.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>435,00</b>   |  |
| A18.019.005.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>470,00</b>   |  |
| A18.019.005.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>715,00</b>   |  |
| A18.019.005.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>735,00</b>   |  |
| A18.019.005.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.035,00</b> |  |
| A18.019.005.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>1.065,00</b> |  |
| A18.019.010   | in pino o abete lamellare con telaio di contorno della sezione di 54 x 80 mm, lamelle sezione 55 x 12 mm:   |     |                 |  |
| A18.019.010.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>385,00</b>   |  |
| A18.019.010.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>405,00</b>   |  |
| A18.019.010.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>625,00</b>   |  |
| A18.019.010.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>650,00</b>   |  |
| A18.019.010.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>905,00</b>   |  |
| A18.019.010.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>940,00</b>   |  |
| A18.019.010.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>545,00</b>   |  |
| A18.019.010.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>585,00</b>   |  |
| A18.019.010.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>895,00</b>   |  |
| A18.019.010.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>920,00</b>   |  |
| A18.019.010.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.295,00</b> |  |
| A18.019.010.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>1.330,00</b> |  |
| A18.019.015   | Sovrapprezzo per persiane in legno in essenze diverse:  |     |                 |  |
| A18.019.015.a | in massello di hemlock  | %   | <b>8</b>        |  |
| A18.019.015.b | lamellare di douglas  | %   | <b>28</b>       |  |
| A18.019.015.c | lamellare di rovere   | %   | <b>33</b>       |  |
| A18.019.020   | Sovrapprezzo per laccatura di persiane in legno:  |     |                 |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.019.020.a | colore bianco   | mq  | <b>46,00</b>    |  |
| A18.019.020.b | colori RAL  | mq  | <b>50,00</b>    |  |
| A18.019.025   | Riduzione per persiana grezza in abete o pino con una sola mano di fondo  | mq  | <b>60,00</b>    |  |
| A18.019.030   | Sovrapprezzo per persiane in legno:   |     |                 |  |
| A18.019.030.a | per apertura a libro o ad impacco   | cad | <b>48,00</b>    |  |
| A18.019.030.b | per ante scorrevoli esterno muro  | %   | <b>25</b>       |  |
| A18.019.030.c | per lamelle orientabili   | %   | <b>30</b>       |  |
| A18.019.030.d | per lamelle alla "lombarda"   | %   | <b>15</b>       |  |
| A18.019.030.e | per sportello a sporgere  | %   | <b>30</b>       |  |
| A18.019.030.f | per serratura a cilindro europeo  | cad | <b>165,00</b>   |  |
| A18.019.035   | Sovrapprezzo per persiane in legno con forme diverse:   |     |                 |  |
| A18.019.035.a | archi fissi o apribili a raggio costante  | %   | <b>100</b>      |  |
| A18.019.035.b | a forma trapezoidale  | %   | <b>45</b>       |  |
| A18.022       | <b>SCURI IN LEGNO</b>   |     |                 |  |
|               | Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusura: |     |                 |  |
| A18.022.005   | in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4 lati dimensione 25 x 80 mm:                                 |     |                 |  |
| A18.022.005.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>295,00</b>   |  |
| A18.022.005.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>315,00</b>   |  |
| A18.022.005.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>505,00</b>   |  |
| A18.022.005.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>540,00</b>   |  |
| A18.022.005.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>755,00</b>   |  |
| A18.022.005.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>810,00</b>   |  |
| A18.022.005.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>504,00</b>   |  |
| A18.022.005.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>525,00</b>   |  |
| A18.022.005.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>865,00</b>   |  |
| A18.022.005.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>900,00</b>   |  |
| A18.022.005.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.295,00</b> |  |
| A18.022.005.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>1.350,00</b> |  |
| A18.022.010   | dogato, in abete o pino massello, con doghe 44 x 100 mm:  |     |                 |  |
| A18.022.010.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>343,00</b>   |  |
| A18.022.010.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>368,00</b>   |  |
| A18.022.010.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>590,00</b>   |  |
| A18.022.010.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>630,00</b>   |  |
| A18.022.010.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>882,00</b>   |  |
| A18.022.010.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>945,00</b>   |  |
| A18.022.010.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>590,00</b>   |  |
| A18.022.010.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>613,00</b>   |  |
| A18.022.010.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.010,00</b> |  |
| A18.022.010.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>1.050,00</b> |  |
| A18.022.010.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.515,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.022.010.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>1.575,00</b> |  |
| A18.022.015   | in abete o pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: |     |                 |  |
| A18.022.015.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>540,00</b>   |  |
| A18.022.015.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>580,00</b>   |  |
| A18.022.015.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>925,00</b>   |  |
| A18.022.015.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>990,00</b>   |  |
| A18.022.015.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>1.390,00</b> |  |
| A18.022.015.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>1.485,00</b> |  |
| A18.022.015.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>925,00</b>   |  |
| A18.022.015.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>963,00</b>   |  |
| A18.022.015.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.590,00</b> |  |
| A18.022.015.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>1.650,00</b> |  |
| A18.022.015.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>2.380,00</b> |  |
| A18.022.015.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>2.475,00</b> |  |
| A18.022.020   | in multistrato marino 40 mm, liscio o pantografato:   |     |                 |  |
| A18.022.020.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>225,00</b>   |  |
| A18.022.020.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>336,00</b>   |  |
| A18.022.020.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>538,00</b>   |  |
| A18.022.020.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>576,00</b>   |  |
| A18.022.020.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>806,00</b>   |  |
| A18.022.020.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>865,00</b>   |  |
| A18.022.020.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>538,00</b>   |  |
| A18.022.020.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>560,00</b>   |  |
| A18.022.020.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>925,00</b>   |  |
| A18.022.020.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>960,00</b>   |  |
| A18.022.020.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.390,00</b> |  |
| A18.022.020.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>1.440,00</b> |  |
| A18.022.025   | a pannelli tipo "alla vicentina" in legno massello 19 mm:   |     |                 |  |
| A18.022.025.a | finestra a 1 anta, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>440,00</b>   |  |
| A18.022.025.b | finestra a 1 anta, 70 x 150 cm (1,05 mq)  | cad | <b>475,00</b>   |  |
| A18.022.025.c | finestra a 2 ante, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>755,00</b>   |  |
| A18.022.025.d | finestra a 2 ante, 120 x 150 cm (1,80 mq)   | cad | <b>810,00</b>   |  |
| A18.022.025.e | finestra a 3 ante, 180 x 140 cm (2,52 mq)   | cad | <b>1.135,00</b> |  |
| A18.022.025.f | finestra a 3 ante, 180 x 150 cm (2,70 mq)   | cad | <b>1.215,00</b> |  |
| A18.022.025.g | portafinestra a 1 anta, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>756,00</b>   |  |
| A18.022.025.h | portafinestra a 1 anta, 70 x 250 cm (1,75 mq)   | cad | <b>788,00</b>   |  |
| A18.022.025.i | portafinestra a 2 ante, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>1.296,00</b> |  |
| A18.022.025.j | portafinestra a 2 ante, 120 x 250 cm (3,00 mq)  | cad | <b>1.350,00</b> |  |
| A18.022.025.k | portafinestra a 3 ante, 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.945,00</b> |  |
| A18.022.025.l | portafinestra a 3 ante, 180 x 250 cm (4,50 mq)  | cad | <b>2.025,00</b> |  |
| A18.022.030   | Sovrapprezzo per scuri o antoni in legno in essenze diverse:  |     |                 |  |
| A18.022.030.a | in massello di hemlock  | %   | <b>8</b>        |  |
| A18.022.030.b | lamellare di douglas  | %   | <b>28</b>       |  |
| A18.022.030.c | lamellare di rovere   | %   | <b>33</b>       |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| A18.022.035   | Sovrapprezzo per laccatura di scuri o antoni in legno:   |     |               |  |
| A18.022.035.a | colore bianco  | mq  | <b>46,00</b>  |  |
| A18.022.035.b | colori RAL   | mq  | <b>50,00</b>  |  |
| A18.025       | <b>AVVOLGIBILI</b>   |     |               |  |
| A18.025.005   | Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 ÷ 14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq): |     |               |  |
| A18.025.005.a | standard, peso 4,5 kg/mq   | mq  | <b>55,00</b>  |  |
| A18.025.005.b | antigrandine, 6,2 kg/mq  | mq  | <b>66,00</b>  |  |
| A18.025.005.c | rinforzata con anima metallica   | mq  | <b>70,00</b>  |  |
| A18.025.010   | Avvolgibili in legno con stecche dello spessore di 14 ÷ 15 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato e barra terminale in legno duro, in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq):  |     |               |  |
| A18.025.010.a | in pino grezzo   | mq  | <b>100,00</b> |  |
| A18.025.010.b | in pino lucido mordenzato  | mq  | <b>135,00</b> |  |
| A18.025.010.c | in pino laccato  | mq  | <b>145,00</b> |  |
| A18.025.010.d | in douglas grezzo  | mq  | <b>120,00</b> |  |
| A18.025.010.e | in douglas lucidato mordenzato   | mq  | <b>155,00</b> |  |
| A18.025.010.f | in douglas laccato   | mq  | <b>160,00</b> |  |
| A18.025.015   | Sovrapprezzi per l'installazione di:   |     |               |  |
| A18.025.015.a | cinghia di manovra, avvolgitore e cassetta   | cad | <b>35,00</b>  |  |
| A18.025.015.b | riduttore  | cad | <b>65,00</b>  |  |
| A18.025.015.c | arganello  | cad | <b>75,00</b>  |  |
| A18.025.015.d | motore elettrico fino a 25 kg  | cad | <b>160,00</b> |  |
| A18.025.015.e | motore elettrico fino a 60 kg  | cad | <b>180,00</b> |  |
| A18.025.015.f | motore elettrico fino a 80 kg  | cad | <b>205,00</b> |  |
| A18.025.015.g | motore elettrico fino a 100 kg   | cad | <b>225,00</b> |  |
| A18.028       | <b>OPERE ACCESSORIE</b>  |     |               |  |
| A18.028.005   | Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla  |     |               |  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |                 |    |
| A18.028.005.a | di larghezza 5,5 ÷ 8 cm   | m   | <b>7,43</b>     | 38 |
| A18.028.005.b | di larghezza 8 ÷ 11 cm  | m   | <b>10,15</b>    | 47 |
| A18.028.005.c | di larghezza 11 ÷ 15 cm   | m   | <b>13,72</b>    | 54 |
| A18.028.010   | Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e cielino  | mq  | <b>51,49</b>    | 4  |
| A18.028.015   | Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera:  |     |                 |    |
| A18.028.015.a | del tipo normale  | mq  | <b>52,38</b>    | 20 |
| A18.028.015.b | del tipo a leva centrale  | mq  | <b>53,85</b>    | 19 |
| A18.031       | <b>INFISSI IN PVC</b>   |     |                 |    |
|               | Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 5 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe E 750 secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B3 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |    |
| A18.031.005   | vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB:   |     |                 |    |
| A18.031.005.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>288,00</b>   |    |
| A18.031.005.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>376,00</b>   |    |
| A18.031.005.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>386,00</b>   |    |
| A18.031.005.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>520,00</b>   |    |
| A18.031.005.e | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>380,00</b>   |    |
| A18.031.005.f | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>564,00</b>   |    |
| A18.031.005.g | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>673,00</b>   |    |
| A18.031.005.h | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>505,00</b>   |    |
| A18.031.005.i | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>764,00</b>   |    |
| A18.031.005.j | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)  | cad | <b>1.127,00</b> |    |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.031.005.k | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.775,00</b> |  |
| A18.031.005.l | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>320,00</b>   |  |
| A18.031.005.m | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>452,00</b>   |  |
| A18.031.010   | vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A18.031.010.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>327,00</b>   |  |
| A18.031.010.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>452,00</b>   |  |
| A18.031.010.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>458,00</b>   |  |
| A18.031.010.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>658,00</b>   |  |
| A18.031.010.e | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>411,00</b>   |  |
| A18.031.010.f | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>616,00</b>   |  |
| A18.031.010.g | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>767,00</b>   |  |
| A18.031.010.h | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                     | cad | <b>563,00</b>   |  |
| A18.031.010.i | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                    | cad | <b>861,00</b>   |  |
| A18.031.010.j | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                    | cad | <b>1.127,00</b> |  |
| A18.031.010.k | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.820,00</b> |  |
| A18.031.010.l | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)   | cad | <b>346,00</b>   |  |
| A18.031.010.m | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)  | cad | <b>516,00</b>   |  |
| A18.031.015   | vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB:               |     |                 |  |
| A18.031.015.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>281,00</b>   |  |
| A18.031.015.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>362,00</b>   |  |
| A18.031.015.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)   | cad | <b>373,00</b>   |  |
| A18.031.015.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)  | cad | <b>497,00</b>   |  |
| A18.031.015.e | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)  | cad | <b>373,00</b>   |  |
| A18.031.015.f | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>553,00</b>   |  |
| A18.031.015.g | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)  | cad | <b>658,00</b>   |  |
| A18.031.015.h | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)                                     | cad | <b>494,00</b>   |  |
| A18.031.015.i | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)                                    | cad | <b>745,00</b>   |  |
| A18.031.015.j | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)                                    | cad | <b>1.099,00</b> |  |
| A18.031.015.k | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)   | cad | <b>1.765,00</b> |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A18.031.015.l | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>315,00</b>   |  |
| A18.031.015.m | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>440,00</b>   |  |
| A18.031.020   | vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, $U_w = 1,6$ W/mqK, $U_g = 1,4$ W/mqK, $U_f = 1,2$ W/mqK, $R_w = 40$ dB:  |     |                 |  |
| A18.031.020.a | finestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>318,00</b>   |  |
| A18.031.020.b | finestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>435,00</b>   |  |
| A18.031.020.c | portafinestra a 1 anta, a telaio fisso, 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>441,00</b>   |  |
| A18.031.020.d | portafinestra a 2 ante, a telaio fisso, 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>628,00</b>   |  |
| A18.031.020.e | finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 140 cm (0,98 mq)   | cad | <b>403,00</b>   |  |
| A18.031.020.f | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>602,00</b>   |  |
| A18.031.020.g | finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 140 cm (2,52 cmq)   | cad | <b>746,00</b>   |  |
| A18.031.020.h | portafinestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta), 70 x 240 cm (1,68 mq)  | cad | <b>549,00</b>   |  |
| A18.031.020.i | portafinestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 120 x 240 cm (2,88 mq)   | cad | <b>837,00</b>   |  |
| A18.031.020.j | portafinestra a 3 ante, oscillobattente (anta-ribalta), 180 x 240 cm (4,32 mq)   | cad | <b>1.239,00</b> |  |
| A18.031.020.k | finestra a 1 anta, a bilico orizzontale, 120 x 140 cm (1,68 mq)  | cad | <b>1.809,00</b> |  |
| A18.031.020.l | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 80 cm (0,64 mq)  | cad | <b>341,00</b>   |  |
| A18.031.020.m | finestra a 1 anta, a vasistas, 80 x 140 cm (1,12 mq)   | cad | <b>503,00</b>   |  |
|               | Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, a 3 camere rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, completo di controtelaio, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con canalina a bordo caldo, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3/B4 secondo la norma UNI 12210: |     |                 |  |
| A18.031.025   | vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, $U_w = 1,2$ W/mqK, $U_g = 1,1$ W/mqK, $U_f = 1,2$ W/mqK, $R_w = 35$ dB:  |     |                 |  |
| A18.031.025.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)  | cad | <b>1.277,00</b> |  |
| A18.031.025.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)  | cad | <b>1.401,00</b> |  |
| A18.031.025.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)  | cad | <b>1.542,00</b> |  |
| A18.031.025.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)   | cad | <b>1.516,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A18.031.025.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                              | cad | <b>1.702,00</b> |  |
| A18.031.025.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                              | cad | <b>1.903,00</b> |  |
| A18.031.025.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>2.902,00</b> |  |
| A18.031.025.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>3.113,00</b> |  |
| A18.031.025.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>3.326,00</b> |  |
| A18.031.025.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>3.540,00</b> |  |
| A18.031.025.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>3.754,00</b> |  |
| A18.031.030   | vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,1 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB: |     |                 |  |
| A18.031.030.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                   | cad | <b>1.361,00</b> |  |
| A18.031.030.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                   | cad | <b>1.529,00</b> |  |
| A18.031.030.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                   | cad | <b>1.712,00</b> |  |
| A18.031.030.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                              | cad | <b>1.674,00</b> |  |
| A18.031.030.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                              | cad | <b>1.937,00</b> |  |
| A18.031.030.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)                              | cad | <b>2.216,00</b> |  |
| A18.031.030.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.090,00</b> |  |
| A18.031.030.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>3.362,00</b> |  |
| A18.031.030.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>3.638,00</b> |  |
| A18.031.030.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>3.913,00</b> |  |
| A18.031.030.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>4.188,00</b> |  |
| A18.031.035   | vetrocamera 33.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 35 dB:               |     |                 |  |
| A18.031.035.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)                                   | cad | <b>1.261,00</b> |  |
| A18.031.035.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)                                   | cad | <b>1.378,00</b> |  |
| A18.031.035.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)                                   | cad | <b>1.512,00</b> |  |
| A18.031.035.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)                              | cad | <b>1.488,00</b> |  |
| A18.031.035.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)                              | cad | <b>1.661,00</b> |  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| A18.031.035.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>1.850,00</b> |    |
| A18.031.035.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>2.869,00</b> |    |
| A18.031.035.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>3.070,00</b> |    |
| A18.031.035.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>3.275,00</b> |    |
| A18.031.035.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>3.477,00</b> |    |
| A18.031.035.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>3.681,00</b> |    |
| A18.031.040   | vetrocamera 44.1-16-33.1 bassoemissivo, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,4 W/mqK, Uf = 1,2 W/mqK, Rw = 40 dB:   |     |                 |    |
| A18.031.040.a | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 140 cm (2,24 mq)   | cad | <b>1.342,00</b> |    |
| A18.031.040.b | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 140 cm (3,08 mq)   | cad | <b>1.500,00</b> |    |
| A18.031.040.c | finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 140 cm (3,92 mq)   | cad | <b>1.674,00</b> |    |
| A18.031.040.d | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 160 x 240 cm (3,84 mq)  | cad | <b>1.639,00</b> |    |
| A18.031.040.e | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 220 x 240 cm (5,28 mq)  | cad | <b>1.885,00</b> |    |
| A18.031.040.f | portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante 280 x 240 cm (6,72 mq)  | cad | <b>2.148,00</b> |    |
| A18.031.040.g | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 200 x 240 cm (4,80 mq)  | cad | <b>3.047,00</b> |    |
| A18.031.040.h | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 250 x 240 cm (6,00 mq)  | cad | <b>3.307,00</b> |    |
| A18.031.040.i | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 300 x 240 cm (7,20 mq)  | cad | <b>3.570,00</b> |    |
| A18.031.040.j | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 350 x 240 cm (8,40 mq)  | cad | <b>3.833,00</b> |    |
| A18.031.040.k | portafinestra scorrevole alzante a 2 ante 400 x 240 cm (9,60 mq)  | cad | <b>4.095,00</b> |    |
| A18.031.045   | Sovrapprezzo agli infissi in pvc per colore diverso dal bianco  | %   | <b>30,00</b>    |    |
| A18.034       | <b>RIPARAZIONE VECCHI INFISSI</b>   |     |                 |    |
| A18.034.005   | Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccatore, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere   | cad | <b>13,65</b>    | 79 |
| A18.034.010   | Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti   | cad | <b>27,30</b>    | 79 |
| A18.034.015   | Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverzature   | cad | <b>40,95</b>    | 79 |
| A18.034.020   | Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il | cad | <b>54,60</b>    | 79 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | rinzepimento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate                             |     |              |    |
| A18.034.025   | Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana o di portoni di accesso alle scale:        |     |              |    |
| A18.034.025.a | persiane alla romana   | %   | <b>30</b>    |    |
| A18.034.025.b | portoni di accesso alle scale  | %   | <b>70</b>    |    |
| A18.034.030   | Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire: |     |              |    |
| A18.034.030.a | doghe con cordoncino e battentature  | m   | <b>8,27</b>  | 66 |
| A18.034.030.b | gocciolatoi, sagomati e scorniciati  | m   | <b>9,71</b>  | 55 |
| A18.034.030.c | fascette coprigiunti, anche scanalate per copertura aste cremonesi   | m   | <b>8,27</b>  | 66 |
| A18.034.030.d | bacchette fermavetri o fermatavolette di persiane anche bistondate   | m   | <b>5,54</b>  | 58 |
| A18.034.030.e | regoletti fermavetri in quarto di tondo fino a 12 x 12 mm  | m   | <b>4,17</b>  | 51 |
| A18.034.030.f | tavolette di persiane semplici o scorniciate   | m   | <b>6,98</b>  | 47 |
| A18.034.030.g | mostre anche scorniciate della sezione di 35 x 150 mm  | m   | <b>20,86</b> | 51 |
| A18.034.030.h | mostre anche scorniciate della sezione di 25 x 70 mm   | m   | <b>12,44</b> | 61 |
| A18.034.030.i | mostre anche scorniciate della sezione di 20 x 60 mm   | m   | <b>20,71</b> | 62 |
| A18.034.030.j | mostre anche scorniciate della sezione di 18 x 45 mm   | m   | <b>8,27</b>  | 66 |
| A18.034.030.k | cornici a braghettone, con eventuale battente fino alla sezione di 30 x 20 mm  | m   | <b>9,63</b>  | 67 |
| A18.034.035   | Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso:                 |     |              |    |
| A18.034.035.a | rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale   | m   | <b>20,43</b> | 53 |
| A18.034.035.b | cinte di manovra in nylon  | m   | <b>3,02</b>  | 71 |
| A18.034.035.c | avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta   | cad | <b>9,18</b>  | 44 |
| A18.034.035.d | puleggia per rullo   | cad | <b>20,74</b> | 61 |
| A18.034.035.e | apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale                  | cad | <b>99,16</b> | 22 |
| A18.034.035.f | apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale                  | cad | <b>42,78</b> | 51 |
| A18.034.035.g | supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca                         | cad | <b>19,60</b> | 71 |
| A18.034.035.h | guide in metallo zincato (20 x 20 mm)  | m   | <b>7,11</b>  | 58 |
| A18.034.035.i | guide in alluminio anodizzate con guarnizione (17 ÷ 19 x 28 ÷ 30 mm)   | m   | <b>8,86</b>  | 40 |

## A19. OPERE DA VETRAIO

### AVVERTENZE

#### OPERE IN VETRO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci.

Vetri e vetrate con superficie inferiore a 0,50 mq andranno computati in base alla suddetta superficie considerata come minima.

Sagome differenti da quelle quadrate o rettangolari andranno computate considerando il parallelogramma in cui possono essere inscritte e le dimensioni ottenute dovranno essere incrementate con un fattore percentuale che dovrà seguire le seguenti indicazioni:

+ 20% per sagome trapezie o triangolari;

+ 30% per sagome semicircolari;

+ 50% per sagome circolari.

Si fa presente che le voci previste in elenco prezzi relativi a vetri stratificati e vetrate, semplici o stratificate, rappresentano alcune possibili soluzioni che possono essere utilizzate nell'ambito di un cantiere convenzionale.

|               |   | U.M | €             | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|----------|
| A19.001       | <b>VETRI FLOAT</b>  |     |               |          |
|               | Vetro in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno, metallo o pvc mediante adeguati sistemi di fissaggio, compresi pulitura e sfridi: |     |               |          |
| A19.001.005   | vetro float trasparente, conforme norma UNI EN 572:   |     |               |          |
| A19.001.005.a | spessore 4 mm   | mq  | <b>34,61</b>  | 25       |
| A19.001.005.b | spessore 6 mm   | mq  | <b>46,13</b>  | 18       |
| A19.001.005.c | spessore 8 mm   | mq  | <b>62,79</b>  | 13       |
| A19.001.005.d | spessore 10 mm  | mq  | <b>77,82</b>  | 11       |
| A19.001.005.e | spessore 12 mm  | mq  | <b>104,11</b> | 8        |
| A19.001.005.f | spessore 15 mm  | mq  | <b>152,96</b> | 6        |
| A19.001.010   | vetro float extrachiario, conforme norma UNI EN 572:  |     |               |          |
| A19.001.010.a | spessore 4 mm   | mq  | <b>52,27</b>  | 17       |
| A19.001.010.b | spessore 6 mm   | mq  | <b>74,56</b>  | 11       |
| A19.001.010.c | spessore 8 mm   | mq  | <b>98,01</b>  | 9        |
| A19.001.010.d | spessore 10 mm  | mq  | <b>121,65</b> | 7        |
| A19.001.010.e | spessore 12 mm  | mq  | <b>134,17</b> | 6        |
| A19.001.015   | vetro float colorato bronzo o grigio, conforme norma UNI EN 572:  |     |               |          |
| A19.001.015.a | spessore 4 mm   | mq  | <b>47,76</b>  | 17       |
| A19.001.015.b | spessore 6 mm   | mq  | <b>67,80</b>  | 13       |
| A19.001.015.c | spessore 8 mm   | mq  | <b>99,10</b>  | 9        |
| A19.001.015.d | spessore 10 mm  | mq  | <b>121,65</b> | 7        |
| A19.001.020   | vetro satinato bianco, conforme norma UNI EN 572:   |     |               |          |
| A19.001.020.a | spessore 3 mm   | mq  | <b>61,03</b>  | 14       |
| A19.001.020.b | spessore 4 mm   | mq  | <b>69,05</b>  | 13       |
| A19.001.020.c | spessore 5 mm   | mq  | <b>79,64</b>  | 10       |
| A19.001.020.d | spessore 6 mm   | mq  | <b>83,07</b>  | 10       |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A19.001.020.e | spessore 8 mm   | mq | <b>94,10</b>  | 9  |
| A19.001.025   | vetro satinato colorato, spessore 5 mm, conforme norma UNI EN 572:  |    |               |    |
| A19.001.025.a | bronzo  | mq | <b>123,02</b> | 7  |
| A19.001.025.b | blu   | mq | <b>146,44</b> | 6  |
| A19.001.025.c | verde   | mq | <b>123,02</b> | 7  |
| A19.001.025.d | rosa  | mq | <b>158,84</b> | 6  |
| A19.004       | <b>VETRI STAMPATI</b>   |    |               |    |
| A19.004.005   | Vetro stampato temperato incolore, conforme norma UNI EN 572:   |    |               |    |
| A19.004.005.a | spessore 8 mm   | mq | <b>66,72</b>  | 13 |
| A19.004.005.b | spessore 10 mm  | mq | <b>91,77</b>  | 9  |
| A19.004.010   | Vetro stampato temperato colorato, conforme norma UNI EN 572:   |    |               |    |
| A19.004.010.a | spessore 8 mm   | mq | <b>83,16</b>  | 10 |
| A19.004.010.b | spessore 10 mm  | mq | <b>108,21</b> | 8  |
| A19.007       | <b>VETRI STRATIFICATI</b>   |    |               |    |
| A19.007.005   | Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543, esclusa molatura: |    |               |    |
| A19.007.005.a | spessore 3 + 3 mm   | mq | <b>58,17</b>  | 24 |
| A19.007.005.b | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>63,24</b>  | 21 |
| A19.007.005.c | spessore 5 + 5 mm   | mq | <b>68,78</b>  | 20 |
| A19.007.005.d | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>74,38</b>  | 18 |
| A19.007.005.e | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>86,88</b>  | 16 |
| A19.007.005.f | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>99,87</b>  | 13 |
| A19.007.005.g | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>131,71</b> | 10 |
| A19.007.005.h | spessore 5 + 5 + 5 mm   | mq | <b>105,29</b> | 13 |
| A19.007.005.i | spessore 6 + 6 + 6 mm   | mq | <b>113,69</b> | 12 |
| A19.007.005.j | spessore 6 + 5 + 6 mm   | mq | <b>110,90</b> | 12 |
| A19.007.005.k | spessore 8 + 8 + 8 mm   | mq | <b>132,45</b> | 10 |
| A19.007.005.l | spessore 8 + 10 + 8 mm  | mq | <b>138,95</b> | 9  |
| A19.007.005.m | spessore 5 + 8 + 5 mm   | mq | <b>114,35</b> | 12 |
| A19.007.005.n | spessore 6 + 8 + 6 mm   | mq | <b>126,20</b> | 11 |
| A19.007.005.o | spessore 10 + 8 + 10 mm   | mq | <b>145,45</b> | 9  |
| A19.007.005.p | spessore 10 + 10 + 10 mm  | mq | <b>151,93</b> | 9  |
| A19.007.005.q | spessore 12 + 12 + 12 mm  | mq | <b>199,70</b> | 7  |
| A19.007.005.r | spessore 8 + 10 + 8 + 10 mm   | mq | <b>191,00</b> | 7  |
| A19.007.005.s | spessore 6 mm extrachiaro + 6 mm extrachiaro  | mq | <b>102,39</b> | 13 |
| A19.007.005.t | spessore 6 mm satinato + 6 mm satinato  | mq | <b>106,60</b> | 13 |
| A19.007.010   | Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB (polivinilbutirrale):   |    |               |    |
| A19.007.010.a | trasparente spessore 0,38 mm  | mq | <b>6,51</b>   |    |
| A19.007.010.b | trasparente spessore 0,76 mm  | mq | <b>12,58</b>  |    |
| A19.007.010.c | opale spessore 0,38 mm  | mq | <b>15,60</b>  |    |
| A19.007.010.d | satinato spessore 0,38 mm   | mq | <b>12,52</b>  |    |
| A19.007.010.e | bronzo spessore 0,38 mm   | mq | <b>10,09</b>  |    |

|               |  |    |                 |   |
|---------------|--|----|-----------------|---|
| A19.007.010.f | grigio spessore 0,38 mm  | mq | <b>10,09</b>    |   |
| A19.007.010.g | colorato spessore 0,38 mm  | mq | <b>12,52</b>    |   |
|               | Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: |    |                 |   |
| A19.007.015   | trasparente:   |    |                 |   |
| A19.007.015.a | spessore 4 + 4 mm  | mq | <b>387,75</b>   | 3 |
| A19.007.015.b | spessore 5 + 5 mm  | mq | <b>415,30</b>   | 3 |
| A19.007.015.c | spessore 6 + 6 mm  | mq | <b>450,37</b>   | 3 |
| A19.007.015.d | spessore 8 + 8 mm  | mq | <b>543,04</b>   | 2 |
| A19.007.015.e | spessore 10 + 10 mm  | mq | <b>650,74</b>   | 2 |
| A19.007.015.f | spessore 12 + 12 mm  | mq | <b>778,48</b>   | 2 |
| A19.007.015.g | spessore 15 + 15 mm  | mq | <b>1.084,87</b> | 2 |
| A19.007.015.h | spessore 19 + 19 mm  | mq | <b>1.344,11</b> | 2 |
| A19.007.020   | satinato su un lato:   |    |                 |   |
| A19.007.020.a | spessore 4 + 4 mm  | mq | <b>455,37</b>   | 3 |
| A19.007.020.b | spessore 5 + 5 mm  | mq | <b>494,20</b>   | 2 |
| A19.007.020.c | spessore 6 + 6 mm  | mq | <b>529,26</b>   | 2 |
| A19.007.020.d | spessore 8 + 8 mm  | mq | <b>655,75</b>   | 2 |
| A19.007.020.e | spessore 10 + 10 mm  | mq | <b>753,43</b>   | 2 |
| A19.007.020.f | spessore 12 + 12 mm  | mq | <b>889,51</b>   | 2 |
| A19.007.020.g | spessore 15 + 15 mm  | mq | <b>1.241,42</b> | 2 |
| A19.007.025   | satinato su due lati:  |    |                 |   |
| A19.007.025.a | spessore 4 + 4 mm  | mq | <b>524,25</b>   | 2 |
| A19.007.025.b | spessore 5 + 5 mm  | mq | <b>573,10</b>   | 2 |
| A19.007.025.c | spessore 6 + 6 mm  | mq | <b>600,65</b>   | 2 |
| A19.007.025.d | spessore 8 + 8 mm  | mq | <b>769,71</b>   | 2 |
| A19.007.025.e | spessore 10 + 10 mm  | mq | <b>856,13</b>   | 2 |
| A19.007.025.f | spessore 12 + 12 mm  | mq | <b>1.007,23</b> | 2 |
| A19.007.025.g | spessore 15 + 15 mm  | mq | <b>1.397,96</b> | 2 |
| A19.007.030   | blindato trasparente:  |    |                 |   |
| A19.007.030.a | spessore 4 + 4 + 4 mm  | mq | <b>394,01</b>   | 3 |
| A19.007.030.b | spessore 5 + 5 + 5 mm  | mq | <b>424,07</b>   | 3 |
| A19.007.030.c | spessore 6 + 6 + 6 mm  | mq | <b>475,41</b>   | 3 |
| A19.007.030.d | spessore 8 + 8 + 8 mm  | mq | <b>548,05</b>   | 2 |
| A19.007.030.e | spessore 10 + 10 + 10 mm   | mq | <b>676,61</b>   | 2 |
| A19.007.030.f | spessore 12 + 12 + 12 mm   | mq | <b>853,19</b>   | 2 |
| A19.007.030.g | spessore 6 + 8 + 6 mm  | mq | <b>499,21</b>   | 2 |
| A19.007.030.h | spessore 8 + 6 + 8 mm  | mq | <b>523,00</b>   | 2 |
| A19.007.030.i | spessore 8 + 10 + 8 mm   | mq | <b>593,95</b>   | 3 |
| A19.007.030.j | spessore 10 + 8 + 10 mm  | mq | <b>635,28</b>   | 2 |
|               | Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float chiaro con interposto foglio di PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato  |    |                 |   |

|               |   |    |                 |   |
|---------------|---|----|-----------------|---|
|               | con macchine a controllo numerico computerizzato,<br>conforme UNI EN 12543: |    |                 |   |
| A19.007.035   | trasparente:  |    |                 |   |
| A19.007.035.a | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>237,47</b>   | 6 |
| A19.007.035.b | spessore 5 + 5 mm   | mq | <b>260,01</b>   | 6 |
| A19.007.035.c | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>293,82</b>   | 5 |
| A19.007.035.d | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>340,16</b>   | 4 |
| A19.007.035.e | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>426,57</b>   | 3 |
| A19.007.035.f | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>543,04</b>   | 2 |
| A19.007.035.g | spessore 15 + 15 mm   | mq | <b>870,72</b>   | 2 |
| A19.007.035.h | spessore 19 + 19 mm   | mq | <b>968,40</b>   | 2 |
| A19.007.040   | colorato bronzo, grigio, verde:   |    |                 |   |
| A19.007.040.a | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>281,30</b>   | 5 |
| A19.007.040.b | spessore 5 + 5 mm   | mq | <b>286,31</b>   | 5 |
| A19.007.040.c | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>328,89</b>   | 4 |
| A19.007.040.d | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>396,51</b>   | 3 |
| A19.007.040.e | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>494,20</b>   | 2 |
| A19.007.040.f | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>675,79</b>   | 2 |
| A19.007.045   | colorato rosa, blu:   |    |                 |   |
| A19.007.045.a | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>588,12</b>   | 2 |
| A19.007.045.b | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>660,76</b>   | 2 |
| A19.007.045.c | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>879,92</b>   | 2 |
| A19.007.045.d | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>1.100,34</b> | 2 |
| A19.007.050   | trasparente su un lato e con stampa "C" sull'altro:                         |    |                 |   |
| A19.007.050.a | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>237,47</b>   | 6 |
| A19.007.050.b | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>298,83</b>   | 5 |
| A19.007.050.c | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>352,68</b>   | 4 |
| A19.007.050.d | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>436,59</b>   | 3 |
| A19.007.055   | trasparente su un lato e satinato sull'altro:                               |    |                 |   |
| A19.007.055.a | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>300,08</b>   | 5 |
| A19.007.055.b | spessore 5 + 5 mm   | mq | <b>321,37</b>   | 4 |
| A19.007.055.c | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>350,18</b>   | 4 |
| A19.007.055.d | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>424,07</b>   | 3 |
| A19.007.055.e | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>506,72</b>   | 2 |
| A19.007.055.f | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>629,45</b>   | 2 |
| A19.007.055.g | spessore 15 + 15 mm   | mq | <b>918,31</b>   | 2 |
| A19.007.060   | satinato su entrambi i lati:  |    |                 |   |
| A19.007.060.a | spessore 4 + 4 mm   | mq | <b>362,70</b>   | 4 |
| A19.007.060.b | spessore 5 + 5 mm   | mq | <b>387,75</b>   | 3 |
| A19.007.060.c | spessore 6 + 6 mm   | mq | <b>406,53</b>   | 3 |
| A19.007.060.d | spessore 8 + 8 mm   | mq | <b>504,22</b>   | 2 |
| A19.007.060.e | spessore 10 + 10 mm   | mq | <b>591,88</b>   | 2 |
| A19.007.060.f | spessore 12 + 12 mm   | mq | <b>719,62</b>   | 2 |
| A19.007.060.g | spessore 15 + 15 mm   | mq | <b>958,39</b>   | 2 |
| A19.010       | <b>VETRATE ISOLANTI</b>   |    |                 |   |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A19.010.005   | Vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria disidratata di spessore 6 - 12 mm opportunamente sigillata con una doppia barriera a tenuta stagna, conforme norma UNI EN 1279:   |    |               |    |
| A19.010.005.a | spessore singolo vetro 4 mm  | mq | <b>56,38</b>  | 24 |
| A19.010.005.b | spessore singolo vetro 5 mm  | mq | <b>65,27</b>  | 21 |
| A19.010.005.c | spessore singolo vetro 6 mm  | mq | <b>74,03</b>  | 18 |
| A19.010.010   | Vetrata isolante realizzata con cristallo basso-emissivo per il risparmio energetico con emissività U pari a 0,03 W/mq K, composta con due lastre di cristallo di cui una float chiaro ed una bassoemissiva, intercapedine in aria disidratata 6 - 9 - 12 mm, conforme norma UNI EN 12543:   |    |               |    |
| A19.010.010.a | float 4 con bassoemissivo 4 mm   | mq | <b>74,66</b>  | 18 |
| A19.010.010.b | float 5 con bassoemissivo 5 mm   | mq | <b>80,30</b>  | 17 |
| A19.010.010.c | float 6 con bassoemissivo 6 mm   | mq | <b>85,93</b>  | 16 |
| A19.010.015   | Vetrata isolante per il controllo solare, emessività U fino a 1,1 W/mq K, conformi UNI EN 1279:  |    |               |    |
| A19.010.015.a | riflettente chiaro 5 mm  | mq | <b>47,18</b>  | 28 |
| A19.010.015.b | riflettente chiaro 6 mm  | mq | <b>50,99</b>  | 27 |
| A19.010.015.c | riflettente havane 5 mm  | mq | <b>51,99</b>  | 26 |
| A19.010.015.d | riflettente havane 6 mm  | mq | <b>60,01</b>  | 23 |
| A19.010.015.e | riflettente élite 5 mm   | mq | <b>50,99</b>  | 27 |
| A19.010.015.f | riflettente élite 6 mm   | mq | <b>60,01</b>  | 23 |
| A19.010.015.g | riflettente smeraldo 6 mm  | mq | <b>62,89</b>  | 21 |
| A19.010.015.h | riflettente magnetronico grigio 6 mm   | mq | <b>62,64</b>  | 21 |
| A19.010.015.i | riflettente magnetronico grigio 8 mm   | mq | <b>71,91</b>  | 19 |
| A19.010.015.j | riflettente magnetronico verde 6 mm  | mq | <b>62,64</b>  | 21 |
| A19.010.015.k | riflettente magnetronico verde 8 mm  | mq | <b>71,91</b>  | 19 |
| A19.010.015.l | riflettente magnetronico blu 6 mm  | mq | <b>66,52</b>  | 21 |
| A19.010.015.m | riflettente magnetronico blu 8 mm  | mq | <b>75,29</b>  | 18 |
| A19.010.020   | Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di cristallo di cui una float chiaro di spessore 4 mm ed una basso-emissiva di spessore 4 mm, intercapedine in aria disidratata di 12-15 mm, conforme UNI EN 1279                      | mq | <b>105,09</b> | 13 |
| A19.010.025   | Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo con emissività U pari a 0,01 W/mq K, composta da due lastre di sicurezza di cui una stratificata chiara di spessore 6/7 mm ed una stratificata basso-emissiva di spessore 6/7 mm, intercapedine in aria disidratata 12-15 mm, conforme UNI EN 1279 | mq | <b>153,31</b> | 9  |

## **A20. OPERE DA PITTORE**

### **AVVERTENZE**

#### **OPERE DA PITTORE**

Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano secondo le superfici effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm.

Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 m<sup>2</sup> cadauno, computando a parte le relative riquadrature.

Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso:

a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così compensata anche la coloritura dei controportelli e del telaio (o cassettone);

c) per le finestre senza persiane e senza controportelli si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo;

f) per il cassettone completo, cioè con controportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiera stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;

l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie con la vista;

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

|               |  | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| A20.001       | <b>PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI</b>  |     |              |          |
| A20.001.005   | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua   | mq  | <b>1,89</b>  | 56       |
| A20.001.010   | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate:   |     |              |          |
| A20.001.010.a | tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie   | mq  | <b>5,13</b>  | 53       |
| A20.001.010.b | puntuale fino ad un massimo di 25 cmq, da valutare a singolo intervento  | cad | <b>5,82</b>  | 56       |
| A20.001.015   | Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione  | mq  | <b>13,50</b> | 43       |
| A20.001.020   | Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello  | mq  | <b>2,23</b>  | 55       |
| A20.001.025   | Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello   | mq  | <b>6,95</b>  | 42       |
| A20.001.030   | Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello   | mq  | <b>5,24</b>  | 29       |
| A20.001.035   | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti, arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo | mq  | <b>11,66</b> | 27       |
| A20.004       | <b>TINTEGGIATURE A CALCE</b>   |     |              |          |
|               | Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse:   |     |              |          |
| A20.004.005   | su superfici interne:  |     |              |          |
| A20.004.005.a | imprimitura ad una mano eseguita a pennello  | mq  | <b>1,66</b>  | 74       |
| A20.004.005.b | per ogni strato a coprire eseguito a pennello  | mq  | <b>2,24</b>  | 71       |
| A20.004.010   | su superfici esterne:  |     |              |          |
| A20.004.010.a | imprimitura ad una mano eseguita a pennello  | mq  | <b>1,96</b>  | 74       |
| A20.004.010.b | per ogni strato a coprire eseguito a pennello  | mq  | <b>2,64</b>  | 72       |
| A20.007       | <b>TINTEGGIATURE A TEMPERA</b>   |     |              |          |
| A20.007.005   | Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:   |     |              |          |
| A20.007.005.a | compenso per due mani a coprire  | mq  | <b>4,61</b>  | 69       |
| A20.007.005.b | compenso per uno strato in più   | mq  | <b>2,00</b>  | 67       |
| A20.010       | <b>TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE</b>   |     |              |          |
|               | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse:   |     |              |          |
| A20.010.005   | su superfici interne:  |     |              |          |
| A20.010.005.a | con idropittura traspirante  | mq  | <b>7,06</b>  | 67       |
| A20.010.005.b | con idropittura traspirante e idrorepellente   | mq  | <b>7,41</b>  | 64       |
| A20.010.005.c | con idropittura lavabile   | mq  | <b>7,95</b>  | 60       |
| A20.010.010   | su superfici esterne:  |     |              |          |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A20.010.010.a | con idropittura traspirante  | mq | <b>8,26</b>  | 69 |
| A20.010.010.b | con idropittura traspirante e idrorepellente   | mq | <b>8,61</b>  | 66 |
| A20.010.010.c | con idropittura lavabile   | mq | <b>9,15</b>  | 62 |
| A20.010.015   | Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: |    |              |    |
| A20.010.015.a | bianca   | mq | <b>11,88</b> | 62 |
| A20.010.015.b | colorata   | mq | <b>12,44</b> | 58 |
| A20.013       | <b>TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI</b>   |    |              |    |
| A20.013.005   | Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:   |    |              |    |
| A20.013.005.a | con idrosmalto brillante   | mq | <b>14,44</b> | 56 |
| A20.013.005.b | con idrosmalto satinato  | mq | <b>15,02</b> | 54 |
| A20.013.005.c | con smalto oleosintetico opaco   | mq | <b>15,12</b> | 54 |
| A20.013.005.d | con smalto oleosintetico brillante   | mq | <b>14,60</b> | 55 |
| A20.016       | <b>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI</b>   |    |              |    |
| A20.016.005   | Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo:           |    |              |    |
| A20.016.005.a | bianca   | mq | <b>15,01</b> | 49 |
| A20.016.005.b | colorata   | mq | <b>15,93</b> | 46 |
| A20.016.010   | Rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad effetto granulato, granulometria 0,5 ÷ 1,5 mm, a finitura rustica opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, applicato a spatola, esclusa la preparazione del supporto:                            |    |              |    |
| A20.016.010.a | bianco   | mq | <b>14,79</b> | 40 |
| A20.016.010.b | colorato   | mq | <b>15,94</b> | 36 |
| A20.016.015   | Rivestimento minerale a spessore ai silicati di potassio, spatolato, rustico, altamente traspirante, a finitura opaca, granulometria:  |    |              |    |
| A20.016.015.a | 1,5 mm   | mq | <b>22,74</b> | 32 |
| A20.016.015.b | 2,0 mm   | mq | <b>24,74</b> | 29 |
| A20.016.015.c | 3,0 mm   | mq | <b>27,24</b> | 27 |
| A20.019       | <b>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILOSSANI</b>  |    |              |    |
| A20.019.005   | Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato:   |    |              |    |
| A20.019.005.a | bianca   | mq | <b>12,97</b> | 63 |
| A20.019.005.b | colorata   | mq | <b>13,66</b> | 60 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A20.019.010   | Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: |    |              |    |
| A20.019.010.a | bianca  | mq | <b>15,65</b> | 52 |
| A20.019.010.b | colorata  | mq | <b>16,95</b> | 48 |
| A20.019.015   | Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo:  |    |              |    |
| A20.019.015.a | bianca  | mq | <b>17,29</b> | 43 |
| A20.019.015.b | colorata  | mq | <b>18,66</b> | 40 |
| A20.019.020   | Rivestimento a spessore a base di resine silossaniche con particelle di nano-quarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore, specifico per sistemi a cappotto, granulometria:   |    |              |    |
| A20.019.020.a | 1,5 mm  | mq | <b>20,57</b> | 36 |
| A20.019.020.b | 2,0 mm  | mq | <b>21,23</b> | 35 |
| A20.019.020.c | 3,0 mm  | mq | <b>21,90</b> | 33 |
| A20.022       | <b>TINTEGGIATURE CON PITTURE METILSILICONICHE</b>   |    |              |    |
| A20.022.005   | Pittura metilsiliconica, non pellicolante, ad acqua, con particelle di nano-quarzo, ad elevata resistenza, durabilità, pulizia e brillantezza del colore, alto potere diffusivo ed idrorepellenza, applicata a due mani a pennello, rullo o spruzzo, esclusa la preparazione del fondo:   |    |              |    |
| A20.022.005.a | bianca  | mq | <b>16,54</b> | 44 |
| A20.022.005.b | colorata  | mq | <b>17,96</b> | 41 |
| A20.025       | <b>PITTURE INTUMESCENTI PER LA PROTEZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO</b>  |    |              |    |
|               | Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate:  |    |              |    |
| A20.025.005   | per protezione di elementi in acciaio:  |    |              |    |
| A20.025.005.a | per classe REI 30   | mq | <b>14,03</b> | 31 |
| A20.025.005.b | per classe REI 60   | mq | <b>21,61</b> | 32 |
| A20.025.010   | per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura:  |    |              |    |
| A20.025.010.a | per classe REI 60   | mq | <b>15,15</b> | 34 |
| A20.025.010.b | per classe REI 90   | mq | <b>18,50</b> | 35 |
| A20.025.010.c | per classe REI 120  | mq | <b>22,72</b> | 34 |
| A20.025.015   | Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già preventivamente preparate   | mq | <b>12,20</b> | 43 |
| A20.028       | <b>TINTEGGIATURE AD EFFETTO FOTOCATALITICO</b>  |    |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A20.028.005   | Tinteggiatura con pittura lavabile per interni ad effetto fotocatalitico, libera da emissioni, ad elevato potere coprente, contro la proliferazione di batteri, con capacità di eliminare i cattivi odori derivanti dalla presenza di sostanze organiche, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: |    |              |    |
| A20.028.005.a | bianca  | mq | <b>13,27</b> | 55 |
| A20.028.005.b | colorata  | mq | <b>14,07</b> | 52 |
| A20.031       | <b>RIVESTIMENTI</b>   |    |              |    |
| A20.031.005   | Rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, superficie satinata, con fattore di aderenza al calcestruzzo > 2.0 Mpa (Adesione Tester ASTM), applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer acrilico in solvente, da valutarsi a parte   | mq | <b>11,11</b> | 39 |
|               | Rivestimento plastico con quarzo finissimo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:  |    |              |    |
| A20.031.010   | per interni:  |    |              |    |
| A20.031.010.a | a finitura lamata   | mq | <b>8,10</b>  | 53 |
| A20.031.010.b | a finitura opaca liscia o bucciata fine   | mq | <b>11,02</b> | 54 |
| A20.031.010.c | a finitura opaca bucciata media   | mq | <b>10,61</b> | 56 |
| A20.031.010.d | a finitura lucida bucciata media  | mq | <b>12,09</b> | 49 |
| A20.031.015   | per esterni:  |    |              |    |
| A20.031.015.a | a finitura lamata   | mq | <b>7,42</b>  | 51 |
| A20.031.015.b | a finitura opaca liscia o bucciata fine   | mq | <b>9,66</b>  | 50 |
| A20.031.015.c | a finitura opaca bucciata media   | mq | <b>9,25</b>  | 52 |
|               | Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:   |    |              |    |
| A20.031.020   | superficie granulare, per interni:  |    |              |    |
| A20.031.020.a | con granulometria fine per spessore finale di 1 mm  | mq | <b>21,76</b> | 42 |
| A20.031.020.b | con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm   | mq | <b>15,54</b> | 58 |
| A20.031.020.c | con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm  | mq | <b>17,53</b> | 52 |
| A20.031.025   | superficie granulare, per esterni   |    |              |    |
| A20.031.025.a | con granulometria fine per spessore finale di 1 mm  | mq | <b>18,36</b> | 35 |
| A20.031.025.b | con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm   | mq | <b>12,14</b> | 53 |
| A20.031.025.c | con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm  | mq | <b>14,12</b> | 46 |
| A20.031.030   | superficie graffiata, per interni:  |    |              |    |
| A20.031.030.a | con granulometria media, per spessore di 2 mm   | mq | <b>18,57</b> | 49 |
| A20.031.030.b | con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm  | mq | <b>20,29</b> | 45 |
| A20.031.035   | superficie graffiata, per esterni:  |    |              |    |
| A20.031.035.a | con granulometria media, per spessore di 2 mm   | mq | <b>15,17</b> | 43 |
| A20.031.035.b | con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm  | mq | <b>16,89</b> | 38 |
| A20.031.040   | Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:  |    |              |    |
| A20.031.040.a | granulometria fine, per spessore 1,5 mm   | mq | <b>26,18</b> |    |
| A20.031.040.b | granulometria media, per spessore 2 mm  | mq | <b>38,09</b> |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| A20.031.045   | Rivestimento per esterni con pittura acrilica al quarzo in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua, da pagarsi a parte   | mq | <b>8,31</b>  |    |
| A20.031.050   | Finitura e protezione di superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero (con granulometria fra 0,5 e 1 mm) con il 96% di sughero in applicazione completamente asciutta, resine acriliche al 48%, grassi vegetali ed acqua, idrorepellente, superficie finita assolutamente non plastica o con questa parvenza bensì porosa con traspirabilità al 75%, resistente a temperature da -40 °C a +200 °C per spessore medio compreso fra 2,5 e 3 mm | mq | <b>40,39</b> |    |
| A20.034       | <b>TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI CON EFFETTI DECORATIVI</b>   |    |              |    |
| A20.034.005   | Laccatura a smalto oleosintetico applicato a pennello in tre mani dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte   | mq | <b>37,75</b> | 70 |
| A20.034.010   | Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato  | mq | <b>16,27</b> | 72 |
| A20.034.015   | Rivestimento decorativo a due mani ad effetto multicolore a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, applicato a spruzzo dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte  | mq | <b>39,79</b> | 63 |
| A20.034.020   | Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, effettuato con applicazione di due mani a spatola dopo due mani isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte  | mq | <b>38,95</b> | 68 |
| A20.034.025   | Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato mediante applicazione a pennello di due mani di fondo e successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello, su adeguato sottofondo   | mq | <b>37,81</b> | 66 |
| A20.034.030   | Rivestimento a stucco tipo veneziano lucido, in due mani di fondo e due di finitura applicate a spatola dopo una mano di isolante, su superficie adeguatamente preparata da pagarsi a parte  | mq | <b>67,58</b> | 67 |
| A20.034.035   | Finitura trasparente protettiva per rivestimento a stucco tipo veneziano applicata a pennello  | mq | <b>6,53</b>  | 67 |
| A20.034.040   | Rivestimento decorativo a stucco minerale a base di grassello di calce applicato dopo una mano di fondo isolante e aggrappante su superficie preventivamente preparata, da pagarsi a parte:  |    |              |    |
| A20.034.040.a | effetto calce patinata, applicato a pennello   | mq | <b>28,91</b> | 66 |
| A20.034.040.b | effetto stucco lucido, applicato a spatola   | mq | <b>44,52</b> | 70 |
| A20.034.040.c | effetto marmorino, applicato a spatola   | mq | <b>67,30</b> | 55 |
| A20.037       | <b>RIVESTIMENTI TERMOCERAMICI</b>  |    |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A20.037.005   | Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici interne in calcestruzzo, fibrocemento, intonaci, lavabile, idrorepellente e nicotina-repellente, ad elevata elasticità, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, atto ad assicurare idoneo miglioramento del comfort termico, con resistenza alla penetrazione di liquidi, con caratteristiche di conduttività e resistenza termica, elevata resistenza all'acqua e al gelo, permeabilità al vapore, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte   | mq | <b>13,33</b> | 44 |
| A20.037.010   | Rivestimento termoceramico con effetti endotermici, per superfici esterne, con caratteristiche di elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infrarossi e seminfrarossi a base di corpuscoli in ceramica-silicio, acrilidi UV-reticolanti, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non tossico, resistente al fuoco (classe B1), traspirante, con resistenza alla penetrazione dei liquidi, con caratteristiche di conduttività termica, resistenza all'ozono, resistenza termica, resistenza all'acqua e al gelo, elevata permeabilità al vapore; atto ad assicurare una significativa diminuzione del valore della trasmittanza "U", con conseguente risparmio energetico, certificabile con apposita documentazione di calcolo, idoneo per green building, dato in opera per uno spessore di 0,3 mm, dopo stesura di sottofondo fissativo compreso, previa rimozione di parti non ancorate a regola d'arte, pulitura, spolveratura, escluse le operazioni di ripristino e preparazione del supporto da compensarsi a parte | mq | <b>16,61</b> | 36 |
| A20.040       | <b>TINTEGGIATURE ANTISCRIITA ED ANTIAFFISSIONE</b>  |    |              |    |
| A20.040.005   | Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte  | mq | <b>9,70</b>  | 5  |
| A20.043       | <b>VERNICIATURE SU LEGNO</b>  |    |              |    |
| A20.043.005   | Preparazione di superficie in legno con:  |    |              |    |
| A20.043.005.a | stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura  | mq | <b>8,71</b>  | 45 |
| A20.043.005.b | carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi   | mq | <b>3,05</b>  | 67 |
| A20.043.010   | Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:   |    |              |    |
| A20.043.010.a | con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida   | mq | <b>4,25</b>  | 48 |



|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| A20.043.010.b | con protettivo impregnante all'acqua, idrorepellente, incolore, resistente ai raggi UV   | mq  | <b>4,37</b>  | 42 |
| A20.043.010.c | con olio di lino cotto   | mq  | <b>3,90</b>  | 52 |
| A20.043.015   | Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con:   |     |              |    |
| A20.043.015.a | smalto oleosintetico opaco   | mq  | <b>19,45</b> | 47 |
| A20.043.015.b | smalto oleosintetico brillante   | mq  | <b>18,52</b> | 49 |
| A20.043.015.c | all'acqua a finitura lucida  | mq  | <b>14,35</b> | 61 |
| A20.043.020   | Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:   |     |              |    |
| A20.043.020.a | trasparente brillante sintetica  | mq  | <b>20,63</b> | 44 |
| A20.043.020.b | trasparente satinata poliuretanic  | mq  | <b>20,63</b> | 44 |
| A20.046       | <b>VERNICIATURE SU FERRO</b>   |     |              |    |
| A20.046.005   | Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:   |     |              |    |
| A20.046.005.a | carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica   | mq  | <b>2,31</b>  | 79 |
| A20.046.005.b | brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite   | mq  | <b>9,51</b>  | 79 |
| A20.046.005.c | sabbature commerciali  | mq  | <b>15,79</b> | 58 |
| A20.046.005.d | sabbatura a metallo bianco   | mq  | <b>23,61</b> | 63 |
| A20.046.005.e | picchiettature   | mq  | <b>10,24</b> | 79 |
| A20.046.005.f | sgrassaggio con solvente   | mq  | <b>7,05</b>  | 64 |
| A20.046.005.g | stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate   | mq  | <b>9,32</b>  | 41 |
| A20.046.005.h | rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura  | mq  | <b>15,51</b> | 56 |
| A20.046.010   | Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare:   |     |              |    |
| A20.046.010.a | fino a 3 cm di diametro o lato   | m   | <b>1,40</b>  | 68 |
| A20.046.010.b | fino a 5 cm di diametro o lato   | m   | <b>2,18</b>  | 68 |
| A20.046.010.c | fino a 10 cm di diametro o lato  | m   | <b>3,78</b>  | 67 |
| A20.046.010.d | fino a 15 cm di diametro o lato  | m   | <b>4,87</b>  | 66 |
| A20.046.015   | Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:  |     |              |    |
| A20.046.015.a | su infissi e opere in ferro, valutato al mq  | mq  | <b>7,15</b>  | 51 |
| A20.046.015.b | su radiatori di calore, con elementi a colonnina, valutato ad elemento   | cad | <b>6,02</b>  | 72 |
| A20.046.020   | Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: |     |              |    |
| A20.046.020.a | smalto oleosintetico opaco   | mq  | <b>17,61</b> | 62 |
| A20.046.020.b | smalto oleosintetico brillante   | mq  | <b>17,16</b> | 63 |
| A20.046.020.c | smalto sintetico satinato  | mq  | <b>19,20</b> | 57 |
| A20.046.025   | Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicata a pennello in due mani a coprire:  |     |              |    |
| A20.046.025.a | fino a 3 cm di diametro o lato   | m   | <b>3,28</b>  | 73 |
| A20.046.025.b | fino a 5 cm di diametro o lato   | m   | <b>5,14</b>  | 72 |
| A20.046.025.c | fino a 10 cm di diametro o lato  | m   | <b>8,95</b>  | 71 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| A20.046.025.d | fino a 15 cm di diametro o lato   | m   | <b>11,42</b> | 70 |
| A20.046.030   | Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire:   |     |              |    |
| A20.046.030.a | fino a 3 cm di diametro o lato  | m   | <b>3,33</b>  | 71 |
| A20.046.030.b | fino a 5 cm di diametro o lato  | m   | <b>5,21</b>  | 71 |
| A20.046.030.c | fino a 10 cm di diametro o lato   | m   | <b>9,10</b>  | 70 |
| A20.046.030.d | fino a 15 cm di diametro o lato   | m   | <b>11,63</b> | 68 |
| A20.046.035   | Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire:  |     |              |    |
| A20.046.035.a | fino a 3 cm di diametro o lato  | m   | <b>3,53</b>  | 67 |
| A20.046.035.b | fino a 5 cm di diametro o lato  | m   | <b>5,53</b>  | 67 |
| A20.046.035.c | fino a 10 cm di diametro o lato   | m   | <b>9,74</b>  | 65 |
| A20.046.035.d | fino a 15 cm di diametro o lato   | m   | <b>12,59</b> | 63 |
| A20.046.040   | Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento | cad | <b>14,44</b> | 75 |
| A20.049       | <b>TAPPEZZERIE</b>  |     |              |    |
| A20.049.005   | Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche   | mq  | <b>1,84</b>  | 74 |
|               | Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate:   |     |              |    |
| A20.049.010   | carta in rotoli da 10 x 0,53 m:   |     |              |    |
| A20.049.010.a | fodera  | mq  | <b>4,43</b>  | 62 |
| A20.049.010.b | lavabile  | mq  | <b>13,28</b> | 51 |
| A20.049.010.c | a stampa tradizionale   | mq  | <b>17,16</b> | 40 |
| A20.049.010.d | duplex a stampa rotocalco   | mq  | <b>13,92</b> | 48 |
| A20.049.010.e | serigrafico espanso   | mq  | <b>14,31</b> | 47 |
| A20.049.015   | vinilico:   |     |              |    |
| A20.049.015.a | su cotone   | mq  | <b>19,44</b> | 37 |
| A20.049.015.b | su fibre sintetiche   | mq  | <b>18,50</b> | 39 |
| A20.049.015.c | su carta  | mq  | <b>15,53</b> | 46 |
| A20.049.020   | paglia naturale   | mq  | <b>25,30</b> | 36 |
| A20.049.025   | lamina di alluminio su supporto di carta  | mq  | <b>41,67</b> | 21 |

## A21. OPERE DA GIARDINIERE

### AVVERTENZE

#### OPERE DA GIARDINIERE

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

Per la potatura delle alberature si è ritenuto non opportuno standardizzare tale procedura per le alberature su cui operare in condizioni particolari di disagio (presenza di linee tranviarie, limitazioni nell'orario delle lavorazioni, difficoltà d'accesso, ecc.), per quelle di pregio storico - ambientale e per quelle affette da patologie particolari: l'esperienza del tecnico e del professionista dovrà indurre a considerazioni ancora più ponderate al fine di formulare un prezzo equo. I prezzi si riferiscono ad un numero minimo, per intervento, di 5 piante. Qualora si preveda di effettuare potature su un numero di piante inferiore a 5, dovrà essere applicato il seguente parametro correttivo; per 4 piante aumento del prezzo unitario relativo del 10%; per 3 piante aumento del prezzo unitario relativo del 15%; per 2 piante aumento del prezzo unitario del 35%; per 1 pianta aumento del prezzo unitario relativo del 60%.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| A21.001       | <b>LAVORAZIONI DEL TERRENO</b>  |     |              |          |
|               | Stesa e modellazione di terra di coltivo:   |     |              |          |
| A21.001.005   | esclusa la fornitura:   |     |              |          |
| A21.001.005.a | operazione manuale  | mc  | <b>30,48</b> |          |
| A21.001.005.b | operazione meccanica  | mc  | <b>12,51</b> |          |
| A21.001.010   | compresa la fornitura:  |     |              |          |
| A21.001.010.a | operazione manuale  | mc  | <b>57,13</b> |          |
| A21.001.010.b | operazione meccanica  | mc  | <b>39,16</b> |          |
| A21.001.015   | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:  |     |              |          |
| A21.001.015.a | per superfici inferiori a 5.000 mq  | mq  | <b>0,26</b>  |          |
| A21.001.015.b | per superfici superiori a 5.000 mq  | mq  | <b>0,15</b>  |          |
| A21.001.020   | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: |     |              |          |
| A21.001.020.a | per aiuola di superfici fino a 200 mq   | mq  | <b>3,32</b>  |          |
| A21.001.020.b | per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq   | mq  | <b>1,53</b>  |          |
| A21.001.020.c | per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq  | mq  | <b>0,96</b>  |          |
| A21.001.020.d | per superfici oltre 5.000 mq  | mq  | <b>0,83</b>  |          |
| A21.001.025   | Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m in aiuole di piccola dimensione   | mq  | <b>6,33</b>  |          |
| A21.004       | <b>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI</b>  |     |              |          |
|               | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento:  |     |              |          |

|               |   |    |             |  |
|---------------|---|----|-------------|--|
| A21.004.005   | in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta:   |    |             |  |
| A21.004.005.a | per superfici da 300 a 500 mq   | mq | <b>0,27</b> |  |
| A21.004.005.b | per superfici da 500 ÷ 2.000 mq   | mq | <b>0,12</b> |  |
| A21.004.005.c | per superfici da 2.000 a 5.000 mq   | mq | <b>0,09</b> |  |
| A21.004.005.d | per superfici oltre 5.000 mq  | mq | <b>0,07</b> |  |
| A21.004.010   | in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento senza raccolta del materiale di risulta:   |    |             |  |
| A21.004.010.a | per superfici da 300 a 500 mq   | mq | <b>0,18</b> |  |
| A21.004.010.b | per superfici da 500 ÷ 2.000 mq   | mq | <b>0,10</b> |  |
| A21.004.010.c | per superfici da 2.000 a 5.000 mq   | mq | <b>0,07</b> |  |
| A21.004.010.d | per superfici oltre 5.000 mq  | mq | <b>0,05</b> |  |
| A21.004.015   | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento:              |    |             |  |
| A21.004.015.a | per singole superfici fino a 300 mq   | mq | <b>0,32</b> |  |
| A21.004.015.b | per singole superfici 300 ÷ 500 mq  | mq | <b>0,20</b> |  |
| A21.004.015.c | per singole superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,11</b> |  |
| A21.004.015.d | per superfici oltre i 2.000 mq  | mq | <b>0,09</b> |  |
| A21.004.020   | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento:  |    |             |  |
| A21.004.020.a | per superfici 300 ÷ 500 mq  | mq | <b>0,22</b> |  |
| A21.004.020.b | per superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,12</b> |  |
| A21.004.020.c | per superfici oltre i 2.000 mq  | mq | <b>0,09</b> |  |
| A21.004.025   | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento, per superfici oltre 5.000 mq: |    |             |  |
| A21.004.025.a | con raccolta del materiale di risulta   | mq | <b>0,12</b> |  |
| A21.004.025.b | senza raccolta del materiale di risulta   | mq | <b>0,06</b> |  |
| A21.004.030   | Taglio delle superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,4 m:   |    |             |  |
| A21.004.030.a | con completamento manuale del taglio ove occorra  | mq | <b>0,13</b> |  |
| A21.004.030.b | senza rifinitura manuale  | mq | <b>0,10</b> |  |
| A21.004.035   | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui a intervento:                                   |    |             |  |
| A21.004.035.a | per superfici fino a 300 mq   | mq | <b>0,40</b> |  |
| A21.004.035.b | per superfici 300 ÷ 500 mq  | mq | <b>0,26</b> |  |
| A21.004.035.c | per superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,11</b> |  |

|               |   |    |              |  |
|---------------|---|----|--------------|--|
| A21.004.035.d | per superfici 2.000 ÷ 5.000 mq  | mq | <b>0,08</b>  |  |
| A21.004.035.e | per superfici oltre 5.000 mq  | mq | <b>0,06</b>  |  |
| A21.004.040   | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:  |    |              |  |
| A21.004.040.a | per superfici fino a 500 mq   | mq | <b>0,16</b>  |  |
| A21.004.040.b | per superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,11</b>  |  |
| A21.004.040.c | per superfici oltre 2.000 mq  | mq | <b>0,10</b>  |  |
| A21.004.045   | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione:  |    |              |  |
| A21.004.045.a | per superfici fino a 300 mq   | mq | <b>2,49</b>  |  |
| A21.004.045.b | per superfici da 300 a 500 mq   | mq | <b>1,94</b>  |  |
| A21.004.045.c | per superfici da 500 a 1.000 mq   | mq | <b>1,54</b>  |  |
| A21.004.045.d | per superfici da 1.000 a 2.000 mq   | mq | <b>1,01</b>  |  |
| A21.004.045.e | per superfici oltre 2.000 mq  | mq | <b>0,61</b>  |  |
| A21.004.050   | Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione | mq | <b>1,47</b>  |  |
| A21.004.055   | Verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:   |    |              |  |
| A21.004.055.a | per superfici fino a 300 mq   | mq | <b>0,44</b>  |  |
| A21.004.055.b | per superfici 300 ÷ 500 mq  | mq | <b>0,33</b>  |  |
| A21.004.055.c | per superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,22</b>  |  |
| A21.004.055.d | per superfici oltre i 2.000 mq  | mq | <b>0,18</b>  |  |
| A21.004.060   | Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:  |    |              |  |
| A21.004.060.a | per superfici 300 ÷ 500 mq  | mq | <b>0,79</b>  |  |
| A21.004.060.b | per superfici 500 ÷ 2.000 mq  | mq | <b>0,55</b>  |  |
| A21.004.060.c | per superfici oltre i 2.000 mq  | mq | <b>0,30</b>  |  |
| A21.007       | <b>MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE</b>  |    |              |  |
| A21.007.005   | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  |    |              |  |
| A21.007.005.a | siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm   | m  | <b>3,37</b>  |  |
| A21.007.005.b | siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm   | m  | <b>4,47</b>  |  |
| A21.007.005.c | siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm   | m  | <b>8,26</b>  |  |
| A21.007.005.d | siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm   | m  | <b>11,80</b> |  |
| A21.007.005.e | siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm  | m  | <b>20,91</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| A21.007.010   | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  |     |              |  |
| A21.007.010.a | siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m   | m   | <b>2,68</b>  |  |
| A21.007.010.b | siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza 1 m   | m   | <b>8,26</b>  |  |
| A21.007.010.c | siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza 1 m   | m   | <b>11,13</b> |  |
| A21.007.010.d | siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza 1,5 m   | m   | <b>17,11</b> |  |
|               | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  |     |              |  |
| A21.007.015   | per arbusti isolati:   |     |              |  |
| A21.007.015.a | altezza fino a 1 m   | cad | <b>4,14</b>  |  |
| A21.007.015.b | altezza da 1 a 1,5 m   | cad | <b>8,62</b>  |  |
| A21.007.015.c | altezza oltre 1,5 m  | cad | <b>15,51</b> |  |
| A21.007.020   | per macchie:   |     |              |  |
| A21.007.020.a | altezza fino a 1 m   | mq  | <b>2,77</b>  |  |
| A21.007.020.b | altezza da 1 a 1,5 m   | mq  | <b>6,21</b>  |  |
| A21.007.020.c | altezza oltre 1,5 m  | mq  | <b>15,16</b> |  |
| A21.007.025   | Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento   | mq  | <b>3,95</b>  |  |
| A21.007.030   | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento  | mq  | <b>2,82</b>  |  |
| A21.007.035   | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento   | mq  | <b>1,45</b>  |  |
| A21.007.040   | Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme:   |     |              |  |
| A21.007.040.a | per arbusti isolati  | cad | <b>0,54</b>  |  |
| A21.007.040.b | per macchie  | mq  | <b>0,41</b>  |  |
| A21.010       | <b>MANUTENZIONE ALBERATURE</b>   |     |              |  |
|               | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: |     |              |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| A21.010.005   | siti su strada a traffico medio:  |     |               |  |
| A21.010.005.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>179,22</b> |  |
| A21.010.005.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>272,75</b> |  |
| A21.010.005.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>416,20</b> |  |
| A21.010.005.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>734,16</b> |  |
| A21.010.010   | siti su strada a traffico intenso:  |     |               |  |
| A21.010.010.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>219,05</b> |  |
| A21.010.010.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>357,29</b> |  |
| A21.010.010.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>535,94</b> |  |
| A21.010.010.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>864,93</b> |  |
| A21.010.015   | siti in parchi o giardini:  |     |               |  |
| A21.010.015.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>129,59</b> |  |
| A21.010.015.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>215,38</b> |  |
| A21.010.015.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>369,96</b> |  |
| A21.010.015.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>538,39</b> |  |
|               | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: |     |               |  |
| A21.010.020   | siti su strada a traffico medio:  |     |               |  |
| A21.010.020.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>111,06</b> |  |
| A21.010.020.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>176,22</b> |  |
| A21.010.020.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>282,38</b> |  |
| A21.010.020.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>438,35</b> |  |
| A21.010.025   | siti su strada a traffico intenso:  |     |               |  |
| A21.010.025.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>139,39</b> |  |
| A21.010.025.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>230,79</b> |  |
| A21.010.025.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>323,71</b> |  |
| A21.010.025.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>587,33</b> |  |
| A21.010.030   | siti in parchi o giardini:  |     |               |  |
| A21.010.030.a | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>79,52</b>  |  |
| A21.010.030.b | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>130,30</b> |  |
| A21.010.030.c | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>217,21</b> |  |
| A21.010.030.d | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>389,59</b> |  |
| A21.010.035   | Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso, taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:  |     |               |  |
| A21.010.035.a | esemplari di altezza totale fino a 2 m  | cad | <b>53,78</b>  |  |
| A21.010.035.b | esemplari di altezza totale da 2 a 3 m  | cad | <b>86,04</b>  |  |
| A21.010.035.c | esemplari di altezza totale oltre 3 m   | cad | <b>139,82</b> |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| A21.010.040   | Potatura di palma "Cycas revoluta" mediante taglio di tutte le foglie secche, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:   |     |               |  |
| A21.010.040.a | esemplari di altezza dello stipite sino a 2,50 m  | cad | <b>43,02</b>  |  |
| A21.010.040.b | esemplari di altezza dello stipite oltre a 2,50 m   | cad | <b>75,28</b>  |  |
| A21.010.045   | Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:  |     |               |  |
| A21.010.045.a | esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m   | cad | <b>127,73</b> |  |
| A21.010.045.b | esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m   | cad | <b>255,45</b> |  |
| A21.010.045.c | esemplari di altezza dello stipite da 6,0 a 12,0 m  | cad | <b>282,78</b> |  |
| A21.010.045.d | esemplari di altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m   | cad | <b>404,60</b> |  |
| A21.010.050   | Potatura di palma "Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L., taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:                |     |               |  |
| A21.010.050.a | esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m   | cad | <b>127,73</b> |  |
| A21.010.050.b | esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m   | cad | <b>255,45</b> |  |
| A21.010.055   | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:   |     |               |  |
| A21.010.055.a | esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m   | cad | <b>113,72</b> |  |
| A21.010.055.b | esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m   | cad | <b>184,58</b> |  |
| A21.010.055.c | esemplari di altezza dello stipite da 6,0 a 12,0 m  | cad | <b>246,59</b> |  |
| A21.010.055.d | esemplari di altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m   | cad | <b>323,68</b> |  |
| A21.010.060   | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: |     |               |  |
| A21.010.060.a | esemplari fino a 5 m di altezza   | cad | <b>34,54</b>  |  |



|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| A21.010.060.b | esemplari da 5 a 12 m di altezza  | cad | <b>74,60</b>    |  |
| A21.010.065   | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: |     |                 |  |
| A21.010.065.a | per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m   | cad | <b>185,12</b>   |  |
| A21.010.065.b | per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m  | cad | <b>332,86</b>   |  |
| A21.010.065.c | per piante di altezza oltre 16 m  | cad | <b>564,75</b>   |  |
| A21.010.070   | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp, Thuja, Chamaeyparis, Taxus), intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:               |     |                 |  |
| A21.010.070.a | altezza fino a 4 m  | cad | <b>58,19</b>    |  |
| A21.010.070.b | altezza da 4 a 7 m  | cad | <b>99,52</b>    |  |
| A21.010.070.c | altezza da 7 a 10 m   | cad | <b>126,44</b>   |  |
| A21.010.070.d | altezza da 10 a 13 m  | cad | <b>165,35</b>   |  |
| A21.010.070.e | altezza da 13 a 16 m  | cad | <b>215,88</b>   |  |
| A21.010.070.f | altezza da oltre 16 m   | cad | <b>357,11</b>   |  |
|               | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:                        |     |                 |  |
| A21.010.075   | siti su strada a traffico medio:  |     |                 |  |
| A21.010.075.a | esemplari fino a 6 m  | cad | <b>104,42</b>   |  |
| A21.010.075.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>207,68</b>   |  |
| A21.010.075.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>317,66</b>   |  |
| A21.010.075.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>576,70</b>   |  |
| A21.010.075.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>864,83</b>   |  |
| A21.010.080   | siti su strada a traffico intenso:  |     |                 |  |
| A21.010.080.a | esemplari fino a 6 m  | cad | <b>173,22</b>   |  |
| A21.010.080.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>259,64</b>   |  |
| A21.010.080.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>449,12</b>   |  |
| A21.010.080.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>699,06</b>   |  |
| A21.010.080.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>1.048,37</b> |  |
| A21.010.085   | siti in parchi o giardini:  |     |                 |  |
| A21.010.085.a | esemplari fino a 6 m  | cad | <b>84,10</b>    |  |
| A21.010.085.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m  | cad | <b>161,32</b>   |  |
| A21.010.085.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m   | cad | <b>285,98</b>   |  |
| A21.010.085.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m   | cad | <b>432,85</b>   |  |
| A21.010.085.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m   | cad | <b>751,34</b>   |  |
|               | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:                     |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| A21.010.090   | siti su strada a traffico medio:   |     |                 |  |
| A21.010.090.a | esemplari fino a 6 m   | cad | <b>68,73</b>    |  |
| A21.010.090.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m   | cad | <b>119,05</b>   |  |
| A21.010.090.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m  | cad | <b>222,62</b>   |  |
| A21.010.090.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m  | cad | <b>343,55</b>   |  |
| A21.010.090.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m  | cad | <b>505,21</b>   |  |
| A21.010.095   | siti su strada a traffico intenso:   |     |                 |  |
| A21.010.095.a | esemplari fino a 6 m   | cad | <b>81,61</b>    |  |
| A21.010.095.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m   | cad | <b>163,23</b>   |  |
| A21.010.095.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m  | cad | <b>278,47</b>   |  |
| A21.010.095.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m  | cad | <b>407,84</b>   |  |
| A21.010.095.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m  | cad | <b>665,84</b>   |  |
| A21.010.100   | siti in parchi o giardini:   |     |                 |  |
| A21.010.100.a | esemplari fino a 6 m   | cad | <b>51,57</b>    |  |
| A21.010.100.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m   | cad | <b>100,96</b>   |  |
| A21.010.100.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m  | cad | <b>160,65</b>   |  |
| A21.010.100.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m  | cad | <b>253,96</b>   |  |
| A21.010.100.e | esemplari di altezza da 23 a 30 m  | cad | <b>457,49</b>   |  |
|               | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso), da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento di tutti i residui, esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento: |     |                 |  |
| A21.010.105   | in parchi e giardini:  |     |                 |  |
| A21.010.105.a | esemplari di altezza fino a 6 m  | cad | <b>458,41</b>   |  |
| A21.010.105.b | esemplari di altezza da 6 a 12 m   | cad | <b>980,39</b>   |  |
| A21.010.105.c | esemplari di altezza da 12 a 16 m  | cad | <b>1.571,05</b> |  |
| A21.010.105.d | esemplari di altezza da 16 a 23 m  | cad | <b>2.221,05</b> |  |
| A21.010.110   | sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico medio   | %   | <b>20</b>       |  |
| A21.010.115   | sovrapprezzo per esemplari siti su strade a traffico intenso   | %   | <b>50</b>       |  |
| A21.010.120   | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento                        | cad | <b>7,00</b>     |  |
| A21.010.125   | Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formella racchiudenti alberature di arredo urbano, intervento comprensivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento   | cad | <b>5,15</b>     |  |
| A21.013       | <b>MESSA A DIMORA DI PIANTE</b>  |     |                 |  |
| A21.013.005   | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse   | mq  | <b>32,55</b>    |  |
|               | Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e  |     |                 |  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame:                      |     |               |    |
| A21.013.010   | piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:   |     |               |    |
| A21.013.010.a | cedrus atlantica glauca   | cad | <b>553,74</b> | 6  |
| A21.013.010.b | cedrus deodara  | cad | <b>416,48</b> | 8  |
| A21.013.010.c | cedrus libani   | cad | <b>452,03</b> | 7  |
| A21.013.010.d | cupressus sempervirens pyramidalis  | cad | <b>248,54</b> | 13 |
| A21.013.010.e | magnolia grandiflora gallisoniensis   | cad | <b>574,08</b> | 6  |
| A21.013.010.f | pinus pinea   | cad | <b>675,86</b> | 5  |
| A21.013.010.g | quercus robur fastigiata  | cad | <b>335,03</b> | 10 |
| A21.013.015   | piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m:  |     |               |    |
| A21.013.015.a | pinus austriaca nigra   | cad | <b>306,37</b> | 9  |
| A21.013.015.b | pinus excelsa   | cad | <b>540,29</b> | 5  |
| A21.013.015.c | taxodium distichum  | cad | <b>174,07</b> | 16 |
| A21.013.020   | piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm:   |     |               |    |
| A21.013.020.a | cercis siliquastrum   | cad | <b>218,95</b> | 11 |
| A21.013.020.b | liquidambar styraciflua   | cad | <b>188,44</b> | 13 |
| A21.013.020.c | platanus orientalis   | cad | <b>147,77</b> | 17 |
| A21.013.020.d | robinia pseudoacacia  | cad | <b>145,78</b> | 17 |
| A21.013.020.e | tilia americana   | cad | <b>147,77</b> | 17 |
| A21.013.025   | piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm:   |     |               |    |
| A21.013.025.a | acer negundo argenteovariegatum   | cad | <b>107,09</b> | 23 |
| A21.013.025.b | cercis siliquastrum   | cad | <b>121,31</b> | 20 |
| A21.013.025.c | fagus sylvatica   | cad | <b>178,36</b> | 13 |
| A21.013.025.d | ligustrum japonicum Aureum  | cad | <b>115,27</b> | 21 |
| A21.013.025.e | liquidambar styraciflua   | cad | <b>122,47</b> | 20 |
| A21.013.025.f | nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)  | cad | <b>117,26</b> | 21 |
| A21.013.025.g | prunus cerasifera pissardii   | cad | <b>112,21</b> | 21 |
| A21.013.025.h | quercus ilex  | cad | <b>127,43</b> | 19 |
| A21.013.030   | piante con zolla, altezza fino a 1,50 m:  |     |               |    |
| A21.013.030.a | cercis siliquastrum   | cad | <b>59,72</b>  | 30 |
| A21.013.030.b | hybiscus syriacus   | cad | <b>77,00</b>  | 24 |
| A21.013.030.c | lagerstroemia indica  | cad | <b>54,60</b>  | 33 |
| A21.013.030.d | laurus nobilis  | cad | <b>54,95</b>  | 33 |
| A21.013.030.e | magnolia stellata   | cad | <b>87,17</b>  | 21 |
| A21.013.030.f | magnolia soulangeana  | cad | <b>63,77</b>  | 28 |
| A21.013.030.g | nerium oleander   | cad | <b>96,99</b>  | 19 |
| A21.013.035   | Piante rampicanti, altezza 1,5 ÷ 2 m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca: |     |               |    |
| A21.013.035.a | bignonia radicans   | cad | <b>16,32</b>  | 41 |
| A21.013.035.b | hedera helix hibernica  | cad | <b>30,08</b>  | 22 |
| A21.013.035.c | hedera oro di Bogliasco   | cad | <b>34,13</b>  | 20 |
| A21.013.035.d | jasminum azoricum   | cad | <b>33,05</b>  | 21 |
| A21.013.035.e | wisteria (glicine) floribunda   | cad | <b>18,84</b>  | 36 |

|             |  |    |              |  |
|-------------|--|----|--------------|--|
| A21.013.040 | Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante   | mq | <b>5,41</b>  |  |
| A21.016     | <b>STACCIONATE</b>   |    |              |  |
| A21.016.005 | Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata   | m  | <b>66,13</b> |  |
| A21.016.010 | Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata | m  | <b>62,06</b> |  |

## **A22. STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO**

### **AVVERTENZE**

Per tutti i prodotti a base di legno, considerati nel presente elenco prezzi, si richiede attestazione che il prodotto fornito sia certificato PEFC o FSC di un dato valore. Dovrà essere inoltre indicato il riferimento della certificazione con Catena di Custodia (C.o.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC. Copia della certificazione con Catena di Custodia (C.o.C. - Chain of Custody) PEFC o FSC dovrà essere presentata quando richiesta dalla D.L. Tutti i prezzi di seguito esposti appartenenti a questo settore seguono gli standard ARCA (ARchitettura Comfort Ambiente) o altri equivalenti.

I prezzi riportati nei paragrafi relativi alle varie tipologie costruttive (Strutture intelaiate, Platform Frame e Cross-Lam) sono comprensivi della fornitura degli elementi in legno, della manodopera necessaria a posare gli elementi, compresi i giunti metallici nella misura standard descritta nella sezione relativa a ciascuna tipologia, essenziali per l'assemblaggio, e dei noli. Sono esclusi da tali prezzi soltanto i costi di fornitura dei giunti metallici, riportati nello specifico paragrafo. Tale scelta si è resa necessaria perché, a fronte di un costo di montaggio pressoché costante per tipologia di giunto, sono molto diversi i costi di fornitura in funzione del materiale, dello spessore e della geometria della connessione.

#### **Strutture a Telaio Portante**

Il sistema a Telaio portante (Heavy-Timber) è il sistema costruttivo costituito da colonne e da travi in legno massiccio o, più spesso, in lamellare, disposte a grande interasse. I telai devono essere controventati o resi stabili da connessioni rigide ai nodi. Occorre distinguere fra la tipologia omogenea e quella combinata (nella classificazione della norma UNI 338 pedice h e pedice c rispettivamente). Il legno lamellare omogeneo è realizzato con lamelle tutte classificate C24 mentre il legno lamellare combinato è caratterizzato da lamelle esterne classificate C24 e da lamelle interne realizzate con lamelle di classe inferiore.

#### **Strutture tipo "Platform Frame"**

Il sistema costruttivo Platform Frame è caratterizzato da pareti esterne ed interne portanti costituite da telai in legno massiccio o lamellare composti da montanti e traversi di sezione standardizzata (tipicamente 10x10 o 12x12 cm), posti verticalmente ad un interasse di circa 60 cm. Il telaio, collegato con opportuni connettori metallici, viene irrigidito, sul lato esterno oppure sul lato interno e sull'esterno, mediante pannelli in legno OSB/3, dello spessore minimo di 13 mm, fissati alla struttura del telaio mediante chiodi o viti posti ad opportuno interasse (tipicamente 15 cm).

#### **Strutture a setti tipo "Cross-Lam"**

Il sistema "Cross-Lam" si compone di semplici strati di tavole in legno incrociate ed incollate, di spessore variabile da 5 a 30 cm, che assumono una capacità strutturale paragonabile ad una lastra. L'incollaggio avviene mediante colla certificata per la fabbricazione di componenti portanti in legno e strutture speciali secondo le norme DIN 1052 e EN 301. I pannelli, di grandi dimensioni, vengono tagliati su misura e assemblati in opera mediante giunti metallici a comporre le pareti portanti dell'edificio. Gli orizzontamenti possono essere realizzati con singole lastre di Cross-Lam oppure con strutture a singola o doppia orditura lignea.

|               |   | U.M | €               | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|-----------------|----------|
| A22.001       | <b>STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - PILASTRI</b>  |     |                 |          |
| A22.001.005   | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |     |                 |          |
| A22.001.005.a | abete e pino massello   | mc  | <b>1.410,00</b> | 20       |
| A22.001.005.b | abete e pino giuntato   | mc  | <b>881,25</b>   | 21       |
| A22.001.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc  | <b>1.251,38</b> | 21       |
| A22.001.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc  | <b>1.128,00</b> | 21       |
| A22.001.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc  | <b>1.022,25</b> | 21       |
| A22.001.005.f | douglas massello  | mc  | <b>2.951,16</b> | 20       |
| A22.001.005.g | douglas giuntato  | mc  | <b>1.844,48</b> | 21       |
| A22.001.005.h | douglas lamellare incollato   | mc  | <b>2.619,16</b> | 21       |
| A22.001.005.i | douglas bilama incollato  | mc  | <b>2.360,93</b> | 21       |
| A22.001.005.j | douglas trilama incollato   | mc  | <b>2.139,59</b> | 21       |
| A22.001.005.k | larice massello   | mc  | <b>2.011,16</b> | 20       |
| A22.001.005.l | larice giuntato   | mc  | <b>1.256,98</b> | 20       |
| A22.001.005.m | larice lamellare incollato  | mc  | <b>1.784,91</b> | 21       |
| A22.001.005.n | larice bilama incollato   | mc  | <b>1.608,93</b> | 21       |
| A22.001.005.o | larice trilama incollato  | mc  | <b>1.458,09</b> | 21       |
| A22.001.005.p | castagno massello   | mc  | <b>2.688,84</b> | 16       |
| A22.001.005.q | rovere massello   | mc  | <b>2.732,56</b> | 15       |
| A22.001.010   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A22001 a sezione rotonda:  |     |                 |          |
| A22.001.010.a | abete e pino massello   | mc  | <b>155,98</b>   | 20       |
| A22.001.010.b | abete e pino giuntato   | mc  | <b>96,95</b>    | 21       |
| A22.001.010.c | abete e pino lamellare incollato  | mc  | <b>138,62</b>   | 21       |
| A22.001.010.d | abete e pino bilama incollato   | mc  | <b>124,66</b>   | 21       |
| A22.001.010.e | abete e pino trilama incollato  | mc  | <b>113,43</b>   | 21       |
| A22.001.010.f | douglas massello  | mc  | <b>325,25</b>   | 20       |
| A22.001.010.g | douglas giuntato  | mc  | <b>203,07</b>   | 21       |
| A22.001.010.h | douglas lamellare incollato   | mc  | <b>288,51</b>   | 21       |
| A22.001.010.i | douglas bilama incollato  | mc  | <b>260,59</b>   | 21       |
| A22.001.010.j | douglas trilama incollato   | mc  | <b>235,99</b>   | 21       |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.001.010.k | larice massello   | mc | <b>221,75</b>   | 20 |
| A22.001.010.l | larice giuntato   | mc | <b>138,83</b>   | 20 |
| A22.001.010.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>197,20</b>   | 21 |
| A22.001.010.n | larice bilama incollato   | mc | <b>177,41</b>   | 21 |
| A22.001.010.o | larice trilama incollato  | mc | <b>161,20</b>   | 21 |
| A22.001.010.p | castagno massello   | mc | <b>296,18</b>   | 16 |
| A22.001.010.q | rovere massello   | mc | <b>300,80</b>   | 15 |
| A22.001.015   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.001.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: |    |                 |    |
| A22.001.015.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo  | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.001.015.b | applicazione per irroramento sotto tunnel   | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.001.015.c | applicazione per immersione con inumidimento breve  | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.001.015.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto  | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.001.015.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione   | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.001.020   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.001.020.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30   | mc | <b>562,44</b>   |    |
| A22.001.020.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35   | mc | <b>562,44</b>   |    |
| A22.001.020.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40   | mc | <b>562,44</b>   |    |
| A22.001.020.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45   | mc | <b>1.051,96</b> |    |
| A22.001.020.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50   | mc | <b>1.051,96</b> |    |
| A22.001.025   | legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.001.025.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C   | mc | <b>193,16</b>   |    |
| A22.001.025.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h  | mc | <b>251,34</b>   |    |
| A22.001.025.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C   | mc | <b>293,68</b>   |    |
| A22.001.025.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>353,18</b>   |    |
| A22.001.025.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>792,84</b>   |    |
| A22.001.025.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>904,75</b>   |    |
| A22.001.030   | legno massello di latifoglia:   |    |                 |    |
| A22.001.030.a | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35   | mc | <b>214,92</b>   |    |
| A22.001.030.b | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40   | mc | <b>279,65</b>   |    |
| A22.001.030.c | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50   | mc | <b>326,76</b>   |    |
| A22.001.030.d | resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60   | mc | <b>392,97</b>   |    |
| A22.001.030.e | resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70   | mc | <b>882,16</b>   |    |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di cui alla voce A22.001.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:  |    |                 |    |
| A22.001.035   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.001.035.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14   | mc | <b>437,45</b>   |    |
| A22.001.035.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16   | mc | <b>437,45</b>   |    |
| A22.001.035.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18   | mc | <b>216,35</b>   |    |
| A22.001.035.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20   | mc | <b>216,35</b>   |    |
| A22.001.040   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C  | mc | <b>49,23</b>    |    |
| A22.004       | <b>STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVI</b>   |    |                 |    |
| A22.004.005   | Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.004.005.a | abete e pino massello   | mc | <b>1.614,27</b> | 21 |
| A22.004.005.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>1.031,36</b> | 21 |
| A22.004.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>1.362,87</b> | 21 |
| A22.004.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>1.317,81</b> | 21 |
| A22.004.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>1.194,28</b> | 21 |
| A22.004.005.f | douglas massello  | mc | <b>3.286,15</b> | 21 |
| A22.004.005.g | douglas giuntato  | mc | <b>2.159,49</b> | 21 |
| A22.004.005.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>2.937,72</b> | 21 |
| A22.004.005.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>2.766,51</b> | 21 |
| A22.004.005.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>2.469,45</b> | 21 |
| A22.004.005.k | larice massello   | mc | <b>2.255,18</b> | 21 |
| A22.004.005.l | larice giuntato   | mc | <b>1.376,77</b> | 21 |
| A22.004.005.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>1.997,49</b> | 21 |
| A22.004.005.n | larice bilama incollato   | mc | <b>1.799,07</b> | 21 |
| A22.004.005.o | larice trilama incollato  | mc | <b>1.650,96</b> | 21 |
| A22.004.005.p | castagno massello   | mc | <b>3.014,38</b> | 17 |
| A22.004.005.q | rovere massello   | mc | <b>3.200,67</b> | 16 |
| A22.004.010   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005 a sezione rotonda:  |    |                 |    |
| A22.004.010.a | abete e pino massello   | mc | <b>160,85</b>   | 21 |
| A22.004.010.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>103,03</b>   | 21 |



|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.004.010.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>148,46</b>   | 21 |
| A22.004.010.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>131,47</b>   | 21 |
| A22.004.010.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>121,95</b>   | 21 |
| A22.004.010.f | douglas massello  | mc | <b>350,11</b>   | 21 |
| A22.004.010.g | douglas giuntato  | mc | <b>222,24</b>   | 21 |
| A22.004.010.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>318,64</b>   | 21 |
| A22.004.010.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>292,54</b>   | 21 |
| A22.004.010.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>246,73</b>   | 21 |
| A22.004.010.k | larice massello   | mc | <b>235,63</b>   | 20 |
| A22.004.010.l | larice giuntato   | mc | <b>155,87</b>   | 20 |
| A22.004.010.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>210,39</b>   | 21 |
| A22.004.010.n | larice bilama incollato   | mc | <b>185,79</b>   | 21 |
| A22.004.010.o | larice trilama incollato  | mc | <b>175,25</b>   | 21 |
| A22.004.010.p | castagno massello   | mc | <b>314,35</b>   | 17 |
| A22.004.010.q | rovere massello   | mc | <b>312,31</b>   | 16 |
| A22.004.015   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi dritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: |    |                 |    |
| A22.004.015.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo  | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.004.015.b | applicazione per irroramento sotto tunnel   | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.004.015.c | applicazione per immersione con inumidimento breve  | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.004.015.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto  | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.004.015.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione   | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi dritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.004.020   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.004.020.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30   | mc | <b>590,72</b>   |    |
| A22.004.020.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35   | mc | <b>618,89</b>   |    |
| A22.004.020.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40   | mc | <b>584,01</b>   |    |
| A22.004.020.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45   | mc | <b>1.068,16</b> |    |
| A22.004.020.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50   | mc | <b>1.103,05</b> |    |
| A22.004.025   | legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.004.025.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C   | mc | <b>200,79</b>   |    |
| A22.004.025.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h  | mc | <b>268,54</b>   |    |
| A22.004.025.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C   | mc | <b>322,81</b>   |    |
| A22.004.025.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>379,72</b>   |    |
| A22.004.025.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>823,04</b>   |    |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.004.025.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>934,82</b>   |    |
| A22.004.030   | legno massello di latifoglia:   |    |                 |    |
| A22.004.030.a | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35   | mc | <b>237,03</b>   |    |
| A22.004.030.b | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40   | mc | <b>291,73</b>   |    |
| A22.004.030.c | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50   | mc | <b>339,48</b>   |    |
| A22.004.030.d | resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60   | mc | <b>417,61</b>   |    |
| A22.004.030.e | resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70   | mc | <b>925,52</b>   |    |
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22.004.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.004.035   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.004.035.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14   | mc | <b>477,68</b>   |    |
| A22.004.035.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16   | mc | <b>472,54</b>   |    |
| A22.004.035.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18   | mc | <b>231,03</b>   |    |
| A22.004.035.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20   | mc | <b>222,20</b>   |    |
| A22.004.040   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C  | mc | <b>53,63</b>    |    |
| A22.007       | <b>STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI - IRRIGIDIMENTI</b>   |    |                 |    |
| A22.007.005   | Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.007.005.a | abete e pino massello   | mc | <b>1.409,11</b> | 21 |
| A22.007.005.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>880,36</b>   | 21 |
| A22.007.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>1.250,46</b> | 21 |
| A22.007.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>1.127,02</b> | 21 |
| A22.007.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>1.021,29</b> | 21 |
| A22.007.005.f | douglas massello  | mc | <b>2.950,24</b> | 21 |
| A22.007.005.g | douglas giuntato  | mc | <b>1.843,50</b> | 21 |
| A22.007.005.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>2.618,22</b> | 21 |
| A22.007.005.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>2.359,97</b> | 21 |
| A22.007.005.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>2.138,66</b> | 21 |
| A22.007.005.k | larice massello   | mc | <b>2.010,28</b> | 21 |
| A22.007.005.l | larice giuntato   | mc | <b>1.256,02</b> | 21 |
| A22.007.005.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>1.784,00</b> | 21 |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.007.005.n | larice bilama incollato   | mc | <b>1.607,95</b> | 21 |
| A22.007.005.o | larice trilama incollato  | mc | <b>1.457,10</b> | 21 |
| A22.007.005.p | castagno massello   | mc | <b>2.687,89</b> | 17 |
| A22.007.005.q | rovere massello   | mc | <b>2.731,65</b> | 16 |
| A22.007.010   | Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.007.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: |    |                 |    |
| A22.007.010.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo  | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.007.010.b | applicazione per irroramento sotto tunnel   | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.007.010.c | applicazione per immersione con inumidimento breve  | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.007.010.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto  | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.007.010.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione   | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.007.015   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.007.015.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30   | mc | <b>590,72</b>   |    |
| A22.007.015.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35   | mc | <b>618,89</b>   |    |
| A22.007.015.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40   | mc | <b>584,01</b>   |    |
| A22.007.015.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45   | mc | <b>1.068,16</b> |    |
| A22.007.015.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50   | mc | <b>1.103,05</b> |    |
| A22.007.020   | legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.007.020.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C   | mc | <b>200,79</b>   |    |
| A22.007.020.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h  | mc | <b>268,54</b>   |    |
| A22.007.020.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C   | mc | <b>322,81</b>   |    |
| A22.007.020.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>379,72</b>   |    |
| A22.007.020.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>823,04</b>   |    |
| A22.007.020.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>934,82</b>   |    |
| A22.007.025   | legno massello di latifoglia:   |    |                 |    |
| A22.007.025.a | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35   | mc | <b>237,03</b>   |    |
| A22.007.025.b | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40   | mc | <b>291,73</b>   |    |
| A22.007.025.c | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50   | mc | <b>339,48</b>   |    |
| A22.007.025.d | resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60   | mc | <b>417,61</b>   |    |
| A22.007.025.e | resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70   | mc | <b>925,52</b>   |    |
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.007.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:  |    |                 |    |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
| A22.007.030   | legno massello di conifera:  |    |                 |    |
| A22.007.030.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14  | mc | <b>477,68</b>   |    |
| A22.007.030.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16  | mc | <b>472,54</b>   |    |
| A22.007.030.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18  | mc | <b>231,03</b>   |    |
| A22.007.030.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20  | mc | <b>222,20</b>   |    |
| A22.007.035   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C   | mc | <b>53,63</b>    |    |
| A22.007.040   | Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata compresi gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:   |    |                 |    |
| A22.007.040.a | acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa  | kg | <b>6,35</b>     | 17 |
| A22.007.040.b | acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa  | kg | <b>6,40</b>     | 16 |
| A22.007.040.c | acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa  | kg | <b>7,05</b>     | 14 |
| A22.007.040.d | acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa  | kg | <b>7,55</b>     | 13 |
| A22.010       | <b>STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI INCLINATI - STRUTTURE NON SPINGENTI</b>  |    |                 |    |
| A22.010.005   | Capriata, composta da una catena, un monaco, due puntoni e due saette, di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, pulizia la finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.010.005.a | abete e pino massello  | mc | <b>1.691,29</b> | 20 |
| A22.010.005.b | abete e pino giuntato  | mc | <b>1.091,82</b> | 21 |
| A22.010.005.c | abete e pino lamellare incollato   | mc | <b>1.488,45</b> | 21 |
| A22.010.005.d | abete e pino bilama incollato  | mc | <b>1.389,78</b> | 21 |
| A22.010.005.e | abete e pino trilama incollato   | mc | <b>1.177,95</b> | 21 |
| A22.010.005.f | douglas massello   | mc | <b>3.546,74</b> | 20 |
| A22.010.005.g | douglas giuntato   | mc | <b>2.300,89</b> | 21 |
| A22.010.005.h | douglas lamellare incollato  | mc | <b>3.079,57</b> | 21 |
| A22.010.005.i | douglas bilama incollato   | mc | <b>2.715,25</b> | 21 |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
| A22.010.005.j | douglas trilama incollato  | mc | <b>2.618,81</b> | 21 |
| A22.010.005.k | larice massello  | mc | <b>2.410,35</b> | 20 |
| A22.010.005.l | larice giuntato  | mc | <b>1.535,97</b> | 20 |
| A22.010.005.m | larice lamellare incollato   | mc | <b>2.181,21</b> | 21 |
| A22.010.005.n | larice bilama incollato  | mc | <b>1.965,57</b> | 21 |
| A22.010.005.o | larice trilama incollato   | mc | <b>1.778,01</b> | 21 |
| A22.010.005.p | castagno massello  | mc | <b>3.155,27</b> | 16 |
| A22.010.005.q | rovere massello  | mc | <b>3.326,66</b> | 15 |
| A22.010.010   | Sovrapprezzo per capriate in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: |    |                 |    |
| A22.010.010.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo   | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.010.010.b | applicazione per irroramento sotto tunnel  | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.010.010.c | applicazione per immersione con inumidimento breve   | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.010.010.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto   | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.010.010.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione  | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.010.015   | legno massello di conifera:  |    |                 |    |
| A22.010.015.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30  | mc | <b>590,72</b>   |    |
| A22.010.015.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35  | mc | <b>618,89</b>   |    |
| A22.010.015.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40  | mc | <b>584,01</b>   |    |
| A22.010.015.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45  | mc | <b>1.068,16</b> |    |
| A22.010.015.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50  | mc | <b>1.103,05</b> |    |
| A22.010.020   | legno incollato di conifera:   |    |                 |    |
| A22.010.020.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C  | mc | <b>200,79</b>   |    |
| A22.010.020.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h   | mc | <b>268,54</b>   |    |
| A22.010.020.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C  | mc | <b>322,81</b>   |    |
| A22.010.020.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h   | mc | <b>379,72</b>   |    |
| A22.010.020.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C  | mc | <b>823,04</b>   |    |
| A22.010.020.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h   | mc | <b>934,82</b>   |    |
| A22.010.025   | legno massello di latifoglia:  |    |                 |    |
| A22.010.025.a | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35  | mc | <b>237,03</b>   |    |
| A22.010.025.b | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40  | mc | <b>291,73</b>   |    |
| A22.010.025.c | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50  | mc | <b>339,48</b>   |    |
| A22.010.025.d | resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60  | mc | <b>417,61</b>   |    |
| A22.010.025.e | resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70  | mc | <b>925,52</b>   |    |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di capriate in legno di cui alla voce A22.010.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:  |    |                 |    |
| A22.010.030   | legno massello di conifera:  |    |                 |    |
| A22.010.030.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14  | mc | <b>477,68</b>   |    |
| A22.010.030.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16  | mc | <b>472,54</b>   |    |
| A22.010.030.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18  | mc | <b>231,03</b>   |    |
| A22.010.030.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20  | mc | <b>222,20</b>   |    |
| A22.010.035   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C   | mc | <b>53,63</b>    |    |
| A22.010.040   | Struttura monolitica non spingente, detta "Trave Boomerang", di legno lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.010.040.a | abete e pino lamellare incollato   | mc | <b>1.527,36</b> | 17 |
| A22.010.040.b | larice lamellare incollato   | mc | <b>2.235,74</b> | 16 |
| A22.010.040.c | douglas lamellare incollato  | mc | <b>3.427,15</b> | 15 |
| A22.010.045   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.010.040 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4:   |    |                 |    |
| A22.010.045.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo   | mq | <b>15,64</b>    | 13 |
| A22.010.045.b | applicazione per irroramento sotto tunnel  | mq | <b>26,64</b>    | 9  |
| A22.010.045.c | applicazione per immersione con inumidimento breve   | mq | <b>42,50</b>    | 9  |
| A22.010.045.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto   | mq | <b>66,95</b>    | 10 |
| A22.010.045.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione  | mq | <b>92,00</b>    | 9  |
| A22.010.050   | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.010.050.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C  | mc | <b>200,79</b>   |    |
| A22.010.050.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h   | mc | <b>268,54</b>   |    |
| A22.010.050.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C  | mc | <b>322,81</b>   |    |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.010.050.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>379,72</b>   |    |
| A22.010.050.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>823,04</b>   |    |
| A22.010.050.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>934,82</b>   |    |
| A22.010.055   | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per travi di cui alla voce A22.010.040 identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338, legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C  | mc | <b>53,63</b>    |    |
| A22.013       | <b>STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - MONTANTI E SPALLETTE</b>  |    |                 |    |
| A22.013.005   | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.013.005.a | abete e pino massello   | mc | <b>1.385,27</b> | 24 |
| A22.013.005.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>859,03</b>   | 23 |
| A22.013.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>1.180,46</b> | 25 |
| A22.013.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>1.102,47</b> | 25 |
| A22.013.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>954,82</b>   | 24 |
| A22.013.005.f | douglas massello  | mc | <b>2.730,24</b> | 22 |
| A22.013.005.g | douglas giuntato  | mc | <b>1.699,83</b> | 24 |
| A22.013.005.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>2.476,41</b> | 25 |
| A22.013.005.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>2.129,95</b> | 24 |
| A22.013.005.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>2.052,40</b> | 24 |
| A22.013.005.k | larice massello   | mc | <b>1.944,95</b> | 22 |
| A22.013.005.l | larice giuntato   | mc | <b>1.249,19</b> | 24 |
| A22.013.005.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>1.647,23</b> | 23 |
| A22.013.005.n | larice bilama incollato   | mc | <b>1.474,55</b> | 23 |
| A22.013.005.o | larice trilama incollato  | mc | <b>1.334,71</b> | 24 |
| A22.013.010   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.013.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole,   |    |                 |    |

|               |  |    |                 |    |
|---------------|--|----|-----------------|----|
|               | trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4:  |    |                 |    |
| A22.013.010.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo   | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.013.010.b | applicazione per irroramento sotto tunnel  | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.013.010.c | applicazione per immersione con inumidimento breve   | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.013.010.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto   | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.013.010.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione  | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette di cui alla voce A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:           |    |                 |    |
| A22.013.015   | legno massello di conifera:  |    |                 |    |
| A22.013.015.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30  | mc | <b>518,92</b>   |    |
| A22.013.015.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35  | mc | <b>525,63</b>   |    |
| A22.013.015.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40  | mc | <b>515,11</b>   |    |
| A22.013.015.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45  | mc | <b>1.006,90</b> |    |
| A22.013.015.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50  | mc | <b>1.018,85</b> |    |
| A22.013.020   | legno incollato di conifera:   |    |                 |    |
| A22.013.020.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C  | mc | <b>192,21</b>   |    |
| A22.013.020.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h   | mc | <b>238,70</b>   |    |
| A22.013.020.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C  | mc | <b>285,60</b>   |    |
| A22.013.020.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h   | mc | <b>324,12</b>   |    |
| A22.013.020.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C  | mc | <b>764,51</b>   |    |
| A22.013.020.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h   | mc | <b>876,86</b>   |    |
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per montanti e spallette in legno di cui alla voce A22.013.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338: |    |                 |    |
| A22.013.025   | legno massello di conifera:  |    |                 |    |
| A22.013.025.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14  | mc | <b>410,72</b>   |    |
| A22.013.025.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16  | mc | <b>395,67</b>   |    |
| A22.013.025.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18  | mc | <b>198,63</b>   |    |
| A22.013.025.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20  | mc | <b>200,87</b>   |    |
| A22.013.030   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C   | mc | <b>45,28</b>    |    |
| A22.016       | <b>STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVERSI ED ARCHITRAVI</b>   |    |                 |    |



|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.016.005   | Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.016.005.a | abete e pino massello   | mc | <b>1.578,54</b> | 25 |
| A22.016.005.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>983,98</b>   | 25 |
| A22.016.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>1.327,71</b> | 26 |
| A22.016.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>1.304,97</b> | 25 |
| A22.016.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>1.126,15</b> | 25 |
| A22.016.005.f | douglas massello  | mc | <b>3.072,24</b> | 25 |
| A22.016.005.g | douglas giuntato  | mc | <b>2.001,80</b> | 25 |
| A22.016.005.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>2.750,28</b> | 26 |
| A22.016.005.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>2.709,01</b> | 25 |
| A22.016.005.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>2.274,97</b> | 25 |
| A22.016.005.k | larice massello   | mc | <b>2.152,63</b> | 23 |
| A22.016.005.l | larice giuntato   | mc | <b>1.251,63</b> | 25 |
| A22.016.005.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>1.851,85</b> | 24 |
| A22.016.005.n | larice bilama incollato   | mc | <b>1.733,84</b> | 25 |
| A22.016.005.o | larice trilama incollato  | mc | <b>1.610,20</b> | 26 |
| A22.016.010   | Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.016.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4:   |    |                 |    |
| A22.016.010.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo  | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.016.010.b | applicazione per irroramento sotto tunnel   | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.016.010.c | applicazione per immersione con inumidimento breve  | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.016.010.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto  | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.016.010.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione   | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.016.015   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.016.015.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30   | mc | <b>566,48</b>   |    |
| A22.016.015.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35   | mc | <b>601,60</b>   |    |
| A22.016.015.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40   | mc | <b>556,76</b>   |    |
| A22.016.015.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45   | mc | <b>1.036,86</b> |    |
| A22.016.015.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50   | mc | <b>1.056,09</b> |    |
| A22.016.020   | legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.016.020.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C   | mc | <b>199,36</b>   |    |
| A22.016.020.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h  | mc | <b>241,85</b>   |    |
| A22.016.020.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C   | mc | <b>315,52</b>   |    |
| A22.016.020.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>345,82</b>   |    |
| A22.016.020.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>773,11</b>   |    |
| A22.016.020.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>865,55</b>   |    |
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi costruttivi diritti per traversi ed architravi in legno di cui alla voce A22.016.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:  |    |                 |    |
| A22.016.025   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.016.025.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14   | mc | <b>457,18</b>   |    |
| A22.016.025.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16   | mc | <b>431,57</b>   |    |
| A22.016.025.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18   | mc | <b>227,65</b>   |    |
| A22.016.025.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20   | mc | <b>217,74</b>   |    |
| A22.016.030   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C  | mc | <b>48,52</b>    |    |
| A22.019       | <b>STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - ASTE DI IRRIGIDIMENTO</b>   |    |                 |    |
| A22.019.005   | Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |                 |    |
| A22.019.005.a | abete e pino massello   | mc | <b>1.409,11</b> | 21 |
| A22.019.005.b | abete e pino giuntato   | mc | <b>880,36</b>   | 21 |
| A22.019.005.c | abete e pino lamellare incollato  | mc | <b>1.250,46</b> | 21 |

|               |   |    |                 |    |
|---------------|---|----|-----------------|----|
| A22.019.005.d | abete e pino bilama incollato   | mc | <b>1.127,02</b> | 21 |
| A22.019.005.e | abete e pino trilama incollato  | mc | <b>1.021,29</b> | 21 |
| A22.019.005.f | douglas massello  | mc | <b>2.950,24</b> | 21 |
| A22.019.005.g | douglas giuntato  | mc | <b>1.843,50</b> | 21 |
| A22.019.005.h | douglas lamellare incollato   | mc | <b>2.618,22</b> | 21 |
| A22.019.005.i | douglas bilama incollato  | mc | <b>2.359,97</b> | 21 |
| A22.019.005.j | douglas trilama incollato   | mc | <b>2.138,66</b> | 21 |
| A22.019.005.k | larice massello   | mc | <b>2.010,28</b> | 21 |
| A22.019.005.l | larice giuntato   | mc | <b>1.256,02</b> | 21 |
| A22.019.005.m | larice lamellare incollato  | mc | <b>1.784,00</b> | 21 |
| A22.019.005.n | larice bilama incollato   | mc | <b>1.607,95</b> | 21 |
| A22.019.005.o | larice trilama incollato  | mc | <b>1.457,10</b> | 21 |
| A22.019.010   | Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A22.019.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: |    |                 |    |
| A22.019.010.a | applicazione a pennello, spazzola o rotolo  | mq | <b>13,48</b>    | 13 |
| A22.019.010.b | applicazione per irroramento sotto tunnel   | mq | <b>21,94</b>    | 9  |
| A22.019.010.c | applicazione per immersione con inumidimento breve  | mq | <b>35,45</b>    | 9  |
| A22.019.010.d | applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto  | mq | <b>54,53</b>    | 10 |
| A22.019.010.e | applicazione in autoclave vuoto e pressione   | mq | <b>78,23</b>    | 9  |
|               | Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:   |    |                 |    |
| A22.019.015   | legno massello di conifera:   |    |                 |    |
| A22.019.015.a | resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30   | mc | <b>566,48</b>   |    |
| A22.019.015.b | resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35   | mc | <b>601,60</b>   |    |
| A22.019.015.c | resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe C40   | mc | <b>556,76</b>   |    |
| A22.019.015.d | resistenza caratteristica a flessione 45 MPa - classe C45   | mc | <b>1.036,86</b> |    |
| A22.019.015.e | resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe C50   | mc | <b>1.056,09</b> |    |
| A22.019.020   | legno incollato di conifera:  |    |                 |    |
| A22.019.020.a | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C   | mc | <b>199,36</b>   |    |
| A22.019.020.b | resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h  | mc | <b>241,85</b>   |    |
| A22.019.020.c | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C   | mc | <b>315,52</b>   |    |
| A22.019.020.d | resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h  | mc | <b>345,82</b>   |    |
| A22.019.020.e | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C   | mc | <b>773,11</b>   |    |
| A22.019.020.f | resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h  | mc | <b>865,55</b>   |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A22.019.005, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338:  |    |               |    |
| A22.019.025   | legno massello di conifera:   |    |               |    |
| A22.019.025.a | resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14   | mc | <b>457,18</b> |    |
| A22.019.025.b | resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16   | mc | <b>431,57</b> |    |
| A22.019.025.c | resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18   | mc | <b>227,65</b> |    |
| A22.019.025.d | resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20   | mc | <b>217,74</b> |    |
| A22.019.030   | legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C  | mc | <b>48,52</b>  |    |
| A22.019.035   | Elementi di irrigidimento in acciaio zincato posati a croce di sant'andrea e fissati alla struttura orizzontale in legno, di sezione adeguata, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili:  |    |               |    |
| A22.019.035.a | acciaio S235, tensione di snervamento 235 MPa   | kg | <b>6,35</b>   | 17 |
| A22.019.035.b | acciaio S275, tensione di snervamento 275 MPa   | kg | <b>6,40</b>   | 17 |
| A22.019.035.c | acciaio S355, tensione di snervamento 355 MPa   | kg | <b>7,05</b>   | 23 |
| A22.019.035.d | acciaio S450, tensione di snervamento 450 MPa   | kg | <b>7,55</b>   | 27 |
| A22.022       | <b>STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PANNELLI DI IRRIGIDIMENTO</b>   |    |               |    |
| A22.022.005   | Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: |    |               |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| A22.022.005.a | con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm  | mq | <b>22,62</b> | 28 |
| A22.022.005.b | con due fogli di OSB/3 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa                      | mq | <b>45,23</b> | 28 |
| A22.022.005.c | con un foglio di OSB/4, parete montata aperta su un lato  | mq | <b>23,50</b> | 27 |
| A22.022.005.d | con due fogli di OSB/4 su entrambi i lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc non compresa                      | mq | <b>47,00</b> | 27 |
| A22.022.005.e | con un foglio di multistrato, parete montata aperta su un lato  | mq | <b>30,40</b> | 21 |
| A22.022.005.f | con due fogli di multistrato sui due lati della parete, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa                       | mq | <b>60,81</b> | 21 |
| A22.022.005.g | con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale  | mq | <b>35,32</b> | 25 |
| A22.022.005.h | con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa | mq | <b>70,64</b> | 25 |
| A22.022.005.i | con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45°   | mq | <b>39,54</b> | 30 |
| A22.022.005.j | con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa    | mq | <b>79,08</b> | 30 |
|               | Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB di cui alla voce A22.022.005 per spessori superiori a 12 mm:  |    |              |    |
| A22.022.010   | OSB/3:  |    |              |    |
| A22.022.010.a | 15 mm   | mq | <b>1,85</b>  |    |
| A22.022.010.b | 18 mm   | mq | <b>3,75</b>  |    |
| A22.022.010.c | 22 mm   | mq | <b>6,20</b>  |    |
| A22.022.010.d | 25 mm   | mq | <b>8,10</b>  |    |
| A22.022.010.e | 30 mm   | mq | <b>12,30</b> |    |
| A22.022.015   | OSB/4:  |    |              |    |
| A22.022.015.a | 15 mm   | mq | <b>2,00</b>  |    |
| A22.022.015.b | 18 mm   | mq | <b>4,05</b>  |    |
| A22.022.015.c | 22 mm   | mq | <b>6,75</b>  |    |
| A22.022.015.d | 25 mm   | mq | <b>8,80</b>  |    |
| A22.022.015.e | 30 mm   | mq | <b>12,20</b> |    |
| A22.025       | <b>STRUTTURE TIPO "PLATFORM FRAME" - ELEMENTI COSTRUTTIVI - PARETI PRASSEMBLATE INTELAIATE</b>  |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| A22.025.005   | Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, douglas e pino costituite da montanti e traversi di sezione 12 x 8 cm disposti ad intrasse 55 ÷ 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre), coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre: |    |               |    |
| A22.025.005.a | con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare   | mq | <b>170,91</b> | 13 |
| A22.025.005.b | con due fogli su entrambi i lati della parete di OSB/3, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc  | mq | <b>191,46</b> | 16 |
| A22.025.005.c | con un foglio di OSB/3 esterno e un foglio di fibrogesso interno, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare   | mq | <b>203,96</b> | 18 |
| A22.025.005.d | con due fogli sui due lati della parete di fibrogesso, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc  | mq | <b>216,46</b> | 20 |
| A22.025.005.e | con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare   | mq | <b>181,54</b> | 13 |
| A22.025.005.f | con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino posato orizzontale, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc non compresa  | mq | <b>216,86</b> | 12 |
| A22.025.005.g | con un tavolato grezzo di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 kg/mc fornita da montare  | mq | <b>185,76</b> | 15 |
| A22.025.005.h | con due tavolati sui lati grezzi di abete, douglas e pino inclinato a 45°, coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 kg/mc  | mq | <b>225,30</b> | 17 |
| A22.025.010   | Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti di cui alla voce A22.025.005 per spessori dei montanti superiori a 10 cm, per ogni centimetro in più nello  |    |               |    |

|               |  |       |              |    |
|---------------|--|-------|--------------|----|
|               | spessore nominale dei montanti nella dimensione ortogonale al piano della parete:  |       |              |    |
| A22.025.010.a | abete e pino massello  | mq/cm | <b>6,20</b>  |    |
| A22.025.010.b | abete e pino lamellare incollato   | mq/cm | <b>5,50</b>  |    |
| A22.025.015   | Sovrapprezzo alla voce A22.025.005 per variazione della natura dell'isolante, spessore a saturare la cassamorta del pannello:  |       |              |    |
| A22.025.015.a | isolante termoacustico interno con fibra di legno o canapa, densità fino 60 a kg/mc  | mq    | <b>1,47</b>  |    |
| A22.025.015.b | isolante termoacustico interno con pannello di sughero biondo naturale agglomerato, densità da 170 a 200 kg/m3   | mq    | <b>64,84</b> |    |
| A22.025.015.c | isolante termoacustico interno con pannello di lana vergine o rigenerata, compattata a caldo, con densità da 60 a 100 kg/m3  | mq    | <b>4,40</b>  |    |
| A22.028       | <b>STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI</b>   |       |              |    |
| A22.028.005   | Cordolo murario di rialzo ad una testa, con funzione di appoggio giuntato per il posizionamento di radice o banchina, costituito da mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), distanziati l'uno dall'altro 75 cm e riempimento a spessore della luce tra essi, successivo alla posa della trave, tramite malta tixotropica   | m     | <b>11,90</b> | 30 |
| A22.028.010   | Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento armato o muratura a protezione dall'umidità residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da installarsi successivamente sul cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno | mq    | <b>16,00</b> | 30 |
| A22.028.015   | Nastro tagliamuro in EPDM accoppiato a due strisce in schiuma PUR, dotato di banda adesiva per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a garanzia di tenuta all'aria e a protezione dall'umidità di risalita, anche su superfici non perfettamente regolari:   |       |              |    |
| A22.028.015.a | larghezza 250 mm per pareti esterne  | m     | <b>5,83</b>  | 12 |
| A22.028.015.b | larghezza 100 mm per pareti interne  | m     | <b>8,44</b>  | 4  |
| A22.028.020   | Guaina tagliamuro butilica adesiva, montata su tessuto non tessuto in PP, per l'avvolgimento esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a protezione dall'umidità di risalita su elementi di banchina o sottofondi piani, su elementi prefabbricati in falegnameria:   |       |              |    |
| A22.028.020.a | larghezza 500 mm per pareti esterne  | m     | <b>7,58</b>  | 13 |
| A22.028.020.b | larghezza 330 mm per pareti interne  | m     | <b>10,60</b> | 6  |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A22.028.025   | Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata, tramite barre filettate passanti e resina chimica, alla sottostruttura in cemento armato o mattoni, a costituzione di piano di appoggio orizzontale e a protezione dall'umidità delle sezioni di testa delle lamelle costituenti le pareti verticali compresa ogni lavorazione di taglio, di scanalatura superiore per alloggio della/e striscia/e di pannello multistrato, il suo posizionamento e ogni preforatura necessaria alla corretta messa in opera delle giunzioni metalliche la cui fornitura è da valutarsi a parte:   |    |               |    |
| A22.028.025.a | sezione 80 x 80 mm  | m  | <b>15,76</b>  | 48 |
| A22.028.025.b | sezione 80 x 100 mm   | m  | <b>17,19</b>  | 44 |
| A22.028.025.c | sezione 80 x 120 mm   | m  | <b>19,98</b>  | 40 |
| A22.028.025.d | sezione 100 x 160 mm  | m  | <b>29,25</b>  | 31 |
|               | Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (Non a Vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |               |    |
| A22.028.030   | pannello a tre strati:  |    |               |    |
| A22.028.030.a | spessore totale del pannello pari a 60 mm   | mq | <b>80,95</b>  | 17 |
| A22.028.030.b | spessore totale del pannello pari a 70 mm   | mq | <b>87,32</b>  | 16 |
| A22.028.030.c | spessore totale del pannello pari a 80 mm   | mq | <b>92,45</b>  | 15 |
| A22.028.030.d | spessore totale del pannello pari a 90 mm   | mq | <b>96,51</b>  | 14 |
| A22.028.030.e | spessore totale del pannello pari a 100 mm  | mq | <b>98,56</b>  | 13 |
| A22.028.030.f | spessore totale del pannello pari a 120 mm  | mq | <b>103,49</b> | 13 |
| A22.028.035   | pannello a cinque strati:   |    |               |    |
| A22.028.035.a | spessore totale del pannello pari a 100 mm  | mq | <b>110,86</b> | 13 |
| A22.028.035.b | spessore totale del pannello pari a 120 mm  | mq | <b>120,72</b> | 13 |



|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| A22.028.035.c | spessore totale del pannello pari a 130 mm  | mq | <b>124,69</b> | 12 |
| A22.028.035.d | spessore totale del pannello pari a 140 mm  | mq | <b>129,22</b> | 12 |
| A22.028.035.e | spessore totale del pannello pari a 160 mm  | mq | <b>134,48</b> | 11 |
| A22.028.040   | Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete:  |    |               |    |
| A22.028.040.a | larice  | %  | <b>28,00</b>  |    |
| A22.028.040.b | douglas   | %  | <b>56,00</b>  |    |
| A22.028.045   | Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.028.030 e A22.028.035 nel caso di finitura delle superfici esterne dei pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1  | mq | <b>15,00</b>  |    |
| A22.028.050   | Lavorazione a macchina a CNC dei bordi dei pannelli descritti alle voci A22.028.030 e A22.028.035, necessarie all'alloggio di eventuali strisce di multistrato per il raccordo di tipo legno-legno tra pannelli e con elementi di banchina:                               |    |               |    |
| A22.028.050.a | ribasso lungo il bordo di una superficie  | mq | <b>5,00</b>   |    |
| A22.028.050.b | fresatura interna   | mq | <b>7,00</b>   |    |
| A22.028.050.c | doppia fresatura interna / fresatura+ribasso  | mq | <b>8,00</b>   |    |
| A22.028.055   | Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.028.030 e A22.028.035 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega (finestre, porte, attraversamento di elementi strutturali ed impiantistici, particolari architettonici, etc.): |    |               |    |
| A22.028.055.a | taglio lineare ortogonale   | mq | <b>8,00</b>   |    |
| A22.028.055.b | taglio curvilineo ortogonale  | mq | <b>10,00</b>  |    |
| A22.028.055.c | taglio lineare non ortogonale   | mq | <b>10,00</b>  |    |
| A22.028.060   | Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo sulle pareti del basamento in cemento armato o muratura e sulla parete lignea, a garanzia dell'impermeabilizzazione controterra, larghezza 1 m   | m  | <b>15,30</b>  | 10 |
| A22.028.065   | Impermeabilizzante elastomerico bituminoso monocomponente, applicato direttamente su legno, a pennello o a rullo, per l'impermeabilizzazione di nodi e giunzioni, di spessore 3 mm in due mani con interposizione di rete di rinforzo da conteggiarsi a parte             | mq | <b>20,38</b>  | 26 |
| A22.028.070   | Rete di rinforzo costituita da tessuto non tessuto in poliestere per il rivestimento dei punti di raccordo tra superfici, giunti tra pannelli, angoli, ecc  | mq | <b>3,65</b>   | 21 |
| A22.028.075   | Nastro butilico biadesivo rinforzato con rete in poliestere per sigillatura ermetica delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei:   |    |               |    |
| A22.028.075.a | larghezza 9 mm  | m  | <b>0,72</b>   | 9  |
| A22.028.075.b | larghezza 15 mm   | m  | <b>0,86</b>   | 8  |
| A22.028.080   | Guarnizione in EPDM comprimibile per sigillatura ermetica a prova di blower door test delle giunzioni tra pannelli ed elementi lignei posata a secco tramite graffatrice a martello, larghezza 46 mm  | m  | <b>1,49</b>   | 17 |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| A22.028.085   | Striscia nervata fonoisolante in EPDM per l'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra solai e pannelli strutturali verticali, fissata sul bordo d'appoggio tramite graffe:   |   |              |    |
| A22.028.085.a | durezza soft, larghezza 47,5 mm  | m | <b>3,59</b>  | 8  |
| A22.028.085.b | durezza soft, larghezza 95 mm  | m | <b>7,12</b>  | 8  |
| A22.028.085.c | durezza extrasoft, larghezza 57,5 mm   | m | <b>3,76</b>  | 8  |
| A22.028.085.d | durezza extrasoft, larghezza 115 mm  | m | <b>7,46</b>  | 7  |
|               | Striscia fonoisolante, di spessore 12,5 mm, ad alte prestazioni di abbattimento acustico certificato (-14 dB per trasmissione strutturale, -8 dB per trasmissione aerea) applicata sulle superfici di connessione tra strutture orizzontali e verticali: |   |              |    |
| A22.028.090   | per carichi da 0,01 a 0,08 N/mm <sup>2</sup> :   |   |              |    |
| A22.028.090.a | larghezza 100 mm   | m | <b>27,60</b> | 2  |
| A22.028.090.b | larghezza 150 mm   | m | <b>34,37</b> | 2  |
| A22.028.095   | per carichi da 0,08 a 0,15 N/mm <sup>2</sup> :   |   |              |    |
| A22.028.095.a | larghezza 100 mm   | m | <b>32,60</b> | 2  |
| A22.028.095.b | larghezza 150 mm   | m | <b>41,47</b> | 1  |
| A22.028.100   | per carichi da 0,15 a 0,35 N/mm <sup>2</sup> :   |   |              |    |
| A22.028.100.a | larghezza 100 mm   | m | <b>39,56</b> | 1  |
| A22.028.100.b | larghezza 150 mm   | m | <b>51,20</b> | 1  |
| A22.028.105   | per carichi da 0,35 a 0,75 N/mm <sup>2</sup> :   |   |              |    |
| A22.028.105.a | larghezza 100 mm   | m | <b>45,91</b> | 1  |
| A22.028.105.b | larghezza 150 mm   | m | <b>60,20</b> | 1  |
| A22.028.110   | per carichi da 0,75 a 1,5 N/mm <sup>2</sup> :  |   |              |    |
| A22.028.110.a | larghezza 100 mm   | m | <b>47,08</b> | 1  |
| A22.028.110.b | larghezza 150 mm   | m | <b>63,78</b> | 1  |
| A22.028.115   | Rinforzo della superficie di appoggio delle travi rompitratta sul pannello CLT, mediante utilizzo di segmenti di tavola lignea di classe C24, fissati al pannello tramite viti, con spessore 50 mm e altezza 200 mm                                      | m | <b>10,06</b> | 36 |
| A22.031       | <b>STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI O INCLINATI</b>   |   |              |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (Non a Vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: |    |               |    |
| A22.031.005   | pannello a tre strati:  |    |               |    |
| A22.031.005.a | spessore totale del pannello pari a 60 mm   | mq | <b>74,53</b>  | 11 |
| A22.031.005.b | spessore totale del pannello pari a 70 mm   | mq | <b>80,81</b>  | 10 |
| A22.031.005.c | spessore totale del pannello pari a 80 mm   | mq | <b>85,95</b>  | 9  |
| A22.031.005.d | spessore totale del pannello pari a 90 mm   | mq | <b>90,10</b>  | 9  |
| A22.031.005.e | spessore totale del pannello pari a 100 mm  | mq | <b>93,38</b>  | 9  |
| A22.031.005.f | spessore totale del pannello pari a 110 mm  | mq | <b>95,92</b>  | 9  |
| A22.031.005.g | spessore totale del pannello pari a 120 mm  | mq | <b>97,70</b>  | 9  |
| A22.031.010   | pannello a cinque strati:   |    |               |    |
| A22.031.010.a | spessore totale del pannello pari a 100 mm  | mq | <b>104,50</b> | 8  |
| A22.031.010.b | spessore totale del pannello pari a 120 mm  | mq | <b>114,36</b> | 8  |
| A22.031.010.c | spessore totale del pannello pari a 130 mm  | mq | <b>118,37</b> | 8  |
| A22.031.010.d | spessore totale del pannello pari a 140 mm  | mq | <b>121,84</b> | 8  |
| A22.031.010.e | spessore totale del pannello pari a 160 mm  | mq | <b>128,47</b> | 8  |
| A22.031.010.f | spessore totale del pannello pari a 180 mm  | mq | <b>132,22</b> | 7  |
| A22.031.010.g | spessore totale del pannello pari a 200 mm  | mq | <b>134,52</b> | 7  |
| A22.031.015   | Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di pannelli di specie legnosa diversa dall'abete:  |    |               |    |
| A22.031.015.a | larice  | %  | <b>28,00</b>  |    |
| A22.031.015.b | douglas   | %  | <b>56,00</b>  |    |
| A22.031.020   | Sovrapprezzo da applicare alle voci A22.031.005 e A22.031.010 nel caso di finitura delle superfici esterne dei  | mq | <b>15,00</b>  |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | pannelli multistrato in Classe A (con una faccia a vista), come definita nella norma tecnica EN 13017-1  |     |              |    |
| A22.031.025   | Lavorazione a macchina a CNC del bordo lungo, relativamente ai pannelli descritti nelle voci A22.031.005 e A22.031.010, per la costruzione della giunzione tra gli elementi di solaio:   |     |              |    |
| A22.031.025.a | tramite fresatura del bordo superiore (estradosso) di ogni elemento per la realizzazione dell'alloggio coprigiunto con misure del ribasso di 27 x 80 mm  | m   | <b>8,00</b>  |    |
| A22.031.025.b | tramite dente di mezzzeria e collegamento a viti   | m   | <b>15,00</b> | 64 |
| A22.031.030   | Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci A22.031.005 e A22.031.010 eseguito a macchina CNC per la creazione di ogni tipo di bucatura o risega:  |     |              |    |
| A22.031.030.a | taglio lineare ortogonale  | m   | <b>9,00</b>  |    |
| A22.031.030.b | taglio curvilineo ortogonale   | m   | <b>12,00</b> |    |
| A22.034       | <b>ADESIVI EPOSSIDICI - SOLA FORNITURA</b>   |     |              |    |
|               | Adesivo epossidico bicomponente per uso strutturale per la realizzazione di giunzioni con inserti a scomparsa nelle strutture lignee o per l'incollaggio, previa pulitura e/o sabbiatura, degli elementi metallici di rinforzo nel cemento armato:                               |     |              |    |
| A22.034.005   | tipo liquido in fusti da 3 l   | l   | <b>41,66</b> |    |
| A22.034.010   | tipo fluido:   |     |              |    |
| A22.034.010.a | in cartucce da 400 ml  | l   | <b>83,28</b> |    |
| A22.034.010.b | in fusti da 3 l  | l   | <b>37,39</b> |    |
| A22.034.015   | tipo denso, in cartucce da 400 ml  | l   | <b>90,80</b> |    |
| A22.034.020   | tipo molto denso, in fusti da 3 l  | l   | <b>41,53</b> |    |
| A22.037       | <b>FERRAMENTA - GIUNZIONI - SOLA FORNITURA</b>   |     |              |    |
|               | Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, utilizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci che autoforanti: |     |              |    |
| A22.037.005   | spessore 6 mm, senza fori:   |     |              |    |
| A22.037.005.a | H=65 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm   | cad | <b>6,23</b>  |    |
| A22.037.005.b | H=95 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm   | cad | <b>7,34</b>  |    |
| A22.037.005.c | H=125 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>8,45</b>  |    |
| A22.037.005.d | H=155 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>9,52</b>  |    |
| A22.037.005.e | H=185 mm, Lala=45 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>10,49</b> |    |
| A22.037.005.f | H=80 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm   | cad | <b>6,97</b>  |    |
| A22.037.005.g | H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>9,76</b>  |    |
| A22.037.005.h | H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>11,49</b> |    |
| A22.037.005.i | H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>13,52</b> |    |
| A22.037.005.j | H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm  | cad | <b>16,36</b> |    |
| A22.037.010   | spessore 6 mm, preforata:  |     |              |    |
| A22.037.010.a | H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>9,93</b>  |    |
| A22.037.010.b | H=160 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>11,71</b> |    |
| A22.037.010.c | H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>13,73</b> |    |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| A22.037.010.d | H=240 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>16,15</b> |  |
| A22.037.010.e | H=280 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>18,55</b> |  |
| A22.037.010.f | H=320 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>21,08</b> |  |
| A22.037.010.g | H=360 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori Ø 12   | cad | <b>22,22</b> |  |
| A22.037.015   | spessore 10 mm, preforata:   |     |              |  |
| A22.037.015.a | H=384 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16  | cad | <b>49,50</b> |  |
| A22.037.015.b | H=512 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16  | cad | <b>63,74</b> |  |
| A22.037.015.c | H=640 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16  | cad | <b>80,47</b> |  |
| A22.037.015.d | H=768 mm, Lala=130 mm, Lanima=172 mm, fori Ø 16  | cad | <b>92,59</b> |  |
| A22.037.020   | Giunzione ad innesto in alluminio anodizzato per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 x 70, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.037.020.a | H=60 mm, L=45 mm, spessore 12 mm, 15 fori Ø 6  | cad | <b>0,48</b>  |  |
| A22.037.020.b | H=110 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 24 fori Ø 6   | cad | <b>0,53</b>  |  |
| A22.037.020.c | H=150 mm, L=55 mm, spessore 12 mm, 30 fori Ø 6   | cad | <b>0,59</b>  |  |
| A22.037.020.d | H=150 mm, L=75 mm, spessore 12 mm, 34 fori Ø 6   | cad | <b>0,61</b>  |  |
| A22.037.025   | Giunzione pesante in acciaio ad innesto per il fissaggio di travi secondarie, travi principali o montanti con sistema di incastro maschio femmina a scomparsa, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 10, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte:          |     |              |  |
| A22.037.025.a | H=120 mm, L=40 mm  | cad | <b>22,02</b> |  |
| A22.037.025.b | H=150 mm, L=40 mm  | cad | <b>23,78</b> |  |
| A22.037.025.c | H=180 mm, L=40 mm  | cad | <b>27,30</b> |  |
| A22.037.030   | Giunzione leggera in acciaio ad innesto antisfilamento per il fissaggio di piccola orditura a travi principali o montanti con sistema di incastro semplice, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, compresa di dima di montaggio ed escluso viteria da computarsi a parte:              |     |              |  |
| A22.037.030.a | semplice H=60 mm, L=40 mm  | cad | <b>9,44</b>  |  |
| A22.037.030.b | semplice H=80 mm, L=40 mm  | cad | <b>11,32</b> |  |
| A22.037.030.c | semplice H=100 mm, L=40 mm   | cad | <b>13,84</b> |  |
| A22.037.030.d | semplice H=120 mm, L=40 mm   | cad | <b>15,73</b> |  |
| A22.037.030.e | semplice H=140 mm, L=40 mm   | cad | <b>19,50</b> |  |
| A22.037.030.f | semplice H=160 mm, L=40 mm   | cad | <b>17,62</b> |  |
| A22.037.030.g | doppia H=60 mm, L=40 mm  | cad | <b>23,27</b> |  |
| A22.037.030.h | doppia H=80 mm, L=40 mm  | cad | <b>25,79</b> |  |
| A22.037.030.i | doppia H=100 mm, L=40 mm   | cad | <b>30,83</b> |  |
| A22.037.030.j | doppia H=120 mm, L=40 mm   | cad | <b>33,34</b> |  |
| A22.037.030.k | doppia H=140 mm, L=40 mm   | cad | <b>40,89</b> |  |
| A22.037.030.l | doppia H=160 mm, L=40 mm   | cad | <b>37,12</b> |  |
| A22.037.035   | Connettore metallico di superficie ad anello liscio secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio in unioni legno-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato,   |     |              |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
|               | escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte:  |     |              |  |
| A22.037.035.a | tipo A - bilaterale Ø 65   | cad | <b>2,14</b>  |  |
| A22.037.035.b | tipo A - bilaterale Ø 80   | cad | <b>2,74</b>  |  |
| A22.037.035.c | tipo A - bilaterale Ø 95   | cad | <b>2,89</b>  |  |
| A22.037.035.d | tipo A - bilaterale Ø 126  | cad | <b>4,66</b>  |  |
| A22.037.035.e | tipo A - bilaterale Ø 128  | cad | <b>8,27</b>  |  |
| A22.037.035.f | tipo A - bilaterale Ø 160  | cad | <b>9,77</b>  |  |
| A22.037.035.g | tipo A - bilaterale Ø 190  | cad | <b>12,58</b> |  |
| A22.037.035.h | tipo A - monolaterale Ø 65 Barra M12   | cad | <b>2,48</b>  |  |
| A22.037.035.i | tipo A - monolaterale Ø 80 Barra M12   | cad | <b>3,46</b>  |  |
| A22.037.035.j | tipo A - monolaterale Ø 95 Barra M12   | cad | <b>4,06</b>  |  |
| A22.037.035.k | tipo A - monolaterale Ø 126 Barra M12  | cad | <b>8,61</b>  |  |
| A22.037.035.l | tipo A - monolaterale Ø 128 Barra M12  | cad | <b>8,76</b>  |  |
| A22.037.035.m | tipo A - monolaterale Ø 160 Barra M16  | cad | <b>11,14</b> |  |
| A22.037.035.n | tipo A - monolaterale Ø 190 Barra M16  | cad | <b>13,19</b> |  |
| A22.037.040   | Connettore metallico di superficie a caviglia secondo la norma DIN 1052, utilizzato nelle unioni a due piani di taglio sia in unioni legno-legno che in unioni acciaio-legno, da posare in alloggiamenti fresati nel vivo del legno, con blocco a bullone o dentato, escluso fresatura ed eventuale viteria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.037.040.a | dentata tipo C - bilaterale Ø 48 Barra M12   | cad | <b>0,64</b>  |  |
| A22.037.040.b | dentata tipo C - bilaterale Ø 62 Barra M12   | cad | <b>0,95</b>  |  |
| A22.037.040.c | dentata tipo C - bilaterale Ø 75 Barra M16   | cad | <b>1,29</b>  |  |
| A22.037.040.d | dentata tipo C - bilaterale Ø 95 Barra M16   | cad | <b>2,58</b>  |  |
| A22.037.040.e | dentata tipo C - bilaterale Ø 117 Barra M20  | cad | <b>4,28</b>  |  |
| A22.037.040.f | dentata tipo C - monolaterale Ø 48 Barra M12   | cad | <b>0,70</b>  |  |
| A22.037.040.g | dentata tipo C - monolaterale Ø 62 Barra M12   | cad | <b>1,12</b>  |  |
| A22.037.040.h | dentata tipo C - monolaterale Ø 75 Barra M16   | cad | <b>1,38</b>  |  |
| A22.037.040.i | dentata tipo C - monolaterale Ø 95 Barra M16   | cad | <b>2,49</b>  |  |
| A22.037.040.j | dentata tipo C - monolaterale Ø 117 Barra M20  | cad | <b>4,45</b>  |  |
| A22.037.040.k | dentata tipo D - bilaterale Ø 50   | cad | <b>0,68</b>  |  |
| A22.037.040.l | dentata tipo D - bilaterale Ø 65   | cad | <b>1,24</b>  |  |
| A22.037.040.m | dentata tipo D - bilaterale Ø 80   | cad | <b>1,79</b>  |  |
| A22.037.040.n | dentata tipo D - bilaterale Ø 95   | cad | <b>2,36</b>  |  |
| A22.037.040.o | dentata tipo D - bilaterale Ø 115  | cad | <b>3,55</b>  |  |
| A22.037.040.p | dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M12   | cad | <b>0,69</b>  |  |
| A22.037.040.q | dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M16   | cad | <b>1,24</b>  |  |
| A22.037.040.r | dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M20   | cad | <b>1,87</b>  |  |
| A22.037.040.s | dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24   | cad | <b>2,63</b>  |  |
| A22.037.040.t | dentata tipo D - monolaterale Ø 50 Barra M24   | cad | <b>3,94</b>  |  |
| A22.040       | <b>FERRAMENTA - PIASTRE FORATE - SOLA FORNITURA</b>  |     |              |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.040.005   | Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:                   |     |              |  |
| A22.040.005.a | 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,58</b>  |  |
| A22.040.005.b | 80 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,82</b>  |  |
| A22.040.005.c | 90 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>0,85</b>  |  |
| A22.040.005.d | 90 x 90 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>0,91</b>  |  |
| A22.040.005.e | 100 x 100 mm, larghezza 55 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>0,97</b>  |  |
| A22.040.005.f | 120 x 60 mm, larghezza 55 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,88</b>  |  |
| A22.040.005.g | 170 x 110 mm, larghezza 95mm, spessore 3 mm   | cad | <b>5,18</b>  |  |
| A22.040.005.h | 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm a=135°   | cad | <b>0,65</b>  |  |
| A22.040.005.i | 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm a=135°   | cad | <b>1,30</b>  |  |
| A22.040.005.j | 90 x 50 mm, larghezza 110 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>1,94</b>  |  |
| A22.040.010   | Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte:   |     |              |  |
| A22.040.010.a | 40 x 40 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,67</b>  |  |
| A22.040.010.b | 40 x 40 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,73</b>  |  |
| A22.040.010.c | 60 x 60 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,62</b>  |  |
| A22.040.010.d | 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>5,68</b>  |  |
| A22.040.010.e | 40 x 40 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>1,15</b>  |  |
| A22.040.010.f | 60 x 60 mm, larghezza 20 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>1,42</b>  |  |
| A22.040.010.g | 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>1,92</b>  |  |
| A22.040.010.h | 160 x 80 mm, larghezza 60 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>4,27</b>  |  |
| A22.040.010.i | 160 x 80 mm, larghezza 80 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>5,78</b>  |  |
| A22.040.010.j | 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>6,88</b>  |  |
| A22.040.015   | Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.040.015.a | 95 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>3,85</b>  |  |
| A22.040.015.b | 135 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>4,51</b>  |  |
| A22.040.015.c | 285 x 88 mm, larghezza 65 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>6,74</b>  |  |
| A22.040.015.d | 340 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>17,82</b> |  |
| A22.040.015.e | 440 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>22,67</b> |  |
| A22.040.015.f | 540 x 63 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>23,56</b> |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| A22.040.015.g | 620 x 83 mm, larghezza 60 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>27,89</b>  |  |
| A22.040.020   | Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (tie down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |               |  |
| A22.040.020.a | 600 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm   | cad | <b>2,81</b>   |  |
| A22.040.020.b | 800 mm, larghezza 60 mm, spessore 1,5 mm   | cad | <b>3,31</b>   |  |
| A22.040.020.c | 600 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm   | cad | <b>3,07</b>   |  |
| A22.040.020.d | 800 mm, larghezza 80 mm, spessore 1,5 mm   | cad | <b>3,97</b>   |  |
| A22.040.020.e | 800 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm  | cad | <b>5,10</b>   |  |
| A22.040.020.f | 1000 mm, larghezza 100 mm, spessore 1,5 mm   | cad | <b>6,11</b>   |  |
| A22.040.020.g | 120 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>0,37</b>   |  |
| A22.040.020.h | 160 mm, larghezza 40 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>0,52</b>   |  |
| A22.040.020.i | 140 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>0,63</b>   |  |
| A22.040.020.j | 200 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>0,88</b>   |  |
| A22.040.020.k | 240 mm, larghezza 60 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,04</b>   |  |
| A22.040.020.l | 200 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,08</b>   |  |
| A22.040.020.m | 240 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,42</b>   |  |
| A22.040.020.n | 300 mm, larghezza 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,79</b>   |  |
| A22.040.020.o | 140 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>1,18</b>   |  |
| A22.040.020.p | 200 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>1,45</b>   |  |
| A22.040.020.q | 240 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>1,79</b>   |  |
| A22.040.020.r | 300 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,20</b>   |  |
| A22.040.020.s | 400 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,13</b>   |  |
| A22.040.020.t | 500 mm, larghezza 100 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,99</b>   |  |
| A22.040.020.u | 200 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,11</b>   |  |
| A22.040.020.v | 240 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,05</b>   |  |
| A22.040.020.w | 300 mm, larghezza 120 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,49</b>   |  |
| A22.040.020.x | 400 mm, larghezza 140 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>5,33</b>   |  |
| A22.040.020.y | 400 mm, larghezza 160 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,91</b>   |  |
| A22.040.020.z | 300 mm, larghezza 200 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,28</b>   |  |
| A22.040.025   | Nastri e strisce forate in acciaio S350GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte:  |     |               |  |
| A22.040.025.a | nastro 40 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm  | cad | <b>77,50</b>  |  |
| A22.040.025.b | nastro 60 mm, lunghezza 50 m, spessore 1,5 mm  | cad | <b>147,60</b> |  |
| A22.040.025.c | nastro 80 mm, lunghezza 25 m, spessore 1,5 mm  | cad | <b>156,98</b> |  |
| A22.040.025.d | striscia 40 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>5,00</b>   |  |
| A22.040.025.e | striscia 60 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>6,72</b>   |  |



|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| A22.040.025.f | striscia 80 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>7,81</b> |  |
| A22.040.025.g | striscia 100 mm, lunghezza 1200 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>9,56</b> |  |
| A22.043       | <b>FERRAMENTA - SCARPE ESTERNE - SOLA FORNITURA</b>   |     |             |  |
| A22.043.005   | Scarpa liscia con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, esclusa viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |             |  |
| A22.043.005.a | 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,21</b> |  |
| A22.043.005.b | 50 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,71</b> |  |
| A22.043.005.c | 50 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,71</b> |  |
| A22.043.005.d | 50 x 135 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,62</b> |  |
| A22.043.005.e | 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,25</b> |  |
| A22.043.005.f | 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,35</b> |  |
| A22.043.005.g | 65 x 70 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,17</b> |  |
| A22.043.005.h | 65 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,58</b> |  |
| A22.043.005.i | 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,31</b> |  |
| A22.043.005.j | 75 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,64</b> |  |
| A22.043.005.k | 75 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,69</b> |  |
| A22.043.005.l | 75 x 150 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,98</b> |  |
| A22.043.005.m | 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,98</b> |  |
| A22.043.005.n | 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,25</b> |  |
| A22.043.005.o | 80 x 210 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,06</b> |  |
| A22.043.005.p | 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,38</b> |  |
| A22.043.005.q | 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,18</b> |  |
| A22.043.005.r | 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,12</b> |  |
| A22.043.005.s | 100 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,02</b> |  |
| A22.043.005.t | 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,38</b> |  |
| A22.043.005.u | 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,29</b> |  |
| A22.043.005.v | 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,40</b> |  |
| A22.043.005.w | 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,34</b> |  |
| A22.043.005.x | 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,10</b> |  |
| A22.043.005.y | 140 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>5,76</b> |  |
| A22.043.005.z | 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,66</b> |  |
| A22.043.010   | Scarpa liscia con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |             |  |
| A22.043.010.a | 40 x 110 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,81</b> |  |
| A22.043.010.b | 60 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,60</b> |  |
| A22.043.010.c | 60 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,85</b> |  |
| A22.043.010.d | 70 x 125 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,08</b> |  |
| A22.043.010.e | 80 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>1,76</b> |  |
| A22.043.010.f | 80 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,88</b> |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.043.010.g | 80 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,07</b>  |  |
| A22.043.010.h | 90 x 145 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>3,86</b>  |  |
| A22.043.010.i | 100 x 90 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>2,42</b>  |  |
| A22.043.010.j | 100 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,07</b>  |  |
| A22.043.010.k | 100 x 170 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,21</b>  |  |
| A22.043.010.l | 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,53</b>  |  |
| A22.043.010.m | 120 x 120 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,38</b>  |  |
| A22.043.010.n | 120 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,39</b>  |  |
| A22.043.010.o | 120 x 190 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,53</b>  |  |
| A22.043.010.p | 140 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,12</b>  |  |
| A22.043.010.q | 140 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,70</b>  |  |
| A22.043.015   | Scarpa in due pezzi con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:   |     |              |  |
| A22.043.015.a | 25 x 100 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>4,25</b>  |  |
| A22.043.015.b | 25 x 140 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>5,60</b>  |  |
| A22.043.015.c | 25 x 180 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>6,82</b>  |  |
| A22.043.020   | Scarpa liscia grande con ali esterne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.043.020.a | 100 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>13,04</b> |  |
| A22.043.020.b | 100 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>14,81</b> |  |
| A22.043.020.c | 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>12,37</b> |  |
| A22.043.020.d | 120 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>15,28</b> |  |
| A22.043.020.e | 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>13,04</b> |  |
| A22.043.020.f | 140 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>16,72</b> |  |
| A22.043.020.g | 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>10,63</b> |  |
| A22.043.020.h | 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>8,29</b>  |  |
| A22.043.020.i | 160 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>15,71</b> |  |
| A22.043.020.j | 160 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>15,93</b> |  |
| A22.043.020.k | 160 x 320 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>17,38</b> |  |
| A22.043.020.l | 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>9,29</b>  |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.043.020.m | 180 x 280 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>17,72</b> |  |
| A22.043.020.n | 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>14,34</b> |  |
| A22.043.020.o | 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>17,62</b> |  |
| A22.043.025   | Scarpa liscia grande con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.043.025.a | 120 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>14,54</b> |  |
| A22.043.025.b | 140 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>15,08</b> |  |
| A22.043.025.c | 160 x 160 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>9,70</b>  |  |
| A22.043.025.d | 160 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>9,02</b>  |  |
| A22.043.025.e | 180 x 220 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>11,03</b> |  |
| A22.043.025.f | 200 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>14,68</b> |  |
| A22.043.025.g | 200 x 240 mm, ala 42 mm, seggiola 61 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>18,82</b> |  |
| A22.046       | <b>FERRAMENTA - ANCORAGGI SPECIALI E GIUNTI PLANARI - SOLA FORNITURA</b>  |     |              |  |
| A22.046.005   | Ancoraggi speciali e giunti piatti in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 12, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:   |     |              |  |
| A22.046.005.a | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 290 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>1,35</b>  |  |
| A22.046.005.b | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 330 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,11</b>  |  |
| A22.046.005.c | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 32 mm, altezza 370 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>3,84</b>  |  |
| A22.046.005.d | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,60</b>  |  |
| A22.046.005.e | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>0,79</b>  |  |
| A22.046.005.f | staffa a sospensione per travi ortogonali sfalsate, larghezza 36 mm, altezza 250 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>1,07</b>  |  |
| A22.046.005.g | staffa a sospensione per travi ortogonali complanari, larghezza 45 mm, altezza 190 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,66</b>  |  |
| A22.046.005.h | cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 45 mm, altezza 90 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>2,88</b>  |  |
| A22.046.005.i | cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 75 mm, altezza 130 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>5,10</b>  |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.046.005.j | cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 95 mm, altezza 170 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>7,70</b>  |  |
| A22.046.005.k | cuneo di raccordo per travi ortogonali sfalsate, larghezza 130 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>10,27</b> |  |
| A22.046.005.l | giunto complanare a T, 70 x 50 x 16 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>0,52</b>  |  |
| A22.046.005.m | giunto complanare, 100 x 35 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>0,60</b>  |  |
| A22.046.005.n | giunto complanare, 135 x 55 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>1,28</b>  |  |
| A22.046.005.o | giunto complanare, 180 x 40 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>1,40</b>  |  |
| A22.049       | <b>FERRAMENTA - GIUNTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE - SOLA FORNITURA</b>   |     |              |  |
| A22.049.005   | Giunti in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2 per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte:       |     |              |  |
| A22.049.005.a | angolare 70 x 70 mm, larghezza 55 mm, spessore 2  | cad | <b>2,45</b>  |  |
| A22.049.005.b | angolare 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>4,70</b>  |  |
| A22.049.005.c | angolare con rinforzo 90 x 90 mm, larghezza 65 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>4,42</b>  |  |
| A22.049.005.d | angolare 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>6,25</b>  |  |
| A22.049.005.e | angolare con rinforzo 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>6,55</b>  |  |
| A22.049.005.f | scarpa liscia con ali esterne 80 x 120 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>7,18</b>  |  |
| A22.049.005.g | scarpa liscia con ali esterne 100 x 140 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>8,38</b>  |  |
| A22.052       | <b>FERRAMENTA - PORTAPILASTRI - SOLA FORNITURA</b>  |     |              |  |
|               | Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm), installazione con viti svasate tutto filetto Ø 8, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.052.005   | ad altezza regolabile, piastra superiore fissa:   |     |              |  |
| A22.052.005.a | piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm  | cad | <b>17,47</b> |  |
| A22.052.005.b | piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm  | cad | <b>26,86</b> |  |
| A22.052.005.c | piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm  | cad | <b>47,45</b> |  |
| A22.052.010   | ad altezza regolabile, piastra superiore con barra passante:  |     |              |  |
| A22.052.010.a | piastra inferiore 120 x 120 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, altezza 130 ÷ 165 mm, barra Ø 16, lunghezza 80 mm   | cad | <b>18,39</b> |  |
| A22.052.010.b | piastra inferiore 160 x 160 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, altezza 165 ÷ 205 mm, barra Ø 20, lunghezza 120 mm  | cad | <b>29,05</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| A22.052.010.c | piastra inferiore 200 x 200 x 8 mm, piastra superiore 140 x 140 x 8 mm, altezza 190 ÷ 250 mm, barra Ø 24, lunghezza 150 mm | cad | <b>49,90</b> |  |
| A22.052.015   | fisso, piastra superiore con barra passante:   |     |              |  |
| A22.052.015.a | piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 70 x 70 x 6 mm, barra Ø 16, lunghezza 100 mm                         | cad | <b>8,30</b>  |  |
| A22.052.015.b | piastra inferiore 100 x 100 x 6 mm, piastra superiore 80 x 80 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 100 mm                         | cad | <b>9,89</b>  |  |
| A22.052.015.c | piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 20, lunghezza 150 mm                       | cad | <b>12,26</b> |  |
| A22.052.015.d | piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm                       | cad | <b>16,01</b> |  |
| A22.052.020   | affogato nel getto:  |     |              |  |
| A22.052.020.a | piastra 100 x 100 x 8 mm, barra Ø 20, lunghezza 350 mm   | cad | <b>8,42</b>  |  |
| A22.052.020.b | piastra 140 x 140 x 8 mm, barra Ø 24, lunghezza 450 mm   | cad | <b>16,84</b> |  |
| A22.052.025   | a vite, piastra 100 x 100 x 5 mm, vite mordente Ø 16, lunghezza 90 mm  | cad | <b>9,89</b>  |  |
| A22.052.030   | tubolare con barra passante:   |     |              |  |
| A22.052.030.a | piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm  | cad | <b>15,96</b> |  |
| A22.052.030.b | piastra Ø 140 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm  | cad | <b>18,67</b> |  |
| A22.052.030.c | piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 125, barra Ø 24, lunghezza 110 mm  | cad | <b>12,80</b> |  |
| A22.052.030.d | piastra 160 x 100 x 8 mm, altezza 160, barra Ø 24, lunghezza 110 mm  | cad | <b>14,77</b> |  |
| A22.052.035   | inclinabile:   |     |              |  |
| A22.052.035.a | piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 70 mm  | cad | <b>16,03</b> |  |
| A22.052.035.b | piastra inferiore 100 x 100 x 8 mm, piastre laterali 60 x 100 mm, passo 90 mm  | cad | <b>16,15</b> |  |
| A22.052.040   | a bicchiere:   |     |              |  |
| A22.052.040.a | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,90</b>  |  |
| A22.052.040.b | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>5,74</b>  |  |
| A22.052.040.c | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm  | cad | <b>4,96</b>  |  |
| A22.052.040.d | piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm                                      | cad | <b>5,82</b>  |  |
| A22.052.040.e | piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm                                      | cad | <b>6,92</b>  |  |
| A22.052.040.f | piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm                                      | cad | <b>9,64</b>  |  |
| A22.052.040.g | piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm                                      | cad | <b>9,20</b>  |  |
| A22.052.040.h | piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm                                      | cad | <b>12,08</b> |  |
| A22.052.040.i | piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 80 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>13,66</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| A22.052.040.j | piastra di base 160 x 160 mm, bicchiere Ø 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm      | cad | <b>18,30</b> |  |
| A22.052.040.k | piastra di base 180 x 180 mm, bicchiere Ø 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm      | cad | <b>23,99</b> |  |
| A22.052.040.l | piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere Ø 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm      | cad | <b>26,97</b> |  |
| A22.052.045   | a bicchiere per pilastro d'angolo:   |     |              |  |
| A22.052.045.a | piastra di base 115 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm    | cad | <b>14,50</b> |  |
| A22.052.045.b | piastra di base 135 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm    | cad | <b>18,15</b> |  |
| A22.052.050   | a bicchiere per pilastro laterale:   |     |              |  |
| A22.052.050.a | piastra di base 145 x 115 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm    | cad | <b>20,97</b> |  |
| A22.052.050.b | piastra di base 165 x 135 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm    | cad | <b>21,02</b> |  |
| A22.052.055   | a bicchiere in due pezzi:  |     |              |  |
| A22.052.055.a | piastra di base 200 x 95 mm, bicchiere 120 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm  | cad | <b>15,40</b> |  |
| A22.052.055.b | piastra di base 220 x 105 mm, bicchiere 140 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm | cad | <b>18,74</b> |  |
| A22.052.055.c | piastra di base 240 x 115 mm, bicchiere 160 x 75 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm | cad | <b>20,97</b> |  |
| A22.052.055.d | piastra di base 260 x 125 mm, bicchiere 180 x 85 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm | cad | <b>21,02</b> |  |
| A22.052.055.e | piastra di base 280 x 135 mm, bicchiere 200 x 95 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm | cad | <b>24,75</b> |  |
| A22.052.055.f | piastra di base 200 x 80 mm, bicchiere 120 x 40 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm    | cad | <b>20,18</b> |  |
| A22.052.055.g | piastra di base 220 x 85 mm, bicchiere 140 x 45 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm    | cad | <b>22,13</b> |  |
| A22.052.055.h | piastra di base 240 x 90 mm, bicchiere 160 x 55 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm    | cad | <b>27,91</b> |  |
| A22.052.055.i | piastra di base 280 x 105 mm, bicchiere 200 x 65 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>35,56</b> |  |
| A22.052.060   | laterale in due pezzi, normale o rialzato:   |     |              |  |
| A22.052.060.a | base 60 x 50 mm, altezza 180 mm, spessore 4 mm                                       | cad | <b>3,92</b>  |  |
| A22.052.060.b | base 80 x 50 mm, altezza 240 mm, spessore 4 mm                                       | cad | <b>6,64</b>  |  |
| A22.052.065   | d'angolo in due pezzi, ali interne od esterne:                                       |     |              |  |
| A22.052.065.a | base 45 x 45 mm, altezza 185 mm, spessore 4 mm                                       | cad | <b>8,62</b>  |  |
| A22.052.065.b | base 75 x 75 mm, altezza 220 mm, spessore 4 mm                                       | cad | <b>14,41</b> |  |
| A22.052.070   | a muro:  |     |              |  |
| A22.052.070.a | larghezza 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm                | cad | <b>10,45</b> |  |
| A22.052.070.b | larghezza 175 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm                | cad | <b>12,23</b> |  |
| A22.052.075   | a staffa:  |     |              |  |
| A22.052.075.a | piastra 160 x 60 mm, interasse 70 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm                  | cad | <b>6,19</b>  |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.052.075.b | piastra 170 x 60 mm, interasse 80 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>6,27</b>  |  |
| A22.052.075.c | piastra 180 x 60 mm, interasse 90 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>6,35</b>  |  |
| A22.052.075.d | piastra 190 x 60 mm, interasse 100 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>6,64</b>  |  |
| A22.052.075.e | piastra 210 x 60 mm, interasse 120 mm, altezza 200 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>5,41</b>  |  |
| A22.052.080   | a staffa a U:   |     |              |  |
| A22.052.080.a | base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>4,13</b>  |  |
| A22.052.080.b | base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>4,35</b>  |  |
| A22.052.080.c | base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>4,43</b>  |  |
| A22.052.080.d | base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>4,65</b>  |  |
| A22.052.085   | a staffa, affogato nel getto:   |     |              |  |
| A22.052.085.a | base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra $\varnothing$ 20 mm, lunghezza 200 mm   | cad | <b>6,19</b>  |  |
| A22.052.085.b | base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra $\varnothing$ 20 mm, lunghezza 200 mm   | cad | <b>6,50</b>  |  |
| A22.052.085.c | base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra $\varnothing$ 20 mm, lunghezza 200 mm  | cad | <b>6,48</b>  |  |
| A22.052.085.d | base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm, barra $\varnothing$ 20 mm, lunghezza 200 mm  | cad | <b>6,65</b>  |  |
| A22.052.090   | a lama, affogato nel getto, base 80 x 80 mm, altezza lama 130 mm, spessore 8 mm, barra $\varnothing$ 20 mm, lunghezza 250 mm  | cad | <b>9,78</b>  |  |
|               | Portapilastrini in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci $\varnothing$ 10 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: |     |              |  |
| A22.052.095   | a bicchiere:  |     |              |  |
| A22.052.095.a | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 70 x 70 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>12,95</b> |  |
| A22.052.095.b | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 90 x 90 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>14,27</b> |  |
| A22.052.095.c | piastra di base 150 x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm   | cad | <b>21,10</b> |  |
| A22.052.095.d | piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 120 x 120 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>27,49</b> |  |
| A22.052.095.e | piastra di base 200 x 200 mm, bicchiere 140 x 140 mm, altezza 150 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>30,09</b> |  |
| A22.052.095.f | piastra di base 240 x 240 mm, bicchiere 160 x 160 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>43,49</b> |  |
| A22.052.095.g | piastra di base 280 x 280 mm, bicchiere 180 x 180 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>50,77</b> |  |
| A22.052.095.h | piastra di base 300 x 300 mm, bicchiere 200 x 200 mm, altezza 200 mm, spessore 2,5 mm   | cad | <b>57,43</b> |  |
| A22.052.100   | fisso, piastra superiore con barra passante:  |     |              |  |
| A22.052.100.a | piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra $\varnothing$ 20, lunghezza 150 mm  | cad | <b>28,08</b> |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.052.100.b | piastra inferiore 160 x 100 x 6 mm, piastra superiore 100 x 100 x 6 mm, barra Ø 24, lunghezza 250 mm  | cad | <b>37,34</b> |  |
| A22.052.105   | a staffa a U:   |     |              |  |
| A22.052.105.a | base 70 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>9,48</b>  |  |
| A22.052.105.b | base 90 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm  | cad | <b>9,98</b>  |  |
| A22.052.105.c | base 100 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>10,17</b> |  |
| A22.052.105.d | base 120 x 60 mm, altezza 150 mm, spessore 5 mm   | cad | <b>10,67</b> |  |
| A22.055       | <b>FERRAMENTA - VITI STRUTTURALI - SOLA FORNITURA</b>   |     |              |  |
| A22.055.005   | Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al fissaggio dei pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura: |     |              |  |
| A22.055.005.a | Ø 4, lunghezza 40 mm  | cad | <b>0,03</b>  |  |
| A22.055.005.b | Ø 4, lunghezza 45 mm  | cad | <b>0,03</b>  |  |
| A22.055.005.c | Ø 4, lunghezza 50 mm  | cad | <b>0,03</b>  |  |
| A22.055.005.d | Ø 4,5, lunghezza 50 mm  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.005.e | Ø 4,5, lunghezza 55 mm  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.005.f | Ø 5, lunghezza 40 mm  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.005.g | Ø 5, lunghezza 45 mm  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.005.h | Ø 5, lunghezza 50 mm  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.005.i | Ø 5, lunghezza 60 mm  | cad | <b>0,05</b>  |  |
| A22.055.005.j | Ø 5, lunghezza 65 mm  | cad | <b>0,06</b>  |  |
| A22.055.005.k | Ø 5, lunghezza 70 mm  | cad | <b>0,06</b>  |  |
| A22.055.005.l | Ø 5, lunghezza 80 mm  | cad | <b>0,07</b>  |  |
|               | Vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura:   |     |              |  |
| A22.055.010   | Ø 3, lunghezza 16 ÷ 30 mm   | cad | <b>0,01</b>  |  |
| A22.055.015   | Ø 3,5, lunghezza 20 ÷ 50  | cad | <b>0,02</b>  |  |
| A22.055.020   | Ø 4, lunghezza 40 ÷ 80  | cad | <b>0,02</b>  |  |
| A22.055.025   | Ø 4,5, lunghezza 40 ÷ 80  | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.030   | Ø 5, lunghezza 45 ÷ 120   | cad | <b>0,07</b>  |  |
| A22.055.035   | Ø 6, lunghezza:   |     |              |  |
| A22.055.035.a | 60 mm   | cad | <b>0,04</b>  |  |
| A22.055.035.b | 70 mm   | cad | <b>0,05</b>  |  |
| A22.055.035.c | 80 mm   | cad | <b>0,06</b>  |  |
| A22.055.035.d | 90 mm   | cad | <b>0,07</b>  |  |
| A22.055.035.e | 100 mm  | cad | <b>0,10</b>  |  |
| A22.055.035.f | 110 mm  | cad | <b>0,12</b>  |  |
| A22.055.035.g | 120 mm  | cad | <b>0,12</b>  |  |
| A22.055.035.h | 130 mm  | cad | <b>0,14</b>  |  |
| A22.055.035.i | 140 mm  | cad | <b>0,15</b>  |  |
| A22.055.035.j | 150 mm  | cad | <b>0,19</b>  |  |
| A22.055.035.k | 160 mm  | cad | <b>0,20</b>  |  |
| A22.055.035.l | 180 mm  | cad | <b>0,23</b>  |  |



|               |                  |     |             |  |
|---------------|------------------|-----|-------------|--|
| A22.055.035.m | 200 mm           | cad | <b>0,28</b> |  |
| A22.055.035.n | 220 mm           | cad | <b>0,35</b> |  |
| A22.055.035.o | 240 mm           | cad | <b>0,42</b> |  |
| A22.055.035.p | 260 mm           | cad | <b>0,48</b> |  |
| A22.055.035.q | 280 mm           | cad | <b>0,55</b> |  |
| A22.055.035.r | 300 mm           | cad | <b>0,59</b> |  |
| A22.055.040   | ∅ 8, lunghezza : |     |             |  |
| A22.055.040.a | 80 mm            | cad | <b>0,13</b> |  |
| A22.055.040.b | 100 mm           | cad | <b>0,19</b> |  |
| A22.055.040.c | 120 mm           | cad | <b>0,21</b> |  |
| A22.055.040.d | 140 mm           | cad | <b>0,24</b> |  |
| A22.055.040.e | 160 mm           | cad | <b>0,27</b> |  |
| A22.055.040.f | 180 mm           | cad | <b>0,34</b> |  |
| A22.055.040.g | 200 mm           | cad | <b>0,40</b> |  |
| A22.055.040.h | 220 mm           | cad | <b>0,51</b> |  |
| A22.055.040.i | 240 mm           | cad | <b>0,59</b> |  |
| A22.055.040.j | 260 mm           | cad | <b>0,65</b> |  |
| A22.055.040.k | 280 mm           | cad | <b>0,72</b> |  |
| A22.055.040.l | 300 mm           | cad | <b>0,81</b> |  |
| A22.055.040.m | 320 mm           | cad | <b>0,91</b> |  |
| A22.055.040.n | 340 mm           | cad | <b>0,97</b> |  |
| A22.055.040.o | 360 mm           | cad | <b>1,08</b> |  |
| A22.055.040.p | 380 mm           | cad | <b>1,19</b> |  |
| A22.055.040.q | 400 mm           | cad | <b>1,26</b> |  |
| A22.055.040.r | 440 mm           | cad | <b>1,69</b> |  |
| A22.055.040.s | 500 mm           | cad | <b>2,10</b> |  |
| A22.055.045   | ∅ 10, lunghezza: |     |             |  |
| A22.055.045.a | 80 mm            | cad | <b>0,21</b> |  |
| A22.055.045.b | 100 mm           | cad | <b>0,25</b> |  |
| A22.055.045.c | 120 mm           | cad | <b>0,29</b> |  |
| A22.055.045.d | 140 mm           | cad | <b>0,37</b> |  |
| A22.055.045.e | 160 mm           | cad | <b>0,49</b> |  |
| A22.055.045.f | 180 mm           | cad | <b>0,55</b> |  |
| A22.055.045.g | 200 mm           | cad | <b>0,66</b> |  |
| A22.055.045.h | 220 mm           | cad | <b>0,80</b> |  |
| A22.055.045.i | 240 mm           | cad | <b>0,89</b> |  |
| A22.055.045.j | 260 mm           | cad | <b>1,00</b> |  |
| A22.055.045.k | 280 mm           | cad | <b>1,09</b> |  |
| A22.055.045.l | 300 mm           | cad | <b>1,21</b> |  |
| A22.055.045.m | 320 mm           | cad | <b>1,32</b> |  |
| A22.055.045.n | 340 mm           | cad | <b>1,46</b> |  |
| A22.055.045.o | 360 mm           | cad | <b>1,53</b> |  |
| A22.055.045.p | 380 mm           | cad | <b>1,66</b> |  |
| A22.055.045.q | 400 mm           | cad | <b>1,70</b> |  |
| A22.055.050   | ∅ 12, lunghezza: |     |             |  |

|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| A22.055.050.a | 160 mm  | cad | <b>0,85</b> |  |
| A22.055.050.b | 200 mm  | cad | <b>1,01</b> |  |
| A22.055.050.c | 240 mm  | cad | <b>1,33</b> |  |
| A22.055.050.d | 280 mm  | cad | <b>1,65</b> |  |
| A22.055.050.e | 320 mm  | cad | <b>1,91</b> |  |
| A22.055.050.f | 360 mm  | cad | <b>2,32</b> |  |
| A22.055.050.g | 400 mm  | cad | <b>2,75</b> |  |
| A22.055.050.h | 440 mm  | cad | <b>3,38</b> |  |
| A22.055.050.i | 480 mm  | cad | <b>4,04</b> |  |
| A22.055.050.j | 520 mm  | cad | <b>4,75</b> |  |
| A22.055.050.k | 560 mm  | cad | <b>5,48</b> |  |
| A22.055.050.l | 600 mm  | cad | <b>6,15</b> |  |
|               | Vite per legno a testa tonda larga, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincatura galvanica priva di cromo esavalente, filetto a passo veloce: |     |             |  |
| A22.055.055   | Ø 6, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.055.a | 80 mm   | cad | <b>0,12</b> |  |
| A22.055.055.b | 100 mm  | cad | <b>0,13</b> |  |
| A22.055.055.c | 120 mm  | cad | <b>0,15</b> |  |
| A22.055.055.d | 140 mm  | cad | <b>0,17</b> |  |
| A22.055.055.e | 160 mm  | cad | <b>0,23</b> |  |
| A22.055.055.f | 180 mm  | cad | <b>0,27</b> |  |
| A22.055.055.g | 200 mm  | cad | <b>0,34</b> |  |
| A22.055.060   | Ø 8, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.060.a | 100 mm  | cad | <b>0,20</b> |  |
| A22.055.060.b | 120 mm  | cad | <b>0,24</b> |  |
| A22.055.060.c | 140 mm  | cad | <b>0,28</b> |  |
| A22.055.060.d | 160 mm  | cad | <b>0,35</b> |  |
| A22.055.060.e | 180 mm  | cad | <b>0,41</b> |  |
| A22.055.060.f | 200 mm  | cad | <b>0,47</b> |  |
| A22.055.060.g | 220 mm  | cad | <b>0,55</b> |  |
| A22.055.060.h | 240 mm  | cad | <b>0,63</b> |  |
| A22.055.060.i | 260 mm  | cad | <b>0,72</b> |  |
| A22.055.060.j | 280 mm  | cad | <b>0,82</b> |  |
| A22.055.060.k | 300 mm  | cad | <b>0,90</b> |  |
| A22.055.060.l | 320 mm  | cad | <b>1,01</b> |  |
| A22.055.060.m | 340 mm  | cad | <b>1,13</b> |  |
| A22.055.060.n | 360 mm  | cad | <b>1,22</b> |  |
| A22.055.060.o | 380 mm  | cad | <b>1,32</b> |  |
| A22.055.060.p | 400 mm  | cad | <b>1,42</b> |  |
| A22.055.065   | Ø 10, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.055.065.a | 160 mm  | cad | <b>0,49</b> |  |
| A22.055.065.b | 180 mm  | cad | <b>0,58</b> |  |
| A22.055.065.c | 200 mm  | cad | <b>0,70</b> |  |
| A22.055.065.d | 220 mm  | cad | <b>0,85</b> |  |
| A22.055.065.e | 240 mm  | cad | <b>0,97</b> |  |

|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| A22.055.065.f | 260 mm  | cad | <b>1,07</b> |  |
| A22.055.065.g | 280 mm  | cad | <b>1,17</b> |  |
| A22.055.065.h | 300 mm  | cad | <b>1,31</b> |  |
| A22.055.065.i | 320 mm  | cad | <b>1,45</b> |  |
| A22.055.065.j | 340 mm  | cad | <b>1,57</b> |  |
| A22.055.065.k | 360 mm  | cad | <b>1,67</b> |  |
| A22.055.065.l | 380 mm  | cad | <b>1,78</b> |  |
| A22.055.065.m | 400 mm  | cad | <b>1,88</b> |  |
| A22.055.070   | Vite per piastre o per giunzioni angolari a testa tonda e sottotesta cilindrico in acciaio al carbonio, giunzione a taglio legno-acciaio, Ø 5, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.070.a | 20 mm   | cad | <b>0,02</b> |  |
| A22.055.070.b | 40 mm   | cad | <b>0,02</b> |  |
| A22.055.070.c | 50 mm   | cad | <b>0,02</b> |  |
| A22.055.070.d | 60 mm   | cad | <b>0,02</b> |  |
| A22.055.070.e | 70 mm   | cad | <b>0,02</b> |  |
|               | Vite per legno a testa piana svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, in acciaio austenitico AISI 304/A2, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura:   |     |             |  |
| A22.055.075   | Ø 3,5, lunghezza 35 ÷ 40 mm   | cad | <b>0,06</b> |  |
| A22.055.080   | Ø 4, lunghezza 20 ÷ 50 mm   | cad | <b>0,07</b> |  |
| A22.055.085   | Ø 4,5, lunghezza 20 ÷ 60 mm   | cad | <b>0,09</b> |  |
| A22.055.090   | Ø 5, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.090.a | 50 mm   | cad | <b>0,12</b> |  |
| A22.055.090.b | 60 mm   | cad | <b>0,14</b> |  |
| A22.055.090.c | 70 mm   | cad | <b>0,16</b> |  |
| A22.055.090.d | 80 mm   | cad | <b>0,20</b> |  |
| A22.055.095   | Ø 6, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.095.a | 60 mm   | cad | <b>0,34</b> |  |
| A22.055.095.b | 80 mm   | cad | <b>0,39</b> |  |
| A22.055.095.c | 100 mm  | cad | <b>0,47</b> |  |
| A22.055.095.d | 120 mm  | cad | <b>0,20</b> |  |
| A22.055.095.e | 140 mm  | cad | <b>0,26</b> |  |
| A22.055.100   | Ø 8, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.055.100.a | 160 mm  | cad | <b>0,95</b> |  |
| A22.055.100.b | 200 mm  | cad | <b>1,89</b> |  |
| A22.055.100.c | 240 mm  | cad | <b>2,16</b> |  |
| A22.055.100.d | 280 mm  | cad | <b>2,39</b> |  |
| A22.058       | <b>FERRAMENTA - GIUNTI A GAMBO CILINDRICO PER GIUNZIONI IBRIDE/SPECIALI - SOLA FORNITURA</b>  |     |             |  |
|               | Tirafondo zincato in classe d'acciaio 4,8 con fu,k = 400 N/mm <sup>2</sup> con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa esagonale, comprensivo dell'operazione di foratura passante, della pulizia del foro tramite soffiaggio, dell'operazione di iniezione di resina adesiva bicomponente, del posizionamento e della battitura e, |     |             |  |

|               |  |     |             |  |
|---------------|--|-----|-------------|--|
|               | successivamente all'indurimento della resina, di<br>posizionamento della rondella e del serraggio: |     |             |  |
| A22.058.005   | ∅ 8, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.058.005.a | 50 mm  | cad | <b>0,06</b> |  |
| A22.058.005.b | 60 mm  | cad | <b>0,06</b> |  |
| A22.058.005.c | 70 mm  | cad | <b>0,12</b> |  |
| A22.058.005.d | 80 mm  | cad | <b>0,09</b> |  |
| A22.058.005.e | 100 mm   | cad | <b>0,10</b> |  |
| A22.058.005.f | 120 mm   | cad | <b>0,14</b> |  |
| A22.058.005.g | 140 mm   | cad | <b>0,15</b> |  |
| A22.058.005.h | 160 mm   | cad | <b>0,16</b> |  |
| A22.058.005.i | 180 mm   | cad | <b>0,17</b> |  |
| A22.058.005.j | 200 mm   | cad | <b>0,18</b> |  |
| A22.058.010   | ∅ 10, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.058.010.a | 50 mm  | cad | <b>0,13</b> |  |
| A22.058.010.b | 60 mm  | cad | <b>0,13</b> |  |
| A22.058.010.c | 70 mm  | cad | <b>0,16</b> |  |
| A22.058.010.d | 80 mm  | cad | <b>0,16</b> |  |
| A22.058.010.e | 100 mm   | cad | <b>0,21</b> |  |
| A22.058.010.f | 120 mm   | cad | <b>0,23</b> |  |
| A22.058.010.g | 140 mm   | cad | <b>0,25</b> |  |
| A22.058.010.h | 160 mm   | cad | <b>0,27</b> |  |
| A22.058.010.i | 180 mm   | cad | <b>0,28</b> |  |
| A22.058.010.j | 200 mm   | cad | <b>0,35</b> |  |
| A22.058.010.k | 220 mm   | cad | <b>0,38</b> |  |
| A22.058.010.l | 240 mm   | cad | <b>0,45</b> |  |
| A22.058.010.m | 260 mm   | cad | <b>0,46</b> |  |
| A22.058.010.n | 280 mm   | cad | <b>0,48</b> |  |
| A22.058.010.o | 300 mm   | cad | <b>0,51</b> |  |
| A22.058.015   | ∅ 12, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.058.015.a | 100 mm   | cad | <b>0,27</b> |  |
| A22.058.015.b | 120 mm   | cad | <b>0,29</b> |  |
| A22.058.015.c | 140 mm   | cad | <b>0,31</b> |  |
| A22.058.015.d | 150 mm   | cad | <b>0,37</b> |  |
| A22.058.015.e | 160 mm   | cad | <b>0,39</b> |  |
| A22.058.015.f | 180 mm   | cad | <b>0,47</b> |  |
| A22.058.015.g | 200 mm   | cad | <b>0,50</b> |  |
| A22.058.015.h | 220 mm   | cad | <b>0,60</b> |  |
| A22.058.015.i | 240 mm   | cad | <b>0,63</b> |  |
| A22.058.015.j | 260 mm   | cad | <b>0,72</b> |  |
| A22.058.015.k | 280 mm   | cad | <b>0,76</b> |  |
| A22.058.015.l | 300 mm   | cad | <b>0,80</b> |  |

|               |  |     |             |  |
|---------------|--|-----|-------------|--|
| A22.058.015.m | 320 mm   | cad | <b>0,85</b> |  |
| A22.058.015.n | 340 mm   | cad | <b>0,89</b> |  |
| A22.058.015.o | 360 mm   | cad | <b>0,93</b> |  |
| A22.058.015.p | 380 mm   | cad | <b>1,53</b> |  |
| A22.058.015.q | 400 mm   | cad | <b>1,60</b> |  |
|               | Tirafondo in acciaio inox austenitico AISI 304/A2 con parte filettata in proporzione < 0,6 della lunghezza, testa esagonale: |     |             |  |
| A22.058.020   | ∅ 8, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.058.020.a | 50 mm  | cad | <b>0,22</b> |  |
| A22.058.020.b | 60 mm  | cad | <b>0,26</b> |  |
| A22.058.020.c | 70 mm  | cad | <b>0,29</b> |  |
| A22.058.020.d | 80 mm  | cad | <b>0,33</b> |  |
| A22.058.020.e | 100 mm   | cad | <b>0,40</b> |  |
| A22.058.020.f | 120 mm   | cad | <b>0,47</b> |  |
| A22.058.025   | ∅ 10, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.058.025.a | 50 mm  | cad | <b>0,34</b> |  |
| A22.058.025.b | 60 mm  | cad | <b>0,38</b> |  |
| A22.058.025.c | 80 mm  | cad | <b>0,50</b> |  |
| A22.058.025.d | 100 mm   | cad | <b>0,59</b> |  |
| A22.058.025.e | 120 mm   | cad | <b>0,69</b> |  |
| A22.058.025.f | 140 mm   | cad | <b>0,82</b> |  |
| A22.058.025.g | 150 mm   | cad | <b>0,85</b> |  |
| A22.058.025.h | 160 mm   | cad | <b>1,32</b> |  |
| A22.058.025.i | 180 mm   | cad | <b>1,64</b> |  |
| A22.058.025.j | 200 mm   | cad | <b>1,83</b> |  |
| A22.058.025.k | 220 mm   | cad | <b>2,93</b> |  |
| A22.058.025.l | 240 mm   | cad | <b>3,20</b> |  |
| A22.058.025.m | 260 mm   | cad | <b>3,41</b> |  |
| A22.058.030   | ∅ 12, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.058.030.a | 60 mm  | cad | <b>0,62</b> |  |
| A22.058.030.b | 70 mm  | cad | <b>0,71</b> |  |
| A22.058.030.c | 80 mm  | cad | <b>0,80</b> |  |
| A22.058.030.d | 100 mm   | cad | <b>0,83</b> |  |
| A22.058.030.e | 120 mm   | cad | <b>1,02</b> |  |
| A22.058.030.f | 140 mm   | cad | <b>1,17</b> |  |
| A22.058.030.g | 150 mm   | cad | <b>1,36</b> |  |
| A22.058.030.h | 160 mm   | cad | <b>2,11</b> |  |
| A22.058.030.i | 180 mm   | cad | <b>2,35</b> |  |
| A22.058.030.j | 200 mm   | cad | <b>2,60</b> |  |
| A22.058.030.k | 220 mm   | cad | <b>4,22</b> |  |
| A22.058.030.l | 240 mm   | cad | <b>4,66</b> |  |
| A22.058.030.m | 260 mm   | cad | <b>4,95</b> |  |

|               |  |     |             |  |
|---------------|--|-----|-------------|--|
| A22.058.035   | Spinotto autoforante con filetto sottotesta per fissaggio e smontaggio, inserto $\varnothing$ 7, spina liscia in acciaio al carbonio secondo norma EN 1995:2004 e in accordo alla ETA 09/0361, con punta perforante, idoneo all'uso con piastre metalliche nello spessore di elementi strutturali lignei, avvitanamento meccanico > 1500 g/min o tramite dispositivi pneumatici di inserimento, lunghezza: |     |             |  |
| A22.058.035.a | 73 mm  | cad | <b>1,47</b> |  |
| A22.058.035.b | 93 mm  | cad | <b>1,55</b> |  |
| A22.058.035.c | 113 mm   | cad | <b>1,81</b> |  |
| A22.058.035.d | 133 mm   | cad | <b>1,95</b> |  |
| A22.058.035.e | 153 mm   | cad | <b>2,08</b> |  |
| A22.058.035.f | 173 mm   | cad | <b>1,65</b> |  |
| A22.058.035.g | 193 mm   | cad | <b>1,74</b> |  |
| A22.058.035.h | 213 mm   | cad | <b>2,41</b> |  |
| A22.058.035.i | 233 mm   | cad | <b>2,61</b> |  |
|               | Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S235 JR con resistenza caratteristica $f_{u,k} = 360$ N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008:  |     |             |  |
| A22.058.040   | $\varnothing$ 8, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.058.040.a | 60 mm  | cad | <b>0,18</b> |  |
| A22.058.040.b | 70 mm  | cad | <b>0,20</b> |  |
| A22.058.040.c | 80 mm  | cad | <b>0,22</b> |  |
| A22.058.040.d | 90 mm  | cad | <b>0,24</b> |  |
| A22.058.040.e | 100 mm   | cad | <b>0,26</b> |  |
| A22.058.040.f | 110 mm   | cad | <b>0,28</b> |  |
| A22.058.040.g | 120 mm   | cad | <b>0,30</b> |  |
| A22.058.040.h | 140 mm   | cad | <b>0,34</b> |  |
| A22.058.045   | $\varnothing$ 12, lunghezza:   |     |             |  |
| A22.058.045.a | 50 mm  | cad | <b>0,32</b> |  |
| A22.058.045.b | 60 mm  | cad | <b>0,37</b> |  |
| A22.058.045.c | 70 mm  | cad | <b>0,41</b> |  |
| A22.058.045.d | 80 mm  | cad | <b>0,46</b> |  |
| A22.058.045.e | 90 mm  | cad | <b>0,51</b> |  |
| A22.058.045.f | 100 mm   | cad | <b>0,55</b> |  |
| A22.058.045.g | 110 mm   | cad | <b>0,60</b> |  |
| A22.058.045.h | 120 mm   | cad | <b>0,64</b> |  |
| A22.058.045.i | 130 mm   | cad | <b>0,69</b> |  |
| A22.058.045.j | 140 mm   | cad | <b>0,74</b> |  |
| A22.058.045.k | 150 mm   | cad | <b>0,76</b> |  |
| A22.058.045.l | 160 mm   | cad | <b>0,81</b> |  |
| A22.058.045.m | 170 mm   | cad | <b>0,84</b> |  |
| A22.058.045.n | 180 mm   | cad | <b>0,90</b> |  |
| A22.058.045.o | 200 mm   | cad | <b>0,99</b> |  |
| A22.058.045.p | 220 mm   | cad | <b>1,17</b> |  |
| A22.058.045.q | 240 mm   | cad | <b>1,29</b> |  |

|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| A22.058.045.r | 260 mm  | cad | <b>1,38</b> |  |
| A22.058.045.s | 280 mm  | cad | <b>1,49</b> |  |
| A22.058.045.t | 300 mm  | cad | <b>1,59</b> |  |
| A22.058.045.u | 320 mm  | cad | <b>1,68</b> |  |
| A22.058.045.v | 340 mm  | cad | <b>1,80</b> |  |
| A22.058.045.w | 360 mm  | cad | <b>2,00</b> |  |
| A22.058.045.x | 400 mm  | cad | <b>2,20</b> |  |
| A22.058.045.y | 1000 mm   | cad | <b>5,79</b> |  |
|               | Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S335 JR con resistenza caratteristica $f_{u,k} = 600$ N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: |     |             |  |
| A22.058.050   | Ø 16, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.058.050.a | 120 mm  | cad | <b>1,23</b> |  |
| A22.058.050.b | 140 mm  | cad | <b>1,43</b> |  |
| A22.058.050.c | 150 mm  | cad | <b>1,51</b> |  |
| A22.058.050.d | 160 mm  | cad | <b>1,62</b> |  |
| A22.058.050.e | 170 mm  | cad | <b>1,70</b> |  |
| A22.058.050.f | 180 mm  | cad | <b>1,80</b> |  |
| A22.058.050.g | 190 mm  | cad | <b>1,89</b> |  |
| A22.058.050.h | 200 mm  | cad | <b>1,98</b> |  |
| A22.058.050.i | 220 mm  | cad | <b>2,25</b> |  |
| A22.058.050.j | 240 mm  | cad | <b>2,31</b> |  |
| A22.058.050.k | 260 mm  | cad | <b>2,49</b> |  |
| A22.058.050.l | 280 mm  | cad | <b>2,70</b> |  |
| A22.058.050.m | 300 mm  | cad | <b>2,88</b> |  |
| A22.058.050.n | 320 mm  | cad | <b>3,05</b> |  |
| A22.058.050.o | 340 mm  | cad | <b>3,23</b> |  |
| A22.058.050.p | 360 mm  | cad | <b>3,58</b> |  |
| A22.058.050.q | 380 mm  | cad | <b>3,76</b> |  |
| A22.058.050.r | 400 mm  | cad | <b>3,95</b> |  |
| A22.058.050.s | 420 mm  | cad | <b>4,19</b> |  |
| A22.058.050.t | 440 mm  | cad | <b>4,38</b> |  |
| A22.058.050.u | 460 mm  | cad | <b>4,57</b> |  |
| A22.058.050.v | 480 mm  | cad | <b>4,76</b> |  |
| A22.058.050.w | 500 mm  | cad | <b>4,95</b> |  |
| A22.058.050.x | 1000 mm   | cad | <b>8,84</b> |  |
| A22.058.055   | Ø 20, lunghezza:  |     |             |  |
| A22.058.055.a | 120 mm  | cad | <b>1,90</b> |  |
| A22.058.055.b | 140 mm  | cad | <b>2,24</b> |  |
| A22.058.055.c | 150 mm  | cad | <b>2,38</b> |  |
| A22.058.055.d | 160 mm  | cad | <b>2,51</b> |  |
| A22.058.055.e | 170 mm  | cad | <b>2,68</b> |  |
| A22.058.055.f | 180 mm  | cad | <b>2,82</b> |  |
| A22.058.055.g | 190 mm  | cad | <b>2,95</b> |  |
| A22.058.055.h | 200 mm  | cad | <b>3,13</b> |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| A22.058.055.i | 220 mm  | cad | <b>3,57</b>  |  |
| A22.058.055.j | 240 mm  | cad | <b>3,87</b>  |  |
| A22.058.055.k | 260 mm  | cad | <b>4,19</b>  |  |
| A22.058.055.l | 280 mm  | cad | <b>4,49</b>  |  |
| A22.058.055.m | 300 mm  | cad | <b>4,81</b>  |  |
| A22.058.055.n | 320 mm  | cad | <b>5,10</b>  |  |
| A22.058.055.o | 340 mm  | cad | <b>5,39</b>  |  |
| A22.058.055.p | 360 mm  | cad | <b>6,00</b>  |  |
| A22.058.055.q | 380 mm  | cad | <b>6,31</b>  |  |
| A22.058.055.r | 400 mm  | cad | <b>6,63</b>  |  |
| A22.058.055.s | 420 mm  | cad | <b>6,96</b>  |  |
| A22.058.055.t | 440 mm  | cad | <b>7,26</b>  |  |
| A22.058.055.u | 460 mm  | cad | <b>7,60</b>  |  |
| A22.058.055.v | 480 mm  | cad | <b>7,91</b>  |  |
| A22.058.055.w | 500 mm  | cad | <b>8,32</b>  |  |
| A22.058.055.x | 1000 mm   | cad | <b>12,11</b> |  |
| A22.058.060   | Vite per piastre con testa tonda e sottotesta cilindrico, in acciaio con valori caratteristici calcolati secondo normativa EN1995:2004, $\varnothing$ 5, lunghezza: |     |              |  |
| A22.058.060.a | 25 mm   | cad | <b>0,09</b>  |  |
| A22.058.060.b | 40 mm   | cad | <b>0,10</b>  |  |
| A22.058.060.c | 50 mm   | cad | <b>0,13</b>  |  |
| A22.058.060.d | 60 mm   | cad | <b>0,14</b>  |  |
| A22.058.060.e | 70 mm   | cad | <b>0,17</b>  |  |



## A23. CARPENTERIE METALLICHE

### AVVERTENZE

#### CARPENTERIE METALLICHE

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture computate a parte (nel peso è comprensivo il computo della bulloneria).

La classe di esecuzione EXC delle strutture dovrà essere conforme a quanto indicato dal progettista, in accordo con le indicazioni della UNI EN 1090-2.

Nel caso in cui la classe non sia indicata, il fabbricante potrà applicare la EXC2 come previsto dal § 4.1.2 della UNI EN 1090-2.

Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montaggi posa in opera, oltre all'eventuale esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature.

Nel caso di saldature in opera, le saldature devono essere eseguite da personale qualificato dotato di apposita certificazione.

In particolare i prezzi di travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse.

I prezzi compensano oltre il tiro e trasporto in alto fino ad una quota di 20 m ovvero a discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazioni, etc. occorrenti oltre a bulloni, chiodature, etc. E' compresa la posa in opera per la riuscita del lavoro a perfetta regola d'arte.

Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici i prezzi previsti nel presente capitolo possono essere aumentati del 10 per cento.

|               |  | U.M | €           | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|-------------|----------|
| A23.001       | <b>CARPENTERIE METALLICHE</b>  |     |             |          |
|               | Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: |     |             |          |
| A23.001.005   | per strutture semplici:  |     |             |          |
| A23.001.005.a | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2  | kg  | <b>3,00</b> | 54       |
| A23.001.005.b | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3   | kg  | <b>3,02</b> | 54       |
| A23.001.005.c | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2  | kg  | <b>3,03</b> | 53       |
| A23.001.005.d | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3   | kg  | <b>3,04</b> | 53       |
| A23.001.005.e | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2  | kg  | <b>3,06</b> | 53       |
| A23.001.005.f | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3   | kg  | <b>3,07</b> | 52       |
| A23.001.005.g | in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg  | <b>3,47</b> | 48       |
| A23.001.005.h | in acciaio S235 J0W - classe di esecuzione EXC3  | kg  | <b>3,49</b> | 48       |
| A23.001.005.i | in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg  | <b>3,57</b> | 47       |
| A23.001.005.j | in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC3  | kg  | <b>3,59</b> | 47       |
| A23.001.010   | per strutture reticolari:  |     |             |          |
| A23.001.010.a | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2  | kg  | <b>3,56</b> | 54       |
| A23.001.010.b | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3   | kg  | <b>3,57</b> | 54       |
| A23.001.010.c | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2  | kg  | <b>3,59</b> | 54       |
| A23.001.010.d | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3   | kg  | <b>3,60</b> | 53       |

|               |   |    |             |    |
|---------------|---|----|-------------|----|
| A23.001.010.e | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,61</b> | 53 |
| A23.001.010.f | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,64</b> | 53 |
| A23.001.015   | Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:                          |    |             |    |
| A23.001.015.a | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,08</b> | 52 |
| A23.001.015.b | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,10</b> | 52 |
| A23.001.015.c | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,11</b> | 52 |
| A23.001.015.d | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,12</b> | 51 |
| A23.001.015.e | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,14</b> | 51 |
| A23.001.015.f | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,15</b> | 51 |
| A23.001.020   | Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: |    |             |    |
| A23.001.020.a | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,31</b> | 53 |
| A23.001.020.b | in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,32</b> | 53 |
| A23.001.020.c | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,34</b> | 53 |
| A23.001.020.d | in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,35</b> | 52 |
| A23.001.020.e | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>3,36</b> | 52 |
| A23.001.020.f | in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>3,38</b> | 52 |
|               | Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:  |    |             |    |
| A23.001.025   | tubolari senza saldatura:   |    |             |    |
| A23.001.025.a | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,41</b> | 53 |
| A23.001.025.b | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,42</b> | 53 |
| A23.001.025.c | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,57</b> | 51 |
| A23.001.025.d | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,58</b> | 51 |
| A23.001.025.e | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,70</b> | 50 |
| A23.001.025.f | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,72</b> | 50 |
| A23.001.030   | tubolari con saldatura:   |    |             |    |
| A23.001.030.a | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,11</b> | 57 |
| A23.001.030.b | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,13</b> | 57 |
| A23.001.030.c | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,22</b> | 55 |
| A23.001.030.d | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,23</b> | 55 |
| A23.001.030.e | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg | <b>4,33</b> | 55 |
| A23.001.030.f | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg | <b>4,34</b> | 55 |
| A23.001.035   | tubolari per travature reticolari:  |    |             |    |

|               |   |     |             |    |
|---------------|---|-----|-------------|----|
| A23.001.035.a | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg  | <b>5,11</b> | 46 |
| A23.001.035.b | in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg  | <b>5,13</b> | 46 |
| A23.001.035.c | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg  | <b>5,23</b> | 45 |
| A23.001.035.d | in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg  | <b>5,24</b> | 45 |
| A23.001.035.e | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2   | kg  | <b>5,31</b> | 44 |
| A23.001.035.f | in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3  | kg  | <b>5,33</b> | 44 |
| A23.001.040   | Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi $\emptyset$ e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte | kg  | <b>5,45</b> | 65 |
| A23.001.045   | Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita   | kg  | <b>3,69</b> | 59 |
| A23.001.050   | Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori:   |     |             |    |
| A23.001.050.a | saldatura a cordoni d'angolo  | cmc | <b>0,23</b> | 42 |
| A23.001.050.b | saldatura a completa penetrazione   | cmc | <b>0,29</b> | 49 |
| A23.001.055   | Sovrapprezzo per manufatti in acciaio di tipo J0 o J2   | kg  | <b>0,02</b> |    |
| A23.004       | <b>TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO</b>   |     |             |    |
| A23.004.005   | Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione   | kg  | <b>0,10</b> | 79 |
| A23.004.010   | Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:  |     |             |    |
| A23.004.010.a | grado di pulitura SA 2  | kg  | <b>0,15</b> | 37 |
| A23.004.010.b | grado di pulitura SA 2,5  | kg  | <b>0,24</b> | 40 |
| A23.004.010.c | grado di pulitura SA 3  | kg  | <b>0,33</b> | 41 |
| A23.004.015   | Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico  | kg  | <b>0,16</b> | 33 |
| A23.004.020   | Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico   | kg  | <b>0,15</b> | 36 |
| A23.004.025   | Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:  |     |             |    |
| A23.004.025.a | con smalto oleofenolico   | kg  | <b>0,21</b> | 39 |
| A23.004.025.b | con smalto epossivinilico o poliuretano   | kg  | <b>0,22</b> | 43 |
| A23.004.030   | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:  |     |             |    |
| A23.004.030.a | strutture di peso superiore a 80 kg   | kg  | <b>0,36</b> | 23 |
| A23.004.030.b | strutture di peso inferiore a 80 kg   | kg  | <b>0,46</b> | 36 |
| A23.004.030.c | lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg  | kg  | <b>0,46</b> | 36 |
| A23.004.030.d | lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg  | kg  | <b>0,53</b> | 41 |

## **Parte B**

### **OPERE DI RECUPERO**

#### **B01. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

##### **AVVERTENZE**

##### **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l'unità di misura compatibile con l'operazione in oggetto: mc, mq, m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l'operazione verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo volume circoscrivibile.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri.

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo, misurato prima della demolizione.

Nelle stime riportate è già incluso l'incremento relativo all'aumento di volume del materiale sciolto.

La stima del calo in basso con elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l'utilizzo dell'attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).

La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle seguenti situazioni:

- lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico;
- trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un'area appropriata di raccolta)

L'applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà seguire i seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi;
- scarriolatura: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia l'eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta.
- scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell'appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).

##### **TRASPORTI**

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

I trasporti effettuati a mano vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui, prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.

Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

|               |   | U.M | €               | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|-----------------|----------|
| B01.001       | <b>DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE</b>   |     |                 |          |
| B01.001.005   | Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: |     |                 |          |
| B01.001.005.a | per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno  | mc  | <b>17,02</b>    | 70       |
| B01.001.005.b | per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno  | mc  | <b>23,70</b>    | 70       |
| B01.001.010   | Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:   |     |                 |          |
| B01.001.010.a | su rocce, pietrame, trovanti e simili   | mc  | <b>381,08</b>   | 51       |
| B01.001.010.b | su cemento non armato   | mc  | <b>440,44</b>   | 53       |
| B01.001.010.c | su cemento leggermente armato   | mc  | <b>558,85</b>   | 51       |
| B01.001.010.d | su cemento mediamente armato  | mc  | <b>830,29</b>   | 49       |
| B01.001.010.e | su cemento fortemente armato  | mc  | <b>1.237,37</b> | 45       |
| B01.004       | <b>DEMOLIZIONI DI MURATURE</b>  |     |                 |          |
| B01.004.005   | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:   |     |                 |          |
| B01.004.005.a | muratura in mattoni   | mc  | <b>161,91</b>   | 79       |
| B01.004.005.b | muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni   | mc  | <b>145,72</b>   | 79       |
| B01.004.005.c | muratura in pietrame  | mc  | <b>137,62</b>   | 79       |
| B01.004.010   | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta  | mc  | <b>58,97</b>    | 50       |
| B01.004.015   | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:  |     |                 |          |
| B01.004.015.a | muratura in mattoni pieni   | mq  | <b>10,86</b>    | 79       |
| B01.004.015.b | muratura in mattoni forati  | mq  | <b>8,69</b>     | 79       |
| B01.004.020   | Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano:   |     |                 |          |
| B01.004.020.a | muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio forato   | mq  | <b>9,93</b>     | 79       |
| B01.004.020.b | muratura in pannelli di gesso   | mq  | <b>9,31</b>     | 79       |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| B01.004.025   | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta:  |    |               |    |
| B01.004.025.a | non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale  | mc | <b>209,69</b> | 79 |
| B01.004.025.b | armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale  | mc | <b>312,69</b> | 79 |
| B01.004.025.c | non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici  | mc | <b>70,76</b>  | 50 |
| B01.004.025.d | armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici  | mc | <b>93,47</b>  | 57 |
| B01.004.030   | Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm                              | m  | <b>6,54</b>   | 79 |
| B01.004.035   | Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |               |    |
| B01.004.035.a | per strutture orizzontali  | mq | <b>13,09</b>  | 79 |
| B01.004.035.b | per strutture verticali  | mq | <b>21,73</b>  | 79 |
| B01.004.040   | Demolizione di strutture in vetrocemento prefabbricate, con recupero totale della struttura, compreso ogni onere e magistero, per dare le strutture reimpiegabili depositate nei luoghi indicati entro l'ambito del cantiere:  |    |               |    |
| B01.004.040.a | per strutture orizzontali  | mq | <b>32,72</b>  | 79 |
| B01.004.040.b | per strutture verticali  | mq | <b>54,51</b>  | 79 |
| B01.007       | <b>TAGLI, CAROTAGGI E PERFORAZIONI</b>   |    |               |    |
|               | Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: |    |               |    |
| B01.007.005   | su superfici in conglomerato bituminoso:   |    |               |    |
| B01.007.005.a | profondità di taglio fino a 50 mm  | m  | <b>2,44</b>   | 60 |
| B01.007.005.b | profondità di taglio 50 ÷ 80 mm  | m  | <b>4,17</b>   | 63 |
| B01.007.005.c | profondità di taglio 80 ÷ 100 mm   | m  | <b>6,77</b>   | 65 |
| B01.007.005.d | profondità di taglio 100 ÷ 130 mm  | m  | <b>10,19</b>  | 66 |
| B01.007.005.e | profondità di taglio 130 ÷ 150 mm  | m  | <b>15,32</b>  | 67 |
| B01.007.005.f | profondità di taglio 150 ÷ 200 mm  | m  | <b>26,13</b>  | 67 |
| B01.007.010   | su conglomerato cementizio:  |    |               |    |
| B01.007.010.a | profondità di taglio fino a 50 mm  | m  | <b>4,18</b>   | 63 |
| B01.007.010.b | profondità di taglio 50 ÷ 80 mm  | m  | <b>5,52</b>   | 63 |
| B01.007.010.c | profondità di taglio 80 ÷ 100 mm   | m  | <b>10,63</b>  | 66 |
| B01.007.010.d | profondità di taglio 100 ÷ 130 mm  | m  | <b>18,24</b>  | 67 |
| B01.007.010.e | profondità di taglio 130 ÷ 150 mm  | m  | <b>34,20</b>  | 69 |
| B01.007.010.f | profondità di taglio 150 ÷ 200 mm  | m  | <b>59,64</b>  | 69 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate:  |    |               |    |
| B01.007.015   | strutture in laterizio:  |    |               |    |
| B01.007.015.a | profondità di taglio fino a 100 mm   | m  | <b>43,13</b>  | 68 |
| B01.007.015.b | profondità di taglio 100 ÷ 150 mm  | m  | <b>68,86</b>  | 68 |
| B01.007.015.c | profondità di taglio 150 ÷ 200 mm  | m  | <b>94,92</b>  | 68 |
| B01.007.015.d | profondità di taglio 200 ÷ 300 mm  | m  | <b>121,04</b> | 68 |
| B01.007.020   | strutture in conglomerato cementizio:  |    |               |    |
| B01.007.020.a | profondità di taglio fino a 100 mm   | m  | <b>77,31</b>  | 68 |
| B01.007.020.b | profondità di taglio 100 ÷ 150 mm  | m  | <b>128,64</b> | 68 |
| B01.007.020.c | profondità di taglio 150 ÷ 200 mm  | m  | <b>171,82</b> | 68 |
| B01.007.020.d | profondità di taglio 200 ÷ 300 mm  | m  | <b>215,09</b> | 68 |
| B01.007.025   | Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:   |    |               |    |
| B01.007.025.a | muratura in mattoni  | mc | <b>261,76</b> | 79 |
| B01.007.025.b | muratura in scagioni di pietra locale con ricorsi a mattoni  | mc | <b>235,58</b> | 79 |
| B01.007.025.c | muratura in pietrame   | mc | <b>301,02</b> | 79 |
|               | Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: |    |               |    |
| B01.007.030   | su muratura di tufo, mattoni e simili:   |    |               |    |
| B01.007.030.a | diametro foro 40 ÷ 60 mm   | m  | <b>107,54</b> | 75 |
| B01.007.030.b | diametro foro 70 ÷ 100 mm  | m  | <b>121,98</b> | 75 |
| B01.007.030.c | diametro foro 110 ÷ 150 mm   | m  | <b>214,70</b> | 75 |
| B01.007.035   | su pietrame calcareo o siliceo:  |    |               |    |
| B01.007.035.a | diametro foro 40 ÷ 60 mm   | m  | <b>151,77</b> | 71 |
| B01.007.035.b | diametro foro 70 ÷ 100 mm  | m  | <b>233,04</b> | 70 |
| B01.007.035.c | diametro foro 110 ÷ 150 mm   | m  | <b>349,56</b> | 70 |
| B01.007.040   | su cemento non armato:   |    |               |    |
| B01.007.040.a | diametro foro 40 ÷ 60 mm   | m  | <b>137,67</b> | 70 |
| B01.007.040.b | diametro foro 70 ÷ 100 mm  | m  | <b>197,79</b> | 68 |
| B01.007.040.c | diametro foro 110 ÷ 150 mm   | m  | <b>314,31</b> | 69 |
| B01.007.045   | Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:   |    |               |    |
| B01.007.045.a | su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale   | m  | <b>66,62</b>  | 79 |
| B01.007.045.b | su muratura in mattoni pieni   | m  | <b>59,22</b>  | 79 |
| B01.010       | <b>ESECUZIONE DI TRACCE</b>  |    |               |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:  |    |              |    |
| B01.010.005   | per tracce in muratura di mattoni pieni:  |    |              |    |
| B01.010.005.a | della sezione fino a 100 cmq  | m  | <b>18,60</b> | 75 |
| B01.010.005.b | della sezione 101 ÷ 225 cmq   | m  | <b>26,71</b> | 73 |
| B01.010.005.c | della sezione 226 ÷ 400 cmq   | m  | <b>34,26</b> | 70 |
| B01.010.010   | per tracce in muratura di mattoni forati:   |    |              |    |
| B01.010.010.a | della sezione fino a 100 cmq  | m  | <b>14,16</b> | 74 |
| B01.010.010.b | della sezione 101 ÷ 225 cmq   | m  | <b>19,93</b> | 70 |
| B01.010.010.c | della sezione 226 ÷ 400 cmq   | m  | <b>24,77</b> | 67 |
| B01.010.015   | per tracce di piccola sezione:  |    |              |    |
| B01.010.015.a | in muratura di mattoni pieni  | m  | <b>9,58</b>  | 77 |
| B01.010.015.b | in muratura di mattoni forati   | m  | <b>7,16</b>  | 77 |
|               | Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: |    |              |    |
| B01.010.020   | per tracce in muratura di mattoni pieni:  |    |              |    |
| B01.010.020.a | della sezione fino a 20 cmq   | m  | <b>16,53</b> | 78 |
| B01.010.020.b | della sezione 21 ÷ 40 cmq   | m  | <b>26,52</b> | 78 |
| B01.010.020.c | della sezione 41 ÷ 100 cmq  | m  | <b>34,08</b> | 77 |
| B01.010.020.d | della sezione 101 ÷ 150 cmq   | m  | <b>41,47</b> | 77 |
| B01.010.025   | per tracce in muratura di pietrame:   |    |              |    |
| B01.010.025.a | della sezione fino a 20 cmq   | m  | <b>24,63</b> | 78 |
| B01.010.025.b | della sezione 21 ÷ 40 cmq   | m  | <b>39,43</b> | 78 |
| B01.010.025.c | della sezione 41 ÷ 100 cmq  | m  | <b>50,27</b> | 77 |
| B01.010.025.d | della sezione 101 ÷ 150 cmq   | m  | <b>60,93</b> | 77 |
| B01.013       | <b>RIMOZIONE DI INTONACI</b>  |    |              |    |
| B01.013.005   | Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici   | mq | <b>15,52</b> | 79 |
| B01.013.010   | Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti  | mq | <b>10,51</b> | 79 |
| B01.013.015   | Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone  | mq | <b>12,41</b> | 79 |
| B01.013.020   | Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)  | mq | <b>9,31</b>  | 79 |
| B01.016       | <b>SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI</b>   |    |              |    |
| B01.016.005   | Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:            |    |              |    |
| B01.016.005.a | senza recupero di materiale   | mq | <b>15,52</b> | 79 |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| B01.016.005.b | eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare  | mq | <b>27,56</b> | 79 |
| B01.016.010   | Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio  | mq | <b>51,68</b> | 79 |
| B01.016.015   | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla   | mq | <b>9,31</b>  | 79 |
| B01.016.020   | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale  | mq | <b>10,86</b> | 79 |
| B01.016.025   | Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm  | mq | <b>13,96</b> | 79 |
| B01.016.030   | Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo:   |    |              |    |
| B01.016.030.a | senza recupero del materiale, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa di trasporto allo scarico   | mq | <b>11,00</b> | 79 |
| B01.016.030.b | con recupero del materiale   | mq | <b>18,95</b> | 79 |
| B01.016.035   | Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta | mc | <b>42,31</b> | 71 |
| B01.016.040   | Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:  |    |              |    |
| B01.016.040.a | chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi   | mq | <b>9,82</b>  | 79 |
| B01.016.040.b | incollato sul fondo di cemento o altro materiale   | mq | <b>6,21</b>  | 79 |
| B01.016.045   | Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  | mq | <b>4,34</b>  | 79 |
| B01.016.050   | Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  | mq | <b>3,41</b>  | 79 |
| B01.016.055   | Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  | mq | <b>10,84</b> | 79 |
| B01.016.060   | Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi   | mq | <b>7,76</b>  | 79 |
| B01.016.065   | Demolizione di vespaio in pietrame   | mc | <b>23,27</b> | 79 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B01.016.070   | Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  | mc  | <b>170,67</b> | 79 |
| B01.016.075   | Demolizione di sottofondo in malta cementizia   | mc  | <b>77,58</b>  | 79 |
| B01.016.080   | Demolizione di sottofondo in malta di calce   | mc  | <b>46,55</b>  | 79 |
| B01.016.085   | Demolizione di rivestimento in ceramica   | mq  | <b>7,51</b>   | 79 |
| B01.016.090   | Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico   | mq  | <b>8,10</b>   | 79 |
| B01.016.095   | Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:  |     |               |    |
| B01.016.095.a | senza recupero di materiale   | mq  | <b>15,52</b>  | 79 |
| B01.016.095.b | eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare   | mq  | <b>27,56</b>  | 79 |
| B01.016.100   | Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio   | mq  | <b>14,81</b>  | 79 |
| B01.016.105   | Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta; fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimità del castello di tiro per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a parte); la custodia in deposito di cantiere  | dmc | <b>1,26</b>   | 77 |
| B01.016.110   | Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di pregevole lavorazione quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di cornice, paraste e lesene, capitelli, colonne e basi nonchè qualsiasi altro elemento assimilabile, comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta; imbracatura con legname di adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a mezzo funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se necessario | dmc | <b>2,51</b>   | 77 |
| B01.016.115   | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri  | m   | <b>2,95</b>   | 79 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| B01.016.120   | Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri  | m  | <b>1,55</b>   | 79 |
| B01.016.125   | Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri   | m  | <b>1,55</b>   | 79 |
| B01.019       | <b>DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI</b>  |    |               |    |
| B01.019.005   | Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:   |    |               |    |
| B01.019.005.a | spessore 16 cm compresa la caldana   | mq | <b>22,56</b>  | 79 |
| B01.019.005.b | spessore 20 cm compresa la caldana   | mq | <b>27,82</b>  | 79 |
| B01.019.005.c | spessore 26 cm compresa la caldana   | mq | <b>31,91</b>  | 79 |
| B01.019.005.d | spessore 30 cm compresa la caldana   | mq | <b>36,16</b>  | 79 |
| B01.019.010   | Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso  | mq | <b>21,36</b>  | 79 |
| B01.019.015   | Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso  | mc | <b>130,11</b> | 79 |
| B01.019.020   | Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta  | mc | <b>132,29</b> | 79 |
| B01.019.025   | Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso   | kg | <b>0,96</b>   | 79 |
| B01.019.030   | Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso | mc | <b>96,19</b>  | 79 |
| B01.022       | <b>RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO</b>   |    |               |    |
| B01.022.005   | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:   |    |               |    |
| B01.022.005.a | per controsoffitti in tavole di laterizio  | mq | <b>10,55</b>  | 79 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| B01.022.005.b | per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso  | mq  | <b>9,31</b>  | 79 |
| B01.022.010   | Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso                | mq  | <b>16,19</b> | 79 |
| B01.022.015   | Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso  | mq  | <b>7,76</b>  | 79 |
| B01.022.020   | Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso   | mq  | <b>9,31</b>  | 79 |
| B01.022.025   | Disfacimento di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso   | mq  | <b>9,31</b>  | 79 |
| B01.022.030   | Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica                                    | mq  | <b>9,82</b>  | 79 |
| B01.022.035   | Taglio di controsoffitti e pareti in cartongesso per alloggiamento apparecchi di illuminazione, passaggio impianti, etc. eseguito a mano:  |     |              |    |
| B01.022.035.a | di piccola sezione fino a 4 dmq  | cad | <b>7,76</b>  | 79 |
| B01.022.035.b | al metro lineare   | m   | <b>5,28</b>  | 79 |
| B01.025       | <b>RIMOZIONE DI TETTI</b>  |     |              |    |
| B01.025.005   | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso | mq  | <b>22,40</b> | 79 |
| B01.025.010   | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso                   | mq  | <b>15,85</b> | 79 |
| B01.025.015   | Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:   |     |              |    |
| B01.025.015.a | con tegole in ardesia naturale   | mq  | <b>11,20</b> | 79 |
| B01.025.015.b | con tegole marsigliesi o in cemento  | mq  | <b>9,65</b>  | 79 |
| B01.025.015.c | con tegole e coppi in laterizio  | mq  | <b>11,20</b> | 79 |
| B01.025.015.d | con coppi e canali in laterizio  | mq  | <b>9,65</b>  | 79 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B01.025.015.e | con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa  | mq  | <b>4,65</b>   | 79 |
| B01.025.020   | Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:  |     |               |    |
| B01.025.020.a | per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.   | mc  | <b>130,11</b> | 79 |
| B01.025.020.b | per strutture composte quali capriate   | mc  | <b>302,29</b> | 79 |
| B01.025.025   | Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso   | mq  | <b>10,86</b>  | 79 |
| B01.025.030   | Rimozione di cappelli per comignoli:  |     |               |    |
| B01.025.030.a | in lamiera di acciaio o altro materiale metallico   | cad | <b>32,16</b>  | 79 |
| B01.025.030.b | in laterizio o cemento prefabbricato  | cad | <b>48,24</b>  | 79 |
| B01.025.035   | Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso   | m   | <b>7,76</b>   | 79 |
| B01.025.040   | Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del materiale al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso  | mq  | <b>10,98</b>  | 62 |
| B01.025.045   | Rimozione di chiusino di scarico sifonato, esclusa rimozione del sottostante bocchettone, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica   | cad | <b>10,91</b>  | 79 |
|               | Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisorie ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: |     |               |    |
| B01.025.050   | lastre con struttura sottostante continua:  |     |               |    |
| B01.025.050.a | superfici fino a 300 mq   | mq  | <b>20,26</b>  |    |
| B01.025.050.b | superfici da 300 a 1.000 mq   | mq  | <b>16,76</b>  |    |
| B01.025.050.c | superfici oltre 1.000 mq  | mq  | <b>14,98</b>  |    |
| B01.025.055   | lastre con struttura sottostante discontinua:   |     |               |    |
| B01.025.055.a | superfici fino a 300 mq   | mq  | <b>23,24</b>  |    |
| B01.025.055.b | superfici da 300 a 1.000 mq   | mq  | <b>19,55</b>  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B01.025.055.c | superfici oltre 1.000 mq   | mq  | <b>17,66</b>  |    |
| B01.028       | <b>RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI</b>   |     |               |    |
| B01.028.005   | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:                                   |     |               |    |
| B01.028.005.a | manto bituminoso monostrato  | mq  | <b>3,27</b>   | 79 |
| B01.028.005.b | manto bituminoso doppio strato   | mq  | <b>5,43</b>   | 79 |
| B01.028.005.c | manto sintetico  | mq  | <b>2,16</b>   | 79 |
| B01.028.005.d | in asfalto colato  | mq  | <b>6,09</b>   | 79 |
| B01.028.010   | Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica  | cad | <b>5,45</b>   | 79 |
| B01.031       | <b>RASCHIATURE E SVERNICIATURE</b>   |     |               |    |
| B01.031.005   | Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola  | mq  | <b>5,24</b>   | 79 |
| B01.031.010   | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti  | mq  | <b>4,58</b>   | 79 |
| B01.031.015   | Raschiatura di stucco veneziano  | mq  | <b>9,31</b>   | 79 |
| B01.031.020   | Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano   | mq  | <b>17,84</b>  | 69 |
| B01.031.025   | Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato:   |     |               |    |
| B01.031.025.a | per uno strato   | mq  | <b>3,10</b>   | 79 |
| B01.031.025.b | per ogni strato sottostante in più   | mq  | <b>1,55</b>   | 79 |
| B01.031.030   | Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate:   |     |               |    |
| B01.031.030.a | con acqua  | mq  | <b>15,03</b>  | 75 |
| B01.031.030.b | con sabbia micronizzata  | mq  | <b>15,79</b>  | 58 |
| B01.031.030.c | con acqua e sabbia micronizzata  | mq  | <b>21,81</b>  | 62 |
|               | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi: |     |               |    |
| B01.031.035   | per edilizia civile, in situazioni di media difficoltà   | mq  | <b>34,42</b>  | 55 |
| B01.031.040   | per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.:  |     |               |    |
| B01.031.040.a | in situazioni di bassa difficoltà  | mq  | <b>61,95</b>  | 47 |
| B01.031.040.b | in situazioni di media difficoltà  | mq  | <b>93,45</b>  | 46 |
| B01.031.040.c | in situazioni di alta difficoltà   | mq  | <b>122,29</b> | 43 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| B01.031.045   | Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione controllata con sabbia silicea | mq | <b>54,09</b> | 72 |
| B01.031.050   | Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:  |    |              |    |
| B01.031.050.a | fonte di calore alla fiamma o ad aria   | mq | <b>25,81</b> | 79 |
| B01.031.050.b | soda caustica   | mq | <b>28,66</b> | 79 |
| B01.031.050.c | sverniciatore chimico   | mq | <b>36,09</b> | 69 |
| B01.031.050.d | sabbiatura  | mq | <b>18,82</b> | 60 |
| B01.031.055   | Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:  |    |              |    |
| B01.031.055.a | fonte di calore alla fiamma o ad aria   | mq | <b>17,20</b> | 79 |
| B01.031.055.b | smerigliatrice meccanica  | mq | <b>20,07</b> | 79 |
| B01.031.055.c | sverniciatore chimico   | mq | <b>24,61</b> | 65 |
| B01.031.055.d | sabbiatura  | mq | <b>12,80</b> | 53 |
| B01.031.060   | Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico:   |    |              |    |
| B01.031.060.a | in legno  | mq | <b>10,11</b> | 67 |
| B01.031.060.b | in metallo  | mq | <b>9,25</b>  | 66 |
| B01.034       | <b>SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO</b>   |    |              |    |
| B01.034.005   | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi      | mq | <b>19,63</b> | 79 |
| B01.034.010   | Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti   | mq | <b>26,18</b> | 79 |
| B01.034.015   | Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi                               | mq | <b>16,36</b> | 79 |
| B01.034.020   | Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi  | mq | <b>39,26</b> | 79 |
| B01.034.025   | Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi  | mq | <b>22,90</b> | 79 |
| B01.034.030   | Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi                          | mq | <b>27,90</b> | 79 |

|               |   |                |               |    |
|---------------|---|----------------|---------------|----|
| B01.034.035   | Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | kg             | <b>1,31</b>   | 79 |
| B01.034.040   | Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi  | kg             | <b>0,98</b>   | 79 |
| B01.034.045   | Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo   | m <sup>2</sup> | <b>15,52</b>  | 79 |
| B01.034.050   | Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi  | m <sup>2</sup> | <b>13,09</b>  | 79 |
| B01.037       | <b>RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE</b>   |                |               |    |
| B01.037.005   | Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere:   |                |               |    |
| B01.037.005.a | piatto doccia   | cad            | <b>58,63</b>  | 79 |
| B01.037.005.b | vasca da bagno  | cad            | <b>89,66</b>  | 79 |
| B01.037.005.c | vaso igienico (WC)  | cad            | <b>74,15</b>  | 79 |
| B01.037.005.d | bidet   | cad            | <b>64,84</b>  | 79 |
| B01.037.005.e | lavabo singolo su mensola   | cad            | <b>41,40</b>  | 79 |
| B01.037.005.f | lavello da cucina in porcellana   | cad            | <b>55,20</b>  | 79 |
| B01.037.005.g | scaldabagno elettrico   | cad            | <b>58,34</b>  | 79 |
| B01.037.005.h | cassetta alta di scarico  | cad            | <b>20,29</b>  | 79 |
| B01.037.010   | Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:  |                |               |    |
| B01.037.010.a | tubazioni di impianto idrico  | m              | <b>3,27</b>   | 79 |
| B01.037.010.b | tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro   | m              | <b>4,09</b>   | 79 |
| B01.037.015   | Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie:  |                |               |    |
| B01.037.015.a | rubinetto singolo sino al diametro 3/4"   | cad            | <b>4,72</b>   | 79 |
| B01.037.015.b | gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"   | cad            | <b>5,97</b>   | 79 |
| B01.040       | <b>RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI</b>   |                |               |    |
| B01.040.005   | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W                                      | cad            | <b>70,01</b>  | 79 |
| B01.040.010   | Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:  |                |               |    |
| B01.040.010.a | 35 ÷ 81 kW  | cad            | <b>81,68</b>  | 79 |
| B01.040.010.b | 93 ÷ 174 kW   | cad            | <b>105,01</b> | 79 |
| B01.040.010.c | 203 ÷ 290,5 kW  | cad            | <b>145,85</b> | 79 |
| B01.040.010.d | 348,5 ÷ 581 kW  | cad            | <b>225,38</b> | 71 |
| B01.040.010.e | 697 ÷ 1.046 kW  | cad            | <b>271,33</b> | 70 |
| B01.040.010.f | 1.162 ÷ 1.743 kW  | cad            | <b>300,51</b> | 71 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B01.040.015   | Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:   |     |               |    |
| B01.040.015.a | 16,3 ÷ 30 kW  | cad | <b>70,01</b>  | 79 |
| B01.040.015.b | 41,5 ÷ 57 kW  | cad | <b>93,35</b>  | 79 |
| B01.040.015.c | 69,7 ÷ 104,5 kW   | cad | <b>99,18</b>  | 79 |
| B01.040.015.d | 122 ÷ 174,3 kW  | cad | <b>178,71</b> | 69 |
| B01.040.015.e | 191,7 ÷ 226,6 kW  | cad | <b>207,88</b> | 70 |
| B01.040.015.f | 244 ÷ 279 kW  | cad | <b>237,05</b> | 71 |
|               | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre:   |     |               |    |
| B01.040.020   | radiatori in ghisa e/o in alluminio:  |     |               |    |
| B01.040.020.a | fino a 6 elementi, per radiatore  | cad | <b>9,92</b>   | 79 |
| B01.040.020.b | da 7 a 12 elementi, per radiatore   | cad | <b>14,59</b>  | 79 |
| B01.040.020.c | da 13 a 20 elementi, per radiatore  | cad | <b>19,25</b>  | 79 |
| B01.040.025   | piastre radianti in acciaio:  |     |               |    |
| B01.040.025.a | fino a 600 mm, per piastra radiante   | cad | <b>9,92</b>   | 79 |
| B01.040.025.b | da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante   | cad | <b>14,59</b>  | 79 |
| B01.040.025.c | oltre 1.000 mm, per piastra radiante  | cad | <b>19,25</b>  | 79 |
| B01.043       | <b>RIMOZIONI DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SPLIT</b>   |     |               |    |
| B01.043.005   | Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica:  |     |               |    |
| B01.043.005.a | macchina interna a parete alta o soffitto   | cad | <b>89,64</b>  | 79 |
| B01.043.005.b | macchina interna a parete bassa o pavimento   | cad | <b>59,76</b>  | 79 |
|               | Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: |     |               |    |
| B01.043.010   | due macchine interne:   |     |               |    |
| B01.043.010.a | a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie   | cad | <b>119,52</b> | 79 |
| B01.043.010.b | a parete bassa o pavimento  | cad | <b>104,58</b> | 79 |
| B01.043.015   | tre macchine interne:   |     |               |    |
| B01.043.015.a | a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie   | cad | <b>155,37</b> | 79 |
| B01.043.015.b | a parete bassa o pavimento  | cad | <b>125,49</b> | 79 |
| B01.043.020   | quattro macchine interne:   |     |               |    |
| B01.043.020.a | a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie   | cad | <b>179,28</b> | 79 |
| B01.043.020.b | a parete bassa o pavimento  | cad | <b>155,37</b> | 79 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| B01.043.025   | Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unità interne e le motocondensanti esterne degli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica   | m  | <b>2,99</b>  | 79 |
| B01.043.030   | Rimozione di canale in pvc completo di coperchio utilizzato per la posa delle tubazioni di collegamento tra le unità interne e le motocondensanti esterne negli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica  | m  | <b>3,98</b>  | 79 |
| B01.046       | <b>RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA</b>   |    |              |    |
| B01.046.005   | Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un'altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: |    |              |    |
| B01.046.005.a | lato maggiore 0 ÷ 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei   | kg | <b>2,79</b>  | 79 |
| B01.046.005.b | lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei   | kg | <b>2,78</b>  | 79 |
| B01.046.005.c | lato maggiore 710 ÷ 1.000 mm, spessore lamiera 10/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei  | kg | <b>2,12</b>  | 79 |
| B01.046.005.d | lato maggiore 1.010 ÷ 2.000 mm, spessore lamiera 12/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei  | kg | <b>1,85</b>  | 79 |
| B01.049       | <b>RIMOZIONI DI CANALI E CASSETTE</b>   |    |              |    |
| B01.049.005   | Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |              |    |
| B01.049.005.a | spessore lamiera 8/10 mm  | kg | <b>4,21</b>  | 79 |
| B01.049.005.b | spessore lamiera 10/10 mm   | kg | <b>3,27</b>  | 79 |
| B01.049.005.c | spessore lamiera 12/10 mm   | kg | <b>2,64</b>  | 79 |
| B01.049.005.d | spessore lamiera 15/10 mm   | kg | <b>2,14</b>  | 79 |
| B01.049.010   | Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:   |    |              |    |
| B01.049.010.a | dimensioni esterne fino a 100 x 100, profondità 75 mm   | kg | <b>20,32</b> | 79 |
| B01.049.010.b | dimensioni esterne fino a 300 x 300, profondità 100 mm  | kg | <b>8,93</b>  | 79 |

|               |  |    |             |    |
|---------------|--|----|-------------|----|
| B01.049.015   | Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |             |    |
| B01.049.015.a | sezione fino a 150 cmq   | m  | <b>4,59</b> | 79 |
| B01.049.015.b | sezione da 151 a 300 cmq   | m  | <b>6,29</b> | 79 |
| B01.049.015.c | sezione da 301 a 600 cmq   | m  | <b>7,86</b> | 79 |
|               | Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: |    |             |    |
| B01.049.020   | per tubazioni in pvc diametro nominale:  |    |             |    |
| B01.049.020.a | fino a 20 mm   | m  | <b>1,75</b> | 79 |
| B01.049.020.b | fino a 32 mm   | m  | <b>2,33</b> | 79 |
| B01.049.020.c | fino a 50 mm   | m  | <b>2,92</b> | 79 |
| B01.049.025   | per tubazioni in acciaio diametro nominale:  |    |             |    |
| B01.049.025.a | fino a 20 mm   | m  | <b>2,63</b> | 79 |
| B01.049.025.b | fino a 32 mm   | m  | <b>3,21</b> | 79 |
| B01.049.025.c | fino a 50 mm   | m  | <b>3,79</b> | 79 |
| B01.052       | <b>RIMOZIONI DI CAVI</b>   |    |             |    |
| B01.052.005   | Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |             |    |
| B01.052.005.a | sezione fino a 16 mmq  | kg | <b>1,38</b> | 79 |
| B01.052.005.b | sezione 16 ÷ 50 mmq  | kg | <b>1,26</b> | 79 |
| B01.052.005.c | sezione 50 ÷ 95 mmq  | kg | <b>1,20</b> | 79 |
| B01.052.005.d | sezione oltre 95 mmq   | kg | <b>0,94</b> | 79 |
| B01.052.010   | Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |             |    |
| B01.052.010.a | sezione fino a 6 mmq   | kg | <b>1,38</b> | 79 |
| B01.052.010.b | sezione 6 ÷ 16 mmq   | kg | <b>1,26</b> | 79 |
| B01.052.010.c | sezione 16 ÷ 35 mmq  | kg | <b>1,20</b> | 79 |
| B01.052.010.d | sezione oltre 35 mmq   | kg | <b>0,94</b> | 79 |
| B01.052.015   | Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:  |    |             |    |
| B01.052.015.a | sezione fino a 16 mmq  | kg | <b>1,57</b> | 79 |
| B01.052.015.b | sezione 16 ÷ 50 mmq  | kg | <b>1,45</b> | 79 |
| B01.052.015.c | sezione 50 ÷ 95 mmq  | kg | <b>1,38</b> | 79 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| B01.052.015.d | sezione oltre 95 mmq  | kg  | <b>1,07</b>  | 79 |
| B01.052.020   | Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:   |     |              |    |
| B01.052.020.a | sezione fino a 6 mmq  | kg  | <b>1,57</b>  | 79 |
| B01.052.020.b | sezione 6 ÷ 16 mmq  | kg  | <b>1,45</b>  | 79 |
| B01.052.020.c | sezione 16 ÷ 35 mmq   | kg  | <b>1,38</b>  | 79 |
| B01.052.020.d | sezione oltre 35 mmq  | kg  | <b>1,07</b>  | 79 |
| B01.055       | <b>RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E CARPENTERIE</b>  |     |              |    |
| B01.055.005   | Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: |     |              |    |
| B01.055.005.a | da 1-3 posti  | cad | <b>3,38</b>  | 79 |
| B01.055.005.b | fino a 5 posti  | cad | <b>4,00</b>  | 79 |
| B01.055.005.c | fino a 7 posti  | cad | <b>4,30</b>  | 79 |
| B01.055.010   | Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusibili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino:  |     |              |    |
| B01.055.010.a | unipolari portata fino a 32 A   | cad | <b>3,77</b>  | 79 |
| B01.055.010.b | unipolari portata fino a 125 A  | cad | <b>4,15</b>  | 79 |
| B01.055.010.c | bipolari portata fino a 32 A  | cad | <b>2,45</b>  | 79 |
| B01.055.010.d | bipolari portata fino a 125 A   | cad | <b>2,77</b>  | 79 |
| B01.055.010.e | tripolari portata fino a 32 A   | cad | <b>3,14</b>  | 79 |
| B01.055.010.f | tripolari portata fino a 125 A  | cad | <b>3,46</b>  | 79 |
| B01.055.010.g | tetrapolari portata fino a 32 A   | cad | <b>4,09</b>  | 79 |
| B01.055.010.h | tetrapolari portata fino a 125 A  | cad | <b>4,72</b>  | 79 |
| B01.055.015   | Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:   |     |              |    |
| B01.055.015.a | fino a 250 x 250 mm   | cad | <b>4,72</b>  | 79 |
| B01.055.015.b | fino a 600 x 400 mm   | cad | <b>9,43</b>  | 79 |
| B01.055.015.c | fino a 1000 x 800 mm  | cad | <b>15,72</b> | 79 |
| B01.055.020   | Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale:   |     |              |    |
| B01.055.020.a | fino a 600 x 600 mm   | cad | <b>14,15</b> | 79 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| B01.055.020.b | fino a 1200 x 600 mm  | cad | <b>18,87</b> | 79 |
| B01.055.020.c | fino a 1800 x 600 mm  | cad | <b>25,16</b> | 79 |
| B01.055.020.d | fino a 2000 x 800 mm  | cad | <b>31,45</b> | 79 |
| B01.055.020.e | fino a 2200 x 1000 mm   | cad | <b>37,74</b> | 79 |
| B01.058       | <b>RIMOZIONI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE</b>   |     |              |    |
| B01.058.005   | Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata  | cad | <b>8,68</b>  | 79 |
| B01.058.010   | Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:   |     |              |    |
| B01.058.010.a | 1 x 18 W  | cad | <b>8,68</b>  | 79 |
| B01.058.010.b | 2 x 18 W  | cad | <b>10,00</b> | 79 |
| B01.058.010.c | 4 x 18 W  | cad | <b>11,51</b> | 79 |
| B01.058.010.d | 1 x 36 W  | cad | <b>10,25</b> | 79 |
| B01.058.010.e | 2 x 36 W  | cad | <b>12,08</b> | 79 |
| B01.058.010.f | 1 x 58 W  | cad | <b>11,26</b> | 79 |
| B01.058.010.g | 2 x 58 W  | cad | <b>13,27</b> | 79 |
| B01.061       | <b>MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI</b>   |     |              |    |
| B01.061.005   | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica  | mc  | <b>47,85</b> | 63 |
| B01.061.010   | Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | mc  | <b>70,11</b> | 29 |
| B01.061.015   | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  | mc  | <b>23,21</b> | 70 |
| B01.061.020   | Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m   | mc  | <b>37,24</b> | 79 |
| B01.061.025   | Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo  | mc  | <b>15,64</b> | 79 |
| B01.061.030   | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:  |     |              |    |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| B01.061.030.a | valutazione a peso, per ogni 100 kg   | cad | <b>1,80</b>  | 76 |
| B01.061.030.b | valutazione a volume  | mc  | <b>34,49</b> | 76 |
| B01.061.035   | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli | mc  | <b>74,47</b> | 79 |

## **B02. OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI**

### **AVVERTENZE**

#### **RIPARAZIONE DI MURATURE**

Per le lavorazioni in cui risultino necessarie, si considerano comprese nel prezzo le puntellature e loro successiva rimozione.

Le riparazioni di lesioni isolate su murature in laterizio, eseguite con il sistema dello scuci e cuci, verranno valutate a volume per qualsiasi spessore. La misurazione verrà eseguita valutando le figure geometriche che involuppano le parti interessate dalla riparazione.

In caso di riparazioni con iniezioni di miscela cementizia, l'intervento verrà valutato a metro cubo di muratura trattata. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza. Saranno inoltre compresi nelle riparazioni i fori di fissaggio dei condotti tubolari, l'iniezione d'acqua, la miscela, la sigillatura e l'eventuale posa di teloni sulle superfici non interessate.

In caso di riparazioni con rete elettrosaldata, la superficie ripristinata verrà valutata misurando solo una faccia a metro quadrato, o metro nel caso di lesioni d'angolo, ed in base alle misure di progetto, esclusa quindi ogni eccedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori; sarà fatta deduzione di tutti i fori pari od eccedenti a 1,00 m<sup>2</sup>. Nei prezzi di tariffa le riparazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza. Sono comprese le trapanazioni per il collegamento, le reti poste sulle due facce della muratura, il betoncino, la sigillatura, la posa di teloni sulle superfici non interessate e tutti gli altri oneri e modalità di esecuzione previste nei relativi prezzi di elenco.

#### **TIRANTI**

In caso di applicazione di cavi scorrevoli e tiranti, la posa verrà valutata a peso dei soli tiranti con gli oneri e le forniture indicati nella esplicazione degli articoli di elenco, nonché gli eventuali sostegni o legamenti intermedi. Nella determinazione del peso si considererà una lunghezza pari a quella del muro aumentata di 20 cm per i tiranti in acciaio con filettatura di estremità, una lunghezza pari a quella del muro aumentata di un metro per i tiranti in trefolo.

#### **INTERVENTI SU SOLAI E COPERTURE**

I solai in latero-cemento o prefabbricati saranno valutati a metro quadrato, in base alla superficie netta dei vani sottostanti (qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) o in base alla superficie determinata dal filo interno delle travi di delimitazione o dei cordoli, esclusi nel primo caso la presa e l'appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di perimetro. Nella misurazione si farà astrazione da eventuali fori inferiori a 1,00 m<sup>2</sup>. Nel prezzo è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto finito per i pavimenti, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione. Nel prezzo dei solai sono compresi il ferro di armatura, le casseforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei getti di calcestruzzo. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui il laterizio sia sostituito dal calcestruzzo.

Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti dalla copertura purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m<sup>2</sup>, viceversa tali vani verranno dedotti per intero. Non si terrà conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Le riparazioni saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti della copertura, purché non superiori a 1,00 m<sup>2</sup>, viceversa tali vani verranno dedotti per intero.

#### **RIPARAZIONE DI VOLTE**

La riparazione di volte e voltine sarà compensata a metro quadrato di superficie consolidata, in proiezione orizzontale delle stesse, effettuando la misurazione all'intradosso. Nei prezzi sono in genere compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e la sovrapposizione della rete e dei ferri.

#### **RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO**

Il rinforzo di travi e pilastri sarà pagato a metro quadrato di superficie originaria, valutata geometricamente in base a misure come indicato negli articoli di elenco e si intende riferito a lavori effettuati a qualsiasi altezza. Nei prezzi di elenco sono sempre compresi tutti gli oneri per eventuali spicconature dell'intonaco, palchi di servizio, ecc. nonché quanto precisato nei singoli articoli per dare il lavoro finito a regola d'arte, con l'esclusione dell'armatura e delle casseforme.

#### INTERVENTI SPECIALI SU ELEMENTI DI FINITURA ED EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabilizzare si riferiscono alle zone lignee trattate.

#### CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDICHE

La qualità dell'intervento potrà essere verificata con prove di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. Ove possibile, verranno eseguite prove di carico prima e dopo l'intervento per valutarne l'efficacia, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

#### PROVE SPECIALISTICHE

Ogni ricorso ad eventuali prove specialistiche dovrà essere adeguatamente motivato.

Gli oneri per la preparazione delle superfici e i successivi ripristini dovranno essere computati a parte.

|               |   | U.M | €             |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| B02.001       | <b>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RINFORZO SU MURATURE E FONDAZIONI</b>   |     |               |  |
| B02.001.005   | Rinzaffo di murature con malta cementizia a 400 kg o con malta di calce idraulica e grassello a giudizio della D.L., previa rimozione delle parti di malta di scarsa qualità fra i corsi di laterizio o di pietrame; per una profondità media di 2-3 cm e pulizia accurata con idropulitrice a pressione minima di 100 atm, salvo diversa prescrizione della D.L.   | mq  | <b>17,01</b>  |  |
|               | Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabbocatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc.: |     |               |  |
| B02.001.010   | muratura in laterizio a più teste:  |     |               |  |
| B02.001.010.a | con mattoni pieni o semipieni a macchina  | mc  | <b>347,20</b> |  |
| B02.001.010.b | con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista  | mc  | <b>625,05</b> |  |
| B02.001.010.c | con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista  | mc  | <b>246,12</b> |  |



|               |  |    |               |  |
|---------------|--|----|---------------|--|
| B02.001.015   | muratura in laterizio a una testa:   |    |               |  |
| B02.001.015.a | con mattoni pieni o semipieni a macchina   | mq | <b>58,87</b>  |  |
| B02.001.015.b | con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mq | <b>93,05</b>  |  |
| B02.001.015.c | con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mq | <b>47,05</b>  |  |
| B02.001.020   | muratura di pietrame:  |    |               |  |
| B02.001.020.a | di natura calcarea squadrato e sbizzato proveniente dalla demolizione in cantiere  | mc | <b>169,09</b> |  |
| B02.001.020.b | di natura calcarea squadrato e sbizzato  | mc | <b>633,77</b> |  |
| B02.001.025   | muratura di mattoni pieni per sottomurazioni   | mc | <b>690,40</b> |  |
|               | Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessioni: |    |               |  |
| B02.001.030   | muratura in laterizio a più teste:   |    |               |  |
| B02.001.030.a | con mattoni pieni o semipieni a macchina   | mc | <b>576,10</b> |  |
| B02.001.030.b | con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mc | <b>747,41</b> |  |
| B02.001.030.c | con mattoni pieni o semipieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mc | <b>456,17</b> |  |
| B02.001.035   | muratura in laterizio a una testa:   |    |               |  |
| B02.001.035.a | con mattoni pieni o semipieni a macchina   | mq | <b>90,18</b>  |  |
| B02.001.035.b | con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mq | <b>114,73</b> |  |
| B02.001.035.c | con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista   | mq | <b>66,73</b>  |  |
| B02.001.040   | muratura in pietrame:  |    |               |  |
| B02.001.040.a | di natura calcarea squadrato e sbizzato di recupero  | mc | <b>679,50</b> |  |
| B02.001.040.b | di natura calcarea squadrato e sbizzato proveniente dalla demolizione in cantiere  | mc | <b>339,76</b> |  |
| B02.001.040.c | di natura calcarea squadrato e sbizzato  | mc | <b>889,83</b> |  |

|             |   |    |               |  |
|-------------|---|----|---------------|--|
| B02.001.045 | <p>Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, oppure miste in pietrame e laterizio, effettuata con miscela a base di calci idrauliche e comunque non cementizia a giudizio della D.L., compresi la ripulitura, se necessaria, delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura, modalità esecutiva e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo il seguente procedimento: - preiniezione di acqua su tutto il volume murario da trattare per il lavaggio dello stesso; - sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di fuoriuscita della miscela con malta di calce spenta e sabbia, previa pulizia e lavaggio, e successivo rinzafo della muratura con malta bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione di diametro 3/4", inseriti per una profondità adeguata nei fori precedentemente praticati per mezzo di trapanazione spinta fino a 2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce con interasse non superiore a 50 cm; - iniezione di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., con caratteristiche di traspirabilità e resistenza meccanica compatibili con la muratura da iniettare, eseguita a pressione variabile e controllata secondo l'indicazione della D.L., fino alla fuoriuscita della miscela dai condotti immediatamente superiori; - asportazione delle cannule e sigillatura dei fori praticati per iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo lavaggio, se necessario, prima della presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata</p> | mc | <b>150,09</b> |  |
| B02.001.050 | <p>Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce, secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle superfici, del rinzafo e di uno strato di</p>   | mq | <b>115,22</b> |  |

|               |  |   |               |  |
|---------------|--|---|---------------|--|
|               | <p>betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti</p>   |   |               |  |
| B02.001.055   | <p>Riparazione di lesioni d'angolo eseguita con iniezioni, rete e betoncino per murature di qualsiasi genere e materiale, secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco, pulizia e lavaggio delle fessurazioni come alla voce precedente; - esecuzione di fori di diametro 40-50 mm, a mezzo di trapanazione obliqua ed anche inclinata, secondo le indicazioni della D.L., per una profondità pari a 3 volte lo spessore del muro ed in numero non inferiore a 3 per metro di altezza dell'angolo per ciascuna direzione dei due muri; - inserimento nelle perforazioni di armatura con barre diametro 12 mm ad aderenza migliorata; - sigillatura delle fessurazioni e degli altri possibili punti di fuoriuscita della miscela con malta cementizia e rinzafo della muratura; - fissaggio dei condotti di iniezione di diametro 3/4", inseriti nei fori precedentemente praticati per una profondità adeguata, ed iniezione di pasta cementizia additivata; - applicazione sulle due facce di rete elettrosaldata di diametro minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm, per uno sviluppo all'esterno di 1,00 m per lato ed all'interno di 0,50 m per lato, ancorata alla muratura a mezzo di tondi passanti entro perforazioni eseguite con trapano a rotazione; - applicazione dello strato di betoncino come alla voce precedente; la lunghezza trattata viene misurata considerando solo uno spigolo murario:</p> |   |               |  |
| B02.001.055.a | per murature ammorsate ad L (cantonale)  | m | <b>423,49</b> |  |
| B02.001.055.b | per murature ammorsate ad T (martello)   | m | <b>565,52</b> |  |
| B02.001.055.c | per murature ammorsate ad incrocio   | m | <b>692,05</b> |  |

|               |  |    |               |  |
|---------------|--|----|---------------|--|
| B02.001.060   | Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte | m  | <b>65,84</b>  |  |
| B02.001.065   | Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata   | m  | <b>34,71</b>  |  |
| B02.001.070   | Scarnitura delle connessioni dei paramenti in muratura di mattoni o pietra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte   | mq | <b>15,37</b>  |  |
| B02.001.075   | Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessioni, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |  |
| B02.001.075.a | in pietrame  | mq | <b>24,00</b>  |  |
| B02.001.075.b | in mattoni, compreso la stilatura  | mq | <b>26,65</b>  |  |
| B02.001.080   | Riparazione di lesioni in murature mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la finitura del paramento con malta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m  | <b>33,90</b>  |  |
| B02.001.085   | Rinforzo di fondazioni esistenti in muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato mediante cordoli in calcestruzzo armato aderenti alla vecchia fondazione e collegati tra loro mediante traversi in calcestruzzo armato, compresi l'esecuzione dei getti di cemento espansivo, la predisposizione dei casseri ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino alla profondità di progetto, il magrone di sottofondazione e le armature in acciaio; computato a mc di calcestruzzo gettato                       | mc | <b>655,80</b> |  |
| B02.004       | <b>PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI</b>  |    |               |  |
| B02.004.005   | Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro:  |    |               |  |
| B02.004.005.a | diametro fino a 20 mm  | m  | <b>29,27</b>  |  |
| B02.004.005.b | diametro oltre 20 mm   | m  | <b>36,59</b>  |  |

|               |  |                |               |  |
|---------------|--|----------------|---------------|--|
| B02.004.010   | Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza:                         |                |               |  |
| B02.004.010.a | diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m  | m              | <b>66,58</b>  |  |
| B02.004.010.b | diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m  | m              | <b>98,16</b>  |  |
| B02.004.010.c | diametro 35 mm e lunghezza fino a 25,00 m  | m              | <b>123,03</b> |  |
| B02.004.010.d | sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm   | cm             | <b>24,40</b>  |  |
| B02.004.015   | Fornitura e posa in opera di cavi scorrevoli per tiranti di acciaio ad alto limite elastico, costituiti da trefoli con fili da 0,5"-0,6" (diametro 13-15 mm), compresa la guaina metallica o in plastica, l'ingrassatura, la fornitura degli ancoraggi (escluse le piastre di ripartizione) e degli eventuali altri materiali brevettati, ogni operazione di messa in tensione in due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l'iniezione con boiaccia di cemento, compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza | m              | <b>29,83</b>  |  |
| B02.004.020   | Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa  | m <sup>2</sup> | <b>484,04</b> |  |
| B02.004.025   | Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa zincatura o trattamento anticorrosivo   | kg             | <b>6,26</b>   |  |
| B02.004.030   | Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi tipo, compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, entrambe realizzate con idonea malta cementizia:  |                |               |  |
| B02.004.030.a | su muratura in mattoni   | m              | <b>21,31</b>  |  |
| B02.004.030.b | su muratura in pietrame  | m              | <b>29,40</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| B02.004.035   | Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature | kg  | <b>9,24</b>   |  |
| B02.004.040   | Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera secondo le indicazioni della D.L.   | kg  | <b>7,79</b>   |  |
| B02.004.045   | Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave dinamometrica o rinzeppatura del paletto capochiave, per raggiungere una tensione pari a 10 MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della muratura e del capochiave  | cad | <b>133,53</b> |  |
| B02.004.050   | Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:   |     |               |  |
| B02.004.050.a | diametro fino a 16 mm   | cad | <b>22,77</b>  |  |
| B02.004.050.b | diametro oltre 16 mm  | cad | <b>25,30</b>  |  |
| B02.004.055   | Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |     |               |  |
| B02.004.055.a | eseguita a pressione  | m   | <b>18,74</b>  |  |
| B02.004.055.b | eseguita a gravità  | m   | <b>12,45</b>  |  |
| B02.004.055.c | sovrapprezzo per resina acrilica da additivare alla boiaccia di cemento, per cuciture armate, compresa la preparazione di detta resina secondo la formula di dosaggio stabilito dalla casa produttrice  | kg  | <b>3,08</b>   |  |
|               | Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |     |               |  |
| B02.004.060   | superfici verticali:  |     |               |  |

|               |  |    |               |  |
|---------------|--|----|---------------|--|
| B02.004.060.a | profondità di taglio fino a 100 mm   | m  | <b>54,53</b>  |  |
| B02.004.060.b | profondità di taglio da 100 a 130 mm   | m  | <b>73,21</b>  |  |
| B02.004.060.c | profondità di taglio da 130 a 150 mm   | m  | <b>87,85</b>  |  |
| B02.004.060.d | profondità di taglio da 150 a 200 mm   | m  | <b>120,93</b> |  |
| B02.004.060.e | profondità di taglio da 200 a 300 mm   | m  | <b>150,21</b> |  |
| B02.004.060.f | profondità di taglio da 300 a 400 mm   | m  | <b>215,88</b> |  |
| B02.004.060.g | profondità di taglio da 400 a 600 mm   | m  | <b>271,56</b> |  |
| B02.004.060.h | profondità di taglio da 600 a 800 mm   | m  | <b>335,18</b> |  |
| B02.004.065   | superfici orizzontali:   |    |               |  |
| B02.004.065.a | profondità di taglio fino a 100 mm   | m  | <b>7,05</b>   |  |
| B02.004.065.b | profondità di taglio da 100 a 130 mm   | m  | <b>12,47</b>  |  |
| B02.004.065.c | profondità di taglio da 130 a 150 mm   | m  | <b>21,14</b>  |  |
| B02.004.065.d | profondità di taglio da 150 a 200 mm   | m  | <b>36,33</b>  |  |
| B02.004.065.e | profondità di taglio da 200 a 300 mm   | m  | <b>60,20</b>  |  |
| B02.004.065.f | profondità di taglio da 300 a 400 mm   | m  | <b>111,91</b> |  |
| B02.007       | <b>INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE</b>   |    |               |  |
| B02.007.005   | Sostituzione di architravi di porte e finestre con getto di calcestruzzo di qualsiasi dimensione e materiale, compresi la demolizione eseguita a mano o con mezzo meccanico, il necessario puntellamento, la fornitura e posa di fogli in polietilene o di teli ed ogni altro provvedimento necessario per la protezione dei controtelai e/o delle opere non interessate dalla sostituzione e per la loro pulizia, la formazione del nuovo architrave con getto di calcestruzzo C25/30 con additivi antiritiro, le barre di armatura collocate secondo le indicazioni della Direzione Lavori, le casserature, l'armo e il disarmo e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm | mc | <b>934,53</b> |  |
| B02.007.010   | Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:  |    |               |  |
| B02.007.010.a | per muri di spessore inferiore a 15 cm   | m  | <b>118,78</b> |  |
| B02.007.010.b | per muri di spessore da 15 a 30 cm   | m  | <b>148,48</b> |  |
| B02.007.010.c | per muri di spessore superiore a 30 cm   | m  | <b>249,47</b> |  |

|               |  |    |                 |  |
|---------------|--|----|-----------------|--|
| B02.007.015   | Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: |    |                 |  |
| B02.007.015.a | per muri di spessore inferiore a 15 cm   | m  | <b>136,61</b>   |  |
| B02.007.015.b | per muri di spessore da 15 a 30 cm   | m  | <b>166,30</b>   |  |
| B02.007.015.c | per muri di spessore superiore a 30 cm   | m  | <b>267,27</b>   |  |
| B02.007.020   | Sostituzione di architravi di porte e finestre sia interne che esterne con travi di legno ben stagionato, secondo le specifiche di progetto; compresi l'eventuale rimozione di architravature preesistenti di qualsiasi materiale e dimensione, le opere murarie occorrenti per la preparazione della sede di appoggio, il trattamento di tutte le superfici con prodotti antimuffa, antitarlo ed ignifughi, le eventuali riprese di intonaco e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m  | <b>114,03</b>   |  |
| B02.007.025   | Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato eseguito in getto di calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura, armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8 mm, poste ad interasse non superiore a 25 cm, compresa la fornitura e la posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con taglio e piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel getto di calcestruzzo, compresi altresì ogni onere per l'ancoraggio su di esse della grossa orditura di tetto in legno (travi d'angolo, capriate, ecc.), la demolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la cassetta, l'armo, il disarmo, l'acciaio di armatura anche per i concatenamenti degli incroci e degli angoli, nonché l'onere della esecuzione di tale cordolo a campioni:  |    |                 |  |
| B02.007.025.a | nel caso di demolizione della copertura  | mc | <b>761,83</b>   |  |
| B02.007.025.b | senza demolizione della copertura  | mc | <b>1.019,74</b> |  |



|               |   |   |               |  |
|---------------|---|---|---------------|--|
| B02.007.030   | Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le ammorsature a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la casseratura, l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m | <b>152,64</b> |  |
| B02.007.035   | Realizzazione di cordolo sommitale in muratura armata, previa rimozione del tetto, mediante traliccio in barre di acciaio, piegate agli incroci in direzione ortogonale per una lunghezza di circa 1,00 m, posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni e riempiendo i vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio con malta di calce e sabbia o malta cementizia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima pari a quattro filari), del traliccio metallico, delle spille/staffe, il getto complementare di riempimento, il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio:   |   |               |  |
| B02.007.035.a | su muratura a due teste secondo la seguente procedura: - posizionamento sul piano orizzontale della sommità della muratura di una doppia fila di tozzetti in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare; - posizionamento della gabbia metallica costituita da due barre dello spessore minimo $\varnothing$ 22 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di quattro filari di mattoni), con spille $\varnothing$ 8 mm poste all'interasse di un mattone; - riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale; - posizionamento di un'altra doppia fila di mattoni, alternando ogni quadrucchio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti e riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento; - la stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti; - il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di tozzetti analoga alla prima | m | <b>66,40</b>  |  |

|               |   |    |               |  |
|---------------|---|----|---------------|--|
| B02.007.035.b | su muratura a tre teste secondo la seguente procedura: - posizionamento sul piano orizzontale della sommità della muratura di una doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare; - posizionamento della gabbia metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo $\varnothing$ 16 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di quattro filari di mattoni), con staffe $\varnothing$ 8 mm poste all'interasse di un mattone; - riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale; - posizionamento di un'altra doppia fila di mattoni, alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti, riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento; - la stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti; - il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima                                   | m  | <b>86,40</b>  |  |
| B02.007.040   | Realizzazione di cordolo sommitale realizzato mediante cerchiatura in profilato metallico. Il profilo, posto sulla sommità della parete, avrà idonea sezione (altezza minima 100 mm) ed inserito al disotto dello sporto di gronda. Il profilato potrà essere dotato o meno di paletti di ripartizione, saldati all'interasse massimo di 1,50 m, aventi lo scopo di ripartire l'azione di contenimento su una porzione maggiore di muratura. Le estremità dei profilati saranno collegate con piastre angolari mediante bullonatura. I profilati saranno vincolati alla sommità dei setti con staffe metalliche passanti sullo spessore murario. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del profilato; i perfori, la sigillatura dei perfori sulle murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi ancoraggi sul profilato; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche; i paletti; il trattamento delle superfici metalliche con una mano di vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito | m  | <b>64,90</b>  |  |
| B02.007.045   | Solaio in voltine di mattoni (realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto) su struttura in profilati d'acciaio; compresi: centine di sostegno, connettori metallici di collegamento, getto della soletta in calcestruzzo C25/30 di spessore minimo di 4 cm, rete elettrosaldata di ripartizione, tracce nelle murature per la formazione delle sedi di alloggiamento e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Esclusa la fornitura e posa in opera dei profilati metallici:   |    |               |  |
| B02.007.045.a | in mattoni pieni posti di costa   | mq | <b>137,60</b> |  |
| B02.007.045.b | in mattoni pieni posti in foglio  | mq | <b>122,40</b> |  |

|             |   |     |               |  |
|-------------|---|-----|---------------|--|
| B02.007.050 | Collegamento fra la struttura di solaio in legno esistente e la muratura portante, effettuato con lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave con viti mordenti, in acciaio zincato, per una lunghezza minima di 80 cm, passante attraverso la muratura e bloccata esternamente su una piastra di acciaio di spessore 10 mm e dimensione 25x25 cm con cunei in acciaio o dado, compresa la formazione e successiva sigillatura dei fori con malta idonea, esclusa la rimozione del pavimento e del tavolato, in caso di lavoro eseguito dall'alto, o la demolizione del soffitto in arelle o rete ed intonaco, in caso di lavoro eseguito dal basso   | cad | <b>173,53</b> |  |
| B02.007.055 | Realizzazione di ammorsature del tipo a coda di rondine di solai di nuova realizzazione alle murature portanti; disposte secondo le indicazioni della Direzione Lavori, armate con barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm; compresi la realizzazione delle necessarie tracce e forature nella muratura, la cassatura, l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della muratura interessate dall'ammorsatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte  | cad | <b>30,85</b>  |  |
| B02.007.060 | Consolidamento di solaio in legno e piano in tavolato mediante sovrapposizione di nuovo tavolato sul tavolato esistente, compresi la verifica dell'idoneità del tavolato esistente a ricevere il nuovo tavolato ed eventuale sostituzione delle parti ammalorate, la fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore minimo di 3 cm, disposto ortogonalmente a quello sottostante costituito da tavole ben rifilate, intestate a perfetto contatto e chiodate al sottostante tavolato; compresa eventuale demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solai; compreso altresì ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle murature | mq  | <b>31,87</b>  |  |

|               |  |    |              |  |
|---------------|--|----|--------------|--|
| B02.007.065   | Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano in tavolato di legno o laterizio mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneità del piano laterizio o ligneo esistente a ricevere il getto, ed eventuale sostituzione delle parti ammalorate; la fornitura e posa dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldato di diametro minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni e legature; la fornitura e posa in opera di connettori metallici di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore non inferiore a 4 cm, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm e posti ad interasse non superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusa la demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo nonché la ripresa o rifacimento degli intonaci; misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle murature: |    |              |  |
| B02.007.065.a | con cappa in calcestruzzo con inerti normali   | mq | <b>41,93</b> |  |
| B02.007.065.b | con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa  | mq | <b>45,56</b> |  |
| B02.007.070   | Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneità del piano di laterizio esistente a ricevere il getto; il riempimento con materiale leggero dei vuoti; la fornitura e posa dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldato di spessore minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni e legature; la fornitura e posa in opera di connettori metallici di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore non inferiore a 4 cm, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la sola esclusione della demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli intonaci, e l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm posti ad interasse non superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle murature:   |    |              |  |
| B02.007.070.a | con cappa in calcestruzzo con inerti normali   | mq | <b>41,22</b> |  |
| B02.007.070.b | con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa  | mq | <b>44,82</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| B02.007.075   | Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, compresi: l'eventuale rimozione del conglomerato lesionato; la sigillatura delle eventuali lesioni esistenti con malta epossidica o cementizia antiritiro; la fornitura e posa dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldato di spessore minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni, legature e collegamento ai connettori; la fornitura e posa in opera di connettori di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, fino a raggiungere lo spessore richiesto, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solai; ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la sola esclusione della demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli intonaci: |     |                 |  |
| B02.007.075.a | con cappa in calcestruzzo armato con inerti normali  | mq  | <b>42,06</b>    |  |
| B02.007.075.b | con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa  | mq  | <b>46,27</b>    |  |
| B02.007.080   | Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o travi in legno mediante aumento di sezione resistente o aggiunta di protesi lignee, compresi: la fornitura e posa in opera di legname integrativo sostitutivo o di rinforzo delle strutture lignee esistenti, di essenza simile a quella esistente; il taglio; le lavorazioni; il fissaggio alle travi esistenti mediante: incollaggio con colle resorciniche o resine all'urea, chiodature con viti mordenti in acciaio zincato, cravatte, staffe o altra ferramenta in acciaio secondo le specifiche di progetto; il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurazione del volume di nuovo materiale in opera:  |     |                 |  |
| B02.007.080.a | essenze non pregiate (es. abete)   | mc  | <b>1.152,73</b> |  |
| B02.007.080.b | essenze pregiate (es. larice)  | mc  | <b>1.360,32</b> |  |
| B02.007.080.c | essenze molto pregiate (es. castagno e rovere)   | mc  | <b>1.639,20</b> |  |
| B02.007.085   | Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria e/o secondaria di solai con applicazione sulla muratura esistente di elementi di ripartizione (acciaio, piombo, calcestruzzo, legno), di idonee dimensioni, comprese le lavorazioni necessarie sull'orditura, la protezione delle testate con appositi prodotti, la formazione degli alloggiamenti, l'esecuzione delle eventuali opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |                 |  |
| B02.007.085.a | grossa orditura e capriate, per appoggio   | cad | <b>86,27</b>    |  |
| B02.007.085.b | media e piccola orditura   | m   | <b>138,09</b>   |  |

|             |   |    |               |  |
|-------------|---|----|---------------|--|
| B02.007.090 | Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle smosse, la pulizia accurata e il trattamento conservativo di quelle esistenti e quanto necessario per consentire la perfetta adesione dell'intonaco   | mq | <b>42,71</b>  |  |
| B02.007.095 | Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la formazione di capriate o parti di esse, compresi pulizia del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, viti per il fissaggio e tagli, comprese altresì le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, la protezione agli appoggi mediante appositi prodotti, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero                                     | mc | <b>351,66</b> |  |
| B02.007.100 | Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani, compresi pulizia del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese altresì le relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi, la protezione agli appoggi mediante appositi prodotti, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero | mc | <b>242,91</b> |  |
| B02.007.105 | Rimontaggio di piastrelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da collocare al di sopra dei correnti compreso, la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo  | mq | <b>25,90</b>  |  |
| B02.007.110 | Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  | mc | <b>369,87</b> |  |
| B02.007.115 | Rimontaggio di piani in tavelloni di laterizio per la formazione di coperture o di solai, compresa la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, gli adattamenti, le sagomature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  | mq | <b>17,32</b>  |  |

|               |  |    |               |  |
|---------------|--|----|---------------|--|
| B02.007.120   | Rimontaggio di tavolato ligneo per formazione di sottomanto di copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la lavorazione, i tagli e le sagomature, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso inoltre il maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali (copertura); la misurazione verrà effettuata secondo l'effettivo sviluppo: |    |               |  |
| B02.007.120.a | spessore di 4,5-5 cm a listoni sagomati lateralmente a maschio e femmina o intestate con battente e unite a filopiano comprensivo di fissaggio con viti mordenti in acciaio zincato 5x70 mm  | mq | <b>18,37</b>  |  |
| B02.007.120.b | spessore di 2,5-3,0 cm intestate con battente e unite a filopiano comprensivo di fissaggio con chiodi  | mq | <b>14,64</b>  |  |
| B02.007.125   | Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione materiale di recupero:  |    |               |  |
| B02.007.125.a | coppi ed embrici o coppi doppi   | mq | <b>20,56</b>  |  |
| B02.007.125.b | tegole piane o marsigliesi   | mq | <b>16,31</b>  |  |
| B02.007.130   | Rimontaggio di sporto di gronda esterna con travetti in legno sagomato e non, di sezione 8x8 cm, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, l'ancoraggio all'eventuale cordolo di copertura o all'orditura, il sovrastante tavolato o tavellonato, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |  |
| B02.007.130.a | con tavolato ligneo  | mq | <b>45,70</b>  |  |
| B02.007.130.b | con tavellonato in laterizio   | mq | <b>51,64</b>  |  |
| B02.010       | <b>INTERVENTI SU VOLTE</b>   |    |               |  |
| B02.010.005   | Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da sottotetti o locali interni costituiti da materiale parzialmente o del tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere   | mc | <b>127,56</b> |  |

|               |  |    |               |  |
|---------------|--|----|---------------|--|
| B02.010.010   | Consolidamento di volta in muratura di pietrame o di laterizio, priva di affreschi o altri trattamenti decorativi, previo svuotamento del riempimento, o rinfianco della stessa, pagati come alla voce relativa, compresi la rimozione del cretonato, la rimozione delle parti di malta di scarsa qualità fra i corsi di laterizio o di pietrame, la successiva pulizia a fondo e l'applicazione di rete elettrosaldata di diametro minimo di 5 mm e maglia 10x10, ancorata alla volta per mezzo di connettori in acciaio ad aderenza migliorata, del tipo B450A, inseriti entro perforazioni effettuate con attrezzo a rotazione e fissati con resina epossidica o con pasta cementizia reoplastica colata entro i fori ripuliti, in ragione di almeno 5 fori per mq, compresa, inoltre, la spruzzatura di malta speciale, per il ripristino delle connessioni fra gli elementi formanti i conci della volta, ed il successivo strato di conglomerato avente spessore complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari ad almeno 4-6 cm; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale: |    |               |  |
| B02.010.010.a | con betoncino in calcestruzzo, getto con inerti normali  | mq | <b>75,53</b>  |  |
| B02.010.010.b | con betoncino in calcestruzzo con inerti di argilla espansa (peso specifico non superiore a 1.400 kg/mc)   | mq | <b>79,19</b>  |  |
| B02.010.010.c | betoncino a base di calce idraulica additivata   | mq | <b>88,21</b>  |  |
| B02.010.015   | Consolidamento di volta o voltina di laterizio in foglio, priva di affreschi o altri trattamenti decorativi, previa rimozione del cretonato, pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di connettori in acciaio inossidabile o zincato per il collegamento alla soprastante cappa in conglomerato di 2-3 cm, armata con rete metallica inossidabile o zincata; volta misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:  |    |               |  |
| B02.010.015.a | getto in conglomerato cementizio additivato con resina epossidica  | mq | <b>57,84</b>  |  |
| B02.010.015.b | getto in conglomerato a base di calce idraulica additivata   | mq | <b>71,27</b>  |  |
| B02.010.020   | Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con conglomerato cementizio leggero, dosato a 150-200 kg di cemento tipo 32,5 R per mc e confezionato con inerti leggeri tipo: argilla espansa, pomice, ecc. ed aggiunta di una percentuale di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata granulometria e di peso specifico compreso tra 12 e 14 kN/mc, fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di eventuale armatura metallica di collegamento, da pagarsi con i relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni onere e magistero per dare la superficie superiore piana  | mc | <b>167,33</b> |  |
| B02.010.025   | Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con malta di calce secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare la superficie superiore piana  | mc | <b>175,81</b> |  |



|               |   |    |               |  |
|---------------|---|----|---------------|--|
| B02.010.030   | Formazione di voltina strutturale in laterizio, costituita da mattoni pieni nuovi o di recupero, purché idonei, dello spessore di 4-6 cm, legati con malta bastarda, posti in opera su cassaforma già predisposta e computata a parte, comprese la formazione di adeguati appoggi incisi nella muratura, la fornitura e posa di chiodi in acciaio inossidabile o zincato con connettori per il collegamento dei mattoni alla soprastante cappa in malta di calce idraulica additivata, dello spessore di 2-3 cm, armata con rete metallica inossidabile o zincata; voltina misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:   |    |               |  |
| B02.010.030.a | in foglio   | mq | <b>96,25</b>  |  |
| B02.010.030.b | ad una testa  | mq | <b>113,70</b> |  |
| B02.010.035   | Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi accurata scarnitura, pulitura delle lesioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la puntellazione da computare a parte  | m  | <b>49,06</b>  |  |
| B02.010.040   | Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei frenelli esistenti e nel miglioramento dell' ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce e calce idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezza e/o loro formazione a mattoni pieni, ad un interasse minimo di 150 cm, ove mancanti, pulitura dell'estradosso delle volte, escluso lo svuotamento del materiale smosso, compensato a parte, pulitura ad aria compressa delle lesioni e loro risarcitura con coli di malte idrauliche speciali fortemente adesive, risarcitura a malta di calce lievemente bastarda dei giunti mossi o carenti, previa lieve bagnatura della superficie, compresa la fornitura e posa di materiale isolante costituito da foglio di tessuto in fibra di vetro posato direttamente sulla volta; misurato in proiezione orizzontale | mq | <b>48,30</b>  |  |
| B02.010.045   | Costruzione di voltina non strutturale, realizzata come da particolari costruttivi, con centine all'estradosso formate da tavoloni di abete da 40 mm sagomati ad arco e chiodati, trattati con impregnante antitarlo ed antimuffa, ancorati al muro con staffe metalliche, posti ad interasse di 60 cm; nella parte inferiore viene chiodato il supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le arelle fissate alle centine e alla tambocciatura con chiodi e filo inossidabile o zincato, compresa la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda, intonaco di malta di calce rifinito con malta di calce a frattazzo fine, compresi altresì il taglio a forza di muratura per l'incastro e l'appoggio delle centine, applicazione di carbolineum nelle testate che vanno incastrate nella muratura, compresi altresì la chioderia, i fori, la forza motrice, le opere murarie e quanto altro        | mq | <b>150,39</b> |  |

|             |   |    |               |  |
|-------------|---|----|---------------|--|
|             | occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; misurato in proiezione orizzontale  |    |               |  |
| B02.010.050 | Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali rafforzamenti delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello spessore di 2,5 cm fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette metalliche e tambocciatura con morale da 4x8 cm o 8x8 cm in sostituzione di quelli rotti o mancanti, due mani di prodotti antitarlo su tutta la struttura lignea, uno strato di gesso nelle parti necessarie dell'estradosso del soffitto, compresa la demolizione, il rifacimento di piccole parti di intonaco con stuoie, la sigillatura di crepe e lesioni, la formazione di rinfianchi con murali da 8x8 cm nonché la rimozione di materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti; misurato in proiezione orizzontale  | mq | <b>65,85</b>  |  |
| B02.010.055 | Restauro e consolidamento di struttura estradosale di volte dipinte, costituite da una struttura portante in legno (centine) collegata da tambocci con arelle. Il lavoro consiste in: - preventiva ripulitura dell'estradosso del soffitto con aspiratori vari in modo da asportare qualsiasi materiale depositatosi e nella creazione di opere provvisorie mediante passerelle e ponteggi sia nell'interno della stanza che nell'estradosso del soffitto stesso, ivi compresi tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il sottostante soffitto dipinto; - rinforzo delle centine portanti con tavole in abete di vario spessore e unite con viti a legno e chiodi alle centine esistenti e trattamento antitarlo e antimuffa; - applicazione di un strato di armatura (iuta o fibra di vetro), fissata con apposito collante, accavallata alle varie centine e tambocciature in modo da creare un unico corpo con la camorcanna, compreso altresì l'inserimento di barre con anelli, in materiale compatibile, messo tra la camorcanna e l'armatura per creare dei punti di aggancio; - fornitura e posa in opera di eventuali rinfianchi con morali da 8x8 cm fissati alle centine e incastrate nella muratura, comprese le opere murarie e l'applicazione di cartolineum; misurato in proiezione orizzontale | mq | <b>183,00</b> |  |
| B02.013     | <b>RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO</b>  |    |               |  |

|               |  |    |              |  |
|---------------|--|----|--------------|--|
| B02.013.005   | Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il consolidamento di strutture in calcestruzzo armato: - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo ancora integro; - spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa; - eventuale foratura ed inserimento degli iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori dall'esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.  | kg | <b>34,17</b> |  |
| B02.013.010   | Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento | mq | <b>33,14</b> |  |
| B02.013.015   | Rinforzo dell'estremità di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle armature in acciaio: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - scalpellatura delle superfici di attesa al fine di renderle ruvide e successiva loro spazzolatura meccanica; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro ed integrazione dell'armatura in acciaio esistente secondo le prescrizioni previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto A/C (inferiore a 0,4):  |    |              |  |
| B02.013.015.a | per unità di superficie trattata   | mq | <b>47,25</b> |  |

|               |  |    |              |  |
|---------------|--|----|--------------|--|
| B02.013.015.b | per ogni cm di spessore superiore a 5 cm   | mq | <b>3,12</b>  |  |
| B02.013.020   | Rinforzo dell'estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale con profilati metallici: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - sigillatura delle eventuali lesioni esistenti mediante resine epossidiche; - regolarizzazione delle superfici di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati successivi; - posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro, previa spalmatura di primer epossidico (acciaio da compensare a parte); - realizzazione di cerchiatura metallica con tondino di acciaio dolce (min. diametro 6 mm) riscaldato e martellato a caldo a formare una spirale di passo ridotto (max 5 cm) (acciaio da compensare a parte); - in alternativa al punto precedente: saldatura di calastrelli previo eventuale riscaldamento degli stessi (acciaio da compensare a parte); - spalmatura di resine sulla superficie di attesa e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4) | mq | <b>47,25</b> |  |
| B02.013.025   | Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - rimozione del calcestruzzo lesionato, praticando nicchie ad intervalli regolari, sino a scoprire le armature per l'applicazione dei distanziatori; - spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - saldatura delle nuove armature longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni distanziatori; - posizionamento di una seconda armatura esterna collegata alla precedente con ganci posti in corrispondenza delle staffe oppure con sagomati metallici; - posa in opera della nuova staffatura; - posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); - bagnatura abbondante per almeno 12 ore; - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 6 cm, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).  |    |              |  |
| B02.013.025.a | per unità di superficie trattata   | mq | <b>68,12</b> |  |
| B02.013.025.b | per ogni cm di spessore superiore a 6 cm   | mq | <b>6,85</b>  |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| B02.013.030   | Ripristino nodo trave-pilastro in calcestruzzo armato mediante applicazione di calcestruzzo additivato: - eventuale puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - rimozione del calcestruzzo lesionato; - spazzolatura meccanica delle superfici; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - sigillatura delle lesioni esistenti con malta cementizia molto fluida penetrante per gravità; - bagnatura abbondante del calcestruzzo di attesa per almeno 5-6 ore; - applicazione di rete elettrosaldata (da compensare a parte) collegata con chiodi alla struttura esistente; - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto A/C (inferiore a 0,4):   |     |              |  |
| B02.013.030.a | per unità di superficie trattata  | mq  | <b>47,81</b> |  |
| B02.013.030.b | per ogni cm di spessore superiore a 5 cm  | mq  | <b>3,72</b>  |  |
| B02.013.035   | Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: - puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - rimozione del calcestruzzo lesionato sino a scoprire le armature; - realizzazione di fori nel solaio per l'inserimento delle nuove staffe; - spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - posizionamento delle nuove barre longitudinali e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e pretese o essere bloccate all'intradosso della trave mediante dadi, secondo le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (armature da compensare a parte); - posa in opera della nuova staffatura; - posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); - bagnatura abbondante, per almeno 6 ore; - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4); sono escluse le eventuali demolizioni di pavimenti e di quanto altro sovrastante la trave: |     |              |  |
| B02.013.035.a | per unità di superficie trattata  | mq  | <b>49,14</b> |  |
| B02.013.035.b | per ogni cm di spessore superiore a 5 cm  | mq  | <b>3,64</b>  |  |
| B02.013.040   | Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione  | cad | <b>9,02</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| B02.013.045   | Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: |     |               |  |
| B02.013.045.a | di diametro fino a 16 mm  | m   | <b>23,39</b>  |  |
| B02.013.045.b | di diametro oltre 16 mm   | m   | <b>25,99</b>  |  |
| B02.016       | <b>RICOLLOCAMENTI</b>   |     |               |  |
| B02.016.005   | Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l'eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte   | mq  | <b>57,12</b>  |  |
| B02.016.010   | Ricollocamento in opera di davanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresi la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:   |     |               |  |
| B02.016.010.a | soglie, montanti, architravi  | m   | <b>52,85</b>  |  |
| B02.016.010.b | davanzali   | m   | <b>31,60</b>  |  |
| B02.016.015   | Ricollocamento in opera di gradini (alzata e pedata) in pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte  | m   | <b>22,72</b>  |  |
| B02.016.020   | Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:   |     |               |  |
| B02.016.020.a | vasca da bagno  | cad | <b>157,26</b> |  |
| B02.016.020.b | doccia - latrina alla turca   | cad | <b>48,80</b>  |  |
| B02.016.020.c | vaso - bidet - scaldabagno - lavabo   | cad | <b>27,11</b>  |  |
| B02.016.025   | Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni, compreso ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte   | cad | <b>27,11</b>  |  |
| B02.016.030   | Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte:   |     |               |  |

|               |   |    |              |  |
|---------------|---|----|--------------|--|
| B02.016.030.a | in marmo o granito, compresi la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura   | mq | <b>40,67</b> |  |
| B02.016.030.b | in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura   | mq | <b>27,11</b> |  |
| B02.016.030.c | in legno, compresa la fornitura e posa in opera della malta di allettamento o il collante, la lamatura, il trattamento di finitura  | mq | <b>26,84</b> |  |
| B02.016.035   | Ricollocamento in opera di zoccolino battiscopa in legno, plastica, laterizio o marmo precedentemente smontato, compresi la fornitura e posa in opera della malta di allettamento o il collante, la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 30% di quello rimosso, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:   |    |              |  |
| B02.016.035.a | battiscopa in legno o in plastica   | m  | <b>2,22</b>  |  |
| B02.016.035.b | battiscopa in laterizio, marmo o similari   | m  | <b>4,65</b>  |  |
| B02.016.040   | Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  | m  | <b>6,51</b>  |  |
| B02.016.045   | Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i tagli, l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura completa di fissaggio con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte   | mq | <b>29,77</b> |  |
| B02.019       | <b>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE (FRP)</b>  |    |              |  |
| B02.019.005   | Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi mediante il seguente procedimento: - demolizione della superficie di calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d'armatura; - pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura; - pulizia della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a pennello di formulato epossidico bicomponente sui ferri d'armatura ad azione di inibitore della corrosione e a miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e nuovo materiale di ripristino; - |    |              |  |

|               |   |    |              |  |
|---------------|---|----|--------------|--|
|               | ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm previsti da progetto):   |    |              |  |
| B02.019.005.a | applicazione di formulato epossidico  | mq | <b>16,56</b> |  |
| B02.019.005.b | ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per uno spessore di 2 cm  | mq | <b>68,40</b> |  |
| B02.019.005.c | per ogni cm in più e fino a 5 cm  | mq | <b>21,60</b> |  |
| B02.019.010   | Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali compositi (tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante stesura di malta strutturale polimerica bicomponente fibrorinforzata a basso modulo elastico (ovvero malta strutturale in calce e pozzolana priva di cemento compatibile con murature antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e depolveratura della superficie tramite bruschino e/o aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a miglioramento dell'adesione fra esistente e malta di riporto. - arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 cm   | mq | <b>87,12</b> |  |
|               | Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio, di strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, legno e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e pretensionamento) con adesivo epossidico applicato su tutta la lunghezza della lamella, maggiorata del 20% in larghezza. E' compresa la spazzolatura della superficie da rinforzare. Sono escluse e da computarsi a parte la preparazione del supporto in calcestruzzo e l'eventuale demolizione e successiva ricostruzione di porzioni di intonaco. I prezzi sono in funzione delle dimensioni delle lamelle - base e spessore in mm - che possono variare da fornitore a fornitore: |    |              |  |
| B02.019.015   | lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm:  |    |              |  |
| B02.019.015.a | larghezza 50 mm   | m  | <b>58,80</b> |  |
| B02.019.015.b | larghezza 80 mm   | m  | <b>78,40</b> |  |
| B02.019.015.c | larghezza 100 mm  | m  | <b>84,00</b> |  |
| B02.019.015.d | larghezza 120 mm  | m  | <b>95,20</b> |  |
| B02.019.020   | lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,4 mm:  |    |              |  |
| B02.019.020.a | larghezza 50 mm   | m  | <b>61,60</b> |  |
| B02.019.020.b | larghezza 80 mm   | m  | <b>82,32</b> |  |
| B02.019.020.c | larghezza 100 mm  | m  | <b>87,92</b> |  |
| B02.019.020.d | larghezza 120 mm  | m  | <b>98,00</b> |  |



|               |   |    |               |  |
|---------------|---|----|---------------|--|
| B02.019.025   | Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio, di strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e pretensionamento) con adesivo epossidico applicato su tutta la lunghezza della lamella, maggiorata del 20% in larghezza. E' compresa la spazzolatura della superficie da rinforzare. Sono escluse e da computarsi a parte la preparazione del supporto in calcestruzzo e l'eventuale demolizione e successiva ricostruzione di porzioni di intonaco. I prezzi sono in funzione delle dimensioni delle lamelle - base e spessore in mm - che possono variare da fornitore a fornitore:  |    |               |  |
| B02.019.025.a | larghezza 50 mm   | m  | <b>75,60</b>  |  |
| B02.019.025.b | larghezza 80 mm   | m  | <b>98,56</b>  |  |
| B02.019.025.c | larghezza 100 mm  | m  | <b>106,96</b> |  |
| B02.019.025.d | larghezza 120 mm  | m  | <b>114,80</b> |  |
|               | Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: |    |               |  |
| B02.019.030   | tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale:  |    |               |  |
| B02.019.030.a | primo strato  | mq | <b>207,20</b> |  |
| B02.019.030.b | strati successivi fino ad un massimo di tre   | mq | <b>168,00</b> |  |
| B02.019.035   | tessuti in fibra di carbonio di tipo bidirezionale:   |    |               |  |
| B02.019.035.a | primo strato  | mq | <b>221,20</b> |  |
| B02.019.035.b | strati successivi fino ad un massimo di tre   | mq | <b>179,20</b> |  |

|               |   |    |               |  |
|---------------|---|----|---------------|--|
| B02.019.040   | Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo elastico (larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del supporto: |    |               |  |
| B02.019.040.a | primo strato  | mq | <b>252,00</b> |  |
| B02.019.040.b | strati successivi fino ad un massimo di tre   | mq | <b>201,60</b> |  |
| B02.019.045   | Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di vetro alcali-resistente per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di pannelli murari, archi e volte in muratura e strutture in muratura in genere. Sono compresi: - l'applicazione del tessuto in fibra di vetro di tipo bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento; - la preparazione del supporto   | mq | <b>109,20</b> |  |
| B02.019.050   | Fornitura e applicazione di tessuto in fibra aramidica per il rinforzo strutturale all'urto e all'impatto, mediante placcaggio o wrapping, di pannelli murari, archi e volte in muratura e strutture in muratura in genere. Sono compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra aramidica bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno  | mq | <b>196,00</b> |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
|               | 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento; - la preparazione del supporto   |     |               |  |
| B02.019.055   | Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a miglioramento dell'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio su strutture in muratura secondo il seguente procedimento: - creazione di foro nella muratura di diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - creazione dell'ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo strato di tessuto di rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso più 10 cm:  |     |               |  |
| B02.019.055.a | connettore di lunghezza 10 cm   | cad | <b>20,16</b>  |  |
| B02.019.055.b | connettore di lunghezza 20 cm   | cad | <b>25,20</b>  |  |
| B02.019.055.c | connettore di lunghezza 30 cm   | cad | <b>31,36</b>  |  |
| B02.019.055.d | connettore di lunghezza 50 cm   | cad | <b>43,68</b>  |  |
| B02.019.060   | Fornitura e applicazione di barre pultruse in fibra di carbonio con superficie ad aderenza migliorata e comprese di fiocco in FRP per la realizzazione di collegamenti, tiranti, ancoraggi ed iniezioni armate all'interno di strutture in muratura e/o calcestruzzo armato secondo il seguente procedimento: - creazione dei fori e/o delle tracce passanti nella muratura e/o nel calcestruzzo (area copriferro) di idoneo diametro e lunghezza; - eventuale solidarizzazione della barra in fibra di carbonio con il fiocco in FRP mediante adesivo epossidico; - inserimento della barra in fibra di carbonio del diametro richiesto; - connessione della stessa alla muratura e/o agli elementi in calcestruzzo armato da rinforzare con apposito adesivo epossidico; - eventuale ancoraggio mediante impregnazione del fiocco in FRP con adesivo sullo strato di tessuto già posizionato ed applicazione di un ulteriore strato di rinforzo della lunghezza pari allo stesso più 10 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento | m   | <b>61,60</b>  |  |
| B02.022       | <b>INDAGINI E PROVE</b>   |     |               |  |
| B02.022.005   | Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro da mm 50 a mm 150, prelevate direttamente in sito a mezzo di opportuna carotatrice: compresi il prelievo della carota, la prova di schiacciamento, l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della resistenza a compressione e ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita  | cad | <b>187,20</b> |  |

|             |   |     |                 |  |
|-------------|---|-----|-----------------|--|
| B02.022.010 | Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna; compresi il prelievo della carota, la prova di schiacciamento, l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale, e ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita   | cad | <b>199,20</b>   |  |
| B02.022.015 | Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto semplice, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita | cad | <b>820,00</b>   |  |
| B02.022.020 | Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto doppio, finalizzate alla valutazione del modulo elastico e della resistenza a compressione. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione dell'intonaco, all'applicazione della stazione di misurazione, all'esecuzione dei due tagli nella muratura, l'inserimento nei tagli praticati dei due martinetti piatti, esecuzione della prova con fasi cicliche di carico e scarico per monitorare e registrare l'elasticità della muratura fino alla misura della resistenza a rottura del concio murario analizzato. Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di relazione dettagliata contenente tabella e grafico pressione/deformazione dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione e interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita  | cad | <b>1.539,00</b> |  |

|             |   |     |               |  |
|-------------|---|-----|---------------|--|
| B02.022.025 | Esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del diametro 40-100 mm; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella dei dati ottenuti, documentazione fotografica, rappresentazione schematica della carota estratta ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita   | m   | <b>184,00</b> |  |
| B02.022.030 | Prova di carbonatazione consistente in test colorimetrico eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata; compresi il prelievo dei campioni, e ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita | cad | <b>141,60</b> |  |
| B02.022.035 | Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato, dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita  | mq  | <b>7,60</b>   |  |
| B02.022.040 | Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e murature attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di determinare la presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), i danni provocati dal gelo o incendio, l'inclusione di corpi estranei, la resistenza a compressione del calcestruzzo, il modulo elastico statico e dinamico, l'omogeneità del materiale; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita  | cad | <b>31,44</b>  |  |

|             |   |     |               |  |
|-------------|---|-----|---------------|--|
| B02.022.045 | Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistano lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti, morfologia e tipologia del paramento murario all'interno, stato visibile di conservazione dei materiali, presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera); compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario | cad | <b>340,80</b> |  |
| B02.022.050 | Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell'inviare impulsi elettromagnetici attraverso un'antenna trasmittente, per individuare eventuali discontinuità; compresa la relazione tecnica contenente l'indicazione della strumentazione utilizzata, l'elaborazione delle sezioni e l'interpretazione dei risultati (indagine prevista per edifici di pregio artistico)  | m   | <b>15,49</b>  |  |
| B02.022.055 | Indagine termografica di superficie muraria per l'individuazione di eventuali distacchi degli intonaci, lesioni, sconnessioni, discontinuità della muratura, nascosti sotto il paramento e/o gli intonaci; compresa la relazione tecnica, la fornitura dei termogrammi elaborati in forma digitale e i dati sintetizzati in mappe tematiche   | mq  | <b>30,99</b>  |  |
| B02.022.060 | Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista per edifici di pregio artistico)   | mq  | <b>258,23</b> |  |

**B03. INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI****AVVERTENZE**

Le voci contenute nel seguente capitolo sono state elaborate con la collaborazione di ARI - Associazione Restauratori d'Italia. I prezzi sono stati elaborati in conformità con le Tariffe e Competenze Professionali stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro per Dipendenti delle Imprese di Restauro Beni Culturali, sottoscritto dall'Associazione e riportate nel capitolo relativo alla Manodopera posto all'inizio del volume.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
|               | <b>OPERE IN PIETRA</b>  |     |              |          |
| B03.001       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>   |     |              |          |
| B03.001.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:   |     |              |          |
| B03.001.005.a | per superfici poco lavorate   | mq  | <b>8,59</b>  | 52       |
| B03.001.005.b | per superfici mediamente lavorate   | mq  | <b>10,89</b> | 58       |
| B03.001.005.c | per superfici molto lavorate  | mq  | <b>13,47</b> | 62       |
| B03.001.005.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b> |          |
| B03.001.010   | Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:   |     |              |          |
| B03.001.010.a | per superfici poco lavorate   | mq  | <b>17,29</b> | 55       |
| B03.001.010.b | per superfici mediamente lavorate   | mq  | <b>20,16</b> | 59       |
| B03.001.010.c | per superfici molto lavorate  | mq  | <b>24,46</b> | 62       |
| B03.001.010.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b> |          |
| B03.001.015   | Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento:           |     |              |          |
| B03.001.015.a | nei casi di disgregazione, con silicato di etile  | cad | <b>13,62</b> | 74       |
| B03.001.015.b | nei casi di disgregazione, con microemulsione acrilica  | cad | <b>10,20</b> | 76       |
| B03.001.015.c | nei casi di polverizzazione, con silicato di etile  | cad | <b>25,09</b> | 71       |
| B03.001.015.d | nei casi di polverizzazione, con microemulsione acrilica  | cad | <b>15,98</b> | 76       |
| B03.001.020   | Sigillatura temporanea con malta o incollaggio temporaneo con ciclododecano fuso o in soluzione nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione del ciclododecano, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento | cad | <b>8,03</b>  | 78       |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.001.025   | Applicazione di uno strato protettivo temporaneo con malta a base di calce idraulica e polvere di marmo nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione del prodotto, da valutare a singolo intervento nel caso di superfici interessate dal fenomeno entro il dmq   | cad | <b>3,45</b>   | 77 |
| B03.001.030   | Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo consolidamento in situazioni di sicurezza; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:  |     |               |    |
| B03.001.030.a | con ciclododecano fuso o in soluzione   | dmq | <b>6,73</b>   | 66 |
| B03.001.030.b | con colle animali o resina acrilica in soluzione  | dmq | <b>8,19</b>   | 77 |
| B03.001.035   | Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento   | dmq | <b>5,94</b>   | 76 |
| B03.001.040   | Applicazione di ciclododecano fuso o in soluzione nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, oppure al fine di creare uno strato idrorepellente temporaneo per la stabilizzazione e la protezione di pellicole superficiali da mantenere (policromia, doratura, scialbature o altro) per prevenire gli effetti provocabili da puliture o consolidamenti; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto dalle superficie: |     |               |    |
| B03.001.040.a | applicazione puntuale nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, da valutare a singolo intervento nel caso di superfici interessate dal fenomeno entro il dmq   | cad | <b>4,03</b>   | 69 |
| B03.001.040.b | applicazione generalizzata, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori  | dmq | <b>66,63</b>  | 69 |
| B03.001.045   | Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione   | cad | <b>39,69</b>  | 77 |
| B03.004       | <b>OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO</b>   |     |               |    |
|               | Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:   |     |               |    |
| B03.004.005   | nei casi di disgregazione, con silicato di etile:   |     |               |    |
| B03.004.005.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>252,60</b> | 48 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.004.005.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>189,54</b> | 58 |
| B03.004.005.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>155,69</b> | 62 |
| B03.004.005.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>16,48</b>  | 73 |
| B03.004.010   | nei casi di disgregazione con microemulsione acrilica:                           |     |               |    |
| B03.004.010.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq | mq  | <b>176,98</b> | 69 |
| B03.004.010.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>130,48</b> | 70 |
| B03.004.010.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>110,87</b> | 70 |
| B03.004.010.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>12,75</b>  | 13 |
| B03.004.015   | nei casi di disgregazione con nanocalci:   |     |               |    |
| B03.004.015.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq | mq  | <b>318,39</b> | 65 |
| B03.004.015.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>231,65</b> | 65 |
| B03.004.015.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>189,36</b> | 64 |
| B03.004.015.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>21,07</b>  | 62 |
| B03.004.020   | nei casi di polverizzazione:   |     |               |    |
| B03.004.020.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq | mq  | <b>400,85</b> | 44 |
| B03.004.020.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>298,87</b> | 56 |
| B03.004.020.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>227,91</b> | 58 |
| B03.004.020.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>17,88</b>  | 68 |
| B03.004.025   | nei casi di polverizzazione con microemulsione acrilica:                         |     |               |    |
| B03.004.025.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq | mq  | <b>250,56</b> | 66 |
| B03.004.025.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>185,28</b> | 70 |
| B03.004.025.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>142,18</b> | 70 |
| B03.004.025.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>14,71</b>  | 25 |
| B03.004.030   | nei casi di polverizzazione con nanocalci:                                       |     |               |    |
| B03.004.030.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq | mq  | <b>482,07</b> | 69 |
| B03.004.030.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq    | mq  | <b>368,02</b> | 64 |
| B03.004.030.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq         | mq  | <b>281,95</b> | 67 |
| B03.004.030.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>28,19</b>  | 67 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.004.035   | Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:  |     |               |    |
| B03.004.035.a | nei casi di disgregazione   | mq  | <b>112,42</b> | 18 |
| B03.004.035.b | nei casi di polverizzazione   | mq  | <b>224,85</b> | 18 |
| B03.004.040   | Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione: |     |               |    |
| B03.004.040.a | per superfici verticali estese  | mq  | <b>608,12</b> | 38 |
| B03.004.040.b | per superfici pavimentali estese  | mq  | <b>382,71</b> | 17 |
| B03.004.040.c | per oggetti a tutto tondo   | mq  | <b>482,36</b> | 16 |
| B03.004.045   | Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione del distacco mediante infiltrazione di malta idraulica fino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di opere in pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto   | cad | <b>45,71</b>  | 73 |
| B03.004.050   | Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate la cui mancanza di adesione provochi rischio di crollo o difficoltà di ricollocamento nella posizione corretta, per consentire l'incollaggio nella posizione originaria o il trasporto in una diversa ubicazione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare a singolo frammento esclusi gli oneri relativi alla velinatura e ad eventuali controforme di sostegno: frammenti non trattenuti da vincoli metallici  | cad | <b>36,38</b>  | 51 |
|               | Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate mediante resina epossidica; operazione da valutare a singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura particolare:   |     |               |    |
| B03.004.055   | senza impernatura, su tutti i tipi di opere in pietra:  |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.004.055.a | parti staccate le cui interfacce necessitino della rimozione di residui di adesivo utilizzato in un precedente intervento   | cad | <b>268,48</b> | 74 |
| B03.004.055.b | parti distaccate recentemente le cui interfacce combacino perfettamente   | cad | <b>80,41</b>  | 70 |
| B03.004.055.c | parti distaccate le cui interfacce non combacino più perfettamente  | cad | <b>192,62</b> | 72 |
| B03.004.060   | mediante imperniatura con adattamento di sedi già esistenti:  |     |               |    |
| B03.004.060.a | con perno in acciaio o in vetroresina   | cad | <b>133,87</b> | 65 |
| B03.004.060.b | con perno in titanio  | cad | <b>154,04</b> | 58 |
| B03.004.065   | mediante imperniatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di 15 cm, su marmo, calcari duri, brecce e travertino:   |     |               |    |
| B03.004.065.a | con perno in acciaio o in vetroresina   | cad | <b>260,50</b> | 71 |
| B03.004.065.b | con perno in titanio  | cad | <b>265,23</b> | 70 |
| B03.004.070   | mediante imperniatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di 15 cm, su tufo, arenarie e calcari teneri:  |     |               |    |
| B03.004.070.a | con perno in acciaio o in vetroresina   | cad | <b>233,42</b> | 70 |
| B03.004.070.b | con perno in titanio  | cad | <b>187,38</b> | 66 |
| B03.004.075   | mediante imperniatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di 40 cm, su marmo, calcari duri, brecce e travertino:   |     |               |    |
| B03.004.075.a | con perno in acciaio o in vetroresina   | cad | <b>312,84</b> | 70 |
| B03.004.075.b | con perno in titanio  | cad | <b>348,65</b> | 65 |
| B03.004.080   | mediante imperniatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza di massima di 40 cm, su tufo, arenarie e calcari teneri:   |     |               |    |
| B03.004.080.a | con perno in acciaio o in vetroresina   | cad | <b>268,69</b> | 69 |
| B03.004.080.b | con perno in titanio  | cad | <b>302,36</b> | 63 |
|               | Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostenimento delle parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe da sostituire: |     |               |    |
| B03.004.085   | mediante sostituzione di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50 cm, su tutti i tipi di pietra  | cad | <b>127,72</b> | 58 |
| B03.004.090   | mediante messa in opera di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50 cm:  |     |               |    |
| B03.004.090.a | su marmo, calcari duri, brecce e travertino   | cad | <b>235,38</b> | 67 |
| B03.004.090.b | su tufo, arenarie e calcari teneri  | cad | <b>213,13</b> | 66 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.004.095   | mediante creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutti i tipi pietra; da valutare al decimetro lineare  | dm  | <b>33,81</b>  | 54 |
| B03.007       | <b>OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE</b>   |     |               |    |
|               | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni:  |     |               |    |
| B03.007.005   | vegetazione poco radicata:  |     |               |    |
| B03.007.005.a | al m di intervento  | m   | <b>17,69</b>  | 66 |
| B03.007.005.b | al mq di intervento   | mq  | <b>52,64</b>  | 63 |
| B03.007.010   | vegetazione fortemente radicata:  |     |               |    |
| B03.007.010.a | al m di intervento  | m   | <b>47,93</b>  | 69 |
| B03.007.010.b | al mq di intervento   | mq  | <b>171,43</b> | 71 |
| B03.007.010.c | a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm  | cad | <b>119,81</b> | 74 |
| B03.007.015   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso, a singolo intervento: per un diametro massimo di 5 cm   | cad | <b>119,81</b> | 74 |
| B03.007.020   | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: |     |               |    |
| B03.007.020.a | nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni   | mq  | <b>117,60</b> | 62 |
| B03.007.020.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)   | mq  | <b>48,34</b>  | 43 |
| B03.007.020.c | nel caso di incrostazioni, a impacco  | mq  | <b>176,71</b> | 52 |
| B03.007.020.d | per ogni applicazione successiva a impacco (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)  | mq  | <b>100,32</b> | 33 |
| B03.007.020.e | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo  | mq  | <b>14,24</b>  | 50 |
| B03.010       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>   |     |               |    |
| B03.010.005   | Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne  |     |               |    |
| B03.010.005.a | per superfici poco lavorate   | mq  | <b>85,68</b>  | 74 |
| B03.010.005.b | per superfici mediamente lavorate   | mq  | <b>106,55</b> | 75 |
| B03.010.005.c | per superfici molto lavorate  | mq  | <b>131,74</b> | 76 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:    |     |               |    |
| B03.010.010   | con impianto di nebulizzazione per sola acqua:   |     |               |    |
| B03.010.010.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici  | mq  | <b>130,82</b> | 66 |
| B03.010.010.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici  | mq  | <b>168,39</b> | 68 |
| B03.010.010.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %   | <b>10,00</b>  |    |
| B03.010.015   | con impianto di nebulizzazione per acqua e aria:   |     |               |    |
| B03.010.015.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici  | mq  | <b>150,50</b> | 65 |
| B03.010.015.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici  | mq  | <b>198,67</b> | 70 |
| B03.010.015.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %   | <b>10,00</b>  |    |
| B03.010.020   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:   |     |               |    |
| B03.010.020.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione   | mq  | <b>214,68</b> | 70 |
| B03.010.020.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo  | mq  | <b>154,23</b> | 69 |
| B03.010.020.c | fase finale di rifinitura  | dmq | <b>14,07</b>  | 77 |
| B03.010.025   | Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi o delle miscele di solventi organici e/o inorganici, dei supportanti adeguati dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno: |     |               |    |
| B03.010.025.a | applicazione per mezzo di supportanti  | mq  | <b>392,55</b> | 38 |
| B03.010.025.b | applicazione per mezzo di pennelli o tamponi   | mq  | <b>497,98</b> | 47 |
| B03.010.025.c | fase finale di rifinitura  | dmq | <b>21,00</b>  | 72 |
| B03.010.030   | Rimozione di depositi superficiali mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni   |     |               |    |
| B03.010.030.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza  | mq  | <b>248,61</b> | 54 |
| B03.010.030.b | depositi compatti e molto aderenti   | mq  | <b>385,83</b> | 42 |
| B03.010.030.c | fase finale di rifinitura  | dmq | <b>16,47</b>  | 21 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.010.035   | Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni                 | dmq | <b>33,94</b>  | 78 |
| B03.010.040   | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei:        |     |               |    |
| B03.010.040.a | in sospensione con carte assorbenti   | mq  | <b>36,51</b>  | 51 |
| B03.010.040.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa   | mq  | <b>86,66</b>  | 64 |
|               | Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti:  |     |               |    |
| B03.010.045   | su superfici piane:   |     |               |    |
| B03.010.045.a | con bisturi   | mq  | <b>533,24</b> | 75 |
| B03.010.045.b | con martello e scalpello o vibroincisore  | mq  | <b>590,95</b> | 68 |
| B03.010.045.c | con scalpellino pneumatico  | mq  | <b>302,66</b> | 73 |
| B03.010.045.d | con microtrapani  | mq  | <b>537,93</b> | 74 |
| B03.010.045.e | con apparecchio ad ultrasuoni   | mq  | <b>544,88</b> | 74 |
| B03.010.045.f | con microsabbatrice   | mq  | <b>677,61</b> | 74 |
| B03.010.050   | su superfici lavorate o con presenza di fregi, cornici, etc.:   |     |               |    |
| B03.010.050.a | con bisturi   | mq  | <b>589,57</b> | 76 |
| B03.010.050.b | con martello e scalpello o vibroincisore  | mq  | <b>647,28</b> | 69 |
| B03.010.050.c | con scalpellino pneumatico  | mq  | <b>333,69</b> | 74 |
| B03.010.050.d | con microtrapani  | mq  | <b>594,25</b> | 75 |
| B03.010.050.e | con apparecchio ad ultrasuoni   | mq  | <b>601,21</b> | 74 |
| B03.010.050.f | con microsabbatrice   | mq  | <b>748,02</b> | 74 |
| B03.010.055   | Fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici manuali e con strumentazioni di precisione, da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti: |     |               |    |
| B03.010.055.a | con bisturi, apparecchio ad ultrasuoni, microsabbatrice   | dmq | <b>7,25</b>   | 73 |
| B03.010.055.b | con minisabbatrice di precisione a bassa pressione  | mq  | <b>348,12</b> | 72 |
| B03.010.060   | Rimozione di strati di scialbo e graffiti, su superfici piane in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante idrosabbatrice a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassa pressione, fino ad un massimo di 1,5 bar,   |     |               |    |

|               |   |        |               |    |
|---------------|---|--------|---------------|----|
|               | con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento:   |        |               |    |
| B03.010.060.a | per superfici piane   | mq     | <b>91,43</b>  | 40 |
| B03.010.060.b | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %      | <b>10,00</b>  |    |
|               | Rimozione meccanica manuale, a bisturi, di scialbi e/o ridipinture; da valutarsi al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno su tutti i tipi di opere in pietra situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:   |        |               |    |
| B03.010.065   | per superfici piane   |        |               |    |
| B03.010.065.a | strati sottili non carbonatati  | mq     | <b>259,37</b> | 77 |
| B03.010.065.b | strati carbonatati previa applicazione di compresse di sali inorganici  | mq     | <b>327,02</b> | 77 |
| B03.010.070   | per superfici lavorate o con presenza di fregi, cornici, etc.:  |        |               |    |
| B03.010.070.a | strati sottili non carbonatati  | mq     | <b>287,69</b> | 77 |
| B03.010.070.b | strati carbonatati previa applicazione di compresse di sali inorganici  | mq     | <b>362,70</b> | 77 |
| B03.010.075   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, scialbi e/o ridipinture mediante strumentazione laser, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del tipo di dispositivo e parametri di utilizzo, la movimentazione e montaggio dello strumento e la protezione dell'area di lavoro secondo la norma di sicurezza vigente: valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario |        |               |    |
| B03.010.075.a | per la prima settimana  | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.010.075.b | dalla seconda alla quarta settimana   | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.013       | <b>OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI INIDONEI APPLICATI IN PRECEDENTI INTERVENTI</b>  |        |               |    |
|               | Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:                          |        |               |    |
| B03.013.005   | in gesso o malta relativamente coerente:  |        |               |    |
| B03.013.005.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm     | <b>4,61</b>   | 64 |
| B03.013.005.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad    | <b>15,64</b>  | 57 |
| B03.013.005.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad    | <b>31,27</b>  | 57 |
| B03.013.005.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad    | <b>52,15</b>  | 56 |
| B03.013.005.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq     | <b>93,71</b>  | 55 |
| B03.013.010   | in malta con additivi resinosi o in compositi solubili:   |        |               |    |
| B03.013.010.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm     | <b>5,70</b>   | 64 |
| B03.013.010.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad    | <b>20,33</b>  | 57 |
| B03.013.010.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad    | <b>40,66</b>  | 57 |
| B03.013.010.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad    | <b>65,03</b>  | 57 |
| B03.013.010.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq     | <b>108,98</b> | 57 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.013.015   | in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili:   |     |               |    |
| B03.013.015.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm  | <b>10,34</b>  | 71 |
| B03.013.015.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>27,65</b>  | 62 |
| B03.013.015.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>56,06</b>  | 65 |
| B03.013.015.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>83,99</b>  | 66 |
| B03.013.015.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>124,14</b> | 59 |
|               | Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per la pietra; da valutare a ciascun elemento rimosso su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:   |     |               |    |
| B03.013.020   | fissati con gesso o malta:  |     |               |    |
| B03.013.020.a | fino ad una lunghezza massima di 15 cm  | cad | <b>26,40</b>  | 68 |
| B03.013.020.b | fino ad una lunghezza massima di 40 cm  | cad | <b>105,68</b> | 76 |
| B03.013.025   | fissati con cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri:   |     |               |    |
| B03.013.025.a | fino ad una lunghezza massima di 15 cm  | cad | <b>66,19</b>  | 76 |
| B03.013.025.b | fino ad una lunghezza massima di 40 cm  | cad | <b>200,89</b> | 78 |
|               | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: |     |               |    |
| B03.013.030   | perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm:  |     |               |    |
| B03.013.030.a | in buone condizioni   | cad | <b>13,00</b>  | 55 |
| B03.013.030.b | ossidati  | cad | <b>22,11</b>  | 62 |
| B03.013.035   | fasce, cerchiature o grosse staffe:   |     |               |    |
| B03.013.035.a | in buone condizioni   | dmq | <b>13,82</b>  | 65 |
| B03.013.035.b | ossidati  | dmq | <b>18,08</b>  | 64 |
| B03.013.040   | grate o cancellate al mq vuoto per pieno:   |     |               |    |
| B03.013.040.a | in buone condizioni   | mq  | <b>138,94</b> | 58 |
| B03.013.040.b | ossidati  | mq  | <b>203,42</b> | 65 |
| B03.016       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA</b>   |     |               |    |
|               | Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:  |     |               |    |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.016.005   | strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):  |     |               |    |
| B03.016.005.a | tra elementi o parti adiacenti  | m   | <b>21,09</b>  | 67 |
| B03.016.005.b | di superficie compresa entro 1 dmq  | dmq | <b>3,89</b>   | 35 |
| B03.016.005.c | al mq   | mq  | <b>52,87</b>  | 73 |
| B03.016.010   | strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:  |     |               |    |
| B03.016.010.a | tra elementi o parti adiacenti  | m   | <b>40,30</b>  | 73 |
| B03.016.010.b | di superficie compresa entro 1 dmq  | dmq | <b>4,81</b>   | 55 |
| B03.016.010.c | al mq   | mq  | <b>89,97</b>  | 74 |
| B03.016.015   | Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:   |     |               |    |
| B03.016.015.a | su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%  | mq  | <b>92,69</b>  | 72 |
| B03.016.015.b | su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%  | mq  | <b>156,72</b> | 71 |
| B03.016.015.c | su un mq interessato dal fenomeno entro il 70%  | mq  | <b>195,90</b> | 71 |
| B03.016.020   | Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'abbassamento di tono degli squilibri del materiale lapideo   | mq  | <b>54,73</b>  | 51 |
| B03.019       | <b>OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI</b>   |     |               |    |
| B03.019.005   | Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: |     |               |    |
| B03.019.005.a | con malta lavorata sul posto  | dmc | <b>116,78</b> | 76 |
| B03.019.005.b | mediante tassellatura in materiale lapideo (operazione in collaborazione con professionalità quali formatore o scalpellino)   | dmc | <b>125,80</b> | 62 |
| B03.019.005.c | mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio  | dmc | <b>150,66</b> | 64 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.019.010   | Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a calce per la equilibratura di vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della superficie da tinteggiare | mq  | <b>28,52</b>  | 43 |
| B03.022       | <b>OPERAZIONI SU OPERE INTERESSATE DA POLICROMIE O DORATURE ANCHE RESIDUALI</b>  |     |               |    |
|               | Ristabilimento della coesione di pellicola pittorica o doratura anche residuali su superficie in pietra da eseguirsi prima e/o durante le fasi di pulitura mediante imbibizione di resine sintetiche o consolidanti idonei; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta del consolidante e della metodologia più adeguati ed alla rimozione degli eccessi di consolidante:   |     |               |    |
| B03.022.005   | a pennello o con siringa:  |     |               |    |
| B03.022.005.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>168,88</b> | 59 |
| B03.022.005.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>119,65</b> | 65 |
| B03.022.005.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>84,29</b>  | 60 |
| B03.022.005.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>13,63</b>  | 76 |
| B03.022.010   | per nebulizzazione:  |     |               |    |
| B03.022.010.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>98,62</b>  | 54 |
| B03.022.010.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>63,78</b>  | 59 |
| B03.022.010.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>42,94</b>  | 59 |
| B03.022.010.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>8,71</b>   | 75 |
| B03.022.015   | Ristabilimento della adesione di pellicola pittorica o doratura anche residuali su superficie in pietra, mediante infiltrazione di resine sintetiche con pennelli, siringhe o pipette, da eseguirsi prima e/o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi allo schiacciamento dei sollevamenti mediante l'uso di adeguate spatole e alla rimozione degli eccessi di consolidante:  |     |               |    |
| B03.022.015.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>293,23</b> | 68 |
| B03.022.015.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>199,49</b> | 71 |
| B03.022.015.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>131,13</b> | 71 |
| B03.022.015.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>20,77</b>  | 77 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, guano; da valutare a mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati:  |     |               |    |
| B03.022.020   | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici decorate:  |     |               |    |
| B03.022.020.a | miscela di sali inorganici o ammonio carbonato in sospensione con agenti tixotropici  | mq  | <b>307,26</b> | 67 |
| B03.022.020.b | resine scambiatrici di ioni   | mq  | <b>291,82</b> | 57 |
| B03.022.025   | depositi fortemente coerenti e aderenti alle superfici decorate:  |     |               |    |
| B03.022.025.a | miscele di sali inorganici o ammonio carbonato in sospensione in compresse di polpa di cellulosa  | mq  | <b>510,13</b> | 79 |
| B03.022.025.b | resine scambiatrici di ioni   | mq  | <b>453,80</b> | 47 |
| B03.022.030   | Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura (grassi, vernici, cere etc.), ridipinture, ridorature o protettivi alterati mediante applicazione di miscele di solventi organici e/o inorganici; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta del solvente, della metodologia e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati: |     |               |    |
| B03.022.030.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>611,47</b> | 65 |
| B03.022.030.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>534,37</b> | 74 |
| B03.022.030.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>440,59</b> | 60 |
| B03.022.030.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento  | cad | <b>34,64</b>  | 77 |
| B03.022.035   | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei:              |     |               |    |
| B03.022.035.a | in sospensione con carte assorbenti   | mq  | <b>36,51</b>  | 51 |
| B03.022.035.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, attraverso due applicazioni  | mq  | <b>86,66</b>  | 64 |
| B03.022.040   | Rimozione di depositi coerenti quali concrezioni, incrostazioni, guano, ridipinture e scialbi con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; da valutare a dmq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti:                              |     |               |    |
| B03.022.040.a | strati carbonatati  | dmq | <b>42,14</b>  | 78 |
| B03.022.040.b | strati non carbonatati  | dmq | <b>21,20</b>  | 77 |

|               |  |        |               |    |
|---------------|--|--------|---------------|----|
| B03.022.045   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, scialbi e/o ridipinture mediante strumentazione laser, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del tipo di dispositivo e parametri di utilizzo, la movimentazione e montaggio dello strumento e la protezione dell'area di lavoro secondo la norma di sicurezza vigente: valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario: |        |               |    |
| B03.022.045.a | per la prima settimana   | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.022.045.b | dalla seconda alla quarta settimana  | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.022.050   | Microstuccatura con malta a livello di lacune reintegrabili di pellicola pittorica o di doratura su pietra; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti la zona stuccata:   |        |               |    |
| B03.022.050.a | superficie interessata dal fenomeno entro il 15% del totale  | mq     | <b>105,77</b> | 73 |
| B03.022.050.b | superficie interessata dal fenomeno entro il 30% del totale  | mq     | <b>163,26</b> | 71 |
| B03.022.050.c | superficie interessata dal fenomeno entro il 70% del totale  | mq     | <b>214,37</b> | 67 |
| B03.022.055   | Velatura o reintegrazione a tono di lacune stuccate o abrasioni su policromia o doratura sufficientemente conservate, eseguita con colori ad acquarello; da valutare al mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:  |        |               |    |
| B03.022.055.a | superficie interessata dal fenomeno entro il 15% del totale  | mq     | <b>198,74</b> | 70 |
| B03.022.055.b | superficie interessata dal fenomeno entro il 30% del totale  | mq     | <b>392,60</b> | 71 |
| B03.022.055.c | superficie interessata dal fenomeno entro il 70% del totale  | mq     | <b>762,49</b> | 73 |
| B03.022.060   | Riduzione dell'interferenza visiva della pietra di supporto o delle stuccature non reintegrabili su materiale lapideo con policromia o doratura residuali, eseguita con colori ad acquarello; da valutare al mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:   |        |               |    |
| B03.022.060.a | superficie interessata dal fenomeno entro il 15% del totale  | mq     | <b>93,96</b>  | 74 |
| B03.022.060.b | superficie interessata dal fenomeno entro il 30% del totale  | mq     | <b>193,86</b> | 72 |
| B03.022.060.c | superficie interessata dal fenomeno entro il 70% del totale  | mq     | <b>387,72</b> | 72 |
| B03.025       | <b>OPERAZIONI DI PROTEZIONE</b>  |        |               |    |
|               | Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq:  |        |               |    |
| B03.025.005   | con cere microcristalline:   |        |               |    |
| B03.025.005.a | a pennello su superfici poco lavorate  | mq     | <b>40,23</b>  | 37 |
| B03.025.005.b | a pennello su superfici mediamente lavorate  | mq     | <b>43,57</b>  | 40 |
| B03.025.005.c | a pennello su superfici molto lavorate   | mq     | <b>47,33</b>  | 43 |
| B03.025.010   | con polisilossano o con altro protettivo idoneo:   |        |               |    |
| B03.025.010.a | a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile)  | mq     | <b>22,05</b>  | 38 |
| B03.025.010.b | a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate   | mq     | <b>28,02</b>  | 41 |
| B03.025.010.c | a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate   | mq     | <b>59,43</b>  | 51 |
| B03.025.010.d | a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate  | mq     | <b>76,45</b>  | 53 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| B03.025.015   | con stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello:   |     |              |    |
| B03.025.015.a | su superfici poco lavorate   | mq  | <b>24,52</b> | 36 |
| B03.025.015.b | su superfici mediamente lavorate   | mq  | <b>27,27</b> | 41 |
| B03.025.015.c | su superfici molto lavorate  | mq  | <b>30,36</b> | 45 |
| B03.025.020   | Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello:  |     |              |    |
| B03.025.020.a | su superfici poco lavorate   | mq  | <b>25,68</b> | 70 |
| B03.025.020.b | su superfici mediamente lavorate   | mq  | <b>30,43</b> | 66 |
| B03.025.020.c | su superfici molto lavorate  | mq  | <b>35,18</b> | 65 |
|               | <b>PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA</b>   |     |              |    |
| B03.028       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>  |     |              |    |
| B03.028.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario:   |     |              |    |
| B03.028.005.a | per tutti i tipi di paramento murario  | mq  | <b>10,89</b> | 58 |
| B03.028.005.b | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %   | <b>10,00</b> |    |
| B03.028.010   | Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario:   |     |              |    |
| B03.028.010.a | per tutti i tipi di paramento murario  | mq  | <b>22,84</b> | 62 |
| B03.028.010.b | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %   | <b>10,00</b> |    |
| B03.028.015   | Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento | cad | <b>8,03</b>  | 78 |
| B03.028.020   | Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo consolidamento in situazioni di sicurezza; su tutti i tipi di paramenti, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi, con resina acrilica in soluzione  | dmq | <b>5,93</b>  | 75 |
| B03.028.025   | Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su tutti i tipi di paramenti:   |     |              |    |
| B03.028.025.a | bendaggi applicati nel corso dell'intervento   | dmq | <b>5,94</b>  | 76 |
| B03.028.025.b | bendaggi applicati nel corso di precedenti interventi con sostanze non conosciute  | dmq | <b>8,23</b>  | 76 |
| B03.028.030   | Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da   | cad | <b>39,69</b> | 77 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione   |    |               |    |
| B03.031       | <b>OPERE DI CONSOLIDAMENTO</b>   |    |               |    |
|               | Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: |    |               |    |
| B03.031.005   | nei casi di disgregazione con silicato di etile da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.031.005.a | a pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq  | mq | <b>189,54</b> | 58 |
| B03.031.005.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq   | mq | <b>155,69</b> | 62 |
| B03.031.005.c | a pennello, per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq  | mq | <b>100,69</b> | 58 |
| B03.031.005.d | a spruzzo, per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq   | mq | <b>112,42</b> | 18 |
| B03.031.005.e | decremento per applicazione a spruzzo su superfici maggiori di 10 mq   | %  | <b>10,00</b>  |    |
| B03.031.010   | nei casi di disgregazione con microemulsione acrilica da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.031.010.a | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq   | mq | <b>155,30</b> | 72 |
| B03.031.010.b | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq  | mq | <b>115,71</b> | 70 |
| B03.031.010.c | a pennello per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq   | mq | <b>89,57</b>  | 68 |
| B03.031.015   | nei casi di polverizzazione con silicato di etile da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.031.015.a | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq   | mq | <b>338,51</b> | 62 |
| B03.031.015.b | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq  | mq | <b>273,47</b> | 66 |
| B03.031.015.c | a pennello per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq   | mq | <b>189,11</b> | 54 |
| B03.031.015.d | a spruzzo, per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq   | mq | <b>229,40</b> | 43 |
| B03.031.015.e | decremento per applicazione a spruzzo su superfici maggiori di 10 mq   | %  | <b>10,00</b>  |    |
| B03.031.020   | nei casi di polverizzazione con microemulsione acrilica da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.031.020.a | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq   | mq | <b>208,63</b> | 72 |
| B03.031.020.b | a pennello per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq  | mq | <b>168,28</b> | 71 |
| B03.031.020.c | a pennello per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq   | mq | <b>110,12</b> | 70 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.031.025   | Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione di elementi tessiturali in cotto o in pietra, da eseguirsi mediante infiltrazione di maltina idraulica, con eventuale creazione di piccoli ponti in resina epossidica fino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di paramento, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto                      | cad | <b>44,03</b>  | 78 |
| B03.031.030   | Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparecchiature murarie in pietra o laterizi in conseguenza della creazione di soluzioni di continuità tra gli elementi tessiturali, mediante iniezioni di malta premiscelata a basso contenuto di sali solubili; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei fori ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare   | m   | <b>123,20</b> | 77 |
| B03.031.035   | Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con elementi slegati dall'apparecchiatura da eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi stessi, consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulizia di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso l'inserimento di eventuali elementi mancanti: |     |               |    |
| B03.031.035.a | paramento in opera incerta   | mq  | <b>354,96</b> | 47 |
| B03.031.035.b | paramento in cortina laterizia   | mq  | <b>402,60</b> | 51 |
| B03.031.035.c | paramento in opus reticulatum  | mq  | <b>472,18</b> | 55 |
| B03.031.040   | Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario mediante ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio ad aderenza migliorata; inclusi gli oneri per la creazione del foro per l'alloggiamento di barre fino ad una lunghezza massima di 1 m, la pulizia del foro e la stuccatura finale dello stesso con malta idonea per colorazione e granulometria:  |     |               |    |
| B03.031.040.a | con resine bicomponenti o malta idraulica premiscelata   | cad | <b>129,04</b> | 56 |
| B03.031.040.b | con calza e resina bicomponente o malta idraulica premiscelata   | cad | <b>189,90</b> | 62 |
| B03.031.045   | Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva sigillatura delle lesioni sottolivello con malta di calce idraulica ed inerti, inserimento dei tubi necessari alle iniezioni e successiva infiltrazione in profondità di malte idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di sali, eseguita in modo graduale procedendo dal basso verso l'alto fino a saturazione delle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale                       | m   | <b>86,76</b>  | 75 |
| B03.034       | <b>OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE</b>  |     |               |    |
| B03.034.005   | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario:   |     |               |    |
| B03.034.005.a | al m di intervento   | m   | <b>17,69</b>  | 66 |
| B03.034.005.b | al mq di intervento, per infestazioni scarsamente radicate   | mq  | <b>52,64</b>  | 63 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.034.005.c | al mq di intervento, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)   | mq  | <b>82,36</b>  | 62 |
| B03.034.010   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm  | cad | <b>119,81</b> | 74 |
| B03.034.015   | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta:   |     |               |    |
| B03.034.015.a | nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni   | mq  | <b>101,39</b> | 59 |
| B03.034.015.b | per ogni applicazione successiva (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)  | mq  | <b>40,14</b>  | 55 |
| B03.034.015.c | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo  | mq  | <b>14,24</b>  | 50 |
| B03.037       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>   |     |               |    |
| B03.037.005   | Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne  | mq  | <b>85,68</b>  | 74 |
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli; esclusa la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico: |     |               |    |
| B03.037.010   | con impianto di nebulizzazione per sola acqua:  |     |               |    |
| B03.037.010.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici   | mq  | <b>130,82</b> | 66 |
| B03.037.010.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici   | mq  | <b>168,39</b> | 68 |
| B03.037.010.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b>  |    |
| B03.037.015   | con impianto di nebulizzazione per acqua e aria:  |     |               |    |
| B03.037.015.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici   | mq  | <b>151,24</b> | 68 |
| B03.037.015.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici   | mq  | <b>196,33</b> | 70 |
| B03.037.015.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b>  |    |
| B03.037.020   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:  |     |               |    |
| B03.037.020.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione  | mq  | <b>214,68</b> | 70 |
| B03.037.020.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici mediante due cicli di applicazione  | mq  | <b>354,88</b> | 69 |



|               |  |        |               |    |
|---------------|--|--------|---------------|----|
| B03.037.025   | Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su tutti i tipi di paramento murario  | dmq    | <b>33,94</b>  | 78 |
| B03.037.030   | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei:   |        |               |    |
| B03.037.030.a | in sospensione con carte assorbenti  | mq     | <b>36,51</b>  | 51 |
| B03.037.030.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa  | mq     | <b>86,66</b>  | 64 |
| B03.037.035   | Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati carbonatati, strati di scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente e in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento, esclusi gli oneri per la sigillatura e protezione di eventuali aperture o di elementi circostanti da valutare secondo le voci individuabili nel capitolo "Operazioni di stuccatura": |        |               |    |
| B03.037.035.a | mediante idrosabbiatrica a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassa pressione, fino ad un massimo di 1,5 bar, con granulato neutro finissimo e acqua  | mq     | <b>91,43</b>  | 40 |
| B03.037.035.b | con minisabbiatrica di precisione a bassa pressione  | mq     | <b>348,12</b> | 72 |
| B03.037.035.c | con idrolavaggio a bassa pressione   | mq     | <b>32,77</b>  | 68 |
| B03.037.035.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %      | <b>10,00</b>  |    |
| B03.037.040   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, scialbi e/o ridipinture mediante strumentazione laser, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del tipo di dispositivo e parametri di utilizzo, la movimentazione e montaggio dello strumento e la protezione dell'area di lavoro secondo la norma di sicurezza vigente: valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario:                         |        |               |    |
| B03.037.040.a | per la prima settimana   | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.037.040.b | dalla seconda alla quarta settimana  | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.040       | <b>OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI INIDONEI APPLICATI IN PRECEDENTI INTERVENTI</b>   |        |               |    |
|               | Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica; su tutti i tipi di paramento murario inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti:   |        |               |    |
| B03.040.005   | in gesso o malta relativamente coerente:   |        |               |    |
| B03.040.005.a | tra elementi o parti adiacenti   | dm     | <b>4,61</b>   | 64 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.040.005.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>15,64</b>  | 57 |
| B03.040.005.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>31,27</b>  | 57 |
| B03.040.005.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>52,15</b>  | 56 |
| B03.040.005.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>93,71</b>  | 55 |
| B03.040.010   | in malta con additivi resinosi o in compositi solubili:   |     |               |    |
| B03.040.010.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm  | <b>5,70</b>   | 64 |
| B03.040.010.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>20,33</b>  | 57 |
| B03.040.010.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>40,66</b>  | 57 |
| B03.040.010.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>65,03</b>  | 57 |
| B03.040.010.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>108,98</b> | 57 |
| B03.040.015   | in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili:   |     |               |    |
| B03.040.015.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm  | <b>11,58</b>  | 64 |
| B03.040.015.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>27,65</b>  | 62 |
| B03.040.015.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>56,06</b>  | 65 |
| B03.040.015.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>83,99</b>  | 66 |
| B03.040.015.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>114,40</b> | 58 |
|               | Rimozione di piccoli tratti degradati di paramento antico, di cui non sia possibile il consolidamento, da eseguire manualmente e in modo graduale, compresa la messa in sicurezza delle zone circostanti, escluso il consolidamento delle stesse:   |     |               |    |
| B03.040.020   | per porzioni di paramento in laterizi, pietra calcarea o tufacea fino a 5 dmc   | cad | <b>26,02</b>  | 63 |
| B03.040.025   | per porzioni di paramento in laterizi, pietra calcarea o tufacea da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.040.025.a | entro i 20 cm di spessore   | mq  | <b>255,44</b> | 61 |
| B03.040.025.b | entro i 40 cm di spessore   | mq  | <b>335,61</b> | 58 |
|               | Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa di degrado per il paramento murario; da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: |     |               |    |
| B03.040.030   | fissati con malta su tutti i tipi di paramento fino ad una lunghezza massima di 15 cm   | cad | <b>26,40</b>  | 68 |
| B03.040.035   | fissati con cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri:   |     |               |    |
| B03.040.035.a | fino ad una lunghezza massima di 15 cm su paramenti con apparecchiatura con discreta coesione e resistenza  | cad | <b>66,19</b>  | 76 |
| B03.040.035.b | fino ad una lunghezza massima di 15 cm su paramenti con apparecchiatura decoesa e scarsamente resistente  | cad | <b>100,75</b> | 77 |
| B03.040.040   | fissati con malta su tutti i tipi di paramento fino ad una lunghezza massima di 40 cm   | cad | <b>59,97</b>  | 74 |
| B03.040.045   | fissati con cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri:   |     |               |    |
| B03.040.045.a | fino ad una lunghezza massima di 40 cm su paramenti con apparecchiatura con discreta coesione e resistenza  | cad | <b>105,68</b> | 76 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.040.045.b | fino ad una lunghezza massima di 40 cm su paramenti con apparecchiatura decoesa e scarsamente resistente  | cad | <b>200,89</b> | 78 |
|               | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:   |     |               |    |
| B03.040.050   | perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm:  |     |               |    |
| B03.040.050.a | in buone condizioni   | cad | <b>13,00</b>  | 55 |
| B03.040.050.b | ossidati  | cad | <b>22,11</b>  | 62 |
| B03.040.055   | fasce, cerchiature o grosse staffe:   |     |               |    |
| B03.040.055.a | in buone condizioni   | dmq | <b>13,82</b>  | 65 |
| B03.040.055.b | ossidati  | dmq | <b>18,08</b>  | 64 |
| B03.040.060   | catene antiche in vista:  |     |               |    |
| B03.040.060.a | in buone condizioni   | cad | <b>72,71</b>  | 74 |
| B03.040.060.b | ossidate  | cad | <b>145,75</b> | 77 |
| B03.040.065   | grate o cancellate al mq vuoto per pieno:   |     |               |    |
| B03.040.065.a | in buone condizioni   | mq  | <b>138,94</b> | 58 |
| B03.040.065.b | ossidate  | mq  | <b>203,42</b> | 65 |
| B03.043       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA</b>   |     |               |    |
| B03.043.005   | Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi di paramento murario, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:   |     |               |    |
| B03.043.005.a | strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento)   | m   | <b>21,09</b>  | 67 |
| B03.043.005.b | strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica   | m   | <b>40,30</b>  | 73 |
| B03.043.005.c | strato di profondità di superficie compresa entro 1 dmq   | cad | <b>3,89</b>   | 35 |
| B03.043.005.d | strato di finitura di superficie compresa entro 1 dmq   | cad | <b>4,81</b>   | 55 |
| B03.043.005.e | strato di profondità al mq  | mq  | <b>52,87</b>  | 73 |
| B03.043.005.f | strato di finitura al mq  | mq  | <b>89,97</b>  | 74 |
|               | Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecoverabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessioni con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata: |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.043.010   | strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):   |     |               |    |
| B03.043.010.a | paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari  | mq  | <b>89,97</b>  | 74 |
| B03.043.010.b | paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni   | mq  | <b>75,24</b>  | 73 |
| B03.043.010.c | paramento in pietra calcarea o tufacea di grandi dimensioni  | mq  | <b>58,42</b>  | 71 |
| B03.043.015   | strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:   |     |               |    |
| B03.043.015.a | paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari  | mq  | <b>195,90</b> | 71 |
| B03.043.015.b | paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni   | mq  | <b>156,72</b> | 71 |
| B03.043.015.c | paramento in pietra calcarea o tufacea di grandi dimensioni  | mq  | <b>92,69</b>  | 72 |
| B03.043.020   | Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra o del laterizio degradati; operazione eseguibile su tutti i tipi di paramento murario, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, da valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata: |     |               |    |
| B03.043.020.a | su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%   | mq  | <b>92,69</b>  | 72 |
| B03.043.020.b | su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%   | mq  | <b>156,72</b> | 71 |
| B03.043.020.c | su un mq interessato dal fenomeno entro il 70%   | mq  | <b>195,90</b> | 71 |
| B03.046       | <b>OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI</b>  |     |               |    |
| B03.046.005   | Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, da eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a quelli originari; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare  | mc  | <b>388,79</b> | 69 |
| B03.046.010   | Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25 cm, con elementi in:        |     |               |    |
| B03.046.010.a | laterizio antico entro i 5 dmq   | cad | <b>73,39</b>  | 76 |
| B03.046.010.b | laterizio antico al mq   | mq  | <b>335,36</b> | 70 |
| B03.046.010.c | laterizio fatto a mano entro i 5 dmq   | cad | <b>63,89</b>  | 74 |
| B03.046.010.d | laterizio fatto a mano al mq   | mq  | <b>311,57</b> | 76 |
| B03.046.010.e | laterizio industriale con trattamento antichizzante entro i 5 dmq  | cad | <b>52,97</b>  | 77 |
| B03.046.010.f | laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq  | mq  | <b>258,49</b> | 77 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.046.010.g | pietra calcarea, tufo o pezzame misto di recupero entro i 5 dmq   | cad | <b>32,50</b>  | 43 |
| B03.046.010.h | pietra calcarea, tufo o pezzame misto di recupero al mq   | mq  | <b>155,47</b> | 46 |
| B03.046.010.i | pietra calcarea o tufo di taglio industriale entro i 5 dmq  | cad | <b>46,71</b>  | 54 |
| B03.046.010.j | pietra calcarea o tufo di taglio industriale al mq  | mq  | <b>221,35</b> | 52 |
| B03.046.010.k | pietra calcarea o tufo tagliati a mano entro i 5 dmq  | cad | <b>85,54</b>  | 63 |
| B03.046.010.l | pietra calcarea o tufo tagliati a mano al mq  | mq  | <b>421,87</b> | 64 |
| B03.046.010.m | pietra calcarea o tufo di grandi dimensioni al mq   | mq  | <b>184,12</b> | 61 |
| B03.046.015   | Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: |     |               |    |
| B03.046.015.a | liscia  | mq  | <b>71,42</b>  | 74 |
| B03.046.015.b | con stilatura ad imitazione della tessitura originaria  | mq  | <b>142,84</b> | 74 |
| B03.049       | <b>ALLONTANAMENTO VOLATILI</b>  |     |               |    |
| B03.049.005   | Sigillatura di buche pontae per interdirne l'accesso a volatili, previa eliminazione degli eventuali residui di polvere e materiale incoerente nel foro mediante pulizia e lavaggio con acqua:  |     |               |    |
| B03.049.005.a | con laterizio posto a 45°, inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare, il posizionamento in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti e la velatura superficiale del laterizio   | cad | <b>46,67</b>  | 77 |
| B03.049.005.b | con malta sottolivello  | cad | <b>36,50</b>  | 77 |
| B03.049.005.c | con rete a maglia quadra in polietilene ad alta densità   | cad | <b>24,16</b>  | 77 |
| B03.049.010   | Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi, al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio inox   | m   | <b>19,84</b>  | 45 |
| B03.052       | <b>OPERAZIONI DI PRESENTAZIONE ESTETICA E PROTEZIONE</b>  |     |               |    |
| B03.052.005   | Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi mediante velature con acqua di calce pigmentata; operazione da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno  | mq  | <b>54,73</b>  | 51 |
| B03.052.010   | Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:   |     |               |    |
| B03.052.010.a | mediante sigillatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei  | mq  | <b>156,72</b> | 71 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| B03.052.010.b | mediante integrazione della conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti   | mq | <b>159,24</b> | 66 |
| B03.052.015   | Realizzazione di copertura delle sommità murarie con bauletto composto da ossatura in pezzame e malta idraulica; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti                    | mq | <b>136,81</b> | 70 |
| B03.052.020   | Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di copertura in battuto di cocchiopesto; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale, compreso il cocchio macinato disidratato, ai saggi per la composizione di impasto idoneo per granulometria e cromia, alla lavorazione superficiale dello stesso e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: |    |               |    |
| B03.052.020.a | di spessore uniforme fino ad un massimo di 2 cm  | mq | <b>167,06</b> | 71 |
| B03.052.020.b | eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 a 4 cm  | mq | <b>204,27</b> | 66 |
| B03.052.025   | Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq:   |    |               |    |
| B03.052.025.a | a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile)  | mq | <b>22,05</b>  | 38 |
| B03.052.025.b | a pennello per due applicazioni  | mq | <b>59,43</b>  | 51 |
| B03.052.030   | Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello  | mq | <b>24,52</b>  | 36 |
| B03.052.035   | Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello   | mq | <b>25,68</b>  | 70 |
|               | <b>MOSAICI</b>   |    |               |    |
| B03.055       | <b>INTERVENTI CONOSCITIVI E DI DOCUMENTAZIONE</b>  |    |               |    |
|               | Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione del rilievo del manufatto e alla restituzione grafica definitiva della mappatura di cantiere, stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie:   |    |               |    |
| B03.055.005   | rilievo tessere singole su mosaici pavimentali:  |    |               |    |
| B03.055.005.a | tessere con lato superiore a 2 cm  | mq | <b>37,76</b>  | 74 |
| B03.055.005.b | tessere con lato tra 1 e 2 cm  | mq | <b>52,85</b>  | 74 |
| B03.055.005.c | tessere con lato inferiore a 1 cm  | mq | <b>89,57</b>  | 75 |
| B03.055.010   | rilievo tessere singole su mosaici parietali:  |    |               |    |
| B03.055.010.a | tessere con lato superiore a 2 cm  | mq | <b>44,80</b>  | 74 |
| B03.055.010.b | tessere con lato tra 1 e 2 cm  | mq | <b>62,75</b>  | 75 |
| B03.055.010.c | tessere con lato inferiore a 1 cm  | mq | <b>106,52</b> | 75 |
| B03.058       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>  |    |               |    |
| B03.058.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:   |    |               |    |
| B03.058.005.a | su mosaici pavimentali   | mq | <b>13,47</b>  | 62 |
| B03.058.005.b | su mosaici parietali   | mq | <b>10,89</b>  | 58 |
| B03.058.010   | Rimozione di depositi parzialmente aderenti con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli  |    |               |    |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
|               | oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti:  |     |              |    |
| B03.058.010.a | su mosaici pavimentali  | mq  | <b>24,46</b> | 62 |
| B03.058.010.b | su mosaici parietali  | mq  | <b>20,16</b> | 59 |
| B03.058.015   | Bloccaggio singole tessere mobili mediante incollaggio con resine; propedeutica alle operazioni di pulitura; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di resina:   |     |              |    |
| B03.058.015.a | fino a 5  | mq  | <b>5,83</b>  |    |
| B03.058.015.b | fino a 20   | mq  | <b>18,21</b> |    |
| B03.058.015.c | fino a 50   | mq  | <b>41,20</b> |    |
| B03.058.015.d | incremento per superficie a strapiombo  | %   | <b>20,00</b> |    |
| B03.058.020   | Bloccaggio di zone contigue di tessere mobili, compreso rimozione, pulitura del fondo e riposizionamento, mediante riallettamento con malta:  |     |              |    |
| B03.058.020.a | su mosaici pavimentali  | dmq | <b>17,30</b> |    |
| B03.058.020.b | su mosaici parietali  | dmq | <b>20,76</b> |    |
| B03.058.025   | Ristabilimento parziale della coesione delle tessere, nei casi di disgregazione, mediante impregnazione con silicato di etile, nanocalci o altro consolidante idoneo, per mezzo di pennelli e siringhe fino a rifiuto, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante ed alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto per una diffusione del fenomeno entro il dmq:   |     |              |    |
| B03.058.025.a | su marmo e calcari duri   | cad | <b>13,42</b> | 75 |
| B03.058.025.b | su arenarie e calcari teneri  | cad | <b>18,42</b> | 76 |
| B03.058.030   | Ristabilimento parziale della coesione delle tessere, nei casi di polverizzazione, mediante impregnazione con silicato di etile, nanocalci o altro consolidante idoneo, per mezzo di pennelli e siringhe fino a rifiuto, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante ed alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto per una diffusione del fenomeno entro il dmq: |     |              |    |
| B03.058.030.a | su marmo e calcari duri   | cad | <b>14,10</b> |    |
| B03.058.030.b | su arenarie e calcari teneri  | cad | <b>19,33</b> |    |
|               | Ristabilimento parziale della coesione della malta di allettamento, mediante impregnazione per mezzo di pennelli e siringhe, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante e, nel caso di mosaici parietali, quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto per una diffusione del fenomeno entro il dmq:   |     |              |    |
| B03.058.035   | nei casi di disgregazione con silicato di etile:  |     |              |    |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| B03.058.035.a | su malta di calce   | cad | <b>16,26</b> | 54 |
| B03.058.035.b | su stucco ad olio   | cad | <b>19,43</b> | 58 |
| B03.058.040   | nei casi di disgregazione con microemulsione acrilica:  |     |              |    |
| B03.058.040.a | su malta di calce   | cad | <b>12,52</b> | 55 |
| B03.058.040.b | su stucco ad olio   | cad | <b>13,96</b> | 58 |
| B03.058.045   | nei casi di disgregazione con nanocalce su malta di calce   | cad | <b>30,53</b> | 62 |
| B03.058.050   | nei casi di polverizzazione con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:  |     |              |    |
| B03.058.050.a | su malta di calce   | cad | <b>25,53</b> | 63 |
| B03.058.050.b | su stucco ad olio   | cad | <b>27,27</b> | 64 |
| B03.058.055   | nei casi di polverizzazione con microemulsione acrilica:  |     |              |    |
| B03.058.055.a | su malta di calce   | cad | <b>16,87</b> | 61 |
| B03.058.055.b | su stucco ad olio   | cad | <b>20,37</b> | 64 |
| B03.058.060   | nei casi di polverizzazione con nanocalce su malta di calce   | cad | <b>40,79</b> | 63 |
| B03.058.065   | Stuccatura e microstuccatura temporanea, con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di fessurazioni e scagliature delle tessere e della malta di allettamento, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria per una diffusione del fenomeno entro il dmq da valutare a singolo intervento   | cad | <b>10,56</b> | 79 |
| B03.058.070   | Sigillatura temporanea con ciclododecano fuso o in soluzione nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione del ciclododecano, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento  | cad | <b>8,03</b>  | 78 |
|               | Applicazione bendaggi di sostegno e protezione esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:  |     |              |    |
| B03.058.075   | su mosaici pavimentali:   |     |              |    |
| B03.058.075.a | ciclododecano fuso o in soluzione   | dmq | <b>6,73</b>  | 66 |
| B03.058.075.b | con resina acrilica o colla d'amido   | dmq | <b>8,19</b>  | 77 |
| B03.058.080   | su mosaici parietali:   |     |              |    |
| B03.058.080.a | ciclododecano fuso o in soluzione   | dmq | <b>8,08</b>  | 66 |
| B03.058.080.b | con resina acrilica o colla d'amido   | dmq | <b>6,86</b>  | 77 |
| B03.058.085   | su aree a strapiombo:   |     |              |    |
| B03.058.085.a | ciclododecano fuso o in soluzione   | dmq | <b>9,69</b>  | 66 |
| B03.058.085.b | con resina acrilica o colla d'amido   | dmq | <b>11,80</b> | 77 |
| B03.058.090   | Rimozione bendaggi di protezione antichi o recenti inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso e, nel caso di mosaici parietali, quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, bendaggi applicati nel corso dell'intervento con resina acrilica o con colla d'amido: |     |              |    |
| B03.058.090.a | su mosaici pavimentali  | dmq | <b>5,84</b>  | 77 |
| B03.058.090.b | su mosaici parietali  | dmq | <b>5,88</b>  | 77 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.058.095   | Applicazione di ciclododecano fuso o in soluzione nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, oppure al fine di creare uno strato idrorepellente temporaneo per la stabilizzazione e la protezione di pellicole superficiali da mantenere (policromia, doratura, scialbature o altro) per prevenire gli effetti provocabili da puliture o consolidamenti; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto dalle superficie:   |     |               |    |
| B03.058.095.a | applicazione puntuale nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, da valutare a singolo intervento nel caso di superfici interessate dal fenomeno entro il dmq   | dmq | <b>5,22</b>   | 53 |
| B03.058.095.b | applicazione generalizzata, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori  | mq  | <b>78,50</b>  | 58 |
|               | Ristabilimento della coesione delle tessere e/o della malta interstiziale di mosaici nei casi di disgregazione, mediante impregnazione con silicato di etile, nanocalci o altro consolidante idoneo per mezzo di pennelli e siringhe fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante e, nel caso di mosaici parietali, quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto: |     |               |    |
| B03.058.100   | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.100.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>257,60</b> | 58 |
| B03.058.100.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>303,25</b> | 58 |
| B03.058.100.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>257,09</b> | 58 |
| B03.058.105   | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq:  |     |               |    |
| B03.058.105.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>213,99</b> | 70 |
| B03.058.105.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>250,47</b> | 65 |
| B03.058.105.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>230,71</b> | 58 |
| B03.058.110   | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.110.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>172,09</b> | 71 |
| B03.058.110.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>189,33</b> | 71 |
| B03.058.110.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>153,44</b> | 70 |
| B03.058.115   | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento:   |     |               |    |
| B03.058.115.a | su marmo e calcari duri   | cad | <b>19,48</b>  | 75 |
| B03.058.115.b | su arenarie e calcari teneri  | cad | <b>26,77</b>  | 76 |
| B03.058.115.c | su materiali vetrosi  | cad | <b>14,68</b>  | 74 |
|               | Ristabilimento della coesione delle tessere e/o della malta interstiziale di mosaici, nei casi di polverizzazione, mediante impregnazione con silicato di etile, nanocalci o altro consolidante idoneo per mezzo di pennelli e siringhe fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante e, nel caso di mosaici parietali,   |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | quelli riguardanti la protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto:  |     |               |    |
| B03.058.120   | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.120.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>407,31</b> | 62 |
| B03.058.120.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>439,98</b> | 59 |
| B03.058.120.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>370,05</b> | 60 |
| B03.058.125   | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq:  |     |               |    |
| B03.058.125.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>306,85</b> | 67 |
| B03.058.125.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>329,93</b> | 66 |
| B03.058.125.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>292,01</b> | 66 |
| B03.058.130   | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.130.a | su marmo e calcari duri   | mq  | <b>256,28</b> | 70 |
| B03.058.130.b | su arenarie e calcari teneri  | mq  | <b>290,77</b> | 69 |
| B03.058.130.c | su materiali vetrosi  | mq  | <b>241,26</b> | 70 |
| B03.058.135   | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento:   |     |               |    |
| B03.058.135.a | su marmo e calcari duri   | cad | <b>19,79</b>  | 74 |
| B03.058.135.b | su arenarie e calcari teneri  | cad | <b>31,38</b>  | 75 |
| B03.058.135.c | su materiali vetrosi  | cad | <b>15,01</b>  | 72 |
|               | Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici, nei casi di disgregazione con silicato d'etile, nanocalci o altro idoneo consolidante, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: |     |               |    |
| B03.058.140   | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.140.a | su malta di calce   | mq  | <b>171,46</b> | 51 |
| B03.058.140.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>215,40</b> | 53 |
| B03.058.145   | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq:  |     |               |    |
| B03.058.145.a | su malta di calce   | mq  | <b>142,82</b> | 61 |
| B03.058.145.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>162,69</b> | 60 |
| B03.058.150   | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.150.a | su malta di calce   | mq  | <b>100,31</b> | 66 |
| B03.058.150.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>118,07</b> | 66 |
| B03.058.155   | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento:   |     |               |    |
| B03.058.155.a | su malta di calce   | cad | <b>12,34</b>  | 73 |
| B03.058.155.b | su stucco ad olio   | cad | <b>14,86</b>  | 73 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.058.160   | Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici, nei casi di disgregazione con latte di calce su malta di calce, mediante due successive applicazioni, per mezzo di pennelli, siringhe e pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante:                          |     |               |    |
| B03.058.160.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>138,73</b> | 77 |
| B03.058.160.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>123,24</b> | 77 |
| B03.058.160.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>94,48</b>  | 77 |
| B03.058.160.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento  | cad | <b>5,76</b>   | 78 |
|               | Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici, nei casi di polverizzazione, mediante impregnazione con silicato d'etile, nanocalci o altro idoneo consolidante per mezzo di pennelli, siringhe e pipette fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: |     |               |    |
| B03.058.165   | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.165.a | su malta di calce   | mq  | <b>336,05</b> | 58 |
| B03.058.165.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>367,87</b> | 56 |
| B03.058.170   | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq:  |     |               |    |
| B03.058.170.a | su malta di calce   | mq  | <b>256,46</b> | 65 |
| B03.058.170.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>279,02</b> | 64 |
| B03.058.175   | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.058.175.a | su malta di calce   | mq  | <b>185,87</b> | 66 |
| B03.058.175.b | su stucco ad olio   | mq  | <b>241,24</b> | 67 |
| B03.058.180   | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento:   |     |               |    |
| B03.058.180.a | su malta di calce   | cad | <b>12,62</b>  | 71 |
| B03.058.180.b | su stucco ad olio   | cad | <b>15,26</b>  | 71 |
| B03.058.185   | Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici, nei casi di polverizzazione, mediante impregnazione con latte di calce su malta di calce, in due successive applicazioni per mezzo di pennelli, siringhe e pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante:       |     |               |    |
| B03.058.185.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>148,62</b> | 76 |
| B03.058.185.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>131,68</b> | 77 |
| B03.058.185.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>95,24</b>  | 77 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.058.185.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>8,97</b>   | 78 |
|               | Ristabilimento della adesione mediante incollaggio con resine nei casi di esfoliazione e scagliatura delle tessere da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di materiale inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di resina:   |     |               |    |
| B03.058.190   | su mosaici pavimentali con tessere di marmo, calcari duri e teneri, arenaria e smalti vetrosi, con resina acrilica   | cad | <b>5,10</b>   | 77 |
| B03.058.195   | su mosaici parietali con tessere di marmo, calcari duri e teneri, arenaria e smalti vetrosi, con resina acrilica   | cad | <b>12,95</b>  | 78 |
| B03.058.200   | su mosaici parietali con tessere con lamina metallica (oro, argento):  |     |               |    |
| B03.058.200.a | adesione della lamina metallica, con resina acrilica per mezzo di siringhe   | cad | <b>13,74</b>  | 78 |
| B03.058.200.b | adesione della cartellina mediante resina acrilica per mezzo di siringhe   | cad | <b>13,78</b>  | 78 |
| B03.058.205   | Ristabilimento dell'adesione del "nucleus" e/o degli strati preparatori mediante foratura dello strato del tessellatum per l'introduzione di aghi e siringhe ed eventualmente la rimozione di alcune tessere; inclusi gli oneri relativi alla stuccatura dei fori, alla ricollocazione delle tessere nella posizione originale, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno, nel caso di superfici verticali estese alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: |     |               |    |
| B03.058.205.a | nel caso di distacco lieve, mediante iniezioni di soluzioni di acqua e resina acrilica   | dmq | <b>10,49</b>  | 74 |
| B03.058.205.b | nel caso di distacco grave, mediante iniezioni di malta idraulica liquida  | dmq | <b>10,50</b>  | 74 |
| B03.061       | <b>OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE</b>  |     |               |    |
|               | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle tessere:   |     |               |    |
| B03.061.005   | vegetazione poco radicata:   |     |               |    |
| B03.061.005.a | al m di intervento   | m   | <b>19,72</b>  | 66 |
| B03.061.005.b | al mq di intervento  | mq  | <b>60,54</b>  | 63 |
| B03.061.010   | vegetazione fortemente radicata:   |     |               |    |
| B03.061.010.a | al m di intervento   | m   | <b>55,11</b>  | 69 |
| B03.061.010.b | al mq di intervento  | mq  | <b>197,14</b> | 71 |
| B03.061.015   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm   | cad | <b>148,40</b> | 56 |
| B03.061.020   | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle tessere:  |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.061.020.a | nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni   | mq  | <b>135,24</b> | 62 |
| B03.061.020.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)   | mq  | <b>54,09</b>  | 62 |
| B03.061.020.c | nel caso di incrostazioni, a impacco (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)  | mq  | <b>229,90</b> | 62 |
| B03.061.020.d | per ogni applicazione successiva a impacco  | mq  | <b>114,95</b> | 62 |
| B03.061.020.e | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo  | mq  | <b>13,78</b>  | 50 |
| B03.064       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>   |     |               |    |
| B03.064.005   | Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne  | mq  | <b>85,68</b>  | 74 |
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per sola acqua o per acqua e aria; inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: |     |               |    |
| B03.064.010   | con impianto di nebulizzazione per sola acqua:  |     |               |    |
| B03.064.010.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici   | mq  | <b>130,82</b> | 66 |
| B03.064.010.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici   | mq  | <b>168,39</b> | 68 |
| B03.064.010.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b>  |    |
| B03.064.015   | con impianto di nebulizzazione per acqua e aria:  |     |               |    |
| B03.064.015.a | depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici   | mq  | <b>150,50</b> | 65 |
| B03.064.015.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici   | mq  | <b>198,67</b> | 70 |
| B03.064.015.c | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %   | <b>10,00</b>  |    |
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, fissativi alterati, mediante applicazione di compresse imbevute di soluzioni di sali inorganici, ammonio carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli:                                       |     |               |    |
| B03.064.020   | su mosaici pavimentali:   |     |               |    |
| B03.064.020.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione  | mq  | <b>199,96</b> | 70 |
| B03.064.020.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione successivo   | mq  | <b>118,00</b> |    |
| B03.064.025   | su mosaici parietali:   |     |               |    |
| B03.064.025.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione  | mq  | <b>214,68</b> | 70 |
| B03.064.025.b | depositi compatti e molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione successivo   | mq  | <b>154,23</b> | 69 |
| B03.064.030   | fase finale di finitura   | dmq | <b>14,07</b>  | 77 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.064.035   | Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione dei solventi o delle miscele di solventi organici e/o inorganici, dei supportanti adeguati dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di solvente, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno: |     |               |    |
| B03.064.035.a | applicazione per mezzo di supportanti  | mq  | <b>392,55</b> | 38 |
| B03.064.035.b | applicazione per mezzo di pennelli o tamponi   | mq  | <b>497,98</b> | 47 |
| B03.064.035.c | fase finale di rifinitura  | dmq | <b>21,00</b>  | 72 |
| B03.064.035.d | incremento per aree a strapiombo   | %   | <b>20,00</b>  |    |
| B03.064.040   | Rimozione di depositi superficiali, mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni su tutti i tipi di materiale:   |     |               |    |
| B03.064.040.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza  | mq  | <b>248,61</b> | 54 |
| B03.064.040.b | depositi compatti e molto aderenti   | mq  | <b>385,83</b> | 42 |
| B03.064.040.c | rifinitura   | dmq | <b>16,47</b>  | 21 |
| B03.064.045   | Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni  | dmq | <b>33,94</b>  | 78 |
|               | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate mediante applicazione di acqua demineralizzata, applicazioni ripetute fino a completa estrazione; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei:   |     |               |    |
| B03.064.050   | su mosaici pavimentali:  |     |               |    |
| B03.064.050.a | in sospensione con carte assorbenti  | mq  | <b>29,21</b>  | 51 |
| B03.064.050.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa  | mq  | <b>69,33</b>  | 64 |
| B03.064.055   | su mosaici parietali:  |     |               |    |
| B03.064.055.a | in sospensione con carte assorbenti  | mq  | <b>36,51</b>  | 51 |
| B03.064.055.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa  | mq  | <b>86,66</b>  | 64 |
| B03.064.055.c | incremento per aree a strapiombo   | %   | <b>20,00</b>  |    |
| B03.064.060   | Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore con mezzi meccanici manuali e/o strumenti di precisione; da valutare al mq su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti:   |     |               |    |
| B03.064.060.a | con bisturi  | mq  | <b>589,57</b> | 76 |
| B03.064.060.b | con martello e scalpello o vibroincisore   | mq  | <b>647,28</b> | 69 |
| B03.064.060.c | con scalpellino pneumatico   | mq  | <b>333,69</b> | 74 |
| B03.064.060.d | con microtrapani   | mq  | <b>594,25</b> | 75 |
| B03.064.060.e | con apparecchio ad ultrasuoni  | mq  | <b>601,21</b> | 74 |
| B03.064.060.f | con microsabbatrice  | mq  | <b>748,02</b> | 74 |

|               |   |        |               |    |
|---------------|---|--------|---------------|----|
| B03.064.065   | Fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici manuali e con strumentazioni di precisione, da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti:   |        |               |    |
| B03.064.065.a | con bisturi, apparecchio ad ultrasuoni, microsabbiatrice  | dmq    | <b>7,25</b>   | 73 |
| B03.064.065.b | con minisabbiatrice di precisione a bassa pressione   | mq     | <b>348,12</b> | 72 |
| B03.064.070   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, scialbi e/o ridipinture mediante strumentazione laser, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del tipo di dispositivo e parametri di utilizzo, la movimentazione e montaggio dello strumento e la protezione dell'area di lavoro secondo la norma di sicurezza vigente: valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario |        |               |    |
| B03.064.070.a | per la prima settimana  | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.064.070.b | dalla seconda alla quarta settimana   | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.067       | <b>OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI NON IDONEI APPLICATI IN INTERVENTI PRECEDENTI</b>  |        |               |    |
|               | Rimozione meccanica di integrazioni a mosaico non storicizzate, eseguite durante interventi precedenti, che costituiscono una ricostruzione arbitraria, o che sono eseguite con materiali che per composizione possono interagire con l'originale o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica; inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici del mosaico circostante: |        |               |    |
| B03.067.005   | in gesso o malta relativamente coerente:  |        |               |    |
| B03.067.005.a | di superficie compresa entro 5 dmq  | dmq    | <b>15,52</b>  | 79 |
| B03.067.005.b | di superficie da 5 a 20 dmq   | dmq    | <b>19,99</b>  | 79 |
| B03.067.005.c | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | dmq    | <b>21,90</b>  | 79 |
| B03.067.005.d | di superficie superiore a 50 dmq  | mq     | <b>84,74</b>  | 79 |
| B03.067.010   | in cemento, in malta idraulica e/o bastarda:  |        |               |    |
| B03.067.010.a | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad    | <b>27,65</b>  | 62 |
| B03.067.010.b | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad    | <b>56,06</b>  | 65 |
| B03.067.010.c | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad    | <b>83,99</b>  | 66 |
| B03.067.010.d | di superficie superiore a 50 dmq  | mq     | <b>131,28</b> | 62 |
|               | Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di mosaico circostanti:                         |        |               |    |
| B03.067.015   | in gesso o malta relativamente coerente:  |        |               |    |
| B03.067.015.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm     | <b>4,61</b>   | 64 |
| B03.067.015.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad    | <b>15,64</b>  | 57 |
| B03.067.015.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad    | <b>31,27</b>  | 57 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.067.015.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>52,15</b>  | 56 |
| B03.067.015.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>93,71</b>  | 55 |
| B03.067.020   | in malta con additivi resinosi o in composti solubili:  |     |               |    |
| B03.067.020.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm  | <b>5,70</b>   | 64 |
| B03.067.020.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>20,33</b>  | 57 |
| B03.067.020.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>40,66</b>  | 57 |
| B03.067.020.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>65,03</b>  | 57 |
| B03.067.020.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>108,98</b> | 57 |
| B03.067.025   | in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili:   |     |               |    |
| B03.067.025.a | tra elementi o parti adiacenti  | dm  | <b>11,58</b>  | 64 |
| B03.067.025.b | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>27,65</b>  | 62 |
| B03.067.025.c | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>56,06</b>  | 65 |
| B03.067.025.d | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>83,99</b>  | 66 |
| B03.067.025.e | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>124,14</b> | 59 |
| B03.067.030   | Abbassamento o rimozione meccanica di stuccature in cemento o in composti resinosi non solubili eseguite durante interventi precedenti che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici del mosaico circostante:  |     |               |    |
| B03.067.030.a | di superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>27,65</b>  | 62 |
| B03.067.030.b | di superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>56,06</b>  | 65 |
| B03.067.030.c | di superficie da 20 dmq a 50 dmq  | cad | <b>83,99</b>  | 66 |
| B03.067.030.d | di superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>131,28</b> | 62 |
|               | Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, etc. che per condizione ed ossidazione risultino causa certa di degrado per il manufatto, su mosaici pavimentali e parietali; da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti alla zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante:   |     |               |    |
| B03.067.035   | fissati con gesso:  |     |               |    |
| B03.067.035.a | lunghezza fino a 10 cm  | cad | <b>21,83</b>  | 65 |
| B03.067.035.b | lunghezza superiore a 10 cm, fino ad un massimo di 20 cm  | cad | <b>31,93</b>  | 70 |
| B03.067.040   | fissati con cemento, resine epossidiche o poliesteri:   |     |               |    |
| B03.067.040.a | lunghezza fino a 10 cm  | cad | <b>94,16</b>  | 77 |
| B03.067.040.b | lunghezza superiore a 10 cm, fino ad un massimo di 20 cm  | cad | <b>184,46</b> | 78 |
|               | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione, su mosaici pavimentali e parietali; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: |     |               |    |
| B03.067.045   | perni, grappe o altri elementi a vista:   |     |               |    |
| B03.067.045.a | in buone condizioni   | cad | <b>13,00</b>  | 55 |
| B03.067.045.b | ossidati  | cad | <b>22,11</b>  | 62 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.067.050   | fasce o grosse staffe:   |     |               |    |
| B03.067.050.a | in buone condizioni  | dmq | <b>13,82</b>  | 65 |
| B03.067.050.b | ossidati   | dmq | <b>18,08</b>  | 64 |
| B03.070       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA</b>  |     |               |    |
|               | Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:                              |     |               |    |
| B03.070.005   | mosaici pavimentali, strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):  |     |               |    |
| B03.070.005.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>7,93</b>   | 73 |
| B03.070.005.b | superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>15,86</b>  | 73 |
| B03.070.005.c | superficie da 20 dmq a 0,50 mq   | cad | <b>26,96</b>  | 73 |
| B03.070.005.d | superficie superiore a 0,50 mq   | mq  | <b>52,87</b>  | 73 |
| B03.070.010   | mosaici pavimentali, strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:  |     |               |    |
| B03.070.010.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>13,50</b>  | 74 |
| B03.070.010.b | superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>26,99</b>  | 74 |
| B03.070.010.c | superficie da 20 dmq a 0,50 mq   | cad | <b>45,89</b>  | 74 |
| B03.070.010.d | superficie superiore a 0,50 mq   | mq  | <b>89,97</b>  | 74 |
| B03.070.015   | mosaici parietali, strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):  |     |               |    |
| B03.070.015.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>9,39</b>   | 74 |
| B03.070.015.b | superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>18,77</b>  | 74 |
| B03.070.015.c | superficie da 20 dmq a 0,50 mq   | cad | <b>31,92</b>  | 74 |
| B03.070.015.d | superficie superiore a 0,50 mq   | mq  | <b>62,58</b>  | 74 |
| B03.070.020   | mosaici parietali, strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica:  |     |               |    |
| B03.070.020.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>16,02</b>  | 75 |
| B03.070.020.b | superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>32,05</b>  | 75 |
| B03.070.020.c | superficie da 20 dmq a 0,50 mq   | cad | <b>54,48</b>  | 75 |
| B03.070.020.d | superficie superiore a 0,50 mq   | mq  | <b>106,82</b> | 75 |
|               | Integrazione nei casi di lacune di mosaici parietali, eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: |     |               |    |
| B03.070.025   | strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento):   |     |               |    |
| B03.070.025.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>24,45</b>  | 74 |
| B03.070.025.b | superficie da 5 a 20 dmq   | cad | <b>48,89</b>  | 74 |
| B03.070.025.c | superficie da 20 a 50 dmq  | cad | <b>79,37</b>  | 74 |
| B03.070.025.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>162,98</b> | 74 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| B03.070.030   | strato di finitura con tessere con lato superiore a 2 cm:  |     |                 |    |
| B03.070.030.a | superficie entro 5 dmq   | cad | <b>134,93</b>   | 47 |
| B03.070.030.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>267,50</b>   | 47 |
| B03.070.030.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>454,75</b>   | 47 |
| B03.070.030.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>899,53</b>   | 47 |
| B03.070.035   | strato di finitura con tessere con lato tra 1 e 2 cm:  |     |                 |    |
| B03.070.035.a | superficie entro 5 dmq   | cad | <b>160,74</b>   | 40 |
| B03.070.035.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>320,01</b>   | 40 |
| B03.070.035.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>546,50</b>   | 40 |
| B03.070.035.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>1.071,57</b> | 40 |
| B03.070.040   | strato di finitura con tessere con lato tra 0,5 a 1 cm:  |     |                 |    |
| B03.070.040.a | superficie entro 5 dmq   | cad | <b>179,79</b>   | 35 |
| B03.070.040.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>360,37</b>   | 35 |
| B03.070.040.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>612,63</b>   | 35 |
| B03.070.040.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>1.201,24</b> | 35 |
| B03.070.045   | strato di finitura con pseudo-tessere realizzate in resina caricata con inerti:  |     |                 |    |
| B03.070.045.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>125,80</b>   | 74 |
| B03.070.045.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>251,61</b>   | 74 |
| B03.070.045.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>417,63</b>   | 74 |
| B03.070.045.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>818,89</b>   | 74 |
| B03.070.050   | strato di finitura con malta di calce idraulica tonalizzata a "neutro" secondo i colori del mosaico circostante:       |     |                 |    |
| B03.070.050.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>73,24</b>    | 71 |
| B03.070.050.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>146,48</b>   | 71 |
| B03.070.050.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>217,36</b>   | 71 |
| B03.070.050.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>488,27</b>   | 71 |
| B03.070.055   | strato di finitura con malta di calce idraulica incisa secondo il textur del mosaico circostante:                      |     |                 |    |
| B03.070.055.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>70,92</b>    | 74 |
| B03.070.055.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>135,92</b>   | 74 |
| B03.070.055.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>241,14</b>   | 74 |
| B03.070.055.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>472,83</b>   | 74 |
| B03.070.060   | strato di finitura con malta di calce idraulica dipinta secondo i colori e il textur del mosaico circostante:          |     |                 |    |
| B03.070.060.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>95,01</b>    | 66 |
| B03.070.060.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>195,32</b>   | 66 |
| B03.070.060.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>332,04</b>   | 66 |
| B03.070.060.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>651,07</b>   | 66 |
| B03.070.065   | strato di finitura con malta di calce idraulica incisa e dipinta secondo i colori e il textur del mosaico circostante: |     |                 |    |
| B03.070.065.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>130,74</b>   | 70 |
| B03.070.065.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>269,32</b>   | 70 |
| B03.070.065.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>457,84</b>   | 70 |
| B03.070.065.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>897,72</b>   | 70 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.070.070   | strato di finitura con malta di calce idraulica incisa per mezzo di stampini, questi non compresi nel prezzo, e dipinta secondo il textur e i colori del mosaico circostante:  |     |               |    |
| B03.070.070.a | superficie compresa entro 5 dmq  | cad | <b>134,28</b> | 70 |
| B03.070.070.b | superficie tra 5 a 20 dmq  | cad | <b>268,56</b> | 70 |
| B03.070.070.c | superficie tra 20 a 50 dmq   | cad | <b>456,55</b> | 70 |
| B03.070.070.d | superficie superiore a 50 dmq  | mq  | <b>869,11</b> | 70 |
| B03.070.075   | Incremento per tutte le operazioni eseguite su aree a strapiombo   | %   | <b>20,00</b>  |    |
| B03.070.080   | Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, scagliatura, microfessurazioni, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno del manufatto degradato; operazione eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: |     |               |    |
| B03.070.080.a | diffuse su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%   | mq  | <b>92,69</b>  | 72 |
| B03.070.080.b | diffuse su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%   | mq  | <b>156,72</b> | 71 |
| B03.070.080.c | diffuse su un mq interessato dal fenomeno entro il 70%   | mq  | <b>207,83</b> | 67 |
| B03.070.085   | Boiacatura per la saturazione degli interstizi tra le tessere, al fine di migliorare la stabilità del tessellato e rallentare il degrado dei mosaici pavimentali; da valutare al mq su tutti i mq, con malta liquida a base calce e microinerti, per una applicazione e successiva rimozione dell'eccesso di prodotto e in ultimo spugnatura con acqua   | mq  | <b>92,43</b>  | 74 |
| B03.070.090   | Revisione cromatica ad acquerello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale del manufatto e/o tra il manufatto e le stuccature; operazione eseguibile su tutti i tipi di materiale, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle stuccature e all'abbassamento di tono degli squilibri tra i vari materiali  | mq  | <b>61,77</b>  | 54 |
| B03.073       | <b>OPERAZIONI DI PROTEZIONE</b>  |     |               |    |
|               | Protezione superficiale per rallentare il degrado dei mosaici da valutare al mq su tutti i mq:   |     |               |    |
| B03.073.005   | con resine acriliche in soluzione o polisilossano, per una applicazione:   |     |               |    |
| B03.073.005.a | a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile)  | mq  | <b>22,05</b>  | 38 |
| B03.073.005.b | a pennello per due applicazioni  | mq  | <b>28,02</b>  | 41 |
| B03.073.010   | con cere microcristalline, per una applicazione, su marmo e calcari duri   | mq  | <b>84,83</b>  | 59 |
| B03.076       | <b>OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE</b>  |     |               |    |
| B03.076.005   | Applicazione di bendaggi a strato singolo di trama e resistenza idonea, mediante colla animale, colla di amido, colla vinilica o miscele, su tutti i tipi di materiale, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.076.005.a | su mosaici pavimentali   | mq  | <b>50,92</b>  | 44 |
| B03.076.005.b | su mosaici parietali   | mq  | <b>55,20</b>  | 66 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.076.005.c | area a strapiombo   | mq | <b>66,24</b>  | 66 |
| B03.076.010   | Applicazione di bendaggi per consentire l'asportazione del mosaico con primo strato di velatino e uno strato di tela forte mediante colla animale, colla di amido, colla vinilica o miscele, su tutti i tipi di materiale, da valutare al mq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione della velatura stessa: |    |               |    |
| B03.076.010.a | mosaici pavimentali   | mq | <b>63,81</b>  | 65 |
| B03.076.010.b | mosaici parietali   | mq | <b>72,85</b>  | 65 |
| B03.076.010.c | area a strapiombo   | mq | <b>87,42</b>  | 65 |
| B03.079       | <b>STACCO DI MOSAICO IN SITO</b>  |    |               |    |
|               | Rimozione del mosaico (strappo) comprendente il taglio sezioni, la relativa mappatura, l'eventuale apertura di cuciture e l'estrazione; da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento:  |    |               |    |
| B03.079.005   | mosaici pavimentali con sottofondo in buono stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.005.a | tessere profonde fino a 1 cm  | mq | <b>256,07</b> |    |
| B03.079.005.b | tessere profonde da 1 a 2 cm  | mq | <b>320,79</b> |    |
| B03.079.005.c | tessere profonde più di 2 cm  | mq | <b>412,06</b> |    |
| B03.079.010   | mosaici pavimentali con sottofondo in cattivo stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.010.a | tessere profonde fino a 1 cm  | mq | <b>238,82</b> |    |
| B03.079.010.b | tessere profonde da 1 a 2 cm  | mq | <b>286,48</b> |    |
| B03.079.010.c | tessere profonde più di 2 cm  | mq | <b>350,92</b> |    |
| B03.079.015   | mosaici parietali con sottofondo in buono stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.015.a | tessere profonde fino a 1 cm  | mq | <b>310,11</b> |    |
| B03.079.015.b | tessere profonde da 1 a 2 cm  | mq | <b>374,83</b> |    |
| B03.079.015.c | tessere profonde più di 2 cm  | mq | <b>466,09</b> |    |
| B03.079.020   | mosaici parietali con sottofondo in cattivo stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.020.a | tessere profonde fino a 1 cm  | mq | <b>293,23</b> |    |
| B03.079.020.b | tessere profonde da 1 a 2 cm  | mq | <b>340,52</b> |    |
| B03.079.020.c | tessere profonde più di 2 cm  | mq | <b>404,96</b> |    |
|               | Asportazione del mosaico a massetto comprendente il taglio sezioni, la relativa mappatura, l'eventuale apertura di cuciture e l'estrazione; da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento:  |    |               |    |
| B03.079.025   | mosaici pavimentali con sottofondo in buono stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.025.a | con spessore fino a 8 cm  | mq | <b>321,20</b> |    |
| B03.079.025.b | con spessore maggiore di 8 cm   | mq | <b>436,30</b> |    |
| B03.079.030   | mosaici pavimentali con sottofondo in cattivo stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.030.a | con spessore fino a 8 cm  | mq | <b>265,19</b> |    |
| B03.079.030.b | con spessore maggiore di 8 cm   | mq | <b>375,11</b> |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.079.035   | mosaici parietali con sottofondo in buono stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.035.a | con spessore fino a 8 cm  | mq | <b>385,99</b> |    |
| B03.079.035.b | con spessore maggiore di 8 cm   | mq | <b>497,79</b> |    |
| B03.079.040   | mosaici parietali con sottofondo in cattivo stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.040.a | con spessore fino a 8 cm  | mq | <b>328,22</b> |    |
| B03.079.040.b | con spessore maggiore di 8 cm   | mq | <b>440,03</b> |    |
|               | Riduzione delle sezioni nel caso di sezioni strappate a massetto, propedeutica alla pulitura del retro, da effettuare con banco da taglio o smerigliatrice angolare o altra strumentazione idonea:  |    |               |    |
| B03.079.045   | massetto in buono stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.045.a | spessore fino a 5 cm  | mq | <b>169,68</b> | 79 |
| B03.079.045.b | spessore compreso tra 5 cm e 8 cm   | mq | <b>220,58</b> | 79 |
| B03.079.045.c | spessore superiore a 8 cm   | mq | <b>254,52</b> | 79 |
| B03.079.050   | massetto in cattivo stato di conservazione:   |    |               |    |
| B03.079.050.a | spessore fino a 5 cm  | mq | <b>118,78</b> | 79 |
| B03.079.050.b | spessore compreso tra 5 cm e 8 cm   | mq | <b>154,41</b> | 79 |
| B03.079.050.c | spessore superiore a 8 cm   | mq | <b>178,16</b> | 79 |
| B03.079.055   | Preparazione e pulitura meccanica del retro delle sezioni, nel caso di sezioni strappate con uno o più strati di sottofondo; da valutare al mq, comprendente la preparazione e la sagomatura di un supporto rigido e trasportabile, il posizionamento della sezione su tale supporto, la protezione della superficie e dei bordi del mosaico: |    |               |    |
| B03.079.055.a | con bisturi   | mq | <b>730,39</b> | 76 |
| B03.079.055.b | con martello e scalpello, scalpello pneumatico o vibroincisore  | mq | <b>647,28</b> | 69 |
| B03.079.055.c | con microtrapano con punte abrasive   | mq | <b>594,25</b> | 75 |
| B03.082       | <b>SUPPORTI RIGIDI (ALVEOLARI, POLIURETANO CON VTR, ALLUMINIO, LEGNO, PEPERINO, TRAVERTINO, TERRACOTTA)</b>   |    |               |    |
| B03.082.005   | Pulitura meccanica del retro delle sezioni del mosaico rimosso (strappato), da valutare al mq:  |    |               |    |
| B03.082.005.a | con bisturi   | mq | <b>730,39</b> | 76 |
| B03.082.005.b | con martello e scalpello, scalpello pneumatico o vibroincisore  | mq | <b>647,28</b> | 69 |
| B03.082.005.c | con microtrapano  | mq | <b>594,25</b> | 75 |
| B03.085       | <b>SUPPORTI IN CEMENTO ARMATO</b>   |    |               |    |
| B03.085.005   | Riduzione del supporto cementizio in buono stato di conservazione, da valutare al mq; comprendente la preparazione e la sagomatura di un supporto rigido e trasportabile, il posizionamento della sezione su tale supporto, la protezione della superficie e dei bordi del mosaico e lo smaltimento dei detriti di risulta:                   |    |               |    |
| B03.085.005.a | spessore fino a 8 cm  | mq | <b>593,55</b> |    |
| B03.085.005.b | spessore superiore a 8 cm   | mq | <b>794,16</b> |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.085.010   | Riduzione del supporto cementizio in cattivo stato di conservazione, da valutare al mq; comprendente la preparazione e la sagomatura di un supporto rigido e trasportabile, il posizionamento della sezione su tale supporto, la protezione della superficie e dei bordi del mosaico e lo smaltimento dei detriti di risulta:   |    |               |    |
| B03.085.010.a | spessore fino a 8 cm  | mq | <b>393,15</b> |    |
| B03.085.010.b | spessore superiore a 8 cm   | mq | <b>588,40</b> |    |
| B03.085.015   | Pulitura meccanica del retro del mosaico, da valutare al mq:  |    |               |    |
| B03.085.015.a | con martello e scalpello, scalpello pneumatico o vibroincisore  | mq | <b>633,87</b> |    |
| B03.085.015.b | con microtrapani con punte abrasive   | mq | <b>573,14</b> |    |
| B03.088       | <b>COSTRUZIONE NUOVI SUPPORTI</b>   |    |               |    |
| B03.088.005   | Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al mq:  |    |               |    |
| B03.088.005.a | pannelli in alveolare spessore 25 mm, di forma regolare   | mq | <b>200,90</b> |    |
| B03.088.005.b | pannelli in alveolare spessore 25 mm, di forma irregolare   | mq | <b>212,09</b> |    |
| B03.088.005.c | pannelli in alveolare spessore 15 mm, di forma regolare   | mq | <b>166,83</b> |    |
| B03.088.005.d | pannelli in alveolare spessore 15 mm, di forma irregolare   | mq | <b>177,03</b> |    |
| B03.088.010   | Preparazione dei pannelli tramite la stesura di uno strato incollante e di uno strato aggrappante propedeutica alla posa in opera del mosaico, per rendere la superficie dei pannelli adatta all'adesione della nuova malta di allettamento, da valutare al mq  | mq | <b>36,45</b>  |    |
| B03.091       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA POSA</b>   |    |               |    |
| B03.091.005   | Consolidamento delle tessere e degli eventuali residui di malta di allettamento originale, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o nanocalci, o silicato di etile, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su tutti i tipi di materiale, da valutare al mq | mq | <b>72,54</b>  | 77 |
| B03.091.010   | Livellamento delle sezioni mediante malta idraulica, nel caso in cui si decida di montare il mosaico utilizzando la controforma precedentemente preparata :   |    |               |    |
| B03.091.010.a | sezione piana   | mq | <b>145,70</b> | 65 |
| B03.091.010.b | sezione curva   | mq | <b>174,84</b> | 65 |
| B03.091.015   | Montaggio provvisorio del mosaico o delle porzioni di esso su argilla per la ricomposizione e o integrazione, compreso la preparazione del supporto provvisorio, la protezione dei bordi, la successiva rimozione dell'argilla e la pulitura del retro, escluso l'applicazione dei bendaggi, la ricomposizione delle porzioni, le integrazioni e la loro rimozione dei bendaggi   | mq | <b>175,76</b> | 74 |
| B03.094       | <b>POSA IN OPERA</b>  |    |               |    |
|               | Posizionamento e montaggio del manufatto, comprendente la preparazione della sede, la protezione dei bordi, la stesura della malta di allettamento o  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | dell'adesivo per l'incollaggio delle sezioni, le cuciture, l'eventuale rimozione della controforma e la rimozione della velatura; da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.094.005   | su nuovo supporto:   |    |               |    |
| B03.094.005.a | tessere con spessore fino a 1 cm   | mq | <b>154,78</b> |    |
| B03.094.005.b | tessere con spessore compreso tra 1 e 2 cm   | mq | <b>198,23</b> |    |
| B03.094.005.c | sezioni livellate  | mq | <b>141,25</b> |    |
| B03.094.010   | in sito, mosaici pavimentali:  |    |               |    |
| B03.094.010.a | tessere con spessore fino a 1 cm   | mq | <b>131,60</b> |    |
| B03.094.010.b | tessere con spessore compreso tra 1 e 2 cm   | mq | <b>175,05</b> |    |
| B03.094.010.c | sezioni livellate  | mq | <b>92,69</b>  |    |
| B03.094.015   | in sito, mosaici parietali:  |    |               |    |
| B03.094.015.a | tessere con spessore fino a 1 cm   | mq | <b>165,91</b> |    |
| B03.094.015.b | tessere con spessore compreso tra 1 e 2 cm   | mq | <b>209,36</b> |    |
| B03.094.015.c | sezioni livellate  | mq | <b>107,27</b> |    |
| B03.094.020   | Pulitura del mosaico sia dai residui della colla di velatura, sia dai residui di malta utilizzata per il rimontaggio; da valutare al mq:   |    |               |    |
| B03.094.020.a | pavimentale  | mq | <b>58,67</b>  |    |
| B03.094.020.b | parietale  | mq | <b>73,25</b>  |    |
|               | <b>DIPINTI MURALI</b>  |    |               |    |
| B03.097       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA</b>   |    |               |    |
| B03.097.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: |    |               |    |
| B03.097.005.a | situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica  | mq | <b>14,16</b>  | 66 |
| B03.097.005.b | situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica  | mq | <b>20,69</b>  | 68 |
| B03.097.010   | Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:   |    |               |    |
| B03.097.010.a | a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma  | mq | <b>42,08</b>  | 67 |
| B03.097.010.b | con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori per depositi parzialmente aderenti  | mq | <b>59,90</b>  | 70 |
| B03.097.015   | Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:   |    |               |    |
| B03.097.015.a | con velatino di garza e colle animali o resina acrilica in soluzione, da valutare al dmq   | mq | <b>8,19</b>   | 77 |
| B03.097.015.b | velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, da valutare al mq  | mq | <b>80,70</b>  | 58 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.097.020   | Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:  |     |               |    |
| B03.097.020.a | bendaggi applicati nel corso dell'intervento al dmq   | dmq | <b>8,23</b>   | 76 |
| B03.097.020.b | bendaggi applicati nel corso dell'intervento al mq  | mq  | <b>81,77</b>  | 76 |
| B03.097.025   | Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminarmente in operazioni di stacco o strappo. Includi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con:   |     |               |    |
| B03.097.025.a | velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi ed olio su muro  | mq  | <b>128,14</b> | 70 |
| B03.097.025.b | velatino di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro   | mq  | <b>247,29</b> | 73 |
| B03.097.030   | Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta giapponese o garza e ciclododecano fuso o in soluzione applicato a pennello, finalizzata a consolidare e proteggere pellicola pittorica, intonaco o altra decorazione applicata durante le operazioni di pulitura e di consolidamento; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto dalle superfici; da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori | mq  | <b>77,59</b>  | 64 |
| B03.097.035   | Applicazione e rimozione successiva di ciclododecano fuso o in soluzione al fine di creare uno strato idrorepellente temporaneo per la stabilizzazione e la protezione delle parti della pellicola pittorica o degli strati decorativi durante le operazioni di pulitura e di consolidamento; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del ciclododecano dalle superfici, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori | mq  | <b>66,63</b>  | 69 |
| B03.097.040   | Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ed olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate:  |     |               |    |
| B03.097.040.a | a pennello con carta giapponese o con siringhe  | dmq | <b>23,38</b>  | 70 |
| B03.097.040.b | a pennello  | dmq | <b>18,98</b>  | 65 |
| B03.097.040.c | a spruzzo   | dmq | <b>15,93</b>  | 38 |
| B03.097.045   | Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei, da valutare a singola operazione per superfici tra 0,20 e 0,35 mq inclusi gli oneri relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del puntello ed alla rimozione di colla dalla superficie:                                       |     |               |    |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.097.045.a | in volte, soffitti, etc.   | cad | <b>99,08</b>  | 65 |
| B03.097.045.b | in pareti verticali  | cad | <b>106,25</b> | 66 |
| B03.100       | <b>OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO</b>  |     |               |    |
|               | Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con microemulsione acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e successiva pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: |     |               |    |
| B03.100.005   | in caso di disgregazione:  |     |               |    |
| B03.100.005.a | tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>269,99</b> | 75 |
| B03.100.005.b | tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>177,57</b> | 76 |
| B03.100.005.c | entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>132,57</b> | 76 |
| B03.100.005.d | entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>18,02</b>  | 78 |
| B03.100.010   | in caso di polverizzazione:  |     |               |    |
| B03.100.010.a | tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>339,92</b> | 35 |
| B03.100.010.b | tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>224,23</b> | 46 |
| B03.100.010.c | entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>149,99</b> | 46 |
| B03.100.010.d | entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>21,84</b>  | 77 |
| B03.100.015   | Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva pressione a spatola, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno:   |     |               |    |
| B03.100.015.a | tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>317,19</b> | 74 |
| B03.100.015.b | tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>208,34</b> | 76 |
| B03.100.015.c | entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>155,47</b> | 76 |
| B03.100.015.d | entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>20,46</b>  | 78 |
| B03.100.020   | Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda, su tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno:  |     |               |    |
| B03.100.020.a | tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>350,17</b> | 68 |
| B03.100.020.b | tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>225,04</b> | 70 |
| B03.100.020.c | entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>166,68</b> | 71 |
| B03.100.020.d | entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>20,91</b>  | 77 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.100.025   | Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o silicato di etile, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato; su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: |     |               |    |
| B03.100.025.a | tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>109,46</b> | 77 |
| B03.100.025.b | tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>72,54</b>  | 77 |
| B03.100.025.c | entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>54,30</b>  | 77 |
| B03.100.025.d | entro il dmq, da valutare a singolo intervento  | cad | <b>13,07</b>  | 79 |
| B03.100.030   | Ristabilimento della coesione del sistema pellicola pittorica - strati preparatori mediante applicazione ad impacco di idrossido di bario, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su graffiti e affreschi, nei casi di:   |     |               |    |
| B03.100.030.a | disgregazione/polverizzazione   | mq  | <b>513,34</b> | 58 |
| B03.100.030.b | decoesione  | mq  | <b>380,55</b> | 66 |
|               | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |     |               |    |
| B03.100.035   | per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq:   |     |               |    |
| B03.100.035.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro   | cad | <b>61,68</b>  | 75 |
| B03.100.035.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)   | cad | <b>64,70</b>  | 71 |
| B03.100.040   | per ciascun distacco di dimensioni comprese tra 9 dmq e 18 dmq:   |     |               |    |
| B03.100.040.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro   | cad | <b>98,65</b>  | 76 |
| B03.100.040.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)   | cad | <b>102,43</b> | 73 |
| B03.100.045   | per ciascun distacco di dimensioni comprese tra 18 dmq e 25 dmq:  |     |               |    |
| B03.100.045.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro   | cad | <b>146,21</b> | 77 |
| B03.100.045.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)   | cad | <b>151,42</b> | 74 |
| B03.100.050   | per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq:  |     |               |    |
| B03.100.050.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resina acrilica  | mq  | <b>221,59</b> | 77 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.100.050.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)  | mq  | <b>228,35</b> | 75 |
| B03.100.055   | per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq:   |     |               |    |
| B03.100.055.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resina acrilica   | mq  | <b>296,33</b> | 77 |
| B03.100.055.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte)  | mq  | <b>303,88</b> | 75 |
| B03.100.060   | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta, alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità, successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici, per ciascun distacco di dimensioni entro i 25 dmq, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |     |               |    |
| B03.100.060.a | con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resina acrilica in emulsione  | cad | <b>245,29</b> | 72 |
| B03.100.060.b | con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica in emulsione (per volte)   | cad | <b>250,51</b> | 70 |
| B03.100.065   | Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, malta idraulica premiscelata per affreschi o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |     |               |    |
| B03.100.065.a | per distacchi di dimensioni entro 9 dmq  | cad | <b>88,38</b>  | 75 |
| B03.100.065.b | per distacchi di dimensioni comprese tra 9 dmq e 18 dmq  | cad | <b>119,66</b> | 76 |
| B03.100.065.c | per distacchi di dimensioni comprese tra 18 dmq e 25 dmq   | cad | <b>182,11</b> | 77 |
| B03.100.065.d | per distacchi di dimensioni limitate diffuse sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>338,65</b> | 75 |
| B03.100.065.e | per distacchi di dimensioni limitate diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>434,87</b> | 77 |
| B03.100.070   | Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi e puntellatura provvisoria, da valutare per ciascun distacco di dimensioni non superiori ai 25 dmq, inclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta, alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità, successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, su affreschi, tempere ed olio su muro, con malta idraulica premiscelata per affreschi o con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o con resina acrilica in emulsione e puntellatura provvisoria | cad | <b>281,20</b> | 73 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | Distacco e ricollocamento di frammenti di dipinti in pericolo di caduta per le operazioni di consolidamento o nei casi di rimozione di elementi metallici o consolidanti inidonei su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, da valutare a singola operazione, inclusi gli oneri relativi all'applicazione di uno strato di velatino di garza, alla pulitura ed al consolidamento del retro e del supporto murario, all'allestimento di puntelli, alla verifica dei risultati dell'operazione e alla successiva rimozione del velatino e degli eccessi del prodotto adesivo utilizzato: |     |               |    |
| B03.100.075   | frammenti entro 15 dmq in parete:   |     |               |    |
| B03.100.075.a | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti   | cad | <b>426,88</b> | 73 |
| B03.100.075.b | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti  | cad | <b>371,37</b> | 73 |
| B03.100.080   | frammenti entro 30 dmq in parete:   |     |               |    |
| B03.100.080.a | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti   | cad | <b>603,58</b> | 66 |
| B03.100.080.b | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti  | cad | <b>528,10</b> | 66 |
| B03.100.085   | frammenti entro 15 dmq in volta:  |     |               |    |
| B03.100.085.a | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti   | cad | <b>519,00</b> | 74 |
| B03.100.085.b | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti  | cad | <b>445,67</b> | 74 |
| B03.100.090   | frammenti entro 30 dmq in volta:  |     |               |    |
| B03.100.090.a | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti   | cad | <b>727,84</b> | 69 |
| B03.100.090.b | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti  | cad | <b>638,52</b> | 69 |
| B03.103       | <b>OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE</b>   |     |               |    |
|               | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento:  |     |               |    |
| B03.103.005   | vegetazione poco radicata:  |     |               |    |
| B03.103.005.a | al m di intervento  | m   | <b>21,54</b>  | 66 |
| B03.103.005.b | al mq di intervento   | mq  | <b>64,48</b>  | 66 |
| B03.103.010   | vegetazione fortemente radicata:  |     |               |    |
| B03.103.010.a | al m di intervento  | m   | <b>58,37</b>  | 70 |
| B03.103.010.b | al mq di intervento   | mq  | <b>209,90</b> | 71 |
| B03.103.015   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm  | cad | <b>147,81</b> | 75 |
| B03.103.020   | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta:   |     |               |    |
| B03.103.020.a | a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni  | mq  | <b>133,65</b> | 69 |
| B03.103.020.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)   | mq  | <b>53,46</b>  | 69 |

|               |  |        |                 |    |
|---------------|--|--------|-----------------|----|
| B03.103.020.c | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo   | mq     | <b>14,24</b>    | 50 |
| B03.106       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>  |        |                 |    |
| B03.106.005   | Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di:  |        |                 |    |
| B03.106.005.a | strati sottili o poco induriti, con bisturi  | mq     | <b>347,82</b>   | 62 |
| B03.106.005.b | strati sottili o poco induriti, con bisturi previa applicazione di compresse di cellulosa, imbevute con soluzioni di sali inorganici   | mq     | <b>610,20</b>   | 77 |
| B03.106.005.c | strati parzialmente aderenti, con bisturi  | mq     | <b>922,08</b>   | 79 |
| B03.106.005.d | strati spessi o induriti, con bisturi previa applicazione di compresse di cellulosa, imbevute con soluzioni di sali inorganici   | mq     | <b>1.182,11</b> | 78 |
| B03.106.010   | Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica mediante apparecchiature laser, inclusi gli oneri di movimentazione dell'apparecchio, operatore ed assistenza del restauratore, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |        |                 |    |
| B03.106.010.a | valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario   | giorno | <b>534,37</b>   |    |
| B03.106.010.b | strati di incrostazione parzialmente aderenti  | mq     | <b>698,77</b>   | 59 |
| B03.106.010.c | strati di incrostazione sottili o poco induriti  | mq     | <b>817,91</b>   | 58 |
| B03.106.010.d | strati di incrostazione spessi o poco induriti   | mq     | <b>1.124,47</b> | 58 |
| B03.106.010.e | strati carbonatati o di scialbo sottili o poco induriti  | mq     | <b>1.311,88</b> | 58 |
| B03.106.010.f | strati carbonatati o di scialbo spessi o induriti  | mq     | <b>1.686,70</b> | 58 |
|               | Rimozione di depositi superficiali quali polvere sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia natura sovrammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui del trattamento ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura: |        |                 |    |
| B03.106.015   | nei casi di depositi compatti e molto aderenti, mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con miscela di sali inorganici:  |        |                 |    |
| B03.106.015.a | su graffiti  | mq     | <b>359,07</b>   | 52 |
| B03.106.015.b | su affreschi   | mq     | <b>464,39</b>   | 58 |
| B03.106.020   | nei casi di depositi compatti e molto aderenti, mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni, su affreschi e tempere   | mq     | <b>418,23</b>   | 65 |
| B03.106.025   | nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di carta assorbente imbevuta con miscela di sali inorganici:  |        |                 |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.106.025.a | su graffiti   | mq | <b>239,96</b> | 65 |
| B03.106.025.b | su affreschi  | mq | <b>302,57</b> | 67 |
| B03.106.030   | nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di miscela di sali inorganici a pennello:  |    |               |    |
| B03.106.030.a | su graffiti   | mq | <b>183,25</b> | 63 |
| B03.106.030.b | su affreschi  | mq | <b>247,30</b> | 66 |
| B03.106.035   | nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni, su affreschi e tempere   | mq | <b>334,74</b> | 61 |
|               | Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione e di sostanze solubilizzate dalla superficie, nei casi di sostanze polimerizzate: |    |               |    |
| B03.106.040   | mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone:  |    |               |    |
| B03.106.040.a | su graffiti   | mq | <b>327,48</b> | 60 |
| B03.106.040.b | su affreschi, tempere ed olio su muro   | mq | <b>412,95</b> | 64 |
| B03.106.045   | per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo di miscele solventi a tampone:  |    |               |    |
| B03.106.045.a | su graffiti   | mq | <b>118,47</b> | 55 |
| B03.106.045.b | su affreschi, tempere ed olio su muro   | mq | <b>137,18</b> | 56 |
| B03.106.050   | mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi con carte assorbenti o altro tipo di supportante:   |    |               |    |
| B03.106.050.a | su graffiti   | mq | <b>363,49</b> | 73 |
| B03.106.050.b | su affreschi, tempere ed olio su muro   | mq | <b>534,37</b> | 74 |
| B03.106.055   | per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo applicate con carte assorbenti o altro tipo di supportante:   |    |               |    |
| B03.106.055.a | su graffiti   | mq | <b>123,95</b> | 61 |
| B03.106.055.b | su affreschi, tempere ed olio su muro   | mq | <b>185,11</b> | 67 |
| B03.106.060   | sostanze polimerizzate o molto aderenti mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni su graffiti, affreschi e tempere   | mq | <b>577,42</b> | 69 |
|               | Rifinitura per la rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, depositi superficiali di varia natura o strati parzialmente aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al dmq sui dmq effettivamente interessati al fenomeno. Con:  |    |               |    |
| B03.106.065   | bisturi:  |    |               |    |
| B03.106.065.a | su graffiti ed olio su muro   | mq | <b>8,72</b>   | 76 |
| B03.106.065.b | su affreschi e tempere  | mq | <b>12,89</b>  | 77 |
| B03.106.065.c | previa applicazione di compresse di polpa di cellulosa imbevute con soluzioni di sali inorganici, su graffiti, affreschi  | mq | <b>17,85</b>  | 55 |
| B03.106.070   | resine scambiatrici di ioni, su affreschi e tempere   | mq | <b>18,27</b>  | 72 |
| B03.106.075   | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di   |    |               |    |

|               |  |        |               |    |
|---------------|--|--------|---------------|----|
|               | acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:  |        |               |    |
| B03.106.075.a | in sospensione con carta assorbente, su affreschi, tempere e graffiti  | mq     | <b>45,63</b>  | 68 |
| B03.106.075.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti  | mq     | <b>91,48</b>  | 58 |
| B03.106.080   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, scialbi e/o ridipinture mediante strumentazione laser, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del tipo di dispositivo e parametri di utilizzo, la movimentazione e m  |        |               |    |
| B03.106.080.a | per la prima settimana   | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.106.080.b | dalla seconda alla quarta settimana  | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.109       | <b>RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI</b>  |        |               |    |
|               | Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in:   |        |               |    |
| B03.109.005   | malta o materiali scarsamente coerenti:  |        |               |    |
| B03.109.005.a | stuccature lineari   | dm     | <b>6,36</b>   | 65 |
| B03.109.005.b | stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq  | dmq    | <b>2,79</b>   | 47 |
| B03.109.005.c | stuccature comprese tra 5 e 20 dmq   | dmq    | <b>3,50</b>   | 53 |
| B03.109.005.d | stuccature comprese entro 5 dmq  | dmq    | <b>4,20</b>   | 58 |
| B03.109.005.e | stuccature oltre 50 dmq  | mq     | <b>97,61</b>  | 58 |
| B03.109.005.f | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq   | mq     | <b>199,43</b> | 64 |
| B03.109.005.g | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq   | mq     | <b>296,89</b> | 65 |
| B03.109.010   | materiali e malte coerenti, con uso di martellino pneumatico:  |        |               |    |
| B03.109.010.a | stuccature lineari   | dm     | <b>8,40</b>   | 68 |
| B03.109.010.b | stuccature comprese entro 5 dmq  | dmq    | <b>9,44</b>   | 70 |
| B03.109.010.c | stuccature comprese tra 5 e 20 dmq   | dmq    | <b>6,12</b>   | 64 |
| B03.109.010.d | stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq  | dmq    | <b>4,92</b>   | 61 |
| B03.109.010.e | stuccature oltre 50 dmq  | mq     | <b>125,62</b> | 77 |
| B03.109.010.f | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq   | mq     | <b>246,06</b> | 77 |
| B03.109.010.g | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq   | mq     | <b>369,09</b> | 77 |
| B03.109.015   | Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc. che risultino possibile causa di degrado o non siano più utili; per elementi profondi fino ad un massimo di 6 cm, da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi ed alla eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: |        |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.109.015.a | in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci e della pellicola pittorica  | cad | <b>42,73</b>  | 77 |
| B03.109.015.b | in situazioni di scarsa adesione e coesione degli intonaci e della pellicola pittorica   | cad | <b>74,04</b>  | 78 |
| B03.109.020   | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone circostanti, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |     |               |    |
| B03.109.020.a | valutato sulla superficie  | dmq | <b>38,48</b>  | 74 |
| B03.109.020.b | a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm)   | cad | <b>22,11</b>  | 62 |
| B03.112       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE</b>  |     |               |    |
|               | Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: |     |               |    |
| B03.112.005   | fessurazioni, fratturazioni, bordi   | dm  | <b>6,11</b>   | 74 |
| B03.112.010   | lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:   |     |               |    |
| B03.112.010.a | comprese tra 20 dmq e 1 mq   | dmq | <b>7,39</b>   | 64 |
| B03.112.010.b | comprese tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>5,63</b>   | 59 |
| B03.112.010.c | comprese entro 5 dmq   | dmq | <b>4,72</b>   | 55 |
| B03.112.010.d | oltre un mq  | mq  | <b>119,87</b> | 70 |
| B03.112.015   | piccole dimensioni che interessano la superficie:  |     |               |    |
| B03.112.015.a | entro il 15% di un mq  | mq  | <b>67,47</b>  | 76 |
| B03.112.015.b | entro il 30% di un mq  | mq  | <b>123,25</b> | 76 |
| B03.112.020   | Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto ad acquarello in presenza di abrasioni profonde, cadute della pellicola pittorica e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate dal fenomeno:      |     |               |    |
| B03.112.020.a | entro il 70% del totale  | mq  | <b>211,13</b> | 78 |
| B03.112.020.b | entro il 40% del totale  | mq  | <b>296,23</b> | 78 |
| B03.112.020.c | entro il 15% del totale  | mq  | <b>468,30</b> | 77 |
|               | Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni:  |     |               |    |
| B03.112.025   | entro il 10% del totale, su dipinti monocromi e policromi  | mq  | <b>171,67</b> | 77 |
| B03.112.030   | entro il 20% del totale:   |     |               |    |
| B03.112.030.a | su dipinti monocromi   | mq  | <b>258,85</b> | 77 |
| B03.112.030.b | su dipinti policromi   | mq  | <b>321,46</b> | 77 |
| B03.112.035   | entro il 40% del totale:   |     |               |    |
| B03.112.035.a | su dipinti monocromi   | mq  | <b>342,34</b> | 77 |
| B03.112.035.b | su dipinti policromi   | mq  | <b>444,25</b> | 77 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| B03.112.040   | entro il 70% del totale:  |     |                 |    |
| B03.112.040.a | su dipinti monocromi  | mq  | <b>679,43</b>   | 77 |
| B03.112.040.b | su dipinti policromi  | mq  | <b>762,92</b>   | 77 |
| B03.112.045   | Reintegrazione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune:   |     |                 |    |
| B03.112.045.a | oltre 20 dmq  | dmq | <b>34,64</b>    | 71 |
| B03.112.045.b | tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>45,08</b>    | 74 |
| B03.112.045.c | entro 5 dmq   | dmq | <b>55,52</b>    | 74 |
| B03.112.050   | Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune:  |     |                 |    |
| B03.112.050.a | oltre 20 dmq  | dmq | <b>20,03</b>    | 66 |
| B03.112.050.b | tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>26,29</b>    | 69 |
| B03.112.050.c | entro 5 dmq   | dmq | <b>32,56</b>    | 71 |
| B03.112.050.d | di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq   | mq  | <b>330,57</b>   | 71 |
| B03.112.050.e | di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq   | mq  | <b>661,14</b>   | 71 |
|               | Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, nei casi di: |     |                 |    |
| B03.112.055   | decorazioni ripetitive semplici tipo ripartizioni architettoniche e decorazioni lineari, per lacune:  |     |                 |    |
| B03.112.055.a | tra i 20 dmq ed i 50 dmq  | dmq | <b>27,77</b>    | 69 |
| B03.112.055.b | tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>37,46</b>    | 71 |
| B03.112.055.c | entro 5 dmq   | dmq | <b>51,98</b>    | 74 |
| B03.112.055.d | oltre i 50 dmq  | mq  | <b>1.299,56</b> | 74 |
| B03.112.060   | decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune:   |     |                 |    |
| B03.112.060.a | tra i 20 dmq ed i 50 dmq  | dmq | <b>31,32</b>    | 70 |
| B03.112.060.b | tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>42,42</b>    | 73 |
| B03.112.060.c | entro 5 dmq   | dmq | <b>59,08</b>    | 74 |
| B03.112.060.d | oltre i 50 dmq  | mq  | <b>1.476,98</b> | 74 |
| B03.112.065   | Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi con acquarelli, gessetti e tempere:   |     |                 |    |
| B03.112.065.a | su dipinti monocromi  | mq  | <b>292,21</b>   | 79 |
| B03.112.065.b | su dipinti policromi  | mq  | <b>375,70</b>   | 79 |
|               | Protezione superficiale da valutare al mq sull'intera superficie, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze:   |     |                 |    |
| B03.112.070   | mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere  |     |                 |    |
| B03.112.070.a | a spruzzo   | mq  | <b>24,58</b>    | 51 |
| B03.112.070.b | a pennello  | mq  | <b>29,22</b>    | 43 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.112.075   | mediante applicazione di resina sintetica in soluzione con etere di petrolio o altro solvente organico per olio su muro, a spruzzo  | mq | <b>83,74</b>  | 73 |
| B03.115       | <b>OPERAZIONI DI STACCO ED APPLICAZIONE DI NUOVI SUPPORTI</b>   |    |               |    |
| B03.115.005   | Applicazione bendaggio preliminare in operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; con:  |    |               |    |
| B03.115.005.a | velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione  | mq | <b>72,85</b>  | 65 |
| B03.115.005.b | velatino di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica in soluzione  | mq | <b>140,75</b> | 59 |
| B03.115.010   | Rimozione bendaggi di sostegno al termine delle operazioni di stacco e ricollocamento, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: |    |               |    |
| B03.115.010.a | rimozione di uno strato di velatino di garza applicato con colla animale o resina acrilica  | mq | <b>81,77</b>  | 76 |
| B03.115.010.b | rimozione di uno strato di velatino di garza e tela patta applicati con colla animale o resina acrilica   | mq | <b>165,73</b> | 77 |
| B03.115.015   | Allestimento della controforma al fine di creare un supporto provvisorio durante la operazioni di stacco e nel corso delle operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni comprese entro i 2,5 mq: controforma piana in legno  | mq | <b>199,58</b> | 62 |
|               | Distacco a mezzo di sciabole del dipinto dal supporto murario al livello dell'intonaco; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal distacco, per distacchi di dimensioni comprese entro i 2,5 mq, esclusi gli oneri di velatura:   |    |               |    |
| B03.115.020   | intonaci oltre 1 cm di spessore:  |    |               |    |
| B03.115.020.a | su superfici piane verticali  | mq | <b>504,69</b> | 79 |
| B03.115.020.b | su volte e soffitti e superfici concave o convesse  | mq | <b>588,81</b> | 79 |
| B03.115.025   | intonaci fino a 1 cm di spessore:   |    |               |    |
| B03.115.025.a | su superfici piane verticali  | mq | <b>672,93</b> | 79 |
| B03.115.025.b | su volte e soffitti e superfici concave o convesse  | mq | <b>785,08</b> | 79 |
| B03.115.030   | Rimozione dal verso di strati d'intervento o consolidanti inidonei applicati nel corso di precedenti interventi; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, nei casi di strati d'intervento dello spessore massimo di 2 cm, per strati d'intervento in:  |    |               |    |
| B03.115.030.a | malta o materiali relativamente coerenti  | mq | <b>169,68</b> | 79 |
| B03.115.030.b | gesso   | mq | <b>242,40</b> | 79 |
| B03.115.030.c | cemento   | mq | <b>480,06</b> | 79 |
| B03.115.030.d | incremento per ogni ulteriore cm di spessore  | %  | <b>10,00</b>  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.115.035   | Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione o microemulsione acrilica, stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro mediante applicazione di doppio strato di velatino di garza fissato con adesivi idonei da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da valutare al mq sull'intera superficie | mq  | <b>376,72</b> | 78 |
| B03.115.040   | Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto, da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, con:  |     |               |    |
| B03.115.040.a | malta alleggerita  | mq  | <b>145,03</b> | 77 |
| B03.115.040.b | fogli di sughero spessore 3 mm   | mq  | <b>247,20</b> | 73 |
| B03.115.040.c | doppio strato di malta additivata con resina acrilica in emulsione con interposizione di strato distaccante  | mq  | <b>225,32</b> | 75 |
| B03.115.045   | Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera; da valutare al mq, esclusi gli oneri riguardanti la predisposizione all'ancoraggio ed il ricollocamento in sito, per supporto piano:  |     |               |    |
| B03.115.045.a | prefabbricato in laminato e nido d'ape   | mq  | <b>478,24</b> | 47 |
| B03.115.045.b | in vetroresina e pvc con telaio interno metallico  | mq  | <b>528,15</b> | 42 |
|               | <b>INTONACI</b>  |     |               |    |
| B03.118       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>  |     |               |    |
| B03.118.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:  |     |               |    |
| B03.118.005.a | interno  | mq  | <b>8,11</b>   | 55 |
| B03.118.005.b | esterno  | mq  | <b>14,28</b>  | 63 |
| B03.118.010   | Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:  |     |               |    |
| B03.118.010.a | terriccio e guano  | mq  | <b>48,02</b>  | 69 |
| B03.118.010.b | polvere  | mq  | <b>29,97</b>  | 62 |
| B03.118.015   | Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:   |     |               |    |
| B03.118.015.a | con velatino di garza e colle animali o resina acrilica in soluzione   | dmq | <b>8,19</b>   | 77 |
| B03.118.015.b | velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione   | mq  | <b>80,70</b>  | 58 |
| B03.118.020   | Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:   |     |               |    |
| B03.118.020.a | bendaggi applicati nel corso dell'intervento al dm   | dmq | <b>8,23</b>   | 76 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| B03.118.020.b | bendaggi applicati nel corso dell'intervento al mq   | mq  | <b>81,77</b> | 76 |
| B03.118.025   | Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei, da valutare a singola operazione per superfici tra 0,25 e 0,5 mq, inclusi gli oneri relativi all'applicazione e rimozione di uno strato di velatino di garza, all'allestimento del puntello e alla rimozione di colla dalla superficie: |     |              |    |
| B03.118.025.a | in volte, soffitti, etc.   | cad | <b>85,78</b> | 62 |
| B03.118.025.b | in pareti verticali  | cad | <b>91,51</b> | 64 |
| B03.121       | <b>OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO</b>  |     |              |    |
|               | Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione:  |     |              |    |
| B03.121.005   | nei casi di disgregazione:   |     |              |    |
| B03.121.005.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>65,73</b> | 39 |
| B03.121.005.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>38,18</b> | 44 |
| B03.121.005.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>27,47</b> | 46 |
| B03.121.005.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>11,13</b> | 76 |
| B03.121.010   | nei casi di polverizzazione:   |     |              |    |
| B03.121.010.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>99,23</b> | 40 |
| B03.121.010.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>57,88</b> | 45 |
| B03.121.010.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>41,34</b> | 47 |
| B03.121.010.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>13,74</b> | 75 |
|               | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura:                                 |     |              |    |
| B03.121.015   | per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq, con:   |     |              |    |
| B03.121.015.a | malta idraulica  | cad | <b>51,40</b> | 77 |
| B03.121.015.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.  | cad | <b>56,14</b> | 70 |
| B03.121.020   | per ciascun distacco di dimensioni comprese tra 9 dmq e 18 dmq, con:   |     |              |    |
| B03.121.020.a | malta idraulica  | cad | <b>83,90</b> | 77 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.121.020.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.   | cad | <b>89,82</b>  | 72 |
| B03.121.025   | per ciascun distacco di dimensioni comprese tra 18 dmq e 25 dmq, con:   |     |               |    |
| B03.121.025.a | malta idraulica   | cad | <b>123,60</b> | 77 |
| B03.121.025.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.   | cad | <b>131,51</b> | 73 |
| B03.121.030   | per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con:  |     |               |    |
| B03.121.030.a | malta idraulica   | mq  | <b>147,05</b> | 77 |
| B03.121.030.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.   | mq  | <b>154,96</b> | 74 |
| B03.121.035   | per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30%, da valutare al mq, con:  |     |               |    |
| B03.121.035.a | malta idraulica   | mq  | <b>196,47</b> | 77 |
| B03.121.035.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.   | mq  | <b>165,33</b> | 72 |
|               | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, da valutare per ciascun distacco, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità, velinatura di parti in pericolo di caduta, la successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici:  |     |               |    |
| B03.121.040   | per ciascun distacco di dimensioni entro 25 dmq:  |     |               |    |
| B03.121.040.a | malta idraulica   | cad | <b>168,18</b> | 70 |
| B03.121.040.b | malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.   | cad | <b>173,44</b> | 68 |
| B03.121.045   | per ciascun distacco di dimensioni entro 35 dmq:  |     |               |    |
| B03.121.045.a | malta idraulica   | cad | <b>209,39</b> | 71 |
| B03.121.045.b | malta idraulica premiscelata a basso peso per volte, soffitti, etc.   | cad | <b>217,29</b> | 69 |
| B03.121.050   | Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, con malta idraulica premiscelata o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o con resina acrilica: |     |               |    |
| B03.121.050.a | per distacchi di dimensioni entro 9 dmq   | cad | <b>72,65</b>  | 75 |
| B03.121.050.b | per distacchi di dimensioni comprese tra 9 dmq e 18 dmq   | cad | <b>116,18</b> | 76 |
| B03.121.050.c | per distacchi di dimensioni comprese tra 18 dmq e 25 dmq  | cad | <b>178,05</b> | 77 |
| B03.121.050.d | per distacchi di dimensioni limitate diffuse sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>272,14</b> | 74 |
| B03.121.050.e | per distacchi di dimensioni limitate diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>351,38</b> | 77 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.121.055   | Distacco e ricollocamento di piccole parti di intonaci in pericolo di caduta per le operazioni di consolidamento o nei casi di rimozione di elementi metallici o consolidanti inidonei, da valutare a singola operazione per parti fino a 15 dmq, inclusi gli oneri relativi all'applicazione di uno strato di velatino di garza, alla pulitura ed al consolidamento del retro e del supporto murario, all'allestimento di puntelli, alla verifica dei risultati dell'operazione e alla successiva rimozione del velatino e degli eccessi del prodotto adesivo utilizzato: |     |               |    |
| B03.121.055.a | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti in parete  | cad | <b>348,68</b> | 71 |
| B03.121.055.b | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti in parete   | cad | <b>299,71</b> | 71 |
| B03.121.055.c | nei casi di presenza di consolidamenti precedenti in volta   | cad | <b>426,88</b> | 73 |
| B03.121.055.d | nei casi di assenza di consolidamenti precedenti in volta  | cad | <b>371,37</b> | 73 |
| B03.124       | <b>OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE</b>  |     |               |    |
|               | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento:   |     |               |    |
| B03.124.005   | vegetazione poco radicata:   |     |               |    |
| B03.124.005.a | al m di intervento   | m   | <b>17,69</b>  | 66 |
| B03.124.005.b | al mq di intervento  | mq  | <b>52,64</b>  | 63 |
| B03.124.010   | vegetazione fortemente radicata:   |     |               |    |
| B03.124.010.a | al m di intervento   | m   | <b>47,93</b>  | 69 |
| B03.124.010.b | al mq di intervento  | mq  | <b>171,43</b> | 71 |
| B03.124.015   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm   | cad | <b>119,81</b> | 74 |
| B03.124.020   | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento:  |     |               |    |
| B03.124.020.a | a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni   | mq  | <b>117,60</b> | 62 |
| B03.124.020.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)  | mq  | <b>47,51</b>  | 38 |
| B03.124.020.c | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo   | mq  | <b>14,24</b>  | 50 |
| B03.127       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>  |     |               |    |
| B03.127.005   | Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne   |     |               |    |
| B03.127.005.a | per superfici poco lavorate  | mq  | <b>85,68</b>  | 74 |
| B03.127.005.b | per superfici mediamente lavorate  | mq  | <b>105,53</b> | 75 |
| B03.127.005.c | per superfici molto lavorate   | mq  | <b>131,33</b> | 75 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.127.010   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: |     |               |    |
| B03.127.010.a | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione   | mq  | <b>183,25</b> | 63 |
| B03.127.010.b | per ogni ciclo di applicazione successivo  | mq  | <b>61,26</b>  | 54 |
| B03.127.015   | Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:  |     |               |    |
| B03.127.015.a | in sospensione carta assorbente  | mq  | <b>45,63</b>  | 68 |
| B03.127.015.b | in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa  | mq  | <b>91,48</b>  | 58 |
| B03.127.020   | Rimozione meccanica di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati; da valutarsi al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno:   |     |               |    |
| B03.127.020.a | con bisturi  | mq  | <b>354,83</b> | 79 |
| B03.127.020.b | con minisabbiatrice di precisione a bassa pressione (massimo 2 atm.) con ugello 0,2 - 0,3 mm   | mq  | <b>178,17</b> | 74 |
| B03.130       | <b>RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI</b>  |     |               |    |
|               | Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in:   |     |               |    |
| B03.130.005   | malta o materiali relativamente coerenti:  |     |               |    |
| B03.130.005.a | stuccature lineari   | dm  | <b>3,81</b>   | 55 |
| B03.130.005.b | stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq  | dmq | <b>2,31</b>   | 40 |
| B03.130.005.c | stuccature comprese tra 5 e 20 dmq   | dmq | <b>2,79</b>   | 47 |
| B03.130.005.d | stuccature comprese entro 5 dmq  | dmq | <b>3,50</b>   | 53 |
| B03.130.005.e | stuccature oltre 50 dmq  | mq  | <b>65,70</b>  | 74 |
| B03.130.005.f | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq   | mq  | <b>131,39</b> | 74 |
| B03.130.005.g | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq   | mq  | <b>196,47</b> | 74 |
| B03.130.010   | cemento o resina, con uso di martellino pneumatico:  |     |               |    |
| B03.130.010.a | stuccature lineari   | dm  | <b>5,32</b>   | 62 |
| B03.130.010.b | stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq  | dmq | <b>3,72</b>   | 55 |
| B03.130.010.c | stuccature comprese tra 5 e 20 dmq   | dmq | <b>4,68</b>   | 60 |
| B03.130.010.d | stuccature comprese entro 5 dmq  | dmq | <b>6,09</b>   | 64 |
| B03.130.010.e | stuccature oltre 50 dmq  | mq  | <b>104,33</b> | 77 |
| B03.130.010.f | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq   | mq  | <b>212,50</b> | 77 |
| B03.130.010.g | stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq   | mq  | <b>316,06</b> | 77 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| B03.130.015   | Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado degli intonaci o non siano più utili; per elementi profondi fino ad un massimo di 6 cm, da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi ed alla eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta: |     |               |    |
| B03.130.015.a | in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci   | cad | <b>42,73</b>  | 77 |
| B03.130.015.b | in situazioni di scarsa adesione e coesione degli intonaci  | cad | <b>74,04</b>  | 78 |
| B03.130.020   | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti:   |     |               |    |
| B03.130.020.a | valutato sulla superficie   | dmq | <b>24,48</b>  | 71 |
| B03.130.020.b | a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm)  | cad | <b>22,11</b>  | 62 |
| B03.133       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE</b>   |     |               |    |
| B03.133.005   | Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di:   |     |               |    |
| B03.133.005.a | fessurazioni, fratturazioni e bordi   | dm  | <b>6,36</b>   | 65 |
| B03.133.005.b | lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq   | dmq | <b>2,79</b>   | 47 |
| B03.133.005.c | lacune comprese tra 5 e 20 dmq  | dmq | <b>3,50</b>   | 53 |
| B03.133.005.d | lacune entro 5 dmq  | dmq | <b>4,20</b>   | 58 |
| B03.133.005.e | lacune oltre 50 dmq   | mq  | <b>97,61</b>  | 58 |
| B03.133.005.f | lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq  | mq  | <b>67,47</b>  | 76 |
| B03.133.005.g | lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq  | mq  | <b>123,25</b> | 76 |
| B03.133.010   | Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello  | mq  | <b>72,16</b>  | 53 |
| B03.133.015   | Tinteggiatura di intonaci a calce:  |     |               |    |
| B03.133.015.a | con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione  | mq  | <b>39,80</b>  | 73 |
| B03.133.015.b | con latte di calce pigmentato preparato sul posto per due mani di applicazione  | mq  | <b>49,47</b>  | 72 |
| B03.133.015.c | per ogni mano ulteriore   | mq  | <b>24,97</b>  | 68 |
| B03.133.020   | Velatura superficiale ad effetto antichizzato per ogni singola mano   | mq  | <b>10,60</b>  | 77 |
|               | Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo; da valutare, per ciascuna applicazione, al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie:   |     |               |    |
| B03.133.025   | a spruzzo (ove applicabile):  |     |               |    |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| B03.133.025.a | con resine acriliche in soluzione  | mq | <b>21,21</b>  | 48 |
| B03.133.025.b | con polisilossano  | mq | <b>24,04</b>  | 35 |
| B03.133.030   | a pennello per ogni mano di applicazione:  |    |               |    |
| B03.133.030.a | con resine acriliche in soluzione  | mq | <b>23,05</b>  | 62 |
| B03.133.030.b | con polisilossano  | mq | <b>24,47</b>  | 55 |
| B03.133.035   | Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello  | mq | <b>24,52</b>  | 36 |
| B03.133.040   | Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello   | mq | <b>25,68</b>  | 70 |
|               | <b>STUCCHI</b>   |    |               |    |
| B03.136       | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>  |    |               |    |
| B03.136.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:   |    |               |    |
| B03.136.005.a | per superfici piane o poco lavorate  | mq | <b>8,59</b>   | 52 |
| B03.136.005.b | per superfici mediamente lavorate  | mq | <b>10,89</b>  | 58 |
| B03.136.005.c | per superfici molto lavorate   | mq | <b>13,47</b>  | 62 |
| B03.136.005.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %  | <b>10,00</b>  |    |
| B03.136.010   | Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico:   |    |               |    |
| B03.136.010.a | per superfici piane o poco lavorate  | mq | <b>18,72</b>  | 58 |
| B03.136.010.b | per superfici mediamente lavorate  | mq | <b>21,59</b>  | 60 |
| B03.136.010.c | per superfici molto lavorate   | mq | <b>24,46</b>  | 62 |
| B03.136.010.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq   | %  | <b>10,00</b>  |    |
|               | Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica o della doratura (preconsolidamento), propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura, da valutare al mq sui mq diffusamente interessati dal fenomeno:  |    |               |    |
| B03.136.015   | nei casi di distacco, con resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese, o con siringa   | mq | <b>158,34</b> | 73 |
| B03.136.020   | nei casi di disgregazione, con microemulsione acrilica:  |    |               |    |
| B03.136.020.a | applicata a pennello   | mq | <b>101,82</b> | 65 |
| B03.136.020.b | applicata per nebulizzazione   | mq | <b>56,58</b>  | 58 |
|               | Ristabilimento parziale della coesione degli intonaci (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare singolo intervento, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso: |    |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.136.025   | nei casi di disgregazione, con silicato di etile:  |     |               |    |
| B03.136.025.a | stucchi monocromi  | cad | <b>13,71</b>  | 75 |
| B03.136.025.b | stucchi policromi o dorati   | cad | <b>16,10</b>  | 76 |
| B03.136.030   | nei casi di disgregazione, con microemulsione acrilica:  |     |               |    |
| B03.136.030.a | stucchi monocromi  | cad | <b>8,61</b>   | 76 |
| B03.136.030.b | stucchi policromi o dorati   | cad | <b>11,01</b>  | 77 |
| B03.136.035   | nei casi di polverizzazione, con silicato di etile:  |     |               |    |
| B03.136.035.a | stucchi monocromi  | cad | <b>23,15</b>  | 73 |
| B03.136.035.b | stucchi policromi o dorati   | cad | <b>27,93</b>  | 74 |
| B03.136.040   | nei casi di polverizzazione, con microemulsione acrilica:  |     |               |    |
| B03.136.040.a | stucchi monocromi  | cad | <b>14,79</b>  | 75 |
| B03.136.040.b | stucchi policromi o dorati   | cad | <b>19,56</b>  | 77 |
| B03.136.045   | Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni lesioni e scagliature; lavorazione, propedeutica alle operazioni di pulitura, eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento | cad | <b>16,19</b>  | 79 |
| B03.136.050   | Applicazione di bendaggio di sostegno e protezione con velatino di cotone nei casi di fratturazione, fessurazione e distacco; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dell'adesivo ed esclusi quelli riguardanti il preconsolidamento della pellicola pittorica e della doratura e la rimozione del bendaggio:   |     |               |    |
| B03.136.050.a | con resine acriliche in soluzione o colle animali al dmq   | dmq | <b>10,22</b>  | 77 |
| B03.136.050.b | con resine acriliche in soluzione o colle animali al mq  | mq  | <b>89,02</b>  | 68 |
|               | Rimozione di bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq riconducendo ad una superficie minima di 0,5 mq anche superfici complessivamente ad essa inferiori; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto e alla pulitura della superficie dagli eventuali residui di adesivo:                       |     |               |    |
| B03.136.055   | bendaggi applicati nel corso dell'intervento, con solventi organici:   |     |               |    |
| B03.136.055.a | stucchi monocromi, al dmq  | dmq | <b>7,04</b>   | 62 |
| B03.136.055.b | stucchi monocromi, al mq   | mq  | <b>80,55</b>  | 55 |
| B03.136.055.c | stucchi policromi o dorati, al dmq   | dmq | <b>8,84</b>   | 68 |
| B03.136.055.d | stucchi policromi o dorati, al mq  | mq  | <b>101,42</b> | 60 |
| B03.136.060   | bendaggi applicati nel corso dell'intervento, con acqua:   |     |               |    |
| B03.136.060.a | stucchi monocromi, al dmq  | dmq | <b>7,03</b>   | 71 |
| B03.136.060.b | stucchi monocromi, al mq   | mq  | <b>81,63</b>  | 68 |
| B03.136.060.c | stucchi policromi o dorati, al dmq   | dmq | <b>11,25</b>  | 72 |
| B03.136.060.d | stucchi policromi o dorati, al mq  | mq  | <b>130,75</b> | 72 |
| B03.136.065   | bendaggi applicati in precedenti interventi con adesivi non conosciuti:  |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.136.065.a | stucchi monocromi, al dmq  | dmq | <b>12,05</b>  | 58 |
| B03.136.065.b | stucchi monocromi, al mq   | mq  | <b>139,00</b> | 60 |
| B03.136.065.c | stucchi policromi o dorati, al dmq   | dmq | <b>13,45</b>  | 74 |
| B03.136.065.d | stucchi policromi o dorati, al mq  | mq  | <b>22,49</b>  | 67 |
| B03.136.070   | Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta giapponese o garza e ciclododecano fuso o in soluzione applicato a pennello, finalizzata a consolidare e proteggere pellicola pittorica, intonaco o altra decorazione applicata durante le operazioni di pulitura e di consolidamento; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto dalle superfici; da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori  | mq  | <b>77,59</b>  | 64 |
| B03.136.075   | Applicazione e rimozione successiva di ciclododecano fuso o in soluzione al fine di creare uno strato idrorepellente temporaneo per la stabilizzazione e la protezione delle parti della pellicola pittorica o degli strati decorativi durante le operazioni di pulitura e di consolidamento; inclusi gli oneri relativi alla rimozione del ciclododecano dalle superficie, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori | mq  | <b>66,63</b>  | 69 |
| B03.136.080   | Puntellatura di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione:   |     |               |    |
| B03.136.080.a | stucchi monocromi  | cad | <b>39,69</b>  | 77 |
| B03.136.080.b | stucchi policromi o dorati   | cad | <b>99,08</b>  | 65 |
| B03.139       | <b>OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO</b>  |     |               |    |
|               | Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante resine sintetiche in soluzione; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso:  |     |               |    |
| B03.139.005   | a pennello o con siringa:  |     |               |    |
| B03.139.005.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>269,99</b> | 75 |
| B03.139.005.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>177,57</b> | 76 |
| B03.139.005.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>132,57</b> | 76 |
| B03.139.005.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>18,02</b>  | 78 |
| B03.139.010   | per nebulizzazione:  |     |               |    |
| B03.139.010.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>168,88</b> | 59 |
| B03.139.010.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>119,65</b> | 65 |
| B03.139.010.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>84,29</b>  | 60 |
| B03.139.010.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>13,63</b>  | 76 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.139.015   | Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva pressione a spatola:  |     |               |    |
| B03.139.015.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>293,23</b> | 68 |
| B03.139.015.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>199,49</b> | 71 |
| B03.139.015.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>131,13</b> | 71 |
| B03.139.015.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>20,77</b>  | 77 |
| B03.139.020   | Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso:   |     |               |    |
| B03.139.020.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>350,17</b> | 68 |
| B03.139.020.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>225,04</b> | 70 |
| B03.139.020.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30%, in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>166,68</b> | 71 |
| B03.139.020.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento   | cad | <b>20,91</b>  | 77 |
|               | Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: |     |               |    |
| B03.139.025   | in caso di disgregazione:  |     |               |    |
| B03.139.025.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>203,66</b> | 42 |
| B03.139.025.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>134,91</b> | 51 |
| B03.139.025.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>91,42</b>  | 51 |
| B03.139.025.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq da valutare singolo intervento  | cad | <b>14,19</b>  | 71 |
| B03.139.030   | in caso di polverizzazione:  |     |               |    |
| B03.139.030.a | per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>339,92</b> | 35 |
| B03.139.030.b | per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>224,23</b> | 46 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.139.030.c | per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>149,99</b> | 46 |
| B03.139.030.d | per una diffusione del fenomeno entro il dmq da valutare singolo intervento  | cad | <b>18,34</b>  | 66 |
| B03.139.035   | Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile nei casi di polverizzazione; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati, riconducendo ad una superficie minima di un mq anche superfici complessivamente ad essa inferiori; inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno nel caso di superfici verticali estese ed alla protezione delle superfici circostanti, mediante sistema di deflusso e raccolta del prodotto:            |     |               |    |
| B03.139.035.a | per superfici verticali estese   | mq  | <b>680,94</b> | 34 |
| B03.139.035.b | per oggetti tutto tondo  | mq  | <b>546,58</b> | 26 |
| B03.139.040   | Ristabilimento della coesione del sistema pellicola pittorica - strati preparatori mediante impregnazione ad impacco con idrossido di bario; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati, riconducendo ad una superficie minima di un mq anche superfici complessivamente ad essa inferiori; inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno nel caso di superfici verticali estese ed alla protezione delle superfici circostanti, mediante sistema di deflusso e raccolta del prodotto: |     |               |    |
| B03.139.040.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>412,04</b> | 60 |
| B03.139.040.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>475,29</b> | 63 |
| B03.139.045   | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante:   |     |               |    |
| B03.139.045.a | per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq   | cad | <b>64,23</b>  | 72 |
| B03.139.045.b | per ciascun distacco di dimensioni tra 9 e 18 dmq  | cad | <b>101,84</b> | 74 |
| B03.139.045.c | per ciascun distacco di dimensioni tra 18 e 25 dmq, senza puntellatura   | cad | <b>150,91</b> | 74 |
| B03.139.045.d | per ciascun distacco di dimensioni tra 18 e 25 dmq, con puntellatura   | cad | <b>234,53</b> | 74 |
| B03.139.045.e | per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>237,05</b> | 76 |
| B03.139.045.f | per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq  | mq  | <b>315,47</b> | 75 |
| B03.139.050   | Ristabilimento dell'adesione tra i diversi strati di intonaco mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi  |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante:   |     |               |    |
| B03.139.050.a | per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq  | cad | <b>76,17</b>  | 73 |
| B03.139.050.b | per ciascun distacco di dimensioni tra 9 e 18 dmq   | cad | <b>118,78</b> | 74 |
| B03.139.050.c | per ciascun distacco di dimensioni tra 18 e 25 dmq, senza puntellatura  | cad | <b>181,97</b> | 75 |
| B03.139.050.d | per ciascun distacco di dimensioni tra 18 e 25 dmq, con puntellatura  | cad | <b>232,10</b> | 74 |
| B03.139.050.e | per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>338,65</b> | 75 |
| B03.139.050.f | per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq   | mq  | <b>434,87</b> | 77 |
| B03.139.055   | Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei detriti e dei depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura, alla puntellatura delle parti ed alla successiva rimozione della sigillatura e degli adesivi in eccesso, esclusa l'eventuale inserzione di perni:  |     |               |    |
| B03.139.055.a | resina acrilica in emulsione  | m   | <b>143,31</b> | 70 |
| B03.139.055.b | malta idraulica   | m   | <b>189,70</b> | 67 |
| B03.139.060   | Applicazione di perni di sostegno in teflon o in fibre di polipropilene durante le fasi di ristabilimento dell'adesione degli intonaci; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, da valutare singolarmente per ciascuna inserzione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso  | cad | <b>37,71</b>  | 51 |
| B03.142       | <b>OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI, PARTI PERICOLANTI O CADUTE</b>   |     |               |    |
| B03.142.005   | Distacco di frammenti o parti pericolanti di peso e dimensioni limitate la cui mancanza di adesione provochi rischio di crollo o difficoltà di ricollocamento nella posizione corretta, per consentire l'incollaggio nella posizione originaria o il trasporto in una diversa ubicazione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento; esclusi gli oneri relativi alla velinatura protettiva ed eventuali controforme di sostegno: frammenti non trattenuti da vincoli metallici | cad | <b>36,38</b>  | 51 |
|               | Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento; esclusi gli oneri relativi al trattamento   |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra attrezzatura particolare:   |     |               |    |
| B03.142.010   | senza imperniatura  | cad | <b>60,23</b>  | 70 |
| B03.142.015   | mediante imperniatura, anche con esecuzione di nuove sedi, fino ad una lunghezza massima di 15 cm:  |     |               |    |
| B03.142.015.a | con perno in acciaio o vetroresina  | cad | <b>83,15</b>  | 62 |
| B03.142.015.b | con perno in titanio  | cad | <b>98,10</b>  | 52 |
| B03.145       | <b>OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE</b>   |     |               |    |
|               | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento:  |     |               |    |
| B03.145.005   | vegetazione poco radicata:  |     |               |    |
| B03.145.005.a | al m di intervento  | m   | <b>38,16</b>  | 73 |
| B03.145.005.b | al mq di intervento   | mq  | <b>102,17</b> | 70 |
| B03.145.010   | vegetazione fortemente radicata:  |     |               |    |
| B03.145.010.a | al m di intervento  | m   | <b>76,31</b>  | 73 |
| B03.145.010.b | al mq di intervento   | mq  | <b>157,31</b> | 71 |
| B03.145.015   | Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un diametro massimo di 5 cm  | cad | <b>141,10</b> | 73 |
|               | Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: |     |               |    |
| B03.145.020   | su stucchi monocromi:   |     |               |    |
| B03.145.020.a | a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni  | mq  | <b>136,23</b> | 63 |
| B03.145.020.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)   | mq  | <b>55,66</b>  | 65 |
| B03.145.025   | su stucchi policromi o dorati:  |     |               |    |
| B03.145.025.a | a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni  | mq  | <b>153,83</b> | 65 |
| B03.145.025.b | per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo completo compresa rimozione dei residui del trattamento)   | mq  | <b>134,87</b> | 66 |
| B03.145.025.c | per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo  | mq  | <b>14,24</b>  | 50 |
| B03.148       | <b>OPERAZIONI DI PULITURA</b>   |     |               |    |
| B03.148.005   | Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per   |     |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno:  |    |               |    |
| B03.148.005.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>50,37</b>  | 55 |
| B03.148.005.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>100,74</b> | 55 |
| B03.148.005.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>115,07</b> | 58 |
| B03.148.005.d | decremento per superfici maggiori di 10 mq  | %  | <b>10,00</b>  |    |
| B03.148.010   | Rimozione di depositi superficiali coerenti, scialbi o sostanze sovrarmesse di varia natura mediante il sistema della pellicola a strappo; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla scelta dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione della pellicola  | mq | <b>120,08</b> | 67 |
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, fissativi alterati, mediante soluzioni di sali inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli:                     |    |               |    |
| B03.148.015   | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante un ciclo di applicazione:  |    |               |    |
| B03.148.015.a | a impacco su stucchi monocromi  | mq | <b>127,05</b> | 66 |
| B03.148.015.b | a impacco su stucchi policromi o dorati   | mq | <b>210,15</b> | 70 |
| B03.148.015.c | a tampone o a pennello su stucchi monocromi   | mq | <b>142,57</b> | 66 |
| B03.148.015.d | a tampone o a pennello su stucchi policromi o dorati  | mq | <b>242,79</b> | 71 |
| B03.148.020   | per ogni ciclo di applicazione aggiuntivo, in caso di depositi compatti e molto aderenti anche localizzati:   |    |               |    |
| B03.148.020.a | a impacco su stucchi monocromi  | mq | <b>99,74</b>  | 59 |
| B03.148.020.b | a impacco su stucchi policromi o dorati   | mq | <b>172,49</b> | 69 |
|               | Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta dei solventi, delle modalità e dei tempi di applicazione idonei ed alla successiva rimozione dei residui di sporco o di solvente con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli: |    |               |    |
| B03.148.025   | sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi:  |    |               |    |
| B03.148.025.a | con compresse o carte assorbenti o gelificanti  | mq | <b>241,09</b> | 46 |
| B03.148.025.b | con tamponi o pennelli  | mq | <b>180,82</b> | 46 |
| B03.148.025.c | per ogni ulteriore ciclo di applicazione, anche localizzata in caso di sostanze compatte e molto aderenti, con compresse o carte assorbenti   | mq | <b>109,77</b> | 48 |
| B03.148.030   | sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi policromi o dorati:   |    |               |    |
| B03.148.030.a | con compresse o carte assorbenti o gelificanti  | mq | <b>335,32</b> | 55 |
| B03.148.030.b | con tamponi o pennelli  | mq | <b>201,19</b> | 55 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.148.030.c | per ogni ulteriore ciclo di applicazione, anche localizzata in caso di sostanze compatte e molto aderenti, con compresse o carte assorbenti  | mq  | <b>255,61</b> | 66 |
|               | Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante applicazione di resine scambiatrici di ioni; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto:  |     |               |    |
| B03.148.035   | depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici:  |     |               |    |
| B03.148.035.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>256,81</b> | 52 |
| B03.148.035.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>277,69</b> | 54 |
| B03.148.040   | depositi compatti e molto aderenti alle superfici:   |     |               |    |
| B03.148.040.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>452,14</b> | 44 |
| B03.148.040.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>514,76</b> | 48 |
| B03.148.045   | Fase finale di rifinitura per la rimozione dei residui di depositi superficiali coerenti con applicazione di resine scambiatrici di ioni mediante un ciclo di applicazione; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto:                                |     |               |    |
| B03.148.045.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>125,93</b> | 40 |
| B03.148.045.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>162,57</b> | 48 |
| B03.148.050   | Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc., con applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello mediante un ciclo di applicazione; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo ed alla successiva rimozione dei residui del trattamento | dmq | <b>31,72</b>  | 78 |
|               | Estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata); da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del materiale assorbente più idoneo:          |     |               |    |
| B03.148.055   | per un ciclo di applicazione:  |     |               |    |
| B03.148.055.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>98,97</b>  | 64 |
| B03.148.055.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>133,65</b> | 68 |
| B03.148.060   | per ogni ulteriore ciclo di applicazione:  |     |               |    |
| B03.148.060.a | stucchi monocromi  | mq  | <b>70,21</b>  | 66 |
| B03.148.060.b | stucchi policromi o dorati   | mq  | <b>94,14</b>  | 66 |
|               | Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati, con mezzi meccanici manuali e con strumenti di precisione; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per eventuali protezioni provvisorie di oggetti confinanti:                                  |     |               |    |
| B03.148.065   | con bisturi:   |     |               |    |
| B03.148.065.a | per superfici piane o poco lavorate  | mq  | <b>533,24</b> | 75 |
| B03.148.065.b | per superfici mediamente lavorate  | mq  | <b>678,23</b> | 78 |
| B03.148.065.c | per superfici molto lavorate   | mq  | <b>851,20</b> | 79 |
| B03.148.070   | con martello, scalpello o vibroincisore:   |     |               |    |
| B03.148.070.a | per superfici piane o poco lavorate  | mq  | <b>590,95</b> | 68 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.148.070.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>702,94</b> | 70 |
| B03.148.070.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>970,66</b> | 72 |
| B03.148.075   | con microtrapano:   |    |               |    |
| B03.148.075.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>526,54</b> | 76 |
| B03.148.075.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>700,71</b> | 76 |
| B03.148.075.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>988,05</b> | 77 |
| B03.148.080   | con microsabbiatrice:   |    |               |    |
| B03.148.080.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>487,50</b> | 73 |
| B03.148.080.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>620,25</b> | 74 |
| B03.148.080.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>833,08</b> | 74 |
| B03.148.085   | con minisabbiatrice di precisione   |    |               |    |
| B03.148.085.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>348,12</b> | 72 |
| B03.148.085.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>454,09</b> | 73 |
| B03.148.085.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>635,95</b> | 74 |
|               | Rimozione meccanica di scialbature; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per la scelta degli strumenti e della metodologia più adatti, e quelli per eventuali coperture o protezioni provvisorie di oggetti confinanti: |    |               |    |
| B03.148.090   | scialbature sottili non carbonatate con bisturi:  |    |               |    |
| B03.148.090.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>259,37</b> | 77 |
| B03.148.090.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>430,70</b> | 77 |
| B03.148.090.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>610,20</b> | 77 |
| B03.148.095   | scialbature spesse e carbonatate con bisturi ed eventuale applicazione di compresse imbevute di sali inorganici:  |    |               |    |
| B03.148.095.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>347,82</b> | 62 |
| B03.148.095.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>603,10</b> | 59 |
| B03.148.095.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>855,74</b> | 78 |
| B03.148.100   | scialbature sottili non carbonatate con microsabbiatrice:   |    |               |    |
| B03.148.100.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>264,24</b> | 67 |
| B03.148.100.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>401,07</b> | 69 |
| B03.148.100.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>602,37</b> | 74 |
| B03.148.105   | scialbature spesse e carbonatate con microsabbiatrice:  |    |               |    |
| B03.148.105.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>333,54</b> | 69 |
| B03.148.105.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>512,76</b> | 70 |
| B03.148.105.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>775,87</b> | 69 |
| B03.148.110   | scialbature sottili non carbonatate con minisabbiatrice di precisione:  |    |               |    |
| B03.148.110.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>196,70</b> | 63 |
| B03.148.110.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>281,20</b> | 66 |
| B03.148.110.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>407,45</b> | 66 |
| B03.148.115   | scialbature spesse e carbonatate con minisabbiatrice di precisione:   |    |               |    |
| B03.148.115.a | per superfici piane o poco lavorate   | mq | <b>262,28</b> | 60 |
| B03.148.115.b | per superfici mediamente lavorate   | mq | <b>355,62</b> | 61 |
| B03.148.115.c | per superfici molto lavorate  | mq | <b>511,61</b> | 65 |

|               |   |        |               |    |
|---------------|---|--------|---------------|----|
|               | Fase finale di rifinitura per la rimozione dei residui di depositi coerenti compatti o di notevole spessore, con mezzi meccanici manuali o con strumenti di precisione; operazione da potersi svolgere dopo qualsiasi tipo di pulitura, da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta dello strumento e quelli per eventuali coperture o protezioni provvisorie di oggetti confinanti: |        |               |    |
| B03.148.120   | con bisturi o con microtrapano:   |        |               |    |
| B03.148.120.a | per superfici piane o poco lavorate   | dmq    | <b>8,76</b>   | 66 |
| B03.148.120.b | per superfici mediamente lavorate   | dmq    | <b>13,04</b>  | 69 |
| B03.148.120.c | per superfici molto lavorate  | dmq    | <b>17,96</b>  | 71 |
| B03.148.125   | con microsabbatrice:  |        |               |    |
| B03.148.125.a | per superfici piane o poco lavorate   | dmq    | <b>13,97</b>  | 55 |
| B03.148.125.b | per superfici mediamente lavorate   | dmq    | <b>20,06</b>  | 51 |
| B03.148.125.c | per superfici molto lavorate  | dmq    | <b>26,16</b>  | 49 |
| B03.148.130   | Rimozione o alleggerimento di incrostazioni, pellicole e depositi superficiali coerenti ed aderenti mediante apparecchiatura laser, su stucchi monocromi, policromi e dorati:   |        |               |    |
| B03.148.130.a | valutazione a giornata di lavoro incluso il nolo del macchinario  | giorno | <b>964,88</b> |    |
| B03.148.130.b | stucchi monocromi   | giorno | <b>850,00</b> |    |
| B03.151       | <b>OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI</b>   |        |               |    |
|               | Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica a seconda delle dimensioni delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti:                                   |        |               |    |
| B03.151.005   | tra elementi o parti adiacenti:   |        |               |    |
| B03.151.005.a | stucchi monocromi   | dm     | <b>5,32</b>   | 62 |
| B03.151.005.b | stucchi policromi o dorati  | dm     | <b>6,36</b>   | 65 |
| B03.151.010   | di superficie compresa entro 5 dmq:   |        |               |    |
| B03.151.010.a | stucchi monocromi   | cad    | <b>17,76</b>  | 59 |
| B03.151.010.b | stucchi policromi o dorati  | cad    | <b>20,61</b>  | 57 |
| B03.151.015   | di superficie compresa da 5 a 20 dmq:   |        |               |    |
| B03.151.015.a | stucchi monocromi   | cad    | <b>35,52</b>  | 59 |
| B03.151.015.b | stucchi policromi o dorati  | cad    | <b>41,21</b>  | 57 |
| B03.151.020   | di superficie compresa da 20 a 50 dmq:  |        |               |    |
| B03.151.020.a | stucchi monocromi   | cad    | <b>59,60</b>  | 60 |
| B03.151.020.b | stucchi policromi o dorati  | cad    | <b>79,15</b>  | 70 |
| B03.151.025   | di superficie superiore a 50 dmq:   |        |               |    |
| B03.151.025.a | stucchi monocromi   | mq     | <b>105,19</b> | 57 |
| B03.151.025.b | stucchi policromi o dorati  | mq     | <b>109,42</b> | 60 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, operazione da valutare a seconda delle dimensioni delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti:                      |     |               |    |
| B03.151.030   | tra elementi o parti adiacenti:   |     |               |    |
| B03.151.030.a | stucchi monocromi   | dm  | <b>5,90</b>   | 66 |
| B03.151.030.b | stucchi policromi o dorati  | dm  | <b>7,70</b>   | 69 |
| B03.151.035   | di superficie compresa entro 5 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.035.a | stucchi monocromi   | cad | <b>22,82</b>  | 58 |
| B03.151.035.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>25,30</b>  | 61 |
| B03.151.040   | di superficie compresa da 5 a 20 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.040.a | stucchi monocromi   | cad | <b>45,64</b>  | 58 |
| B03.151.040.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>50,59</b>  | 61 |
| B03.151.045   | di superficie compresa da 20 a 50 dmq   |     |               |    |
| B03.151.045.a | stucchi monocromi   | cad | <b>76,24</b>  | 61 |
| B03.151.045.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>89,02</b>  | 58 |
| B03.151.050   | di superficie superiore a 50 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.050.a | stucchi monocromi   | mq  | <b>108,98</b> | 57 |
| B03.151.050.b | stucchi policromi o dorati  | mq  | <b>129,05</b> | 60 |
|               | Rimozione o abbassamento meccanico di stuccature in cemento, in malta idraulica e/o bastarda o in composti resinosi non solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica; operazione da valutare a seconda delle dimensioni delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: |     |               |    |
| B03.151.055   | tra elementi o parti adiacenti:   |     |               |    |
| B03.151.055.a | stucchi monocromi   | dm  | <b>10,38</b>  | 71 |
| B03.151.055.b | stucchi policromi o dorati  | dm  | <b>11,96</b>  | 73 |
| B03.151.060   | di superficie compresa entro 5 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.060.a | stucchi monocromi   | cad | <b>28,53</b>  | 58 |
| B03.151.060.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>31,56</b>  | 65 |
| B03.151.065   | di superficie compresa da 5 a 20 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.065.a | stucchi monocromi   | cad | <b>57,07</b>  | 58 |
| B03.151.065.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>63,12</b>  | 65 |
| B03.151.070   | di superficie compresa da 20 a 50 dmq   |     |               |    |
| B03.151.070.a | stucchi monocromi   | cad | <b>85,60</b>  | 58 |
| B03.151.070.b | stucchi policromi o dorati  | cad | <b>95,12</b>  | 59 |
| B03.151.075   | di superficie superiore a 50 dmq:   |     |               |    |
| B03.151.075.a | stucchi monocromi   | mq  | <b>131,28</b> | 62 |
| B03.151.075.b | stucchi policromi o dorati  | mq  | <b>162,96</b> | 58 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante:  |     |               |    |
| B03.151.080   | fissati con malta di calce o gesso:  |     |               |    |
| B03.151.080.a | di lunghezza fino a 15 cm  | cad | <b>26,40</b>  | 68 |
| B03.151.080.b | di lunghezza fino a 50 cm  | cad | <b>105,68</b> | 76 |
| B03.151.085   | fissati con cemento o con resine epossidiche o poliesteri:   |     |               |    |
| B03.151.085.a | di lunghezza fino a 15 cm  | cad | <b>66,19</b>  | 76 |
| B03.151.085.b | di lunghezza fino a 50 cm  | cad | <b>185,58</b> | 77 |
|               | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante: |     |               |    |
| B03.151.090   | perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm:   |     |               |    |
| B03.151.090.a | in buone condizioni  | cad | <b>13,00</b>  | 55 |
| B03.151.090.b | ossidati   | cad | <b>22,11</b>  | 62 |
| B03.151.095   | fasce, cerchiature o grosse staffe:  |     |               |    |
| B03.151.095.a | in buone condizioni  | dmq | <b>13,82</b>  | 65 |
| B03.151.095.b | ossidati   | dmq | <b>18,08</b>  | 64 |
| B03.154       | <b>OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA</b>  |     |               |    |
|               | Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:        |     |               |    |
| B03.154.005   | strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento:  |     |               |    |
| B03.154.005.a | tra elementi o parti adiacenti   | m   | <b>21,09</b>  | 67 |
| B03.154.005.b | di superficie entro 1 dmq  | cad | <b>3,89</b>   | 35 |
| B03.154.005.c | al mq  | mq  | <b>52,87</b>  | 73 |
| B03.154.010   | strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica:   |     |               |    |
| B03.154.010.a | tra elementi o parti adiacenti   | m   | <b>40,30</b>  | 73 |
| B03.154.010.b | di superficie entro 1 dmq  | cad | <b>4,81</b>   | 55 |
| B03.154.010.c | al mq  | mq  | <b>89,97</b>  | 74 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| B03.154.015   | Microstuccatura con malta nei casi di microfessurazione, microfratturazione e scagliatura, per impedire o contenere l'accesso di acqua piovana o di umidità atmosferica all'interno dei materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq interessato dal fenomeno secondo le percentuali prestabilite; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della malta e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:   |     |               |    |
| B03.154.015.a | mq interessato dal fenomeno entro il 15%   | mq  | <b>92,69</b>  | 72 |
| B03.154.015.b | mq interessato dal fenomeno entro il 30%   | mq  | <b>156,72</b> | 71 |
| B03.154.015.c | mq interessato dal fenomeno entro il 70%   | mq  | <b>195,90</b> | 71 |
| B03.154.020   | Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al dmc; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: |     |               |    |
| B03.154.020.a | integrazione con malta lavorata sul posto  | dmc | <b>116,78</b> | 76 |
| B03.154.020.b | integrazione mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio  | dmc | <b>122,63</b> | 61 |
| B03.154.020.c | integrazione mediante restituzione da calco eseguita con controforma in sito   | dmc | <b>150,66</b> | 64 |
|               | Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte:   |     |               |    |
| B03.154.025   | con tecnica a velatura per ridurre l'interferenza visiva, su zone con strati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere:  |     |               |    |
| B03.154.025.a | mq interessato dal fenomeno entro il 15 %  | mq  | <b>103,85</b> | 75 |
| B03.154.025.b | mq interessato dal fenomeno entro il 30 %  | mq  | <b>252,03</b> | 77 |
| B03.154.025.c | mq interessato dal fenomeno entro il 70 %  | mq  | <b>455,20</b> | 77 |
| B03.154.030   | con tecnica mimetica per raggiungere le tonalità originali, su piccole lacune, zone macchiate o su abrasioni, ad acquarello o con pigmenti in polvere:   |     |               |    |
| B03.154.030.a | mq interessato dal fenomeno entro il 15 %  | mq  | <b>145,08</b> | 77 |
| B03.154.030.b | mq interessato dal fenomeno entro il 30 %  | mq  | <b>359,74</b> | 77 |
| B03.154.030.c | mq interessato dal fenomeno entro il 70 %  | mq  | <b>645,36</b> | 77 |
| B03.154.035   | con tecnica riconoscibile (tratteggiato o puntinato) per raggiungere le tonalità originali, su piccole lacune o su abrasioni anche per la ricostruzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere:  |     |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| B03.154.035.a | mq interessato dal fenomeno entro il 15 %   | mq | <b>192,20</b> | 75 |
| B03.154.035.b | mq interessato dal fenomeno entro il 30 %   | mq | <b>469,00</b> | 77 |
| B03.154.035.c | mq interessato dal fenomeno entro il 70 %   | mq | <b>846,39</b> | 77 |
| B03.154.040   | riteggiatura coprente su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi a base di calce:   |    |               |    |
| B03.154.040.a | su stucchi monocromi  | mq | <b>28,52</b>  | 43 |
| B03.154.040.b | su stucchi policromi  | mq | <b>57,21</b>  | 43 |
|               | Ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni; operazione eseguibile su stucchi dorati, da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura:                                  |    |               |    |
| B03.154.045   | applicazione di oro in foglia:  |    |               |    |
| B03.154.045.a | con uso di bolo   | mq | <b>957,27</b> | 60 |
| B03.154.045.b | con uso di mordente   | mq | <b>596,40</b> | 52 |
| B03.154.050   | applicazione di argento in foglia e doratura a mecca:   |    |               |    |
| B03.154.050.a | con uso di bolo e colla animale   | mq | <b>845,35</b> | 70 |
| B03.154.050.b | con uso di vernice mordente   | mq | <b>512,12</b> | 61 |
| B03.157       | <b>OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE</b>  |    |               |    |
|               | Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: |    |               |    |
| B03.157.005   | con resine acriliche in soluzione:  |    |               |    |
| B03.157.005.a | a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile)   | mq | <b>14,67</b>  | 35 |
| B03.157.005.b | a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate  | mq | <b>22,21</b>  | 37 |
| B03.157.005.c | a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate  | mq | <b>27,93</b>  | 36 |
| B03.157.005.d | a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate   | mq | <b>27,08</b>  | 45 |
| B03.157.010   | a pennello per due applicazioni con cere microcristalline:  |    |               |    |
| B03.157.010.a | superfici poco lavorate   | mq | <b>40,23</b>  | 37 |
| B03.157.010.b | superfici mediamente lavorate   | mq | <b>43,57</b>  | 40 |
| B03.157.010.c | superfici molto lavorate  | mq | <b>47,33</b>  | 43 |
| B03.157.015   | con polisilossano:  |    |               |    |
| B03.157.015.a | a spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile)   | mq | <b>51,73</b>  | 16 |
| B03.157.015.b | a pennello per due applicazioni su superfici poco lavorate  | mq | <b>52,65</b>  | 16 |
| B03.157.015.c | a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate  | mq | <b>54,94</b>  | 18 |
| B03.157.015.d | a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate   | mq | <b>57,52</b>  | 21 |
| B03.157.020   | con stesura di scialbo pigmentato:  |    |               |    |
| B03.157.020.a | superfici poco lavorate   | mq | <b>23,65</b>  | 35 |
| B03.157.020.b | superfici mediamente lavorate   | mq | <b>25,94</b>  | 39 |
| B03.157.020.c | superfici molto lavorate  | mq | <b>28,52</b>  | 43 |
|               |   |    |               |    |

## **Parte C**

### **OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

#### **C01. LAVORI STRADALI**

##### **AVVERTENZE**

###### **SCAVI**

Per gli scavi a sezione obbligata che interessano la realizzazione di fondazioni di opere d'arte, la misurazione deve essere effettuata riferendosi agli elaborati di progetto, ovvero devono essere computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base della fondazione per la sua profondità considerata dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno naturale, quando detto piano di sbancamento non viene eseguito. Qualora gli scavi a sezione obbligata siano armati mediante puntellature e sbadacchiature, nel calcolo della superficie di fondazione, è computato anche lo spazio necessario per la posa in opera e la successiva rimozione dei sostegni provvisori delle pareti scavate.

###### **RINTERRI**

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.

###### **OPERE STRADALI**

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione Lavori dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Per le opere relative ai rilevati stradali, alle sistemazioni dei versanti, al consolidamento dei terreni, etc., per le quali può essere previsto l'uso di geosintetici, geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle, geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al capitolo C04.

L'impietramento per sottofondo di massiciata verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie.

Le fondazioni in terra stabilizzata si valuteranno a mq. Il prezzo comprende gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro, la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto dalla Direzione dei lavori; il macchinario e la mano d'opera necessari.

I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo con le modalità e norme indicate.

I cordoli laterali (bordi) saranno valutati a parte.

###### **TRASPORTI**

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.

###### **CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO**

Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti.

I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce



che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 3,50 m.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc.

Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo B450C o B450A, nonché la rete elettrosaldata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso dell'acciaio in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

|               |  | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| C01.001       | <b>SCAVI DI SBANCAMENTO</b>  |     |              |          |
| C01.001.005   | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: |     |              |          |
| C01.001.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>4,56</b>  | 39       |
| C01.001.005.b | in roccia alterata   | mc  | <b>8,82</b>  | 36       |
| C01.001.005.c | in roccia compatta con uso di mine   | mc  | <b>25,55</b> | 33       |
| C01.001.005.d | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica   | mc  | <b>36,67</b> | 28       |
| C01.004       | <b>SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI</b>  |     |              |          |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C01.004.005   | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: |     |               |    |
| C01.004.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>5,23</b>   | 38 |
| C01.004.005.b | in roccia alterata   | mc  | <b>9,86</b>   | 38 |
| C01.004.005.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo  | mc  | <b>67,52</b>  | 33 |
| C01.004.010   | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:   |     |               |    |
| C01.004.010.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>0,52</b>   | 38 |
| C01.004.010.b | in roccia alterata   | mc  | <b>1,18</b>   | 38 |
| C01.004.010.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo  | mc  | <b>8,10</b>   | 33 |
| C01.007       | <b>SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO</b>   |     |               |    |
| C01.007.005   | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:  |     |               |    |
| C01.007.005.a | per profondità fino a 2 m  | mc  | <b>77,58</b>  | 79 |
| C01.007.005.b | per profondità da 2 m a 4 m  | mc  | <b>162,38</b> | 76 |
| C01.007.010   | Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose   | mc  | <b>18,62</b>  | 79 |
| C01.007.015   | Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale   | mc  | <b>12,41</b>  | 79 |
| C01.007.020   | Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette   | mc  | <b>53,32</b>  | 74 |
| C01.007.025   | Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione:   |     |               |    |
| C01.007.025.a | valutato a mc di scavo   | mc  | <b>34,90</b>  | 74 |
| C01.007.025.b | valutato per ogni ora di utilizzo della pompa  | ora | <b>11,63</b>  | 66 |
| C01.010       | <b>RINTERRI E TRASPORTI</b>  |     |               |    |
| C01.010.005   | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.   |     |               |    |

|               |   |       |              |    |
|---------------|---|-------|--------------|----|
|               | Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:  |       |              |    |
| C01.010.005.a | per trasporti fino a 10 km  | mc/km | <b>0,72</b>  | 25 |
| C01.010.005.b | per ogni km in più oltre i primi 10   | mc/km | <b>0,58</b>  | 25 |
| C01.010.010   | Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:   |       |              |    |
| C01.010.010.a | con materiale di risulta proveniente da scavo   | mc    | <b>4,19</b>  | 42 |
| C01.010.010.b | con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti   | mc    | <b>18,75</b> | 9  |
| C01.010.015   | Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua   | mc    | <b>31,03</b> | 79 |
| C01.013       | <b>SCAVO DI POZZI</b>   |       |              |    |
|               | Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la sicurezza e la conservazione del cavo, escluso il rivestimento e/o il riempimento: |       |              |    |
| C01.013.005   | profondità 6 m:   |       |              |    |
| C01.013.005.a | diametro 4 m  | mc    | <b>66,65</b> | 32 |
| C01.013.005.b | diametro 6 m  | mc    | <b>52,73</b> | 32 |
| C01.013.005.c | diametro 8 m  | mc    | <b>39,15</b> | 33 |
| C01.013.005.d | diametro 10 m   | mc    | <b>33,58</b> | 32 |
| C01.013.005.e | diametro 12 m   | mc    | <b>30,22</b> | 33 |
| C01.013.010   | profondità 8 m:   |       |              |    |
| C01.013.010.a | diametro 4 m  | mc    | <b>74,55</b> | 32 |
| C01.013.010.b | diametro 6 m  | mc    | <b>56,80</b> | 33 |
| C01.013.010.c | diametro 8 m  | mc    | <b>46,01</b> | 32 |
| C01.013.010.d | diametro 10 m   | mc    | <b>40,02</b> | 32 |
| C01.013.010.e | diametro 12 m   | mc    | <b>38,06</b> | 31 |
| C01.013.015   | profondità 10 m:  |       |              |    |
| C01.013.015.a | diametro 6 m  | mc    | <b>63,95</b> | 32 |
| C01.013.015.b | diametro 8 m  | mc    | <b>53,48</b> | 32 |
| C01.013.015.c | diametro 10 m   | mc    | <b>48,32</b> | 31 |
| C01.013.015.d | diametro 12 m   | mc    | <b>48,19</b> | 30 |
| C01.013.020   | profondità 12 m:  |       |              |    |
| C01.013.020.a | diametro 8 m  | mc    | <b>72,67</b> | 31 |
| C01.013.020.b | diametro 10 m   | mc    | <b>67,03</b> | 31 |
| C01.013.020.c | diametro 12 m   | mc    | <b>67,26</b> | 31 |
| C01.016       | <b>RILEVATI STRADALI</b>  |       |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.016.005   | Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:   |    |              |    |
| C01.016.005.a | in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli  | mq | <b>0,85</b>  | 27 |
| C01.016.005.b | in terreno con coltivazioni arboree   | mq | <b>0,96</b>  | 27 |
| C01.016.005.c | in terreno a macchia o bosco ceduo  | mq | <b>1,13</b>  | 27 |
| C01.016.005.d | in terreno a bosco d'alto fusto   | mq | <b>1,31</b>  | 27 |
| C01.016.010   | Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, compresa la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera   | mc | <b>24,22</b> | 6  |
| C01.016.015   | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: |    |              |    |
| C01.016.015.a | per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3  | mc | <b>7,32</b>  | 17 |
| C01.016.015.b | per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7  | mc | <b>7,82</b>  | 18 |
| C01.016.015.c | per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti  | mc | <b>17,59</b> | 7  |
| C01.016.015.d | per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti  | mc | <b>16,53</b> | 9  |
| C01.016.020   | Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| C01.016.020.a | ghiaia di cava  | mc | <b>40,20</b> | 10 |
| C01.016.020.b | pietrisco di pezzatura 40-70 mm   | mc | <b>42,70</b> | 9  |
| C01.016.020.c | materiale riciclato   | mc | <b>27,20</b> | 10 |
| C01.016.020.d | ghiaia in sorte di fiume  | mc | <b>26,00</b> | 36 |
| C01.019       | <b>FONDAZIONI STRADALI</b>  |    |              |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| C01.019.005   | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:   |     |              |    |
| C01.019.005.a | su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%)  | mq  | <b>0,75</b>  | 26 |
| C01.019.005.b | su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $>$ 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 $\leq$ 35%)   | mq  | <b>1,00</b>  | 29 |
| C01.019.010   | Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce | mq  | <b>3,45</b>  | 19 |
| C01.019.015   | Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale $>$ 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR $>$ 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale $>$ 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320   | mq  | <b>2,70</b>  |    |
| C01.019.020   | Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg   | cad | <b>16,45</b> | 15 |
| C01.019.025   | Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |              |    |
| C01.019.025.a | misurato in opera dopo costipamento  | mc  | <b>46,30</b> | 7  |
| C01.019.025.b | a peso   | t   | <b>23,20</b> | 14 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.019.030   | Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | mc | <b>33,70</b> | 17 |
| C01.019.035   | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: |    |              |    |
| C01.019.035.a | massa areica $\geq 200$ g/mq, resistenza a trazione $\geq 12$ kN/m  | mq | <b>2,22</b>  | 22 |
| C01.019.035.b | massa areica $\geq 300$ g/mq, resistenza a trazione $\geq 18$ kN/m  | mq | <b>2,92</b>  | 17 |
| C01.019.035.c | massa areica $\geq 400$ g/mq, resistenza a trazione $\geq 24$ kN/m  | mq | <b>3,61</b>  | 13 |
| C01.019.040   | Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI:                              |    |              |    |
| C01.019.040.a | peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 $\mu$   | mq | <b>2,22</b>  | 35 |
| C01.019.040.b | peso minimo 110 g/mq, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 $\mu$  | mq | <b>2,61</b>  | 30 |
| C01.019.040.c | peso minimo 135 g/mq, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 $\mu$  | mq | <b>2,88</b>  | 27 |
| C01.019.040.d | peso minimo 200 g/mq, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 $\mu$  | mq | <b>3,33</b>  | 23 |
| C01.019.040.e | peso minimo 300 g/mq, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 180 $\mu$  | mq | <b>4,25</b>  | 18 |
| C01.019.040.f | peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 $\mu$  | mq | <b>4,90</b>  | 16 |
| C01.019.040.g | peso minimo 500 g/mq, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 $\mu$   | mq | <b>5,69</b>  | 13 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C01.019.045   | Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto: |    |               |    |
| C01.019.045.a | con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m  | mc | <b>4,60</b>   | 18 |
| C01.019.045.b | con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti   | mc | <b>13,68</b>  | 7  |
| C01.022       | <b>PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>   |    |               |    |
| C01.022.005   | Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi  | mq | <b>1,38</b>   | 36 |
| C01.022.010   | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, provvisto di marcatura CE, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:   |    |               |    |
| C01.022.010.a | spessore reso sino a 8 cm  | mq | <b>11,85</b>  | 7  |
| C01.022.010.b | spessore reso sino a 10 cm   | mq | <b>14,81</b>  | 7  |
| C01.022.010.c | per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>1,48</b>   | 6  |
| C01.022.010.d | misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)  | mc | <b>118,51</b> | 13 |
| C01.022.010.e | valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)   | t  | <b>65,84</b>  | 13 |
| C01.022.010.f | sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti   | %  | <b>50</b>     | 0  |
| C01.022.015   | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:   |    |               | 0  |
| C01.022.015.a | spessore reso sino a 4 cm  | mq | <b>6,28</b>   | 11 |
| C01.022.015.b | spessore reso sino a 6 cm  | mq | <b>9,42</b>   | 8  |
| C01.022.015.c | per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>1,57</b>   | 6  |
| C01.022.015.d | misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)  | mc | <b>125,61</b> | 13 |
| C01.022.015.e | valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)   | t  | <b>73,89</b>  | 13 |
| C01.022.015.f | sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti   | %  | <b>50</b>     | 0  |
| C01.022.015.g | sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq   | %  | <b>35</b>     | 0  |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C01.022.020   | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:   |    |               | 0  |
| C01.022.020.a | spessore reso sino a 3 cm  | mq | <b>5,17</b>   | 14 |
| C01.022.020.b | per ogni cm in più di spessore   | mq | <b>1,72</b>   | 6  |
| C01.022.020.c | misurato su automezzo a piè d'opera (soffice)  | mc | <b>137,86</b> | 13 |
| C01.022.020.d | valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)   | t  | <b>81,09</b>  | 13 |
| C01.022.020.e | sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti   | %  | <b>50</b>     |    |
| C01.022.020.f | sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq   | %  | <b>35</b>     |    |
| C01.022.020.g | sovrapprezzo per utilizzo di conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente   | %  | <b>19</b>     |    |
| C01.022.025   | Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | mq | <b>1,90</b>   | 27 |
| C01.022.030   | Depolverizzazione mediante trattamento di impregnazione a tre mani con emulsione bitumosa e graniglia: - 1° mano: spruzzatura di una mano di emulsione bitumosa al 50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg al mq; stesa di granulato da 12/18 mm in ragione di 15 l al mq con spandigraniglia; rullatura con rullo 8/10 t; - 2° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura di bitume in ragione di 1,5 kg al mq data alla temperatura di 50/60°; stesa di granulato da 9/12 mm in ragione di 12 l al mq; rullatura con rullo 8/10 t; - 3° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg al mq data alla temperatura di 50/60°; stesa di graniglia da 3/6 mm in ragione di 8 l al mq; rullatura con rullo 8/10 t | mq | <b>7,00</b>   | 33 |
| C01.022.035   | Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm costituito da miscela secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di cemento bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità simili ai materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mq | <b>85,20</b>  | 37 |
| C01.025       | <b>OPERE DI RINFORZO</b>   |    |               |    |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.025.005   | Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliestere alta tenacità rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo del $10 \div 13\%$ ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della resistenza a trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:   |    |              |    |
| C01.025.005.a | resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 kN/m  | mq | <b>7,24</b>  | 38 |
| C01.025.005.b | resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m  | mq | <b>7,94</b>  | 35 |
| C01.025.005.c | resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 20 kN/m  | mq | <b>8,49</b>  | 32 |
| C01.025.005.d | resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 20 kN/m  | mq | <b>9,05</b>  | 31 |
| C01.025.005.e | resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 20 kN/m   | mq | <b>10,09</b> | 28 |
| C01.025.010   | Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300 g/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale $\geq 35$ kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura $\leq 13\%$ (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 12,5 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV | mq | <b>6,21</b>  |    |
| C01.025.015   | Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI:   |    |              |    |
| C01.025.015.a | peso minimo 230 g/mq, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m   | mq | <b>5,69</b>  | 13 |
| C01.025.015.b | peso minimo 330 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m   | mq | <b>7,51</b>  | 10 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.025.015.c | peso minimo 480 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 150 kN/m  | mq | <b>9,34</b>  | 9  |
| C01.025.015.d | peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m   | mq | <b>9,15</b>  | 9  |
| C01.025.015.e | peso minimo 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 400 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m   | mq | <b>15,35</b> | 5  |
|               | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massiciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:  |    |              |    |
| C01.025.020   | geogriglia semplice:  |    |              |    |
| C01.025.020.a | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m   | mq | <b>7,80</b>  | 36 |
| C01.025.020.b | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m   | mq | <b>10,30</b> | 27 |
| C01.025.025   | geogriglia accoppiata con geotessile:   |    |              |    |
| C01.025.025.a | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m, accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq  | mq | <b>12,95</b> | 21 |
| C01.025.025.b | con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq   | mq | <b>13,78</b> | 20 |
| C01.025.030   | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante geocomposito tessile ottenuto accoppiando un geotessile nontessuto a filo continuo realizzato al 100% in polipropilene, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale $\geq 100$ kN/m (ISO 3341), allungamento a rottura $\leq 3\%$ (ISO 3341), resistenza a trazione al 2% di allungamento $> 34$ kN/m, marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 | mq | <b>10,17</b> | 10 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.025.035   | Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, resistenza alla compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e impermeabile ad una pressione di 500 kPa conforme EN 14694, dotata di una resistenza a trazione (EN12311-1) L/T di 40 kN/m, allungamento a rottura (EN12311-1) L/T del 4%, resistenza al taglio (EN 13653) = 0,30 N/mmq e resistenza a taglio di picco all'interfaccia = 0,35 MPa, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: |    |              |    |
| C01.025.035.a | spessore geomembrana 2,5 mm   | mq | <b>12,19</b> | 13 |
| C01.025.035.b | mano di ancoraggio nel caso di posa della membrana di rinforzo su superficie fresata costituita da una emulsione bituminosa contenente resine elastomeriche ed additivi, idonea alla posa della membrana antipumping, con residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 35% e viscosità in coppa DIN 4 a 20°C (UNI EN ISO 2431) di 20 ÷ 30 s, stesa su superficie asciutta in ragione di 0,5 kg/mq, previa pulizia con spazzolatura meccanica   | mq | <b>3,47</b>  | 31 |
| C01.025.040   | Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione, rivestita con forte zincatura, con maglia esagonale tipo 8 x 10, tessuta con trafilato in ferro avente diametro 2,40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,40 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera; resistenza a trazione longitudinale pari a 35 kN/m, resistenza a trazione trasversale pari a 39 kN/m   | mq | <b>12,79</b> | 18 |
| C01.025.045   | Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di rete in F.R.P (Fiber Reinforced Polymer), monolitica, a maglia quadra, spessore medio 3 mm, realizzata con fibra di vetro chimicamente resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, resistenza a strappo del singolo nodo superiore a 90 daN, allungamento a rottura 3%:  |    |              |    |
| C01.025.045.a | maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione longitudinale di 200 kN/m  | mq | <b>14,52</b> | 11 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C01.025.045.b | maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione longitudinale di 100 kN/m  | mq | <b>8,95</b>   | 18 |
| C01.025.045.c | maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione longitudinale di 70 kN/m   | mq | <b>8,34</b>   | 20 |
| C01.028       | <b>BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO</b>   |    |               |    |
| C01.028.005   | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 2367 del 21/06/04 posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed interasse non superiore a 4,0 m, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte   | m  | <b>56,29</b>  | 8  |
| C01.028.010   | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3,0 mm fissata con distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | m  | <b>90,86</b>  | 6  |
| C01.028.015   | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte      | m  | <b>110,37</b> | 7  |

|             |   |   |               |   |
|-------------|---|---|---------------|---|
| C01.028.020 | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte   | m | <b>181,21</b> | 5 |
| C01.028.025 | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,0 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base, altezza 1550 mm, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 370 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte | m | <b>287,70</b> | 5 |
| C01.028.030 | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda spessore 3,0 mm fissata su pali di sostegno altezza totale 2200 mm (altezza fuori terra 1210 mm) con carter di rinforzo alla base, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 570 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, corrente inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70 x 5 posti in diagonale tra fascia e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e                        | m | <b>190,70</b> | 6 |

|             |   |   |               |   |
|-------------|---|---|---------------|---|
|             | accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  |   |               |   |
| C01.028.035 | Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su terreno (spartitraffico), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da una fascia orizzontale a tripla onda spessore 3 mm fissata su entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza totale 2200 mm (altezza fuori terra 1105 mm), posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780 mm e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo in piatto 70 x 5 posto in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  | m | <b>320,05</b> | 6 |
| C01.028.040 | Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda spessore 3 mm e trave a C spessore 4 mm fissate su pali di sostegno altezza 1535 mm con piastra alla base, posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente inferiore fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatori e tubi di rinforzo posti in diagonale tra trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte | m | <b>310,63</b> | 4 |
|             | Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo:   |   |               |   |
| C01.028.045 | per doppia onda:  |   |               |   |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C01.028.045.a | raggio inferiore a 2,00 m  | m | <b>27,49</b>  |    |
| C01.028.045.b | raggio 2,00 ÷ 10,00 m  | m | <b>11,55</b>  |    |
| C01.028.045.c | raggio 10,00 ÷ 45,00 m   | m | <b>6,34</b>   |    |
| C01.028.050   | per tripla onda:   |   |               |    |
| C01.028.050.a | raggio inferiore a 2,00 m  | m | <b>38,19</b>  |    |
| C01.028.050.b | raggio 2,00 ÷ 10,00 m  | m | <b>26,75</b>  |    |
| C01.028.050.c | raggio 10,00 ÷ 45,00 m   | m | <b>19,09</b>  |    |
| C01.028.050.d | raggio 45,00 ÷ 100,00 m  | m | <b>15,39</b>  |    |
| C01.031       | <b>BARRIERE DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO</b>   |   |               |    |
| C01.031.005   | Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2/H4b, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota | m | <b>209,81</b> | 10 |
| C01.031.010   | Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 600 x 120 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 30 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota               | m | <b>257,02</b> | 9  |
| C01.031.015   | Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota:                          |   |               |    |
| C01.031.015.a | solo barriera  | m | <b>441,93</b> | 25 |
| C01.031.015.b | con corrimano strutturale lineare in acciaio zincato completo di bulloneria  | m | <b>625,71</b> | 21 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C01.031.020   | Barriera di sicurezza stradale a muretto per bordo laterale, classe H2, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a trapezio, delle dimensioni di 40 x 600 x 98 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota                                     | m  | <b>313,08</b> | 26 |
| C01.031.025   | Barriera di sicurezza stradale a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a new jersey simmetrico monofilare, delle dimensioni di 62 x 619 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 30 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota | m  | <b>196,15</b> | 10 |
| C01.034       | <b>MARCIAPIEDI</b>  |    |               |    |
| C01.034.005   | Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura  | mq | <b>10,67</b>  | 43 |
| C01.034.010   | Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura  | mq | <b>9,85</b>   | 60 |
| C01.034.015   | Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura  | mq | <b>11,00</b>  | 47 |
| C01.034.020   | Marciapiede o vialetto pedonale pavimentato con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto   | mq | <b>34,91</b>  | 70 |
| C01.037       | <b>CIGLI E CORDOLI</b>  |    |               |    |
|               | Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:   |    |               |    |
| C01.037.005   | in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:  |    |               |    |
| C01.037.005.a | della sezione di 10 x 25 cm   | m  | <b>54,38</b>  | 39 |
| C01.037.005.b | della sezione di 12 x 25 cm   | m  | <b>57,46</b>  | 37 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C01.037.005.c | della sezione di 15 x 25 cm   | m   | <b>60,06</b>  | 36 |
| C01.037.005.d | della sezione di 20 x 25 cm   | m   | <b>71,81</b>  | 29 |
| C01.037.005.e | della sezione di 30 x 25 cm   | m   | <b>81,14</b>  | 26 |
| C01.037.010   | in granito grigio inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:   |     |               |    |
| C01.037.010.a | larghezza 10 cm   | m   | <b>59,19</b>  | 36 |
| C01.037.010.b | larghezza 12 cm   | m   | <b>63,03</b>  | 34 |
| C01.037.010.c | larghezza 15 cm   | m   | <b>66,26</b>  | 32 |
| C01.037.010.d | larghezza 20 cm   | m   | <b>80,91</b>  | 26 |
| C01.037.010.e | larghezza 30 cm   | m   | <b>92,52</b>  | 23 |
| C01.037.015   | in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm:  |     |               |    |
| C01.037.015.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>73,61</b>  | 29 |
| C01.037.015.b | 12 x 25 cm  | cad | <b>79,72</b>  | 27 |
| C01.037.015.c | 15 x 25 cm  | cad | <b>84,85</b>  | 25 |
| C01.037.015.d | 20 x 25 cm  | cad | <b>108,24</b> | 20 |
| C01.037.015.e | 30 x 25 cm  | cad | <b>126,68</b> | 17 |
| C01.037.020   | in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm:  |     |               |    |
| C01.037.020.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>69,76</b>  | 31 |
| C01.037.020.b | 12 x 25 cm  | cad | <b>75,27</b>  | 28 |
| C01.037.020.c | 15 x 25 cm  | cad | <b>79,89</b>  | 27 |
| C01.037.020.d | 20 x 25 cm  | cad | <b>100,95</b> | 21 |
| C01.037.020.e | 30 x 25 cm  | cad | <b>117,57</b> | 18 |
| C01.037.025   | in granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm:  |     |               |    |
| C01.037.025.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>62,07</b>  | 34 |
| C01.037.025.b | 12 x 25 cm  | cad | <b>66,37</b>  | 32 |
| C01.037.025.c | 15 x 25 cm  | cad | <b>69,97</b>  | 30 |
| C01.037.025.d | 20 x 25 cm  | cad | <b>86,38</b>  | 25 |
| C01.037.025.e | 30 x 25 cm  | cad | <b>99,35</b>  | 21 |
| C01.037.030   | in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:   |     |               |    |
| C01.037.030.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>81,70</b>  | 26 |
| C01.037.030.b | 12 x 25 cm  | cad | <b>84,78</b>  | 25 |
| C01.037.030.c | 15 x 25 cm  | cad | <b>87,38</b>  | 25 |
| C01.037.030.d | 20 x 25 cm  | cad | <b>99,13</b>  | 21 |
| C01.037.030.e | 30 x 25 cm  | cad | <b>108,46</b> | 20 |
| C01.037.035   | Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5: |     |               |    |
| C01.037.035.a | plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia  | cad | <b>124,26</b> | 17 |
| C01.037.035.b | plinti laterali 50 x 50 x 25 cm, valutato a coppia  | cad | <b>143,03</b> | 16 |
| C01.037.035.c | soglia centrale inclinata 42 x 100 x 8/10 cm  | cad | <b>80,75</b>  | 28 |
| C01.037.035.d | soglia centrale inclinata 52 x 100 x 8/10 cm  | cad | <b>97,53</b>  | 23 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
|               | Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfiacco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:   |     |              |    |
| C01.037.040   | a sezione rettangolare:   |     |              |    |
| C01.037.040.a | 6 x 20 x 100 cm   | cad | <b>9,10</b>  | 58 |
| C01.037.040.b | 8 x 25 x 100 cm   | cad | <b>10,15</b> | 52 |
| C01.037.040.c | 10 x 25 x 100 cm  | cad | <b>11,08</b> | 47 |
| C01.037.040.d | 12 x 25 x 100 cm  | cad | <b>11,91</b> | 44 |
| C01.037.040.e | 15 x 25 x 100 cm  | cad | <b>13,88</b> | 39 |
| C01.037.045   | a sezione trapezoidale:   |     |              |    |
| C01.037.045.a | 8 x 20 x 100 cm   | cad | <b>9,70</b>  | 55 |
| C01.037.045.b | 10 x 25 x 100 cm  | cad | <b>11,43</b> | 46 |
| C01.037.045.c | 12 x 25 x 100 cm  | cad | <b>12,29</b> | 43 |
| C01.037.045.d | 20 x 25 x 100 cm  | cad | <b>15,71</b> | 34 |
| C01.037.050   | Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> per l'appoggio e il rinfiacco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte                      | m   | <b>32,00</b> | 23 |
| C01.040       | <b>CANALIZZAZIONI E DRENAGGI</b>  |     |              |    |
| C01.040.005   | Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno | m   | <b>24,51</b> | 29 |
| C01.040.010   | Canalette trapezoidali per scarico acque di scarpata, in conglomerato cementizio vibrato misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m   | <b>32,90</b> | 25 |
| C01.040.015   | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza 18 cm, peso 53 kg, portata idraulica 6,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di:   |     |              |    |
| C01.040.015.a | griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 4,8 kg  | cad | <b>54,77</b> | 29 |
| C01.040.015.b | griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 7,0 kg  | cad | <b>58,46</b> | 28 |
| C01.040.015.c | griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 14,6 kg   | cad | <b>66,43</b> | 25 |
| C01.040.020   | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 25 cm, altezza 23 cm, peso 75 kg, portata idraulica 13,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di:  |     |              |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C01.040.020.a | griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 7,7 kg  | cad | <b>64,82</b>  | 25 |
| C01.040.020.b | griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 9,8 kg  | cad | <b>68,62</b>  | 24 |
| C01.040.020.c | griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 26,0 kg   | cad | <b>90,72</b>  | 18 |
| C01.040.025   | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm, peso 133 kg, portata idraulica 23,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: |     |               |    |
| C01.040.025.a | griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 12,4 kg   | cad | <b>91,48</b>  | 17 |
| C01.040.025.b | griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 16,2 kg   | cad | <b>97,84</b>  | 17 |
| C01.040.025.c | griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg   | cad | <b>122,60</b> | 13 |
| C01.040.030   | Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno:   |     |               |    |
| C01.040.030.a | 30/35 x 50 x 200 cm   | m   | <b>83,67</b>  | 5  |
| C01.040.030.b | 50/53 x 50 x 200 cm   | m   | <b>94,30</b>  | 4  |
| C01.040.030.c | 40/60 x 50 x 200 cm   | m   | <b>84,69</b>  | 5  |
| C01.040.030.d | 50/150 x 50 x 200 cm  | m   | <b>114,27</b> | 4  |
| C01.040.035   | Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm  | cad | <b>10,75</b>  | 38 |
|               | Griglia in granito, con parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno, spessore 8 cm:  |     |               |    |
| C01.040.040   | non ispezionabile:  |     |               |    |
| C01.040.040.a | 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>90,17</b>  | 6  |
| C01.040.040.b | 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>105,39</b> | 5  |
| C01.040.040.c | 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>120,62</b> | 5  |
| C01.040.040.d | 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>151,02</b> | 4  |
| C01.040.040.e | 30 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>97,41</b>  | 6  |
| C01.040.040.f | 35 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>105,51</b> | 6  |
| C01.040.040.g | 40 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>121,72</b> | 5  |
| C01.040.040.h | 50 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>126,80</b> | 4  |
| C01.040.045   | ispezionabile:  |     |               |    |
| C01.040.045.a | 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>69,93</b>  | 8  |
| C01.040.045.b | 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>85,15</b>  | 6  |
| C01.040.045.c | 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>95,82</b>  | 6  |
| C01.040.045.d | 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato   | cad | <b>120,05</b> | 5  |
| C01.040.045.e | 30 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>97,41</b>  | 6  |
| C01.040.045.f | 35 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>110,57</b> | 5  |
| C01.040.045.g | 40 x 100 cm, telaio in granito  | cad | <b>117,67</b> | 5  |

|               |  |                |               |    |
|---------------|--|----------------|---------------|----|
| C01.040.045.h | 50 x 100 cm, telaio in granito   | cad            | <b>161,21</b> | 3  |
| C01.040.050   | Canaletta di scolo in granito, spessore 8 cm, con parti a vista bocciardate, posta in opera con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno:  |                |               |    |
| C01.040.050.a | 30 x 100 cm  | m              | <b>74,73</b>  | 6  |
| C01.040.050.b | 35 x 100 cm  | m              | <b>82,94</b>  | 5  |
| C01.040.050.c | 40 x 100 cm  | m              | <b>99,24</b>  | 4  |
| C01.040.050.d | 50 x 100 cm  | m              | <b>104,93</b> | 4  |
| C01.040.055   | Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 spessore 10 cm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già predisposto   | m <sup>2</sup> | <b>29,73</b>  | 34 |
| C01.040.060   | Esecuzione di drenaggi mediante tubi in lamiera di acciaio Fe 360 B, ondulata elicoidale e zincata, del diametro interno da 150 mm a 250 mm, aventi 60 fori per metro completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, bande, ecc.); forniti e posti in opera su strato di sabbia avente lo spessore medio di 10 cm, esclusa la fornitura della sabbia, scavo e reinterro, compreso ogni onere per dare i tubi in opera | kg             | <b>3,66</b>   | 47 |
| C01.040.065   | Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in pvc corrugato e flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di scavo e reinterro:   |                |               |    |
| C01.040.065.a | diametro esterno 50 mm, interno 44 mm  | m              | <b>5,25</b>   | 49 |
| C01.040.065.b | diametro esterno 100 mm, interno 91 mm   | m              | <b>8,99</b>   | 35 |
| C01.040.065.c | diametro esterno 200 mm, interno 182 mm  | m              | <b>27,19</b>  | 16 |
| C01.043       | <b>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA</b>   |                |               |    |
|               | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):   |                |               |    |
| C01.043.005   | in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:  |                |               |    |
| C01.043.005.a | lato 60 cm   | cad            | <b>11,20</b>  |    |
| C01.043.005.b | lato 90 cm   | cad            | <b>21,98</b>  |    |
| C01.043.005.c | lato 120 cm  | cad            | <b>41,09</b>  |    |
| C01.043.010   | in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:  |                |               |    |
| C01.043.010.a | lato 60 cm   | cad            | <b>19,11</b>  |    |
| C01.043.010.b | lato 90 cm   | cad            | <b>29,75</b>  |    |
| C01.043.010.c | lato 120 cm  | cad            | <b>60,90</b>  |    |
| C01.043.015   | in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II:   |                |               |    |
| C01.043.015.a | lato 60 cm   | cad            | <b>16,38</b>  |    |
| C01.043.015.b | lato 90 cm   | cad            | <b>33,18</b>  |    |
| C01.043.015.c | lato 120 cm  | cad            | <b>62,37</b>  |    |
| C01.043.020   | in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:   |                |               |    |
| C01.043.020.a | lato 60 cm   | cad            | <b>24,15</b>  |    |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| C01.043.020.b | lato 90 cm   | cad | <b>41,65</b>  |  |
| C01.043.020.c | lato 120 cm  | cad | <b>82,18</b>  |  |
|               | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): |     |               |  |
| C01.043.025   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.025.a | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm   | cad | <b>23,80</b>  |  |
| C01.043.025.b | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm   | cad | <b>41,65</b>  |  |
| C01.043.025.c | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm   | cad | <b>70,14</b>  |  |
| C01.043.030   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.030.a | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm   | cad | <b>36,26</b>  |  |
| C01.043.030.b | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm   | cad | <b>55,02</b>  |  |
| C01.043.030.c | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm   | cad | <b>114,66</b> |  |
| C01.043.035   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.035.a | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm   | cad | <b>32,06</b>  |  |
| C01.043.035.b | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm   | cad | <b>60,06</b>  |  |
| C01.043.035.c | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm   | cad | <b>103,46</b> |  |
| C01.043.040   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.040.a | lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm   | cad | <b>44,31</b>  |  |
| C01.043.040.b | lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm   | cad | <b>73,57</b>  |  |
| C01.043.040.c | lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm   | cad | <b>146,37</b> |  |
|               | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.045   | in lamiera di ferro 10/10:   |     |               |  |
| C01.043.045.a | diametro 60 cm   | cad | <b>30,45</b>  |  |
| C01.043.045.b | diametro 90 cm   | cad | <b>74,97</b>  |  |
| C01.043.050   | in lamiera di alluminio 25/10:   |     |               |  |
| C01.043.050.a | diametro 60 cm   | cad | <b>44,73</b>  |  |
| C01.043.050.b | diametro 90 cm   | cad | <b>98,07</b>  |  |
| C01.043.050.c | diametro 120 cm  | cad | <b>170,87</b> |  |
|               | Segnale di "diritto di precedenza" con scatoletta perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale:  |     |               |  |
| C01.043.055   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.055.a | lato 40 cm   | cad | <b>14,98</b>  |  |
| C01.043.055.b | lato 60 cm   | cad | <b>28,63</b>  |  |
| C01.043.055.c | lato 90 cm   | cad | <b>57,33</b>  |  |
| C01.043.060   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.060.a | lato 40 cm   | cad | <b>21,98</b>  |  |
| C01.043.060.b | lato 60 cm   | cad | <b>37,52</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| C01.043.060.c | lato 90 cm  | cad | <b>57,33</b>  |  |
| C01.043.065   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.065.a | lato 40 cm  | cad | <b>20,16</b>  |  |
| C01.043.065.b | lato 60 cm  | cad | <b>40,18</b>  |  |
| C01.043.065.c | lato 90 cm  | cad | <b>49,42</b>  |  |
| C01.043.070   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.070.a | lato 40 cm  | cad | <b>26,88</b>  |  |
| C01.043.070.b | lato 60 cm  | cad | <b>49,42</b>  |  |
| C01.043.070.c | lato 90 cm  | cad | <b>116,06</b> |  |
|               | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata:   |     |               |  |
| C01.043.075   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.075.a | lato 40 cm  | cad | <b>13,51</b>  |  |
| C01.043.075.b | lato 60 cm  | cad | <b>23,80</b>  |  |
| C01.043.075.c | lato 90 cm  | cad | <b>55,86</b>  |  |
| C01.043.080   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.080.a | lato 40 cm  | cad | <b>20,16</b>  |  |
| C01.043.080.b | lato 60 cm  | cad | <b>36,05</b>  |  |
| C01.043.080.c | lato 90 cm  | cad | <b>84,70</b>  |  |
| C01.043.085   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.085.a | lato 40 cm  | cad | <b>18,55</b>  |  |
| C01.043.085.b | lato 60 cm  | cad | <b>35,35</b>  |  |
| C01.043.085.c | lato 90 cm  | cad | <b>82,18</b>  |  |
| C01.043.090   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.090.a | lato 40 cm  | cad | <b>25,27</b>  |  |
| C01.043.090.b | lato 60 cm  | cad | <b>47,95</b>  |  |
| C01.043.090.c | lato 90 cm  | cad | <b>111,02</b> |  |
|               | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): |     |               |  |
| C01.043.095   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.095.a | diametro 40 cm  | cad | <b>11,20</b>  |  |
| C01.043.095.b | diametro 60 cm  | cad | <b>18,20</b>  |  |
| C01.043.095.c | diametro 90 cm  | cad | <b>42,91</b>  |  |
| C01.043.100   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.100.a | diametro 40 cm  | cad | <b>18,55</b>  |  |
| C01.043.100.b | diametro 60 cm  | cad | <b>28,63</b>  |  |
| C01.043.100.c | diametro 90 cm  | cad | <b>70,28</b>  |  |
| C01.043.105   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.105.a | diametro 40 cm  | cad | <b>16,38</b>  |  |
| C01.043.105.b | diametro 60 cm  | cad | <b>29,40</b>  |  |
| C01.043.105.c | diametro 90 cm  | cad | <b>69,58</b>  |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| C01.043.110   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.110.a | diametro 40 cm   | cad | <b>23,80</b>  |  |
| C01.043.110.b | diametro 60 cm   | cad | <b>40,39</b>  |  |
| C01.043.110.c | diametro 90 cm   | cad | <b>96,60</b>  |  |
| C01.043.115   | Segnali di "passo carrabile", con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 10/10, rifrangenza classe I          | cad | <b>6,30</b>   |  |
|               | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: |     |               |  |
| C01.043.120   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.120.a | 40 x 60 cm   | cad | <b>17,15</b>  |  |
| C01.043.120.b | 60 x 90 cm   | cad | <b>36,40</b>  |  |
| C01.043.120.c | 90 x 135 cm  | cad | <b>85,47</b>  |  |
| C01.043.125   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.125.a | 40 x 60 cm   | cad | <b>28,63</b>  |  |
| C01.043.125.b | 60 x 90 cm   | cad | <b>52,99</b>  |  |
| C01.043.125.c | 90 x 135 cm  | cad | <b>145,67</b> |  |
| C01.043.130   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.130.a | 40 x 60 cm   | cad | <b>24,50</b>  |  |
| C01.043.130.b | 60 x 90 cm   | cad | <b>54,11</b>  |  |
| C01.043.130.c | 90 x 135 cm  | cad | <b>141,33</b> |  |
| C01.043.135   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.135.a | 40 x 60 cm   | cad | <b>36,40</b>  |  |
| C01.043.135.b | 60 x 90 cm   | cad | <b>70,28</b>  |  |
| C01.043.135.c | 90 x 135 cm  | cad | <b>208,04</b> |  |
|               | Pannello integrativo di "distanza" con sciolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio":                                       |     |               |  |
| C01.043.140   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.140.a | 40 x 20 cm   | cad | <b>10,43</b>  |  |
| C01.043.140.b | 60 x 20 cm   | cad | <b>11,90</b>  |  |
| C01.043.140.c | 90 x 30 cm   | cad | <b>25,97</b>  |  |
| C01.043.145   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.145.a | 40 x 20 cm   | cad | <b>15,68</b>  |  |
| C01.043.145.b | 60 x 20 cm   | cad | <b>19,50</b>  |  |
| C01.043.145.c | 90 x 30 cm   | cad | <b>41,09</b>  |  |
| C01.043.150   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:  |     |               |  |
| C01.043.150.a | 40 x 20 cm   | cad | <b>13,51</b>  |  |
| C01.043.150.b | 60 x 20 cm   | cad | <b>15,68</b>  |  |
| C01.043.150.c | 90 x 30 cm   | cad | <b>35,00</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| C01.043.155   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.155.a | 40 x 20 cm  | cad | <b>18,20</b>  |  |
| C01.043.155.b | 60 x 20 cm  | cad | <b>23,10</b>  |  |
| C01.043.155.c | 90 x 30 cm  | cad | <b>49,77</b>  |  |
|               | Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata:   |     |               |  |
| C01.043.160   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.160.a | lato 40 cm  | cad | <b>14,98</b>  |  |
| C01.043.160.b | lato 60 cm  | cad | <b>26,53</b>  |  |
| C01.043.160.c | lato 90 cm  | cad | <b>61,32</b>  |  |
| C01.043.165   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.165.a | lato 40 cm  | cad | <b>22,37</b>  |  |
| C01.043.165.b | lato 60 cm  | cad | <b>40,04</b>  |  |
| C01.043.165.c | lato 90 cm  | cad | <b>93,38</b>  |  |
| C01.043.170   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.170.a | lato 40 cm  | cad | <b>20,93</b>  |  |
| C01.043.170.b | lato 60 cm  | cad | <b>38,92</b>  |  |
| C01.043.170.c | lato 90 cm  | cad | <b>90,51</b>  |  |
| C01.043.175   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.175.a | lato 40 cm  | cad | <b>28,28</b>  |  |
| C01.043.175.b | lato 60 cm  | cad | <b>52,99</b>  |  |
| C01.043.175.c | lato 90 cm  | cad | <b>122,57</b> |  |
|               | Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine di stato tra paesi della comunità europea" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 97/a,b Art. 123 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata:                |     |               |  |
| C01.043.180   | dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.180.a | lamiera di ferro 10/10  | cad | <b>124,04</b> |  |
| C01.043.180.b | lamiera di alluminio 25/10  | cad | <b>172,34</b> |  |
| C01.043.185   | dimensioni 120 x 120 cm, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.185.a | lamiera di ferro 10/10  | cad | <b>176,26</b> |  |
| C01.043.185.b | lamiera di alluminio 25/10  | cad | <b>223,51</b> |  |
|               | Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): |     |               |  |
| C01.043.190   | rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.190.a | lamiera di ferro 10/10  | cad | <b>43,96</b>  |  |
| C01.043.190.b | lamiera di alluminio 25/10  | cad | <b>68,88</b>  |  |



|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| C01.043.195   | rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.195.a | lamiera di ferro 10/10   | cad | <b>58,73</b>  |  |
| C01.043.195.b | lamiera di alluminio 25/10   | cad | <b>81,83</b>  |  |
| C01.043.200   | Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, delle dimensioni di 170 x 50 cm con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): |     |               |  |
| C01.043.200.a | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I  | mq  | <b>94,43</b>  |  |
| C01.043.200.b | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I  | mq  | <b>135,17</b> |  |
| C01.043.200.c | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II   | mq  | <b>135,17</b> |  |
| C01.043.200.d | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II   | mq  | <b>176,26</b> |  |
|               | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare:                                |     |               |  |
| C01.043.205   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.205.a | 100 x 20 cm  | cad | <b>21,63</b>  |  |
| C01.043.205.b | 125 x 25 cm  | cad | <b>26,32</b>  |  |
| C01.043.205.c | 150 x 30 cm  | cad | <b>47,95</b>  |  |
| C01.043.210   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.210.a | 100 x 20 cm  | cad | <b>32,48</b>  |  |
| C01.043.210.b | 125 x 25 cm  | cad | <b>52,29</b>  |  |
| C01.043.210.c | 150 x 30 cm  | cad | <b>74,27</b>  |  |
| C01.043.215   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.215.a | 100 x 20 cm  | cad | <b>31,36</b>  |  |
| C01.043.215.b | 125 x 25 cm  | cad | <b>40,95</b>  |  |
| C01.043.215.c | 150 x 30 cm  | cad | <b>69,93</b>  |  |
| C01.043.220   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.220.a | 100 x 20 cm  | cad | <b>41,79</b>  |  |
| C01.043.220.b | 125 x 25 cm  | cad | <b>68,11</b>  |  |
| C01.043.220.c | 150 x 30 cm  | cad | <b>95,90</b>  |  |
|               | Segnale di direzione extraurbano con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), a forma di freccia:  |     |               |  |
| C01.043.225   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.225.a | 150 x 40 cm  | cad | <b>50,82</b>  |  |
| C01.043.225.b | 170 x 50 cm  | cad | <b>94,43</b>  |  |
| C01.043.225.c | 130 x 30 cm  | cad | <b>40,39</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| C01.043.225.d | 250 x 70 cm   | cad | <b>163,66</b> |  |
| C01.043.230   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.230.a | 150 x 40 cm   | cad | <b>86,87</b>  |  |
| C01.043.230.b | 170 x 50 cm   | cad | <b>135,17</b> |  |
| C01.043.230.c | 130 x 30 cm   | cad | <b>64,19</b>  |  |
| C01.043.230.d | 250 x 70 cm   | cad | <b>257,04</b> |  |
| C01.043.235   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.235.a | 150 x 40 cm   | cad | <b>80,36</b>  |  |
| C01.043.235.b | 170 x 50 cm   | cad | <b>135,17</b> |  |
| C01.043.235.c | 130 x 30 cm   | cad | <b>58,73</b>  |  |
| C01.043.235.d | 250 x 70 cm   | cad | <b>179,48</b> |  |
| C01.043.240   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.240.a | 150 x 40 cm   | cad | <b>116,06</b> |  |
| C01.043.240.b | 170 x 50 cm   | cad | <b>176,26</b> |  |
| C01.043.240.c | 130 x 30 cm   | cad | <b>83,30</b>  |  |
| C01.043.240.d | 250 x 70 cm   | cad | <b>343,91</b> |  |
|               | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: |     |               |  |
| C01.043.245   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.245.a | 40 x 60 cm  | cad | <b>17,15</b>  |  |
| C01.043.245.b | 60 x 90 cm  | cad | <b>36,40</b>  |  |
| C01.043.245.c | 90 x 135 cm   | cad | <b>85,47</b>  |  |
| C01.043.250   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.250.a | 40 x 60 cm  | cad | <b>28,63</b>  |  |
| C01.043.250.b | 60 x 90 cm  | cad | <b>52,99</b>  |  |
| C01.043.250.c | 90 x 135 cm   | cad | <b>145,67</b> |  |
| C01.043.255   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.255.a | 40 x 60 cm  | cad | <b>24,50</b>  |  |
| C01.043.255.b | 60 x 90 cm  | cad | <b>54,11</b>  |  |
| C01.043.255.c | 90 x 135 cm   | cad | <b>141,33</b> |  |
| C01.043.260   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.260.a | 40 x 60 cm  | cad | <b>36,40</b>  |  |
| C01.043.260.b | 60 x 90 cm  | cad | <b>70,28</b>  |  |
| C01.043.260.c | 90 x 135 cm   | cad | <b>208,04</b> |  |
|               | Segnale di "localizzazione territoriale" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 295 Art. 134 del Regolamento di Attuazione,  |     |               |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
|               | art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare:  |     |               |  |
| C01.043.265   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:   |     |               |  |
| C01.043.265.a | 60 x 20 cm  | cad | <b>11,90</b>  |  |
| C01.043.265.b | 90 x 30 cm  | cad | <b>26,11</b>  |  |
| C01.043.265.c | 135 x 45 cm   | cad | <b>52,29</b>  |  |
| C01.043.270   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.270.a | 60 x 20 cm  | cad | <b>19,46</b>  |  |
| C01.043.270.b | 90 x 30 cm  | cad | <b>41,44</b>  |  |
| C01.043.270.c | 135 x 45 cm   | cad | <b>82,53</b>  |  |
| C01.043.275   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.275.a | 60 x 20 cm  | cad | <b>15,68</b>  |  |
| C01.043.275.b | 90 x 30 cm  | cad | <b>35,00</b>  |  |
| C01.043.275.c | 135 x 45 cm   | cad | <b>71,75</b>  |  |
| C01.043.280   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.280.a | 60 x 20 cm  | cad | <b>23,10</b>  |  |
| C01.043.280.b | 90 x 30 cm  | cad | <b>49,77</b>  |  |
| C01.043.280.c | 135 x 45 cm   | cad | <b>102,41</b> |  |
|               | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: |     |               |  |
| C01.043.285   | lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.285.a | 100 x 20 cm   | cad | <b>21,63</b>  |  |
| C01.043.285.b | 125 x 25 cm   | cad | <b>26,32</b>  |  |
| C01.043.285.c | 150 x 30 cm   | cad | <b>47,95</b>  |  |
| C01.043.290   | in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.290.a | 100 x 20 cm   | cad | <b>32,48</b>  |  |
| C01.043.290.b | 125 x 25 cm   | cad | <b>52,29</b>  |  |
| C01.043.290.c | 150 x 30 cm   | cad | <b>74,27</b>  |  |
|               | Segnali di "uso corsie" con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada):  |     |               |  |
| C01.043.295   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.295.a | 90 x 90 cm  | cad | <b>61,32</b>  |  |
| C01.043.295.b | 120 x 120 cm  | cad | <b>124,04</b> |  |
| C01.043.295.c | 200 x 200 cm  | cad | <b>379,96</b> |  |
| C01.043.300   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.300.a | 90 x 90 cm  | cad | <b>93,38</b>  |  |
| C01.043.300.b | 120 x 120 cm  | cad | <b>172,34</b> |  |
| C01.043.300.c | 200 x 200 cm  | cad | <b>593,39</b> |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| C01.043.305   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.305.a | 90 x 90 cm   | cad | <b>90,51</b>  |  |
| C01.043.305.b | 120 x 120 cm   | cad | <b>176,26</b> |  |
| C01.043.305.c | 200 x 200 cm   | cad | <b>574,63</b> |  |
| C01.043.310   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.310.a | 90 x 90 cm   | cad | <b>122,57</b> |  |
| C01.043.310.b | 120 x 120 cm   | cad | <b>223,51</b> |  |
| C01.043.310.c | 200 x 200 cm   | cad | <b>786,59</b> |  |
| C01.043.315   | Segnale di "senso unico" con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm:                               |     |               |  |
| C01.043.315.a | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I  | cad | <b>25,27</b>  |  |
| C01.043.315.b | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I  | cad | <b>35,00</b>  |  |
| C01.043.315.c | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II   | cad | <b>33,18</b>  |  |
| C01.043.315.d | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II   | cad | <b>43,26</b>  |  |
|               | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: |     |               |  |
| C01.043.320   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.320.a | 33 x 17 cm   | cad | <b>6,65</b>   |  |
| C01.043.320.b | 50 x 25 cm   | cad | <b>9,73</b>   |  |
| C01.043.320.c | 75 x 33 cm   | cad | <b>24,50</b>  |  |
| C01.043.325   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.325.a | 33 x 17 cm   | cad | <b>9,38</b>   |  |
| C01.043.325.b | 50 x 25 cm   | cad | <b>13,51</b>  |  |
| C01.043.325.c | 75 x 33 cm   | cad | <b>36,40</b>  |  |
| C01.043.330   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.330.a | 53 x 18 cm   | cad | <b>10,43</b>  |  |
| C01.043.330.b | 50 x 25 cm   | cad | <b>18,55</b>  |  |
| C01.043.330.c | 75 x 33 cm   | cad | <b>44,31</b>  |  |
| C01.043.335   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.335.a | 53 x 18 cm   | cad | <b>12,95</b>  |  |
| C01.043.335.b | 50 x 25 cm   | cad | <b>21,98</b>  |  |
| C01.043.335.c | 75 x 33 cm   | cad | <b>52,64</b>  |  |
|               | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:                  |     |               |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| C01.043.340   | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.340.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>5,60</b>   |  |
| C01.043.340.b | 15 x 35 cm  | cad | <b>5,95</b>   |  |
| C01.043.340.c | 25 x 50 cm  | cad | <b>9,73</b>   |  |
| C01.043.345   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:   |     |               |  |
| C01.043.345.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>7,56</b>   |  |
| C01.043.345.b | 15 x 35 cm  | cad | <b>9,03</b>   |  |
| C01.043.345.c | 25 x 50 cm  | cad | <b>13,37</b>  |  |
| C01.043.350   | in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.350.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>7,91</b>   |  |
| C01.043.350.b | 15 x 35 cm  | cad | <b>9,73</b>   |  |
| C01.043.350.c | 25 x 50 cm  | cad | <b>18,55</b>  |  |
| C01.043.355   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:  |     |               |  |
| C01.043.355.a | 10 x 25 cm  | cad | <b>9,73</b>   |  |
| C01.043.355.b | 15 x 35 cm  | cad | <b>11,90</b>  |  |
| C01.043.355.c | 25 x 50 cm  | cad | <b>21,98</b>  |  |
|               | Croce di Sant'Andrea (fig. II 10/a,b,c,d Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per la segnalazione di binari senza barriere:  |     |               |  |
| C01.043.360   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:  |     |               |  |
| C01.043.360.a | croce singola   | cad | <b>161,14</b> |  |
| C01.043.360.b | croce doppia  | cad | <b>273,28</b> |  |
| C01.043.365   | in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:   |     |               |  |
| C01.043.365.a | croce singola   | cad | <b>213,43</b> |  |
| C01.043.365.b | croce doppia  | cad | <b>353,64</b> |  |
| C01.043.370   | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: |     |               |  |
| C01.043.370.a | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I  | cad | <b>35,70</b>  |  |
| C01.043.370.b | lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II   | cad | <b>50,47</b>  |  |
| C01.043.370.c | lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I  | cad | <b>58,73</b>  |  |
| C01.043.370.d | lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II   | cad | <b>73,92</b>  |  |
| C01.046       | <b>SEGNALI COMPLEMENTARI - SOLA FORNITURA</b>   |     |               |  |
| C01.046.005   | Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:   |     |               |  |
| C01.046.005.a | monofacciale ad un catadiottro  | cad | <b>9,38</b>   |  |
| C01.046.005.b | monofacciale ad un catadiottro  | cad | <b>11,20</b>  |  |
| C01.046.005.c | bifacciale bianco/rosso a due catadiotti  | cad | <b>9,38</b>   |  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C01.046.010   | Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174):   |     |               |    |
| C01.046.010.a | monofacciale rifrangenza classe I   | cad | <b>35,00</b>  |    |
| C01.046.010.b | monofacciale rifrangenza classe II  | cad | <b>40,39</b>  |    |
| C01.046.010.c | bifacciale rifrangenza classe I   | cad | <b>38,92</b>  |    |
| C01.046.010.d | bifacciale rifrangenza classe II  | cad | <b>43,61</b>  |    |
| C01.046.015   | Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I:  |     |               |    |
| C01.046.015.a | in tubolare di ferro diametro 48 mm   | cad | <b>30,66</b>  |    |
| C01.046.015.b | in polietilene diametro 50 mm   | cad | <b>30,66</b>  |    |
| C01.046.020   | Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico:  |     |               |    |
| C01.046.020.a | rifrangenza classe I  | cad | <b>28,28</b>  |    |
| C01.046.020.b | rifrangenza classe II   | cad | <b>35,00</b>  |    |
| C01.049       | <b>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI</b>   |     |               |    |
| C01.049.005   | Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:   |     |               |    |
| C01.049.005.a | altezza 2,00 m  | cad | <b>54,76</b>  | 48 |
| C01.049.005.b | altezza 3,00 m  | cad | <b>60,70</b>  | 43 |
| C01.049.005.c | altezza 3,30 m  | cad | <b>62,91</b>  | 42 |
| C01.049.005.d | altezza 3,50 m  | cad | <b>64,33</b>  | 41 |
| C01.049.005.e | altezza 6,00 m  | cad | <b>112,81</b> | 38 |
| C01.049.010   | Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:   |     |               |    |
| C01.049.010.a | altezza 2,00 m  | cad | <b>59,90</b>  | 43 |
| C01.049.010.b | altezza 3,00 m  | cad | <b>63,35</b>  | 41 |
| C01.049.010.c | altezza 3,30 m  | cad | <b>66,10</b>  | 40 |
| C01.049.010.d | altezza 3,50 m  | cad | <b>67,52</b>  | 39 |
| C01.049.010.e | altezza 6,00 m  | cad | <b>118,30</b> | 36 |
| C01.049.015   | Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: |     |               |    |
| C01.049.015.a | in tubolare di ferro diametro 48 mm   | cad | <b>76,64</b>  | 34 |
| C01.049.015.b | in polietilene diametro 50 mm con puntale   | cad | <b>76,64</b>  | 34 |
| C01.049.020   | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls:                                 |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C01.049.020.a | diametro 50 cm   | cad | <b>104,62</b> | 25 |
| C01.049.020.b | diametro 60 cm   | cad | <b>109,93</b> | 24 |
| C01.049.020.c | diametro 70 cm   | cad | <b>128,17</b> | 21 |
| C01.049.020.d | diametro 80 cm   | cad | <b>150,04</b> | 17 |
| C01.049.020.e | diametro 90 cm   | cad | <b>163,77</b> | 16 |
| C01.049.025   | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su mensola a muro:   |     |               |    |
| C01.049.025.a | diametro 50 cm   | cad | <b>78,27</b>  | 20 |
| C01.049.025.b | diametro 60 cm   | cad | <b>83,58</b>  | 18 |
| C01.049.025.c | diametro 70 cm   | cad | <b>101,82</b> | 15 |
| C01.049.025.d | diametro 80 cm   | cad | <b>123,69</b> | 13 |
| C01.049.025.e | diametro 90 cm   | cad | <b>137,42</b> | 11 |
| C01.049.030   | Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco  | cad | <b>5,45</b>   | 79 |
| C01.052       | <b>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</b>  |     |               |    |
| C01.052.005   | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: |     |               |    |
| C01.052.005.a | per strisce da 12 cm   | m   | <b>0,45</b>   | 6  |
| C01.052.005.b | per strisce da 15 cm   | m   | <b>0,48</b>   | 7  |
| C01.052.005.c | per strisce da 20 cm   | m   | <b>0,53</b>   | 7  |
| C01.052.005.d | per strisce da 25 cm   | m   | <b>0,58</b>   | 6  |
| C01.052.010   | Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:                          |     |               |    |
| C01.052.010.a | per strisce da 12 cm   | m   | <b>0,38</b>   | 6  |
| C01.052.010.b | per strisce da 15 cm   | m   | <b>0,41</b>   | 7  |
| C01.052.010.c | per strisce da 20 cm   | m   | <b>0,46</b>   | 7  |
| C01.052.010.d | per strisce da 25 cm   | m   | <b>0,51</b>   | 7  |
| C01.052.015   | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:                                    |     |               |    |
| C01.052.015.a | per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq   | mq  | <b>5,34</b>   | 6  |
| C01.052.015.b | ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq   | mq  | <b>3,80</b>   | 7  |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| C01.052.020   | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:  |    |              |    |
| C01.052.020.a | per nuovo impianto   | mq | <b>3,80</b>  | 7  |
| C01.052.020.b | ripasso di impianto esistente  | mq | <b>3,70</b>  | 6  |
| C01.052.025   | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:  |    |              |    |
| C01.052.025.a | per strisce da 12 cm   | m  | <b>0,47</b>  | 17 |
| C01.052.025.b | per strisce da 15 cm   | m  | <b>0,60</b>  | 17 |
| C01.052.025.c | per strisce da 20 cm   | m  | <b>0,79</b>  | 17 |
| C01.052.025.d | per strisce da 25 cm   | m  | <b>1,00</b>  | 17 |
| C01.052.030   | Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm:  |    |              |    |
| C01.052.030.a | per strisce da 12 cm   | m  | <b>0,53</b>  | 17 |
| C01.052.030.b | per strisce da 15 cm   | m  | <b>0,67</b>  | 17 |
| C01.052.030.c | per strisce da 20 cm   | m  | <b>0,89</b>  | 17 |
| C01.052.030.d | per strisce da 25 cm   | m  | <b>1,11</b>  | 17 |
| C01.052.035   | Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsferi di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm: |    |              |    |
| C01.052.035.a | per striscie da 12 cm  | m  | <b>0,43</b>  | 18 |
| C01.052.035.b | per striscie da 15 cm  | m  | <b>0,54</b>  | 19 |
| C01.052.035.c | per striscie da 20 cm  | m  | <b>0,71</b>  | 18 |
| C01.052.035.d | per striscie da 25 cm  | m  | <b>0,90</b>  | 19 |
| C01.052.040   | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsferi di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C:  |    |              |    |
| C01.052.040.a | spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm  | mq | <b>17,34</b> | 24 |
| C01.052.040.b | spessore finito non superiore a 3,00 mm  | mq | <b>13,80</b> | 21 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C01.052.045   | Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente, di colore bianco, in opera con adesivo, compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare:   |     |               |    |
| C01.052.045.a | larghezza 12 cm  | m   | <b>7,36</b>   | 25 |
| C01.052.045.b | larghezza 15 cm  | m   | <b>8,57</b>   | 21 |
| C01.052.045.c | larghezza 25 cm  | m   | <b>11,61</b>  | 16 |
| C01.052.050   | Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm  | cad | <b>48,56</b>  | 51 |
|               | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile:   |     |               |    |
| C01.052.055   | altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm:  |     |               |    |
| C01.052.055.a | larghezza 47 cm  | cad | <b>58,19</b>  | 39 |
| C01.052.055.b | terminale larghezza 24 cm  | cad | <b>50,60</b>  | 44 |
| C01.052.060   | altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm:  |     |               |    |
| C01.052.060.a | larghezza 50 cm  | cad | <b>92,40</b>  | 34 |
| C01.052.060.b | terminale larghezza 27 cm  | cad | <b>69,63</b>  | 46 |
| C01.052.065   | altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm:   |     |               |    |
| C01.052.065.a | larghezza 50 cm  | cad | <b>195,32</b> | 28 |
| C01.052.065.b | terminale larghezza 30 cm  | cad | <b>171,79</b> | 43 |
| C01.052.070   | Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile  | cad | <b>68,49</b>  | 29 |
| C01.055       | <b>RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI</b>   |     |               |    |
| C01.055.005   | Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq  | <b>32,15</b>  | 12 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C01.055.010   | Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA | mq | <b>13,38</b> | 17 |
| C01.058       | <b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>  |    |              |    |
| C01.058.005   | Demolizione parziale di massiciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza  | mq | <b>4,70</b>  | 29 |
| C01.058.010   | Demolizione di massiciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici mediante scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza   | mq | <b>2,94</b>  | 47 |
| C01.058.015   | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:  |    |              |    |
| C01.058.015.a | per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore  | mq | <b>0,58</b>  | 39 |
| C01.058.015.b | sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più   | mq | <b>0,46</b>  | 39 |
| C01.058.020   | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005   | m  | <b>2,44</b>  | 60 |
| C01.058.025   | Irruvidimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo realizzata mediante incisione meccanica della superficie d'usura   | mq | <b>1,25</b>  | 42 |
| C01.058.030   | Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:   |    |              |    |
| C01.058.030.a | per altezza fino a 25 cm  | mq | <b>1,09</b>  | 58 |
| C01.058.030.b | per altezza fino a 50 cm  | mq | <b>2,69</b>  | 61 |
| C01.058.035   | Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:   |    |              |    |
| C01.058.035.a | per sottofondi in scapoli di pietra   | mc | <b>8,22</b>  | 58 |
| C01.058.035.b | per sottofondi in materiale stabilizzato  | mc | <b>7,66</b>  | 57 |
| C01.058.040   | Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri:  |    |              |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| C01.058.040.a | eseguito a macchina  | mq  | <b>3,13</b>  | 51 |
| C01.058.040.b | eseguito a mano  | mq  | <b>6,83</b>  | 79 |
|               | Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:                      |     |              |    |
| C01.058.045   | posti su sabbia:   |     |              |    |
| C01.058.045.a | eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato   | mq  | <b>13,47</b> | 75 |
| C01.058.045.b | eseguito senza recupero del materiale  | mq  | <b>3,85</b>  | 58 |
| C01.058.050   | posti su malta:  |     |              |    |
| C01.058.050.a | eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato   | mq  | <b>19,47</b> | 76 |
| C01.058.050.b | eseguito senza recupero del materiale  | mq  | <b>4,61</b>  | 58 |
| C01.058.055   | Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:                                      |     |              |    |
| C01.058.055.a | eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato   | mq  | <b>15,55</b> | 76 |
| C01.058.055.b | eseguito senza recupero del materiale  | mq  | <b>3,79</b>  | 58 |
| C01.058.060   | Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo: |     |              |    |
| C01.058.060.a | eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale   | mq  | <b>8,70</b>  | 69 |
| C01.058.060.b | eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare  | mq  | <b>27,56</b> | 79 |
| C01.058.065   | Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:                     |     |              |    |
| C01.058.065.a | eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli  | mq  | <b>20,67</b> | 79 |
| C01.058.065.b | eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli   | mq  | <b>3,79</b>  | 58 |
| C01.058.070   | Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L   | cad | <b>5,93</b>  | 68 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| C01.058.075   | Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido  | cad | <b>14,67</b> | 62 |
| C01.058.080   | Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice:   |     |              |    |
| C01.058.080.a | per strisce inferiori a 15 cm di larghezza  | m   | <b>0,62</b>  | 40 |
| C01.058.080.b | per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali   | mq  | <b>5,60</b>  | 40 |
| C01.058.085   | Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa:  |     |              |    |
| C01.058.085.a | per strisce inferiori a 15 cm di larghezza  | m   | <b>0,47</b>  | 15 |
| C01.058.085.b | per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali   | mq  | <b>3,85</b>  | 15 |
| C01.058.090   | Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:  |     |              |    |
| C01.058.090.a | per cigli in porfido  | m   | <b>4,42</b>  | 53 |
| C01.058.090.b | per cigli in travertino   | m   | <b>3,90</b>  | 53 |
| C01.058.090.c | per cigli in cemento  | m   | <b>4,55</b>  | 48 |
| C01.058.095   | Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile | m   | <b>11,09</b> | 75 |
| C01.058.100   | Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri   | kg  | <b>3,55</b>  | 54 |
| C01.058.105   | Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio   | kg  | <b>2,45</b>  | 66 |
| C01.058.110   | Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio  | kg  | <b>1,83</b>  | 66 |
| C01.058.115   | Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei  | mq  | <b>5,30</b>  | 64 |
| C01.058.120   | Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio  | mq  | <b>1,70</b>  | 47 |
| C01.058.125   | Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio:  |     |              |    |
| C01.058.125.a | del diametro fino a 40 cm   | cad | <b>5,75</b>  | 58 |
| C01.058.125.b | del diametro da 41 cm a 100 cm  | cad | <b>15,63</b> | 43 |

## **C02. ACQUEDOTTI E FOGNATURE**

### **AVVERTENZE**

#### **SCAVI IN GENERE**

Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate.

Non sono inclusi nelle valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.

#### **RINTERRI**

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.

#### **TRASPORTI**

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.

#### **LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI**

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato considerando la superficie del fondo cavo.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sarà applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Non si terrà conto del volume di riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il prezzo di elenco.

#### **CALCESTRUZZO, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO**

I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso l'acciaio di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata.

Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.

L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.

Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.

Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di acciaio, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc.

Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo B450C o B450A, nonché la rete elettrosaldata, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso dell'acciaio in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

#### TUBAZIONI

Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato.

Tali prezzi saranno applicati allo sviluppo effettivo, misurato sull'asse, e per ogni millimetro di diametro esterno delle tubazioni montate in opera. La valutazione delle tubazioni sarà fatta a m misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni.

Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi i raccordi, le staffe e la connessione agli organi di misura e di intercettazione se necessaria. In caso risultasse necessaria l'esecuzione di blocchi di ancoraggio, il costo per tali opere dovrà essere computato a parte.

|               |  | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|----------|
| C02.001       | <b>SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI</b>  |     |              |          |
| C02.001.005   | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: |     |              |          |
| C02.001.005.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>5,23</b>  | 38       |
| C02.001.005.b | in roccia alterata   | mc  | <b>9,86</b>  | 38       |
| C02.001.005.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo  | mc  | <b>67,52</b> | 33       |
| C02.001.010   | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:   |     |              |          |
| C02.001.010.a | in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  | mc  | <b>0,52</b>  | 38       |
| C02.001.010.b | in roccia alterata   | mc  | <b>1,18</b>  | 38       |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C02.001.010.c | in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo   | mc | <b>8,10</b>   | 33 |
| C02.001.015   | Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia   | mc | <b>34,76</b>  | 9  |
| C02.001.020   | Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi  | mc | <b>1,98</b>   | 55 |
| C02.001.025   | Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature   | mc | <b>90,48</b>  | 25 |
| C02.004       | <b>TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI</b>   |    |               |    |
| C02.004.005   | Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per DN 60 ÷ 300, classe 30 bar per DN 350 ÷ 600 e classe 25 bar per DN 700 ÷ 1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con un primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pvcd in emulsione acquosa, internamente con malta di cemento d'altoforno conforme alla EN197-1, ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC e applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: |    |               |    |
| C02.004.005.a | diametro di 60 mm   | m  | <b>40,70</b>  | 11 |
| C02.004.005.b | diametro di 80 mm   | m  | <b>45,62</b>  | 10 |
| C02.004.005.c | diametro di 100 mm  | m  | <b>46,62</b>  | 11 |
| C02.004.005.d | diametro di 125 mm  | m  | <b>61,27</b>  | 9  |
| C02.004.005.e | diametro di 150 mm  | m  | <b>65,82</b>  | 9  |
| C02.004.005.f | diametro di 200 mm  | m  | <b>90,13</b>  | 8  |
| C02.004.005.g | diametro di 250 mm  | m  | <b>120,28</b> | 7  |
| C02.004.005.h | diametro di 300 mm  | m  | <b>145,58</b> | 8  |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C02.004.005.i | diametro di 350 mm   | m | <b>195,85</b> | 7  |
| C02.004.005.j | diametro di 400 mm   | m | <b>221,46</b> | 7  |
| C02.004.005.k | diametro di 450 mm   | m | <b>274,08</b> | 7  |
| C02.004.005.l | diametro di 500 mm   | m | <b>308,54</b> | 7  |
| C02.004.005.m | diametro di 600 mm   | m | <b>388,35</b> | 7  |
| C02.004.005.n | diametro di 700 mm   | m | <b>557,45</b> | 6  |
| C02.004.005.o | diametro di 800 mm   | m | <b>689,88</b> | 6  |
| C02.004.005.p | diametro di 900 mm   | m | <b>842,06</b> | 5  |
| C02.004.005.q | diametro di 1.000 mm   | m | <b>941,82</b> | 5  |
| C02.004.010   | Tubi in ghisa sferoidale, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in pvc e polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 µ ed esternamente con un primo strato di lega di zinco-alluminio e rame applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq ed uno strato di finitura con pittura monocomponente acrilica-pvcd in emulsione acquosa; materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, lunghezza utile delle tubazioni 6 m, pressione di funzionamento ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: |   |               |    |
| C02.004.010.a | diametro esterno 75 mm   | m | <b>38,67</b>  | 13 |
| C02.004.010.b | diametro esterno 90 mm   | m | <b>40,95</b>  | 12 |
| C02.004.010.c | diametro esterno 110 mm  | m | <b>44,91</b>  | 12 |
| C02.004.010.d | diametro esterno 125 mm  | m | <b>56,44</b>  | 9  |
| C02.004.010.e | diametro esterno 160 mm  | m | <b>68,44</b>  | 9  |
| C02.004.015   | Tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente in polietilene coestruso per terreni corrosivi (EN 146228) e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:  |   |               |    |
| C02.004.015.a | diametro 80 mm   | m | <b>80,05</b>  | 6  |



|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| C02.004.015.b | diametro 100 mm   | m | <b>85,32</b>  | 6  |
| C02.004.015.c | diametro 125 mm   | m | <b>94,91</b>  | 6  |
| C02.004.015.d | diametro 150 mm   | m | <b>100,97</b> | 6  |
| C02.004.015.e | diametro 200 mm   | m | <b>137,29</b> | 5  |
| C02.004.015.f | diametro 250 mm   | m | <b>178,62</b> | 5  |
| C02.004.015.g | diametro 300 mm   | m | <b>227,87</b> | 5  |
| C02.004.015.h | diametro 350 mm   | m | <b>292,11</b> | 5  |
| C02.004.015.i | diametro 400 mm   | m | <b>348,18</b> | 5  |
| C02.004.015.j | diametro 500 mm   | m | <b>458,86</b> | 4  |
|               | Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera, compresi i raccordi e pezzi speciali, collegati a mezzo di manicotti, esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:  |   |               |    |
| C02.004.020   | rivestimento esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099:   |   |               |    |
| C02.004.020.a | diametro 3/4"   | m | <b>11,37</b>  | 21 |
| C02.004.020.b | diametro 1"   | m | <b>13,14</b>  | 18 |
| C02.004.020.c | diametro 1 1/4"   | m | <b>14,90</b>  | 16 |
| C02.004.020.d | diametro 1 1/2"   | m | <b>16,95</b>  | 16 |
| C02.004.020.e | diametro 2"   | m | <b>21,59</b>  | 13 |
| C02.004.020.f | diametro 2 1/2"   | m | <b>25,50</b>  | 13 |
| C02.004.020.g | diametro 3"   | m | <b>31,94</b>  | 11 |
| C02.004.020.h | diametro 4"   | m | <b>48,78</b>  | 9  |
| C02.004.025   | rivestimento esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099:   |   |               |    |
| C02.004.025.a | diametro 3/4"   | m | <b>11,94</b>  | 20 |
| C02.004.025.b | diametro 1"   | m | <b>13,83</b>  | 17 |
| C02.004.025.c | diametro 1 1/4"   | m | <b>15,72</b>  | 15 |
| C02.004.025.d | diametro 1 1/2"   | m | <b>17,87</b>  | 15 |
| C02.004.025.e | diametro 2"   | m | <b>22,82</b>  | 13 |
| C02.004.025.f | diametro 2 1/2"   | m | <b>26,98</b>  | 12 |
| C02.004.025.g | diametro 3"   | m | <b>33,84</b>  | 10 |
| C02.004.025.h | diametro 4"   | m | <b>51,74</b>  | 9  |
| C02.004.030   | Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 idonee al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, per pressioni SDR 11 (PN 12,5): |   |               |    |
| C02.004.030.a | diametro 25 mm  | m | <b>3,77</b>   | 62 |
| C02.004.030.b | diametro 32 mm  | m | <b>4,13</b>   | 57 |
| C02.004.030.c | diametro 40 mm  | m | <b>4,95</b>   | 53 |
| C02.004.030.d | diametro 50 mm  | m | <b>6,07</b>   | 48 |
| C02.004.030.e | diametro 63 mm  | m | <b>7,69</b>   | 42 |
| C02.004.030.f | diametro 75 mm  | m | <b>10,04</b>  | 36 |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| C02.004.030.g | diametro 90 mm  | m | <b>13,05</b>  | 32 |
| C02.004.030.h | diametro 110 mm   | m | <b>17,47</b>  | 27 |
|               | Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: |   |               |    |
| C02.004.035   | per pressioni SDR 11 (PN16):  |   |               |    |
| C02.004.035.a | diametro 75 mm  | m | <b>10,43</b>  | 34 |
| C02.004.035.b | diametro 90 mm  | m | <b>13,53</b>  | 29 |
| C02.004.035.c | diametro 110 mm   | m | <b>18,43</b>  | 25 |
| C02.004.035.d | diametro 125 mm   | m | <b>24,52</b>  | 25 |
| C02.004.035.e | diametro 140 mm   | m | <b>29,15</b>  | 23 |
| C02.004.035.f | diametro 160 mm   | m | <b>34,92</b>  | 21 |
| C02.004.035.g | diametro 180 mm   | m | <b>43,86</b>  | 17 |
| C02.004.035.h | diametro 200 mm   | m | <b>49,69</b>  | 16 |
| C02.004.035.i | diametro 250 mm   | m | <b>72,04</b>  | 12 |
| C02.004.035.j | diametro 280 mm   | m | <b>93,07</b>  | 10 |
| C02.004.035.k | diametro 315 mm   | m | <b>110,09</b> | 9  |
| C02.004.035.l | diametro 355 mm   | m | <b>145,65</b> | 9  |
| C02.004.035.m | diametro 400 mm   | m | <b>175,19</b> | 9  |
| C02.004.035.n | diametro 450 mm   | m | <b>224,88</b> | 8  |
| C02.004.035.o | diametro 500 mm   | m | <b>275,06</b> | 7  |
| C02.004.040   | per pressioni SDR 7,4 (PN25):   |   |               |    |
| C02.004.040.a | diametro 50 mm  | m | <b>7,57</b>   | 39 |
| C02.004.040.b | diametro 63 mm  | m | <b>10,01</b>  | 32 |
| C02.004.040.c | diametro 75 mm  | m | <b>12,82</b>  | 28 |
| C02.004.040.d | diametro 90 mm  | m | <b>16,89</b>  | 24 |
| C02.004.040.e | diametro 110 mm   | m | <b>23,58</b>  | 20 |
| C02.004.040.f | diametro 125 mm   | m | <b>31,03</b>  | 20 |
| C02.004.040.g | diametro 140 mm   | m | <b>37,46</b>  | 18 |
| C02.004.040.h | diametro 160 mm   | m | <b>46,28</b>  | 15 |
| C02.004.040.i | diametro 180 mm   | m | <b>57,69</b>  | 13 |
| C02.004.040.j | diametro 200 mm   | m | <b>67,56</b>  | 12 |
| C02.004.040.k | diametro 250 mm   | m | <b>100,05</b> | 9  |
| C02.004.040.l | diametro 280 mm   | m | <b>126,89</b> | 7  |
| C02.004.040.m | diametro 315 mm   | m | <b>154,63</b> | 7  |
| C02.004.040.n | diametro 355 mm   | m | <b>199,75</b> | 6  |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
|               | Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: |   |               |    |
| C02.004.045   | per pressioni SDR 17 (PN 10):   |   |               |    |
| C02.004.045.a | diametro nominale 50 mm, spessore 3 mm  | m | <b>6,04</b>   | 48 |
| C02.004.045.b | diametro nominale 63 mm, spessore 3,8 mm  | m | <b>7,63</b>   | 42 |
| C02.004.045.c | diametro nominale 75 mm, spessore 4,5 mm  | m | <b>9,85</b>   | 36 |
| C02.004.045.d | diametro nominale 90 mm, spessore 5,4 mm  | m | <b>12,37</b>  | 33 |
| C02.004.045.e | diametro nominale 110 mm, spessore 6,6 mm   | m | <b>16,50</b>  | 28 |
| C02.004.045.f | diametro nominale 125 mm, spessore 7,4 mm   | m | <b>21,48</b>  | 28 |
| C02.004.045.g | diametro nominale 140 mm, spessore 8,3 mm   | m | <b>25,47</b>  | 26 |
| C02.004.045.h | diametro nominale 160 mm, spessore 9,5 mm   | m | <b>29,78</b>  | 24 |
| C02.004.045.i | diametro nominale 180 mm, spessore 10,7 mm  | m | <b>37,24</b>  | 20 |
| C02.004.045.j | diametro nominale 200 mm, spessore 11,9 mm  | m | <b>41,69</b>  | 19 |
| C02.004.045.k | diametro nominale 225 mm, spessore 13,4 mm  | m | <b>53,46</b>  | 16 |
| C02.004.045.l | diametro nominale 250 mm, spessore 14,8 mm  | m | <b>59,51</b>  | 14 |
| C02.004.045.m | diametro nominale 280 mm, spessore 16,6 mm  | m | <b>77,30</b>  | 12 |
| C02.004.045.n | diametro nominale 315 mm, spessore 18,7 mm  | m | <b>90,19</b>  | 12 |
| C02.004.045.o | diametro nominale 355 mm, spessore 21,1 mm  | m | <b>120,51</b> | 10 |
| C02.004.045.p | diametro nominale 400 mm, spessore 23,7 mm  | m | <b>143,40</b> | 11 |
| C02.004.045.q | diametro nominale 450 mm, spessore 26,7 mm  | m | <b>185,99</b> | 9  |
| C02.004.045.r | diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm  | m | <b>227,41</b> | 9  |
| C02.004.050   | per pressioni SDR 11 (PN 16):   |   |               |    |
| C02.004.050.a | diametro nominale 32 mm, spessore 3 mm  | m | <b>4,67</b>   | 51 |
| C02.004.050.b | diametro nominale 40 mm, spessore 3,7 mm  | m | <b>5,81</b>   | 45 |
| C02.004.050.c | diametro nominale 50 mm, spessore 4,6 mm  | m | <b>7,37</b>   | 40 |
| C02.004.050.d | diametro nominale 63 mm, spessore 5,8 mm  | m | <b>9,72</b>   | 33 |
| C02.004.050.e | diametro nominale 75 mm, spessore 6,8 mm  | m | <b>11,19</b>  | 32 |
| C02.004.050.f | diametro nominale 90 mm, spessore 8,2 mm  | m | <b>14,78</b>  | 28 |
| C02.004.050.g | diametro nominale 110 mm, spessore 10 mm  | m | <b>20,01</b>  | 24 |
| C02.004.050.h | diametro nominale 125 mm, spessore 11,4 mm  | m | <b>26,52</b>  | 23 |
| C02.004.050.i | diametro nominale 140 mm, spessore 12,7 mm  | m | <b>31,69</b>  | 21 |
| C02.004.050.j | diametro nominale 160 mm, spessore 14,6 mm  | m | <b>38,90</b>  | 18 |
| C02.004.050.k | diametro nominale 180 mm, spessore 16,6 mm  | m | <b>49,81</b>  | 15 |
| C02.004.050.l | diametro nominale 200 mm, spessore 18,2 mm  | m | <b>56,11</b>  | 14 |
| C02.004.050.m | diametro nominale 225 mm, spessore 20,5 mm  | m | <b>72,97</b>  | 11 |
| C02.004.050.n | diametro nominale 250 mm, spessore 22,7 mm  | m | <b>82,00</b>  | 10 |
| C02.004.050.o | diametro nominale 280 mm, spessore 25,4 mm  | m | <b>107,46</b> | 9  |
| C02.004.050.p | diametro nominale 315 mm, spessore 28,6 mm  | m | <b>125,63</b> | 9  |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| C02.004.050.q | diametro nominale 355 mm, spessore 32,2 mm  | m | <b>168,67</b> | 7  |
| C02.004.050.r | diametro nominale 400 mm, spessore 36,3 mm  | m | <b>200,83</b> | 8  |
| C02.004.050.s | diametro nominale 450 mm, spessore 40,9 mm  | m | <b>262,26</b> | 7  |
| C02.004.050.t | diametro nominale 500 mm, spessore 45,4 mm  | m | <b>321,22</b> | 6  |
| C02.004.055   | per pressioni SDR 7,4 (PN 25):  |   |               |    |
| C02.004.055.a | diametro nominale 32 mm, spessore 4,4 mm  | m | <b>5,06</b>   | 47 |
| C02.004.055.b | diametro nominale 40 mm, spessore 5,5 mm  | m | <b>6,34</b>   | 41 |
| C02.004.055.c | diametro nominale 50 mm, spessore 6,9 mm  | m | <b>8,26</b>   | 36 |
| C02.004.055.d | diametro nominale 63 mm, spessore 8,6 mm  | m | <b>11,09</b>  | 29 |
| C02.004.055.e | diametro nominale 75 mm, spessore 10,3 mm   | m | <b>14,36</b>  | 25 |
| C02.004.055.f | diametro nominale 90 mm, spessore 12,3 mm   | m | <b>19,22</b>  | 21 |
| C02.004.055.g | diametro nominale 110 mm, spessore 15,1 mm  | m | <b>26,79</b>  | 17 |
| C02.004.055.h | diametro nominale 125 mm, spessore 17,1 mm  | m | <b>35,13</b>  | 17 |
| C02.004.055.i | diametro nominale 140 mm, spessore 19,2 mm  | m | <b>42,65</b>  | 16 |
| C02.004.055.j | diametro nominale 160 mm, spessore 21,9 mm  | m | <b>53,03</b>  | 13 |
| C02.004.055.k | diametro nominale 180 mm, spessore 24,6 mm  | m | <b>66,12</b>  | 11 |
| C02.004.055.l | diametro nominale 200 mm, spessore 27,4 mm  | m | <b>78,16</b>  | 10 |
| C02.004.055.m | diametro nominale 225 mm, spessore 30,8 mm  | m | <b>98,51</b>  | 9  |
| C02.004.055.n | diametro nominale 250 mm, spessore 34,2 mm  | m | <b>116,54</b> | 7  |
| C02.004.055.o | diametro nominale 280 mm, spessore 38,3 mm  | m | <b>147,38</b> | 6  |
| C02.004.055.p | diametro nominale 315 mm, spessore 43,1 mm  | m | <b>180,56</b> | 6  |
| C02.004.055.q | diametro nominale 355 mm, spessore 48,5 mm  | m | <b>255,85</b> | 12 |
| C02.004.055.r | diametro nominale 400 mm, spessore 48,5 mm  | m | <b>289,08</b> | 6  |
| C02.004.055.s | diametro nominale 450 mm, spessore 61,5 mm  | m | <b>362,41</b> | 5  |
|               | Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm <sup>2</sup> , fornite con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: |   |               |    |
| C02.004.060   | per pressioni SDR 26 (PN 10):   |   |               |    |
| C02.004.060.a | diametro 110 mm, spessore 4,2 mm  | m | <b>13,57</b>  | 42 |
| C02.004.060.b | diametro 125 mm, spessore 4,8 mm  | m | <b>15,60</b>  | 39 |
| C02.004.060.c | diametro 140 mm, spessore 5,4 mm  | m | <b>18,41</b>  | 36 |
| C02.004.060.d | diametro 160 mm, spessore 6,2 mm  | m | <b>21,60</b>  | 32 |
| C02.004.060.e | diametro 180 mm, spessore 6,9 mm  | m | <b>24,88</b>  | 30 |
| C02.004.060.f | diametro 200 mm, spessore 7,7 mm  | m | <b>28,77</b>  | 27 |
| C02.004.060.g | diametro 225 mm, spessore 8,6 mm  | m | <b>33,74</b>  | 24 |
| C02.004.060.h | diametro 250 mm, spessore 9,6 mm  | m | <b>39,52</b>  | 21 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C02.004.060.i | diametro 280 mm, spessore 10,7 mm  | m   | <b>47,58</b>    | 20 |
| C02.004.060.j | diametro 315 mm, spessore 12,1 mm  | m   | <b>58,52</b>    | 18 |
| C02.004.060.k | diametro 355 mm, spessore 13,6 mm  | m   | <b>75,68</b>    | 17 |
| C02.004.060.l | diametro 400 mm, spessore 15,3 mm  | m   | <b>96,00</b>    | 16 |
| C02.004.060.m | diametro 450 mm, spessore 17,2 mm  | m   | <b>117,69</b>   | 17 |
| C02.004.060.n | diametro 500 mm, spessore 19,1 mm  | m   | <b>161,48</b>   | 17 |
| C02.004.065   | per pressioni SDR 13,6 (PN 20):  |     |                 |    |
| C02.004.065.a | diametro 110 mm, spessore 8,1 mm   | m   | <b>18,41</b>    | 31 |
| C02.004.065.b | diametro 125 mm, spessore 9,2 mm   | m   | <b>22,08</b>    | 28 |
| C02.004.065.c | diametro 140 mm, spessore 10,3 mm  | m   | <b>26,16</b>    | 25 |
| C02.004.065.d | diametro 160 mm, spessore 11,8 mm  | m   | <b>31,67</b>    | 22 |
| C02.004.065.e | diametro 180 mm, spessore 13,3 mm  | m   | <b>37,95</b>    | 20 |
| C02.004.065.f | diametro 200 mm, spessore 14,7 mm  | m   | <b>44,61</b>    | 17 |
| C02.004.065.g | diametro 225 mm, spessore 16,6 mm  | m   | <b>54,11</b>    | 15 |
| C02.007       | <b>APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER ACQUEDOTTI</b>   |     |                 |    |
|               | Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN 14901), materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-15, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: |     |                 |    |
| C02.007.005   | manuale con volantino:   |     |                 |    |
| C02.007.005.a | diametro 50 mm   | cad | <b>149,21</b>   | 6  |
| C02.007.005.b | diametro 65 mm   | cad | <b>162,33</b>   | 6  |
| C02.007.005.c | diametro 80 mm   | cad | <b>176,49</b>   | 6  |
| C02.007.005.d | diametro 100 mm  | cad | <b>221,54</b>   | 8  |
| C02.007.005.e | diametro 125 mm  | cad | <b>282,50</b>   | 6  |
| C02.007.005.f | diametro 150 mm  | cad | <b>312,87</b>   | 6  |
| C02.007.005.g | diametro 200 mm  | cad | <b>717,98</b>   | 4  |
| C02.007.005.h | diametro 250 mm  | cad | <b>989,89</b>   | 2  |
| C02.007.005.i | diametro 300 mm  | cad | <b>1.349,95</b> | 2  |
| C02.007.010   | motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400 V - 50 Hz:  |     |                 |    |
| C02.007.010.a | diametro 65 mm   | cad | <b>1.503,68</b> | 1  |
| C02.007.010.b | diametro 80 mm   | cad | <b>1.510,40</b> | 1  |
| C02.007.010.c | diametro 100 mm  | cad | <b>1.970,70</b> | 1  |
| C02.007.010.d | diametro 125 mm  | cad | <b>2.020,90</b> | 1  |
| C02.007.010.e | diametro 150 mm  | cad | <b>2.059,95</b> | 1  |
| C02.007.010.f | diametro 200 mm  | cad | <b>3.284,29</b> | 1  |
| C02.007.010.g | diametro 250 mm  | cad | <b>3.912,77</b> | 1  |
| C02.007.010.h | diametro 300 mm  | cad | <b>4.624,75</b> | 1  |
|               | Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione  |     |                 |    |

|               |   |     |                 |   |
|---------------|---|-----|-----------------|---|
|               | esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).<br>Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del<br>6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN<br>1092-2, PN 10/16:   |     |                 |   |
| C02.007.015   | manuale con volantino:  |     |                 |   |
| C02.007.015.a | diametro 50 mm  | cad | <b>147,14</b>   | 6 |
| C02.007.015.b | diametro 65 mm  | cad | <b>156,96</b>   | 6 |
| C02.007.015.c | diametro 80 mm  | cad | <b>184,13</b>   | 6 |
| C02.007.015.d | diametro 100 mm   | cad | <b>218,33</b>   | 8 |
| C02.007.015.e | diametro 125 mm   | cad | <b>279,19</b>   | 6 |
| C02.007.015.f | diametro 150 mm   | cad | <b>308,53</b>   | 6 |
| C02.007.015.g | diametro 200 mm   | cad | <b>640,80</b>   | 4 |
| C02.007.015.h | diametro 250 mm   | cad | <b>921,30</b>   | 3 |
| C02.007.015.i | diametro 300 mm   | cad | <b>1.278,23</b> | 2 |
| C02.007.015.j | diametro 350 mm   | cad | <b>2.071,80</b> | 2 |
| C02.007.015.k | diametro 400 mm   | cad | <b>3.258,59</b> | 1 |
| C02.007.020   | motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400<br>V - 50 Hz:  |     |                 |   |
| C02.007.020.a | diametro 65 mm  | cad | <b>1.503,68</b> | 1 |
| C02.007.020.b | diametro 80 mm  | cad | <b>1.510,40</b> | 1 |
| C02.007.020.c | diametro 100 mm   | cad | <b>1.970,70</b> | 1 |
| C02.007.020.d | diametro 125 mm   | cad | <b>2.013,15</b> | 1 |
| C02.007.020.e | diametro 150 mm   | cad | <b>2.048,73</b> | 1 |
| C02.007.020.f | diametro 200 mm   | cad | <b>3.264,08</b> | 1 |
| C02.007.020.g | diametro 250 mm   | cad | <b>4.406,34</b> | 1 |
| C02.007.020.h | diametro 300 mm   | cad | <b>4.765,53</b> | 1 |
| C02.007.020.i | diametro 350 mm   | cad | <b>4.898,91</b> | 1 |
| C02.007.020.j | diametro 400 mm   | cad | <b>6.903,17</b> | 1 |
|               | Valvola a farfalla per intercettazione fornita e posta in<br>opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074)<br>con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato,<br>predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno<br>ed esterno con vernice epossidica 250 µ (EN 14901),<br>movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di<br>meccanismo di manovra manuale con volantino,<br>guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale,<br>albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a<br>mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia<br>forata, grado di protezione IP 68, materiali conformi al<br>D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: |     |                 |   |
| C02.007.025   | flange forate PN 10:  |     |                 |   |
| C02.007.025.a | diametro 150 mm   | cad | <b>1.304,61</b> | 2 |
| C02.007.025.b | diametro 200 mm   | cad | <b>1.502,14</b> | 2 |
| C02.007.025.c | diametro 250 mm   | cad | <b>1.642,80</b> | 2 |
| C02.007.025.d | diametro 300 mm   | cad | <b>1.794,79</b> | 2 |
| C02.007.025.e | diametro 350 mm   | cad | <b>2.193,57</b> | 2 |
| C02.007.025.f | diametro 400 mm   | cad | <b>2.355,46</b> | 2 |

|               |  |     |                  |   |
|---------------|--|-----|------------------|---|
| C02.007.025.g | diametro 450 mm  | cad | <b>3.201,37</b>  | 2 |
| C02.007.025.h | diametro 500 mm  | cad | <b>3.278,11</b>  | 2 |
| C02.007.025.i | diametro 600 mm  | cad | <b>4.524,76</b>  | 2 |
| C02.007.025.j | diametro 700 mm  | cad | <b>6.173,64</b>  | 2 |
| C02.007.025.k | diametro 800 mm  | cad | <b>7.459,15</b>  | 1 |
| C02.007.030   | flange forate PN 16:   |     |                  |   |
| C02.007.030.a | diametro 150 mm  | cad | <b>1.304,61</b>  | 2 |
| C02.007.030.b | diametro 200 mm  | cad | <b>1.505,62</b>  | 2 |
| C02.007.030.c | diametro 250 mm  | cad | <b>1.658,70</b>  | 2 |
| C02.007.030.d | diametro 300 mm  | cad | <b>1.899,19</b>  | 2 |
| C02.007.030.e | diametro 350 mm  | cad | <b>2.362,10</b>  | 2 |
| C02.007.030.f | diametro 400 mm  | cad | <b>2.609,56</b>  | 2 |
| C02.007.030.g | diametro 450 mm  | cad | <b>3.356,40</b>  | 2 |
| C02.007.030.h | diametro 500 mm  | cad | <b>3.663,62</b>  | 2 |
| C02.007.030.i | diametro 600 mm  | cad | <b>5.462,13</b>  | 2 |
| C02.007.030.j | diametro 700 mm  | cad | <b>6.694,36</b>  | 2 |
| C02.007.030.k | diametro 800 mm  | cad | <b>10.646,06</b> | 1 |
| C02.007.035   | flange forate PN 25:   |     |                  |   |
| C02.007.035.a | diametro 150 mm  | cad | <b>1.353,27</b>  | 2 |
| C02.007.035.b | diametro 200 mm  | cad | <b>1.649,98</b>  | 2 |
| C02.007.035.c | diametro 250 mm  | cad | <b>1.836,26</b>  | 2 |
| C02.007.035.d | diametro 300 mm  | cad | <b>2.216,22</b>  | 2 |
| C02.007.035.e | diametro 350 mm  | cad | <b>2.915,14</b>  | 2 |
| C02.007.035.f | diametro 400 mm  | cad | <b>3.472,01</b>  | 2 |
| C02.007.035.g | diametro 450 mm  | cad | <b>4.674,36</b>  | 2 |
| C02.007.035.h | diametro 500 mm  | cad | <b>5.112,46</b>  | 1 |
| C02.007.035.i | diametro 600 mm  | cad | <b>6.672,96</b>  | 1 |
| C02.007.035.j | diametro 700 mm  | cad | <b>12.530,48</b> | 1 |
| C02.007.035.k | diametro 800 mm  | cad | <b>15.094,56</b> | 1 |
|               | Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, unità controllo circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, flangiatura EN 1092-2, scartamento ISO 5752-1, collaudo ISO 5208 e UNI 6884, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: |     |                  |   |
| C02.007.040   | per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle:  |     |                  |   |
| C02.007.040.a | diametro 50 mm   | cad | <b>1.384,73</b>  | 1 |
| C02.007.040.b | diametro 65 mm   | cad | <b>1.408,23</b>  | 1 |
| C02.007.040.c | diametro 80 mm   | cad | <b>1.463,75</b>  | 1 |
| C02.007.040.d | diametro 100 mm  | cad | <b>1.689,46</b>  | 1 |
| C02.007.040.e | diametro 125 mm  | cad | <b>2.056,45</b>  | 1 |

|               |  |     |                  |   |
|---------------|--|-----|------------------|---|
| C02.007.040.f | diametro 150 mm                                    | cad | <b>2.260,70</b>  | 1 |
| C02.007.040.g | diametro 200 mm                                    | cad | <b>3.392,85</b>  | 1 |
| C02.007.040.h | diametro 250 mm                                    | cad | <b>5.599,61</b>  | 1 |
| C02.007.040.i | diametro 300 mm                                    | cad | <b>8.446,74</b>  |   |
| C02.007.040.j | diametro 350 mm                                    | cad | <b>9.367,25</b>  |   |
| C02.007.040.k | diametro 400 mm                                    | cad | <b>13.868,75</b> |   |
| C02.007.040.l | diametro 500 mm                                    | cad | <b>19.829,55</b> |   |
| C02.007.040.m | diametro 600 mm                                    | cad | <b>22.719,79</b> |   |
| C02.007.040.n | diametro 700 mm                                    | cad | <b>36.694,00</b> |   |
| C02.007.045   | per riduzione e sostegno della pressione di monte: |     |                  |   |
| C02.007.045.a | diametro 50 mm                                     | cad | <b>1.386,69</b>  | 1 |
| C02.007.045.b | diametro 65 mm                                     | cad | <b>1.421,51</b>  | 1 |
| C02.007.045.c | diametro 80 mm                                     | cad | <b>1.460,49</b>  | 1 |
| C02.007.045.d | diametro 100 mm                                    | cad | <b>1.727,89</b>  | 1 |
| C02.007.045.e | diametro 125 mm                                    | cad | <b>2.083,66</b>  | 1 |
| C02.007.045.f | diametro 150 mm                                    | cad | <b>2.260,70</b>  | 1 |
| C02.007.045.g | diametro 200 mm                                    | cad | <b>3.403,72</b>  | 1 |
| C02.007.045.h | diametro 250 mm                                    | cad | <b>5.515,34</b>  | 1 |
| C02.007.045.i | diametro 300 mm                                    | cad | <b>8.125,79</b>  |   |
| C02.007.045.j | diametro 350 mm                                    | cad | <b>9.050,87</b>  |   |
| C02.007.045.k | diametro 400 mm                                    | cad | <b>13.073,79</b> |   |
| C02.007.045.l | diametro 500 mm                                    | cad | <b>18.825,34</b> |   |
| C02.007.045.m | diametro 600 mm                                    | cad | <b>22.214,75</b> |   |
| C02.007.045.n | diametro 700 mm                                    | cad | <b>36.563,80</b> |   |
| C02.007.050   | per limitazione e regolazione della portata:       |     |                  |   |
| C02.007.050.a | diametro 50 mm                                     | cad | <b>1.778,58</b>  | 1 |
| C02.007.050.b | diametro 65 mm                                     | cad | <b>1.750,19</b>  | 1 |
| C02.007.050.c | diametro 80 mm                                     | cad | <b>1.832,09</b>  | 1 |
| C02.007.050.d | diametro 100 mm                                    | cad | <b>2.227,58</b>  | 1 |
| C02.007.050.e | diametro 125 mm                                    | cad | <b>2.544,11</b>  | 1 |
| C02.007.050.f | diametro 150 mm                                    | cad | <b>2.650,02</b>  | 1 |
| C02.007.050.g | diametro 200 mm                                    | cad | <b>4.055,96</b>  | 1 |
| C02.007.050.h | diametro 250 mm                                    | cad | <b>6.199,79</b>  | 1 |
| C02.007.050.i | diametro 300 mm                                    | cad | <b>8.899,25</b>  |   |
| C02.007.050.j | diametro 350 mm                                    | cad | <b>9.869,44</b>  |   |
| C02.007.050.k | diametro 400 mm                                    | cad | <b>14.170,52</b> |   |
| C02.007.050.l | diametro 500 mm                                    | cad | <b>20.220,77</b> |   |
| C02.007.050.m | diametro 600 mm                                    | cad | <b>23.971,08</b> |   |
| C02.007.050.n | diametro 700 mm                                    | cad | <b>38.925,15</b> |   |
| C02.007.055   | per controllo livello a galleggiante ON-OFF:       |     |                  |   |
| C02.007.055.a | diametro 50 mm                                     | cad | <b>1.836,74</b>  | 1 |
| C02.007.055.b | diametro 65 mm                                     | cad | <b>1.864,40</b>  | 1 |
| C02.007.055.c | diametro 80 mm                                     | cad | <b>1.939,19</b>  | 1 |
| C02.007.055.d | diametro 100 mm                                    | cad | <b>2.196,56</b>  | 1 |
| C02.007.055.e | diametro 125 mm                                    | cad | <b>2.563,35</b>  | 1 |
| C02.007.055.f | diametro 150 mm                                    | cad | <b>2.724,47</b>  | 1 |



|               |  |     |                  |   |
|---------------|--|-----|------------------|---|
| C02.007.055.g | diametro 200 mm                                | cad | <b>3.846,60</b>  | 1 |
| C02.007.055.h | diametro 250 mm                                | cad | <b>6.027,79</b>  | 1 |
| C02.007.055.i | diametro 300 mm                                | cad | <b>8.502,27</b>  |   |
| C02.007.055.j | diametro 350 mm                                | cad | <b>9.383,03</b>  |   |
| C02.007.055.k | diametro 400 mm                                | cad | <b>13.397,02</b> |   |
| C02.007.055.l | diametro 500 mm                                | cad | <b>19.220,11</b> |   |
| C02.007.055.m | diametro 600 mm                                | cad | <b>22.611,79</b> |   |
| C02.007.055.n | diametro 700 mm                                | cad | <b>36.949,96</b> |   |
| C02.007.060   | per controllo livello costante a galleggiante: |     |                  |   |
| C02.007.060.a | diametro 50 mm                                 | cad | <b>1.873,00</b>  | 1 |
| C02.007.060.b | diametro 65 mm                                 | cad | <b>1.843,18</b>  | 1 |
| C02.007.060.c | diametro 80 mm                                 | cad | <b>1.950,08</b>  | 1 |
| C02.007.060.d | diametro 100 mm                                | cad | <b>2.207,68</b>  | 1 |
| C02.007.060.e | diametro 125 mm                                | cad | <b>2.596,22</b>  | 1 |
| C02.007.060.f | diametro 150 mm                                | cad | <b>2.757,89</b>  | 1 |
| C02.007.060.g | diametro 200 mm                                | cad | <b>3.861,31</b>  | 1 |
| C02.007.060.h | diametro 250 mm                                | cad | <b>6.106,17</b>  | 1 |
| C02.007.060.i | diametro 300 mm                                | cad | <b>8.157,80</b>  |   |
| C02.007.060.j | diametro 350 mm                                | cad | <b>9.331,65</b>  |   |
| C02.007.060.k | diametro 400 mm                                | cad | <b>13.327,79</b> |   |
| C02.007.060.l | diametro 500 mm                                | cad | <b>19.056,80</b> |   |
| C02.007.060.m | diametro 600 mm                                | cad | <b>22.418,33</b> |   |
| C02.007.060.n | diametro 700 mm                                | cad | <b>36.704,46</b> |   |
| C02.007.065   | per controllo livello piezometrico ON-OFF:     |     |                  |   |
| C02.007.065.a | diametro 50 mm                                 | cad | <b>2.811,74</b>  |   |
| C02.007.065.b | diametro 65 mm                                 | cad | <b>2.839,00</b>  |   |
| C02.007.065.c | diametro 80 mm                                 | cad | <b>2.895,80</b>  |   |
| C02.007.065.d | diametro 100 mm                                | cad | <b>3.476,64</b>  | 1 |
| C02.007.065.e | diametro 125 mm                                | cad | <b>3.896,81</b>  | 1 |
| C02.007.065.f | diametro 150 mm                                | cad | <b>3.994,28</b>  | 1 |
| C02.007.065.g | diametro 200 mm                                | cad | <b>5.332,39</b>  | 1 |
| C02.007.065.h | diametro 250 mm                                | cad | <b>7.486,25</b>  |   |
| C02.007.065.i | diametro 300 mm                                | cad | <b>10.116,85</b> |   |
| C02.007.065.j | diametro 350 mm                                | cad | <b>10.124,44</b> |   |
| C02.007.065.k | diametro 400 mm                                | cad | <b>13.989,56</b> |   |
| C02.007.065.l | diametro 500 mm                                | cad | <b>21.448,30</b> |   |
| C02.007.065.m | diametro 600 mm                                | cad | <b>25.055,96</b> |   |
| C02.007.065.n | diametro 700 mm                                | cad | <b>45.039,35</b> |   |
| C02.007.070   | per controllo livello costante piezometrico:   |     |                  |   |
| C02.007.070.a | diametro 50 mm                                 | cad | <b>2.576,51</b>  |   |
| C02.007.070.b | diametro 65 mm                                 | cad | <b>2.626,69</b>  |   |
| C02.007.070.c | diametro 80 mm                                 | cad | <b>2.720,00</b>  |   |
| C02.007.070.d | diametro 100 mm                                | cad | <b>2.957,66</b>  | 1 |
| C02.007.070.e | diametro 125 mm                                | cad | <b>3.212,96</b>  | 1 |
| C02.007.070.f | diametro 150 mm                                | cad | <b>3.468,26</b>  | 1 |
| C02.007.070.g | diametro 200 mm                                | cad | <b>4.605,41</b>  | 1 |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
| C02.007.070.h | diametro 250 mm   | cad | <b>6.889,60</b>  | 1  |
| C02.007.070.i | diametro 300 mm   | cad | <b>9.631,34</b>  |    |
| C02.007.070.j | diametro 350 mm   | cad | <b>10.353,81</b> |    |
| C02.007.070.k | diametro 400 mm   | cad | <b>11.070,28</b> |    |
| C02.007.070.l | diametro 500 mm   | cad | <b>22.327,54</b> |    |
| C02.007.070.m | diametro 600 mm   | cad | <b>32.036,56</b> |    |
| C02.007.070.n | diametro 700 mm   | cad | <b>49.176,89</b> |    |
| C02.007.075   | Sfiati a singola funzione (degasaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ, PFA 16-25:   |     |                  |    |
| C02.007.075.a | diametro 3/4", tipo semplice  | cad | <b>83,51</b>     | 7  |
| C02.007.075.b | diametro 1", tipo semplice  | cad | <b>81,66</b>     | 7  |
| C02.007.075.c | diametro 3/4", tipo con nipplo  | cad | <b>84,71</b>     | 7  |
| C02.007.075.d | diametro 1", tipo con nipplo  | cad | <b>84,71</b>     | 7  |
| C02.007.075.e | diametro 3/4", tipo con valvola a sfera   | cad | <b>103,85</b>    | 9  |
| C02.007.075.f | diametro 1", tipo con valvola a sfera   | cad | <b>108,32</b>    | 8  |
| C02.007.075.g | diametro 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con nipplo  | cad | <b>140,01</b>    | 6  |
| C02.007.075.h | diametro 40 ÷ 65 mm, tipo flangia con valvola a sfera   | cad | <b>161,74</b>    | 6  |
| C02.007.075.i | diametro 80 mm, tipo flangia con valvola a sfera  | cad | <b>175,73</b>    | 6  |
| C02.007.075.j | diametro 100 mm, tipo flangia con valvola a sfera   | cad | <b>181,28</b>    | 6  |
| C02.007.080   | Sfiati a doppia funzione (riempimento - svuotamento) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 µ:  |     |                  |    |
| C02.007.080.a | diametro 50 mm, PN 25   | cad | <b>187,57</b>    | 5  |
| C02.007.080.b | diametro 60 ÷ 65 mm, PN 16  | cad | <b>187,57</b>    | 5  |
| C02.007.080.c | diametro 60 ÷ 65 mm, PN 25  | cad | <b>178,44</b>    | 5  |
| C02.007.080.d | diametro 80 mm, PN 25   | cad | <b>307,47</b>    | 3  |
| C02.007.085   | Sfiati a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio) in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:  |     |                  |    |
| C02.007.085.a | diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16  | cad | <b>292,31</b>    | 3  |
| C02.007.085.b | diametro 50 mm, PN 25   | cad | <b>290,90</b>    | 3  |
| C02.007.085.c | diametro 60 ÷ 65 mm, PN 25  | cad | <b>290,90</b>    | 3  |
| C02.007.085.d | diametro 80 mm, PN 16   | cad | <b>427,65</b>    | 2  |
| C02.007.085.e | diametro 80 mm, PN 25   | cad | <b>426,35</b>    | 2  |
| C02.007.085.f | diametro 100 mm, PN 16  | cad | <b>562,85</b>    | 2  |
| C02.007.085.g | diametro 100 mm, PN 25  | cad | <b>556,77</b>    | 2  |
| C02.007.085.h | diametro 150 mm, PN 16  | cad | <b>630,80</b>    | 2  |
| C02.007.085.i | diametro 150 mm, PN 25  | cad | <b>629,07</b>    | 2  |
| C02.010       | <b>VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC</b>  |     |                  |    |
| C02.010.005   | Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa di dispositivo di chiusura/apertura manuale, coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte: |     |                  |    |
| C02.010.005.a | DN 160  | cad | <b>237,00</b>    | 14 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C02.010.005.b | DN 200   | cad | <b>423,00</b>   | 12 |
| C02.010.005.c | DN 250   | cad | <b>511,00</b>   | 11 |
| C02.010.005.d | DN 315   | cad | <b>750,00</b>   | 9  |
| C02.010.005.e | DN 400   | cad | <b>1.012,00</b> | 8  |
| C02.010.005.f | DN 500   | cad | <b>2.234,00</b> | 6  |
| C02.010.005.g | DN 630   | cad | <b>3.467,00</b> | 4  |
| C02.010.010   | Valvola antiriflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello inclinato di 10+/-15° sostituibile, fornita e posta in opera con sistema di fissaggio a bicchiere o innesto su tubazione o flangiata contro parete di scarico, completo di cerniera autopulente e autoallineante, guarnizioni, e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:   |     |                 |    |
| C02.010.010.a | DN 160   | cad | <b>163,00</b>   | 21 |
| C02.010.010.b | DN 200   | cad | <b>194,00</b>   | 17 |
| C02.010.010.c | DN 250   | cad | <b>299,00</b>   | 11 |
| C02.010.010.d | DN 315   | cad | <b>419,78</b>   | 12 |
| C02.010.010.e | DN 400   | cad | <b>691,00</b>   | 10 |
| C02.010.010.f | DN 500   | cad | <b>1.012,00</b> | 8  |
| C02.010.010.g | DN 630   | cad | <b>1.430,00</b> | 6  |
| C02.013       | <b>DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI</b>  |     |                 |    |
| C02.013.005   | Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a monte, membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla condotta di scarico:      |     |                 |    |
| C02.013.005.a | diametro nominale 50 mm  | cad | <b>1.993,32</b> | 4  |
| C02.013.005.b | diametro nominale 65 mm  | cad | <b>2.102,57</b> | 3  |
| C02.013.005.c | diametro nominale 80 mm  | cad | <b>2.300,62</b> | 3  |
| C02.013.005.d | diametro nominale 100 mm   | cad | <b>3.654,14</b> | 3  |
|               | Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri: |     |                 |    |
| C02.013.010   | regolazione di esercizio 1,5-6 bar:  |     |                 |    |
| C02.013.010.a | diametro nominale 50 mm  | cad | <b>708,30</b>   | 7  |
| C02.013.010.b | diametro nominale 65 mm  | cad | <b>679,58</b>   | 8  |
| C02.013.010.c | diametro nominale 80 mm  | cad | <b>1.054,73</b> | 7  |
| C02.013.010.d | diametro nominale 100 mm   | cad | <b>1.388,51</b> | 7  |
| C02.013.010.e | diametro nominale 125 mm   | cad | <b>2.183,19</b> | 6  |
| C02.013.010.f | diametro nominale 150 mm   | cad | <b>2.738,66</b> | 6  |
| C02.013.010.g | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>4.840,00</b> | 3  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C02.013.015   | regolazione di esercizio 2-8 bar:   |     |                 |    |
| C02.013.015.a | diametro nominale 50 mm   | cad | <b>760,10</b>   | 7  |
| C02.013.015.b | diametro nominale 65 mm   | cad | <b>1.009,31</b> | 5  |
| C02.013.015.c | diametro nominale 80 mm   | cad | <b>1.169,84</b> | 6  |
| C02.013.015.d | diametro nominale 100 mm  | cad | <b>1.536,52</b> | 6  |
| C02.013.015.e | diametro nominale 125 mm  | cad | <b>2.232,53</b> | 6  |
| C02.013.015.f | diametro nominale 150 mm  | cad | <b>2.968,89</b> | 6  |
| C02.013.015.g | diametro nominale 200 mm  | cad | <b>5.185,35</b> | 3  |
| C02.013.020   | regolazione di esercizio 4-12 bar:  |     |                 |    |
| C02.013.020.a | diametro nominale 50 mm   | cad | <b>818,48</b>   | 6  |
| C02.013.020.b | diametro nominale 65 mm   | cad | <b>1.091,53</b> | 5  |
| C02.013.020.c | diametro nominale 80 mm   | cad | <b>1.268,51</b> | 6  |
| C02.013.020.d | diametro nominale 100 mm  | cad | <b>1.676,30</b> | 6  |
| C02.013.020.e | diametro nominale 125 mm  | cad | <b>2.405,20</b> | 6  |
| C02.013.020.f | diametro nominale 150 mm  | cad | <b>3.223,79</b> | 5  |
| C02.013.020.g | diametro nominale 200 mm  | cad | <b>5.851,37</b> | 2  |
| C02.013.025   | Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: |     |                 |    |
| C02.013.025.a | portata massima 6,4 mc/h, attacchi diametro 3/4"  | cad | <b>330,96</b>   | 39 |
| C02.013.025.b | portata massima 9,6 mc/h, attacchi diametro 1"  | cad | <b>338,04</b>   | 38 |
| C02.013.025.c | portata massima 10,6 mc/h, attacchi diametro 1"1/4  | cad | <b>343,10</b>   | 37 |
| C02.013.025.d | portata massima 22,0 mc/h, attacchi diametro 1"1/2  | cad | <b>610,27</b>   | 21 |
| C02.013.025.e | portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2"   | cad | <b>621,40</b>   | 21 |
|               | Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone nichelato avente attacchi filettati, bicchiere in plastica trasparente:   |     |                 |    |
| C02.013.030   | con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 µ:  |     |                 |    |
| C02.013.030.a | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4"   | cad | <b>292,96</b>   | 44 |
| C02.013.030.b | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"   | cad | <b>292,96</b>   | 44 |
| C02.013.030.c | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4  | cad | <b>307,83</b>   | 42 |
| C02.013.030.d | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2  | cad | <b>307,83</b>   | 42 |
| C02.013.030.e | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2"   | cad | <b>323,33</b>   | 40 |
| C02.013.035   | con cartuccia in acciaio inox 316, grado di filtrazione 60 µ:   |     |                 |    |
| C02.013.035.a | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4"   | cad | <b>349,98</b>   | 37 |
| C02.013.035.b | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"   | cad | <b>349,98</b>   | 37 |
| C02.013.035.c | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4  | cad | <b>364,86</b>   | 36 |
| C02.013.035.d | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2  | cad | <b>364,86</b>   | 36 |
| C02.013.035.e | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2"   | cad | <b>380,35</b>   | 34 |
| C02.013.040   | con cartuccia al carbone attivo:  |     |                 |    |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
| C02.013.040.a | altezza 9"3/4, diametro attacchi 3/4"   | cad | <b>302,78</b>    | 43 |
| C02.013.040.b | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"   | cad | <b>302,78</b>    | 43 |
| C02.013.040.c | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/4  | cad | <b>317,66</b>    | 40 |
| C02.013.040.d | altezza 9"3/4, diametro attacchi 1"1/2  | cad | <b>317,66</b>    | 40 |
| C02.013.040.e | altezza 9"3/4, diametro attacchi 2"   | cad | <b>333,16</b>    | 39 |
|               | Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad uso alimentare, costituito da un contenitore in acciaio su piedini con più elementi filtranti in acciaio AISI 304, contenitore in acciaio al carbonio con rivestimento interno in resina epossidica, completo di due manometri sull'entrata e sull'uscita dell'acqua per la determinazione delle perdite di carico e valvola automatica di sfogo aria, pressione massima di d'esercizio 10 bar, per temperature sino a 50 °C: |     |                  |    |
| C02.013.045   | in polipropilene con gradi di filtrazione di 1 µ:   |     |                  |    |
| C02.013.045.a | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 20"   | cad | <b>1.799,37</b>  | 7  |
| C02.013.045.b | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30"   | cad | <b>2.026,06</b>  | 6  |
| C02.013.045.c | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30"   | cad | <b>2.312,45</b>  | 6  |
| C02.013.045.d | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 30"  | cad | <b>2.375,20</b>  | 6  |
| C02.013.045.e | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 20"  | cad | <b>2.912,57</b>  | 5  |
| C02.013.045.f | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 40"  | cad | <b>3.385,17</b>  | 4  |
| C02.013.045.g | attacchi 3" e n° 3 cartucce da 20"  | cad | <b>4.172,51</b>  | 3  |
| C02.013.045.h | attacchi 3" e n° 3 cartucce da 30"  | cad | <b>4.731,13</b>  | 2  |
| C02.013.045.i | diametro nominale 100 mm e n° 18 cartucce da 40"  | cad | <b>6.667,09</b>  | 2  |
| C02.013.050   | in rete lavabile con gradi di filtrazione di 10 µ:  |     |                  |    |
| C02.013.050.a | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 20"   | cad | <b>1.905,63</b>  | 7  |
| C02.013.050.b | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 30"   | cad | <b>2.196,07</b>  | 6  |
| C02.013.050.c | attacchi 1"1/2 e n° 3 cartucce da 40"   | cad | <b>2.534,08</b>  | 5  |
| C02.013.050.d | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 20"  | cad | <b>2.623,14</b>  | 5  |
| C02.013.050.e | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 30"  | cad | <b>3.309,27</b>  | 4  |
| C02.013.050.f | attacchi 2" e n° 3 cartucce da 40"  | cad | <b>3.902,30</b>  | 3  |
| C02.013.050.g | attacchi 3" e n° 3 cartucce da 20"  | cad | <b>4.597,55</b>  | 3  |
| C02.013.050.h | attacchi 3" e n° 3 cartucce da 30"  | cad | <b>5.411,20</b>  | 2  |
| C02.013.050.i | diametro nominale 100 mm e n° 18 cartucce da 40"  | cad | <b>7.996,86</b>  | 2  |
| C02.013.055   | Filtro a letto misto composto da serbatoio in acciaio al carbonio elettrosaldato e zincato a caldo con materiale filtrante di diversa granulometria:  |     |                  |    |
| C02.013.055.a | attacchi 1" portata nominale 0,4 mc/h   | cad | <b>665,93</b>    | 19 |
| C02.013.055.b | attacchi 1" portata nominale 2,4 mc/h   | cad | <b>5.425,36</b>  | 2  |
| C02.013.055.c | attacchi 1"1/2 portata nominale 3,3 mc/h  | cad | <b>6.231,93</b>  | 2  |
| C02.013.055.d | attacchi 2" portata nominale 5 mc/h   | cad | <b>8.593,94</b>  | 2  |
| C02.013.055.e | attacchi 2" portata nominale 7 mc/h   | cad | <b>11.342,53</b> | 1  |
| C02.013.055.f | attacchi 2"1/2 portata nominale 9,4 mc/h  | cad | <b>13.696,44</b> | 1  |
| C02.013.055.g | attacchi 2"1/2 portata nominale 13,2 mc/h   | cad | <b>17.271,84</b> | 1  |
| C02.013.055.h | attacchi 2"1/2 portata nominale 16,4 mc/h   | cad | <b>19.622,71</b> | 1  |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
| C02.013.060   | Filtro a carbone attivo, composto da serbatoio in acciaio al carbonio elettrosaldato e zincato a caldo, verniciati internamente con vernice epossidica, carbone vegetale:   |     |                  |    |
| C02.013.060.a | portata nominale 0,3 mc/h   | cad | <b>701,35</b>    | 18 |
| C02.013.060.b | portata nominale 2,6 mc/h   | cad | <b>4.616,78</b>  | 3  |
| C02.013.060.c | portata nominale 3,7 mc/h   | cad | <b>5.809,92</b>  | 2  |
| C02.013.060.d | portata nominale 6,5 mc/h   | cad | <b>7.967,51</b>  | 2  |
| C02.013.060.e | portata nominale 9,2 mc/h   | cad | <b>11.090,54</b> | 1  |
| C02.013.060.f | portata nominale 12,0 mc/h  | cad | <b>13.447,49</b> | 1  |
| C02.013.060.g | portata nominale 17,6 mc/h  | cad | <b>17.102,83</b> | 1  |
| C02.013.060.h | portata nominale 22,0 mc/h  | cad | <b>19.716,83</b> | 1  |
| C02.016       | <b>TUBAZIONI PER FOGNATURE</b>  |     |                  |    |
| C02.016.005   | Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls:  |     |                  |    |
| C02.016.005.a | diametro interno 200 mm   | m   | <b>29,98</b>     | 24 |
| C02.016.005.b | diametro interno 300 mm   | m   | <b>29,19</b>     | 28 |
| C02.016.005.c | diametro interno 400 mm   | m   | <b>39,47</b>     | 25 |
| C02.016.005.d | diametro interno 500 mm   | m   | <b>46,80</b>     | 23 |
| C02.016.005.e | diametro interno 600 mm   | m   | <b>57,25</b>     | 22 |
| C02.016.005.f | diametro interno 800 mm   | m   | <b>81,64</b>     | 19 |
| C02.016.005.g | diametro interno 1.000 mm   | m   | <b>106,79</b>    | 19 |
| C02.016.005.h | diametro interno 1.200 mm   | m   | <b>152,12</b>    | 19 |
| C02.016.005.i | diametro interno 1.500 mm   | m   | <b>236,86</b>    | 20 |
| C02.016.005.j | diametro interno 2.000 mm   | m   | <b>401,13</b>    | 14 |
| C02.016.010   | Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm <sup>2</sup> ; lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m, calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: |     |                  |    |
| C02.016.010.a | diametro interno 300 mm, spess. minimo in chiave 70 mm  | m   | <b>56,15</b>     | 17 |
| C02.016.010.b | diametro interno 400 mm, spess. minimo in chiave 70 mm  | m   | <b>67,49</b>     | 15 |
| C02.016.010.c | diametro interno 500 mm, spess. minimo in chiave 78 mm  | m   | <b>84,44</b>     | 13 |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C02.016.010.d | diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm   | m | <b>101,63</b> | 12 |
| C02.016.010.e | diametro interno 800 mm, spess. minimo in chiave 115 mm  | m | <b>149,22</b> | 9  |
| C02.016.010.f | diametro interno 1.000 mm, spess. minimo in chiave 140 mm  | m | <b>213,22</b> | 8  |
| C02.016.010.g | diametro interno 1.200 mm, spess. minimo in chiave 160 mm  | m | <b>305,30</b> | 8  |
| C02.016.010.h | diametro interno 1.500 mm, spess. minimo in chiave 195 mm  | m | <b>463,81</b> | 6  |
| C02.016.015   | Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alla norma EN1916, forniti e posti in opera, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm <sup>3</sup> lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: |   |               |    |
| C02.016.015.a | sezione 400 x 600 mm, spess. minimo in chiave 60 mm  | m | <b>88,78</b>  | 13 |
| C02.016.015.b | sezione 500 x 750 mm, spess. minimo in chiave 84 mm  | m | <b>123,09</b> | 11 |
| C02.016.015.c | sezione 600 x 900 mm, spess. minimo in chiave 98 mm  | m | <b>147,42</b> | 11 |
| C02.016.015.d | sezione 700 x 1.050 mm, spess. minimo in chiave 110 mm   | m | <b>178,03</b> | 11 |
| C02.016.015.e | sezione 800 x 1.200 mm, spess. minimo in chiave 122 mm   | m | <b>207,64</b> | 11 |
| C02.016.015.f | sezione 1.000 x 1.500 mm, spess. minimo in chiave 146 mm   | m | <b>299,36</b> | 9  |
| C02.016.015.g | sezione 1.200 x 1.800 mm, spess. minimo in chiave 160 mm   | m | <b>402,88</b> | 12 |
| C02.016.020   | Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:   |   |               |    |
| C02.016.020.a | diametro 30 cm   | m | <b>91,06</b>  | 10 |
| C02.016.020.b | diametro 40 cm   | m | <b>106,45</b> | 9  |
| C02.016.020.c | diametro 50 cm   | m | <b>124,92</b> | 9  |

|               |  |   |                 |    |
|---------------|--|---|-----------------|----|
| C02.016.020.d | diametro 60 cm   | m | <b>147,68</b>   | 8  |
| C02.016.020.e | diametro 80 cm   | m | <b>210,65</b>   | 6  |
| C02.016.020.f | diametro 100 cm  | m | <b>269,39</b>   | 6  |
| C02.016.020.g | diametro 120 cm  | m | <b>382,21</b>   | 6  |
| C02.016.020.h | diametro 140 cm  | m | <b>475,45</b>   | 6  |
| C02.016.025   | Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completi di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi compensati a parte:  |   |                 |    |
| C02.016.025.a | dimensioni 200x200 cm  | m | <b>704,00</b>   | 14 |
| C02.016.025.b | dimensioni 200x300 cm  | m | <b>859,30</b>   | 14 |
| C02.016.025.c | dimensioni 200x400 cm  | m | <b>1.811,00</b> | 12 |
| C02.016.030   | Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico (profilo normale inglese), con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°) in elementi della lunghezza di 500 mm, in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5 R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento: |   |                 |    |
| C02.016.030.a | con canalette del diametro interno di 250 mm   | m | <b>25,83</b>    | 14 |
| C02.016.030.b | con canalette del diametro interno di 300 mm   | m | <b>31,90</b>    | 11 |
| C02.016.030.c | con canalette del diametro interno di 400 mm   | m | <b>45,06</b>    | 8  |
| C02.016.030.d | con canalette del diametro interno di 500 mm   | m | <b>60,24</b>    | 6  |
| C02.016.030.e | con canalette del diametro interno di 600 mm   | m | <b>85,54</b>    | 4  |
|               | Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, vetrificati con sistema di giunzione tipo C, forniti e posti in opera esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:   |   |                 |    |
| C02.016.035   | serie normale:   |   |                 |    |
| C02.016.035.a | diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m  | m | <b>47,91</b>    | 15 |
| C02.016.035.b | diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 40 kN/m  | m | <b>61,23</b>    | 13 |
| C02.016.035.c | diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m  | m | <b>79,07</b>    | 10 |
| C02.016.035.d | diametro interno 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 56 kN/m  | m | <b>107,37</b>   | 8  |
| C02.016.035.e | diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 64 kN/m  | m | <b>129,01</b>   | 8  |
| C02.016.035.f | diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m  | m | <b>170,29</b>   | 7  |



|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C02.016.035.g | diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 57 kN/m  | m | <b>224,24</b> | 6  |
| C02.016.040   | classe extra:  |   |               |    |
| C02.016.040.a | diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 48 kN/m  | m | <b>57,01</b>  | 10 |
| C02.016.040.b | diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 60 kN/m  | m | <b>71,52</b>  | 9  |
| C02.016.040.c | diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 72 kN/m  | m | <b>98,71</b>  | 7  |
| C02.016.040.d | diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m  | m | <b>149,59</b> | 6  |
| C02.016.040.e | diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 80 kN/m  | m | <b>216,75</b> | 5  |
| C02.016.040.f | diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 96 kN/m  | m | <b>333,60</b> | 3  |
| C02.016.040.g | diametro interno 700 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 140 kN/m   | m | <b>427,49</b> | 2  |
| C02.016.040.h | diametro interno 800 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 128 kN/m   | m | <b>578,54</b> | 2  |
| C02.016.045   | Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alla norma UNI EN 598, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con successiva finitura in vernice epossidica 200 g/mq; internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI EN 681-1: |   |               |    |
| C02.016.045.a | diametro 100 mm  | m | <b>50,29</b>  | 10 |
| C02.016.045.b | diametro 125 mm  | m | <b>63,04</b>  | 9  |
| C02.016.045.c | diametro 150 mm  | m | <b>65,55</b>  | 8  |
| C02.016.045.d | diametro 200 mm  | m | <b>86,23</b>  | 8  |
| C02.016.045.e | diametro 250 mm  | m | <b>115,91</b> | 8  |
| C02.016.045.f | diametro 300 mm  | m | <b>141,96</b> | 7  |
| C02.016.045.g | diametro 350 mm  | m | <b>193,17</b> | 7  |
| C02.016.045.h | diametro 400 mm  | m | <b>214,49</b> | 8  |
| C02.016.045.i | diametro 450 mm  | m | <b>266,10</b> | 7  |
| C02.016.045.j | diametro 500 mm  | m | <b>294,17</b> | 8  |
| C02.016.045.k | diametro 600 mm  | m | <b>374,55</b> | 8  |
| C02.016.045.l | diametro 700 mm  | m | <b>499,75</b> | 3  |
| C02.016.045.m | diametro 800 mm  | m | <b>590,85</b> | 3  |
| C02.016.050   | Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN 12666, forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:   |   |               |    |
| C02.016.050.a | diametro 250 mm  | m | <b>34,34</b>  | 25 |
| C02.016.050.b | diametro 315 mm  | m | <b>49,87</b>  | 21 |
| C02.016.050.c | diametro 400 mm  | m | <b>78,22</b>  | 20 |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| C02.016.050.d | diametro 500 mm   | m | <b>118,36</b> | 17 |
| C02.016.050.e | diametro 630 mm   | m | <b>178,49</b> | 13 |
| C02.016.050.f | diametro 800 mm   | m | <b>272,63</b> | 10 |
|               | Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: |   |               |    |
| C02.016.055   | classe di rigidità SN 4:  |   |               |    |
| C02.016.055.a | diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm  | m | <b>19,19</b>  | 40 |
| C02.016.055.b | diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm  | m | <b>25,73</b>  | 33 |
| C02.016.055.c | diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm  | m | <b>33,85</b>  | 31 |
| C02.016.055.d | diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm  | m | <b>48,22</b>  | 29 |
| C02.016.055.e | diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm  | m | <b>74,72</b>  | 27 |
| C02.016.055.f | diametro esterno 630 mm, diametro interno 546 mm  | m | <b>110,54</b> | 24 |
| C02.016.055.g | diametro esterno 800 mm, diametro interno 678 mm  | m | <b>169,39</b> | 20 |
| C02.016.055.h | diametro nominale 1000 mm, diametro interno 852 mm  | m | <b>247,68</b> | 17 |
| C02.016.055.i | diametro nominale 1200 mm, diametro interno 1030 mm   | m | <b>359,14</b> | 15 |
| C02.016.055.j | diametro interno 300 mm, diametro esterno 338 mm  | m | <b>38,41</b>  | 32 |
| C02.016.055.k | diametro interno 400 mm, diametro esterno 452 mm  | m | <b>58,48</b>  | 29 |
| C02.016.055.l | diametro interno 500 mm, diametro esterno 565 mm  | m | <b>96,20</b>  | 24 |
| C02.016.055.m | diametro interno 600 mm, diametro esterno 701 mm  | m | <b>134,17</b> | 22 |
| C02.016.055.n | diametro interno 800 mm, diametro esterno 935 mm  | m | <b>214,32</b> | 18 |
| C02.016.060   | classe di rigidità SN 8:  |   |               |    |
| C02.016.060.a | diametro esterno 125 mm, diametro interno 105 mm  | m | <b>14,83</b>  | 47 |
| C02.016.060.b | diametro esterno 160 mm, diametro interno 137 mm  | m | <b>17,87</b>  | 43 |
| C02.016.060.c | diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm  | m | <b>22,41</b>  | 38 |
| C02.016.060.d | diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm  | m | <b>30,05</b>  | 35 |
| C02.016.060.e | diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm  | m | <b>43,46</b>  | 32 |
| C02.016.060.f | diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm  | m | <b>62,66</b>  | 32 |
| C02.016.060.g | diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm  | m | <b>96,13</b>  | 28 |
| C02.016.060.h | diametro esterno 630 mm, diametro interno 546 mm  | m | <b>128,22</b> | 26 |
| C02.016.060.i | diametro esterno 800 mm, diametro interno 678 mm  | m | <b>204,00</b> | 21 |
| C02.016.060.j | diametro nominale 1000 mm, diametro interno 852 mm  | m | <b>282,29</b> | 19 |
| C02.016.060.k | diametro nominale 1200 mm, diametro interno 1030 mm   | m | <b>377,80</b> | 12 |
| C02.016.060.l | diametro interno 300 mm, diametro esterno 338 mm  | m | <b>51,13</b>  | 33 |
| C02.016.060.m | diametro interno 400 mm, diametro esterno 452 mm  | m | <b>74,37</b>  | 31 |
| C02.016.060.n | diametro interno 500 mm, diametro esterno 565 mm  | m | <b>111,14</b> | 27 |
| C02.016.060.o | diametro interno 600 mm, diametro esterno 701 mm  | m | <b>164,55</b> | 24 |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
|               | Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3 tipo B e certificato da ente internazionalmente riconosciuto, con giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD di colore blu e doppia guarnizione a labbro in EPDM, spessore della parete interna > 1,5, spessore definito dalla normativa EN 13476-3 e tenuta idraulica del sistema di giunzione in linea a +1,5 bar in pressione e -0,5 bar in depressione per 15 minuti, certificato IIP, forniti e posti in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: |   |               |    |
| C02.016.065   | classe di rigidità SN 8 kN/mq:   |   |               |    |
| C02.016.065.a | diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm   | m | <b>21,82</b>  | 36 |
| C02.016.065.b | diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm   | m | <b>27,51</b>  | 31 |
| C02.016.065.c | diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm   | m | <b>37,06</b>  | 28 |
| C02.016.065.d | diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm   | m | <b>51,77</b>  | 28 |
| C02.016.065.e | diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm   | m | <b>78,23</b>  | 26 |
| C02.016.065.f | diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm   | m | <b>119,50</b> | 22 |
| C02.016.065.g | diametro esterno 630 mm, diametro interno 533 mm   | m | <b>166,85</b> | 20 |
| C02.016.065.h | diametro interno 300 mm, diametro esterno 350 mm   | m | <b>46,28</b>  | 38 |
| C02.016.065.i | diametro interno 400 mm, diametro esterno 465 mm   | m | <b>59,60</b>  | 35 |
| C02.016.065.j | diametro interno 500 mm, diametro esterno 580 mm   | m | <b>81,22</b>  | 29 |
| C02.016.065.k | diametro interno 600 mm, diametro esterno 700 mm   | m | <b>121,25</b> | 25 |
| C02.016.065.l | diametro interno 800 mm, diametro esterno 930 mm   | m | <b>176,66</b> | 25 |
| C02.016.070   | classe di rigidità SN 16 kN/mq:  |   |               |    |
| C02.016.070.a | diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm   | m | <b>25,08</b>  | 31 |
| C02.016.070.b | diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm   | m | <b>33,22</b>  | 25 |
| C02.016.070.c | diametro esterno 250 mm, diametro interno 214 mm   | m | <b>49,96</b>  | 21 |
| C02.016.070.d | diametro esterno 315 mm, diametro interno 268 mm   | m | <b>67,18</b>  | 21 |
| C02.016.070.e | diametro esterno 400 mm, diametro interno 339 mm   | m | <b>100,25</b> | 20 |
| C02.016.070.f | diametro esterno 500 mm, diametro interno 422 mm   | m | <b>147,30</b> | 18 |
| C02.016.070.g | diametro esterno 630 mm, diametro interno 533 mm   | m | <b>220,21</b> | 15 |
| C02.016.075   | Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, forniti e posti in opera completi di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:  |   |               |    |
| C02.016.075.a | diametro esterno di 200 mm   | m | <b>22,16</b>  | 35 |
| C02.016.075.b | diametro esterno di 250 mm   | m | <b>30,77</b>  | 28 |
| C02.016.075.c | diametro esterno di 315 mm   | m | <b>42,18</b>  | 25 |
| C02.016.075.d | diametro esterno di 400 mm   | m | <b>59,78</b>  | 24 |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C02.016.075.e | diametro esterno di 500 mm   | m | <b>90,14</b>  | 22 |
| C02.016.075.f | diametro esterno di 630 mm   | m | <b>150,83</b> | 17 |
| C02.016.075.g | diametro esterno di 800 mm   | m | <b>225,46</b> | 15 |
| C02.016.075.h | diametro esterno di 1.000 mm   | m | <b>323,27</b> | 13 |
| C02.016.075.i | diametro esterno di 1.200 mm   | m | <b>441,86</b> | 12 |
| C02.016.075.j | diametro interno di 300 mm   | m | <b>53,03</b>  | 24 |
| C02.016.075.k | diametro interno di 400 mm   | m | <b>77,16</b>  | 22 |
| C02.016.075.l | diametro interno di 500 mm   | m | <b>124,99</b> | 18 |
| C02.016.075.m | diametro interno di 600 mm   | m | <b>189,95</b> | 16 |
| C02.016.075.n | diametro interno di 800 mm   | m | <b>296,83</b> | 13 |
| C02.016.080   | Tubi in polipropilene (PP) per condotte di scarico non in pressione, con profilo di parete strutturato a tre strati, con superficie liscia internamente ed esternamente (tipo A2), conformi alla norma EN 13476-2, bicchiere di giunzione con doppia guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1 dotate internamente di anello rigido antiribaltamento e con predisposizione di apparato di collaudo di tenuta in cantiere mediante insufflaggio d'aria, SN 16, classe di rigidità $\geq 18$ kN/mq, forniti e posti in opera compresi pezzi speciali, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: |   |               |    |
| C02.016.080.a | diametro nominale 250 mm   | m | <b>43,46</b>  | 20 |
| C02.016.080.b | diametro nominale 300 mm   | m | <b>62,64</b>  | 17 |
| C02.016.080.c | diametro nominale 400 mm   | m | <b>102,30</b> | 13 |
|               | Tubi in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma DIN 16961, completi di sistema di giunzione con guarnizione elastomerica, comprese le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare le tubazioni pronte all'uso e funzionanti:  |   |               |    |
| C02.016.085   | classe di rigidità SN 2:   |   |               |    |
| C02.016.085.a | diametro nominale 1.000 mm   | m | <b>365,15</b> | 6  |
| C02.016.085.b | diametro nominale 1.200 mm   | m | <b>475,78</b> | 4  |
| C02.016.085.c | diametro nominale 1.500 mm   | m | <b>707,79</b> | 3  |
| C02.016.090   | classe di rigidità SN 4:   |   |               |    |
| C02.016.090.a | diametro nominale 1.000 mm   | m | <b>423,63</b> | 5  |
| C02.016.090.b | diametro nominale 1.200 mm   | m | <b>577,99</b> | 3  |
| C02.016.090.c | diametro nominale 1.500 mm   | m | <b>965,51</b> | 2  |

|               |   |   |                  |   |
|---------------|---|---|------------------|---|
|               | Tubi in polietilene rinforzato con acciaio, di tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ed ininterrotto mediante fissaggio chimico, forniti e posti in opera con i seguenti sistemi alternativi di giunzione a norma UNI EN 1277: bicchiere femmina presaldato in stabilimento da innestare nell'elemento maschio interno munito di guarnizione in EPDM; elementi maschio-femmina con le stesse caratteristiche costruttive dei tubi; manicotti interni in HPDE presaldati in stabilimento muniti di guarnizioni in EPDM; sistema di flange in HPDE con superficie frontale e controflange in HPDE con profilo zigrinato, presaldate in stabilimento, connesse con bulloni in acciaio, compresi pezzi speciali e ogni onere per la posa in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfilanco: |   |                  |   |
| C02.016.095   | classe di rigidità A (SN 8 kN/mq):  |   |                  |   |
| C02.016.095.a | diametro interno 300 mm   | m | <b>224,09</b>    | 2 |
| C02.016.095.b | diametro interno 400 mm   | m | <b>235,35</b>    | 2 |
| C02.016.095.c | diametro interno 500 mm   | m | <b>303,08</b>    | 2 |
| C02.016.095.d | diametro interno 600 mm   | m | <b>418,05</b>    | 2 |
| C02.016.095.e | diametro interno 700 mm   | m | <b>527,54</b>    | 1 |
| C02.016.095.f | diametro interno 800 mm   | m | <b>554,69</b>    | 2 |
| C02.016.095.g | diametro interno 900 mm   | m | <b>730,18</b>    | 1 |
| C02.016.095.h | diametro interno 1.000 mm   | m | <b>776,85</b>    | 1 |
| C02.016.095.i | diametro interno 1.100 mm   | m | <b>942,63</b>    | 1 |
| C02.016.095.j | diametro interno 1.200 mm   | m | <b>1.141,79</b>  | 1 |
| C02.016.095.k | diametro interno 1.300 mm   | m | <b>1.426,55</b>  | 1 |
| C02.016.095.l | diametro interno 1.400 mm   | m | <b>1.468,54</b>  | 1 |
| C02.016.095.m | diametro interno 1.500 mm   | m | <b>1.622,89</b>  | 1 |
| C02.016.095.n | diametro interno 1.600 mm   | m | <b>1.722,25</b>  | 1 |
| C02.016.095.o | diametro interno 1.800 mm   | m | <b>3.936,42</b>  |   |
| C02.016.095.p | diametro interno 2.000 mm   | m | <b>5.211,68</b>  |   |
| C02.016.095.q | diametro interno 2.200 mm   | m | <b>5.752,34</b>  |   |
| C02.016.095.r | diametro interno 2.400 mm   | m | <b>6.358,54</b>  |   |
| C02.016.095.s | diametro interno 2.600 mm   | m | <b>9.032,77</b>  |   |
| C02.016.095.t | diametro interno 2.800 mm   | m | <b>10.535,98</b> |   |
| C02.016.095.u | diametro interno 3.000 mm   | m | <b>12.413,67</b> |   |
| C02.016.100   | classe di rigidità B (PS >= 620 kPa corrispondente a SN 12 kN/mq con deflessione = 3%):   |   |                  |   |
| C02.016.100.a | diametro interno 300 mm   | m | <b>249,97</b>    | 2 |
| C02.016.100.b | diametro interno 400 mm   | m | <b>262,67</b>    | 2 |
| C02.016.100.c | diametro interno 500 mm   | m | <b>335,87</b>    | 2 |
| C02.016.100.d | diametro interno 600 mm   | m | <b>463,59</b>    | 2 |
| C02.016.100.e | diametro interno 700 mm   | m | <b>582,19</b>    | 1 |
| C02.016.100.f | diametro interno 800 mm   | m | <b>720,91</b>    | 1 |
| C02.016.100.g | diametro interno 900 mm   | m | <b>803,04</b>    | 1 |

|               |  |   |                  |    |
|---------------|--|---|------------------|----|
| C02.016.100.h | diametro interno 1.000 mm  | m | <b>1.013,66</b>  | 1  |
| C02.016.100.i | diametro interno 1.100 mm  | m | <b>1.174,29</b>  | 1  |
| C02.016.100.j | diametro interno 1.200 mm  | m | <b>1.335,79</b>  | 1  |
| C02.016.100.k | diametro interno 1.300 mm  | m | <b>1.571,60</b>  | 1  |
| C02.016.100.l | diametro interno 1.400 mm  | m | <b>1.698,06</b>  | 1  |
| C02.016.100.m | diametro interno 1.500 mm  | m | <b>1.899,77</b>  | 1  |
| C02.016.100.n | diametro interno 1.600 mm  | m | <b>1.980,92</b>  | 1  |
| C02.016.100.o | diametro interno 1.800 mm  | m | <b>4.276,37</b>  |    |
| C02.016.100.p | diametro interno 2.000 mm  | m | <b>5.416,04</b>  |    |
| C02.016.100.q | diametro interno 2.200 mm  | m | <b>6.526,63</b>  |    |
| C02.016.100.r | diametro interno 2.400 mm  | m | <b>6.952,05</b>  |    |
| C02.016.100.s | diametro interno 2.600 mm  | m | <b>9.651,86</b>  |    |
| C02.016.100.t | diametro interno 2.800 mm  | m | <b>11.275,13</b> |    |
| C02.016.100.u | diametro interno 3.000 mm  | m | <b>11.814,92</b> |    |
| C02.016.105   | classe di rigidità C (PS >= 830 kPa corrispondente a SN 16 kN/mq con deflessione = 3%):  |   |                  |    |
| C02.016.105.a | diametro interno 300 mm  | m | <b>267,56</b>    | 2  |
| C02.016.105.b | diametro interno 400 mm  | m | <b>280,89</b>    | 2  |
| C02.016.105.c | diametro interno 500 mm  | m | <b>363,19</b>    | 2  |
| C02.016.105.d | diametro interno 600 mm  | m | <b>500,02</b>    | 2  |
| C02.016.105.e | diametro interno 700 mm  | m | <b>627,73</b>    | 1  |
| C02.016.105.f | diametro interno 800 mm  | m | <b>805,61</b>    | 1  |
| C02.016.105.g | diametro interno 900 mm  | m | <b>875,90</b>    | 1  |
| C02.016.105.h | diametro interno 1.000 mm  | m | <b>1.268,68</b>  | 1  |
| C02.016.105.i | diametro interno 1.100 mm  | m | <b>1.342,06</b>  | 1  |
| C02.016.105.j | diametro interno 1.200 mm  | m | <b>1.605,39</b>  | 1  |
| C02.016.105.k | diametro interno 1.300 mm  | m | <b>1.759,04</b>  | 1  |
| C02.016.105.l | diametro interno 1.400 mm  | m | <b>1.942,15</b>  | 1  |
| C02.016.105.m | diametro interno 1.500 mm  | m | <b>2.299,61</b>  | 1  |
| C02.016.105.n | diametro interno 1.600 mm  | m | <b>2.461,82</b>  | 1  |
| C02.016.105.o | diametro interno 1.800 mm  | m | <b>4.831,34</b>  |    |
| C02.016.105.p | diametro interno 2.000 mm  | m | <b>6.140,13</b>  |    |
| C02.016.105.q | diametro interno 2.200 mm  | m | <b>7.092,84</b>  |    |
| C02.016.105.r | diametro interno 2.400 mm  | m | <b>7.501,20</b>  |    |
| C02.016.105.s | diametro interno 2.600 mm  | m | <b>10.387,27</b> |    |
| C02.016.105.t | diametro interno 2.800 mm  | m | <b>12.104,33</b> |    |
| C02.016.105.u | diametro interno 3.000 mm  | m | <b>14.432,27</b> |    |
|               | Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo: |   |                  |    |
| C02.016.110   | per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq):   |   |                  |    |
| C02.016.110.a | diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm  | m | <b>21,29</b>     | 33 |
| C02.016.110.b | diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm  | m | <b>27,49</b>     | 28 |
| C02.016.110.c | diametro di 315 mm, spessore 6,2 mm  | m | <b>37,84</b>     | 22 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.016.110.d | diametro di 400 mm, spessore 7,9 mm  | m   | <b>52,77</b>  | 17 |
| C02.016.110.e | diametro di 500 mm, spessore 9,8 mm  | m   | <b>78,68</b>  | 14 |
| C02.016.110.f | diametro di 630 mm, spessore 12,3 mm   | m   | <b>121,81</b> | 12 |
| C02.016.110.g | diametro di 710 mm, spessore 13,9 mm   | m   | <b>189,00</b> | 8  |
| C02.016.110.h | diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm   | m   | <b>234,78</b> | 8  |
| C02.016.110.i | diametro di 1.000 mm, spessore 19,6 mm   | m   | <b>370,09</b> | 6  |
| C02.016.110.j | diametro di 1.200 mm, spessore 23,6 mm   | m   | <b>549,16</b> | 6  |
| C02.016.115   | per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):   |     |               |    |
| C02.016.115.a | diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm  | m   | <b>14,93</b>  | 40 |
| C02.016.115.b | diametro di 160 mm, spessore 4 mm  | m   | <b>17,89</b>  | 36 |
| C02.016.115.c | diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm  | m   | <b>22,77</b>  | 31 |
| C02.016.115.d | diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm  | m   | <b>29,91</b>  | 25 |
| C02.016.115.e | diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm  | m   | <b>41,27</b>  | 21 |
| C02.016.115.f | diametro di 400 mm, spessore 9,8 mm  | m   | <b>59,29</b>  | 16 |
| C02.016.115.g | diametro di 500 mm, spessore 12,3 mm   | m   | <b>89,28</b>  | 13 |
| C02.016.115.h | diametro di 630 mm, spessore 15,4 mm   | m   | <b>139,50</b> | 10 |
| C02.016.115.i | diametro di 710 mm, spessore 17,4 mm   | m   | <b>227,32</b> | 7  |
| C02.016.115.j | diametro di 800 mm, spessore 19,6 mm   | m   | <b>285,77</b> | 6  |
| C02.016.115.k | diametro di 1.000 mm, spessore 24,5 mm   | m   | <b>443,99</b> | 5  |
| C02.016.115.l | diametro di 1.200 mm, spessore 25,3 mm   | m   | <b>575,68</b> | 4  |
| C02.016.120   | per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):   |     |               |    |
| C02.016.120.a | diametro di 110 mm, spessore 3,2 mm  | m   | <b>14,42</b>  | 42 |
| C02.016.120.b | diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm  | m   | <b>15,58</b>  | 39 |
| C02.016.120.c | diametro di 160 mm, spessore 4,7 mm  | m   | <b>19,30</b>  | 33 |
| C02.016.120.d | diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm  | m   | <b>24,91</b>  | 28 |
| C02.016.120.e | diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm  | m   | <b>32,87</b>  | 23 |
| C02.016.120.f | diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm  | m   | <b>46,67</b>  | 18 |
| C02.016.120.g | diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm   | m   | <b>68,67</b>  | 13 |
| C02.016.120.h | diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm   | m   | <b>101,49</b> | 11 |
| C02.016.120.i | diametro di 630 mm, spessore 18,4 mm   | m   | <b>162,04</b> | 9  |
| C02.016.120.j | diametro di 710 mm, spessore 20,7 mm   | m   | <b>264,28</b> | 6  |
| C02.016.120.k | diametro di 800 mm, spessore 23,3 mm   | m   | <b>332,59</b> | 6  |
| C02.019       | <b>POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE</b>  |     |               |    |
|               | Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfiacco e del rinterro: |     |               |    |
| C02.019.005   | diametro nominale 1000 mm, altezza 1450 mm:  |     |               |    |
| C02.019.005.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm  | cad | <b>779,40</b> | 12 |
| C02.019.005.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 400 mm  | cad | <b>822,67</b> | 12 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C02.019.005.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 500 mm  | cad | <b>877,80</b>   | 12 |
| C02.019.005.d | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 600 mm  | cad | <b>1.017,46</b> | 10 |
| C02.019.005.e | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 800 mm  | cad | <b>1.473,10</b> | 8  |
| C02.019.005.f | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 1000 mm   | cad | <b>1.575,44</b> | 7  |
| C02.019.010   | di diametro nominale 800 mm, altezza 1000 mm:  |     |                 |    |
| C02.019.010.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 200 mm  | cad | <b>438,64</b>   | 14 |
| C02.019.010.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm  | cad | <b>465,20</b>   | 15 |
| C02.019.010.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 300 mm  | cad | <b>505,43</b>   | 15 |
| C02.019.010.d | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 400 mm  | cad | <b>514,54</b>   | 15 |
| C02.019.015   | di diametro nominale 600 mm, altezza 500 mm, senza gradini:  |     |                 |    |
| C02.019.015.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 160 mm  | cad | <b>312,72</b>   | 14 |
| C02.019.015.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 200 mm  | cad | <b>322,84</b>   | 13 |
| C02.019.015.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm  | cad | <b>349,39</b>   | 14 |
| C02.019.015.d | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 300 mm  | cad | <b>389,62</b>   | 14 |
|               | Pozzetto circolare di salto in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base predisposta per l'innesto della tubazione di uscita ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo diametro interno 625 mm, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfianco e del rinterro: |     |                 |    |
| C02.019.020   | di diametro nominale 1000 mm, altezza 1950 mm:   |     |                 |    |
| C02.019.020.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm  | cad | <b>1.102,85</b> | 9  |
| C02.019.020.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 400 mm  | cad | <b>1.217,97</b> | 9  |
| C02.019.020.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 500 mm  | cad | <b>1.443,13</b> | 8  |
| C02.019.020.d | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 600 mm  | cad | <b>1.507,89</b> | 8  |
| C02.019.025   | di diametro nominale 800 mm, altezza 1800 mm:  |     |                 |    |
| C02.019.025.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm  | cad | <b>976,29</b>   | 9  |
| C02.019.025.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 400 mm  | cad | <b>1.091,41</b> | 9  |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C02.019.025.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 500 mm   | cad | <b>1.316,56</b> | 8  |
| C02.019.030   | di diametro nominale 600 mm, altezza 1000, mm senza gradini:  |     |                 |    |
| C02.019.030.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 200 mm   | cad | <b>422,99</b>   | 13 |
| C02.019.030.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm   | cad | <b>472,82</b>   | 13 |
| C02.019.030.c | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 300 mm   | cad | <b>525,20</b>   | 13 |
|               | Pozzetto circolare di salto monoblocco in polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita, posto in opera compreso lo scarico, il posizionamento nello scavo questo escluso, la fornitura e la posa di una soletta in cls per la ripartizione dei carichi e l'allaccio alle tubazioni, con l'esclusione del rinfiacco e del rinterro:                                |     |                 |    |
| C02.019.035   | di diametro nominale 500 mm, altezza 1000 mm:   |     |                 |    |
| C02.019.035.a | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 200 mm   | cad | <b>310,19</b>   | 9  |
| C02.019.035.b | con 2 bicchieri per allacci tubazioni diametro interno ≤ 250 mm   | cad | <b>360,02</b>   | 9  |
| C02.019.040   | di diametro nominale 400 mm, altezza 1000 mm, con 2 bicchieri per allacci di tubazioni di ingresso e uscita diametro esterno massimo 200 mm   | cad | <b>259,59</b>   | 10 |
| C02.019.045   | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |     |                 |    |
| C02.019.045.a | dimensioni interne 30x30x30 cm  | cad | <b>45,70</b>    | 37 |
| C02.019.045.b | dimensioni interne 40x40x40 cm  | cad | <b>95,30</b>    | 27 |
| C02.019.045.c | dimensioni interne 50x50x50 cm  | cad | <b>119,70</b>   | 28 |
| C02.019.045.d | dimensioni interne 60x60x60 cm  | cad | <b>218,70</b>   | 46 |
| C02.019.045.e | dimensioni interne 80x80x80 cm  | cad | <b>328,20</b>   | 44 |
| C02.019.045.f | dimensioni interne 100x100x100 cm   | cad | <b>480,00</b>   | 42 |
| C02.019.045.g | dimensioni interne 120x120x120 cm   | cad | <b>674,50</b>   | 36 |
| C02.019.045.h | dimensioni interne 150x150x150 cm   | cad | <b>987,50</b>   | 29 |
| C02.019.050   | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfiacco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:                        |     |                 |    |
| C02.019.050.a | dimensioni interne 30x30x30 cm  | cad | <b>41,10</b>    | 41 |
| C02.019.050.b | dimensioni interne 40x40x40 cm  | cad | <b>90,00</b>    | 28 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.019.050.c | dimensioni interne 50x50x50 cm   | cad | <b>113,60</b> | 30 |
| C02.019.050.d | dimensioni interne 60x60x60 cm   | cad | <b>211,80</b> | 48 |
| C02.019.050.e | dimensioni interne 80x80x80 cm   | cad | <b>320,00</b> | 45 |
| C02.019.050.f | dimensioni interne 100x100x100 cm  | cad | <b>470,00</b> | 43 |
| C02.019.050.g | dimensioni interne 120x120x120 cm  | cad | <b>663,00</b> | 37 |
| C02.019.050.h | dimensioni interne 150x150x150 cm  | cad | <b>973,70</b> | 30 |
| C02.019.055   | Elementi di sovralzso prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |     |               |    |
| C02.019.055.a | dimensioni interne 30x30x30 cm   | cad | <b>27,00</b>  | 32 |
| C02.019.055.b | dimensioni interne 40x40x40 cm   | cad | <b>40,50</b>  | 32 |
| C02.019.055.c | dimensioni interne 50x50x50 cm   | cad | <b>53,00</b>  | 32 |
| C02.019.055.d | dimensioni interne 60x60x60 cm   | cad | <b>104,80</b> | 48 |
| C02.019.055.e | dimensioni interne 80x80x80 cm   | cad | <b>151,00</b> | 48 |
| C02.019.055.f | dimensioni interne 100x100x100 cm  | cad | <b>247,40</b> | 41 |
| C02.019.055.g | dimensioni interne 120x120x120 cm  | cad | <b>365,00</b> | 34 |
| C02.019.055.h | dimensioni interne 150x150x150 cm  | cad | <b>538,00</b> | 27 |
| C02.019.060   | Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o trattati con due mani di vernice epossidica, fornito e posto in opera su sottofondo e rinfiacco in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | cad | <b>406,60</b> | 15 |
| C02.019.065   | Elemento di sovralzso anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con pareti di spessore di 10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato con vernice epossidica, fornito e posto in opera su malta cementizia con sigillatura delle giunzioni, dimensioni interne 70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | cad | <b>232,30</b> | 19 |
|               | Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro:  |     |               |    |
| C02.019.070   | carrabile:   |     |               |    |
| C02.019.070.a | 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg   | cad | <b>210,69</b> | 39 |
| C02.019.070.b | 70 x 70 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.382 kg  | cad | <b>262,81</b> | 31 |
| C02.019.070.c | 80 x 80 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.630 kg  | cad | <b>293,67</b> | 28 |
| C02.019.070.d | 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg  | cad | <b>314,92</b> | 26 |
| C02.019.070.e | 120 x 120 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.510 kg  | cad | <b>407,44</b> | 23 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.019.070.f | 150 x 150 x 150 cm, spessore 15 cm, peso 3.270 kg  | cad | <b>464,62</b> | 21 |
| C02.019.075   | pedonale, non diaframmato:   |     |               |    |
| C02.019.075.a | 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg  | cad | <b>100,11</b> | 60 |
| C02.019.075.b | 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg   | cad | <b>106,38</b> | 56 |
| C02.019.075.c | 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg   | cad | <b>148,31</b> | 54 |
| C02.019.075.d | 70 x 70 x 70 cm, peso 407 kg   | cad | <b>171,67</b> | 47 |
| C02.019.075.e | 80 x 80 x 80 cm, peso 610 kg   | cad | <b>215,44</b> | 38 |
| C02.019.075.f | 100 x 100 x 100 cm, peso 1.213 kg  | cad | <b>259,26</b> | 31 |
| C02.019.075.g | 120 x 120 x 120 cm, peso 1.720 kg  | cad | <b>340,53</b> | 24 |
| C02.019.080   | pedonale, diaframmato:   |     |               |    |
| C02.019.080.a | 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg   | cad | <b>113,11</b> | 53 |
| C02.019.080.b | 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg   | cad | <b>157,16</b> | 51 |
| C02.019.085   | Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:  |     |               |    |
| C02.019.085.a | 40 x 40 x 40 cm  | cad | <b>24,17</b>  | 32 |
| C02.019.085.b | 50 x 50 x 50 cm  | cad | <b>49,92</b>  | 33 |
| C02.019.085.c | 60 x 60 x 60 cm  | cad | <b>58,27</b>  | 28 |
| C02.019.090   | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:   |     |               |    |
| C02.019.090.a | 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg  | cad | <b>19,29</b>  | 13 |
| C02.019.090.b | 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg  | cad | <b>28,91</b>  | 19 |
| C02.019.090.c | 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg   | cad | <b>39,33</b>  | 13 |
| C02.019.095   | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:  |     |               |    |
| C02.019.095.a | 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 35 kg  | cad | <b>23,95</b>  | 10 |
| C02.019.095.b | 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 68 kg  | cad | <b>36,19</b>  | 15 |
| C02.019.095.c | 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg   | cad | <b>48,77</b>  | 11 |
| C02.019.100   | Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:  |     |               |    |
| C02.019.100.a | 52 x 52 cm   | cad | <b>23,95</b>  | 10 |
| C02.019.100.b | 62 x 62 cm   | cad | <b>36,19</b>  | 15 |
| C02.019.100.c | 72 x 72 cm   | cad | <b>48,77</b>  | 11 |
| C02.019.105   | Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto, altezza 185 mm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 kg circa | cad | <b>136,54</b> | 22 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C02.019.110   | Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:   |     |               |    |
| C02.019.110.a | telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa  | cad | <b>74,43</b>  | 40 |
| C02.019.110.b | telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa  | cad | <b>92,92</b>  | 32 |
| C02.019.115   | Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa   | cad | <b>70,29</b>  | 37 |
|               | Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucchiolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e l'identificazione del produttore, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.120   | resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125:  |     |               |    |
| C02.019.120.a | telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 110 kg circa  | cad | <b>197,12</b> | 24 |
| C02.019.120.b | telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm ed altezza pari a 38 mm, coperchio circolare di diametro pari a 550 mm, peso totale 38 kg circa  | cad | <b>142,70</b> | 21 |
| C02.019.120.c | telaio esterno di dimensioni 660 x 640 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato caratterizzata da una bocca di lupo per bordo marciapiedi di dimensioni 400 x 100 mm, rinforzata con piastra d'acciaio, spessore 5 mm, coperchio circolare di diametro pari a 450 mm, peso totale 130 kg circa  | cad | <b>233,05</b> | 21 |
| C02.019.125   | resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 400:  |     |               |    |
| C02.019.125.a | telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 192 kg circa  | cad | <b>275,51</b> | 17 |
| C02.019.125.b | telaio esterno circolare di diametro pari a 852 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 700 mm, peso totale 210 kg circa  | cad | <b>386,58</b> | 12 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.019.125.c | telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 294 kg circa   | cad | <b>373,51</b> | 13 |
| C02.019.130   | resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 900, telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 214 kg circa  | cad | <b>340,85</b> | 14 |
| C02.019.135   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucchiolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.135.a | telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 11 kg circa   | cad | <b>74,50</b>  | 40 |
| C02.019.135.b | telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 14 kg circa   | cad | <b>81,99</b>  | 37 |
| C02.019.135.c | telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm; luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kg circa  | cad | <b>105,38</b> | 28 |
| C02.019.135.d | telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa   | cad | <b>124,06</b> | 25 |
| C02.019.135.e | telaio con lato esterno non inferiore a 550 mm; luce netta di 450 x 450 mm; peso totale 28,5 kg circa  | cad | <b>132,84</b> | 23 |
| C02.019.135.f | telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 36,5 kg circa   | cad | <b>147,92</b> | 21 |
| C02.019.135.g | telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa   | cad | <b>215,64</b> | 14 |
| C02.019.140   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucchiolo, guarnizione in polietilene, con fori ed asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:  |     |               |    |
| C02.019.140.a | telaio circolare di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 70 kg circa   | cad | <b>226,51</b> | 21 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.019.140.b | telaio quadrato di lato 815 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 84 kg circa  | cad | <b>243,89</b> | 20 |
| C02.019.145   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato a vista, coperchio circolare con superficie pedonabile antidrucciolo, guarnizione in polietilene, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto.     |     |               |    |
| C02.019.145.a | telaio di lato 250 mm, luce netta diametro 150 mm, peso totale 7 kg circa  | cad | <b>63,58</b>  | 47 |
| C02.019.145.b | telaio di lato 400 mm, luce netta diametro 250 mm, peso totale 17 kg circa   | cad | <b>81,79</b>  | 37 |
| C02.019.145.c | telaio di lato 600 mm, luce netta diametro 425 mm, peso totale 27 kg circa   | cad | <b>157,54</b> | 19 |
| C02.019.145.d | telaio di lato 800 mm, luce netta diametro 610 mm, peso totale 73 kg circa   | cad | <b>284,51</b> | 17 |
| C02.019.150   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antidrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.150.a | telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa  | cad | <b>106,16</b> | 28 |
| C02.019.150.b | telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg circa  | cad | <b>148,91</b> | 21 |
| C02.019.150.c | telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa  | cad | <b>188,68</b> | 16 |
| C02.019.150.d | telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa  | cad | <b>242,63</b> | 13 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C02.019.150.e | telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa  | cad | <b>443,18</b> | 10 |
| C02.019.155   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, per pozzetti e scatole di calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:   |     |               |    |
| C02.019.155.a | telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso totale 30 kg circa  | cad | <b>119,31</b> | 25 |
| C02.019.155.b | telaio di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm, peso totale 36 kg circa  | cad | <b>162,81</b> | 18 |
| C02.019.160   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.160.a | telaio tondo diametro 850 mm, peso totale non inferiore a 57 kg   | cad | <b>179,80</b> | 17 |
| C02.019.160.b | telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non inferiore a 65 kg   | cad | <b>232,20</b> | 21 |
| C02.019.165   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:   |     |               |    |
| C02.019.165.a | telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre elastiche disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 52,5 kg circa | cad | <b>230,51</b> | 13 |
| C02.019.165.b | telaio quadrato 850 x 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre elastiche disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 61,5 kg circa         | cad | <b>298,93</b> | 16 |
| C02.019.165.c | telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg circa   | cad | <b>282,41</b> | 17 |
| C02.019.165.d | telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 71 kg circa                 | cad | <b>310,18</b> | 15 |
| C02.019.165.e | telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta diametro 700 mm dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa    | cad | <b>436,56</b> | 11 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C02.019.170   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600 mm, munito di una guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.170.a | telaio ottagonale di diametro 850 mm, peso totale 87,5 kg circa   | cad | <b>410,25</b> | 12 |
| C02.019.170.b | telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 96,7 kg circa   | cad | <b>445,64</b> | 10 |
| C02.019.170.c | telaio quadrato di lato 950 mm, peso totale 118 kg circa  | cad | <b>624,08</b> | 8  |
| C02.019.175   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:  |     |               |    |
| C02.019.175.a | telaio circolare diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 110 kg circa  | cad | <b>441,15</b> | 11 |
| C02.019.175.b | telaio quadrato di lato 850 mm con luce netta diametro 600 mm, peso totale 120 kg circa   | cad | <b>470,64</b> | 10 |
| C02.019.180   | Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, conforme al regolamento NF-110, costituito da telaio circolare di diametro 850 mm e di altezza 102 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con luce netta di 800 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in neoprene ad alta densità bloccato in compressione mediante viti perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di   | cad | <b>978,27</b> | 5  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 121,8 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto  |     |               |    |
| C02.019.185   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm e di lato 800 mm, con fori e asole di fissaggio, base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce netta di 600 mm, senza guarnizione, con superficie antisdrucchiolo, rivestiti con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto | cad | <b>343,48</b> | 13 |
| C02.019.190   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 600 kN conforme alla classe E 600 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:       |     |               |    |
| C02.019.190.a | telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 97 kg circa  | cad | <b>392,02</b> | 12 |
| C02.019.190.b | telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa  | cad | <b>425,45</b> | 11 |

|               |   |     |               |   |
|---------------|---|-----|---------------|---|
| C02.019.195   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta a 120°, con luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica circolare e continua in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |   |
| C02.019.195.a | telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 99,6 kg circa  | cad | <b>543,72</b> | 9 |
| C02.019.195.b | telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 109 kg circa  | cad | <b>566,02</b> | 9 |
| C02.019.200   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm, con luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica circolare e continua in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:  |     |               |   |
| C02.019.200.a | telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 99,6 kg circa  | cad | <b>530,04</b> | 9 |
| C02.019.200.b | telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 108,7 kg circa  | cad | <b>565,93</b> | 9 |
| C02.019.205   | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di  |     |               |   |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:   |     |               |    |
| C02.019.205.a | telaio circolare non ventilato di diametro 850 mm, peso totale 90 kg circa  | cad | <b>443,06</b> | 10 |
| C02.019.205.b | telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa  | cad | <b>494,73</b> | 9  |
| C02.019.210   | Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere di difesa del suolo, con resistenza superiore a 400 KN avente forma circolare o quadrata, munito di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a., completo di cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |
| C02.019.210.a | luce netta del lato o del diametro 40 cm  | cad | <b>169,20</b> | 23 |
| C02.019.210.b | luce netta del lato o del diametro 50 cm  | cad | <b>206,00</b> | 22 |
| C02.019.210.c | luce netta del lato o del diametro 60 cm  | cad | <b>343,40</b> | 21 |
| C02.019.210.d | luce netta del lato o del diametro 70 cm  | cad | <b>409,30</b> | 20 |
| C02.019.210.e | luce netta del lato o del diametro 80 cm  | cad | <b>556,60</b> | 19 |
| C02.019.210.f | luce netta del lato o del diametro 90 cm  | cad | <b>681,80</b> | 18 |
| C02.019.210.g | luce netta del lato o del diametro 100 cm   | cad | <b>834,30</b> | 17 |
| C02.019.215   | Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.215.a | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 23,5 kg circa  | cad | <b>140,00</b> | 18 |
| C02.019.215.b | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 900 cmq, peso totale 27,3 kg circa  | cad | <b>145,73</b> | 17 |
| C02.019.215.c | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa  | cad | <b>166,77</b> | 16 |
| C02.019.215.d | griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, peso totale 64 kg circa   | cad | <b>271,82</b> | 9  |
| C02.019.215.e | griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 820 mm e altezza 78 mm, luce netta 700 x 700 mm,  | cad | <b>351,39</b> | 12 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | superficie di scarico non inferiore a 2.740 cmq, peso totale 87 kg circa   |     |               |    |
| C02.019.220   | Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:                  |     |               |    |
| C02.019.220.a | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320 x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cmq, peso totale 23,3 kg circa   | cad | <b>140,00</b> | 18 |
| C02.019.220.b | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 920 cmq, peso totale 26,5 kg circa   | cad | <b>145,73</b> | 17 |
| C02.019.220.c | griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 50 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa   | cad | <b>162,66</b> | 16 |
| C02.019.220.d | griglia autobloccante con telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa   | cad | <b>232,50</b> | 11 |
| C02.019.220.e | griglia autobloccante con telaio di lato 820 mm e altezza 40 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.850 cmq, peso totale 77 kg circa   | cad | <b>340,85</b> | 12 |
| C02.019.225   | Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.019.225.a | telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cmq, peso totale 41 kg circa   | cad | <b>214,87</b> | 12 |
| C02.019.225.b | telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa   | cad | <b>272,42</b> | 9  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C02.019.230   | Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza alla rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con luce netta pari a 540 x 450 mm costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm, rialzo lato marciapiede di altezza pari a 110 ÷ 160 mm, con bulloni per il livellamento al bordo del marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti; profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucchio con marcatura riportante la classe di resistenza la norma di riferimento e l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale 93 kg circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero | cad | <b>463,68</b> | 9  |
| C02.019.235   | Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:   |     |               |    |
| C02.019.235.a | telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cm <sup>2</sup> , peso totale 97 kg circa  | cad | <b>186,70</b> | 21 |
| C02.019.235.b | telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.130 cm <sup>2</sup> , peso totale 90 kg circa  | cad | <b>180,16</b> | 22 |
| C02.019.235.c | telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.140 cm <sup>2</sup> , peso totale 180 kg circa  | cad | <b>252,02</b> | 16 |
| C02.019.240   | Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:  |     |               |    |
| C02.019.240.a | telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.020 cm <sup>2</sup> , peso totale 105 kg circa  | cad | <b>219,36</b> | 18 |
| C02.019.240.b | telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm ed altezza pari a 38 mm, griglia con diametro pari a 450 mm con barre poste ad interasse 20 mm, sezione d'entrata pari a 620 cm <sup>2</sup> , peso totale 36 kg circa  | cad | <b>150,31</b> | 17 |
| C02.022       | <b>CHIUSINI E GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO</b>   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: |     |               |    |
| C02.022.005   | telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno:   |     |               |    |
| C02.022.005.a | 300 x 300 mm, peso totale 2,00 kg  | cad | <b>59,25</b>  | 39 |
| C02.022.005.b | 400 x 400 mm, peso totale 3,10 kg  | cad | <b>72,01</b>  | 36 |
| C02.022.005.c | 500 x 500 mm, peso totale 5,90 kg  | cad | <b>107,93</b> | 26 |
| C02.022.005.d | 600 x 600 mm, peso totale 9,00 kg  | cad | <b>147,34</b> | 21 |
| C02.022.005.e | 700 x 700 mm, peso totale 12,90 kg   | cad | <b>205,11</b> | 16 |
| C02.022.010   | telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno:   |     |               |    |
| C02.022.010.a | 400 x 400 mm, peso totale 5,50 kg  | cad | <b>91,49</b>  | 28 |
| C02.022.010.b | 500 x 500 mm, peso totale 12,00 kg   | cad | <b>132,20</b> | 21 |
| C02.022.010.c | 600 x 600 mm, peso totale 19,40 kg   | cad | <b>190,59</b> | 16 |
| C02.022.010.d | 700 x 700 mm, peso totale 29,80 kg   | cad | <b>247,72</b> | 13 |
| C02.022.010.e | 950 x 950 mm, peso totale 47,60 kg   | cad | <b>856,54</b> | 6  |
| C02.022.010.f | 900 x 500 mm, peso totale 23,50 kg   | cad | <b>350,88</b> | 12 |
| C02.022.015   | telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato esterno:   |     |               |    |
| C02.022.015.a | 500 x 500 mm, peso totale 16,50 kg   | cad | <b>181,92</b> | 15 |
| C02.022.015.b | 950 x 950 mm, peso totale 64,00 kg   | cad | <b>944,76</b> | 7  |
| C02.022.020   | telaio e coperchio quadrati con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno:   |     |               |    |
| C02.022.020.a | 300 x 300 cm, diametro prolunga 250 mm, peso totale 2,6 kg   | cad | <b>80,12</b>  | 29 |
| C02.022.020.b | 400 x 400 cm, diametro prolunga 315 mm, peso totale 4,0 kg   | cad | <b>103,51</b> | 25 |
| C02.022.020.c | 500 x 500 cm, diametro prolunga 400 mm, peso totale 8,2 kg   | cad | <b>150,43</b> | 19 |
| C02.022.020.d | 700 x 700 cm, diametro prolunga 630 mm, peso totale 18,0 kg  | cad | <b>289,74</b> | 11 |
| C02.022.025   | telaio e coperchio tondi, diametro esterno 800 cm, resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, peso 17,5 kg  | cad | <b>235,74</b> | 15 |
| C02.022.030   | telaio e coperchio tondi, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, diametro esterno:  |     |               |    |
| C02.022.030.a | di diametro 800 mm, peso 27,6 kg   | cad | <b>257,74</b> | 14 |
| C02.022.030.b | 1100 mm, peso 44,4 kg  | cad | <b>888,77</b> | 8  |
| C02.022.035   | telaio e coperchio tondi, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, diametro esterno:  |     |               |    |
| C02.022.035.a | 425 mm, peso 10 kg   | cad | <b>175,25</b> | 24 |
| C02.022.035.b | 800 mm, peso 34,3 kg   | cad | <b>358,77</b> | 12 |
| C02.022.035.c | 800 mm, con cerniera, peso 35,4 kg   | cad | <b>415,70</b> | 10 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C02.022.035.d | 1100 mm, peso 60,3 kg   | cad | <b>918,41</b>   | 5  |
| C02.022.040   | Griglia concava in materiale composito ad alta resistenza con superficie antisdrucchiolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette di fissaggio, telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno 500 x 500 mm, peso 20,40 kg   | cad | <b>273,76</b>   | 10 |
| C02.025       | <b>SERBATOI INTERRATI</b>   |     |                 |    |
| C02.025.005   | Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in polipropilene, bocchettone di sfiato in polipropilene e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: |     |                 |    |
| C02.025.005.a | capacità 1020 l, lunghezza 1400 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1090 mm, diametro ispezione 300 mm   | cad | <b>568,88</b>   | 18 |
| C02.025.005.b | capacità 1665 l, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, diametro ispezione 400 mm   | cad | <b>736,41</b>   | 17 |
| C02.025.005.c | capacità 2200 l, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, diametro ispezione 400 mm   | cad | <b>978,65</b>   | 15 |
| C02.025.010   | Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) a sviluppo orizzontale con base rettangolare, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in polietilene con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in polipropilene, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:   |     |                 |    |
| C02.025.010.a | capacità 3100 l, lunghezza 2090 mm, larghezza 1600 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm   | cad | <b>1.567,59</b> | 11 |
| C02.025.010.b | capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm   | cad | <b>1.982,62</b> | 9  |
| C02.025.010.c | capacità 10700 l, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm  | cad | <b>4.248,65</b> | 5  |
| C02.025.015   | Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE) di altezza 1230 mm, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile in presenza di condizioni gravose (falda alta, substrato roccioso, zone di difficile raggiungimento con macchine di grandi dimensioni), dotato di tappo di ispezione a ribalta in polietilene con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in polipropilene, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di   |     |                 |    |



|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
|               | spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte:   |     |                  |    |
| C02.025.015.a | capacità 3500 l, lunghezza 2490 mm, larghezza 2410 mm, diametro ispezione 630 mm   | cad | <b>1.694,55</b>  | 10 |
| C02.025.015.b | capacità 5300 l, lunghezza 3650 mm, larghezza 2410 mm, diametro ispezione 630 mm   | cad | <b>2.091,55</b>  | 9  |
| C02.025.020   | Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, idoneo per grandi accumuli di acqua piovana e potabile, dotato di tappi di ispezione a ribalta in PE DN 630 con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; escluse eventuali prolunghe di altezza 430 mm installabili sulle ispezioni, di tipo modulare nel quale i vari moduli vengono assemblati con bulloni in acciaio per garantire la tenuta meccanica, mentre la tenuta idraulica è garantita da una elettrosaldatura di polietilene, monocamerale senza alcun setto di separazione tra i vari moduli componenti, posto in opera compresi collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia di spessore 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: |     |                  |    |
| C02.025.020.a | capacità 15750 l, lunghezza 5620 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm   | cad | <b>6.671,77</b>  | 4  |
| C02.025.020.b | capacità 23100 l, lunghezza 7880 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm   | cad | <b>9.759,18</b>  | 2  |
| C02.025.020.c | capacità 30450 l, lunghezza 10140 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm  | cad | <b>12.846,59</b> | 2  |
| C02.025.020.d | capacità 37800 l, lunghezza 12400 mm, larghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm  | cad | <b>15.934,00</b> | 2  |
| C02.028       | <b>ACCESSORI</b>   |     |                  |    |
| C02.028.005   | Pozzetto in monoblocco liscio di polietilene (PE), con tronchetti di entrata e uscita in pvc con guarnizioni a tenuta, contenente un cestello filtrante in polipropilene con maglie di 1 mm dotato di maniglia di presa in acciaio per l'estrazione, tappo di ispezione a vite in polipropilene; diametro 420 mm, altezza 780 mm, ispezione 300 mm, in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia   | cad | <b>217,75</b>    | 6  |
| C02.028.010   | Prolunga in monoblocco liscio di polietilene (PE) da avvitare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro:   |     |                  |    |
| C02.028.010.a | di diametro 430 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 300 mm  | cad | <b>75,44</b>     | 17 |
| C02.028.010.b | di diametro 530 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 400 mm  | cad | <b>103,90</b>    | 12 |

|               |   |     |                 |   |
|---------------|---|-----|-----------------|---|
| C02.028.015   | Prolunga in monoblocco lisci di polietilene (PE) da installare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro con tappo a ribalta, dotata di perni in acciaio per il fissaggio sul serbatoio; diametro 750 mm, altezza 430 mm, diametro ispezione 630 mm   | cad | <b>179,80</b>   | 7 |
| C02.031       | <b>STAZIONI DI IRRIGAZIONE</b>  |     |                 |   |
| C02.031.005   | Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in pvc con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in pvc con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata in polietilene con valvola antiriflusso a palla per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630), con tappo in polietilene e lucchetto di sicurezza e bocchettone in polipropilene per collegamento sfiato dell'aria; per installazione interrata, compreso di posa in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio di sabbia di spessore 15 cm, esclusi prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata; per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del WC: |     |                 |   |
| C02.031.005.a | capacità 3100 l, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)   | cad | <b>2.933,62</b> | 6 |
| C02.031.005.b | capacità 3100 l, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)   | cad | <b>3.464,92</b> | 5 |
| C02.031.005.c | capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)   | cad | <b>3.348,77</b> | 6 |
| C02.031.005.d | capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)   | cad | <b>3.918,02</b> | 5 |
| C02.031.005.e | capacità 10700 l, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)  | cad | <b>5.434,42</b> | 4 |
| C02.031.005.f | capacità 10700 l, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)  | cad | <b>6.003,67</b> | 3 |
| C02.031.005.g | capacità 15750 l, lunghezza 5620 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)  | cad | <b>8.284,65</b> | 3 |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| C02.031.005.h | capacità 15750 l, lunghezza 5620 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)   | cad | <b>8.664,15</b>  | 2  |
| C02.031.005.i | capacità 23100 l, lunghezza 7880 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)   | cad | <b>11.229,74</b> | 2  |
| C02.031.005.j | capacità 23100 l, lunghezza 7880 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)  | cad | <b>11.713,61</b> | 2  |
| C02.031.005.k | capacità 30450 l, lunghezza 10140 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)  | cad | <b>14.364,59</b> | 2  |
| C02.031.005.l | capacità 30450 l, lunghezza 10140 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)  | cad | <b>14.838,97</b> | 2  |
| C02.031.005.m | capacità 37800 l, lunghezza 12400 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/ 11 m)  | cad | <b>17.452,00</b> | 2  |
| C02.031.005.n | capacità 37800 l, lunghezza 12400 mm, larghezza 2100 mm e altezza 2200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m)  | cad | <b>18.021,25</b> | 2  |
| C02.034       | <b>FOSSE BIOLOGICHE</b>  |     |                  |    |
|               | Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: |     |                  |    |
| C02.034.005   | dimensionamento per 2 spurghi all'anno:  |     |                  |    |
| C02.034.005.a | a servizio di 6 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione   | cad | <b>610,69</b>    | 13 |
| C02.034.005.b | a servizio di 9 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1392 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1012 del comparto di digestione   | cad | <b>864,96</b>    | 9  |
| C02.034.005.c | a servizio di 11 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2024 litri di cui 460 del comparto di sedimentazione e 1564 del comparto di digestione  | cad | <b>1.094,56</b>  | 7  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C02.034.005.d | a servizio di 13 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2016 litri di cui 530 del comparto di sedimentazione e 1486 del comparto di digestione  | cad | <b>1.246,36</b> | 6  |
| C02.034.005.e | a servizio di 17 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2535 litri di cui 680 del comparto di sedimentazione e 1855 del comparto di digestione  | cad | <b>1.617,62</b> | 5  |
| C02.034.005.f | a servizio di 21 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3105 litri di cui 826 del comparto di sedimentazione e 2279 del comparto di digestione  | cad | <b>1.949,68</b> | 4  |
| C02.034.005.g | a servizio di 27 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3956 litri di cui 1094 del comparto di sedimentazione e 2862 del comparto di digestione | cad | <b>2.283,25</b> | 3  |
| C02.034.005.h | a servizio di 36 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7021 litri di cui 1435 del comparto di sedimentazione e 5586 del comparto di digestione | cad | <b>3.898,98</b> | 3  |
| C02.034.005.i | a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8047 litri di cui 2000 del comparto di sedimentazione e 6047 del comparto di digestione | cad | <b>4.257,93</b> | 3  |
| C02.034.010   | dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove richiesto):  |     |                 |    |
| C02.034.010.a | a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione     | cad | <b>610,69</b>   | 13 |
| C02.034.010.b | a servizio di 5 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1392 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1012 del comparto di digestione   | cad | <b>864,96</b>   | 9  |
| C02.034.010.c | a servizio di 7 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2024 litri di cui 350 del comparto di sedimentazione e 1674 del comparto di digestione   | cad | <b>1.094,56</b> | 7  |
| C02.034.010.d | a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2016 litri di cui 405 del comparto di sedimentazione e 1611 del comparto di digestione   | cad | <b>1.246,36</b> | 6  |
| C02.034.010.e | a servizio di 10 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2535 litri di cui 521 del comparto di sedimentazione e 2014 del comparto di digestione  | cad | <b>1.617,62</b> | 5  |
| C02.034.010.f | a servizio di 12 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3105 litri di cui 650 del comparto di sedimentazione e 2455 del comparto di digestione  | cad | <b>1.949,68</b> | 4  |
| C02.034.010.g | a servizio di 15 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3956 litri di cui 851 del comparto di sedimentazione e 3105 del comparto di digestione  | cad | <b>2.283,25</b> | 3  |
| C02.034.010.h | a servizio di 28 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7021 litri di cui 1435 del comparto di sedimentazione e 5586 del comparto di digestione | cad | <b>3.898,98</b> | 3  |
| C02.034.010.i | a servizio di 32 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8047 litri di cui 1617 del comparto di sedimentazione e 6430 del comparto di digestione | cad | <b>4.257,93</b> | 3  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C02.034.015   | Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva a 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: |     |                 |    |
| C02.034.015.a | a servizio di 12 abitanti con volume utile di 852 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 89 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 224 litri  | cad | <b>501,59</b>   | 15 |
| C02.034.015.b | a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri  | cad | <b>762,49</b>   | 10 |
| C02.034.015.c | a servizio di 32 abitanti con volume utile di 1992 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 210 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 520 litri  | cad | <b>952,24</b>   | 8  |
| C02.034.015.d | a servizio di 55 abitanti con volume utile di 3013 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 317 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 792 litri  | cad | <b>1.673,29</b> | 5  |
| C02.034.015.e | a servizio di 65 abitanti con volume utile di 3864 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 406 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1016 litri   | cad | <b>2.054,05</b> | 4  |
| C02.034.015.f | a servizio di 120 abitanti con volume utile di 6902 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 520 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1300 litri  | cad | <b>3.435,31</b> | 4  |
| C02.034.015.g | a servizio di 150 abitanti con volume utile di 7928 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 640 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 1600 litri  | cad | <b>3.607,58</b> | 3  |
| C02.034.020   | Filtro percolatore anaerobico in monoblocco di polietilene (PE) per il trattamento secondario di depurazione delle acque reflue civili, rispondente alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di filtro costituito da corpi in PP isotattico nero ad alta superficie specifica dimensionato secondo la formula $S=N/h^2$ indicata dalla delibera di cui sopra; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e con tubazione sommersa per l'immissione del refluo sul fondo della vasca e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione forata per la captazione del refluo depurato; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo   |     |                 |    |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
|               | d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: |     |                 |   |
| C02.034.020.a | per 1 abitanti   | cad | <b>1.369,69</b> | 6 |
| C02.034.020.b | per 2 abitanti   | cad | <b>1.758,68</b> | 4 |
| C02.034.020.c | per 3 abitanti   | cad | <b>2.214,08</b> | 3 |
| C02.034.020.d | per 5 abitanti   | cad | <b>3.114,42</b> | 4 |
| C02.034.020.e | per 9 abitanti   | cad | <b>4.557,77</b> | 3 |
| C02.034.020.f | per 15 abitanti  | cad | <b>5.987,44</b> | 2 |

### C03. ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO

#### AVVERTENZE

#### ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO

Tutte le voci del capitolo si intendono valutate al pezzo secondo le specifiche espresse nelle rispettive descrizioni.

Per tutte le opere sia di arredo urbano sia di parchi gioco si intendono esclusi scavi e plinti di fondazione in calcestruzzo, qualora dovessero essere realizzati, in quanto computati diversamente (es. scavi a mano o con mezzi meccanici) secondo il tipo di terreno o pavimentazione sul quale vengono posati i manufatti, secondo il tipo di ancoraggio previsto per i singoli manufatti e secondo il tipo di cantiere (piccoli giardini o grandi parchi); quindi per "posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso" si intende inclusa la manodopera necessaria per l'assemblaggio del manufatto ed il posizionamento su basi già predisposte mediante idonei sistemi di ancoraggio.

|               |   | U.M | €            | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|----------|
| C03.001       | <b>PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO</b>   |     |              |          |
|               | Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione ( $\leq 22$ mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: |     |              |          |
| C03.001.005   | spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm:   |     |              |          |
| C03.001.005.a | grigia  | mq  | <b>28,14</b> | 39       |
| C03.001.005.b | colorata  | mq  | <b>30,24</b> | 36       |
| C03.001.010   | spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:   |     |              |          |
| C03.001.010.a | grigia  | mq  | <b>28,14</b> | 39       |
| C03.001.010.b | colorata  | mq  | <b>30,24</b> | 36       |
| C03.001.015   | spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:   |     |              |          |
| C03.001.015.a | grigia  | mq  | <b>28,14</b> | 39       |
| C03.001.015.b | colorata  | mq  | <b>30,24</b> | 36       |
| C03.001.020   | spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:   |     |              |          |
| C03.001.020.a | grigia  | mq  | <b>30,47</b> | 36       |
| C03.001.020.b | colorata  | mq  | <b>32,06</b> | 34       |
| C03.001.025   | spessore 4,5 ÷ 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:   |     |              |          |
| C03.001.025.a | grigia  | mq  | <b>28,14</b> | 39       |
| C03.001.025.b | colorata  | mq  | <b>30,24</b> | 36       |
| C03.001.030   | spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:   |     |              |          |
| C03.001.030.a | grigia  | mq  | <b>30,47</b> | 36       |
| C03.001.030.b | colorata  | mq  | <b>32,06</b> | 34       |
| C03.001.035   | spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm, colorata   | mq  | <b>31,49</b> | 34       |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C03.001.040   | spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:  |    |              |    |
| C03.001.040.a | grigia  | mq | <b>30,81</b> | 35 |
| C03.001.040.b | colorata  | mq | <b>32,63</b> | 33 |
| C03.001.045   | spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm, misto bicolore   | mq | <b>37,07</b> | 29 |
|               | Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO <sub>2</sub> ) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti ≤ 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: |    |              |    |
| C03.001.050   | dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:  |    |              |    |
| C03.001.050.a | spessore 7 cm   | mq | <b>59,93</b> | 38 |
| C03.001.050.b | spessore 10 cm  | mq | <b>65,71</b> | 35 |
| C03.001.055   | dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:  |    |              |    |
| C03.001.055.a | spessore 7 cm   | mq | <b>61,27</b> | 39 |
| C03.001.055.b | spessore 10 cm  | mq | <b>67,05</b> | 35 |
| C03.001.060   | dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:  |    |              |    |
| C03.001.060.a | spessore 6 cm   | mq | <b>58,02</b> | 40 |
| C03.001.060.b | spessore 8 cm   | mq | <b>61,65</b> | 37 |
| C03.001.065   | dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:  |    |              |    |
| C03.001.065.a | spessore 6 cm   | mq | <b>59,36</b> | 40 |
| C03.001.065.b | spessore 8 cm   | mq | <b>62,99</b> | 37 |
| C03.001.070   | dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente:  |    |              |    |
| C03.001.070.a | colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm  | mq | <b>58,02</b> | 40 |
| C03.001.070.b | colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm   | mq | <b>60,06</b> | 38 |
| C03.001.070.c | colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm  | mq | <b>61,65</b> | 37 |



|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C03.001.075   | dimensioni 12 x 25 cm, spessore 8 cm, posata con mezzo meccanico:   |    |              |    |
| C03.001.075.a | colorazione superficiale standard grigia  | mq | <b>61,39</b> | 38 |
| C03.001.075.b | colorazione superficiale standard grigio luna   | mq | <b>62,99</b> | 37 |
|               | Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:                     |    |              |    |
| C03.001.080   | con finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm:   |    |              |    |
| C03.001.080.a | grigie  | mq | <b>34,32</b> | 35 |
| C03.001.080.b | rosse   | mq | <b>35,34</b> | 34 |
| C03.001.085   | con finitura superficiale bugnata:  |    |              |    |
| C03.001.085.a | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie  | mq | <b>32,63</b> | 37 |
| C03.001.085.b | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse   | mq | <b>33,47</b> | 36 |
| C03.001.085.c | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle  | mq | <b>37,46</b> | 32 |
| C03.001.085.d | 250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie  | mq | <b>28,14</b> | 43 |
| C03.001.085.e | 250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse   | mq | <b>28,99</b> | 41 |
| C03.001.085.f | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie  | mq | <b>36,35</b> | 33 |
| C03.001.085.g | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse   | mq | <b>37,20</b> | 32 |
| C03.001.085.h | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie  | mq | <b>35,09</b> | 34 |
| C03.001.085.i | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse   | mq | <b>35,09</b> | 34 |
| C03.001.090   | con finitura superficiale scanalata diagonale:  |    |              |    |
| C03.001.090.a | 250 x 250 mm, spessore 30 mm, grigie  | mq | <b>29,25</b> | 41 |
| C03.001.090.b | 250 x 250 mm, spessore 30 mm, rosse   | mq | <b>29,88</b> | 40 |
| C03.001.090.c | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie  | mq | <b>31,83</b> | 38 |
| C03.001.090.d | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse   | mq | <b>32,37</b> | 37 |
| C03.001.090.e | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie  | mq | <b>30,49</b> | 40 |
| C03.001.090.f | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse   | mq | <b>31,54</b> | 38 |
| C03.001.095   | con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm   | mq | <b>28,73</b> | 42 |
| C03.001.100   | con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm   | mq | <b>32,63</b> | 37 |
|               | Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |              |    |
| C03.001.105   | superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:   |    |              |    |
| C03.001.105.a | 400 x 600 mm  | mq | <b>35,75</b> | 34 |
| C03.001.105.b | 300 x 400 mm  | mq | <b>35,75</b> | 34 |
| C03.001.110   | superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:   |    |              |    |
| C03.001.110.a | 400 x 600 mm  | mq | <b>39,44</b> | 31 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C03.001.110.b | 300 x 400 mm   | mq | <b>39,44</b>  | 31 |
| C03.001.115   | superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm   | mq | <b>35,17</b>  | 34 |
| C03.001.120   | superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:  |    |               |    |
| C03.001.120.a | 400 x 600 mm   | mq | <b>35,75</b>  | 34 |
| C03.001.120.b | 400 x 400 mm   | mq | <b>35,75</b>  | 34 |
| C03.001.125   | superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:  |    |               |    |
| C03.001.125.a | 400 x 600 mm   | mq | <b>39,44</b>  | 31 |
| C03.001.125.b | 400 x 400 mm   | mq | <b>39,44</b>  | 31 |
| C03.004       | <b>PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE</b>   |    |               |    |
|               | Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:                         |    |               |    |
| C03.004.005   | in letto di sabbia e cemento:  |    |               |    |
| C03.004.005.a | 4 x 4 x 6 cm   | mq | <b>95,24</b>  | 36 |
| C03.004.005.b | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>101,86</b> | 28 |
| C03.004.005.c | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>118,55</b> | 21 |
| C03.004.010   | in letto di sabbia:  |    |               |    |
| C03.004.010.a | 4 x 4 x 6 cm   | mq | <b>92,61</b>  | 37 |
| C03.004.010.b | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>99,23</b>  | 29 |
| C03.004.010.c | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>120,54</b> | 25 |
|               | Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: |    |               |    |
| C03.004.015   | in letto di sabbia e cemento:  |    |               |    |
| C03.004.015.a | 10 x 10 x 6 cm   | mq | <b>66,28</b>  | 36 |
| C03.004.015.b | 10 x 10 x 8 cm   | mq | <b>76,15</b>  | 32 |
| C03.004.015.c | 10 x 10 x 10 cm  | mq | <b>86,29</b>  | 28 |
| C03.004.015.d | 15 x 15 x 6/8 cm   | mq | <b>71,71</b>  | 28 |
| C03.004.020   | in letto di sabbia:  |    |               |    |
| C03.004.020.a | 10 x 10 x 6 cm   | mq | <b>63,65</b>  | 38 |
| C03.004.020.b | 10 x 10 x 8 cm   | mq | <b>73,52</b>  | 33 |
| C03.004.020.c | 10 x 10 x 10 cm  | mq | <b>83,66</b>  | 29 |
| C03.004.020.d | 15 x 15 x 6/8 cm   | mq | <b>69,08</b>  | 28 |
|               | Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura  |    |               |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:   |    |              |    |
| C03.004.025   | in letto di sabbia e cemento:  |    |              |    |
| C03.004.025.a | 10 x 10 x 6 cm   | mq | <b>68,74</b> | 36 |
| C03.004.025.b | 10 x 10 x 8 cm   | mq | <b>78,62</b> | 31 |
| C03.004.025.c | 10 x 10 x 10 cm  | mq | <b>89,36</b> | 27 |
| C03.004.025.d | 15 x 15 x 6/8 cm   | mq | <b>74,83</b> | 27 |
| C03.004.030   | in letto di sabbia:  |    |              |    |
| C03.004.030.a | 10 x 10 x 6 cm   | mq | <b>66,11</b> | 37 |
| C03.004.030.b | 10 x 10 x 8 cm   | mq | <b>75,99</b> | 32 |
| C03.004.030.c | 10 x 10 x 10 cm  | mq | <b>86,74</b> | 28 |
| C03.004.030.d | 15 x 15 x 6/8 cm   | mq | <b>72,20</b> | 28 |
|               | Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: |    |              |    |
| C03.004.035   | in letto di sabbia e cemento:  |    |              |    |
| C03.004.035.a | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>75,00</b> | 39 |
| C03.004.035.b | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>82,03</b> | 31 |
| C03.004.040   | in letto di sabbia:  |    |              |    |
| C03.004.040.a | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>72,38</b> | 40 |
| C03.004.040.b | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>84,02</b> | 35 |
|               | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:  |    |              |    |
| C03.004.045   | in letto di sabbia e cemento:  |    |              |    |
| C03.004.045.a | 4 x 4 x 6 cm   | mq | <b>80,13</b> | 43 |
| C03.004.045.b | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>81,98</b> | 36 |
| C03.004.045.c | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>87,13</b> | 29 |
| C03.004.045.d | 10 x 10 x 12 cm  | mq | <b>97,96</b> | 26 |
| C03.004.050   | in letto di sabbia:  |    |              |    |
| C03.004.050.a | 4 x 4 x 6 cm   | mq | <b>77,50</b> | 44 |
| C03.004.050.b | 6 x 6 x 8 cm   | mq | <b>79,36</b> | 37 |
| C03.004.050.c | 8 x 8 x 10 cm  | mq | <b>84,51</b> | 30 |
| C03.004.050.d | 10 x 10 x 12 cm  | mq | <b>95,33</b> | 27 |
|               | Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C03.004.055   | spessore 2 ÷ 6 cm:   |    |               |    |
| C03.004.055.a | larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/mq  | mq | <b>86,79</b>  | 25 |
| C03.004.055.b | larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/mq  | mq | <b>96,99</b>  | 21 |
| C03.004.055.c | larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/mq  | mq | <b>101,28</b> | 20 |
| C03.004.055.d | larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq  | mq | <b>103,45</b> | 18 |
| C03.004.055.e | larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq  | mq | <b>106,01</b> | 17 |
| C03.004.055.f | larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/mq  | mq | <b>114,95</b> | 16 |
| C03.004.060   | spessore 1,5 ÷ 3 cm:   |    |               |    |
| C03.004.060.a | larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/mq   | mq | <b>91,17</b>  | 23 |
| C03.004.060.b | larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/mq   | mq | <b>102,46</b> | 19 |
| C03.004.060.c | larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/mq   | mq | <b>107,02</b> | 18 |
| C03.004.060.d | larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq   | mq | <b>109,66</b> | 17 |
| C03.004.060.e | larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq   | mq | <b>112,85</b> | 16 |
| C03.004.065   | Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C03.004.065.a | spessore 2 ÷ 6 cm  | mq | <b>153,34</b> | 12 |
| C03.004.065.b | spessore 4 ÷ 8 cm  | mq | <b>173,32</b> | 10 |
| C03.004.065.c | spessore 5 ÷ 9 cm  | mq | <b>202,23</b> | 9  |
| C03.004.065.d | spessore 6 ÷ 10 cm   | mq | <b>237,44</b> | 8  |
| C03.004.070   | Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C03.004.070.a | spessore 2 cm  | mq | <b>223,12</b> | 8  |
| C03.004.070.b | spessore 3 cm  | mq | <b>284,23</b> | 6  |
| C03.004.070.c | spessore 4 cm  | mq | <b>345,33</b> | 6  |
| C03.004.075   | Pavimentazione con piastrelle di granito, dello spessore di 6 cm e peso 170 kg/mq, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C03.004.075.a | granito grigio, con superficie lavorata alla punta e coste a spacco, delle dimensioni di 40 x 60 ÷ 80 cm   | mq | <b>106,65</b> | 17 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C03.004.075.b | granito bianco con superficie a vista bocciardata e coste a spacco, delle dimensioni di 30 x 60 cm   | mq | <b>89,77</b>  | 21 |
| C03.004.080   | Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mq | <b>7,60</b>   | 53 |
| C03.004.085   | Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura finale   | mq | <b>51,76</b>  | 53 |
| C03.004.090   | Pavimento in frammenti di lastre di quarzite grigio argento, spessore 2 ÷ 3 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte  | mq | <b>94,83</b>  | 21 |
| C03.004.095   | Pavimento in piastrelle squadrate di quarzite grigio argento, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, con giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:                       |    |               |    |
| C03.004.095.a | altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile  | mq | <b>67,81</b>  | 28 |
| C03.004.095.b | altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile  | mq | <b>72,29</b>  | 27 |
| C03.004.095.c | altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile  | mq | <b>78,35</b>  | 25 |
| C03.004.095.d | altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile  | mq | <b>80,89</b>  | 24 |
| C03.004.095.e | altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile  | mq | <b>83,56</b>  | 24 |
| C03.004.100   | Pavimento in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 ÷ 8 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte                             | mq | <b>99,92</b>  | 20 |
| C03.004.105   | Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 cm, con lati squadrate a mano e giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: |    |               |    |
| C03.004.105.a | 20 x 20 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.b | 20 x 34 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.c | 34 x 34 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.d | 56 x 42 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.e | 56 x 56 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.f | 56 x 84 cm   | mq | <b>87,20</b>  | 22 |
| C03.004.105.g | 56 x 112 cm  | mq | <b>90,35</b>  | 21 |
| C03.004.105.h | 90 x 90 cm   | mq | <b>116,53</b> | 17 |
| C03.004.110   | Pavimentazione in cubetti di pietra arenaria, di colore marrone scuro uniforme, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrate a mano, spessore 2 ÷ 6 cm, posto in opera su letto di sabbia e   |    |               |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:  |     |                 |    |
| C03.004.110.a | 8 x 8 cm   | mq  | <b>100,18</b>   | 25 |
| C03.004.110.b | 10 x 10 cm   | mq  | <b>100,18</b>   | 25 |
| C03.004.115   | Contorno piante realizzato con pietra arenaria in lastre, in quattro pezzi, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti misure:  |     |                 |    |
| C03.004.115.a | dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm   | cad | <b>77,41</b>    | 14 |
| C03.004.115.b | dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm   | cad | <b>104,19</b>   | 13 |
| C03.004.115.c | dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 100 cm  | cad | <b>133,44</b>   | 13 |
| C03.004.120   | Rosone circolare in pietra arenaria in lastre sagomate a mano, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:  |     |                 |    |
| C03.004.120.a | diametro 200 cm  | cad | <b>486,11</b>   | 13 |
| C03.004.120.b | diametro 300 cm  | cad | <b>1.001,96</b> | 14 |
| C03.004.120.c | diametro 400 cm  | cad | <b>1.759,75</b> | 14 |
| C03.007       | <b>PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES</b>  |     |                 |    |
| C03.007.005   | Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, con resistenza a compressione non inferiore a 300 kg/cmq, durezza superficiale non inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: |     |                 |    |
| C03.007.005.a | colore rosato o fiammato   | mq  | <b>31,00</b>    | 41 |
| C03.007.005.b | colore bruno   | mq  | <b>32,01</b>    | 40 |
| C03.007.010   | Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura   | mq  | <b>54,17</b>    | 32 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm <sup>2</sup> (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: |    |              |    |
| C03.007.015   | di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di:   |    |              |    |
| C03.007.015.a | 24 x 12 x 5,5 cm   | mq | <b>39,97</b> | 38 |
| C03.007.015.b | 24 x 6 x 5,5 cm  | mq | <b>44,68</b> | 34 |
| C03.007.015.c | 21 x 10,5 x 5,5 cm   | mq | <b>48,34</b> | 32 |
| C03.007.015.d | 28 x 7 x 5,5 cm  | mq | <b>52,55</b> | 29 |
| C03.007.020   | di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di:  |    |              |    |
| C03.007.020.a | 24 x 12 x 5,5 cm   | mq | <b>42,06</b> | 36 |
| C03.007.020.b | 24 x 6 x 5,5 cm  | mq | <b>46,50</b> | 32 |
| C03.007.020.c | 21 x 10,5 x 5,5 cm   | mq | <b>50,84</b> | 30 |
| C03.007.020.d | 28 x 7 x 5,5 cm  | mq | <b>55,60</b> | 28 |
| C03.007.025   | di colore giallo delle dimensioni di:  |    |              |    |
| C03.007.025.a | 21 x 10,5 x 5,5 cm   | mq | <b>65,84</b> | 23 |
| C03.007.025.b | 28 x 7 x 5,5 cm  | mq | <b>65,32</b> | 23 |
| C03.007.030   | Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 5 (scala Mohs), spessore 8 ÷ 16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura finale:  |    |              |    |
| C03.007.030.a | 12 x 24 cm   | mq | <b>42,28</b> | 42 |
| C03.007.030.b | 24 x 24 cm   | mq | <b>45,26</b> | 34 |
|               | Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:  |    |              |    |
| C03.007.035   | effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B):  |    |              |    |
| C03.007.035.a | 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm  | mq | <b>35,84</b> | 36 |
| C03.007.035.b | 30 x 60 cm, rettificato, spessore 10 mm  | mq | <b>36,67</b> | 28 |
| C03.007.040   | superficie rustica strutturata antiscivolo (R9), spessore 9 mm:  |    |              |    |
| C03.007.040.a | 30 x 30 cm   | mq | <b>37,96</b> | 32 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| C03.007.040.b | 15 x 15 cm   | mq  | <b>40,89</b> | 36 |
| C03.010       | <b>PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI</b>  |     |              |    |
|               | Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie:              |     |              |    |
| C03.010.005   | grigio naturale:   |     |              |    |
| C03.010.005.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm   | cad | <b>44,62</b> | 11 |
| C03.010.005.b | incrocio, 600 x 600 mm   | cad | <b>44,62</b> | 11 |
| C03.010.005.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm  | cad | <b>37,54</b> | 9  |
| C03.010.005.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm   | mq  | <b>60,18</b> | 24 |
| C03.010.005.e | attenzione servizio, 400 x 300 mm  | mq  | <b>71,49</b> | 20 |
| C03.010.005.f | rettilineo, 400 x 300 mm   | mq  | <b>58,83</b> | 24 |
| C03.010.010   | rosso:   |     |              |    |
| C03.010.010.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm   | cad | <b>46,43</b> | 11 |
| C03.010.010.b | incrocio, 600 x 600 mm   | cad | <b>46,43</b> | 11 |
| C03.010.010.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm  | cad | <b>39,35</b> | 9  |
| C03.010.010.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm   | mq  | <b>61,99</b> | 23 |
| C03.010.010.e | attenzione servizio, 400 x 300 mm  | mq  | <b>73,30</b> | 19 |
| C03.010.010.f | rettilineo, 400 x 300 mm   | mq  | <b>60,64</b> | 23 |
| C03.010.015   | giallo o bianco:   |     |              |    |
| C03.010.015.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm   | cad | <b>48,24</b> | 10 |
| C03.010.015.b | incrocio, 600 x 600 mm   | cad | <b>48,24</b> | 10 |
| C03.010.015.c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm  | cad | <b>41,16</b> | 8  |
| C03.010.015.d | arresto pericolo, 400 x 400 mm   | mq  | <b>63,80</b> | 22 |
| C03.010.015.e | attenzione pericolo, 400 x 400 mm  | mq  | <b>75,11</b> | 19 |
| C03.010.015.f | rettilineo, 400 x 300 mm   | mq  | <b>62,45</b> | 23 |
|               | Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistrina vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: |     |              |    |
| C03.010.020   | grigio naturale della seguente tipologia:  |     |              |    |
| C03.010.020.a | incrocio   | mq  | <b>66,38</b> | 17 |
| C03.010.020.b | arresto pericolo sinistro/destro   | mq  | <b>66,38</b> | 17 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C03.010.020.c | attenzione servizio   | mq  | <b>66,38</b>  | 17 |
| C03.010.020.d | rettilineo laterale/centrale  | mq  | <b>66,38</b>  | 17 |
| C03.010.025   | rosso della seguente tipologia:   |     |               |    |
| C03.010.025.a | incrocio  | mq  | <b>68,03</b>  | 16 |
| C03.010.025.b | arresto pericolo sinistro/destro  | mq  | <b>68,03</b>  | 16 |
| C03.010.025.c | attenzione servizio   | mq  | <b>68,03</b>  | 16 |
| C03.010.025.d | rettilineo laterale/centrale  | mq  | <b>68,03</b>  | 16 |
| C03.010.030   | giallo o bianco della seguente tipologia:   |     |               |    |
| C03.010.030.a | incrocio  | mq  | <b>69,71</b>  | 16 |
| C03.010.030.b | arresto pericolo sinistro/destro  | mq  | <b>69,71</b>  | 16 |
| C03.010.030.c | attenzione servizio   | mq  | <b>69,71</b>  | 16 |
| C03.010.030.d | rettilineo laterale/centrale  | mq  | <b>69,71</b>  | 16 |
|               | Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:  |     |               |    |
| C03.010.035   | in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni:  |     |               |    |
| C03.010.035.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm  | cad | <b>134,23</b> | 4  |
| C03.010.035.b | incrocio, 600 x 600 mm  | cad | <b>125,02</b> | 4  |
| C03.010.035.c | arresto-pericolo, 200 x 600 mm  | cad | <b>61,53</b>  | 8  |
| C03.010.035.d | attenzione servizio, 200 x 400 mm   | mq  | <b>121,76</b> | 11 |
| C03.010.035.e | rettilineo, 300 x 600 mm  | mq  | <b>178,81</b> | 8  |
| C03.010.040   | in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni:   |     |               |    |
| C03.010.040.a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm  | cad | <b>134,23</b> | 4  |
| C03.010.040.b | incrocio, 600 x 600 mm  | cad | <b>125,02</b> | 4  |
| C03.010.040.c | arresto-pericolo, 200 x 600 mm  | cad | <b>62,11</b>  | 8  |
| C03.010.040.d | attenzione servizio, 200 x 400 mm   | mq  | <b>127,80</b> | 10 |
| C03.010.040.e | rettilineo, 300 x 600 mm  | mq  | <b>188,27</b> | 7  |
|               | Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: |     |               |    |
| C03.010.045   | per interni:  |     |               |    |
| C03.010.045.a | indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm  | m   | <b>98,31</b>  | 6  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C03.010.045.b | indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm  | cad | <b>74,03</b>  | 7  |
| C03.010.045.c | indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm  | cad | <b>55,88</b>  | 9  |
| C03.010.045.d | indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm   | cad | <b>42,61</b>  | 13 |
| C03.010.045.e | indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m   | m   | <b>74,35</b>  | 7  |
| C03.010.045.f | indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm   | cad | <b>105,23</b> | 5  |
| C03.010.045.g | indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm   | cad | <b>73,84</b>  | 7  |
| C03.010.050   | per esterno:  |     |               |    |
| C03.010.050.a | indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm  | m   | <b>115,75</b> | 5  |
| C03.010.050.b | indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm  | cad | <b>86,90</b>  | 6  |
| C03.010.050.c | indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm  | cad | <b>65,10</b>  | 8  |
| C03.010.050.d | indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm   | cad | <b>49,19</b>  | 11 |
| C03.010.050.e | indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m   | m   | <b>87,22</b>  | 6  |
| C03.010.050.f | indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm   | cad | <b>124,52</b> | 4  |
| C03.010.050.g | indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm   | cad | <b>86,70</b>  | 6  |
| C03.010.055   | Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo, posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per inserimento |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo predisposto perfettamente asciutto:   |     |               |    |
| C03.010.055.a | indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm   | m   | <b>98,73</b>  | 8  |
| C03.010.055.b | indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm   | cad | <b>75,61</b>  | 10 |
| C03.010.055.c | indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm   | cad | <b>57,46</b>  | 14 |
| C03.010.055.d | indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm  | cad | <b>44,19</b>  | 18 |
| C03.010.055.e | indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m  | m   | <b>75,73</b>  | 10 |
| C03.010.055.f | indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm  | cad | <b>107,42</b> | 8  |
| C03.010.055.g | indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm  | cad | <b>75,54</b>  | 11 |
| C03.013       | <b>TAVOLI E PANCHINE</b>   |     |               |    |
| C03.013.005   | Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>331,56</b> | 10 |
| C03.013.010   | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>450,79</b> | 8  |
| C03.013.015   | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: |     |               |    |
| C03.013.015.a | in listoni di legno di abete impregnato  | cad | <b>257,94</b> | 13 |
| C03.013.015.b | in listoni di legno di larice trattato   | cad | <b>508,16</b> | 7  |
| C03.013.020   | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.013.020.a | in listoni di legno di pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm   | cad | <b>560,83</b> | 8  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C03.013.020.b | in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm  | cad | <b>311,91</b> | 13 |
| C03.013.025   | Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso                 | cad | <b>342,21</b> | 10 |
| C03.013.030   | Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  | cad | <b>280,05</b> | 9  |
| C03.013.035   | Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>269,62</b> | 9  |
| C03.013.040   | Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>424,11</b> | 6  |
| C03.013.045   | Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso                                    | cad | <b>501,81</b> | 6  |
| C03.013.050   | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | <b>413,60</b> | 6  |
|               | Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:                  |     |               |    |
| C03.013.055   | senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:  |     |               |    |
| C03.013.055.a | doghe in legno di pino  | cad | <b>540,35</b> | 5  |
| C03.013.055.b | doghe in legno di iroko   | cad | <b>616,14</b> | 4  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C03.013.060   | senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm   | cad | <b>603,07</b> | 4  |
| C03.013.065   | con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:   |     |               |    |
| C03.013.065.a | doghe in legno di pino   | cad | <b>662,99</b> | 6  |
| C03.013.065.b | doghe in legno di iroko  | cad | <b>823,71</b> | 4  |
| C03.013.070   | con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm  | cad | <b>725,71</b> | 5  |
| C03.013.075   | Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | <b>540,82</b> | 6  |
| C03.013.080   | Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  | cad | <b>316,81</b> | 11 |
| C03.013.085   | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>329,75</b> | 10 |
| C03.013.090   | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:  |     |               |    |
| C03.013.090.a | con listoni di legno di iroko  | cad | <b>424,13</b> | 8  |
| C03.013.090.b | con listoni di legno di pino   | cad | <b>367,07</b> | 9  |
| C03.013.095   | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 170 x 55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.013.095.a | listoni di legno di pino   | cad | <b>497,55</b> | 7  |
| C03.013.095.b | listoni di legno di iroko  | cad | <b>615,64</b> | 6  |
| C03.013.100   | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.013.100.a | in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200 x 61 cm, altezza 77 cm   | cad | <b>779,94</b> | 5  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C03.013.100.b | in legno di iroko, con viti in vista, dimensioni 160 x 61 cm, altezza 77 cm  | cad | <b>779,94</b> | 5  |
| C03.013.100.c | in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170 x 60 cm, altezza 78 cm  | cad | <b>536,25</b> | 6  |
| C03.013.105   | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:  |     |               |    |
| C03.013.105.a | 150 x 60 cm, altezza 70 cm   | cad | <b>301,05</b> | 11 |
| C03.013.105.b | 170 x 60 cm, altezza 70 cm   | cad | <b>353,32</b> | 9  |
| C03.013.105.c | 200 x 60 cm, altezza 70 cm   | cad | <b>400,37</b> | 9  |
| C03.013.110   | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   | cad | <b>751,19</b> | 5  |
| C03.013.115   | Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  | cad | <b>431,34</b> | 8  |
| C03.013.120   | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.013.120.a | monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm  | cad | <b>742,87</b> | 5  |
| C03.013.120.b | rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm  | cad | <b>619,53</b> | 6  |
| C03.013.120.c | rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm  | cad | <b>783,98</b> | 4  |
| C03.016       | <b>PORTARIFIUTI</b>  |     |               |    |
|               | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: |     |               |    |
| C03.016.005   | in lamiera zincata:  |     |               |    |
| C03.016.005.a | senza coperchio  | cad | <b>69,07</b>  | 13 |
| C03.016.005.b | con coperchio  | cad | <b>93,24</b>  | 9  |
| C03.016.010   | in lamiera zincata e verniciata RAL:   |     |               |    |
| C03.016.010.a | senza coperchio  | cad | <b>78,87</b>  | 11 |
| C03.016.010.b | con coperchio  | cad | <b>109,57</b> | 8  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C03.016.015   | in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:  |     |               |    |
| C03.016.015.a | con legno di pino   | cad | <b>173,61</b> | 5  |
| C03.016.015.b | con legno di iroko  | cad | <b>244,17</b> | 3  |
| C03.016.020   | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:   |     |               |    |
| C03.016.020.a | senza coperchio   | cad | <b>74,95</b>  | 12 |
| C03.016.020.b | con fermasacco  | cad | <b>97,82</b>  | 9  |
| C03.016.020.c | con coperchio e fermasacco  | cad | <b>118,07</b> | 7  |
|               | Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.016.025   | in acciaio zincato:   |     |               |    |
| C03.016.025.a | altezza totale 850 mm, con flangia  | cad | <b>35,49</b>  | 12 |
| C03.016.025.b | altezza totale 1200 mm  | cad | <b>22,42</b>  | 19 |
| C03.016.030   | in acciaio zincato e verniciato RAL:  |     |               |    |
| C03.016.030.a | altezza totale 850 mm, con flangia  | cad | <b>41,37</b>  | 10 |
| C03.016.030.b | altezza totale 1200 mm  | cad | <b>28,30</b>  | 15 |
| C03.016.035   | Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |    |
| C03.016.035.a | forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg  | cad | <b>251,13</b> | 6  |
| C03.016.035.b | forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg  | cad | <b>284,02</b> | 5  |
| C03.016.040   | Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: |     |               |    |
| C03.016.040.a | con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm   | cad | <b>434,27</b> | 2  |
| C03.016.040.b | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm   | cad | <b>296,43</b> | 3  |
| C03.016.040.c | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm  | cad | <b>380,06</b> | 2  |

|               |  |     |               |   |
|---------------|--|-----|---------------|---|
| C03.016.045   | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, profondità 420 mm, altezza 820 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | <b>395,02</b> | 5 |
| C03.016.050   | Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 1240 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso                          | cad | <b>367,65</b> | 2 |
| C03.016.055   | Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:  |     |               |   |
| C03.016.055.a | completo di anello portasacco  | cad | <b>670,47</b> | 2 |
| C03.016.055.b | completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata   | cad | <b>629,36</b> | 2 |
| C03.016.060   | Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |   |
| C03.016.060.a | di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm, altezza 80 cm   | cad | <b>415,58</b> | 3 |
| C03.016.060.b | di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm   | cad | <b>563,58</b> | 2 |
| C03.019       | <b>FIORIERE</b>  |     |               |   |
| C03.019.005   | Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |   |
| C03.019.005.a | 580 x 340 mm, altezza 480 mm   | cad | <b>175,78</b> | 7 |
| C03.019.005.b | 750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato   | cad | <b>471,06</b> | 2 |
| C03.019.010   | Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:   |     |               |   |
| C03.019.010.a | triangolare, lato 640 mm   | cad | <b>265,27</b> | 5 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C03.019.010.b | 600 x 600 mm  | cad | <b>350,86</b>   | 4  |
| C03.019.010.c | 1150 x 600 mm   | cad | <b>536,61</b>   | 3  |
| C03.019.010.d | esagonale, lato 1200 mm   | cad | <b>707,78</b>   | 2  |
|               | Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:  |     |                 |    |
| C03.019.015   | rettangolare:   |     |                 |    |
| C03.019.015.a | 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg   | cad | <b>90,03</b>    | 22 |
| C03.019.015.b | 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg   | cad | <b>149,52</b>   | 13 |
| C03.019.015.c | 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg   | cad | <b>208,48</b>   | 9  |
| C03.019.015.d | 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg   | cad | <b>252,72</b>   | 8  |
| C03.019.020   | rotonda:  |     |                 |    |
| C03.019.020.a | diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg   | cad | <b>217,40</b>   | 9  |
| C03.019.020.b | diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg   | cad | <b>248,77</b>   | 8  |
|               | Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:                        |     |                 |    |
| C03.019.025   | circolare:  |     |                 |    |
| C03.019.025.a | diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 110 kg  | cad | <b>268,09</b>   | 8  |
| C03.019.025.b | diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg  | cad | <b>482,63</b>   | 4  |
| C03.019.025.c | diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg   | cad | <b>753,85</b>   | 2  |
| C03.019.025.d | diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg  | cad | <b>998,75</b>   | 2  |
| C03.019.025.e | diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg  | cad | <b>1.320,57</b> | 2  |
| C03.019.030   | ovale:  |     |                 |    |
| C03.019.030.a | lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg  | cad | <b>637,47</b>   | 3  |
| C03.019.030.b | lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg  | cad | <b>837,85</b>   | 2  |
| C03.019.035   | semicircolare, dimensioni 50 x 80 cm, peso 240 kg   | cad | <b>361,19</b>   | 6  |
| C03.019.040   | con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:   |     |                 |    |
| C03.019.040.a | fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg   | cad | <b>2.102,10</b> | 2  |
| C03.019.040.b | fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg  | cad | <b>2.671,86</b> | 1  |
| C03.019.040.c | fioriera ovale 260 x 140 cm, peso 920 kg  | cad | <b>2.817,58</b> | 1  |
| C03.022       | <b>DISSUASORI</b>   |     |                 |    |
|               | Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: |     |                 |    |
| C03.022.005   | in calcestruzzo grigio:   |     |                 |    |
| C03.022.005.a | altezza 25 cm, diametro 32 cm, peso 45 kg   | cad | <b>106,17</b>   | 19 |
| C03.022.005.b | altezza 40 cm, diametro 40 cm, peso 115 kg  | cad | <b>126,41</b>   | 16 |
| C03.022.005.c | altezza 50 cm, diametro 50 cm, peso 200 kg  | cad | <b>135,52</b>   | 15 |
| C03.022.005.d | altezza 100 cm, diametro 43 cm, peso 300 kg   | cad | <b>244,81</b>   | 8  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C03.022.010   | in calcestruzzo grigio, con fascia intermedia in rame:   |     |               |    |
| C03.022.010.a | altezza 72 cm, diametro 32 cm, peso 200 kg   | cad | <b>223,56</b> | 9  |
| C03.022.010.b | altezza 72 cm, diametro 40 cm, peso 210 kg   | cad | <b>223,56</b> | 9  |
|               | Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm:  |     |               |    |
| C03.022.015   | con bussola:   |     |               |    |
| C03.022.015.a | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg  | cad | <b>279,22</b> | 7  |
| C03.022.015.b | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg  | cad | <b>310,59</b> | 6  |
| C03.022.015.c | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena  | cad | <b>386,49</b> | 6  |
| C03.022.020   | senza bussola:   |     |               |    |
| C03.022.020.a | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg  | cad | <b>221,54</b> | 9  |
| C03.022.020.b | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg  | cad | <b>297,44</b> | 7  |
| C03.022.020.c | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena  | cad | <b>328,81</b> | 6  |
|               | Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm:  |     |               |    |
| C03.022.025   | con bussola:   |     |               |    |
| C03.022.025.a | altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg  | cad | <b>412,81</b> | 5  |
| C03.022.025.b | altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg  | cad | <b>412,81</b> | 5  |
| C03.022.030   | senza bussola:   |     |               |    |
| C03.022.030.a | altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg  | cad | <b>355,12</b> | 6  |
| C03.022.030.b | altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg  | cad | <b>355,12</b> | 6  |
| C03.025       | <b>FONTANELLE</b>  |     |               |    |
| C03.025.005   | Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico  | cad | <b>153,10</b> | 34 |
| C03.025.010   | Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico  | cad | <b>302,27</b> | 20 |
| C03.025.015   | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | <b>923,99</b> | 6  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C03.025.020   | Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni:   |     |                 |    |
| C03.025.020.a | vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa   | cad | <b>633,29</b>   | 9  |
| C03.025.020.b | vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa   | cad | <b>586,23</b>   | 10 |
| C03.025.020.c | vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa  | cad | <b>656,82</b>   | 9  |
| C03.028       | <b>PORTABICICLETTE</b>   |     |                 |    |
|               | Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:   |     |                 |    |
| C03.028.005   | 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm:  |     |                 |    |
| C03.028.005.a | in acciaio zincato a caldo   | cad | <b>298,80</b>   | 6  |
| C03.028.005.b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL  | cad | <b>307,29</b>   | 6  |
| C03.028.010   | 7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm, altezza 290 mm:  |     |                 |    |
| C03.028.010.a | in acciaio zincato a caldo   | cad | <b>343,23</b>   | 5  |
| C03.028.010.b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL  | cad | <b>351,72</b>   | 5  |
| C03.028.015   | 9 posti, ingombro totale 2.650 x 540 mm, altezza 290 mm:   |     |                 |    |
| C03.028.015.a | in acciaio zincato a caldo   | cad | <b>389,62</b>   | 5  |
| C03.028.015.b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL  | cad | <b>406,59</b>   | 4  |
| C03.028.020   | Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:  |     |                 |    |
| C03.028.020.a | 4 posti, lunghezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm  | cad | <b>214,04</b>   | 6  |
| C03.028.020.b | 6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm  | cad | <b>262,05</b>   | 5  |
|               | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: |     |                 |    |
| C03.028.025   | monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:  |     |                 |    |
| C03.028.025.a | policarbonato alveolare  | cad | <b>1.652,64</b> | 7  |
| C03.028.025.b | metacrilato  | cad | <b>1.890,44</b> | 6  |
| C03.028.025.c | lamiera grecata preverniciata  | cad | <b>1.649,71</b> | 9  |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| C03.028.030   | bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:   |     |                 |   |
| C03.028.030.a | policarbonato alveolare  | cad | <b>2.725,80</b> | 7 |
| C03.028.030.b | metacrilato  | cad | <b>3.153,72</b> | 6 |
| C03.028.030.c | lamiera grecata preverniciata  | cad | <b>2.773,50</b> | 7 |
| C03.031       | <b>PENSILINE</b>   |     |                 |   |
|               | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3.150 mm, profondità 1.750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:        |     |                 |   |
| C03.031.005   | con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:   |     |                 |   |
| C03.031.005.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm  | cad | <b>2.134,13</b> | 6 |
| C03.031.005.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm  | cad | <b>2.561,40</b> | 6 |
| C03.031.010   | con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:   |     |                 |   |
| C03.031.010.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm  | cad | <b>2.121,06</b> | 6 |
| C03.031.010.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm  | cad | <b>2.493,46</b> | 6 |
| C03.031.015   | con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:   |     |                 |   |
| C03.031.015.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm  | cad | <b>2.368,68</b> | 5 |
| C03.031.015.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm  | cad | <b>2.775,03</b> | 5 |
|               | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: |     |                 |   |
| C03.031.020   | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:  |     |                 |   |
| C03.031.020.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm  | cad | <b>2.596,67</b> | 6 |
| C03.031.020.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm  | cad | <b>2.910,25</b> | 6 |
| C03.031.020.c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm  | cad | <b>3.496,96</b> | 6 |
| C03.031.025   | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:  |     |                 |   |
| C03.031.025.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm  | cad | <b>2.462,09</b> | 6 |
| C03.031.025.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm  | cad | <b>2.796,58</b> | 6 |

|               |   |     |                 |   |
|---------------|---|-----|-----------------|---|
| C03.031.025.c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm   | cad | <b>3.242,17</b> | 6 |
| C03.031.030   | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:   |     |                 |   |
| C03.031.030.a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm   | cad | <b>2.177,23</b> | 7 |
| C03.031.030.b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm   | cad | <b>2.549,63</b> | 7 |
| C03.031.030.c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm   | cad | <b>3.823,62</b> | 5 |
| C03.034       | <b>PROTEZIONI PER ALBERI</b>  |     |                 |   |
|               | Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a parte: |     |                 |   |
| C03.034.005   | di forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni:   |     |                 |   |
| C03.034.005.a | lato esterno 800 mm, diametro interno 400 mm, quattro elementi  | cad | <b>233,94</b>   | 6 |
| C03.034.005.b | lato esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi   | cad | <b>382,70</b>   | 3 |
| C03.034.005.c | lato esterno 1200 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi  | cad | <b>642,58</b>   | 3 |
| C03.034.005.d | lato esterno 1200 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi  | cad | <b>603,12</b>   | 4 |
| C03.034.005.e | lato esterno 1200 mm, diametro interno 1000 mm, quattro elementi  | cad | <b>348,30</b>   | 4 |
| C03.034.005.f | lato esterno 1800 mm, diametro interno 500 mm, sedici elementi  | cad | <b>1.517,32</b> | 2 |
| C03.034.010   | di forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni:  |     |                 |   |
| C03.034.010.a | diametro esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi   | cad | <b>299,72</b>   | 4 |
| C03.034.010.b | diametro esterno 1500 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi  | cad | <b>727,59</b>   | 3 |
| C03.034.010.c | diametro esterno 1500 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi  | cad | <b>688,12</b>   | 3 |
| C03.034.015   | di forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni:   |     |                 |   |
| C03.034.015.a | esterno 1850 x 1200 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi   | cad | <b>943,52</b>   | 2 |
| C03.034.015.b | esterno 2450 x 1800 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, ventidue elementi   | cad | <b>1.964,80</b> | 2 |
| C03.034.020   | di forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni:  |     |                 |   |
| C03.034.020.a | esterno 1650 x 1000 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, sei elementi  | cad | <b>440,76</b>   | 4 |
| C03.034.020.b | esterno 2150 x 1500 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi   | cad | <b>1.006,26</b> | 2 |
| C03.034.025   | Protezione verticale per alberi, costituito da elementi verticali in ferro pieno battuto zincato e verniciato, preassemblati a raggiera con due anelli in ferro, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra con bulloni in acciaio:                            |     |                 |   |
| C03.034.025.a | diametro 520 mm, altezza elementi 700 mm  | cad | <b>499,25</b>   | 6 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C03.034.025.b | di diametro 520 mm, altezza elementi 1800 mm   | cad | <b>656,11</b>   | 4  |
| C03.037       | <b>ATTREZZATURE LUDICHE</b>  |     |                 |    |
| C03.037.005   | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:   |     |                 |    |
| C03.037.005.a | altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm  | cad | <b>458,17</b>   | 23 |
| C03.037.005.b | altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 x 1000 mm   | cad | <b>1.341,71</b> | 8  |
| C03.037.005.c | altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1760 mm   | cad | <b>1.379,62</b> | 7  |
| C03.037.005.d | altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 x 1760 mm   | cad | <b>1.810,39</b> | 6  |
| C03.037.010   | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:   |     |                 |    |
| C03.037.010.a | con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm  | cad | <b>1.424,39</b> | 7  |
| C03.037.010.b | con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm   | cad | <b>2.175,53</b> | 5  |
| C03.037.010.c | con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm  | cad | <b>2.593,97</b> | 4  |
| C03.037.010.d | con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm, lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm  | cad | <b>3.635,88</b> | 6  |
| C03.037.015   | Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: |     |                 |    |
| C03.037.015.a | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm  | cad | <b>1.423,28</b> | 9  |
| C03.037.015.b | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm  | cad | <b>1.207,85</b> | 11 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 x 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:   |     |                 |    |
| C03.037.020   | dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm:  |     |                 |    |
| C03.037.020.a | con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm   | cad | <b>972,20</b>   | 8  |
| C03.037.020.b | con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm   | cad | <b>903,51</b>   | 9  |
| C03.037.025   | dimensioni d'ingombro 4000 x 1600 x 2300 mm:   |     |                 |    |
| C03.037.025.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm  | cad | <b>1.324,31</b> | 9  |
| C03.037.025.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm  | cad | <b>1.165,34</b> | 11 |
| C03.037.030   | Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:                              |     |                 |    |
| C03.037.030.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm  | cad | <b>1.234,17</b> | 10 |
| C03.037.030.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm  | cad | <b>1.472,62</b> | 9  |
| C03.037.035   | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 x 2.000 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: |     |                 |    |
| C03.037.035.a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm  | cad | <b>1.240,74</b> | 10 |
| C03.037.035.b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 30 mm   | cad | <b>1.364,08</b> | 9  |
| C03.037.040   | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:   |     |                 |    |

|               |   |     |                 |   |
|---------------|---|-----|-----------------|---|
| C03.037.040.a | a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm   | cad | <b>812,04</b>   | 6 |
| C03.037.040.b | a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm   | cad | <b>889,33</b>   | 6 |
| C03.037.045   | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 x 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: |     |                 |   |
| C03.037.045.a | con due sedili  | cad | <b>605,95</b>   | 9 |
| C03.037.045.b | con quattro sedili  | cad | <b>713,63</b>   | 7 |
|               | Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato antisdrucchiolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro:                                       |     |                 |   |
| C03.037.050   | in multistrato di betulla, ad un posto  | cad | <b>463,77</b>   | 6 |
| C03.037.055   | in multistrato di okumè:  |     |                 |   |
| C03.037.055.a | ad un posto   | cad | <b>698,79</b>   | 4 |
| C03.037.055.b | a due posti   | cad | <b>1.506,24</b> | 2 |
|               | Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:  |     |                 |   |
| C03.037.060   | pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo:   |     |                 |   |
| C03.037.060.a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  | cad | <b>1.455,25</b> | 9 |



|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| C03.037.060.b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  | cad | <b>1.758,76</b> | 7  |
| C03.037.065   | piattaforma in vetroresina antisdrucchiolo:  |     |                 |    |
| C03.037.065.a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato   | cad | <b>1.576,19</b> | 8  |
| C03.037.065.b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  | cad | <b>1.829,48</b> | 7  |
| C03.037.070   | Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | <b>1.449,45</b> | 3  |
| C03.037.075   | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm, larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto   | cad | <b>1.710,15</b> | 2  |
|               | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 x 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:  |     |                 |    |
| C03.037.080   | preassemblato:   |     |                 |    |
| C03.037.080.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>669,14</b>   | 4  |
| C03.037.080.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>720,12</b>   | 4  |
| C03.037.080.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>856,61</b>   | 3  |
| C03.037.085   | assemblato in opera:   |     |                 |    |
| C03.037.085.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>767,30</b>   | 13 |
| C03.037.085.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>818,28</b>   | 13 |
| C03.037.085.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>954,77</b>   | 11 |
| C03.037.090   | Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300 x 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto   | cad | <b>1.050,15</b> | 9  |
| C03.037.095   | Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del   |     |                 |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:   |     |                 |    |
| C03.037.095.a | fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190 x 2.500 mm, altezza 400 mm   | cad | <b>196,63</b>   | 13 |
| C03.037.095.b | oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600 x 3.000 mm, altezza 400 mm   | cad | <b>362,51</b>   | 14 |
| C03.037.100   | Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900 x 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 x 90 x 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto     | cad | <b>1.985,53</b> | 8  |
| C03.037.105   | Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | <b>2.926,19</b> | 6  |
| C03.037.110   | Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 x 90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm, larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto                         | cad | <b>1.808,91</b> | 2  |

|             |  |     |                 |   |
|-------------|--|-----|-----------------|---|
| C03.037.115 | Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | <b>3.661,28</b> | 5 |
| C03.037.120 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.300 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  | cad | <b>7.101,97</b> | 4 |
| C03.037.125 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  | cad | <b>5.433,23</b> | 5 |
| C03.037.130 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto   | cad | <b>9.018,69</b> | 3 |

|             |  |     |                  |   |
|-------------|--|-----|------------------|---|
| C03.037.135 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto   | cad | <b>14.409,59</b> | 3 |
| C03.037.140 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.900 x 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  | cad | <b>14.285,79</b> | 4 |
| C03.037.145 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.000 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto | cad | <b>17.878,09</b> | 4 |
| C03.040     | <b>PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO</b>   |     |                  |   |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie:   |    |               |    |
| C03.040.005   | rossa:  |    |               |    |
| C03.040.005.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq   | mq | <b>80,74</b>  | 16 |
| C03.040.005.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq   | mq | <b>91,16</b>  | 14 |
| C03.040.005.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq   | mq | <b>86,09</b>  | 20 |
| C03.040.010   | grigia o verde:   |    |               |    |
| C03.040.010.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq   | mq | <b>99,08</b>  | 13 |
| C03.040.010.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq   | mq | <b>131,41</b> | 9  |
| C03.040.010.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq   | mq | <b>157,02</b> | 11 |
|               | Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto:   |    |               |    |
| C03.040.015   | rossa:  |    |               |    |
| C03.040.015.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq   | mq | <b>83,70</b>  | 16 |
| C03.040.015.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq   | mq | <b>94,06</b>  | 13 |
| C03.040.015.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq   | mq | <b>88,94</b>  | 19 |
| C03.040.020   | grigia o verde:   |    |               |    |
| C03.040.020.a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq   | mq | <b>102,03</b> | 13 |
| C03.040.020.b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq   | mq | <b>134,31</b> | 9  |
| C03.040.020.c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq   | mq | <b>159,86</b> | 11 |
| C03.043       | <b>RECINZIONI</b>   |    |               |    |
|               | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: |    |               |    |
| C03.043.005   | in acciaio zincato a caldo:   |    |               |    |
| C03.043.005.a | altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm  | m  | <b>191,29</b> | 7  |

|               |   |   |               |    |
|---------------|---|---|---------------|----|
| C03.043.005.b | altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm  | m | <b>203,72</b> | 7  |
| C03.043.005.c | altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm  | m | <b>215,93</b> | 7  |
| C03.043.005.d | altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm  | m | <b>229,83</b> | 7  |
| C03.043.010   | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:   |   |               |    |
| C03.043.010.a | altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm  | m | <b>214,92</b> | 6  |
| C03.043.010.b | altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm  | m | <b>229,06</b> | 6  |
| C03.043.010.c | altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm  | m | <b>242,73</b> | 6  |
| C03.043.010.d | altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm  | m | <b>258,28</b> | 6  |
|               | Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm:   |   |               |    |
| C03.043.015   | in acciaio zincato a caldo:   |   |               |    |
| C03.043.015.a | altezza pannello 800 mm   | m | <b>92,82</b>  | 15 |
| C03.043.015.b | altezza pannello 1.060 mm   | m | <b>102,38</b> | 14 |
| C03.043.015.c | altezza pannello 1.200 mm   | m | <b>106,76</b> | 13 |
| C03.043.015.d | altezza pannello 1.450 mm   | m | <b>123,24</b> | 13 |
| C03.043.015.e | altezza pannello 2.000 mm   | m | <b>160,11</b> | 10 |
| C03.043.020   | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:   |   |               |    |
| C03.043.020.a | altezza pannello 800 mm   | m | <b>112,43</b> | 13 |
| C03.043.020.b | altezza pannello 1.060 mm   | m | <b>126,46</b> | 11 |
| C03.043.020.c | altezza pannello 1.200 mm   | m | <b>131,12</b> | 11 |
| C03.043.020.d | altezza pannello 1.450 mm   | m | <b>146,82</b> | 10 |
| C03.043.020.e | altezza pannello 2.000 mm   | m | <b>190,68</b> | 9  |
|               | Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm: |   |               |    |
| C03.043.025   | in acciaio zincato a caldo:   |   |               |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| C03.043.025.a | altezza pannello 800 mm  | m | <b>95,43</b>  | 15 |
| C03.043.025.b | altezza pannello 1.000 mm  | m | <b>103,84</b> | 13 |
| C03.043.025.c | altezza pannello 1.200 mm  | m | <b>112,42</b> | 13 |
| C03.043.025.d | altezza pannello 1.500 mm  | m | <b>139,41</b> | 11 |
| C03.043.025.e | altezza pannello 2.000 mm  | m | <b>167,63</b> | 10 |
| C03.043.030   | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:  |   |               |    |
| C03.043.030.a | altezza pannello 800 mm  | m | <b>105,98</b> | 13 |
| C03.043.030.b | altezza pannello 1.000 mm  | m | <b>115,54</b> | 13 |
| C03.043.030.c | altezza pannello 1.200 mm  | m | <b>124,98</b> | 11 |
| C03.043.030.d | altezza pannello 1.500 mm  | m | <b>155,75</b> | 10 |
| C03.043.030.e | altezza pannello 2.000 mm  | m | <b>187,56</b> | 9  |
| C03.043.035   | Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio diametro 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm: |   |               |    |
| C03.043.035.a | altezza pannello 580 mm  | m | <b>104,05</b> | 13 |
| C03.043.035.b | altezza pannello 780 mm  | m | <b>109,53</b> | 13 |
| C03.043.035.c | altezza pannello 980 mm  | m | <b>118,64</b> | 12 |
| C03.043.035.d | altezza pannello 1.180 mm  | m | <b>128,85</b> | 11 |

## C04. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

### AVVERTENZE

#### OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Le voci e i costi, riportati nel seguente capitolo, devono essere adottati nella progettazione dei lavori e servizi in materia di difesa del suolo, di competenza della Regione Emilia-Romagna, da realizzarsi a cura dell'Agenda Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Consorzi di bonifica o dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22, e sono soggetti all'offerta di gara con le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di alcune direttive in merito alle modalità di progettazione ed alle tipologie di realizzazione di interventi a basso impatto ambientale applicandole a tutti i programmi di opere pubbliche, di competenza regionale, in materia di difesa del suolo, alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che operano nel settore.

Per favorire l'attuazione delle politiche regionali in materia di gestione dei corsi d'acqua, alla luce delle disposizioni europee (DIR 2000/60 e DIR 2007/60), la Regione ha emanato i seguenti atti di indirizzo, quali strumento di riferimento e supporto, nonché di orientamento omogeneo, da applicare nella gestione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del reticolo idrografico:

- DGR 6 settembre 1994 n. 3939 - "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- DGR 18 maggio 2009 n. 667 - "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)". Le indicazioni in esso contenute sono da considerarsi prescrizioni tecniche obbligatorie per gli interventi realizzati all'interno delle aree sottoposte a tutela ambientale e relative ai seguenti argomenti:
  - Taglio della vegetazione in alveo e ripariale
  - Espurghi e risagomature di canali artificiali
  - Manutenzione opere idrauliche
  - Manutenzione delle opere di difesa della costa
- DGR 26 ottobre 2015 n. 1587 - "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna", si rivolgono al solo reticolo di origine naturale, compresi i corsi d'acqua che hanno subito interventi di artificializzazione più o meno importanti.
- DGR 5 marzo 2012 n. 246 - "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna", si applicano al reticolo di origine artificiale in gestione ai Consorzi di bonifica, sono da intendersi non tanto come un manuale tecnico-progettuale ma piuttosto come uno strumento di indirizzo e di stimolo per gli operatori per l'utilizzo di tipologie progettuali e di gestione ambientale dei canali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri nel settembre del 2013 ha emanato le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" in sostituzione della Circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n. 2078 del 27/8/1962 e delle linee guida emanate nel maggio 2006.

Il Ministero delle Infrastrutture con D.M. 14 gennaio 2008, aggiornato con Decreto 17 gennaio 2018, ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni con la finalità di unificare sia le norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse.

|         |                    | U.M | € | %<br>Mdo |
|---------|--------------------|-----|---|----------|
| C04.001 | LAVORI PREPARATORI |     |   |          |



|               |  |    |             |    |
|---------------|--|----|-------------|----|
| C04.001.005   | Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o savenelle, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli o assemblati, compresa la stesura manuale secondo le disposizioni della D.L., con sovrapposizione dei due teli di 1 m, bloccati con sacchi di juta opportunamente riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda inalterabile all'acqua, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |             |    |
| C04.001.005.a | Telo di polietilene di colore bianco o nero, spessore minimo 200 µm, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli di altezza tra 10 e 18 m  | mq | <b>2,50</b> | 51 |
| C04.001.005.b | Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con tessuto geotessile, preassemblato in foglio di superficie fino a 100 mq completo di occhielli su almeno un lato, spessore medio 0,3 mm, peso 200g/mq   | mq | <b>3,20</b> | 48 |
| C04.004       | <b>SCAVI DI SBANCAMENTO</b>  |    |             |    |
| C04.004.005   | Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |    |             |    |
| C04.004.005.a | con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta   | mc | <b>2,00</b> | 28 |
| C04.004.005.b | con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere   | mc | <b>3,30</b> | 25 |
| C04.004.005.c | con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km   | mc | <b>2,90</b> | 17 |
| C04.004.010   | Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mc | <b>3,70</b> | 14 |
| C04.007       | <b>SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA</b>   |    |             |    |
| C04.007.005   | Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggettamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:                            |    |             |    |
| C04.007.005.a | per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano  | mc | <b>3,20</b> | 33 |
| C04.007.005.b | per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna  | mc | <b>7,70</b> | 22 |
| C04.007.005.c | per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna  | mc | <b>9,50</b> | 28 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C04.007.010   | Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C04.007.010.a | per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo  | mc | <b>4,80</b>   | 23 |
| C04.007.010.b | per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo  | mc | <b>6,30</b>   | 29 |
| C04.007.015   | Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.   | mc | <b>2,60</b>   | 33 |
| C04.007.020   | Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | mc | <b>112,00</b> | 71 |
| C04.007.025   | Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | mc | <b>4,60</b>   | 23 |
| C04.010       | <b>SCAVI DA DRAGA O NATANTE</b>   |    |               |    |
| C04.010.005   | Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio cingolato posto anche su zatteroni, carico del materiale di risulta su autocarro ribaltabile, trasporto a rifiuto in aree ubicate ad una distanza baricentrica fino a 10 Km e sistemazione in piano delle stesse aree di deposito per mezzo di ruspa, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.   | mc | <b>11,00</b>  | 20 |
| C04.010.010   | Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, con il deposito a lato del materiale di risulta a formazione di rilevati arginali, sagomatura e rifilatura degli stessi per mezzo di escavatore posto anche su zatteroni, stendimento e sistemazione, sempre con escavatore, delle materie eccedenti a ridosso delle arginature nel lato di valle, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito ad regola d'arte. | mc | <b>4,70</b>   | 17 |
| C04.013       | <b>RILEVATI</b>   |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.013.005   | Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.013.005.a | per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego   | mc | <b>4,00</b>   | 19 |
| C04.013.005.b | per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti da distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego  | mc | <b>5,00</b>   | 17 |
| C04.013.005.c | per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali   | mc | <b>5,60</b>   | 17 |
| C04.013.005.d | materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego  | mc | <b>6,30</b>   | 15 |
| C04.013.010   | Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.013.010.a | tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti   | mc | <b>1,60</b>   | 23 |
| C04.013.010.b | ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature  | mc | <b>2,70</b>   | 28 |
| C04.013.010.c | costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe  | mc | <b>2,00</b>   | 26 |
| C04.016       | <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE</b>   |    |               |    |
| C04.016.005   | Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | mc | <b>89,10</b>  | 21 |
| C04.016.010   | Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> , per sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mc | <b>106,60</b> | 17 |
| C04.016.015   | Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo:   |    |               |    |
| C04.016.015.a | fino a 100 mc gettati in continuo  | mc | <b>13,20</b>  | 24 |
| C04.016.015.b | oltre 100 mc gettati in continuo   | mc | <b>9,00</b>   | 41 |
| C04.016.020   | Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo, per opere di difesa del suolo, di capacità compresa tra 250 e 1500 litri, montata su mezzo d'opera idoneo, per esecuzione di getti in zone poco praticabili  | mc | <b>8,50</b>   | 40 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.019       | <b>CASSERATURE</b>   |    |               |    |
| C04.019.005   | Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:  |    |               |    |
| C04.019.005.a | opere di fondazione  | mq | <b>18,40</b>  | 50 |
| C04.019.005.b | murature in elevazione   | mq | <b>22,70</b>  | 40 |
| C04.019.005.c | pilastri, travi, cordoli e solette   | mq | <b>30,20</b>  | 53 |
| C04.019.010   | Sovrapprezzo per getti a faccia vista per opere di difesa del suolo eseguiti con tavole nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con disarmante compreso ogni onere relativo alle specifiche modalità d'uso   | mq | <b>8,70</b>   | 40 |
| C04.022       | <b>MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE IDRAULICHE</b>  |    |               |    |
| C04.022.005   | Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaiolo ad aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi cassetture trattate ad olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.022.005.a | spessore 15-20 cm  | mq | <b>85,00</b>  | 25 |
| C04.022.005.b | spessore 21-25 cm  | mq | <b>101,00</b> | 25 |
| C04.025       | <b>ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO</b>  |    |               |    |
| C04.025.005   | Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck non inferiore a 40 N/mm <sup>2</sup> , forniti e posti in opera su letto di malta dosata come indicato nel c.s.a., compresa sigillatura dei giunti con malta cementizia espansiva, armatura metallica costituita da acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. in ragione di 40 kg/mc, spessore 20 cm e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte   | mq | <b>114,50</b> | 27 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C04.025.010   | Chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, fornite e poste in opera comprese le operazioni di scavo a sezione obbligata, anche in presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza, eseguite a macchina e regolarizzate a mano se necessario, compresi gli aggettamenti, l'asportazione di eventuali massi trovanti o eventuali manufatti precedentemente realizzati e da demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica: |     |                 |    |
| C04.025.010.a | per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)   | cad | <b>489,00</b>   | 26 |
| C04.025.010.b | per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)   | cad | <b>707,00</b>   | 24 |
| C04.025.010.c | per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)  | cad | <b>1.488,00</b> | 20 |
| C04.028       | <b>TRATTAMENTI SU PARETI PER OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI SOSTEGNO</b>   |     |                 |    |
| C04.028.005   | Malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due componenti, per la sigillatura di fessure e per restauri strutturali, fornita e posta in opera per opere di difesa del suolo, di qualsiasi spessore, messa in opera a qualsiasi quota, compresi applicazione in presenza di armatura, scarificazione e regolarizzazione delle fessure e discontinuità, pulizia meccanica e soffiatura con aria compressa nonché successivo lavaggio e stagionatura umida, esclusa la sola armatura, da compensarsi con i relativi prezzi d'elenco                                      | kg  | <b>3,80</b>     | 45 |
| C04.028.010   | Malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, per rivestimenti e riparazione monolitica di zone erose, faldate o deteriorate di strutture in calcestruzzo, fornita e posta in opera per opere di difesa del suolo, o per il trattamento di superfici esposte al passaggio dell'acqua, compresa la pulizia della superficie da ricoprire, che deve essere resa rugosa e priva di qualsiasi parte incoerente, in relazione alle specifiche modalità d'uso:  |     |                 |    |
| C04.028.010.a | spessori fino a 3 cm  | mq  | <b>91,00</b>    | 19 |
| C04.028.010.b | spessori fino a 5 cm  | mq  | <b>145,00</b>   | 34 |
| C04.028.015   | Rivestimento protettivo tipo spritz-beton su pareti, compreso l'onere della preliminare preparazione e regolarizzazione delle stesse, eseguito con strato di conglomerato cementizio lanciato a pressione, costituito da una miscela di 1 mc di inerte (sabbia e ghiaietto fino a 15 mm) e 500 kg di cemento tipo 42,5R, con l'aggiunta di almeno 30 kg di accelerante di presa, adeguatamente fissata alla parete, esclusa armatura:   |     |                 |    |
| C04.028.015.a | strato di spessore non inferiore a 5 cm   | mq  | <b>47,00</b>    | 37 |
| C04.028.015.b | strato di spessore non inferiore a 10 cm  | mq  | <b>70,40</b>    | 37 |
| C04.031       | <b>RISANAMENTO DI STRUTTURE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA DEL SUOLO IN C.A.</b>  |     |                 |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.031.005   | Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento armato eseguita fino ad asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura compresa l'asportazione della ruggine dai ferri:  |    |               |    |
| C04.031.005.a | con picchiettatura   | mq | <b>12,80</b>  | 46 |
| C04.031.005.b | con sabbiatura   | mq | <b>7,40</b>   | 33 |
| C04.031.010   | Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo  | mq | <b>13,40</b>  | 36 |
| C04.031.015   | Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o betoncino additivati:   |    |               |    |
| C04.031.015.a | spessore medio fino a 5 cm   | mq | <b>86,50</b>  | 51 |
| C04.031.015.b | spessore medio da 5 a 10 cm  | mq | <b>128,40</b> | 50 |
| C04.031.020   | Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, di opere di difesa del suolo, eseguita con malta additivata  | mq | <b>14,20</b>  | 40 |
| C04.031.025   | Protezione generale di tutte le superfici, di opere di difesa del suolo, già trattate con rasatura con applicazione di n. 2 mani di vernice impermeabile a base di copolimeri clorovinilici  | mq | <b>7,90</b>   | 45 |
| C04.031.030   | Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro  | m  | <b>19,00</b>  | 42 |
| C04.031.035   | Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di acqua, per opere di difesa del suolo, mediante formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente del diametro fino a 35mm e profondità fino a 80 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura dei fori con resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e miscela indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte   | m  | <b>56,70</b>  | 33 |
| C04.034       | <b>MURATURE DI PIETrame</b>  |    |               |    |
| C04.034.005   | Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi orizzontali, per opere di difesa del suolo, ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrate, a testa rasa o a uno o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e stilatura incassata della muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.034.005.a | con paramento a vista  | mc | <b>408,00</b> | 49 |
| C04.034.005.b | con due paramenti a vista  | mc | <b>459,00</b> | 48 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.034.005.c | con un paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso ponteggio  | mc | <b>438,60</b> | 47 |
| C04.034.010   | Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello esistente, per opere di difesa del suolo, legata con malta formata da impasto di sabbia di cava, calce bianca e ossidi atti ad ottenere un colore simile a quello del muro esistente, di qualsiasi spessore e posata a qualsiasi altezza, compresi stuccatura dei giunti, mezzi di sollevamento quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | mc | <b>428,00</b> | 47 |
| C04.037       | <b>MURATURE DI BLOCCHI E PANNELLI PREFABBRICATI</b>  |    |               |    |
| C04.037.005   | Costruzione di muratura per opere di difesa del suolo costituita con blocchetti di cemento delle dimensioni indicate in progetto forati e con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compreso il calcestruzzo di resistenza Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per il riempimento delle cavità ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro compensato a parte.   | mc | <b>205,30</b> | 50 |
| C04.037.010   | Pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, per opere di sostegno e di difesa spondale, rivestito nella parte esterna con bozzette di pietrame compatto e non gelivo costituito da: -pannello in cls vibrato classe Rck 40 dello spessore di cm 8 armato con rete elettrosaldata del diametro mm 6 a maglia cm 20 x 20 e con traliccio in ferro ogni 40 cm disposto verticalmente e costituito da n. 3 ferri longitudinali (base traliccio) del diametro mm 8 e n. 1 ferro longitudinale (sommità traliccio) del diametro mm 10, collegati tra di loro da n. 1 ferro del diametro mm 6 ogni 10-15 cm. Il pannello è rivestito con bozzette in pietra compatta non geliva dello spessore medio di 8 cm, di diversa pezzatura, di forma quadrata o rettangolare disposte in file orizzontali semi regolari, gettate contemporaneamente al pannello in modo da formare un unico corpo e sporgenti dallo stesso di circa cm 4, stuccate in modo da non lasciare spazi e connesure. Tra un pannello e quello successivo saranno poste in opera, a corsi alterni, delle bozzette stuccate come quelle incorporate nei pannelli e quant'altro occorra per dare finito a regola d'arte secondo le prescrizioni indicate nel c.s.a. | mq | <b>150,00</b> | 16 |
| C04.037.015   | Pannello prefabbricato in cls vibrato classe Rck 40, per opere di sostegno e di difesa spondale, dello spessore finito di circa 5 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro 5 mm a maglia 20x20 cm e avente un traliccio in ferro ogni 40 cm disposto verticalmente e costituito da n. 2 ferri longitudinali (base traliccio) del diametro 8 mm e n. 1 ferro longitudinale (sommità traliccio) del diametro 10 mm collegati tra loro da n. 1 ferro del diametro 6 mm ogni 10-15 cm. Il traliccio, sporgente nella parte interna di circa 7 cm dal pannello, deve   | mq | <b>40,00</b>  | 16 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | essere collegato con l'armatura del getto da eseguire in opera   |    |               |    |
| C04.040       | <b>RIPARAZIONE DI MURATURE</b>   |    |               |    |
| C04.040.005   | Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.040.005.a | muratura di pietrame   | mc | <b>594,20</b> | 47 |
| C04.040.005.b | muratura di mattoni pieni o semipieni  | mc | <b>540,20</b> | 49 |
| C04.040.010   | Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di acciaio B450 diametro 22 per una profondità massima di 1,50 m eseguita in muratura di qualsiasi tipo, compresi perforazione a rotopercolazione di diametro 32-38 mm, lavaggio dei fori, iniezione con boiacca cementizia fino al riempimento del foro, eventuale tamponamento delle fessure della muratura con malta cementizia a rapida presa, pulizia finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m  | <b>57,59</b>  | 34 |
| C04.043       | <b>RIVESTIMENTI LAPIDEI E COPERTINE</b>  |    |               |    |
| C04.043.005   | Copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie, con conci squadrati e grossolanamente sbazzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm, formazione di adeguato aggetto verso valle, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.043.005.a | conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm   | mq | <b>177,70</b> | 43 |
| C04.043.005.b | conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30 cm  | mq | <b>225,10</b> | 43 |
| C04.043.005.c | conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a spacco  | mq | <b>162,20</b> | 44 |
| C04.043.005.d | conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a taglio  | mq | <b>231,60</b> | 42 |
| C04.043.010   | Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio (compensato a parte) uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche   | mq | <b>145,40</b> | 52 |



|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.   |    |               |    |
| C04.043.015   | Rivestimento di strutture preesistenti in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi ancoraggio alla struttura esistente eseguita mediante la posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci di acciaio ad aderenza migliorata diametro 6 mm per ogni metro quadrato, nonché stuccatura e stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.043.015.a | con materiale presente in sito  | mq | <b>156,70</b> | 57 |
| C04.043.015.b | con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura  | mq | <b>167,70</b> | 47 |
| C04.043.020   | Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbazzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 25 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio, compresi stuccatura a raso ottenuta con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi o coloranti, stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.043.020.a | con materiale presente in sito  | mq | <b>135,00</b> | 60 |
| C04.043.020.b | con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura  | mq | <b>146,90</b> | 48 |
| C04.043.025   | Rivestimento di strutture esistenti in calcestruzzo con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbazzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 20 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi o coloranti, compresi la stilatura a ferro dei giunti, ancoraggio alla struttura esistente mediante la posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci in acciaio ad aderenza migliorata di diametro 8 mm per metro quadrato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.043.025.a | con materiale presente in sito  | mq | <b>156,70</b> | 57 |
| C04.043.025.b | con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura  | mq | <b>167,50</b> | 47 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.043.030   | Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da approvarsi da parte della D.L., in conci quadrati e con bugna nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma a scivolo, uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o utilizzo di lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei giunti. |    |               |    |
| C04.043.030.a | con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati a spacco  | mq | <b>158,30</b> | 48 |
| C04.043.030.b | con pietrame proveniente da cava, su pareti con sagoma a scivolo, posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e i di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi con pareti laterali a taglio   | mq | <b>225,70</b> | 47 |
| C04.046       | <b>STUCCATURE</b>  |    |               |    |
| C04.046.005   | Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.046.005.a | con pulizia e lavaggio dei giunti  | mq | <b>33,20</b>  | 52 |
| C04.046.005.b | con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti   | mq | <b>39,60</b>  | 51 |
| C04.046.010   | Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle connessioni, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mq | <b>30,00</b>  | 52 |
| C04.049       | <b>GABBIONATE</b>  |    |               |    |
| C04.049.005   | Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e                                       |    |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.049.005.a | riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm  | mc | <b>145,30</b> | 32 |
| C04.049.005.b | riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm   | mc | <b>138,10</b> | 33 |
| C04.049.005.c | riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm  | mc | <b>137,30</b> | 32 |
| C04.049.005.d | riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm  | mc | <b>130,00</b> | 33 |
| C04.049.005.e | sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristiche del gabbione  | mq | <b>7,80</b>   | 34 |
| C04.049.010   | Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in lega di Zinco- Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui. Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte | mc |               |    |
| C04.049.010.a | riempiti con pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm   | mc | <b>143,60</b> | 34 |
| C04.049.010.b | riempiti con pietrame di cava per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm  | mc | <b>134,60</b> | 35 |
| C04.049.010.c | riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm   | mc | <b>135,00</b> | 34 |
| C04.049.010.d | riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm  | mc | <b>126,00</b> | 35 |
| C04.049.010.e | sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristiche del gabbione  | mq | <b>6,25</b>   | 39 |
| C04.049.015   | Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato. La struttura di rinforzo in profilato di ferro avrà forma ad H, sarà formata da una trave orizzontale con profilo ad U di dimensioni 60x120x60 mm e spessore minimo 5 mm. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze progettuali e da compensarsi a parte   | mc | <b>99,50</b>  | 21 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C04.049.020   | Sovrapprezzo per fornitura e posa, secondo le indicazioni del c.s.a., di tasche vegetative interne preassemblate aventi struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mc | <b>16,50</b> | 41 |
| C04.049.025   | Rete metallica a doppia torsione, fornita e posta in opera, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 3,7 mm, rivestita in lega di Zinco-Alluminio e plastificata, certificata CE, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., posta in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| C04.049.025.a | rete aggiuntiva su nuovo gabbione   | mq | <b>9,00</b>  | 34 |
| C04.049.025.b | per riprese o rafforzamenti esistenti   | mq | <b>11,00</b> | 37 |
| C04.049.030   | Sistema di protezione antifaunistica, fornito e posto in opera su sponde di corsi d'acqua, formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale tipo 6x8, diametro 2,2/3,2 mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. La rete metallica sarà preaccoppiata in fase di produzione con: |    |              |    |
| C04.049.030.a | biotessile a maglia aperta in fibra naturale 100% di cocco 700g/mq con funzione antiersiva ed antinutria  | mq | <b>18,10</b> | 23 |
| C04.049.030.b | geostuoia grimpante polimerica, peso unitario 450 g/mq con funzione antiersiva e antinutria   | mq | <b>19,25</b> | 23 |
| C04.049.030.c | geotessile tessuto in PET con rivestimento polimerico del peso di 130 g/mq, con funzione antinutria e antigambero   | mq | <b>24,80</b> | 23 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| C04.049.035   | Sistema di protezione antierosiva, fornito e posto in opera per il rinverdimento delle sponde di corsi d'acqua, formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia tipo 8x10cm, diametro filo 2,7/3,7mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) nè sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-200. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune di diametro 6,0/8,0 mm. La rete sarà accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattamento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata.  | mq | <b>26,98</b> | 27 |
| C04.049.040   | Materasso costruito per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate certificato CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 ,filo di diametro 2,2/3,2 mm., rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compreso il riempimento con materiale di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, opportunamente sistemati, anche con grossolana sbozzatura nella parte in vista, comprese legature e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |              |    |
| C04.049.040.a | spessore 23 cm riempito con materiale di cava  | mq | <b>42,40</b> | 27 |
| C04.049.040.b | spessore 30 cm riempito con materiale di cava  | mq | <b>52,30</b> | 32 |
| C04.049.040.c | spessore 23 cm riempito con ciottoli di fiume presenti in sito   | mq | <b>40,40</b> | 27 |
| C04.049.040.d | spessore 30 cm riempito con ciottoli di fiume presenti in sito   | mq | <b>50,30</b> | 32 |
| C04.049.040.e | sovrapprezzo per coperchio di chiusura con geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione delle stesse caratteristiche del materasso, accoppiata ad una biostuoia in cocco   | mq | <b>11,00</b> | 30 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.049.040.f | sovrapprezzo per coperchio di chiusura con geocomposito antierosivo, certificato CE, in rete metallica a doppia torsione, delle stesse caratteristiche del materasso, preassemblata ad una geostuoia grimpante in polipropilene  | mq | <b>12,40</b>  | 30 |
| C04.049.045   | Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, forniti e posti in opera, certificati CE e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in rete metallica doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7mm, rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresa tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.049.045.a | burghe, riempite con materiale di cava diametro 65 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm  | mc | <b>97,10</b>  | 41 |
| C04.049.045.b | burghe, riempite con materiale di cava, diametro 95 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm   | mc | <b>107,20</b> | 39 |
| C04.049.045.c | burghe, riempite con ciottoli di fiume presenti in sito, diametro 65 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm  | mc | <b>89,10</b>  | 41 |
| C04.049.045.d | burghe, riempite con ciottoli di fiume presente in sito, diametro 95 cm e filo plastificato diametro 2,7/3,7 mm  | mc | <b>99,20</b>  | 39 |
| C04.049.050   | Gabbioni autoportanti e vibro-compatti, forniti e posti in opera, realizzati con gabbie di 200x100x100 cm e pannelli a maglie rettangolari di dimensione 5x20 cm, di tondini di acciaio del diametro 6 mm, rivestiti con lega di Zinco-Alluminio con le caratteristiche indicate nel c.s.a., compreso tiranti e appositi ganci, ancorati sul fondo, idonei al sollevamento e trasporto del gabbione; riempiti con ciottoli di fiume di tipo non gelivo nè friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie rettangolari, effettuato su un banco vibrante in modo da ottenere un alto grado di compattazione. E' compreso il trasporto in cantiere e posa in opera secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mc | <b>195,00</b> | 27 |
| C04.052       | <b>OPERE IN PIETRAMME</b>  |    |               |    |
| C04.052.005   | Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di  |    |               |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |              |    |
| C04.052.005.a | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg   | t  | <b>29,60</b> | 18 |
| C04.052.005.b | elementi di peso da 51 a 1000 kg   | t  | <b>32,50</b> | 40 |
| C04.052.005.c | elementi di peso da 1000 a 3000 kg   | t  | <b>33,20</b> | 18 |
| C04.052.005.d | elementi di peso oltre i 3000 kg   | t  | <b>34,60</b> | 17 |
| C04.052.005.e | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg   | mc | <b>49,20</b> | 15 |
| C04.052.005.f | elementi di peso da 51 a 1000 kg   | mc | <b>55,30</b> | 14 |
| C04.052.005.g | elementi di peso da 1000 a 3000 kg   | mc | <b>56,30</b> | 14 |
| C04.052.005.h | elementi di peso oltre i 3000 kg   | mc | <b>59,00</b> | 14 |
| C04.052.010   | Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| C04.052.010.a | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg   | t  | <b>23,70</b> | 19 |
| C04.052.010.b | elementi di peso da 51 a 1000 kg   | t  | <b>25,30</b> | 18 |
| C04.052.010.c | elementi di peso da 1000 a 3000 kg   | t  | <b>28,90</b> | 18 |
| C04.052.010.d | elementi di peso oltre i 3000 kg   | t  | <b>32,50</b> | 17 |
| C04.052.010.e | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg   | mc | <b>40,50</b> | 15 |
| C04.052.010.f | elementi di peso da 51 a 1000 kg   | mc | <b>43,10</b> | 14 |
| C04.052.010.g | elementi di peso da 1000 a 3000 kg   | mc | <b>49,20</b> | 15 |
| C04.052.010.h | elementi di peso oltre i 3000 kg   | mc | <b>55,30</b> | 14 |
| C04.052.015   | Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | mc | <b>18,00</b> | 35 |
| C04.055       | <b>ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOSTEGNO A GRAVITÀ</b>  |    |              |    |
| C04.055.005   | Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente da cave poste nelle adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, costipato con passaggi di rullo compressore fino ad ottenere la massima compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | mc | <b>6,50</b>  | 22 |
| C04.058       | <b>TERRE RINFORZATE ED ARMATE</b>  |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.058.005   | Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per formare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i fogli con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia da compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C04.058.005.a | compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra   | mc | <b>7,40</b>   | 33 |
| C04.058.005.b | compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata  | mc | <b>7,90</b>   | 33 |
| C04.058.010   | Struttura in terra rinforzata a paramento inclinato rinverdibile eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., sagomata ed irrigidita con tiranti, con fornitura e posa di geogriglie in HDPE, PP o PET compreso nel prezzo, stese orizzontalmente sul terreno, eventualmente ancorate con picchetti a "U" inserite nella struttura per profondità di almeno 80% dell'altezza della struttura e risvoltate in facciata e superiormente per almeno 150 cm. Con biostuoia o georete di rivestimento in facciata, compreso fornitura e posa di terreno vegetale in prossimità del paramento esterno in strati compattati di spessore massimo 30 cm. E' compresa inoltre, un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente, oltre a semi e collanti, elevate quantità di materia organica. Esclusa fornitura e posa in opera del terreno di riempimento, misurazione della superficie effettiva del paramento inclinato: |    |               |    |
| C04.058.010.a | con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>114,50</b> | 23 |
| C04.058.010.b | con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>123,30</b> | 32 |
| C04.058.010.c | con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>132,50</b> | 22 |
| C04.058.010.d | con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>142,70</b> | 23 |
| C04.058.010.e | con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>163,00</b> | 22 |



|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C04.058.015   | Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Il paramento è costituito da elemento scatolare, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza soluzione di continuità. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Lo scatolare è riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Fornita e posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per mq di superficie a vista: |    |               |    |
| C04.058.015.a | con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>182,00</b> | 30 |
| C04.058.015.b | con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>188,60</b> | 30 |
| C04.058.015.c | con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>195,60</b> | 30 |
| C04.058.015.d | con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>214,00</b> | 30 |
| C04.058.015.e | con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>234,40</b> | 30 |
| C04.058.020   | Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Il paramento in vista è provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale o georete sintetica. A tergo del  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | paramento esterno inclinato viene posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. E' compresa inoltre un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente oltre ai semi e collante elevate quantità di materia organica. Fornita e posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per mq di superficie a vista: |    |               |    |
| C04.058.020.a | con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>137,70</b> | 31 |
| C04.058.020.b | con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>143,80</b> | 31 |
| C04.058.020.c | con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo   | mq | <b>153,00</b> | 31 |
| C04.058.020.d | con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>173,40</b> | 31 |
| C04.058.020.e | con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo  | mq | <b>198,90</b> | 30 |
| C04.061       | <b>DRENAGGI IN TRINCEA</b>   |    |               |    |
| C04.061.005   | Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.061.005.a | ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm   | mc | <b>43,70</b>  | 17 |
| C04.061.005.b | pietrisco di pezzatura 20-40 mm  | mc | <b>41,80</b>  | 17 |
| C04.061.005.c | pietrisco di pezzatura 40-70 mm  | mc | <b>39,90</b>  | 15 |
| C04.061.005.d | sabbia di frantoio   | mc | <b>43,70</b>  | 14 |
| C04.061.005.e | ciottoli di fiume 15-20 cm   | mc | <b>30,00</b>  | 17 |
| C04.061.010   | Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm <sup>2</sup> , fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |               |    |
| C04.061.010.a | diametro nominale interno di 75 mm   | m  | <b>5,40</b>   | 25 |
| C04.061.010.b | diametro nominale interno di 107 mm  | m  | <b>8,00</b>   | 17 |
| C04.061.010.c | diametro nominale interno di 138 mm  | m  | <b>10,20</b>  | 13 |
| C04.061.015   | Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la   |    |               |    |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
|               | raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C04.061.015.a | diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90)  | m  | <b>5,90</b>   | 23 |
| C04.061.015.b | diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110)   | m  | <b>6,50</b>   | 16 |
| C04.061.015.c | diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)   | m  | <b>9,50</b>   | 12 |
| C04.061.020   | Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di progetto, in teli continui anche saldati, fornito e posto in opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | mq | <b>4,30</b>   | 5  |
| C04.061.025   | Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro di 2,7 mm., galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio, certificata CE, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emessa dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.. Lo scatolare dovrà avere resistenza al carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mmq. Sarà rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato, con idoneo nucleo drenante. Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.: |    |               |    |
| C04.061.025.a | dimensioni 2 x 0,5 x 0,3 m  | m  | <b>91,11</b>  | 23 |
| C04.061.025.b | dimensioni 2 x 1 x 0,30 m   | m  | <b>114,79</b> | 23 |
| C04.061.030   | Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m   | m  | <b>8,00</b>   |    |
| C04.061.035   | Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito da una geostuoia tridimensionale a doppia cuspidi accoppiata a due geotessili non tessuti, avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15 kN/m. Il nucleo centrale in georete drenante, costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto, dovrà formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | terreno (i picchetti in tondino di ferro da 8 mm della lunghezza di 50 cm). Fornito e posto in opera escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. Prova con contatto rigido - morbido a minimo 20 kPa e gradiente idraulico $i=1$ (EN ISO 12958) di:  |    |               |    |
| C04.061.035.a | spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm  | mq | <b>15,90</b>  | 22 |
| C04.061.035.b | spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 20 mm  | mq | <b>17,30</b>  |    |
| C04.061.040   | Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia tridimensionale accoppiata a due geotessili non tessuti, aventi resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 18KN/m, fornito e posto in opera. Prova con contatto rigido - morbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico $i=1$ (EN ISO 12958) di:  |    |               |    |
| C04.061.040.a | spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 6 mm   | mq | <b>10,70</b>  | 17 |
| C04.061.040.b | spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm   | mq | <b>12,80</b>  | 14 |
| C04.061.040.c | spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 9 mm   | mq | <b>15,50</b>  | 11 |
| C04.064       | <b>OPERE DRENANTI SPECIALI</b>   |    |               |    |
| C04.064.005   | Pozzo drenante, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o con benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, eventuale impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale ove necessario, fornitura e posa in opera del materiale drenante avente fuso granulometrico compreso tra 3 e 20 mm per il riempimento del foro, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.064.005.a | diametro minimo di 1500 mm   | m  | <b>214,10</b> | 26 |
| C04.064.005.b | diametro minimo di 1800 mm   | m  | <b>252,40</b> | 23 |
| C04.064.005.c | diametro minimo di 2000 mm   | m  | <b>291,90</b> | 21 |
| C04.064.010   | Pozzo drenante ispezionabile per il successivo inserimento di colonna in acciaio ondulato di diametro da 1200 a 1250 mm, da compensarsi a parte, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, compresi eventuale impiego di tubo forma a girocolonna,   |    |               |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
|               | demolizione del manto stradale dove necessario, fornitura e posa in opera di materiale drenante avente fuso granulometrico compreso fra 3 e 20 mm per riempimento a tergo della colonna di diametro da 1200 a 1250 mm, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |   |               |    |
| C04.064.010.a | di diametro minimo di 1500 mm  | m | <b>182,20</b> | 30 |
| C04.064.010.b | di diametro minimo di 1800 mm  | m | <b>209,00</b> | 27 |
| C04.064.010.c | di diametro minimo di 2000 mm  | m | <b>235,80</b> | 25 |
| C04.064.015   | Dispositivi di regolazione dello schermo drenante sui pozzi di ispezione, in modo da poter interagire sul gradiente idrometrico nella falda, costituiti dal prolungamento della condotta di fondo forniti e posti in opera compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m | <b>7,50</b>   | 20 |
| C04.064.020   | Colonne in lamiera ondulata, con zincatura di almeno un decimo di mm per lato, del diametro da 1200 mm a 1250 mm, fornite e poste in opera nei pozzi drenanti ispezionabili, a qualunque profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La colonna dovrà essere in grado di resistere, con adeguati margini di sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, con certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato:  |   |               |    |
| C04.064.020.a | di diametro di 1200 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 76 kg/m   | m | <b>167,10</b> | 35 |
| C04.064.020.b | di diametro di 1200 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 93 kg/m   | m | <b>180,70</b> | 37 |
| C04.064.020.c | di diametro di 1250 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 79 kg/m   | m | <b>163,70</b> | 35 |
| C04.064.020.d | di diametro di 1250 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 97 kg/m   | m | <b>182,00</b> | 37 |
| C04.064.020.e | di diametro di 1500 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 95 kg/m   | m | <b>175,50</b> | 40 |
| C04.064.020.f | di diametro di 1500 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 122 kg/m  | m | <b>214,40</b> | 41 |
| C04.064.025   | Condotta di fondo per il collegamento dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, eseguita tramite perforazione del diametro minimo di 114,3-127 mm, eseguita a circolazione d'acqua con contestuale avanzamento delle colonne di rivestimento provvisorio in acciaio da recuperarsi, realizzata dall'interno dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, eseguita a qualsiasi profondità, in terreno di qualunque natura e consistenza, compresi trovanti di ogni dimensione e rocce lapidee, anche in presenza di acqua in pressione compresi gli oneri per la foratura del lamierino in acciaio nei pozzi ispezionabili ed eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a | m | <b>205,00</b> | 47 |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
|               | regola d'arte. La condotta sarà misurata secondo l'andamento planimetrico, escluso il diametro interno dei pozzi (1500 mm per i pozzi drenanti da 1200 a 1250 mm per i pozzi ispezionabili)  |   |              |    |
| C04.064.030   | Colonna di rivestimento in acciaio N 80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7,1-8,0 mm, peso minimo pari a circa 18-24 kg/m fornita e posta in opera, durante l'esecuzione della condotta di fondo per il collegamento dei pozzi, passante nei pozzi drenanti e interrotta nei pozzi ispezionabili, compresa finestratura della colonna in opera entro i pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   |   |              |    |
| C04.064.030.a | colonna di diametro esterno di 114,3 mm, spessore 7,1 mm e peso di almeno 18,8 kg/m  | m | <b>66,00</b> | 16 |
| C04.064.030.b | colonna di diametro esterno di 127 mm, spessore 8 mm e peso di almeno 23,4 kg/m  | m | <b>77,00</b> | 17 |
| C04.064.035   | Tubazione in polietilene ad alta densità (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata o liscia, a singola o a doppia parete, realizzata per estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidità diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/mq, modulo di elasticità istantaneo E=900 N/mm <sup>2</sup> , diametro interno 76 mm, diametro esterno 90 mm, oppure, a scelta della D.L., diametro interno 92 mm, diametro esterno 110 mm fornita e posta in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita. In particolare la tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di calza geotessile in pozzi drenanti, dovrà essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, secondo certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal pozzo), mediante uso di poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m | <b>14,20</b> | 16 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C04.064.040   | Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate mediante trivellazione orizzontale controllata, eseguita secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto e disposta secondo la lunghezza, la profondità, la direzione e l'inclinazione indicata dalla D.L.. Nel prezzo sono comprese: mobilitazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice su ogni singolo punto di perforazione, approvvigionamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unità di miscelazione e pompaggio fluidi, sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in polietilene e metalliche, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili per la costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per l'evacuazione dell'acqua presente all'interno del pozzo, evacuazione e conferimento a discarica dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di cantiere, individuazione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica (profilo planimetrico ed altimetrico): |     |               |    |
| C04.064.040.a | tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno 90 mm  | m   | <b>130,00</b> | 47 |
| C04.064.040.b | tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno di 160 mm  | m   | <b>165,00</b> | 46 |
| C04.064.040.c | tubazione esterna in acciaio classe N80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7-8 mm, peso minimo pari a circa 20-28 kg/m, e tubazione interna in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12.5, diametro esterno 90 mm.   | m   | <b>224,00</b> | 44 |
| C04.064.040.d | tratto di perforazione eccedente la lunghezza utile per recupero a giorno dell'utensile di perforazione   | m   | <b>100,20</b> | 48 |
| C04.064.045   | Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante strato in conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, dello spessore di 50 cm, sovrastante strato di terreno vegetale di altezza minima pari a 80 cm. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |
| C04.064.045.a | diametro di 1500 mm   | cad | <b>281,80</b> | 15 |
| C04.064.045.b | diametro di 1800 mm   | cad | <b>317,20</b> | 17 |
| C04.064.045.c | diametro di 2000 mm   | cad | <b>345,10</b> | 20 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C04.064.050   | Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |     |               |    |
| C04.064.050.a | diametro di 1500 mm  | cad | <b>201,40</b> | 25 |
| C04.064.050.b | diametro di 1800 mm  | cad | <b>236,80</b> | 27 |
| C04.064.050.c | diametro di 2000 mm  | cad | <b>263,70</b> | 30 |
| C04.064.055   | Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione di pozzi drenanti sul fondo mediante posa, preliminare al getto di cls, di un primo telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, di uno strato di ghiaia dell'altezza minima di 40 cm e di un secondo telo di geotessile simile al precedente e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | cad | <b>103,90</b> | 28 |
| C04.064.060   | Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, infissione all'interno del getto stesso della colonna in lamiera ondulata zincata di diametro minimo pari a 1200 mm, spessore 2 mm ed altezza di 2 m (da pagare a parte) riempimento dell'intercapedine tra lamierino e terreno con conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, veicolato con tubo getto; - alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq, alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |     |               |    |
| C04.064.060.a | diametro di 1500 mm  | cad | <b>300,10</b> | 38 |
| C04.064.060.b | diametro di 1800 mm  | cad | <b>423,30</b> | 40 |
| C04.064.060.c | diametro di 2000 mm  | cad | <b>514,40</b> | 45 |
| C04.064.065   | Impermeabilizzazione alla base di pozzi drenanti ispezionabili di qualsiasi dimensione con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo, eventuale successiva immediata infissione della colonna in lamiera zincata fino a fondo foro (in tal caso il maggior quantitativo di cls gettato sarà compensato a parte) e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.   | cad | <b>164,00</b> | 45 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C04.064.070   | Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione alla base di pozzo drenante o ispezionabile, con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.   | mc  | <b>105,10</b> | 15 |
| C04.064.075   | Anello di impermeabilizzazione sul fondo dei pozzi drenanti ispezionabili, eseguito nell'intercapedine posta tra lamierino e terreno, dopo l'avvenuta posa in opera del ghiaietto nell'intercapedine, per un'altezza pari a circa 1,5-2 m, mediante getto di boiaccia cementizia dosata a 500 kg di cemento tipo 42,5 R per mc di miscela, veicolata sul fondo pozzo mediante due tubazioni cieche, a perdere, in PVC diametro 80 mm, fissate sui fianchi del lamierino fino a circa 50 cm dal fondo pozzo, previa sigillatura delle giunzioni dei lamierini, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |     |               |    |
| C04.064.075.a | diametro di 1500 mm   | cad | <b>206,80</b> | 28 |
| C04.064.075.b | diametro di 1800 mm   | cad | <b>233,60</b> | 27 |
| C04.064.075.c | diametro di 2000 mm   | cad | <b>258,30</b> | 25 |
| C04.064.080   | Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante riempimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., nell'intercapedine fra terreno e colonna, per una altezza di 100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |
| C04.064.080.a | diametro di 1500 mm   | cad | <b>66,50</b>  | 20 |
| C04.064.080.b | diametro di 1800 mm   | cad | <b>136,20</b> | 22 |
| C04.064.080.c | diametro di 2000 mm   | cad | <b>205,80</b> | 25 |
| C04.064.085   | Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per pozzi prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato del diametro interno di 150 cm, spessore di 8 cm ed altezza pari a 100 cm, compreso riempimento dell' intercapedine tra elemento stesso e lamierino con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | cad | <b>155,40</b> | 39 |
| C04.064.090   | Chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di chiusura e sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta, completo di cerniere e lucchetto in acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non minore di Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di esercizio adeguati alla zona d'intervento ed |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | accettati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |
| C04.064.090.a | pedonale con botola classe B125 e peso non inferiore a 40 kg  | cad | <b>267,90</b> | 18 |
| C04.064.090.b | carrabile con botola classe C250 e peso non inferiore a 60 kg   | cad | <b>321,70</b> | 16 |
| C04.064.090.c | carrabile con botola classe D400 e peso non inferiore a 90 kg   | cad | <b>365,90</b> | 14 |
| C04.064.095   | Abbassamento al di sotto del piano di campagna di pozzo drenante ispezionabile per un'altezza minima di 1 m, compreso scavo a sezione obbligata di dimensioni non inferiori a 3x3 m, montaggio e smontaggio lamierino, perforazione a vuoto per un'altezza non inferiore a 1 m, fornitura e posa in opera di doppio telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/mq e dimensioni minime pari a 3x3 m, reinterro scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (è esclusa la fornitura e posa in opera del grigliato di protezione in acciaio zincato)  | cad | <b>255,10</b> | 42 |
| C04.064.100   | Trattamento dei chiusini in c.a. con emulsione bituminosa al 50% di bitume puro, dato a una mano, da eseguirsi sul lato interno per i chiusini posti fuori terra e su tutti i lati per i chiusini completamente interrati, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mq  | <b>4,80</b>   | 65 |
| C04.064.105   | Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nei pozzi di ispezione e strutturali, compreso l'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m   | <b>163,90</b> | 40 |
| C04.064.110   | Dreni sub-orizzontali del diametro minimo di 90 mm, eseguiti a qualsiasi profondità, dall'interno dei pozzi d'ispezione mediante perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di qualsiasi specie, anche con forte presenza di acqua in pressione e compresi inoltre i seguenti oneri: apertura del foro nella camicia metallica, anche del tipo composto da due colonne concentriche ed interposto strato di cls, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, fornitura e posa in opera di tubo filtrante in PVC flessibile serie pesante diametro 45-55 mm spessore 5 mm forato, avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con calza in agugliato di fibra continua, lavaggio a fondo dreno, fornitura e messa in opera di tappo di testa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m   | <b>144,70</b> | 47 |
| C04.064.115   | Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi perforazione, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, tappo di fondo, stuccatura a sfioro della  |     |               |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
|               | parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |   |               |    |
| C04.064.115.a | tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm   | m | <b>47,30</b>  | 36 |
| C04.064.115.b | tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm   | m | <b>52,00</b>  | 38 |
| C04.064.115.c | sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/mq  | m | <b>1,10</b>   | 40 |
| C04.064.120   | Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi ogni onere per perforazione e rivestimento del foro con tubo da recuperare, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, stuccatura a sfioro della parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |   |               |    |
| C04.064.120.a | tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm   | m | <b>56,70</b>  | 36 |
| C04.064.120.b | tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm   | m | <b>61,00</b>  | 38 |
| C04.064.120.c | sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/mq  | m | <b>1,10</b>   | 40 |
| C04.064.125   | Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle attrezzature da eseguire secondo le indicazioni del c.s.a.:   |   |               |    |
| C04.064.125.a | tubi drenanti con bocca foro a cielo aperto  | m | <b>4,00</b>   | 53 |
| C04.064.125.b | tubi drenanti presenti all'interno di pozzi  | m | <b>4,90</b>   | 53 |
| C04.064.130   | Perforazione guidata eseguita a carotaggio continuo con recupero carote non inferiore all' 80%, con diametro finale reso >100 mm, con andamento sub-orizzontale, eseguita da fronte terreno o da pozzo di grande diametro (escluso il calo in basso della trivella) per tratte di lunghezza non inferiore a 200-300 m, con tolleranza della deviazione lungo la direttiva di progetto non superiore a 2%, compresi controlli sulle eventuali deviazioni del foro e correzioni o rifacimenti necessari per realizzare la traiettoria programmata, nonché eventuale tubaggio provvisorio dei fori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |   |               |    |
| C04.064.130.a | per ogni metro perforato da fronte a 150 m   | m | <b>244,00</b> | 61 |
| C04.064.130.b | per ogni metro perforato da fronte da 150 m a 200 m  | m | <b>292,80</b> | 61 |
| C04.064.130.c | per ogni metro perforato da fronte da 200 m a 300 m  | m | <b>335,70</b> | 61 |
| C04.064.130.d | sovrapprezzo per cementazione tratti fratturati o franosi nella esecuzione della perforazione guidata  | m | <b>244,00</b> |    |
| C04.064.130.e | riperforazione dei tratti fratturati o franosi cementati nella esecuzione della perforazione guidata   | m | <b>48,80</b>  | 34 |

|             |   |   |               |    |
|-------------|---|---|---------------|----|
| C04.064.135 | <p>Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni sub-orizzontali direzionati secondo le indicazioni del c.s.a. e della D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione di nucleo, in terreni di qualsiasi natura, secondo le tecniche della trivellazione orizzontale guidata. Le lavorazioni prevedono la creazione di una perforazione cieca con controllo e verifica costante della direzione di perforazione che avverrà mediante ausilio di strumentazioni elettroniche, poste lungo la batteria di aste, in prossimità dello scalpello. Tali strumentazioni, dovranno essere in grado di trasmettere in superficie, per coperture fino a 20 m di spessore, i dati di perforazione. Il diametro della perforazione di circa 4" sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura posizionata all'interno del pozzo di 5 m di diametro e con unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna; la perforazione si svilupperà con l'ausilio di rivestimenti atti ad ospitare i tubi drenanti microfessurati in PVC del diametro esterno di 3" rivestiti con calza in geotessuto</p>  | m | <b>135,00</b> | 56 |
| C04.064.140 | <p>Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni suborizzontali autopercoranti disposti secondo l'inclinazione e la direzione indicate dalla D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione del nucleo, in terreni di qualsiasi natura, con controllo e verifica della direzione stessa; il diametro di perforazione, circa 4", sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura all'interno del pozzo di diametro 5 m e di unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna. Il sistema drenante costituito da dreni autopercoranti in acciaio tipo "SI.DR.A." diametro 88,9 mm, spessore 8 mm in spezzoni da 3 m con filettatura maschio-femmina alle estremità e tagli trasversali; Il tubo in acciaio è completo al suo interno di tubo drenante in PVC di diametro esterno pari a 3" in grado di prolungare la durata del dreno e di tubazioni in ferro diametro 1/2" spessore 2,3 mm per adduzione fluidi di perforazione allo scalpello. Inclusi nel prezzo gli anelli di bloccaggio del tubo in PVC e il rivestimento protettivo provvisorio delle finestrate durante la fase di perforazione costituito da film plastico idrosolubile e biodegradabile</p> | m | <b>151,90</b> | 50 |

|             |   |    |              |    |
|-------------|---|----|--------------|----|
| C04.064.145 | Diaframma drenante costituito da pali secanti diametro 800 mm, riempiti di inerti 0,5-1,5 mm, spinti alla profondità prevista nei disegni di progetto, eseguiti con idonee attrezzature da perforazione, compreso l'uso dello scalpello per la demolizione di eventuali trovanti e con l'impiego di tubi metallici di rivestimento provvisorio (tubo gobbo) in grado di garantire la continuità del diaframma drenante. Nel prezzo è compresa e compensata la perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, la fornitura e posa in opera degli inerti sino alla quota di 1,3 m dal piano di campagna, la posa di un telo in tessuto non tessuto da 250 g/mq di separazione fra il terreno e gli inerti, l'incamiciamento del foro e l'estrazione dei tubi forma, il tombamento della parte eccedente il riempimento dello scavo e, successiva compattazione del terreno, l'esecuzione di perforazioni preliminari di prova e il trasporto nelle aree di accantonamento del cantiere del materiale di risulta   | mq | <b>93,80</b> | 35 |
| C04.067     | PALANCOLE   |    |              |    |
| C04.067.005 | Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | kg | <b>1,40</b>  | 3  |
| C04.067.010 | Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisorie, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi | kg | <b>0,40</b>  | 21 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C04.070       | <b>TIRANTI E ANCORAGGI SU OPERE IDRAULICHE E DI DIFESA DEL SUOLO</b>  |    |               |    |
| C04.070.005   | Placcaggio di pareti rocciose a qualsiasi altezza con betoncino miscelato costituito da calcestruzzo con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e quant'altro necessario ad ottenere una tonalità simile al colore della roccia in posto, spruzzato con macchina ad aria compressa alla pressione di esercizio di 5-6 atmosfere, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm, con contabilizzazione eseguita a mc di betoncino miscelato spruzzato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | mc | <b>207,30</b> | 19 |
| C04.070.010   | Rivestimento di pareti rocciose a qualsiasi altezza con calcestruzzo proiettato di tipo non strutturale con proiezione per via umida dello spessore di 10 cm, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. spruzzato a pressione, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, contabilizzazione eseguita per mq di betoncino in opera   | mq | <b>44,80</b>  | 34 |
| C04.070.015   | Iniezioni di miscela cementizia acqua-cemento e additivi antiritiro a bassa pressione per consolidamento di parete rocciosa, realizzate a qualsiasi altezza, con misurazione a kg di miscela secca e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |               |    |
| C04.070.015.a | con l'ausilio di ponteggi metallici (compensati a parte)  | t  | <b>150,50</b> | 50 |
| C04.070.015.b | con l'ausilio di rocciatori in cordata  | t  | <b>300,00</b> | 75 |
| C04.070.020   | Barriera per il sostegno dei versanti ad elementi modulari (ombrello) h 310x360 cm costituiti da due travi in acciaio immorsate, piastre di immorsamento in acciaio, piastre posteriori di ancoraggio in cemento, rete di contenimento diametro 8 mm tipo 8x10, 8 funi metalliche di controvento del diametro 16 mm, bulloneria varia per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo                               | mq | <b>245,00</b> | 14 |
| C04.070.025   | Barriera per il sostegno dei versanti ad elementi modulari (ombrello) h 200 x 250 cm costituiti da due travi in acciaio immorsate-saldate, piastre di immorsamento in acciaio, piastre posteriori di ancoraggio in cemento, rete di contenimento diametro 8 mm tipo 8x10, 4 funi metalliche di controvento del diametro 10 mm, bulloneria varia per raccordi vari elementi, comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso scavo                     | mq | <b>176,00</b> | 14 |
| C04.073       | <b>CANALETTE</b>  |    |               |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.073.005   | Condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento e rivestimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 15 cm, forniti e posti in opera compresi cassetture necessarie al contenimento del getto, leggera armatura avvolgente ottenuta con rete elettrosaldata del diametro 8 mm con maglia 20x20, accurato rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo:   |    |               |    |
| C04.073.005.a | di diametro 60 cm  | m  | <b>91,30</b>  | 18 |
| C04.073.005.b | di diametro 80 cm  | m  | <b>117,40</b> | 18 |
| C04.073.010   | Manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata, completo di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dal capitolato, compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore di 10 cm, rinterro e compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo compensato a parte con i relativi prezzi di elenco:  |    |               |    |
| C04.073.010.a | tipo ad elementi incastrati  | kg | <b>3,10</b>   | 22 |
| C04.073.010.b | tipo ad elementi imbullonati per tombini   | kg | <b>3,40</b>   | 22 |
| C04.073.010.c | tipo a piastre multiple  | kg | <b>3,50</b>   | 22 |
| C04.073.015   | Canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |               |    |
| C04.073.015.a | di diametro 40 cm  | m  | <b>49,50</b>  | 27 |
| C04.073.015.b | di diametro 60 cm  | m  | <b>70,50</b>  | 27 |
| C04.073.015.c | di diametro 80 cm  | m  | <b>101,00</b> | 26 |
| C04.076       | <b>ACCIAIO PER C.A.</b>  |    |               |    |
| C04.076.005   | Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | kg | <b>1,60</b>   | 21 |
| C04.076.010   | Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, trafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e   | kg | <b>1,80</b>   | 20 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   |     |                 |    |
| C04.076.015   | Rete elettrosaldada di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e posta in opera comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | kg  | <b>1,70</b>     | 21 |
| C04.079       | <b>FERRO LAVORATO E PROFILATI</b>   |     |                 |    |
| C04.079.005   | Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | kg  | <b>7,20</b>     | 21 |
| C04.079.010   | Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | kg  | <b>8,20</b>     | 20 |
| C04.079.015   | Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |                 |    |
| C04.079.015.a | opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto  | kg  | <b>7,50</b>     | 28 |
| C04.079.015.b | opere in ferro con zincatura a caldo  | kg  | <b>8,00</b>     | 28 |
| C04.079.020   | Ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, fornite e poste in opera complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, verniciatura integrale con resine epossidiche a due componenti e quant'altro occorra per dare le ventole funzionanti a perfetta regola d'arte: |     |                 |    |
| C04.079.020.a | luce di diametro 30 cm  | cad | <b>585,00</b>   | 26 |
| C04.079.020.b | luce di diametro 40 cm  | cad | <b>807,00</b>   | 24 |
| C04.079.020.c | luce di diametro 50 cm  | cad | <b>1.074,00</b> | 22 |
| C04.079.020.d | luce di diametro 60 cm  | cad | <b>1.547,00</b> | 22 |
| C04.079.020.e | luce di diametro 80 cm  | cad | <b>2.592,00</b> | 21 |
| C04.079.020.f | luce di diametro 100 cm   | cad | <b>4.474,00</b> | 20 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| C04.079.025   | Paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di briglie, delle dimensioni utili per opere murarie con foro circolare di diametro 60 cm assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, fornita e eseguita in acciaio INOX completo di gargame, anello premiguarnizione, guide di scorrimento, diaframma con travi di rinforzo, cunei di contro tenuta, viteria di fissaggio, asta rullata, il tutto in acciaio INOX, completo altresì di pattini di scorrimento e guarnizioni di tenuta adatte per fognatura, con caratteristiche idonee a sopportare le pressioni d'esercizio presenti nel pozzetto, completa di asta di manovra telescopica della lunghezza utile al movimento dall'esterno del pozzetto, con cappellotto di comando e staffa fissaggio a parete con volantino asportabile, bulloneria per ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante:  |     |                 |    |
| C04.079.025.a | per pozzetti di altezze fino 4 m  | cad | <b>6.540,00</b> | 13 |
| C04.079.025.b | per pozzetti di altezze oltre 4 m fino a 8 m  | cad | <b>7.890,00</b> | 13 |
| C04.079.025.c | per pozzetti di altezze oltre 8 m fino a 12 m   | cad | <b>8.860,00</b> | 14 |
| C04.079.030   | Griglie in acciaio inox per pozzetti di scarico forniti e posti in opera per la manutenzione di briglie con telaio di spessore idoneo alle pressioni d'esercizio nel manufatto completo di ancoraggi alla struttura muraria o cementizia, misura luce netta del foro:   |     |                 |    |
| C04.079.030.a | per pozzetti di altezze fino 4 m  | mq  | <b>2.020,00</b> | 6  |
| C04.079.030.b | per pozzetti di altezze oltre 4 metri fino a 8 m  | mq  | <b>2.225,00</b> | 6  |
| C04.079.030.c | per pozzetti di altezze oltre 8 metri fino a 12 m   | mq  | <b>2.430,00</b> | 7  |
| C04.082       | <b>RETI E BARRIERE PARAMASSI</b>  |     |                 |    |
| C04.082.005   | Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., fornita e posta in opera su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti o ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm, da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete, e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti |     |                 |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi:   |    |              |    |
| C04.082.005.a | maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata 6 mm  | mq | <b>23,00</b> | 32 |
| C04.082.005.b | maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 8 mm   | mq | <b>22,80</b> | 32 |
| C04.082.005.c | geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica a triplice torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una rete metallica zincata a maglia fine a triplice torsione 16x16 mm e diametro 0,7 mm   | mq | <b>28,40</b> | 32 |
| C04.082.005.d | geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta   | mq | <b>26,70</b> | 32 |
| C04.082.005.e | geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza, con rivestimento in materiale polimerico   | mq | <b>28,20</b> | 32 |
| C04.082.005.f | geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7/3,7 mm rivestito internamente in lega Zinco -Alluminio ed esternamente in polimero plastico. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune di diametro 6,0/8,0 mm. La rete sarà raccoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata                           | mq | <b>30,90</b> | 11 |
| C04.082.010   | Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm <sup>2</sup> , fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | kg | <b>14,40</b> | 44 |
| C04.082.015   | Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di qualità ISO 9001 e in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera grandezza "crash test" secondo le modalità di prova indicate dalla Linea Guida Europea ETAG 027 fornita e posta in opera, secondo le disposizioni del c.s.a.. Nel prezzo sono esclusi, perché   |    |              |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
|               | compensati a parte, i plinti di c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, nonchè tutte le fondazioni:  |    |               |    |
| C04.082.015.a | energia di assorbimento MEL > 100 kJ   | mq | <b>140,00</b> | 23 |
| C04.082.015.b | energia di assorbimento MEL > 750 kJ   | mq | <b>170,90</b> | 23 |
| C04.082.015.c | energia di assorbimento MEL > 1500 kJ  | mq | <b>200,00</b> | 22 |
| C04.082.015.d | energia di assorbimento MEL > 2000 kJ  | mq | <b>248,70</b> | 21 |
| C04.082.015.e | energia di assorbimento MEL > 3000 kJ  | mq | <b>299,50</b> | 20 |
| C04.082.015.f | energia di assorbimento MEL > 5000 kJ  | mq | <b>400,90</b> | 19 |
| C04.082.015.g | energia di assorbimento MEL > 8600 kJ  | mq | <b>804,00</b> | 20 |
| C04.082.020   | Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, realizzata con rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale 8x10, e filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresi ancoraggi in fune d'acciaio o barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk diametro 32 mm L= 3 m, al fine di costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera secondo le indicazioni del c.s.a.: |    |               |    |
| C04.082.020.a | maglie tipo 8x10, con rivestimento polimerico plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm, bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata 6 mm   | mq | <b>72,00</b>  | 35 |
| C04.082.020.b | maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 8 mm   | mq | <b>70,00</b>  | 32 |
| C04.082.020.c | geocomposito, avente funzione consolidante antiersiva, costituito da una rete metallica doppia torsione, maglia tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm, accoppiata meccanicamente per punti con una rete metallica zincata a maglia fine a triplice torsione 16x16 mm e diametro 0,7 mm  | mq | <b>75,20</b>  | 34 |
| C04.082.020.d | geocomposito avente funzione consolidante antiersiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% in fibra di cocco a maglia aperta   | mq | <b>76,80</b>  | 34 |
| C04.082.020.e | geocomposito avente funzione consolidante antiersiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico   | mq | <b>74,20</b>  | 32 |
| C04.082.020.f | geocomposito avente funzione consolidante antiersiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm. Bordo esterno della rete rinforzato con filo o fune plastificata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico con diametro finale 8 mm. La rete sarà accoppiata in fase di produzione ad una geostuoia tridimensionale polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al rinverdimento della scarpata   | mq | <b>74,50</b>  | 33 |

|               |  |    |             |    |
|---------------|--|----|-------------|----|
| C04.085       | <b>BIOSTUOIE</b>   |    |             |    |
| C04.085.005   | Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mq. Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 g/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 g/mq in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m: |    |             |    |
| C04.085.005.a | biostuoia in fibre naturali di paglia  | mq | <b>5,10</b> | 20 |
| C04.085.005.b | biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco  | mq | <b>5,90</b> | 17 |
| C04.085.005.c | biostuoia in fibre naturali di cocco   | mq | <b>7,00</b> | 14 |
| C04.088       | <b>GEOTESSILI</b>  |    |             |    |
| C04.088.005   | Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |             |    |
| C04.088.005.a | massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m  | mq | <b>1,80</b> | 27 |
| C04.088.005.b | massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m  | mq | <b>2,40</b> | 20 |
| C04.088.010   | Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |             |    |
| C04.088.010.a | massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m  | mq | <b>1,24</b> | 27 |
| C04.088.010.b | massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 3 kN/m a 5,5 kN/m  | mq | <b>1,70</b> | 20 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| C04.088.015   | Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.: |    |              |    |
| C04.088.015.a | massa areica fino a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale fino a 60 kN/m  | mq | <b>2,10</b>  | 23 |
| C04.088.015.b | massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m   | mq | <b>2,90</b>  | 17 |
| C04.091       | <b>GEOSINTETICI</b>  |    |              |    |
| C04.091.005   | Geostuoia tridimensionale a fondo aperto, costituita da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%, e accoppiata durante il processo di produzione con una geogriglia ad alta tenacità con resistenza a trazione, posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina:  |    |              |    |
| C04.091.005.a | resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m  | mq | <b>8,90</b>  | 11 |
| C04.091.005.b | resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  | mq | <b>9,40</b>  | 10 |
| C04.091.005.c | resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m  | mq | <b>9,90</b>  | 9  |
| C04.091.005.d | resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m   | mq | <b>12,50</b> | 8  |
| C04.091.005.e | resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m   | mq | <b>14,00</b> | 8  |
| C04.091.010   | Geostuoia tridimensionale costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino cuciti insieme industrialmente con filamenti polimerici, dello spessore non inferiore a 20 mm, fornita e posta in opera   | mq | <b>14,40</b> | 14 |

|             |   |    |              |    |
|-------------|---|----|--------------|----|
| C04.091.015 | Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenstrate e rese solidali durante il processo di produzione, fornita e posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/mq e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% e quella inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, diametro del filo pari a 2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale del filo 3,7mm. Bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina | mq | <b>23,70</b> | 11 |
| C04.091.020 | Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo realizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il geotessuto di rinforzo sono uniti tramite cucitura avente un passo longitudinale di 35 mm e trasversale di 10 mm. La geostuoia tridimensionale avrà una densità non inferiore a 1140 kg/mc e uno spessore non inferiore a 9 mm. Il geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 10 mm e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 20 kN/m. Sarà fissato mediante due trincee alla testa e al piede del pendio, oltre a graffe e picchetti di ferro diametro = 10 mm e lunghezza 70 cm. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.   | mq | <b>18,50</b> | 14 |
| C04.091.025 | Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale realizzata da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una membrana impermeabile preassemblati in fase di produzione. Il geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 15 mm e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 10 kN/m. Permeabilità al vapor d'acqua (ASTM F 372): 2,0 g/mq in 24 ore. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.  | mq | <b>18,50</b> | 14 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| C04.091.030   | Geocomposito costituito da due elementi, comprendente: - un telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante agguagliatura meccanica, con esclusione di colle o altri componenti chimici o trattamenti termici, del peso superiore a 250 g/mq - un telo superiore di tessuto a trama e ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte del peso superiore a 400 g/mq. I teli dovranno essere sovrapposti tra loro ed essere cuciti a macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiali delle migliori qualità in commercio, dovranno essere resistenti agli agenti chimici, imputrescibili ed atossici con buona resistenza alle alte temperature; sono compresi nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito secondo le indicazioni del c.s.a. | mq  | <b>6,80</b>  | 29 |
| C04.091.035   | Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in tessuto o tessuto non-tessuto, anche eventualmente laminato con pellicola di polietilene, assemblati mediante agguagliatura meccanica e con le caratteristiche indicate nel c.s.a.. Nella messa in opera sono compresi gli oneri delle sovrapposizioni, della sistemazione anche su piani inclinati e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:  |     |              |    |
| C04.091.035.a | resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 12 kN/m, resistenza a punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,2 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $3 \times 10^{-11}$ , dosaggio non inferiore a 4000 g/mq   | mq  | <b>9,50</b>  | 10 |
| C04.091.035.b | resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 16 kN/m, resistenza a punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con permeabilità minore o uguale a $7 \times 10^{-13}$ , dosaggio non inferiore a 4200 g/mq   | mq  | <b>13,50</b> | 9  |
| C04.091.040   | Geocontenitore costituito da sacchi in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la formazione a terra di argini o dune artificiali (temporanei o permanenti). Il geocontenitore ha messa areica pari a 800 g/mq, realizzato in fibre di polipropilene agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore ha dimensioni di circa 1,30 x 1,60 x 0,35 m e sarà posato in opera secondo i disegni di progetto e le indicazioni del c.s.a. Nel prezzo sono compresi la fornitura, il carico, il trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito  | cad | <b>44,30</b> | 17 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| C04.091.045   | Geocontenitore a forma di sacco in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la formazione di barriere sommerse o soffolte, realizzato in fibre di polipropilene agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore, ha forma di sacco di dimensioni 1,70 x 2,70 x 0,40 m, realizzato con cucitura lineare parallela doppia e filo di resistenza > di 21000 kN, verrà posato in opera alla profondità indicata dai disegni di progetto e con le indicazioni del c.s.a.. Nel prezzo sono compresi: la fornitura, il carico, il trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi, l'assistenza dei sub per la posa in opera, il rilievo topografico di prima pianta e a conclusione dei lavori restituito mediante planimetria, profili e sezioni, la remunerazione del subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni con restituzione dei verbali di visita e le fotografie relative ai lavori eseguiti |     |               |    |
| C04.091.045.a | con massa areica pari a 1200 g/mq  | cad | <b>118,00</b> | 17 |
| C04.091.045.b | con massa areica pari a 1500 g/mq  | cad | <b>130,00</b> | 17 |
| C04.094       | <b>DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE</b>  |     |               |    |
| C04.094.005   | Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta   | mq  | <b>0,06</b>   | 27 |
| C04.094.010   | Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta   | mq  | <b>0,16</b>   | 27 |
| C04.094.015   | Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta  | mq  | <b>0,39</b>   | 68 |
| C04.094.020   | Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta  | mq  | <b>0,25</b>   | 36 |
| C04.094.025   | Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta  | mq  | <b>0,52</b>   | 32 |



|               |  |    |             |    |
|---------------|--|----|-------------|----|
| C04.094.030   | Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta  | mq | <b>0,90</b> | 40 |
| C04.094.035   | Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.:   |    |             |    |
| C04.094.035.a | in zone accessibili  | mq | <b>0,87</b> | 46 |
| C04.094.035.b | in zone disagiate  | mq | <b>0,97</b> | 52 |
| C04.094.040   | Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L.; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: |    |             |    |
| C04.094.040.a | in alvei accessibili   | mq | <b>1,12</b> | 49 |
| C04.094.040.b | in alvei di difficile accesso  | mq | <b>1,53</b> | 54 |
| C04.094.045   | Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m  | mq | <b>1,53</b> | 29 |
| C04.097       | <b>REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO</b>   |    |             |    |

|               |  |    |             |    |
|---------------|--|----|-------------|----|
| C04.097.005   | Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |    |             |    |
| C04.097.005.a | fino a 8 m   | mq | <b>0,85</b> | 29 |
| C04.097.005.b | fino a 12 m  | mc | <b>1,17</b> | 30 |
| C04.097.005.c | oltre 12 m   | mc | <b>1,70</b> | 30 |
| C04.100       | <b>OPERE DI DIFESA DELLA COSTA</b>   |    |             |    |
| C04.100.005   | Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da dragaggio dell'area individuata nella planimetria di progetto, con refluimento fino alla distanza massima di 1.500 m, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.  | mc | <b>7,00</b> | 19 |
| C04.100.010   | Ripascimento e/o ripristino di fondale con materiale proveniente da scavo subacqueo, di qualsiasi natura e consistenza, anche commisto di eventuali trovanti, detriti di muratura o simili, pietrame, scagliami rocciosi con l'obbligo del loro salpamento, eseguito con l'utilizzo di idoneo mezzo meccanico effossorio, imbarcato su natante o qualunque altro mezzo, fornito eventualmente di benna mordente con il carico possibile anche su cassoni portafango o bettoline, autorizzati e provvisti di regolare dotazione di bordo, comprensivo di manovratori abilitati, incluso il carico, il trasporto, lo sversamento e la sistemazione, a distanza baricentrica fino a metri 2500 dalla zona di scavo, secondo le indicazioni della D.L. e/o gli elaborati grafici di progetto, nonché ogni altro onere, fornitura o magistero | mc | <b>6,90</b> | 19 |
| C04.100.015   | Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera mediante trasporto su automezzi, con sabbia proveniente da escavo di area litoranea o stoccata in cantiere o presso discarica autorizzata, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e la posa in opera, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.:  |    |             |    |
| C04.100.015.a | fino alla distanza di 2,5 km   | mc | <b>2,70</b> | 19 |
| C04.100.015.b | distanza da 2,5 a 5 km   | mc | <b>4,00</b> | 19 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C04.100.015.c | distanza da 5 a 7,5 km  | mc | <b>4,60</b>  | 19 |
| C04.100.015.d | distanza da 7,5 a 10 km   | mc | <b>5,40</b>  | 19 |
| C04.100.015.e | distanza da 10 a 15 km  | mc | <b>6,90</b>  | 19 |
| C04.100.015.f | distanza da 15 a 20 km  | mc | <b>8,40</b>  | 19 |
| C04.100.015.g | distanza da 20 a 30 km  | mc | <b>10,20</b> | 19 |
| C04.100.020   | Escavazione di materiale sabbioso e ripascimento mediante draga autorefluyente, in prossimità delle scogliere coadiuvato da mezzi terrestri meccanici di adeguata potenza per gli scavi nelle zone in prossimità della riva per l'imbasamento dei pennelli perpendicolari al litorale. Il materiale verrà accumulato a riva per il successivo ripascimento dell'arenile e per il colmamento delle zone di alto fondale in corrispondenza dei varchi tra le scogliere. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluimento (comprese le relative condotte) o trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno dell'area dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. | mc | <b>4,60</b>  | 17 |
| C04.100.025   | Ripascimento artificiale del litorale, prospiciente e limitrofo le zone oggetto dei lavori protette con scogliere, con sabbia proveniente da cava, con trasporto via terra, mediante il carico presso l'area di prelievo, il trasporto fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in battigia secondo quanto precisato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione.   | mc | <b>18,30</b> | 17 |
| C04.100.030   | Mobilizzazione di sabbia accumulata dalla battigia fino alla batimetrica - 0,80 m con mezzo scraper o similare, accumulo o stendimento sulla battigia in corrispondenza della zona interessata dal ripascimento, compreso la ruspatura, il tutto da realizzarsi in paraggio costiero caratterizzato da opere di difesa con scogliere emerse. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione:   |    |              |    |
| C04.100.030.a | in un raggio di 200 m   | mc | <b>4,20</b>  | 19 |
| C04.100.030.b | caricamento, trasporto e stendimento lungo la battigia con mezzi idonei che non richiedano la necessità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 1 km   | mc | <b>5,50</b>  | 19 |
| C04.100.030.c | caricamento, trasporto e stendimento lungo la battigia con mezzi idonei che non richiedano la necessità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 2 km   | mc | <b>6,80</b>  | 19 |

|             |   |     |               |    |
|-------------|---|-----|---------------|----|
| C04.100.035 | Escavazione di materiale sabbioso con refluitamento ad una distanza massima di 300 m per il ripascimento della spiaggia emersa o sommersa, mediante l'utilizzo di disgregatore o similare, installato su mezzo meccanico terrestre da utilizzarsi in prossimità delle scogliere fino alla batimetrica - 2,50 m. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluitamento (compreso le relative condotte) trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno delle aree dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione   | mc  | <b>4,10</b>   | 19 |
| C04.100.040 | Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti ed ogni altra impurità recuperando la frazione sabbiosa rendendola perfettamente idonea all'impiego per ripascimenti dell'arenile. La vagliatrice dovrà essere del tipo mobile, omologata ed a norma della legislazione vigente. Nel prezzo si intendono compresi: - tutti i mezzi meccanici e tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione del materiale; - lo smaltimento del materiale di risulta del sovrullo che dovrà essere effettuato presso discariche autorizzate, in adempimento alle normative vigenti da documentarsi con specifico formulario; - l'accumulo del materiale vagliato in forma di duna pronta per il successivo carico e trasporto sull'arenile; - la sistemazione dell'area al termine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli          | mc  | <b>4,00</b>   | 19 |
| C04.100.045 | Sacchi in tessuto plastico della capacità di 1,8 mc circa, posti in opera riempiti di sabbia, fino alla profondità massima di 4 m. Nel prezzo si intende compreso: - la fornitura di sacchi riempiti di sabbia aventi dimensioni di 2,70 x 1,70 x 0,40 m e caratteristiche conformi alle prescrizioni del c.s.a.; - il carico, il trasporto e la posa in opera con idonei mezzi; la posa dei sacchi dovrà essere eseguita in modo guidato, al fine di ottenere la massima regolarità planimetrica e di altezza delle stesse possibili, con l'assistenza di sub; - il rilievo topobatimetrico di prima pianta della zona delle barriere da realizzare, restituiti mediante planimetria, profili e sezioni da sottoporre all'approvazione della D.L.; - il rilievo topobatimetrico analogo al precedente alla conclusione dei lavori; - remunerazione di un subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni per complessive 10 ore (max) con redazione di relativi verbali di visita e la fornitura di n. 10 (max) fotografie relative ai lavori eseguiti | cad | <b>101,30</b> | 17 |

|             |  |     |               |    |
|-------------|--|-----|---------------|----|
| C04.100.050 | Pali di legno "Demerara Greenheart" del diametro non inferiore a 25 cm e lunghezza 6 m, muniti di punta, forniti ed infissi in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in acqua, con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità di infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di c.s.a. e secondo le disposizioni della D.L.   | cad | <b>256,00</b> | 24 |
| C04.100.055 | Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno lunghi fino a 6 m, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità d'infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di c.s.a. e le disposizioni della D.L., compresi tutti gli oneri  | cad | <b>85,40</b>  | 32 |
| C04.100.060 | Rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura del peso di 800 g/mq, previa accettazione e verifica dell'idoneità da parte della D.L., tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile sarà fornito e steso nello scavo per l'imbasamento delle scogliere e dei pennelli perpendicolari al litorale con l'ausilio di sommozzatore; nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi necessari per la perfetta posa del tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre compresi nel prezzo a mq, riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m | mq  | <b>4,00</b>   | 17 |
| C04.100.065 | Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al gelo, di pezzatura compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso compreso tra 50 e 500 kg e il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre.  | t   | <b>24,00</b>  | 17 |

|             |  |   |              |    |
|-------------|--|---|--------------|----|
| C04.100.070 | Scogli di 1ª categoria costituiti da elementi del peso ciascuno da 500 a 1000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre  | t | <b>25,00</b> | 17 |
| C04.100.075 | Scogli di 2ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre   | t | <b>25,50</b> | 17 |
| C04.100.080 | Scogli di 3ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 3000 a 5000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, forniti sia via terra che via mare e posati a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre   | t | <b>26,50</b> | 17 |
| C04.100.085 | Salpamento di scogliere esistenti di qualsiasi volume, eseguito sia all'asciutto ed in acqua, a qualsiasi altezza o profondità rispetto il l.m.m. con riposizionamento degli scogli in adiacenza delle scogliere salpate per l'allargamento delle stesse secondo le sagome di progetto e per la realizzazione delle scogliere trasversali, da eseguirsi con l'assistenza di sommozzatore e di quant'altro necessario per la perfetta esecuzione delle nuove scogliere sommerse, resta inoltre compresa nel prezzo tutta la movimentazione degli scogli di superficie della scogliera non salpata al fine della regolarizzazione e livellamento dell'estradosso della scogliera residua come da disegni di progetto. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo | t | <b>11,30</b> | 17 |

|             |   |     |                 |    |
|-------------|---|-----|-----------------|----|
| C04.100.090 | Compenso per prestazione di subacqueo comprensivo delle attrezzature necessarie per ogni ora di effettivo lavoro  | ora | <b>100,00</b>   | 50 |
| C04.100.095 | Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)   | cad | <b>431,40</b>   | 15 |
| C04.100.100 | Briccola o gruppo (pali di legno che delimitano il canale navigabile) formato da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, forniti e infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70x0,6 mm e le necessarie chiodature. La briccola o gruppo 3 pali è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a.  | cad | <b>1.900,00</b> | 15 |
| C04.100.105 | Dama (pali di legno che indicano l'ingresso al canale navigabile o un allineamento per entrare nel canale) formata da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, forniti e infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa, oltre al palo centrale di 12 m. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70 x 0,6 mm e le necessarie chiodature. La dama 3 pali più 1 palo è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a. | cad | <b>2.400,00</b> | 15 |
| C04.100.110 | Pannelli di indicazione in alluminio piano con pellicola ad alta rifrangenza di colore verde e rosso delle dimensioni di 20 x 15 cm forniti e posti in opera. Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte  | cad | <b>50,00</b>    | 24 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| C04.100.115   | Pannelli di localizzazione in alluminio piano delle dimensioni di 20 x 20 cm stampati con il numero della bricola o dama e la posizione in latitudine e longitudine nel sistema geografico fissato (WGS84) forniti e posti in opera. Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte   | cad | <b>55,00</b>  | 24 |
| C04.100.120   | Riflettore radar passivo in acciaio verniciato per segnalamento di opere in mare, fornito e posto in opera. Escluso il palo di sostegno.  | cad |               |    |
| C04.100.120.a | Forma triangolare o rettangolare a croce di dimensioni 30x40 cm., spessore 2 mm., munito di base per il fissaggio sulla testa del palo con tre punti di ancoraggio. Escluso il palo di sostegno.  | cad | <b>100,00</b> | 24 |
| C04.100.120.b | forma cilindrica di colore giallo munito di miraglio a X di dimensioni 50x50 cm, spessore 4 mm. Escluso il palo di sostegno   | cad | <b>800,00</b> | 24 |
| C04.103       | <b>SEMINE</b>   |     |               |    |
| C04.103.005   | Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |
| C04.103.005.a | 30 g/mq senza preparazione delle superfici  | mq  | <b>0,20</b>   | 48 |
| C04.103.005.b | 50 g/mq senza preparazione delle superfici  | mq  | <b>0,25</b>   | 48 |
| C04.103.005.c | 30 g/mq con preparazione delle superfici  | mq  | <b>0,30</b>   | 51 |
| C04.103.005.d | 50 g/mq con preparazione delle superfici  | mq  | <b>0,35</b>   | 51 |
| C04.103.010   | Sovraprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mq  | <b>0,10</b>   | 37 |
| C04.103.015   | Inerbimento con coltre organica protettiva, compresi: fornitura e messa in opera di miscuglio di sementi come previsto nel c.s.a., in ragione di 50 g/mq, concime organico (humus) 500 g/mq, coltre organica protettiva composta da fieno e/o paglia in ragione di 1000 g/mq, rete a maglia larga (15x15 cm) in materiale biodegradabile, fissata al terreno con talee di salice arbustivo, della lunghezza di 30/40 cm, in ragione di 2 talee per mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq  | <b>2,10</b>   | 37 |
| C04.103.020   | Idrosemia, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/mq, concimi organici in ragione di 50 g/mq, collanti naturali in ragione di 80 g/mq, eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |               |    |



|                |   |    |              |    |
|----------------|---|----|--------------|----|
| C04.103.020.a  | per cantieri facilmente accessibili   | mq | <b>0,90</b>  | 22 |
| C04.103.020.b  | per cantieri in luoghi disagiati  | mq | <b>1,00</b>  | 28 |
| C04.103.025    | Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/mq, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/mq, coltre organica protettiva in ragione di 200 g/mq e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |    |              |    |
| C04.103.025.a  | coltre organica composta da fieno o paglia  | mq | <b>1,80</b>  | 26 |
| C04.103.025.b  | coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol  | mq | <b>2,85</b>  | 26 |
| <b>C04.106</b> | <b>DIFESE SPONDALI</b>  |    |              |    |
| C04.106.005    | Difesa radente eseguita con pali di castagno o altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scasso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m  | <b>43,90</b> | 41 |
| C04.106.010    | Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scasso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m  | <b>60,00</b> | 43 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C04.106.015   | Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | m  | <b>92,00</b>  | 47 |
| C04.106.020   | Difesa spondale radente poggiata, anche, su fondazione pagata a parte, realizzata con tondi in legno di castagno scortecciati, di diametro maggiore o uguale a cm 20 e lunghezza variabile, per formazione di paratia doppia larga cm 100 o paratia tripla larga cm 150, fissati con zanche, graffe e/o chiodature ai tondi di legname di castagno di uguale diametro sovrapposti ad incastellatura ad interasse di cm 150; l'opera dovrà essere integrata con fascine di salice vivo e realizzata secondo le indicazioni del progetto e le prescrizioni del c.s.a.:  |    |               |    |
| C04.106.020.a | paratia doppia  | mc | <b>155,00</b> | 37 |
| C04.106.020.b | paratia tripla  | mc | <b>175,00</b> | 37 |
| C04.106.025   | Paratia semplice realizzata mediante infissione di pali di legno per il contenimento di materie terrose, del diametro in testa non inferiore a 20 cm e della lunghezza di 5 m, da infiggersi con battipalo meccanico, anche imbarcato su natante, ad interasse di 50 cm, comprese filagnole di legno colleganti tutte le teste dei pali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m  | <b>83,50</b>  | 44 |
| C04.106.030   | Costruzione di presidi di sponda costituiti da una fila di pali di legno del diametro in testa non inferiore a 15 cm e della lunghezza di 3 m, da infiggersi con battipalo meccanico o con benna vibrante, ad interasse di 40 cm e da doppia fila sovrapposta di fascinotti di legno verde di salice o tamerice, compresi i relativi movimenti a mano di terra, in scavo ed in riporto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m  | <b>42,80</b>  | 48 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| C04.106.035   | Presidi di sponda costituiti da doppia fila di pali in legno di cui la parte esterna con pali di castagno del diametro in testa di 14-16 cm e della lunghezza di 4,5 m e la parte interna con pali pure in castagno del diametro in testa di 8-12 cm e della lunghezza di 2,5 m, da infiggersi dall'acqua o da terra con battipalo meccanico ad un interasse di 50 cm, compresi fornitura e posa in opera di fascinotti del diametro finito di 25 cm da posarsi all'interno della doppia fila di pali, sovrapposti su tre file, costruiti con rami di salice o tamerice di fresco taglio, movimenti di terra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La lunghezza del presidio verrà computata misurando la fila esterna | m   | <b>84,50</b> | 45 |
| C04.106.040   | Fascinotti lunghezza minima 3 m del diametro finito di 25 cm, di idonee essenze, forniti e fissati ai pali di presidio con filo zincato, compresa la sovrapposizione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m   | <b>6,80</b>  | 50 |
| C04.106.045   | Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |              |    |
| C04.106.045.a | talee fino a 1 m diametro min. 3 cm   | cad | <b>1,10</b>  | 63 |
| C04.106.045.b | astoni fino a 3 m   | cad | <b>1,60</b>  | 64 |
| C04.106.050   | Canaletta in legname e pietrame a forma trapezoidale, di altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata in pali di legname idoneo di diametro 15-20 cm. Ancoraggio del tondame disposto longitudinalmente a quello infisso nel terreno, posto in opera lungo il lato obliquo della canaletta, con chioderie e graffe metalliche, ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura, sono compresi lo scavo, il rinterro e tutto il materiale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |              |    |
| C04.106.050.a | con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di spessore 20 cm, recuperato in loco e posto in opera a mano  | m   | <b>67,40</b> | 55 |
| C04.106.050.b | con il fondo e le pareti rivestiti in materasso spessore 20 cm, costituito da maglia 6 x 8 in filo zincato a doppia torsione, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., e riempimento con grossi ciottoli opportunamente sistemati  | m   | <b>91,00</b> | 43 |

|                |   |     |              |    |
|----------------|---|-----|--------------|----|
| C04.106.055    | Copertura diffusa in salici su sponda d'alveo, consistente nel modellamento della sponda con uso di escavatore, posa di più file di paletti di castagno di diametro 5 cm e lunghezza 80 cm, infissi nel terreno per 60 cm, disposti nel senso della corrente, distanziati di 1 m nella fila inferiore, di 2 m in quella intermedia e di 3 m in quella superiore, posizionamento di uno strato continuo (almeno 10 per metro) di astoni di salice sramati lunghezza minima 3 m nel senso trasversale alla direzione della corrente, con lo spessore maggiore posto al piede della scarpata stessa, ancorate ai paletti con filo di ferro zincato dello spessore di 3 mm e ricoperte da uno strato di terra vegetale dello spessore massimo di 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m   | <b>64,20</b> | 57 |
| C04.106.060    | Armatura al piede di sponda d'alveo protetta con copertura diffusa in salici, mediante scavo della berma di fondazione, copertura in massi di peso compreso fra i 1000 e 3000 kg, muniti di spezzoni di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 16 mm, con asola, fissati ai massi stessi con getto di malta antiritiro in foro di 25 mm profondità 40 cm, compreso collegamento dei massi tra loro con fune in acciaio, diametro 20 mm, passata nelle asole e fissata ogni 5 m a pali di castagno o robinia di diametro 20 cm e lunghezza 200 cm, infissi nell'alveo al piede della scarpata per 150 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  | m   | <b>69,60</b> | 49 |
| C04.106.065    | Copertina in paletti di castagno, per coronamento di briglie, della lunghezza corrispondente alla larghezza della gaveta di coronamento aumentata da un aggetto di 15 cm verso monte e 15 cm verso valle. Formata da due correnti, in tondi di castagno scortecciato del diametro di 15 cm, lungo l'intero profilo della gaveta, ancorati con apposita legatura alla struttura in gabbioni e da tondi di castagno scortecciato, fissati alla struttura in gabbioni con legatura incrociata con filo zincato dello spessore di 3 mm ed inchiodati, ognuno, ai sottostanti correnti con adeguate chiodature. Sono compresi fornitura del legname, anche, chiodature, filo zincato, secondo le indicazioni del progetto e le prescrizioni del c.s.a.   | mq  | <b>55,00</b> | 45 |
| <b>C04.109</b> | <b>SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII</b>  |     |              |    |
| C04.109.005    | Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore:   |     |              |    |
| C04.109.005.a  | a radice nuda   | cad | <b>5,00</b>  | 60 |
| C04.109.005.b  | con pane di terra   | cad | <b>5,50</b>  | 56 |
| C04.109.010    | Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e h minima 60 cm  | cad | <b>2,20</b>  | 35 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| C04.109.015   | Fornitura in cantiere di piantine in contenitore:   |     |              |    |
| C04.109.015.a | contenitore 7x7x14 cm di profondità; 7x7x18 cm di profondità; 9x9x14-18 cm di profondità  | cad | <b>1,70</b>  | 27 |
| C04.109.015.b | contenitore 9x9x20 cm di profondità; 11x11x20 cm di profondità  | cad | <b>2,70</b>  | 28 |
| C04.109.015.c | contenitore 13x13x20 cm di profondità   | cad | <b>5,40</b>  | 30 |
| C04.109.020   | Gradonata realizzata con apertura di banchine della profondità minima di 50 cm, con contropendenza del 10%, ad interasse di 1,5-3 m e messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa, interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, con una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione o, in alternativa, messa a dimora di piantine di essenze consolidanti indicate nel c.s.a. fino a 2 anni, successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:   |     |              |    |
| C04.109.020.a | gradonata con talee   | m   | <b>21,40</b> | 63 |
| C04.109.020.b | gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore  | m   | <b>26,80</b> | 65 |
| C04.109.025   | Cordonata eseguita su banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, da realizzare ad interasse variabile a seconda della natura del pendio, con posa per sostegno in opera di stanghe longitudinali con corteccia, di diametro da 6 a 10 cm e lunghezza 2 m, copertura della base con ramaglie di recupero sul posto e successivo spandimento di terra per uno spessore medio di 10 cm, per la posa in opera di talee di salice della lunghezza di 60 cm, distanziate di 5 cm tra loro e di 10 cm dal ciglio a monte, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della cordonatura superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m   | <b>32,10</b> | 63 |
| C04.109.030   | Viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m   | <b>24,60</b> | 62 |
| C04.109.035   | Fascinata eseguita su banchina orizzontale della profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della fascinata   | m   | <b>17,10</b> | 60 |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | superiore e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  |    |              |    |
| C04.109.040   | Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte, riempimento a tergo con terreno drenante, posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata, messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| C04.109.040.a | maglia 1 x 1 m   | mq | <b>69,60</b> | 52 |
| C04.109.040.b | maglia 1,5 x 1,5 m   | mq | <b>64,20</b> | 51 |
| C04.109.040.c | maglia 2 x 2 m   | mq | <b>59,70</b> | 50 |
| C04.109.045   | Grata in legname idoneo a camera doppia, a maglia quadrata, formata da pali di diametro non inferiore a 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso: - rete elettrosaldata e geotessile da applicarsi alla base di ogni riquadro e biostuoia per la parte di superficie a vista; - puntoni distanziatori in legno per la definizione dell'altezza; -scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte; - riempimento a tergo con terreno drenante; - posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata; - messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee: |    |              |    |
| C04.109.045.a | maglia 1 x 1 m   | mq | <b>90,90</b> | 42 |
| C04.109.045.b | maglia 1,5 x 1,5 m   | mq | <b>80,30</b> | 45 |
| C04.109.045.c | maglia 2 x 2 m   | mq | <b>74,90</b> | 46 |
| C04.109.050   | Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m l'uno dall'altro, compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m  | <b>29,40</b> | 43 |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| C04.109.055   | Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondità di 1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a tergo che sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte  | m  | <b>79,20</b>  | 44 |
| C04.109.060   | Esecuzione di steconata costituita da elementi di contenimento, in genere una o più tavole di castagno di spessore minimo 5 cm o tondelli con diametro minimo 10 cm, per un'altezza minima fuori terra di 25-30 cm, ancorati mediante tondini di ferro ad aderenza migliorata diametro 24-32 mm, infissi nel terreno per almeno 30 cm ad interasse di 0,5-1 m, compreso il riempimento a tergo con terreno vegetale compattato e la messa a dimora di piantine forestali a radice nuda di specie indicate nel c.s.a. in numero di 2 al metro   | m  | <b>34,10</b>  | 48 |
| C04.109.065   | Palificata viva in legname con talee, costruita con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: |    |               |    |
| C04.109.065.a | parete singola in tondame di castagno  | mq | <b>71,70</b>  | 53 |
| C04.109.065.b | parete singola in tondame di larice (scortecciato)   | mq | <b>83,70</b>  | 53 |
| C04.109.065.c | due pareti in tondame di castagno  | mc | <b>89,50</b>  | 58 |
| C04.109.065.d | due pareti in tondame di larice (scortecciato)   | mc | <b>107,50</b> | 57 |
| C04.109.070   | Struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  | mc | <b>150,40</b> | 49 |
| C04.109.075   | Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte   | m  | <b>29,90</b>  | 45 |

|               |   |    |               |    |
|---------------|---|----|---------------|----|
| C04.109.080   | Tondame scortecciato di castagno per la realizzazione di arginatura di sponda costituita da doppia fila di pali di diametro > di 20 cm di lunghezza non inferiore a 3 m infissi nel terreno ad interasse longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m per realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria posti in opera secondo quanto indicato nel c.s.a. compresi i materiali ed oneri per la realizzazione delle testate terminali della struttura con identico materiale, per la realizzazione dello scavo preliminare di alloggiamento della struttura in legname per il completo rivestimento della parete interna lato alveo e della frontistante semiparete con geocomposito, nonché per il completo rivestimento di quest'ultima con tessuto non tessuto di 400 g/mq ed ogni altro onere indicato nel c.s.a. per dare il lavoro finito a regola d'arte | m  | <b>127,10</b> | 40 |
| C04.109.085   | Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., fornito, idoneamente sistemato e costipato in opera   | mc | <b>5,50</b>   | 16 |
| C04.109.090   | Arginatura di sponda realizzata con struttura in tondame scortecciato di castagno, posto in opere con le caratteristiche e modalità indicate nel c.s.a. costituita da: - doppia fila di pali del diametro > di 20 cm con lunghezza singola non inferiore a 4 m infissi nel terreno ad interasse mutuo longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m, in maniera tale da realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria; - elementi di rinforzo di ogni singola palificata verticale, realizzati con tondame di diametro > di 15 cm di lunghezza singola non inferiore a 3 m, sezionato longitudinalmente e collegato ai pali verticali con chiodature in acciaio atte a garantire la perfetta stabilità della struttura, con interasse dei singoli elementi tale da garantire una luce libera fra gli stessi non superiore a 10 cm in altezza                    | m  | <b>128,80</b> | 42 |
| C04.109.095   | Pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a., forniti in cantiere compresa la realizzazione di punte per i pali da infiggere verticalmente nel terreno:   |    |               |    |
| C04.109.095.a | senza scortecciatura  | mc | <b>128,40</b> | 24 |
| C04.109.095.b | con scortecciatura  | mc | <b>149,70</b> | 25 |
| C04.109.100   | Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee perenni, appartenenti a specie autoctone, non infestanti, con ampia adattabilità e comunque idonee al sito, fornite in pane di terra e associate a specifici microrganismi del suolo selezionati in grado di contribuire all'aumento dei parametri biotecnici delle piante, alla maggior tolleranza agli stress ambientali e all'incremento delle caratteristiche geotecniche nel terreno con funzione antierosiva e stabilizzante, certificabile attraverso prove di taglio diretto eseguite in laboratorio o in sito. Valori medi di resistenza al taglio: 15-20 kPa (dopo 4-6 mesi dalla posa) e 30-40 kPa  |    |               |    |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | (dopo 12-24 mesi dalla posa) con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm)   |    |              |    |
| C04.109.100.a | fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1<br>pianta/mq   | mq | <b>10,66</b> | 16 |
| C04.109.100.b | fornitura e posa in opera manuale modulo n. 2<br>piante/mq   | mq | <b>19,51</b> | 17 |
| C04.109.100.c | fornitura e posa in opera manuale modulo n. 3<br>piante/mq   | mq | <b>28,37</b> | 18 |
| C04.109.100.d | fornitura e posa in opera meccanizzata modulo n.1<br>pianta/mq   | mq | <b>10,10</b> | 11 |
| C04.109.100.e | fornitura e posa in opera meccanizzata modulo n.2<br>piante/mq   | mq | <b>18,41</b> | 12 |
| C04.109.100.f | fornitura e posa in opera meccanizzata modulo n.3<br>piante/mq   | mq | <b>26,71</b> | 12 |
| C04.109.105   | Rete metallica a doppia torsione, certificata CE e conforme alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n. 69, del 2/7/2013), con maglia esagonale tipo 8x10 e diametro 2,7/3,7 mm rivestito internamente con lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà contenere metalli pesanti, flatati, idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) ne sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento all'abrasione dovrà essere superiore ai 130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. La rete metallica sarà preaccoppiata in fase di produzione con una geostuoia polimerica o con un biotessile a maglia aperta. Il fissaggio alla scarpata avverrà in base alle indicazioni del c.s.a.: |    |              |    |
| C04.109.105.a | geocomposito con rete metallica maglia tipo 6x8 diametro filo 2,2/3,2 mm plastificato, accoppiato a biotessile a maglia aperta in fibra naturale 100% di cocco 700g/mq   | mq | <b>21,50</b> | 37 |
| C04.109.105.b | geocomposito con rete metallica maglia tipo 8x10 diametro filo 2,7/3,7 mm plastificato, filo di bordatura 6,0/8,0 mm, accoppiato a geostuoia grimpante polimerica  | mq | <b>24,90</b> | 37 |
| C04.112       | <b>VERNICIATURE E PREPARAZIONE CARPENTERIE</b>   |    |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C04.112.005   | Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, di impianti di sbarramento mediante picchiettatura, raschiatura, spazzolatura manuale o meccanica così da togliere ogni traccia di ossidazione, scorie e parti di vecchie vernici non aderenti al supporto, compresi eventuale lavaggio con solventi per la rimozione di residui grassi e patine oleose e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | <b>2,40</b>  | 59 |
| C04.112.010   | Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, di impianti di sbarramento mediante sabbiatura eseguita con inerti silicei, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opere finite e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:  |    |              |    |
| C04.112.010.a | sabbiatura commerciale (grado Sa 2)   | mq | <b>2,60</b>  | 50 |
| C04.112.010.b | sabbiatura a metallo quasi bianco (grado Sa 2,5)  | mq | <b>3,20</b>  | 49 |
| C04.112.010.c | sabbiatura a metallo bianco (grado Sa 3)  | mq | <b>3,80</b>  | 48 |
| C04.112.015   | Verniciatura di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento già preparate con pulizia manuale o meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad azione chimica e ciclo di verniciatura comprendente una mano di antiruggine ai fosfati di zinco (s = 30-40 micron) e due successive di smalto poliuretano con resine anticorrosive (s = 40-50 micron)   | mq | <b>14,90</b> | 58 |
| C04.112.020   | Verniciatura di carpenterie metalliche di impianti di sbarramento, già preparate con sabbiatura a metallo quasi bianco, mediante ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), e due mani successive di epossicatrame bituminoso (s = 300-350 micron).   | mq | <b>10,80</b> | 57 |
| C04.112.025   | Verniciatura di carpenterie metalliche di impianti di sbarramento, già preparate con sabbiatura a metallo quasi bianco con ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), una mano di intermedio epossidico (s = 120 micron) e finitura con una o due mani di smalto poliuretano (s = 50 micron).   | mq | <b>16,20</b> | 54 |
| C04.115       | <b>ZINCATURA, METALLIZZAZIONE E SABBIATURA</b>  |    |              |    |
| C04.115.005   | Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie  | kg | <b>0,70</b>  | 34 |
| C04.115.010   | Trattamento di metallizzazione mediante flammizzazione, su carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, già preparate con sabbiatura a metallo bianco, con riporto di metallo (s = 100 micron) applicato a caldo, in opera, con sistema tipo "METCO", compresa la verniciatura a finire con sigillante speciale:   |    |              |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| C04.115.010.a | con riporto di zinco puro al 99%  | mq | <b>22,50</b> | 38 |
| C04.115.010.b | con riporto di alluminio al 99%   | mq | <b>26,30</b> | 34 |
| C04.115.010.c | con riporto di acciaio AISI 304   | mq | <b>32,20</b> | 30 |
| C04.115.015   | Sabbiatura generale di pulizia su pareti in muratura e paramenti di strutture in c.a., di impianti di sbarramento, eseguita con inerti silicei, estesa a tutte le superfici in vista, anche sottosquadro, previa bonifica delle stesse da parti incoerenti od eterogenee, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opera finita e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | <b>3,80</b>  | 51 |
|               |   |    |              |    |

## Parte D

### IMPIANTI ELETTRICI

#### AVVERTENZE

##### Impianti elettrici e impianti speciali

I prezzi esposti sono stati elaborati per dare una guida nella valutazione degli impianti elettrici e degli impianti speciali in edifici di nuova costruzione, realizzati con tipologia tradizionale.

I prezzi si riferiscono alla media di mercato, in relazione a condizioni di base che devono essere tenute presenti, poiché alterazioni a dette condizioni determinano variazioni, anche sensibili, nei prezzi di vendita.

Gli impianti elettrici s'intendono eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle leggi e norme vigenti, nonché in base alle disposizioni emanate dai vari enti preposti.

Tutti i materiali s'intendono dotati di marchio di qualità.

I prezzi includono le verifiche previste dalle norme, collaudi con relativo certificato, garanzia e disegni finali esecutivi.

I prezzi non comprendono le opere non specifiche del settore, quali:

- opere civili in genere ed opere provvisoriale;
- opere da carpentiere, fabbro, di verniciatura;
- magazzino, spogliatoi, locali igienici e guardiana;
- energia elettrica per l'esecuzione dei lavori e collaudi.

##### Impianti elettrici in bassa tensione

I prezzi esposti nella sezione relativa a cavi e condotti possono essere ridotti sulla base delle tabelle riportate di seguito, qualora la posa del singolo cavo unipolare o della conduttura sia resa più agevole dal fatto di avere percorsi paralleli del medesimo componente. Per i cavi fino a 16 mmq inclusi, tale riduzione viene tenuta in debito conto, per media statistica, nel prezzo esposto.

| Cavo unipolare | N° di cavi |      |      |      |
|----------------|------------|------|------|------|
|                | 2          | 3    | 4    | 5    |
| Da 25 mmq      | 0,95       | 0,92 | 0,90 | 0,85 |
| da 35 a 95 mmq | 0,97       | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
| oltre 120 mmq  | 0,98       | 0,96 | 0,95 | 0,94 |

| Condutture plastiche interrate | N° di condutture |      |      |      |
|--------------------------------|------------------|------|------|------|
|                                | 2                | 3    | 4    | 5    |
| ∅ < 50 mm                      | 0,82             | 0,78 | 0,75 | 0,72 |
| ∅ da 63 mm a 110 m             | 0,86             | 0,82 | 0,78 | 0,75 |

Le voci relative al paragrafo quadri elettrici, si riferiscono alla sola fornitura in opera della struttura escludendo il cablaggio delle apparecchiature da alloggiarvi. Per computare il prezzo complessivo per la fornitura in opera di un quadro elettrico completo occorre aggiungere al prezzo della carpenteria quello delle singole apparecchiature, nel prezzo delle quali si intende incluso ogni onere per il cablaggio delle stesse.

## D01. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI

### AVVERTENZE

Nel presente capitolo, vengono proposte due metodologie per la valutazione delle stesse:

- metodo analitico, a partire dai costi dei singoli componenti;
- metodo sintetico, del tipo a punto luce, punto comando, punto presa,...

Il metodo sintetico rispetto all'analitico offre indubbi vantaggi in ordine a rapidità di redazione di stime, ma l'adozione dello stesso per impianti in luoghi diversi per destinazione d'uso o in edifici civili particolari per tipologia o per metratura, può condurre a risultati che si scostano anche fortemente da quelli ottenibili tramite una valutazione analitica. Gli impianti presi a base di valutazione per il metodo sintetico si intendono del tipo incassato e comprendono la quotaparte misurata a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, quest'ultima esclusa. Gli impianti, realizzati con cavi FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, sono posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie pesante ed includono scatole, morsetterie, supporti, coperchi e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Tutti gli apparecchi, si intendono del tipo componibile serie media con placche di finitura in resina, fissati su supporti plastici per scatole da incasso a parete. Sono escluse dalla valutazione tutte le opere non specifiche del settore già menzionate.

In particolare per punto luce doppio si intende quello necessario all'installazione di un apparecchio a gruppi di lampade ad accensione separata, così come il doppio comando (interruttore, deviatore, invertitore) è da riferirsi al comando di detto punto luce da uno stesso punto.

|               |  | U.M | €            | % Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|-------|
| D01.001       | <b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO</b>   |     |              |       |
| D01.001.005   | Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:  |     |              |       |
| D01.001.005.a | punto luce singolo   | cad | <b>22,42</b> | 66    |
| D01.001.005.b | punto luce doppio  | cad | <b>24,12</b> | 63    |
| D01.001.005.c | punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare   | cad | <b>71,86</b> | 44    |
| D01.001.005.d | punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità   | cad | <b>76,79</b> | 37    |
| D01.001.010   | Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: |     |              |       |
| D01.001.010.a | comando a singolo interruttore   | cad | <b>27,07</b> | 47    |
| D01.001.010.b | comando a doppio interruttore  | cad | <b>35,34</b> | 44    |
| D01.001.010.c | comando a singolo deviatore  | cad | <b>31,56</b> | 47    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D01.001.010.d | comando a doppio deviatore   | cad | <b>42,47</b>  | 43 |
| D01.001.010.e | comando a singolo invertitore  | cad | <b>43,52</b>  | 36 |
| D01.001.010.f | comando a doppio invertitore   | cad | <b>67,00</b>  | 29 |
| D01.001.015   | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: |     |               |    |
| D01.001.015.a | 2 x 10 A+T, singola  | cad | <b>35,25</b>  | 42 |
| D01.001.015.b | 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia   | cad | <b>40,68</b>  | 40 |
| D01.001.015.c | 2 x 10 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia  | cad | <b>64,21</b>  | 25 |
| D01.001.015.d | 2 x 10 A+T, doppia nella stessa custodia   | cad | <b>64,78</b>  | 26 |
| D01.001.015.e | 2 x 10 A+T, con interblocco magnetotermico   | cad | <b>117,59</b> | 15 |
| D01.001.015.f | 2 x 10 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia   | cad | <b>212,53</b> | 9  |
| D01.001.015.g | presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore   | cad | <b>103,01</b> | 17 |
| D01.001.015.h | 2 x 16 A+T, singola  | cad | <b>38,38</b>  | 39 |
| D01.001.015.i | 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia   | cad | <b>46,14</b>  | 36 |
| D01.001.015.j | 2 x 16 A+T, singola con regolazione di luminosità  | cad | <b>67,34</b>  | 25 |
| D01.001.015.k | 2 x 16 A+T, doppia nella stessa custodia   | cad | <b>49,46</b>  | 34 |
| D01.001.015.l | 2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico   | cad | <b>126,37</b> | 14 |
| D01.001.015.m | 2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia   | cad | <b>215,66</b> | 9  |
| D01.001.015.n | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola   | cad | <b>35,76</b>  | 41 |
| D01.001.015.o | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia   | cad | <b>43,52</b>  | 38 |
| D01.001.015.p | bipasso 2 x 10/16 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia   | cad | <b>64,72</b>  | 25 |
| D01.001.015.q | bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia  | cad | <b>44,61</b>  | 37 |
| D01.001.015.r | UNEL 2 x 10/16 A+T, singola  | cad | <b>37,35</b>  | 40 |
| D01.001.015.s | UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia   | cad | <b>47,40</b>  | 36 |
| D01.001.015.t | UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia   | cad | <b>55,14</b>  | 36 |
| D01.001.015.u | caricatore USB con 1 presa portata 1.100 mA  | cad | <b>39,47</b>  | 30 |
| D01.001.015.v | caricatore USB con 2 prese portata complessiva 2.400 mA  | cad | <b>50,30</b>  | 24 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D01.001.020   | Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: |     |               |    |
| D01.001.020.a | interruttore 2 x 16 A per scaldacqua   | cad | <b>42,59</b>  | 35 |
| D01.001.020.b | interruttore 2 x 10 A magnetotermico   | cad | <b>83,83</b>  | 17 |
| D01.001.020.c | interruttore 2 x 10 A magnetotermico con passacordone  | cad | <b>93,69</b>  | 16 |
| D01.001.020.d | interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA)  | cad | <b>214,94</b> | 7  |
| D01.001.020.e | interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (Id=10 mA) con passacordone   | cad | <b>224,80</b> | 6  |
| D01.001.020.f | interruttore 2 x 16 A magnetotermico   | cad | <b>83,83</b>  | 17 |
| D01.001.020.g | interruttore 2 x 16 A magnetotermico con passacordone  | cad | <b>93,69</b>  | 16 |
| D01.001.020.h | interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA)  | cad | <b>214,94</b> | 7  |
| D01.001.020.i | interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) con passacordone   | cad | <b>224,80</b> | 6  |
| D01.001.020.j | scatola terminale con passacordone   | cad | <b>30,91</b>  | 47 |
| D01.001.020.k | alimentazione aspiratore da comando luce   | cad | <b>30,75</b>  | 56 |
| D01.001.020.l | alimentazione aspiratore con temporizzatore  | cad | <b>106,88</b> | 13 |
| D01.001.020.m | cassetta allacciata utente (asciugacapelli fisso escluso)  | cad | <b>26,49</b>  | 55 |
| D01.001.025   | Collegamento equipotenziale per vano   | cad | <b>123,44</b> | 32 |
| D01.001.030   | Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media:   |     |               |    |
| D01.001.030.a | 2 x 1,5 mmq + T  | cad | <b>164,54</b> | 54 |
| D01.001.030.b | 2 x 2,5 mmq + T  | cad | <b>168,14</b> | 52 |
| D01.001.030.c | 2 x 4 mmq + T  | cad | <b>183,21</b> | 52 |
| D01.001.030.d | 2 x 6 mmq + T  | cad | <b>211,32</b> | 47 |
| D01.001.030.e | 2 x 10 mmq + T   | cad | <b>301,98</b> | 34 |
| D01.001.035   | Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del   |     |               |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:  |     |              |    |
| D01.001.035.a | comando a pulsante   | cad | <b>48,06</b> | 51 |
| D01.001.035.b | comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.  | cad | <b>49,30</b> | 51 |
| D01.001.035.c | comando pulsante fuori porta   | cad | <b>34,81</b> | 48 |
| D01.001.035.d | comando pulsante a tirante   | cad | <b>52,57</b> | 47 |
| D01.001.035.e | suoneria per campanello porta  | cad | <b>33,52</b> | 31 |
| D01.001.035.f | ronzatore per impianto interno   | cad | <b>33,52</b> | 31 |
| D01.001.035.g | trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA   | cad | <b>77,25</b> | 7  |
| D01.001.040   | Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguento serie media; presa IEC TV del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:   |     |              |    |
| D01.001.040.a | presa televisiva in derivazione  | cad | <b>66,06</b> | 40 |
| D01.001.040.b | presa televisiva in cascata  | cad | <b>54,90</b> | 40 |
| D01.001.045   | Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media  |     |              |    |
| D01.001.045.a | 2 x 4 mmq + T, diametro 25 mm  | m   | <b>10,99</b> | 58 |
| D01.001.045.b | 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm  | m   | <b>12,67</b> | 56 |
| D01.001.045.c | 2 x 10 mmq + T, diametro 32 mm   | m   | <b>14,76</b> | 50 |
| D01.001.045.d | 2 x 16 mmq + T, diametro 32 mm   | m   | <b>16,80</b> | 47 |
| D01.001.045.e | 4 x 4 mmq + T, diametro 25 mm  | m   | <b>13,52</b> | 55 |
| D01.001.045.f | 4 x 6 mmq + T, diametro 32 mm  | m   | <b>15,74</b> | 50 |
| D01.001.045.g | 4 x 10 mmq + T, diametro 32 mm   | m   | <b>18,72</b> | 44 |
| D01.001.045.h | 4 x 16 mmq + T, diametro 40 mm   | m   | <b>23,22</b> | 39 |
| D01.004       | <b>IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA</b>  |     |              |    |
| D01.004.005   | Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguento serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: |     |              |    |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.004.005.a | punto luce singolo, grado di protezione IP 40   | cad | <b>24,13</b>  | 62 |
| D01.004.005.b | punto luce singolo, grado di protezione IP 55   | cad | <b>26,25</b>  | 59 |
| D01.004.010   | Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguento serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:           |     |               |    |
| D01.004.010.a | comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40   | cad | <b>30,31</b>  | 57 |
| D01.004.010.b | comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55   | cad | <b>33,89</b>  | 53 |
| D01.004.010.c | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 40  | cad | <b>41,80</b>  | 58 |
| D01.004.010.d | comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 55  | cad | <b>46,08</b>  | 55 |
| D01.004.010.e | comando a singolo invertitore, grado di protezione IP 40  | cad | <b>53,01</b>  | 51 |
| D01.004.010.f | comando a singolo invertitore, grado di protezione IP 55  | cad | <b>57,51</b>  | 49 |
| D01.004.010.g | comando a pulsante, grado di protezione IP 40   | cad | <b>31,34</b>  | 55 |
| D01.004.010.h | comando a pulsante, grado di protezione IP 55   | cad | <b>35,12</b>  | 51 |
| D01.004.015   | Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguento serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: |     |               |    |
| D01.004.015.a | 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 40  | cad | <b>38,15</b>  | 55 |
| D01.004.015.b | 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55  | cad | <b>39,22</b>  | 54 |
| D01.004.015.c | 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40  | cad | <b>37,33</b>  | 55 |
| D01.004.015.d | 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55  | cad | <b>39,22</b>  | 54 |
| D01.004.015.e | 2 x 16 A + T, singola con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40   | cad | <b>111,09</b> | 22 |
| D01.007       | <b>SCATOLE PER APPARECCHI</b>   |     |               |    |
| D01.007.005   | Scatola in resina per alloggiamento apparecchi:   |     |               |    |
| D01.007.005.a | da incasso 2 posti, serie componibile   | cad | <b>6,00</b>   | 66 |
| D01.007.005.b | da incasso 3 posti, serie componibile   | cad | <b>5,42</b>   | 74 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D01.007.005.c | da incasso 5 posti, serie componibile  | cad | <b>8,36</b>  | 51 |
| D01.007.005.d | da incasso tonda diametro 60 mm  | cad | <b>5,78</b>  | 69 |
| D01.007.005.e | scatola in resina da incasso 3 posti, per pareti in cartongesso                              | cad | <b>7,40</b>  | 60 |
| D01.007.005.f | scatola in resina da incasso 4 posti, per pareti in cartongesso                              | cad | <b>8,29</b>  | 57 |
| D01.007.005.g | scatola in resina da incasso 6 posti, per pareti in cartongesso                              | cad | <b>10,48</b> | 47 |
| D01.007.005.h | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 1 o 2 posti, serie componibile | cad | <b>7,84</b>  | 60 |
| D01.007.005.i | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile     | cad | <b>8,78</b>  | 54 |
| D01.007.005.j | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile     | cad | <b>9,95</b>  | 50 |
| D01.007.005.k | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile     | cad | <b>12,56</b> | 42 |
| D01.007.005.l | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 1 o 2 posti, serie componibile | cad | <b>10,40</b> | 47 |
| D01.007.005.m | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile     | cad | <b>12,27</b> | 40 |
| D01.007.005.n | da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 4 posti, serie componibile     | cad | <b>16,90</b> | 31 |
| D01.007.010   | Accessori per scatole:   |     |              |    |
| D01.007.010.a | supporto in resina 1 ÷ 3 posti   | cad | <b>2,72</b>  | 46 |
| D01.007.010.b | supporto in resina 5 posti   | cad | <b>5,21</b>  | 24 |
| D01.007.010.c | placca in resina 1 ÷ 3 posti   | cad | <b>4,01</b>  | 25 |
| D01.007.010.d | placca in resina 5 posti   | cad | <b>6,60</b>  | 15 |
| D01.007.010.e | placca in alluminio anodizzato bronzo 1 ÷ 3 posti  | cad | <b>5,25</b>  | 19 |
| D01.007.010.f | placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti  | cad | <b>12,53</b> | 8  |
| D01.007.010.g | copriforo in resina, con o senza foro passacavo  | cad | <b>7,53</b>  | 17 |
| D01.010       | <b>DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO</b>   |     |              |    |
|               | Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V:                                       |     |              |    |
| D01.010.005   | tipo da parete:  |     |              |    |
| D01.010.005.a | unipolare 10 A in custodia IP 40   | cad | <b>13,86</b> | 47 |
| D01.010.005.b | unipolare 10 A in custodia IP 55   | cad | <b>16,10</b> | 40 |
| D01.010.005.c | bipolare 16 A in custodia IP 40  | cad | <b>25,03</b> | 30 |
| D01.010.005.d | bipolare 16 A in custodia IP 55  | cad | <b>27,27</b> | 28 |
| D01.010.010   | tipo da incasso:   |     |              |    |
| D01.010.010.a | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco                      | cad | <b>8,83</b>  | 34 |
| D01.010.010.b | bipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco                       | cad | <b>18,91</b> | 21 |
| D01.010.010.c | unipolare 10 A, serie componibile  | cad | <b>5,43</b>  | 32 |
| D01.010.010.d | unipolare 16 A, serie componibile  | cad | <b>7,76</b>  | 22 |
| D01.010.010.e | bipolare 16 A, serie componibile   | cad | <b>16,63</b> | 17 |
| D01.010.010.f | unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile              | cad | <b>28,96</b> | 6  |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D01.010.010.g | luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 230 V c.a.                                 | cad | <b>18,09</b> | 9  |
|               | Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:  |     |              |    |
| D01.010.015   | tipo da parete:   |     |              |    |
| D01.010.015.a | unipolare 10 A in custodia IP 40  | cad | <b>14,81</b> | 47 |
| D01.010.015.b | unipolare 10 A in custodia IP 55  | cad | <b>17,05</b> | 41 |
| D01.010.015.c | unipolare 16 A in custodia IP 40 con pressacavo   | cad | <b>18,98</b> | 36 |
| D01.010.015.d | unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo   | cad | <b>21,22</b> | 33 |
| D01.010.020   | tipo da incasso:  |     |              |    |
| D01.010.020.a | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco                       | cad | <b>10,16</b> | 32 |
| D01.010.020.b | unipolare 10 A, serie componibile   | cad | <b>6,65</b>  | 30 |
| D01.010.020.c | unipolare 16 A, serie componibile   | cad | <b>9,62</b>  | 21 |
|               | Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V:   |     |              |    |
| D01.010.025   | tipo da parete:   |     |              |    |
| D01.010.025.a | unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40   | cad | <b>20,86</b> | 31 |
| D01.010.025.b | unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55  | cad | <b>23,41</b> | 28 |
| D01.010.025.c | unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40  | cad | <b>26,05</b> | 28 |
| D01.010.025.d | unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55  | cad | <b>28,28</b> | 26 |
| D01.010.030   | tipo da incasso:  |     |              |    |
| D01.010.030.a | unipolare 10 A a pulsante 1-0-2   | cad | <b>13,33</b> | 15 |
| D01.010.030.b | unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2   | cad | <b>17,27</b> | 12 |
|               | Invertitore 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V:  |     |              |    |
| D01.010.035   | tipo da parete:   |     |              |    |
| D01.010.035.a | unipolare 16 A in custodia IP 40  | cad | <b>26,26</b> | 28 |
| D01.010.035.b | unipolare 16 A in custodia IP 55  | cad | <b>28,82</b> | 27 |
| D01.010.040   | tipo da incasso:  |     |              |    |
| D01.010.040.a | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco                       | cad | <b>20,04</b> | 17 |
| D01.010.040.b | unipolare 16 A serie componibile  | cad | <b>17,80</b> | 13 |
|               | Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V:  |     |              |    |
| D01.010.045   | tipo a parete:  |     |              |    |
| D01.010.045.a | unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40  | cad | <b>15,44</b> | 42 |
| D01.010.045.b | unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55  | cad | <b>17,99</b> | 37 |
| D01.010.045.c | unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40  | cad | <b>15,37</b> | 42 |
| D01.010.045.d | unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55  | cad | <b>17,92</b> | 37 |
| D01.010.045.e | unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40  | cad | <b>20,45</b> | 32 |
| D01.010.045.f | unipolare 16 A in chiusura, custodia IP 55  | cad | <b>23,16</b> | 29 |
| D01.010.050   | tipo da incasso:  |     |              |    |
| D01.010.050.a | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco                       | cad | <b>10,71</b> | 28 |
| D01.010.050.b | unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm e targhetta portanome, monoblocco | cad | <b>11,85</b> | 25 |
| D01.010.050.c | unipolare 10 A in chiusura, serie componibile   | cad | <b>7,59</b>  | 23 |
| D01.010.050.d | unipolare 10 A in apertura, serie componibile   | cad | <b>7,53</b>  | 23 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.010.050.e | unipolare 10 A con cordone, serie componibile   | cad | <b>16,01</b>  | 11 |
| D01.010.050.f | unipolare 16 A in chiusura, serie componibile   | cad | <b>12,60</b>  | 13 |
| D01.010.050.g | unipolare 16 A in apertura, serie componibile   | cad | <b>12,77</b>  | 13 |
| D01.010.050.h | bipolare 10 A in chiusura, serie componibile  | cad | <b>13,07</b>  | 21 |
| D01.010.050.i | bipolare 10 A con cordone, serie componibile  | cad | <b>15,27</b>  | 18 |
| D01.010.050.j | doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile  | cad | <b>11,31</b>  | 20 |
| D01.010.050.k | luminoso unipolare 10 A con lampada a scarica 230 V c.a., serie componibile   | cad | <b>12,35</b>  | 26 |
| D01.010.055   | relè da 10 A tensione nominale 250 V:   |     |               |    |
| D01.010.055.a | interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a.   | cad | <b>13,32</b>  | 17 |
| D01.010.055.b | commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a.   | cad | <b>16,19</b>  | 15 |
| D01.010.055.c | commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 230 V c.a.  | cad | <b>16,19</b>  | 15 |
| D01.010.060   | Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.  | cad | <b>54,96</b>  | 30 |
| D01.010.065   | Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio:  |     |               |    |
| D01.010.065.a | giornaliero   | cad | <b>104,04</b> | 12 |
| D01.010.065.b | settimanale   | cad | <b>84,46</b>  | 15 |
| D01.010.070   | Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V, individuazione al buio, alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore isolante serie modulare  | cad | <b>115,69</b> | 11 |
| D01.010.075   | Termostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di solo riscaldamento, alimentazione 230 V - 50 Hz, campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, uscita a relè con contatti a due vie con portata 5 A 250 V, in contenitore in materiale plastico modulare:  |     |               |    |
| D01.010.075.a | con dispositivo per l'inserimento di riduzione della temperatura notturna su ciclo fisso  | cad | <b>143,96</b> | 9  |
| D01.010.075.b | con dispositivo per l'inserimento di riduzione della temperatura notturna con riduzione della temperatura da 2 a 6 °C e durata del ciclo a temperatura ridotta da 6 h a 10 h  | cad | <b>154,13</b> | 8  |
| D01.010.080   | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare | cad | <b>210,35</b> | 6  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.010.085   | Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomprendibile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare: |     |               |    |
| D01.010.085.a | alimentazione 230 V - 50 Hz   | cad | <b>177,96</b> | 7  |
| D01.010.085.b | alimentazione 3 V c.c. a batterie, queste escluse   | cad | <b>177,96</b> | 7  |
| D01.010.090   | Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive; alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore in materiale plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione:   |     |               |    |
| D01.010.090.a | per GPL   | cad | <b>254,39</b> | 6  |
| D01.010.090.b | per gas metano  | cad | <b>254,39</b> | 6  |
| D01.010.095   | Sensore di ricambio per rivelatore di gas:  |     |               |    |
| D01.010.095.a | per GPL   | cad | <b>120,38</b> | 21 |
| D01.010.095.b | per gas metano  | cad | <b>120,38</b> | 21 |
| D01.010.100   | Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo manuale NO, corpo in ottone, alimentazione 12 V c.c., assorbimento 13 W   | cad | <b>159,41</b> | 13 |
| D01.013       | <b>PRESE DI CORRENTE</b>  |     |               |    |
|               | Preso di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:   |     |               |    |
| D01.013.005   | tipo da parete:   |     |               |    |
| D01.013.005.a | 2P+T 10 A custodia IP 40  | cad | <b>16,12</b>  | 43 |
| D01.013.005.b | 2P+T 10 A in custodia IP 55   | cad | <b>18,67</b>  | 39 |
| D01.013.005.c | 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40  | cad | <b>17,02</b>  | 41 |
| D01.013.005.d | 2P+T 16 A in custodia IP 40   | cad | <b>19,25</b>  | 36 |
| D01.013.005.e | 2P+T 16 A in custodia IP 55   | cad | <b>21,80</b>  | 33 |
| D01.013.005.f | 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55  | cad | <b>19,42</b>  | 36 |
| D01.013.005.g | 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40  | cad | <b>104,29</b> | 8  |
| D01.013.010   | tipo da incasso:  |     |               |    |
| D01.013.010.a | monoblocco 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso   | cad | <b>10,12</b>  | 32 |
| D01.013.010.b | serie componibile 2P+T 10 A   | cad | <b>7,96</b>   | 25 |
| D01.013.010.c | serie componibile 2P+T 16 A   | cad | <b>11,09</b>  | 18 |
| D01.013.010.d | serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso  | cad | <b>8,86</b>   | 22 |
| D01.013.010.e | sicura 2P+T 10 A con interblocco magnetotermico   | cad | <b>87,37</b>  | 3  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.013.010.f | sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico   | cad | <b>96,14</b>  | 3  |
| D01.013.010.g | serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina  | cad | <b>79,51</b>  | 6  |
| D01.013.010.h | serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL  | cad | <b>10,06</b>  | 20 |
| D01.013.010.i | serie componibile di sicurezza 2P+T 20 A  | cad | <b>8,29</b>   | 24 |
| D01.013.015   | Caricatore USB, serie componibile, montato su supporto modulare, tensione in uscita 5 V c.c. per ricarica di dispositivi elettronici, alimentazione 230 V c.a.:   |     |               |    |
| D01.013.015.a | 1 presa USB, portata 1.100 mA   | cad | <b>18,71</b>  | 10 |
| D01.013.015.b | 2 prese USB, portata complessiva 2.400 mA   | cad | <b>29,54</b>  | 7  |
| D01.016       | <b>ASPIRATORI ELICOIDALI</b>  |     |               |    |
| D01.016.005   | Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V - 50 Hz, installato in ambienti civili: |     |               |    |
| D01.016.005.a | portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm  | cad | <b>107,14</b> | 17 |
| D01.016.005.b | portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato  | cad | <b>141,86</b> | 13 |
| D01.016.005.c | portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm   | cad | <b>157,21</b> | 11 |
| D01.016.005.d | portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato   | cad | <b>192,00</b> | 9  |
| D01.016.005.e | portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm   | cad | <b>189,66</b> | 9  |
| D01.016.005.f | portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato   | cad | <b>224,05</b> | 8  |
| D01.016.005.g | portata massima 370 mc/h, prevalenza massima 44 mm H2O, potenza assorbita 80 W, diametro mandata 120 mm   | cad | <b>209,47</b> | 9  |
| D01.019       | <b>CANALINE E MINICANALI</b>  |     |               |    |
| D01.019.005   | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:   |     |               |    |
| D01.019.005.a | per battiscopa, con tre scomparti, 20 x 90 mm   | m   | <b>15,45</b>  | 22 |
| D01.019.005.b | per battiscopa, con quattro scomparti, 25 x 100 mm  | m   | <b>25,40</b>  | 13 |
| D01.019.005.c | per battiscopa, con cinque scomparti, 25 x 100 mm   | m   | <b>25,57</b>  | 13 |
| D01.019.005.d | per cornici e pareti, 20 x 70 mm  | m   | <b>14,21</b>  | 25 |
| D01.019.010   | Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:   |     |               |    |
| D01.019.010.a | 10 x 35 mm  | m   | <b>10,84</b>  | 18 |
| D01.019.010.b | 12 x 50 mm  | m   | <b>14,15</b>  | 19 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.019.010.c | 18 x 75 mm  | m   | <b>17,51</b>  | 20 |
|               | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:                                    |     |               |    |
| D01.019.015   | uno scomparto:  |     |               |    |
| D01.019.015.a | 10 x 20 mm  | m   | <b>4,18</b>   | 47 |
| D01.019.015.b | 10 x 30 mm  | m   | <b>5,03</b>   | 44 |
| D01.019.015.c | 18 x 15 mm  | m   | <b>4,85</b>   | 46 |
| D01.019.015.d | 18 x 25 mm  | m   | <b>5,89</b>   | 47 |
| D01.019.020   | due scomparti:  |     |               |    |
| D01.019.020.a | 10 x 20 mm  | m   | <b>4,27</b>   | 47 |
| D01.019.020.b | 10 x 30 mm  | m   | <b>5,32</b>   | 42 |
| D01.019.020.c | 18 x 40 mm  | m   | <b>7,31</b>   | 37 |
| D01.019.020.d | 10 x 40 mm  | m   | <b>6,83</b>   | 40 |
| D01.019.025   | tre scomparti:  |     |               |    |
| D01.019.025.a | 20 x 50 mm  | m   | <b>8,98</b>   | 25 |
| D01.019.025.b | 18 x 60 mm  | m   | <b>7,94</b>   | 35 |
| D01.019.030   | Accessori per canaline e minicanali:  |     |               |    |
| D01.019.030.a | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 90 mm                | cad | <b>13,40</b>  | 30 |
| D01.019.030.b | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm               | cad | <b>25,44</b>  | 16 |
| D01.019.030.c | scatola portapparecchi per canalina a cornice   | cad | <b>12,50</b>  | 32 |
| D01.019.030.d | torretta portapparecchi bifacciale a tre moduli per canalina a pavimento                  | cad | <b>37,24</b>  | 13 |
| D01.019.030.e | scatola portapparecchi per minicanale in pvc  | cad | <b>10,85</b>  | 36 |
| D01.022       | <b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>  |     |               |    |
|               | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: |     |               |    |
| D01.022.005   | potere d'interruzione 4,5 kA:   |     |               |    |
| D01.022.005.a | unipolare 6 A   | cad | <b>23,08</b>  | 30 |
| D01.022.005.b | unipolare 10 ÷ 25 A   | cad | <b>24,04</b>  | 33 |
| D01.022.005.c | unipolare 32 A  | cad | <b>24,55</b>  | 32 |
| D01.022.005.d | unipolare+neutro 6 ÷ 32 A   | cad | <b>31,41</b>  | 25 |
| D01.022.005.e | bipolare 6 A  | cad | <b>45,55</b>  | 28 |
| D01.022.005.f | bipolare 10 ÷ 32 A  | cad | <b>45,55</b>  | 28 |
| D01.022.005.g | bipolare 40 ÷ 63 A  | cad | <b>66,56</b>  | 30 |
| D01.022.005.h | tripolare 6 A   | cad | <b>77,12</b>  | 21 |
| D01.022.005.i | tripolare 10 ÷ 25 A   | cad | <b>77,97</b>  | 22 |
| D01.022.005.j | tripolare 32 ÷ 63 A   | cad | <b>94,70</b>  | 21 |
| D01.022.005.k | tetrapolare 6 A   | cad | <b>97,49</b>  | 21 |
| D01.022.005.l | tetrapolare 10 ÷ 25 A   | cad | <b>96,70</b>  | 23 |
| D01.022.005.m | tetrapolare 32 ÷ 63 A   | cad | <b>125,26</b> | 20 |
| D01.022.010   | potere d'interruzione 6 kA:   |     |               |    |
| D01.022.010.a | unipolare 6 A   | cad | <b>35,97</b>  | 19 |
| D01.022.010.b | unipolare 10 ÷ 32 A   | cad | <b>32,81</b>  | 25 |
| D01.022.010.c | unipolare 40 ÷ 63 A   | cad | <b>47,20</b>  | 26 |
| D01.022.010.d | unipolare+neutro 6 A  | cad | <b>61,74</b>  | 20 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D01.022.010.e | unipolare+neutro 10 ÷ 32 A  | cad | <b>57,32</b>  | 21 |
| D01.022.010.f | unipolare+neutro 40 ÷ 63 A  | cad | <b>81,66</b>  | 25 |
| D01.022.010.g | bipolare 6 A  | cad | <b>69,71</b>  | 18 |
| D01.022.010.h | bipolare 10 ÷ 32 A  | cad | <b>68,79</b>  | 23 |
| D01.022.010.i | bipolare 40 ÷ 63 A  | cad | <b>88,92</b>  | 20 |
| D01.022.010.j | tripolare 6 A   | cad | <b>106,89</b> | 15 |
| D01.022.010.k | tripolare 10 ÷ 32 A   | cad | <b>98,10</b>  | 17 |
| D01.022.010.l | tripolare 40 ÷ 63 A   | cad | <b>134,13</b> | 17 |
| D01.022.010.m | tetrapolare 6 A   | cad | <b>140,22</b> | 14 |
| D01.022.010.n | tetrapolare 10 ÷ 32 A   | cad | <b>114,70</b> | 20 |
| D01.022.010.o | tetrapolare 40 ÷ 63 A   | cad | <b>157,77</b> | 16 |
|               | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: |     |               |    |
| D01.022.015   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:  |     |               |    |
| D01.022.015.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>82,60</b>  | 5  |
| D01.022.015.b | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>164,37</b> | 2  |
| D01.022.015.c | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>146,57</b> | 3  |
| D01.022.015.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>161,62</b> | 3  |
| D01.022.020   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:   |     |               |    |
| D01.022.020.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>115,96</b> | 3  |
| D01.022.020.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>150,95</b> | 2  |
| D01.022.020.c | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>184,59</b> | 2  |
| D01.022.020.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>187,51</b> | 2  |
| D01.022.020.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>216,97</b> | 2  |
| D01.022.025   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:   |     |               |    |
| D01.022.025.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>73,79</b>  | 6  |
| D01.022.025.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>89,84</b>  | 5  |
| D01.022.025.c | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>117,62</b> | 4  |
| D01.022.025.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>115,08</b> | 4  |
| D01.022.025.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>123,23</b> | 4  |
| D01.022.030   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»:  |     |               |    |
| D01.022.030.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>107,66</b> | 4  |
| D01.022.030.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>129,64</b> | 3  |
| D01.022.030.c | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>153,72</b> | 3  |
| D01.022.030.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>146,42</b> | 3  |
| D01.022.030.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>166,75</b> | 3  |
| D01.022.035   | sensibilità 0,3 A, tipo «AS»:   |     |               |    |
| D01.022.035.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>176,70</b> | 2  |
| D01.022.035.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>191,40</b> | 2  |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D01.022.035.c | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>203,34</b> | 2  |
| D01.022.035.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>218,14</b> | 2  |
| D01.022.040   | sensibilità 1 A, tipo «AS»:  |     |               |    |
| D01.022.040.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>196,82</b> | 2  |
| D01.022.040.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>213,06</b> | 2  |
| D01.022.040.c | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>230,49</b> | 2  |
| D01.022.040.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>242,21</b> | 2  |
|               | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V:   |     |               |    |
| D01.022.045   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:   |     |               |    |
| D01.022.045.a | portata 25 A   | cad | <b>70,73</b>  | 17 |
| D01.022.045.b | portata 40 A   | cad | <b>100,31</b> | 15 |
| D01.022.045.c | portata 63 A   | cad | <b>159,37</b> | 9  |
| D01.022.050   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:  |     |               |    |
| D01.022.050.a | portata 25 A   | cad | <b>137,06</b> | 9  |
| D01.022.050.b | portata 40 A   | cad | <b>156,18</b> | 9  |
| D01.022.050.c | portata 63 A   | cad | <b>222,51</b> | 6  |
|               | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V:       |     |               |    |
| D01.022.055   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:   |     |               |    |
| D01.022.055.a | portata 25 A   | cad | <b>166,90</b> | 13 |
| D01.022.055.b | portata 40 A   | cad | <b>174,40</b> | 13 |
| D01.022.055.c | portata 63 A   | cad | <b>283,74</b> | 9  |
| D01.022.060   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:  |     |               |    |
| D01.022.060.a | portata 25 A   | cad | <b>213,54</b> | 10 |
| D01.022.060.b | portata 40 A   | cad | <b>226,32</b> | 10 |
| D01.022.060.c | portata 63 A   | cad | <b>344,58</b> | 7  |
| D01.022.065   | Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: |     |               |    |
| D01.022.065.a | a 8 moduli   | cad | <b>30,20</b>  | 40 |
| D01.022.065.b | a 12 moduli  | cad | <b>43,51</b>  | 31 |
| D01.022.065.c | a 24 moduli  | cad | <b>80,61</b>  | 24 |
| D01.022.065.d | a 36 moduli  | cad | <b>111,75</b> | 21 |

## D02. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

|               |   | U.M | €            | % Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|-------|
| D02.001       | <b>CAVI</b>   |     |              |       |
| D02.001.005   | Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: |     |              |       |
| D02.001.005.a | sezione 1 mmq   | m   | <b>0,90</b>  | 64    |
| D02.001.005.b | sezione 1,5 mmq   | m   | <b>0,94</b>  | 62    |
| D02.001.005.c | sezione 2,5 mmq   | m   | <b>1,27</b>  | 58    |
| D02.001.005.d | sezione 4 mmq   | m   | <b>1,75</b>  | 55    |
| D02.001.005.e | sezione 6 mmq   | m   | <b>2,21</b>  | 50    |
| D02.001.005.f | sezione 10 mmq  | m   | <b>3,43</b>  | 46    |
| D02.001.005.g | sezione 16 mmq  | m   | <b>4,30</b>  | 40    |
| D02.001.005.h | sezione 25 mmq  | m   | <b>5,86</b>  | 34    |
| D02.001.005.i | sezione 35 mmq  | m   | <b>7,32</b>  | 28    |
| D02.001.005.j | sezione 50 mmq  | m   | <b>9,73</b>  | 25    |
| D02.001.005.k | sezione 70 mmq  | m   | <b>12,70</b> | 21    |
| D02.001.005.l | sezione 95 mmq  | m   | <b>16,30</b> | 20    |
| D02.001.005.m | sezione 120 mmq   | m   | <b>20,79</b> | 19    |
| D02.001.005.n | sezione 150 mmq   | m   | <b>25,29</b> | 16    |
| D02.001.005.o | sezione 185 mmq   | m   | <b>30,18</b> | 14    |
| D02.001.005.p | sezione 240 mmq   | m   | <b>38,23</b> | 13    |
|               | Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20 tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II, classe Cca - s3, d0, a3:   |     |              |       |
| D02.001.010   | bipolare:   |     |              |       |
| D02.001.010.a | sezione 1 mmq   | m   | <b>1,94</b>  | 57    |
| D02.001.010.b | sezione 1,5 mmq   | m   | <b>2,32</b>  | 57    |
| D02.001.010.c | sezione 2,5 mmq   | m   | <b>2,95</b>  | 51    |
| D02.001.010.d | sezione 4 mmq   | m   | <b>3,77</b>  | 47    |
| D02.001.010.e | sezione 6 mmq   | m   | <b>4,63</b>  | 43    |
| D02.001.015   | tripolare:  |     |              |       |
| D02.001.015.a | sezione 1 mmq   | m   | <b>2,38</b>  | 55    |
| D02.001.015.b | sezione 1,5 mmq   | m   | <b>2,79</b>  | 55    |
| D02.001.015.c | sezione 2,5 mmq   | m   | <b>3,60</b>  | 49    |
| D02.001.015.d | sezione 4 mmq   | m   | <b>4,59</b>  | 43    |
| D02.001.015.e | sezione 6 mmq   | m   | <b>5,71</b>  | 38    |
| D02.001.020   | tetrapolare:  |     |              |       |
| D02.001.020.a | sezione 1 mmq   | m   | <b>2,82</b>  | 54    |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| D02.001.020.b | sezione 1,5 mmq  | m | <b>3,35</b>  | 53 |
| D02.001.020.c | sezione 2,5 mmq  | m | <b>4,26</b>  | 47 |
| D02.001.020.d | sezione 4 mmq  | m | <b>5,45</b>  | 40 |
| D02.001.020.e | sezione 6 mmq  | m | <b>7,17</b>  | 36 |
| D02.001.025   | pentapolare:   |   |              |    |
| D02.001.025.a | sezione 1 mmq  | m | <b>3,35</b>  | 53 |
| D02.001.025.b | sezione 1,5 mmq  | m | <b>3,90</b>  | 51 |
| D02.001.025.c | sezione 2,5 mmq  | m | <b>4,97</b>  | 44 |
| D02.001.025.d | sezione 4 mmq  | m | <b>6,73</b>  | 39 |
| D02.001.025.e | sezione 6 mmq  | m | <b>8,62</b>  | 36 |
|               | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: |   |              |    |
| D02.001.030   | unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:  |   |              |    |
| D02.001.030.a | sezione 1,5 mmq  | m | <b>1,39</b>  | 47 |
| D02.001.030.b | sezione 2,5 mmq  | m | <b>1,65</b>  | 48 |
| D02.001.030.c | sezione 4 mmq  | m | <b>2,19</b>  | 48 |
| D02.001.030.d | sezione 6 mmq  | m | <b>2,60</b>  | 44 |
| D02.001.030.e | sezione 10 mmq   | m | <b>3,75</b>  | 41 |
| D02.001.030.f | sezione 16 mmq   | m | <b>4,83</b>  | 36 |
| D02.001.030.g | sezione 25 mmq   | m | <b>6,36</b>  | 32 |
| D02.001.030.h | sezione 35 mmq   | m | <b>8,01</b>  | 28 |
| D02.001.030.i | sezione 50 mmq   | m | <b>10,63</b> | 25 |
| D02.001.030.j | sezione 70 mmq   | m | <b>14,23</b> | 22 |
| D02.001.030.k | sezione 95 mmq   | m | <b>17,77</b> | 20 |
| D02.001.030.l | sezione 120 mmq  | m | <b>21,42</b> | 18 |
| D02.001.030.m | sezione 150 mmq  | m | <b>25,77</b> | 17 |
| D02.001.030.n | sezione 185 mmq  | m | <b>31,89</b> | 17 |
| D02.001.030.o | sezione 240 mmq  | m | <b>38,14</b> | 15 |
| D02.001.035   | bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:  |   |              |    |
| D02.001.035.a | sezione 1,5 mmq  | m | <b>2,50</b>  | 53 |
| D02.001.035.b | sezione 2,5 mmq  | m | <b>3,10</b>  | 50 |
| D02.001.035.c | sezione 4 mmq  | m | <b>3,81</b>  | 46 |
| D02.001.035.d | sezione 6 mmq  | m | <b>4,74</b>  | 42 |
| D02.001.035.e | sezione 10 mmq   | m | <b>7,09</b>  | 37 |
| D02.001.035.f | sezione 16 mmq   | m | <b>9,52</b>  | 32 |
| D02.001.035.g | sezione 25 mmq   | m | <b>13,02</b> | 27 |
| D02.001.035.h | sezione 35 mmq   | m | <b>16,72</b> | 24 |
| D02.001.035.i | sezione 50 mmq   | m | <b>22,98</b> | 21 |
| D02.001.040   | tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:   |   |              |    |
| D02.001.040.a | sezione 1,5 mmq  | m | <b>2,99</b>  | 51 |
| D02.001.040.b | sezione 2,5 mmq  | m | <b>3,71</b>  | 47 |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| D02.001.040.c | sezione 4 mmq  | m | <b>4,66</b>   | 43 |
| D02.001.040.d | sezione 6 mmq  | m | <b>5,81</b>   | 38 |
| D02.001.040.e | sezione 10 mmq   | m | <b>9,10</b>   | 34 |
| D02.001.040.f | sezione 16 mmq   | m | <b>12,20</b>  | 29 |
| D02.001.040.g | sezione 25 mmq   | m | <b>17,68</b>  | 25 |
| D02.001.040.h | sezione 35 mmq   | m | <b>22,77</b>  | 21 |
| D02.001.040.i | sezione 50 mmq   | m | <b>30,80</b>  | 18 |
| D02.001.040.j | sezione 70 mmq   | m | <b>44,85</b>  | 18 |
| D02.001.040.k | sezione 95 mmq   | m | <b>57,82</b>  | 16 |
| D02.001.040.l | sezione 120 mmq  | m | <b>71,07</b>  | 16 |
| D02.001.040.m | sezione 150 mmq  | m | <b>86,69</b>  | 15 |
| D02.001.045   | tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:   |   |               |    |
| D02.001.045.a | sezione 4 x 1,5 mmq  | m | <b>3,51</b>   | 50 |
| D02.001.045.b | sezione 4 x 2,5 mmq  | m | <b>4,40</b>   | 45 |
| D02.001.045.c | sezione 4 x 4 mmq  | m | <b>5,58</b>   | 40 |
| D02.001.045.d | sezione 4 x 6 mmq  | m | <b>7,26</b>   | 36 |
| D02.001.045.e | sezione 4 x 10 mmq   | m | <b>11,25</b>  | 32 |
| D02.001.045.f | sezione 4 x 16 mmq   | m | <b>15,14</b>  | 26 |
| D02.001.045.g | sezione 4 x 25 mmq   | m | <b>21,83</b>  | 22 |
| D02.001.045.h | sezione 4 x 35 mmq   | m | <b>26,94</b>  | 20 |
| D02.001.045.i | sezione 4 x 50 mmq   | m | <b>35,18</b>  | 17 |
| D02.001.045.j | sezione 3,5 x 70 mmq   | m | <b>50,93</b>  | 17 |
| D02.001.045.k | sezione 3,5 x 95 mmq   | m | <b>66,66</b>  | 17 |
| D02.001.045.l | sezione 3,5 x 120 mmq  | m | <b>86,58</b>  | 15 |
| D02.001.045.m | sezione 3,5 x 150 mmq  | m | <b>104,07</b> | 14 |
| D02.001.045.n | sezione 3,5 x 185 mmq  | m | <b>124,86</b> | 14 |
| D02.001.045.o | sezione 3,5 x 240 mmq  | m | <b>165,63</b> | 13 |
| D02.001.050   | pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:   |   |               |    |
| D02.001.050.a | sezione 1,5 mmq  | m | <b>3,88</b>   | 45 |
| D02.001.050.b | sezione 2,5 mmq  | m | <b>4,96</b>   | 40 |
| D02.001.050.c | sezione 4 mmq  | m | <b>6,71</b>   | 37 |
| D02.001.050.d | sezione 6 mmq  | m | <b>8,84</b>   | 34 |
| D02.001.050.e | sezione 10 mmq   | m | <b>13,55</b>  | 28 |
| D02.001.050.f | sezione 16 mmq   | m | <b>18,83</b>  | 24 |
| D02.001.050.g | sezione 25 mmq   | m | <b>27,69</b>  | 21 |
|               | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di miscela termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: |   |               |    |
| D02.001.055   | unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV:  |   |               |    |
| D02.001.055.a | sezione 10 mmq   | m | <b>3,95</b>   | 39 |
| D02.001.055.b | sezione 16 mmq   | m | <b>5,02</b>   | 35 |
| D02.001.055.c | sezione 25 mmq   | m | <b>6,44</b>   | 31 |

|               |                                    |   |              |    |
|---------------|------------------------------------|---|--------------|----|
| D02.001.055.d | sezione 35 mmq                     | m | <b>8,06</b>  | 28 |
| D02.001.055.e | sezione 50 mmq                     | m | <b>10,68</b> | 25 |
| D02.001.055.f | sezione 70 mmq                     | m | <b>14,37</b> | 22 |
| D02.001.055.g | sezione 95 mmq                     | m | <b>17,87</b> | 20 |
| D02.001.055.h | sezione 120 mmq                    | m | <b>21,35</b> | 18 |
| D02.001.055.i | sezione 150 mmq                    | m | <b>25,78</b> | 17 |
| D02.001.055.j | sezione 185 mmq                    | m | <b>32,11</b> | 17 |
| D02.001.055.k | sezione 240 mmq                    | m | <b>39,43</b> | 13 |
| D02.001.055.l | sezione 300 mmq                    | m | <b>48,39</b> | 12 |
| D02.001.060   | bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:      |   |              |    |
| D02.001.060.a | sezione 1,5 mmq                    | m | <b>2,63</b>  | 50 |
| D02.001.060.b | sezione 2,5 mmq                    | m | <b>3,24</b>  | 47 |
| D02.001.060.c | sezione 4 mmq                      | m | <b>4,01</b>  | 43 |
| D02.001.060.d | sezione 6 mmq                      | m | <b>4,93</b>  | 40 |
| D02.001.060.e | sezione 10 mmq                     | m | <b>7,52</b>  | 35 |
| D02.001.060.f | sezione 16 mmq                     | m | <b>10,00</b> | 31 |
| D02.001.060.g | sezione 25 mmq                     | m | <b>13,69</b> | 26 |
| D02.001.060.h | sezione 35 mmq                     | m | <b>17,58</b> | 22 |
| D02.001.060.i | sezione 50 mmq                     | m | <b>23,89</b> | 21 |
| D02.001.065   | tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:     |   |              |    |
| D02.001.065.a | sezione 1,5 mmq                    | m | <b>3,15</b>  | 49 |
| D02.001.065.b | sezione 2,5 mmq                    | m | <b>3,88</b>  | 45 |
| D02.001.065.c | sezione 4 mmq                      | m | <b>4,89</b>  | 40 |
| D02.001.065.d | sezione 6 mmq                      | m | <b>6,06</b>  | 36 |
| D02.001.065.e | sezione 10 mmq                     | m | <b>9,60</b>  | 32 |
| D02.001.065.f | sezione 16 mmq                     | m | <b>12,99</b> | 27 |
| D02.001.065.g | sezione 25 mmq                     | m | <b>18,37</b> | 24 |
| D02.001.065.h | sezione 35 mmq                     | m | <b>23,83</b> | 21 |
| D02.001.065.i | sezione 50 mmq                     | m | <b>32,44</b> | 17 |
| D02.001.065.j | sezione 70 mmq                     | m | <b>45,52</b> | 18 |
| D02.001.065.k | sezione 95 mmq                     | m | <b>58,32</b> | 17 |
| D02.001.070   | tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:   |   |              |    |
| D02.001.070.a | sezione 1,5 mmq                    | m | <b>3,73</b>  | 47 |
| D02.001.070.b | sezione 2,5 mmq                    | m | <b>4,66</b>  | 43 |
| D02.001.070.c | sezione 4 mmq                      | m | <b>5,88</b>  | 37 |
| D02.001.070.d | sezione 6 mmq                      | m | <b>7,61</b>  | 35 |
| D02.001.070.e | sezione 10 mmq                     | m | <b>12,03</b> | 29 |
| D02.001.070.f | sezione 16 mmq                     | m | <b>16,25</b> | 25 |
| D02.001.070.g | sezione 25 mmq                     | m | <b>22,99</b> | 21 |
| D02.001.070.h | sezione 35 mmq                     | m | <b>28,34</b> | 19 |
| D02.001.070.i | sezione 50 mmq                     | m | <b>36,58</b> | 17 |
| D02.001.070.j | sezione 70 mmq                     | m | <b>51,33</b> | 17 |
| D02.001.070.k | sezione 95 mmq                     | m | <b>67,30</b> | 17 |
| D02.004       | <b>CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE</b> |   |              |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| D02.004.005   | Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo: |   |               |    |
| D02.004.005.a | 2 x 1,5 mmq  | m | <b>23,18</b>  | 20 |
| D02.004.005.b | 2 x 2,5 mmq  | m | <b>27,30</b>  | 18 |
| D02.004.005.c | 2 x 4 mmq  | m | <b>30,34</b>  | 17 |
| D02.004.005.d | 2 x 6 mmq  | m | <b>36,94</b>  | 15 |
| D02.004.005.e | 2 x 10 mmq   | m | <b>46,43</b>  | 13 |
| D02.004.005.f | 2 x 16 mmq   | m | <b>57,75</b>  | 10 |
| D02.004.005.g | 2 x 25 mmq   | m | <b>77,08</b>  | 8  |
| D02.004.005.h | 3 x 1,5 mmq  | m | <b>24,96</b>  | 20 |
| D02.004.005.i | 3 x 2,5 mmq  | m | <b>28,49</b>  | 17 |
| D02.004.005.j | 3 x 4 mmq  | m | <b>32,95</b>  | 17 |
| D02.004.005.k | 3 x 6 mmq  | m | <b>42,79</b>  | 13 |
| D02.004.005.l | 3 x 10 mmq   | m | <b>53,50</b>  | 12 |
| D02.004.005.m | 3 x 16 mmq   | m | <b>64,57</b>  | 9  |
| D02.004.005.n | 3 x 25 mmq   | m | <b>90,99</b>  | 7  |
| D02.004.005.o | 4 x 1,5 mmq  | m | <b>28,51</b>  | 19 |
| D02.004.005.p | 4 x 2,5 mmq  | m | <b>32,78</b>  | 17 |
| D02.004.005.q | 4 x 4 mmq  | m | <b>41,49</b>  | 14 |
| D02.004.005.r | 4 x 6 mmq  | m | <b>49,00</b>  | 12 |
| D02.004.005.s | 4 x 10 mmq   | m | <b>59,63</b>  | 10 |
| D02.004.005.t | 4 x 16 mmq   | m | <b>80,05</b>  | 8  |
| D02.004.005.u | 4 x 25 mmq   | m | <b>107,91</b> | 6  |
| D02.007       | <b>CANALI PORTACAVI IN LAMIERA</b>   |   |               |    |
| D02.007.005   | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:  |   |               |    |
| D02.007.005.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10  | m | <b>21,44</b>  | 47 |
| D02.007.005.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10   | m | <b>24,64</b>  | 44 |
| D02.007.005.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10  | m | <b>30,05</b>  | 47 |
| D02.007.005.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10  | m | <b>35,21</b>  | 43 |
| D02.007.005.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10  | m | <b>40,79</b>  | 40 |
| D02.007.005.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10  | m | <b>48,53</b>  | 38 |
| D02.007.005.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10  | m | <b>57,87</b>  | 39 |
| D02.007.005.h | sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10  | m | <b>26,23</b>  | 42 |
| D02.007.005.i | sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10   | m | <b>32,53</b>  | 43 |
| D02.007.005.j | sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10   | m | <b>37,57</b>  | 43 |
| D02.007.005.k | sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10   | m | <b>43,87</b>  | 40 |
| D02.007.005.l | sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10   | m | <b>51,80</b>  | 37 |
| D02.007.005.m | sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10   | m | <b>60,12</b>  | 37 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: |     |              |    |
| D02.007.010   | deviazione piana a 45° o 90°:  |     |              |    |
| D02.007.010.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>15,75</b> | 22 |
| D02.007.010.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>16,45</b> | 21 |
| D02.007.010.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>19,11</b> | 18 |
| D02.007.010.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>23,27</b> | 19 |
| D02.007.010.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>29,50</b> | 15 |
| D02.007.010.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>38,64</b> | 14 |
| D02.007.010.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>46,55</b> | 12 |
| D02.007.010.h | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>16,89</b> | 21 |
| D02.007.010.i | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>19,74</b> | 17 |
| D02.007.010.j | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>24,05</b> | 19 |
| D02.007.010.k | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>31,90</b> | 17 |
| D02.007.010.l | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>40,06</b> | 13 |
| D02.007.010.m | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>48,30</b> | 11 |
| D02.007.015   | deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:  |     |              |    |
| D02.007.015.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>22,25</b> | 16 |
| D02.007.015.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>23,32</b> | 15 |
| D02.007.015.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>26,00</b> | 13 |
| D02.007.015.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>29,10</b> | 15 |
| D02.007.015.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>34,88</b> | 13 |
| D02.007.015.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>42,24</b> | 13 |
| D02.007.015.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>48,07</b> | 11 |
| D02.007.015.h | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>24,28</b> | 14 |
| D02.007.015.i | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>26,92</b> | 13 |
| D02.007.015.j | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>30,73</b> | 14 |
| D02.007.015.k | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>35,78</b> | 13 |
| D02.007.015.l | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>43,14</b> | 13 |
| D02.007.015.m | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>48,97</b> | 11 |
| D02.007.020   | derivazione piana a tre vie:   |     |              |    |
| D02.007.020.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>27,80</b> | 20 |
| D02.007.020.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>29,40</b> | 19 |
| D02.007.020.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>33,00</b> | 17 |
| D02.007.020.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>36,93</b> | 15 |
| D02.007.020.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>44,96</b> | 12 |
| D02.007.020.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>58,46</b> | 11 |
| D02.007.020.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10  | cad | <b>69,18</b> | 9  |
| D02.007.020.h | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>30,01</b> | 18 |
| D02.007.020.i | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>33,80</b> | 16 |
| D02.007.020.j | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>37,99</b> | 14 |
| D02.007.020.k | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>46,45</b> | 12 |
| D02.007.020.l | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>60,49</b> | 11 |
| D02.007.020.m | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10   | cad | <b>71,64</b> | 9  |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D02.007.025   | derivazione piana a croce:  |     |              |    |
| D02.007.025.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>37,83</b> | 17 |
| D02.007.025.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>40,18</b> | 16 |
| D02.007.025.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>44,85</b> | 14 |
| D02.007.025.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>49,57</b> | 13 |
| D02.007.025.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>58,93</b> | 11 |
| D02.007.025.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10   | cad | <b>72,70</b> | 10 |
| D02.007.025.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10   | cad | <b>82,57</b> | 9  |
| D02.007.025.h | sezione 100 x 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>40,81</b> | 16 |
| D02.007.025.i | sezione 150 x 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>45,74</b> | 14 |
| D02.007.025.j | sezione 200 x 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>50,65</b> | 13 |
| D02.007.025.k | sezione 300 x 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>60,50</b> | 11 |
| D02.007.025.l | sezione 400 x 100 mm, spessore 10/10  | cad | <b>74,78</b> | 10 |
| D02.007.025.m | sezione 500 x 100 mm, spessore 10/10  | cad | <b>85,13</b> | 9  |
|               | Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: |     |              |    |
| D02.007.030   | per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:  |     |              |    |
| D02.007.030.a | larghezza 75 mm, spessore 7/10  | m   | <b>6,48</b>  | 23 |
| D02.007.030.b | larghezza 100 mm, spessore 7/10   | m   | <b>7,06</b>  | 21 |
| D02.007.030.c | larghezza 150 mm, spessore 7/10   | m   | <b>8,33</b>  | 18 |
| D02.007.030.d | larghezza 200 mm, spessore 7/10   | m   | <b>9,56</b>  | 16 |
| D02.007.030.e | larghezza 300 mm, spessore 7/10   | m   | <b>12,25</b> | 13 |
| D02.007.030.f | larghezza 400 mm, spessore 8/10   | m   | <b>14,74</b> | 11 |
| D02.007.030.g | larghezza 500 mm, spessore 8/10   | m   | <b>17,25</b> | 9  |
| D02.007.035   | per deviazione piana a 45° o 90°:   |     |              |    |
| D02.007.035.a | larghezza 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>6,38</b>  | 24 |
| D02.007.035.b | larghezza 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>6,95</b>  | 21 |
| D02.007.035.c | larghezza 150 mm, spessore 9/10   | cad | <b>8,11</b>  | 18 |
| D02.007.035.d | larghezza 200 mm, spessore 9/10   | cad | <b>9,48</b>  | 16 |
| D02.007.035.e | larghezza 300 mm, spessore 9/10   | cad | <b>12,16</b> | 13 |
| D02.007.035.f | larghezza 400 mm, spessore 10/10  | cad | <b>15,04</b> | 10 |
| D02.007.035.g | larghezza 500 mm, spessore 10/10  | cad | <b>18,10</b> | 8  |
| D02.007.040   | per deviazione in salita o in discesa a 90°:  |     |              |    |
| D02.007.040.a | larghezza 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>7,92</b>  | 19 |
| D02.007.040.b | larghezza 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>8,08</b>  | 18 |
| D02.007.040.c | larghezza 150 mm, spessore 9/10   | cad | <b>8,41</b>  | 17 |
| D02.007.040.d | larghezza 200 mm, spessore 9/10   | cad | <b>8,72</b>  | 17 |
| D02.007.040.e | larghezza 300 mm, spessore 9/10   | cad | <b>9,36</b>  | 16 |
| D02.007.040.f | larghezza 400 mm, spessore 10/10  | cad | <b>10,52</b> | 14 |
| D02.007.040.g | larghezza 500 mm, spessore 10/10  | cad | <b>11,27</b> | 13 |
| D02.007.045   | per deviazione in salita o in discesa a 45°:  |     |              |    |
| D02.007.045.a | larghezza 75 mm, spessore 9/10  | cad | <b>7,33</b>  | 21 |
| D02.007.045.b | larghezza 100 mm, spessore 9/10   | cad | <b>7,46</b>  | 20 |
| D02.007.045.c | larghezza 150 mm, spessore 9/10   | cad | <b>7,74</b>  | 19 |



|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D02.007.045.d | larghezza 200 mm, spessore 9/10  | cad | <b>8,03</b>  | 19 |
| D02.007.045.e | larghezza 300 mm, spessore 9/10  | cad | <b>8,63</b>  | 17 |
| D02.007.045.f | larghezza 400 mm, spessore 10/10   | cad | <b>9,66</b>  | 16 |
| D02.007.045.g | larghezza 500 mm, spessore 10/10   | cad | <b>10,34</b> | 14 |
| D02.007.050   | per derivazione piana a 3 vie:   |     |              |    |
| D02.007.050.a | larghezza 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>8,48</b>  | 17 |
| D02.007.050.b | larghezza 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>9,09</b>  | 17 |
| D02.007.050.c | larghezza 150 mm, spessore 9/10  | cad | <b>10,54</b> | 14 |
| D02.007.050.d | larghezza 200 mm, spessore 9/10  | cad | <b>12,16</b> | 13 |
| D02.007.050.e | larghezza 300 mm, spessore 9/10  | cad | <b>15,77</b> | 9  |
| D02.007.050.f | larghezza 400 mm, spessore 10/10   | cad | <b>19,91</b> | 7  |
| D02.007.050.g | larghezza 500 mm, spessore 10/10   | cad | <b>24,39</b> | 6  |
| D02.007.055   | per derivazione piana a 4 vie:   |     |              |    |
| D02.007.055.a | larghezza 75 mm, spessore 9/10   | cad | <b>11,80</b> | 13 |
| D02.007.055.b | larghezza 100 mm, spessore 9/10  | cad | <b>12,74</b> | 12 |
| D02.007.055.c | larghezza 150 mm, spessore 9/10  | cad | <b>14,62</b> | 10 |
| D02.007.055.d | larghezza 200 mm, spessore 9/10  | cad | <b>16,49</b> | 9  |
| D02.007.055.e | larghezza 300 mm, spessore 9/10  | cad | <b>20,23</b> | 7  |
| D02.007.055.f | larghezza 400 mm, spessore 10/10   | cad | <b>23,97</b> | 6  |
| D02.007.055.g | larghezza 500 mm, spessore 10/10   | cad | <b>27,72</b> | 6  |
| D02.007.060   | Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: |     |              |    |
| D02.007.060.a | 75 mm  | m   | <b>9,97</b>  | 40 |
| D02.007.060.b | 100 mm   | m   | <b>10,95</b> | 36 |
| D02.010       | <b>CANALI PORTACAVI IN PVC</b>   |     |              |    |
| D02.010.005   | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:               |     |              |    |
| D02.010.005.a | 60 x 40 mm   | m   | <b>15,20</b> | 40 |
| D02.010.005.b | 80 x 40 mm   | m   | <b>20,81</b> | 38 |
| D02.010.005.c | 100 x 40 mm  | m   | <b>27,51</b> | 32 |
| D02.010.005.d | 120 x 40 mm  | m   | <b>32,47</b> | 34 |
| D02.010.005.e | 60 x 60 mm   | m   | <b>17,88</b> | 36 |
| D02.010.005.f | 80 x 60 mm   | m   | <b>23,77</b> | 36 |
| D02.010.005.g | 100 x 60 mm  | m   | <b>30,96</b> | 37 |
| D02.010.005.h | 120 x 60 mm  | m   | <b>35,33</b> | 36 |
| D02.010.005.i | 150 x 60 mm  | m   | <b>41,66</b> | 35 |
| D02.010.005.j | 200 x 60 mm  | m   | <b>51,79</b> | 31 |
| D02.010.005.k | 250 x 60 mm  | m   | <b>65,52</b> | 28 |
| D02.010.005.l | 150 x 80 mm  | m   | <b>50,83</b> | 30 |
| D02.010.005.m | 200 x 80 mm  | m   | <b>62,50</b> | 27 |
| D02.013       | <b>CANALI PORTACAVI IN PVC RIGIDO SOTTO PAVIMENTO</b>  |     |              |    |
| D02.013.005   | Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio:  |     |              |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.013.005.a | sezione 30 x 75 mm, ad unico scomparto   | m   | <b>14,63</b>  | 55 |
| D02.013.005.b | sezione 30 x 75 mm, a doppio scomparto   | m   | <b>15,55</b>  | 51 |
| D02.013.005.c | sezione 30 x 110 mm, a doppio scomparto  | m   | <b>16,42</b>  | 48 |
| D02.013.010   | Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio:  |     |               |    |
| D02.013.010.a | curva piana, canale sezione 30 x 75 mm   | cad | <b>11,28</b>  | 48 |
| D02.013.010.b | curva piana, canale sezione 30 x 110 mm  | cad | <b>12,36</b>  | 44 |
| D02.013.010.c | curva a parete, canale sezione 30 x 75 mm  | cad | <b>12,42</b>  | 28 |
| D02.013.010.d | curva a parete, canale sezione 30 x 110 mm   | cad | <b>12,86</b>  | 27 |
| D02.013.010.e | giunto flessibile, canale sezione 30 x 75 mm   | cad | <b>5,17</b>   | 58 |
| D02.013.010.f | giunto flessibile, canale sezione 30 x 110 mm  | cad | <b>10,52</b>  | 28 |
| D02.013.015   | Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento:  |     |               |    |
| D02.013.015.a | dimensioni 155 x 155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di chiusura  | cad | <b>30,87</b>  | 50 |
| D02.013.015.b | ispezionabile, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento, incluso coperchio   | cad | <b>67,24</b>  | 28 |
| D02.013.015.c | per attacco di torretta o colonna, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento  | cad | <b>62,47</b>  | 30 |
| D02.013.015.d | dimensioni 450 x 450 mm, altezza 65 mm, incluso coperchio in lamiera   | cad | <b>158,21</b> | 24 |
| D02.013.020   | Accessori per scatole di derivazione:  |     |               |    |
| D02.013.020.a | coperchio in acciaio inox dimensioni 155 x 155 mm  | cad | <b>23,45</b>  | 3  |
| D02.013.020.b | piastra in acciaio inox, dimensioni 155 x 155 mm, per installazione di torrette o colonne  | cad | <b>14,46</b>  | 5  |
| D02.013.020.c | coperchio in lega di alluminio per cassette 450 x 450 mm, altezza 25 mm per pavimenti in marmo   | cad | <b>113,46</b> | 1  |
| D02.013.020.d | cornice in acciaio cromato per cassette 450 x 450 mm   | cad | <b>190,52</b> | 1  |
| D02.013.025   | Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili  | cad | <b>42,05</b>  | 15 |
| D02.013.030   | Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili:   |     |               |    |
| D02.013.030.a | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm  | cad | <b>168,96</b> | 5  |
| D02.013.030.b | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 1.500 mm  | cad | <b>467,62</b> | 2  |
| D02.013.030.c | bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 2.700 mm  | cad | <b>508,82</b> | 2  |
| D02.016       | <b>TUBI DI PROTEZIONE IN PVC</b>   |     |               |    |
| D02.016.005   | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: |     |               |    |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| D02.016.005.a | 16 mm  | m | <b>3,44</b>  | 66 |
| D02.016.005.b | 20 mm  | m | <b>4,05</b>  | 64 |
| D02.016.005.c | 25 mm  | m | <b>4,80</b>  | 61 |
| D02.016.005.d | 32 mm  | m | <b>5,66</b>  | 57 |
| D02.016.005.e | 40 mm  | m | <b>6,60</b>  | 55 |
| D02.016.005.f | 50 mm  | m | <b>8,05</b>  | 48 |
|               | Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:  |   |              |    |
| D02.016.010   | serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:   |   |              |    |
| D02.016.010.a | 16 mm  | m | <b>5,22</b>  | 62 |
| D02.016.010.b | 20 mm  | m | <b>5,55</b>  | 58 |
| D02.016.010.c | 25 mm  | m | <b>6,30</b>  | 55 |
| D02.016.010.d | 32 mm  | m | <b>7,98</b>  | 50 |
| D02.016.010.e | 40 mm  | m | <b>8,73</b>  | 48 |
| D02.016.010.f | 50 mm  | m | <b>10,59</b> | 43 |
| D02.016.015   | serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:   |   |              |    |
| D02.016.015.a | 16 mm  | m | <b>5,92</b>  | 58 |
| D02.016.015.b | 20 mm  | m | <b>6,50</b>  | 55 |
| D02.016.015.c | 25 mm  | m | <b>7,47</b>  | 52 |
| D02.016.015.d | 32 mm  | m | <b>8,77</b>  | 48 |
| D02.016.015.e | 40 mm  | m | <b>10,05</b> | 45 |
| D02.016.015.f | 50 mm  | m | <b>11,88</b> | 41 |
| D02.016.020   | serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: |   |              |    |
| D02.016.020.a | 16 mm  | m | <b>6,18</b>  | 52 |
| D02.016.020.b | 20 mm  | m | <b>6,60</b>  | 49 |
| D02.016.020.c | 25 mm  | m | <b>7,56</b>  | 46 |
| D02.016.020.d | 32 mm  | m | <b>9,71</b>  | 41 |
| D02.016.020.e | 40 mm  | m | <b>11,07</b> | 38 |
| D02.016.020.f | 50 mm  | m | <b>13,07</b> | 35 |
| D02.016.025   | serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: |   |              |    |
| D02.016.025.a | 16 mm  | m | <b>7,28</b>  | 47 |
| D02.016.025.b | 20 mm  | m | <b>7,92</b>  | 45 |
| D02.016.025.c | 25 mm  | m | <b>9,17</b>  | 42 |
| D02.016.025.d | 32 mm  | m | <b>11,20</b> | 38 |
| D02.016.025.e | 40 mm  | m | <b>13,04</b> | 35 |
| D02.016.025.f | 50 mm  | m | <b>14,80</b> | 33 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.019       | <b>CAVIDOTTI</b>   |     |               |    |
| D02.019.005   | Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: |     |               |    |
| D02.019.005.a | 40 mm  | m   | <b>3,65</b>   | 51 |
| D02.019.005.b | 50 mm  | m   | <b>4,34</b>   | 51 |
| D02.019.005.c | 63 mm  | m   | <b>5,17</b>   | 49 |
| D02.019.005.d | 75 mm  | m   | <b>6,04</b>   | 47 |
| D02.019.005.e | 90 mm  | m   | <b>7,30</b>   | 43 |
| D02.019.005.f | 110 mm   | m   | <b>9,14</b>   | 43 |
| D02.019.005.g | 125 mm   | m   | <b>11,26</b>  | 36 |
| D02.019.005.h | 160 mm   | m   | <b>16,57</b>  | 28 |
| D02.019.005.i | 200 mm   | m   | <b>20,30</b>  | 25 |
| D02.022       | <b>CASSETTE DI DERIVAZIONE</b>   |     |               |    |
| D02.022.005   | Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:   |     |               |    |
| D02.022.005.a | 90 x 90 x 45   | cad | <b>14,60</b>  | 75 |
| D02.022.005.b | 120 x 95 x 50  | cad | <b>16,71</b>  | 74 |
| D02.022.005.c | 120 x 95 x 70  | cad | <b>18,88</b>  | 74 |
| D02.022.005.d | 150 x 100 x 70   | cad | <b>21,56</b>  | 74 |
| D02.022.005.e | 160 x 130 x 70   | cad | <b>24,69</b>  | 73 |
| D02.022.005.f | 200 x 150 x 70   | cad | <b>29,20</b>  | 71 |
| D02.022.005.g | 290 x 150 x 70   | cad | <b>32,28</b>  | 70 |
| D02.022.005.h | 390 x 150 x 70   | cad | <b>38,59</b>  | 64 |
| D02.022.005.i | 480 x 160 x 70   | cad | <b>53,53</b>  | 65 |
|               | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:   |     |               |    |
| D02.022.010   | grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:  |     |               |    |
| D02.022.010.a | di diametro 65 x 35  | cad | <b>20,07</b>  | 74 |
| D02.022.010.b | di diametro 80 x 40  | cad | <b>26,64</b>  | 74 |
| D02.022.010.c | 80 x 80 x 40   | cad | <b>27,01</b>  | 74 |
| D02.022.010.d | 100 x 100 x 50   | cad | <b>31,11</b>  | 70 |
| D02.022.010.e | 120 x 80 x 50  | cad | <b>31,45</b>  | 70 |
| D02.022.010.f | 150 x 110 x 70   | cad | <b>37,24</b>  | 66 |
| D02.022.010.g | 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera  | cad | <b>45,56</b>  | 60 |
| D02.022.010.h | 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera  | cad | <b>56,12</b>  | 53 |
| D02.022.010.i | 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>74,24</b>  | 43 |
| D02.022.010.j | 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>88,59</b>  | 40 |
| D02.022.010.k | 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>113,18</b> | 35 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.022.015   | grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:   |     |               |    |
| D02.022.015.a | 100 x 100 x 50   | cad | <b>40,79</b>  | 61 |
| D02.022.015.b | 120 x 80 x 50  | cad | <b>40,83</b>  | 61 |
| D02.022.015.c | 150 x 110 x 70   | cad | <b>46,59</b>  | 58 |
| D02.022.015.d | 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera  | cad | <b>56,65</b>  | 53 |
| D02.022.015.e | 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera  | cad | <b>62,62</b>  | 51 |
| D02.022.015.f | 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>85,03</b>  | 41 |
| D02.022.015.g | 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>110,38</b> | 36 |
| D02.022.015.h | 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera   | cad | <b>137,99</b> | 32 |
| D02.025       | <b>FRUTTI DI DERIVAZIONE</b>   |     |               |    |
| D02.025.005   | Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella:   |     |               |    |
| D02.025.005.a | 3 x 16 mmq per contenitore da 90 x 90 mm   | cad | <b>19,47</b>  | 13 |
| D02.025.005.b | 3 x 25 mmq per contenitore da 125 x 125 mm   | cad | <b>33,14</b>  | 8  |
| D02.025.005.c | 3 x 40 mmq per contenitore da 155 x 155 mm   | cad | <b>35,07</b>  | 6  |
| D02.025.005.d | 3 x 70 mmq per contenitore da 185 x 185 mm   | cad | <b>38,78</b>  | 5  |
| D02.025.005.e | 3 x 125 mmq per contenitore da 220 x 220 mm  | cad | <b>54,69</b>  | 4  |
| D02.025.005.f | 3 x 200 mmq per contenitore da 295 x 295 mm  | cad | <b>120,17</b> | 2  |
| D02.025.005.g | 3 x 315 mmq per contenitore da 375 x 375 mm  | cad | <b>204,10</b> | 2  |
| D02.025.005.h | 4 x 16 mmq per contenitore da 125 x 125 mm   | cad | <b>24,88</b>  | 7  |
| D02.025.005.i | 4 x 25 mmq per contenitore da 155 x 155 mm   | cad | <b>31,29</b>  | 6  |
| D02.025.005.j | 4 x 40 mmq per contenitore da 185 x 185 mm   | cad | <b>37,55</b>  | 6  |
| D02.025.005.k | 4 x 70 mmq per contenitore da 220 x 220 mm   | cad | <b>44,96</b>  | 5  |
| D02.025.005.l | 4 x 125 mmq per contenitore da 295 x 295 mm  | cad | <b>85,18</b>  | 3  |
| D02.025.005.m | 4 x 200 mmq per contenitore da 375 x 375 mm  | cad | <b>155,45</b> | 2  |
| D02.025.010   | Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq:   |     |               |    |
| D02.025.010.a | 500 V  | cad | <b>10,62</b>  | 9  |
| D02.025.010.b | 380 V  | cad | <b>7,45</b>   | 13 |
| D02.028       | <b>SBARRE</b>  |     |               |    |
| D02.028.005   | Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei di lunghezza 3 m   | cad | <b>206,70</b> | 3  |
| D02.028.010   | Accessori per minisbarre da 100 A:   |     |               |    |
| D02.028.010.a | alimentazione di testata, IP 55  | cad | <b>133,07</b> | 6  |
| D02.028.010.b | alimentazione intermedia, IP 55  | cad | <b>211,18</b> | 4  |
| D02.028.010.c | elemento di congiunzione IP 55   | cad | <b>44,23</b>  | 22 |
| D02.028.010.d | elemento ad angolo IP 55   | cad | <b>254,16</b> | 6  |
| D02.028.010.e | staffa di sospensione  | cad | <b>11,98</b>  | 37 |
| D02.028.010.f | portastaffa a parete   | cad | <b>43,95</b>  | 10 |
| D02.028.010.g | portastaffa a soffitto   | cad | <b>15,65</b>  | 28 |
| D02.028.015   | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei di lunghezza 3 m, compresi accessori di fissaggio: |     |               |    |
| D02.028.015.a | bipolare, portata 25 A   | cad | <b>74,45</b>  | 27 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.028.015.b | tripolare + neutro, portata 25 A   | cad | <b>86,70</b>  | 27 |
| D02.028.015.c | bipolare, portata 40 A   | cad | <b>96,79</b>  | 21 |
| D02.028.015.d | tripolare + neutro, portata 63 A   | cad | <b>154,82</b> | 16 |
| D02.028.020   | Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro:   |     |               |    |
| D02.028.020.a | 25 A   | cad | <b>43,18</b>  | 18 |
| D02.028.020.b | 40 A   | cad | <b>55,98</b>  | 14 |
| D02.028.025   | Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro:   |     |               |    |
| D02.028.025.a | 10 A con cavo da 3 m H05VVF  | cad | <b>23,67</b>  | 21 |
| D02.028.025.b | 16 ÷ 25 A  | cad | <b>33,22</b>  | 12 |
| D02.028.025.c | 25 A con portafusibili   | cad | <b>41,42</b>  | 12 |
| D02.031       | <b>PRESE CEE</b>   |     |               |    |
| D02.031.005   | Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, diritta: |     |               |    |
| D02.031.005.a | 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>13,46</b>  | 49 |
| D02.031.005.b | 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>17,93</b>  | 44 |
| D02.031.005.c | 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>15,79</b>  | 50 |
| D02.031.005.d | 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>19,24</b>  | 46 |
| D02.031.005.e | 3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>23,95</b>  | 40 |
| D02.031.010   | Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero autoestingente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP 67:                     |     |               |    |
| D02.031.010.a | 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>68,45</b>  | 23 |
| D02.031.010.b | 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>80,97</b>  | 20 |
| D02.031.010.c | 2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>92,41</b>  | 17 |
| D02.031.010.d | 2p + T, 32 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>95,30</b>  | 17 |
| D02.031.010.e | 2p + T, 63 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>159,73</b> | 11 |
| D02.031.010.f | 2p + T, 63 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>173,33</b> | 10 |
| D02.031.010.g | 3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>76,73</b>  | 24 |
| D02.031.010.h | 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>76,10</b>  | 25 |
| D02.031.010.i | 3p + T, 32 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>110,52</b> | 17 |
| D02.031.010.j | 3p + T, 32 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>105,83</b> | 17 |
| D02.031.010.k | 3p + T, 63 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>186,03</b> | 11 |
| D02.031.010.l | 3p + T, 63 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>160,81</b> | 13 |
| D02.031.010.m | 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>97,99</b>  | 21 |
| D02.031.010.n | 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>82,95</b>  | 25 |
| D02.031.010.o | 3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>121,32</b> | 17 |
| D02.031.010.p | 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>115,65</b> | 18 |
| D02.031.010.q | 3p + N + T, 63 A-220 ÷ 250 V   | cad | <b>199,63</b> | 11 |
| D02.031.010.r | 3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V   | cad | <b>173,77</b> | 13 |
| D02.034       | <b>MORSETTERIE, PORTAFUSIBILI E FUSIBILI</b>   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.034.005   | Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, a 2 collegamenti a vite, per barra DIN:   |     |               |    |
| D02.034.005.a | sezione nominale 2,5 mmq   | cad | <b>1,31</b>   | 36 |
| D02.034.005.b | sezione nominale 4 mmq   | cad | <b>1,60</b>   | 29 |
| D02.034.005.c | sezione nominale 6 mmq   | cad | <b>1,64</b>   | 29 |
| D02.034.005.d | sezione nominale 10 mmq  | cad | <b>1,95</b>   | 25 |
| D02.034.005.e | sezione nominale 16 mmq  | cad | <b>2,43</b>   | 20 |
| D02.034.005.f | sezione nominale 25 ÷ 35 mmq   | cad | <b>3,61</b>   | 13 |
| D02.034.005.g | sezione nominale 70 mmq  | cad | <b>10,47</b>  | 9  |
| D02.034.010   | Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V:  |     |               |    |
| D02.034.010.a | unipolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00   | cad | <b>27,15</b>  | 41 |
| D02.034.010.b | tripolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00   | cad | <b>50,79</b>  | 28 |
| D02.034.010.c | tripolare portata 160 A, per fusibili grandezza 0  | cad | <b>67,12</b>  | 23 |
| D02.034.010.d | unipolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1  | cad | <b>38,90</b>  | 32 |
| D02.034.010.e | tripolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1  | cad | <b>84,41</b>  | 20 |
| D02.034.010.f | unipolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2  | cad | <b>49,00</b>  | 28 |
| D02.034.010.g | tripolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2  | cad | <b>112,43</b> | 17 |
| D02.034.015   | Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 120 kA, tensione 500 V:  |     |               |    |
| D02.034.015.a | grandezza 00, corrente nominale da 16 ÷ 125 A  | cad | <b>10,52</b>  | 19 |
| D02.034.015.b | grandezza 0, corrente nominale da 40 ÷ 160 A   | cad | <b>11,17</b>  | 23 |
| D02.034.015.c | grandezza 1, corrente nominale da 80 ÷ 250 A   | cad | <b>16,09</b>  | 19 |
| D02.034.015.d | grandezza 2, corrente nominale da 125 ÷ 400 A  | cad | <b>21,53</b>  | 17 |
| D02.034.015.e | grandezza 3, corrente nominale da 500 ÷ 630 A  | cad | <b>50,53</b>  | 8  |
| D02.034.020   | Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: |     |               |    |
| D02.034.020.a | unipolare portata 25 A   | cad | <b>11,15</b>  | 67 |
| D02.034.020.b | unipolare con led di segnalazione, portata 25 A  | cad | <b>14,06</b>  | 53 |
| D02.034.020.c | unipolare più neutro portata 25 A  | cad | <b>17,03</b>  | 64 |
| D02.034.020.d | bipolare portata 25 A  | cad | <b>17,97</b>  | 61 |
| D02.034.020.e | tripolare portata 25 A   | cad | <b>25,26</b>  | 59 |
| D02.034.020.f | tripolare più neutro portata 25 A  | cad | <b>31,58</b>  | 55 |
| D02.034.025   | Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: |     |               |    |
| D02.034.025.a | unipolare portata 32 A   | cad | <b>11,15</b>  | 67 |
| D02.034.025.b | unipolare con led di segnalazione, portata 32 A  | cad | <b>14,06</b>  | 53 |
| D02.034.025.c | unipolare più neutro portata 32 A  | cad | <b>17,03</b>  | 64 |
| D02.034.025.d | unipolare più neutro, portata 32 A, con led di segnalazione  | cad | <b>19,02</b>  | 58 |
| D02.034.025.e | bipolare portata 32 A  | cad | <b>17,97</b>  | 61 |
| D02.034.025.f | bipolare portata 32 A, con led di segnalazione   | cad | <b>20,34</b>  | 54 |
| D02.034.025.g | tripolare portata 32 A   | cad | <b>25,26</b>  | 59 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D02.034.025.h | tripolare portata 32 A, con led di segnalazione  | cad | <b>28,49</b> | 52 |
| D02.034.025.i | tripolare più neutro portata 32 A  | cad | <b>31,58</b> | 55 |
| D02.034.030   | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC:  |     |              |    |
| D02.034.030.a | dimensione 6,3 x 23 mm, corrente nominale fino 10 A  | cad | <b>2,21</b>  | 58 |
| D02.034.030.b | dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A  | cad | <b>2,17</b>  | 58 |
| D02.034.030.c | dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,50</b>  | 51 |
| D02.034.030.d | dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A  | cad | <b>2,20</b>  | 58 |
| D02.034.030.e | dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,36</b>  | 54 |
| D02.034.035   | Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC:   |     |              |    |
| D02.034.035.a | dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A  | cad | <b>2,17</b>  | 58 |
| D02.034.035.b | dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,21</b>  | 58 |
| D02.034.035.c | dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A  | cad | <b>2,36</b>  | 54 |
| D02.034.035.d | dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,94</b>  | 43 |
| D02.034.035.e | dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A  | cad | <b>2,20</b>  | 58 |
| D02.034.035.f | dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,30</b>  | 55 |
| D02.034.035.g | dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A  | cad | <b>2,22</b>  | 58 |
| D02.034.035.h | dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione   | cad | <b>2,96</b>  | 43 |
| D02.034.040   | Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC:  |     |              |    |
| D02.034.040.a | dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A   | cad | <b>3,18</b>  | 56 |
| D02.034.040.b | dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione  | cad | <b>3,89</b>  | 46 |
| D02.034.040.c | dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A   | cad | <b>5,03</b>  | 45 |
| D02.034.040.d | dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A, con segnalazione di fusione  | cad | <b>5,26</b>  | 43 |
| D02.037       | <b>INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI</b>  |     |              |    |
| D02.037.005   | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): |     |              |    |
| D02.037.005.a | unipolare 6 A  | cad | <b>42,45</b> | 17 |
| D02.037.005.b | unipolare 10 ÷ 32 A  | cad | <b>38,92</b> | 19 |
| D02.037.005.c | unipolare 40 ÷ 63 A  | cad | <b>53,13</b> | 19 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D02.037.005.d | unipolare 80 A  | cad | <b>86,39</b>  | 13 |
| D02.037.005.e | unipolare 100 A   | cad | <b>96,15</b>  | 13 |
| D02.037.005.f | unipolare 125 A   | cad | <b>150,75</b> | 9  |
| D02.037.005.g | bipolare 6 A  | cad | <b>83,87</b>  | 15 |
| D02.037.005.h | bipolare 10 ÷ 32 A  | cad | <b>74,60</b>  | 17 |
| D02.037.005.i | bipolare 40 ÷ 63 A  | cad | <b>97,58</b>  | 15 |
| D02.037.005.j | bipolare 80 A   | cad | <b>140,25</b> | 12 |
| D02.037.005.k | bipolare 100 A  | cad | <b>160,65</b> | 11 |
| D02.037.005.l | bipolare 125 A  | cad | <b>254,54</b> | 8  |
| D02.037.005.m | tripolare 6 A   | cad | <b>125,46</b> | 13 |
| D02.037.005.n | tripolare 10 ÷ 32 A   | cad | <b>111,80</b> | 15 |
| D02.037.005.o | tripolare 40 ÷ 63 A   | cad | <b>147,54</b> | 12 |
| D02.037.005.p | tripolare 80 A  | cad | <b>188,85</b> | 10 |
| D02.037.005.q | tripolare 100 A   | cad | <b>203,55</b> | 10 |
| D02.037.005.r | tripolare 125 A   | cad | <b>348,56</b> | 6  |
| D02.037.005.s | tetrapolare 6 A   | cad | <b>162,11</b> | 13 |
| D02.037.005.t | tetrapolare 10 ÷ 32 A   | cad | <b>138,44</b> | 13 |
| D02.037.005.u | tetrapolare 40 ÷ 63 A   | cad | <b>185,58</b> | 11 |
| D02.037.005.v | tetrapolare 80 A  | cad | <b>227,30</b> | 9  |
| D02.037.005.w | tetrapolare 100 A   | cad | <b>272,20</b> | 9  |
| D02.037.005.x | tetrapolare 125 A   | cad | <b>468,40</b> | 6  |
|               | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: |     |               |    |
| D02.037.010   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:  |     |               |    |
| D02.037.010.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>82,60</b>  | 5  |
| D02.037.010.b | bipolare, per magnetotermici con portata 63 A   | cad | <b>165,00</b> | 3  |
| D02.037.010.c | tripolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A  | cad | <b>151,31</b> | 3  |
| D02.037.010.d | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>146,57</b> | 3  |
| D02.037.010.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>161,62</b> | 3  |
| D02.037.010.f | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A  | cad | <b>246,15</b> | 3  |
| D02.037.015   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:   |     |               |    |
| D02.037.015.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>115,96</b> | 3  |
| D02.037.015.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>150,95</b> | 2  |
| D02.037.015.c | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>227,37</b> | 2  |
| D02.037.015.d | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>184,59</b> | 2  |
| D02.037.015.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>187,51</b> | 2  |
| D02.037.015.f | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>216,97</b> | 2  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.037.015.g | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A   | cad | <b>291,35</b> | 2  |
| D02.037.020   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:  |     |               |    |
| D02.037.020.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>73,79</b>  | 6  |
| D02.037.020.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>89,84</b>  | 5  |
| D02.037.020.c | bipolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A  | cad | <b>136,02</b> | 4  |
| D02.037.020.d | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>117,62</b> | 4  |
| D02.037.020.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>115,08</b> | 4  |
| D02.037.020.f | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>123,23</b> | 4  |
| D02.037.020.g | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A   | cad | <b>177,04</b> | 4  |
| D02.037.025   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»:   |     |               |    |
| D02.037.025.a | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A   | cad | <b>107,66</b> | 4  |
| D02.037.025.b | bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A   | cad | <b>129,64</b> | 3  |
| D02.037.025.c | bipolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A  | cad | <b>192,72</b> | 2  |
| D02.037.025.d | tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>153,72</b> | 3  |
| D02.037.025.e | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A  | cad | <b>146,42</b> | 3  |
| D02.037.025.f | tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A  | cad | <b>166,75</b> | 3  |
| D02.037.025.g | tetrapolare, per magnetotermici con portata 80 ÷ 125 A   | cad | <b>234,42</b> | 3  |
|               | Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: |     |               |    |
| D02.037.030   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:   |     |               |    |
| D02.037.030.a | portata 25 A   | cad | <b>70,73</b>  | 17 |
| D02.037.030.b | portata 40 A   | cad | <b>100,31</b> | 15 |
| D02.037.030.c | portata 63 A   | cad | <b>159,37</b> | 9  |
| D02.037.035   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:  |     |               |    |
| D02.037.035.a | portata 16 A   | cad | <b>95,21</b>  | 13 |
| D02.037.035.b | portata 25 A   | cad | <b>112,65</b> | 13 |
| D02.037.035.c | portata 40 A   | cad | <b>154,65</b> | 9  |
| D02.037.035.d | portata 63 A   | cad | <b>199,91</b> | 7  |
| D02.037.040   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:  |     |               |    |
| D02.037.040.a | portata 25 A   | cad | <b>137,06</b> | 9  |
| D02.037.040.b | portata 40 A   | cad | <b>156,18</b> | 9  |
| D02.037.040.c | portata 63 A   | cad | <b>222,51</b> | 6  |
| D02.037.045   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»:   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D02.037.045.a | portata 25 A   | cad | <b>130,31</b> | 9  |
| D02.037.045.b | portata 40 A   | cad | <b>148,74</b> | 10 |
| D02.037.045.c | portata 63 A   | cad | <b>190,07</b> | 8  |
| D02.037.045.d | portata 80 A   | cad | <b>238,64</b> | 6  |
|               | Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V: |     |               |    |
| D02.037.050   | sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:   |     |               |    |
| D02.037.050.a | portata 25 A   | cad | <b>160,61</b> | 11 |
| D02.037.050.b | portata 40 A   | cad | <b>168,11</b> | 10 |
| D02.037.050.c | portata 63 A   | cad | <b>277,45</b> | 7  |
| D02.037.055   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:  |     |               |    |
| D02.037.055.a | portata 25 A   | cad | <b>131,77</b> | 13 |
| D02.037.055.b | portata 40 A   | cad | <b>149,73</b> | 12 |
| D02.037.055.c | portata 63 A   | cad | <b>180,84</b> | 11 |
| D02.037.060   | sensibilità 0,03 A, tipo «A»:  |     |               |    |
| D02.037.060.a | portata 25 A   | cad | <b>207,25</b> | 9  |
| D02.037.060.b | portata 40 A   | cad | <b>220,03</b> | 8  |
| D02.037.060.c | portata 63 A   | cad | <b>338,29</b> | 6  |
| D02.037.065   | sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»:   |     |               |    |
| D02.037.065.a | portata 25 A   | cad | <b>165,21</b> | 10 |
| D02.037.065.b | portata 40 A   | cad | <b>193,98</b> | 9  |
| D02.037.065.c | portata 63 A   | cad | <b>232,73</b> | 9  |
| D02.040       | <b>INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI</b>   |     |               |    |
|               | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A:  |     |               |    |
| D02.040.005   | tripolare, in versione:  |     |               |    |
| D02.040.005.a | fissa e attacchi anteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>423,50</b> | 9  |
| D02.040.005.b | fissa e attacchi posteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V  | cad | <b>508,71</b> | 7  |
| D02.040.005.c | estraibile, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>583,08</b> | 9  |
| D02.040.005.d | fissa e attacchi anteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>233,10</b> | 15 |
| D02.040.005.e | fissa e attacchi posteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V  | cad | <b>308,91</b> | 12 |
| D02.040.005.f | estraibile, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>374,37</b> | 13 |
| D02.040.010   | tetrapolare, in versione:  |     |               |    |
| D02.040.010.a | fissa e attacchi anteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>547,02</b> | 9  |
| D02.040.010.b | fissa e attacchi posteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V  | cad | <b>664,31</b> | 8  |
| D02.040.010.c | estraibile, isolamento 690 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>747,86</b> | 9  |
| D02.040.010.d | fissa e attacchi anteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>266,05</b> | 19 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D02.040.010.e | fissa e attacchi posteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V  | cad | <b>370,90</b>   | 15 |
| D02.040.010.f | estraibile, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V   | cad | <b>446,97</b>   | 14 |
|               | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 500 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:   |     |                 |    |
| D02.040.015   | tripolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.015.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>518,87</b>   | 7  |
| D02.040.015.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>596,11</b>   | 6  |
| D02.040.015.c | estraibile   | cad | <b>690,73</b>   | 6  |
| D02.040.020   | tetrapolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.020.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>578,06</b>   | 7  |
| D02.040.020.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>655,30</b>   | 6  |
| D02.040.020.c | estraibile   | cad | <b>749,92</b>   | 6  |
|               | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:   |     |                 |    |
| D02.040.025   | tripolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.025.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>652,02</b>   | 6  |
| D02.040.025.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>743,10</b>   | 6  |
| D02.040.025.c | estraibile   | cad | <b>800,64</b>   | 6  |
| D02.040.030   | tetrapolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.030.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>745,79</b>   | 6  |
| D02.040.030.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>860,14</b>   | 5  |
| D02.040.030.c | estraibile   | cad | <b>937,57</b>   | 5  |
|               | Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:   |     |                 |    |
| D02.040.035   | tripolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.035.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>1.154,93</b> | 3  |
| D02.040.035.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>1.274,64</b> | 3  |
| D02.040.035.c | estraibile   | cad | <b>1.388,35</b> | 3  |
| D02.040.035.d | sezionabile  | cad | <b>1.324,88</b> | 3  |
| D02.040.040   | tetrapolare, in versione:  |     |                 |    |
| D02.040.040.a | fissa e attacchi anteriori   | cad | <b>1.408,56</b> | 3  |
| D02.040.040.b | fissa e attacchi posteriori  | cad | <b>1.567,89</b> | 3  |
| D02.040.040.c | estraibile   | cad | <b>1.708,03</b> | 3  |
| D02.040.040.d | sezionabile  | cad | <b>1.752,16</b> | 3  |
| D02.040.045   | Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori, potere d'interruzione 35 kA a 400 V: |     |                 |    |
| D02.040.045.a | tripolare fino a 125 A   | cad | <b>1.397,25</b> | 3  |
| D02.040.045.b | tetrapolare fino a 125 A   | cad | <b>1.768,84</b> | 3  |
| D02.040.045.c | tripolare 160 A  | cad | <b>1.681,60</b> | 3  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D02.040.045.d | tetrapolare 160 A   | cad | <b>1.878,41</b> | 2  |
| D02.040.045.e | tripolare 250 A   | cad | <b>2.329,11</b> | 2  |
| D02.040.045.f | tetrapolare 250 A   | cad | <b>2.581,05</b> | 2  |
| D02.040.050   | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati, fissaggio laterale predisposto per guida DIN:   |     |                 |    |
| D02.040.050.a | per interruttori fino a 125 A   | cad | <b>301,17</b>   | 6  |
| D02.040.050.b | per interruttori fino a 160 A   | cad | <b>313,69</b>   | 6  |
| D02.040.050.c | per interruttori fino a 250 A   | cad | <b>820,41</b>   | 2  |
| D02.040.050.d | per interruttori fino a 630 A   | cad | <b>1.059,12</b> | 2  |
| D02.040.050.e | per interruttori fino a 1600 A  | cad | <b>1.569,47</b> | 2  |
| D02.040.055   | Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A  | cad | <b>98,12</b>    | 8  |
| D02.040.060   | Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A  | cad | <b>83,31</b>    | 11 |
| D02.040.065   | Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.                                 | cad | <b>49,29</b>    | 25 |
| D02.040.070   | Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.   | cad | <b>136,29</b>   | 9  |
| D02.040.075   | Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.  | cad | <b>174,12</b>   | 7  |
| D02.043       | <b>DISPOSITIVI MODULARI PER QUADRISTICA</b>   |     |                 |    |
| D02.043.005   | Interruttore di manovra sezionatore tripolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:   |     |                 |    |
| D02.043.005.a | 16 A  | cad | <b>45,97</b>    | 33 |
| D02.043.005.b | 32 A  | cad | <b>47,50</b>    | 32 |
| D02.043.005.c | 63 A  | cad | <b>78,34</b>    | 23 |
| D02.043.005.d | 100 A   | cad | <b>91,09</b>    | 20 |
| D02.043.005.e | 125 A   | cad | <b>148,16</b>   | 12 |
| D02.043.010   | Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: |     |                 |    |
| D02.043.010.a | 16 A  | cad | <b>55,55</b>    | 32 |
| D02.043.010.b | 32 A  | cad | <b>57,44</b>    | 31 |
| D02.043.010.c | 63 A  | cad | <b>97,17</b>    | 21 |
| D02.043.010.d | 100 A   | cad | <b>113,81</b>   | 18 |
| D02.043.010.e | 125 A   | cad | <b>183,36</b>   | 11 |
| D02.046       | <b>STRUMENTI DI MISURA</b>  |     |                 |    |
| D02.046.005   | Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con   | cad | <b>104,42</b>   | 13 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a.  |     |               |    |
| D02.046.010   | Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A   | cad | <b>188,68</b> | 7  |
| D02.046.015   | Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz  | cad | <b>97,99</b>  | 9  |
| D02.046.020   | Commutatore volmetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35:  |     |               |    |
| D02.046.020.a | a 4 posizioni  | cad | <b>68,28</b>  | 19 |
| D02.046.020.b | a 7 posizioni  | cad | <b>94,42</b>  | 28 |
| D02.046.025   | Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35  | cad | <b>77,41</b>  | 17 |
| D02.046.030   | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35   | cad | <b>46,83</b>  | 28 |
| D02.046.035   | Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, fissato a viti su pannello di fondo:  |     |               |    |
| D02.046.035.a | per corrente primaria fino a 400 A   | cad | <b>59,17</b>  | 31 |
| D02.046.035.b | per corrente primaria fino a 600 A   | cad | <b>70,50</b>  | 26 |
| D02.046.035.c | per corrente primaria fino a 800 A   | cad | <b>98,43</b>  | 19 |
| D02.046.040   | Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V - 50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea, precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre              | cad | <b>88,80</b>  | 10 |
| D02.046.045   | Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V - 50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili: |     |               |    |
| D02.046.045.a | ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva   | cad | <b>314,07</b> | 6  |
| D02.046.045.b | a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva  | cad | <b>504,44</b> | 3  |
| D02.049       | <b>QUADRI ELETTRICI</b>  |     |               |    |
|               | Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35:  |     |               |    |
| D02.049.005   | in lamiera verniciata con resine epossidiche:  |     |               |    |
| D02.049.005.a | per 12 moduli disposti su una fila   | cad | <b>117,12</b> | 10 |
| D02.049.005.b | per 24 moduli disposti su due file   | cad | <b>166,86</b> | 8  |
| D02.049.005.c | per 36 moduli disposti su tre file   | cad | <b>228,89</b> | 7  |
| D02.049.010   | in resina, IP 54/65:   |     |               |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D02.049.010.a | per 4 moduli disposti su una fila   | cad | <b>31,54</b>    | 33 |
| D02.049.010.b | per 8 moduli disposti su una fila   | cad | <b>36,95</b>    | 28 |
| D02.049.010.c | per 12 moduli disposti su una fila  | cad | <b>56,05</b>    | 21 |
| D02.049.010.d | per 24 moduli disposti su due file  | cad | <b>79,71</b>    | 17 |
| D02.049.010.e | per 36 moduli disposti su tre file  | cad | <b>117,26</b>   | 13 |
|               | Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: |     |                 |    |
| D02.049.015   | senza porta, grado di protezione IP 30 per:   |     |                 |    |
| D02.049.015.a | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 130 mm  | cad | <b>422,75</b>   | 6  |
| D02.049.015.b | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 130 mm   | cad | <b>513,32</b>   | 6  |
| D02.049.015.c | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 130 mm   | cad | <b>617,94</b>   | 7  |
| D02.049.020   | con porta cieca in lamiera completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per:   |     |                 |    |
| D02.049.020.a | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 140 mm  | cad | <b>517,28</b>   | 6  |
| D02.049.020.b | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 140 mm   | cad | <b>614,55</b>   | 6  |
| D02.049.020.c | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 140 mm   | cad | <b>746,76</b>   | 6  |
| D02.049.025   | con porta trasparente in vetro di sicurezza completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per:  |     |                 |    |
| D02.049.025.a | 96 moduli su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 170 mm  | cad | <b>594,24</b>   | 5  |
| D02.049.025.b | 120 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 800 x 170 mm   | cad | <b>707,40</b>   | 5  |
| D02.049.025.c | 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 170 mm   | cad | <b>835,44</b>   | 6  |
| D02.049.030   | Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:                     |     |                 |    |
| D02.049.030.a | 650 x 400 x 200 mm  | cad | <b>247,39</b>   | 9  |
| D02.049.030.b | 800 x 600 x 300 mm  | cad | <b>539,73</b>   | 6  |
| D02.049.030.c | 1.000 x 800 x 300 mm  | cad | <b>994,86</b>   | 4  |
| D02.049.035   | Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:               |     |                 |    |
| D02.049.035.a | 650 x 400 x 200 mm  | cad | <b>312,64</b>   | 8  |
| D02.049.035.b | 800 x 600 x 300 mm  | cad | <b>568,17</b>   | 5  |
| D02.049.035.c | 1.000 x 800 x 300 mm  | cad | <b>1.045,05</b> | 3  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D02.049.040   | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p):                                 |     |                 |    |
| D02.049.040.a | 300 x 220 x 160 mm   | cad | <b>132,65</b>   | 15 |
| D02.049.040.b | 400 x 300 x 200 mm   | cad | <b>215,60</b>   | 9  |
| D02.049.040.c | 500 x 400 x 200 mm   | cad | <b>275,01</b>   | 8  |
| D02.049.040.d | 600 x 400 x 250 mm   | cad | <b>325,21</b>   | 7  |
| D02.049.040.e | 700 x 500 x 250 mm   | cad | <b>392,75</b>   | 6  |
| D02.049.040.f | 800 x 600 x 300 mm   | cad | <b>671,21</b>   | 4  |
| D02.049.040.g | 1.000 x 800 x 300 mm   | cad | <b>1.186,91</b> | 3  |
| D02.049.045   | Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p):                           |     |                 |    |
| D02.049.045.a | 400 x 300 x 200 mm   | cad | <b>242,19</b>   | 9  |
| D02.049.045.b | 500 x 400 x 200 mm   | cad | <b>305,79</b>   | 7  |
| D02.049.045.c | 600 x 400 x 250 mm   | cad | <b>348,75</b>   | 6  |
| D02.049.045.d | 700 x 500 x 250 mm   | cad | <b>449,34</b>   | 6  |
| D02.049.045.e | 800 x 600 x 300 mm   | cad | <b>706,14</b>   | 4  |
| D02.049.045.f | 1.000 x 800 x 300 mm   | cad | <b>1.244,50</b> | 3  |
| D02.049.050   | Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p): |     |                 |    |
| D02.049.050.a | 1400 x 800 x 400 mm  | cad | <b>3.047,23</b> | 2  |
| D02.049.050.b | 1800 x 800 x 400 mm  | cad | <b>3.631,76</b> | 2  |
| D02.052       | <b>CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI</b>  |     |                 |    |
| D02.052.005   | Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:                                |     |                 |    |
| D02.052.005.a | 1.000 x 600 x 275 mm   | cad | <b>660,72</b>   | 7  |
| D02.052.005.b | 1.200 x 600 x 275 mm   | cad | <b>746,52</b>   | 7  |
| D02.052.005.c | 1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore  | cad | <b>980,82</b>   | 6  |
| D02.052.005.d | 1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore  | cad | <b>1.239,83</b> | 6  |
| D02.052.005.e | 1.800 x 600 x 400 mm   | cad | <b>1.437,63</b> | 6  |
| D02.052.005.f | 1.800 x 250 x 400 mm   | cad | <b>1.018,10</b> | 9  |
| D02.052.005.g | 2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore  | cad | <b>1.800,11</b> | 6  |
| D02.052.005.h | 2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore  | cad | <b>1.962,51</b> | 6  |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D02.052.005.i | 2.000 x 600 x 1.200 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.937,38</b> | 5  |
| D02.052.005.j | 2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.045,96</b> | 6  |
| D02.052.005.k | 2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.221,23</b> | 6  |
| D02.052.010   | Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni: |     |                 |    |
| D02.052.010.a | 1.000 x 600 x 275 mm  | cad | <b>743,01</b>   | 6  |
| D02.052.010.b | 1.200 x 600 x 275 mm  | cad | <b>841,07</b>   | 6  |
| D02.052.010.c | 1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>1.080,97</b> | 6  |
| D02.052.010.d | 1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>1.346,99</b> | 6  |
| D02.052.010.e | 1.800 x 600 x 400 mm  | cad | <b>1.627,45</b> | 6  |
| D02.052.010.f | 2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.016,86</b> | 6  |
| D02.052.010.g | 2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.179,26</b> | 6  |
| D02.052.010.h | 2.000 x 600 x 1.200 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.950,93</b> | 5  |
| D02.052.010.i | 2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.318,08</b> | 6  |
| D02.052.010.j | 2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore   | cad | <b>2.493,34</b> | 6  |
| D02.055       | <b>ACCESSORI PER IL CABLAGGIO</b>   |     |                 |    |
| D02.055.005   | Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili:  |     |                 |    |
| D02.055.005.a | portata 500 A   | cad | <b>952,95</b>   | 2  |
| D02.055.005.b | portata 800 A   | cad | <b>1.433,97</b> | 2  |
| D02.055.005.c | portata 1000 A  | cad | <b>2.338,45</b> | 1  |
| D02.055.005.d | portata 1250 A  | cad | <b>3.536,54</b> | 1  |
| D02.055.010   | Gruppo di ventilazione per quadri elettrici, con ventilatore assiale montato su cuscinetti, griglia e contenitore in ABS, grado di protezione IP 54, tensione nominale 230 V c.a., completo di morsettiera e guarnizione:   |     |                 |    |
| D02.055.010.a | potenza assorbita 10 W, dimensioni griglia 100 x 100 mm, portata 23 mc/h  | cad | <b>118,14</b>   | 28 |
| D02.055.010.b | potenza assorbita 20 W, dimensioni griglia 150 x 150 mm, portata 57 mc/h  | cad | <b>156,76</b>   | 21 |
| D02.055.010.c | potenza assorbita 23 W, dimensioni griglia 200 x 200 mm, portata 120 mc/h   | cad | <b>209,29</b>   | 18 |
| D02.055.010.d | potenza assorbita 60 W, dimensioni griglia 250 x 250 mm, portata 240 mc/h   | cad | <b>249,80</b>   | 15 |
| D02.055.010.e | potenza assorbita 72 W, dimensioni griglia 320 x 320 mm, portata 520 mc/h   | cad | <b>309,77</b>   | 12 |
| D02.055.015   | Resistenza anticondensa, con elemento riscaldante costituito da termistore/PTC, alimentazione 110/260 V, in opera su barra DIN35 questa esclusa, con potenza assorbita di:  |     |                 |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D02.055.015.a | 60 W   | cad | <b>2.243,74</b> | 1  |
| D02.055.015.b | 120 W  | cad | <b>2.260,81</b> | 1  |
| D02.055.015.c | 350 W, con termostato incorporato  | cad | <b>873,55</b>   | 1  |
| D02.055.020   | Termostato da quadro, a contatto bimetallico, in contenitore plastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: |     |                 |    |
| D02.055.020.a | per disconnettere il riscaldamento o attivare la ventilazione  | cad | <b>37,54</b>    | 27 |
| D02.055.020.b | per disconnettere il riscaldamento ed attivare la ventilazione   | cad | <b>64,12</b>    | 20 |

### D03. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

|               |   | U.M | €            | % Mdo |
|---------------|---|-----|--------------|-------|
| D03.001       | <b>LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI</b>  |     |              |       |
|               | Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:                                  |     |              |       |
| D03.001.005   | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865:                              |     |              |       |
| D03.001.005.a | 15 W, lunghezza 437 mm  | cad | <b>15,83</b> | 8     |
| D03.001.005.b | 18 W, lunghezza 590 mm  | cad | <b>7,61</b>  | 16    |
| D03.001.005.c | 30 W, lunghezza 894 mm  | cad | <b>16,71</b> | 7     |
| D03.001.005.d | 36 W, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>8,00</b>  | 17    |
| D03.001.005.e | 58 W, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>8,89</b>  | 18    |
| D03.001.010   | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 930/950:                              |     |              |       |
| D03.001.010.a | 18 W, lunghezza 590 mm  | cad | <b>12,56</b> | 9     |
| D03.001.010.b | 36 W, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>12,80</b> | 11    |
| D03.001.010.c | 58 W, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>16,82</b> | 9     |
| D03.001.015   | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5: |     |              |       |
| D03.001.015.a | potenza 13 W  | cad | <b>11,11</b> | 15    |
| D03.001.015.b | potenza 19 W  | cad | <b>11,15</b> | 15    |
| D03.001.015.c | potenza 25 W  | cad | <b>13,25</b> | 15    |
| D03.001.015.d | potenza 32 W  | cad | <b>13,25</b> | 15    |
| D03.001.015.e | potenza 50 W  | cad | <b>14,43</b> | 13    |
| D03.001.015.f | potenza 73 W  | cad | <b>18,10</b> | 11    |
| D03.001.020   | Lampade fluorescenti elettroniche Argon, tonalità 830/840:                          |     |              |       |
| D03.001.020.a | 16 W, lunghezza 590 mm  | cad | <b>13,07</b> | 9     |
| D03.001.020.b | 30 W, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>13,07</b> | 9     |
| D03.001.020.c | 50 W, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>17,17</b> | 9     |
|               | Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865:                                   |     |              |       |
| D03.001.025   | di diametro tubo 16 mm:   |     |              |       |
| D03.001.025.a | 22 W, diametro 230 mm   | cad | <b>30,98</b> | 4     |
| D03.001.025.b | 40 W, diametro 305 mm   | cad | <b>37,86</b> | 3     |
| D03.001.025.c | 55 W, diametro 305 mm   | cad | <b>37,86</b> | 3     |
| D03.001.025.d | 60 W, diametro esterno 380 mm   | cad | <b>37,86</b> | 3     |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D03.001.030   | diametro tubo 31 mm:   |     |              |    |
| D03.001.030.a | 32 W, diametro 305 mm  | cad | <b>9,92</b>  | 12 |
| D03.001.030.b | 40 W, diametro 405 mm  | cad | <b>13,64</b> | 9  |
|               | Lampade fluorescenti, tipo compatte:   |     |              |    |
| D03.001.035   | con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840:                   |     |              |    |
| D03.001.035.a | 5 W, lunghezza 104 mm  | cad | <b>6,73</b>  | 15 |
| D03.001.035.b | 7 W, lunghezza 111 mm  | cad | <b>6,73</b>  | 15 |
| D03.001.035.c | 9 W, lunghezza 143 mm  | cad | <b>6,73</b>  | 15 |
| D03.001.035.d | 11 W, lunghezza 212 mm   | cad | <b>6,73</b>  | 15 |
| D03.001.040   | con diametro 12 mm, attacco 2G7, starter separato:   |     |              |    |
| D03.001.040.a | 7 W, lunghezza 114 mm  | cad | <b>7,98</b>  | 13 |
| D03.001.040.b | 9 W, lunghezza 144 mm  | cad | <b>7,98</b>  | 13 |
| D03.001.040.c | 11 W, lunghezza 214 mm   | cad | <b>7,98</b>  | 13 |
| D03.001.045   | con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato:                                       |     |              |    |
| D03.001.045.a | 18 W, lunghezza 225 mm   | cad | <b>12,73</b> | 8  |
| D03.001.045.b | 24 W, lunghezza 320 mm   | cad | <b>13,40</b> | 8  |
| D03.001.045.c | 36 W, lunghezza 415 mm   | cad | <b>13,40</b> | 8  |
| D03.001.050   | con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato:                                     |     |              |    |
| D03.001.050.a | 10 W, lunghezza 118 mm   | cad | <b>11,14</b> | 9  |
| D03.001.050.b | 13 W, lunghezza 140 mm   | cad | <b>11,14</b> | 9  |
| D03.001.050.c | 18 W, lunghezza 153 mm   | cad | <b>11,14</b> | 9  |
| D03.001.050.d | 26 W, lunghezza 173 mm   | cad | <b>11,14</b> | 9  |
| D03.001.055   | integrate con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:               |     |              |    |
| D03.001.055.a | 12 W   | cad | <b>19,99</b> | 6  |
| D03.001.055.b | 16 W   | cad | <b>19,99</b> | 6  |
| D03.001.055.c | 20 W   | cad | <b>19,99</b> | 6  |
| D03.001.060   | integrate con bulbo bianco, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:                   |     |              |    |
| D03.001.060.a | 12 W   | cad | <b>30,28</b> | 4  |
| D03.001.060.b | 16 W   | cad | <b>32,40</b> | 4  |
| D03.001.060.c | 20 W   | cad | <b>32,40</b> | 4  |
| D03.001.060.d | 23 W   | cad | <b>33,63</b> | 4  |
| D03.001.065   | integrate, attacco E 27, a globo, 230 V - 50 Hz:   |     |              |    |
| D03.001.065.a | 20 W   | cad | <b>26,08</b> | 5  |
| D03.001.065.b | 23 W   | cad | <b>26,09</b> | 5  |
|               | Lampade fluorescenti tipo compatte integrate a tubi scoperti, elettroniche, 230 V - 50 Hz: |     |              |    |
| D03.001.070   | attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.001.070.a | 8 W, lunghezza 119 mm  | cad | <b>19,24</b> | 6  |
| D03.001.070.b | 11 W, lunghezza 141 mm   | cad | <b>19,24</b> | 6  |
| D03.001.070.c | 20 W, lunghezza 137 mm   | cad | <b>24,04</b> | 5  |
| D03.001.070.d | 23 W, lunghezza 152 mm   | cad | <b>24,04</b> | 5  |
| D03.001.070.e | 27 W, lunghezza 174 mm   | cad | <b>25,67</b> | 5  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.001.070.f | 33 W, lunghezza 196 mm  | cad | <b>25,67</b>  | 5  |
| D03.001.075   | attacco E 14:   |     |               |    |
| D03.001.075.a | 5 W, lunghezza 107 mm   | cad | <b>9,53</b>   | 13 |
| D03.001.075.b | 8 W, lunghezza 107 mm   | cad | <b>9,53</b>   | 13 |
| D03.001.075.c | 11 W, lunghezza 117 mm  | cad | <b>9,53</b>   | 13 |
| D03.001.080   | Lampade fluorescenti bianche diametro 38 mm:  |     |               |    |
| D03.001.080.a | 20 W, lunghezza 590 mm  | cad | <b>17,50</b>  | 7  |
| D03.001.080.b | 40 W, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>17,74</b>  | 8  |
| D03.001.080.c | 65 W, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>24,78</b>  | 6  |
| D03.001.085   | Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari:                             |     |               |    |
| D03.001.085.a | fino a 38 W   | cad | <b>15,05</b>  | 54 |
| D03.001.085.b | da 38 a 65 W  | cad | <b>17,68</b>  | 46 |
|               | Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V - 50 Hz:                                 |     |               |    |
| D03.001.090   | standard:   |     |               |    |
| D03.001.090.a | monolampada, 16 ÷ 50 W  | cad | <b>34,17</b>  | 24 |
| D03.001.090.b | bilampada, 16 ÷ 50 W  | cad | <b>36,47</b>  | 22 |
| D03.001.095   | con regolatore:   |     |               |    |
| D03.001.095.a | monolampada, 18 W   | cad | <b>85,70</b>  | 9  |
| D03.001.095.b | bilampada, 18 W   | cad | <b>95,36</b>  | 9  |
| D03.001.095.c | monolampada, 26 ÷ 42 W  | cad | <b>81,77</b>  | 10 |
| D03.001.095.d | bilampada, 26 ÷ 42 W  | cad | <b>92,60</b>  | 9  |
| D03.001.100   | Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V - 50 Hz, 18 ÷ 36 W, attacco 2G11 | cad | <b>18,19</b>  | 44 |
| D03.004       | <b>LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO E REATTORI</b>  |     |               |    |
|               | Lampade al mercurio, ad alta pressione:   |     |               |    |
| D03.004.005   | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27:                               |     |               |    |
| D03.004.005.a | 50 W, lumen 1.800   | cad | <b>12,20</b>  | 10 |
| D03.004.005.b | 80 W, lumen 3.700   | cad | <b>8,87</b>   | 13 |
| D03.004.005.c | 125 W, lumen 6.200  | cad | <b>8,87</b>   | 13 |
| D03.004.010   | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 40:                               |     |               |    |
| D03.004.010.a | 250 W, lumen 12.700   | cad | <b>20,98</b>  | 6  |
| D03.004.010.b | 400 W, lumen 22.000   | cad | <b>38,83</b>  | 3  |
| D03.004.010.c | 700 W, lumen 38.500   | cad | <b>95,13</b>  | 2  |
| D03.004.010.d | 1.000 W, lumen 58.500   | cad | <b>127,42</b> | 1  |
| D03.004.015   | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 27:                                   |     |               |    |
| D03.004.015.a | 50 W, lumen 2.000   | cad | <b>12,20</b>  | 10 |
| D03.004.015.b | 80 W, lumen 4.100   | cad | <b>8,87</b>   | 13 |
| D03.004.015.c | 125 W, lumen 6.700  | cad | <b>8,87</b>   | 13 |
| D03.004.020   | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 40:                                   |     |               |    |
| D03.004.020.a | 250 W, lumen 14.200   | cad | <b>20,98</b>  | 6  |
| D03.004.020.b | 400 W, lumen 24.200   | cad | <b>38,83</b>  | 3  |
|               | Lampade al mercurio a luce miscelata, ad alimentazione diretta:                         |     |               |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D03.004.025   | attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.004.025.a | 100 W, lumen 1.100   | cad | <b>19,27</b> | 6  |
| D03.004.025.b | 160 W, lumen 3.150   | cad | <b>16,16</b> | 8  |
| D03.004.025.c | 250 W, lumen 5.500   | cad | <b>21,38</b> | 6  |
| D03.004.030   | attacco E 40:  |     |              |    |
| D03.004.030.a | 250 W, lumen 5.500   | cad | <b>20,32</b> | 6  |
| D03.004.030.b | 500 W, lumen 13.000  | cad | <b>58,61</b> | 2  |
|               | Reattori per lampade al mercurio:  |     |              |    |
| D03.004.035   | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:  |     |              |    |
| D03.004.035.a | 50 W   | cad | <b>34,17</b> | 24 |
| D03.004.035.b | 80 W   | cad | <b>34,17</b> | 24 |
| D03.004.035.c | 125 W  | cad | <b>32,32</b> | 25 |
| D03.004.035.d | 250 W  | cad | <b>47,97</b> | 17 |
| D03.004.035.e | 400 W  | cad | <b>59,93</b> | 13 |
| D03.004.040   | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:  |     |              |    |
| D03.004.040.a | 80 W   | cad | <b>51,19</b> | 16 |
| D03.004.040.b | 125 W  | cad | <b>51,19</b> | 16 |
| D03.004.040.c | 250 W  | cad | <b>60,85</b> | 13 |
| D03.004.040.d | 400 W  | cad | <b>65,45</b> | 13 |
| D03.007       | <b>LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI</b>  |     |              |    |
|               | Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale:                                 |     |              |    |
| D03.007.005   | con accenditore incorporato, attacco E 27:   |     |              |    |
| D03.007.005.a | 50 W, lumen 3.500  | cad | <b>34,22</b> | 3  |
| D03.007.005.b | 70 W, lumen 5.600  | cad | <b>24,65</b> | 5  |
| D03.007.010   | con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800  | cad | <b>25,80</b> | 5  |
| D03.007.015   | con accenditore separato, attacco E 40:  |     |              |    |
| D03.007.015.a | 100 W, lumen 9.700   | cad | <b>26,81</b> | 5  |
| D03.007.015.b | 150 W, lumen 16.100  | cad | <b>47,80</b> | 2  |
| D03.007.015.c | 250 W, lumen 30.900  | cad | <b>49,75</b> | 2  |
| D03.007.015.d | 400 W, lumen 55.400  | cad | <b>58,81</b> | 2  |
|               | Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato: |     |              |    |
| D03.007.020   | attacco E 40:  |     |              |    |
| D03.007.020.a | 100 W, lumen 10.000  | cad | <b>29,58</b> | 4  |
| D03.007.020.b | 150 W, lumen 17.100  | cad | <b>34,67</b> | 3  |
| D03.007.020.c | 250 W, lumen 32.000  | cad | <b>36,06</b> | 3  |
| D03.007.020.d | 400 W, lumen 54.000  | cad | <b>42,29</b> | 3  |
| D03.007.025   | ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:  |     |              |    |
| D03.007.025.a | 100 W, lumen 10.000  | cad | <b>29,04</b> | 4  |
| D03.007.025.b | 150 W, lumen 16.000  | cad | <b>47,80</b> | 2  |
| D03.007.025.c | 250 W, lumen 33.000  | cad | <b>49,75</b> | 2  |
| D03.007.025.d | 400 W, lumen 56.000  | cad | <b>58,80</b> | 2  |
|               | Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione:  |     |              |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.007.030   | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:   |     |               |    |
| D03.007.030.a | 70 W  | cad | <b>37,45</b>  | 23 |
| D03.007.030.b | 100 W   | cad | <b>42,97</b>  | 20 |
| D03.007.030.c | 150 W   | cad | <b>54,47</b>  | 16 |
| D03.007.030.d | 250 W   | cad | <b>65,05</b>  | 13 |
| D03.007.035   | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:   |     |               |    |
| D03.007.035.a | 70 W  | cad | <b>55,85</b>  | 15 |
| D03.007.035.b | 100 W   | cad | <b>64,13</b>  | 13 |
| D03.007.035.c | 150 W   | cad | <b>75,17</b>  | 11 |
| D03.007.035.d | 250 W   | cad | <b>85,30</b>  | 10 |
| D03.007.035.e | 400 W   | cad | <b>113,36</b> | 7  |
| D03.007.040   | Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W   | cad | <b>21,79</b>  | 22 |
| D03.010       | <b>LAMPADE A IODURI METALLICI E REATTORI</b>  |     |               |    |
| D03.010.005   | Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40: |     |               |    |
| D03.010.005.a | 250 W, lumen 17.000   | cad | <b>56,37</b>  | 2  |
| D03.010.005.b | 400 W, lumen 31.500   | cad | <b>58,27</b>  | 2  |
|               | Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale opalizzato, attacco E 40:                                   |     |               |    |
| D03.010.010   | con accenditore separato:   |     |               |    |
| D03.010.010.a | 250 W, lumen 17.000   | cad | <b>59,24</b>  | 2  |
| D03.010.010.b | 400 W, lumen 27.600   | cad | <b>60,58</b>  | 2  |
| D03.010.015   | con accenditore incorporato, 400 W, lumen 30.600  | cad | <b>82,53</b>  | 2  |
|               | Reattori per lampade a ioduri metallici:  |     |               |    |
| D03.010.020   | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:   |     |               |    |
| D03.010.020.a | 250 W   | cad | <b>48,49</b>  | 17 |
| D03.010.020.b | 400 W   | cad | <b>60,45</b>  | 14 |
| D03.010.025   | incapsulati nylon, classe H, 230 V - 50 Hz:   |     |               |    |
| D03.010.025.a | 250 W   | cad | <b>61,37</b>  | 14 |
| D03.010.025.b | 400 W   | cad | <b>65,97</b>  | 13 |
| D03.010.030   | Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W   | cad | <b>19,03</b>  | 25 |
| D03.013       | <b>LAMPADE ALOGENE</b>  |     |               |    |
|               | Lampade alogene alimentazione 230 V c.a.:   |     |               |    |
| D03.013.005   | forma a goccia chiara, attacco E 27:  |     |               |    |
| D03.013.005.a | potenza 28 W  | cad | <b>3,27</b>   | 37 |
| D03.013.005.b | potenza 42 W  | cad | <b>3,27</b>   | 37 |
| D03.013.005.c | potenza 52 W  | cad | <b>3,27</b>   | 37 |
| D03.013.005.d | potenza 70 W  | cad | <b>3,27</b>   | 37 |
| D03.013.005.e | potenza 105 W   | cad | <b>3,29</b>   | 37 |
| D03.013.010   | forma sferica chiara, attacco E 14 o E 27:  |     |               |    |
| D03.013.010.a | potenza 18 W  | cad | <b>3,29</b>   | 37 |
| D03.013.010.b | potenza 28 W  | cad | <b>3,17</b>   | 39 |
| D03.013.010.c | potenza 42 W  | cad | <b>3,17</b>   | 39 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D03.013.015   | forma ad oliva, tortiglione o colpo di vento, chiara, attacco E 14:                                   |     |              |    |
| D03.013.015.a | potenza 18 W  | cad | <b>3,29</b>  | 37 |
| D03.013.015.b | potenza 28 W  | cad | <b>3,27</b>  | 37 |
| D03.013.015.c | potenza 42 W  | cad | <b>3,27</b>  | 37 |
| D03.013.020   | forma a globo diametro 126 mm, chiara, attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.013.020.a | potenza 18 W  | cad | <b>6,55</b>  | 18 |
| D03.013.020.b | potenza 28 W  | cad | <b>6,55</b>  | 18 |
| D03.013.020.c | potenza 42 W  | cad | <b>6,55</b>  | 18 |
| D03.013.020.d | potenza 70 W  | cad | <b>6,55</b>  | 18 |
| D03.013.025   | a riflettore, attacco E 27:   |     |              |    |
| D03.013.025.a | potenza 28 W, diametro 104 mm   | cad | <b>4,08</b>  | 30 |
| D03.013.025.b | potenza 42 W, diametro 104 mm   | cad | <b>4,08</b>  | 30 |
| D03.013.025.c | potenza 42 W, diametro 110 mm   | cad | <b>3,89</b>  | 32 |
| D03.013.025.d | potenza 70 W, diametro 110 mm   | cad | <b>3,89</b>  | 32 |
| D03.013.030   | Lampada alogena lineare a doppio attacco:   |     |              |    |
| D03.013.030.a | 48 W, dimensioni 11 x 78 mm   | cad | <b>5,76</b>  | 17 |
| D03.013.030.b | 80 W, dimensioni 11 x 78 mm   | cad | <b>5,76</b>  | 17 |
| D03.013.030.c | 120 W, dimensioni 11 x 78 mm  | cad | <b>5,76</b>  | 17 |
| D03.013.030.d | 240 W, dimensioni 11 x 118 mm   | cad | <b>5,76</b>  | 17 |
|               | Lampada alogena a bassa tensione:   |     |              |    |
| D03.013.035   | standard con vetro frontale e riflettore dicroico, diametro 50 mm, attacco GU 5.3:                    |     |              |    |
| D03.013.035.a | 20 W  | cad | <b>3,53</b>  | 29 |
| D03.013.035.b | 35 W  | cad | <b>3,53</b>  | 29 |
| D03.013.035.c | 50 W  | cad | <b>3,53</b>  | 29 |
| D03.013.040   | con vetro frontale e riflettore in alluminio, attacco BA 15d:   |     |              |    |
| D03.013.040.a | 20 W  | cad | <b>27,29</b> | 4  |
| D03.013.040.b | 50 W  | cad | <b>22,09</b> | 5  |
| D03.013.045   | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm:                             |     |              |    |
| D03.013.045.a | 20 W  | cad | <b>3,34</b>  | 31 |
| D03.013.045.b | 35 W  | cad | <b>3,34</b>  | 31 |
| D03.013.045.c | 50 W  | cad | <b>3,34</b>  | 31 |
| D03.013.050   | Lampada alogena, attacco E 27, 50 W, dimensioni 64 x 88 mm:   |     |              |    |
| D03.013.050.a | con vetro frontale trasparente  | cad | <b>15,30</b> | 8  |
| D03.013.050.b | con vetro frontale sfaccettato  | cad | <b>15,30</b> | 8  |
| D03.016       | <b>LAMPADE A LED</b>  |     |              |    |
|               | Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: |     |              |    |
| D03.016.005   | a goccia, attacco E 27:   |     |              |    |
| D03.016.005.a | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm   | cad | <b>10,23</b> | 12 |
| D03.016.005.b | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 628 lm   | cad | <b>11,39</b> | 10 |
| D03.016.005.c | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 750 lm   | cad | <b>12,79</b> | 9  |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D03.016.005.d | potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 810 lm   | cad | <b>14,17</b> | 9  |
| D03.016.005.e | potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 700 lm, dimmerabile  | cad | <b>18,63</b> | 6  |
| D03.016.010   | a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento":   |     |              |    |
| D03.016.010.a | potenza 2 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 245 lm  | cad | <b>7,40</b>  | 17 |
| D03.016.010.b | potenza 4 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 395 lm  | cad | <b>8,30</b>  | 15 |
| D03.016.010.c | potenza 5 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 3000 K, 550 lm  | cad | <b>10,40</b> | 12 |
| D03.016.015   | a globo, potenza 8 W, attacco E 27, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm   | cad | <b>17,35</b> | 7  |
| D03.016.020   | tubolare, attacco E 14:   |     |              |    |
| D03.016.020.a | potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 240 lm   | cad | <b>8,23</b>  | 15 |
| D03.016.020.b | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 750 lm   | cad | <b>11,32</b> | 11 |
|               | Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.:  |     |              |    |
| D03.016.025   | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 300°, attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.016.025.a | potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, 470 lm   | cad | <b>3,65</b>  | 33 |
| D03.016.025.b | potenza 5 W, temperatura di colore 6500 K, 500 lm   | cad | <b>8,11</b>  | 15 |
| D03.016.025.c | potenza 8,5 W, temperatura di colore 3000 K, 810 lm   | cad | <b>9,72</b>  | 13 |
| D03.016.025.d | potenza 8,5 W, temperatura di colore 6500 K, 870 lm   | cad | <b>9,72</b>  | 13 |
| D03.016.025.e | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 1.000 lm  | cad | <b>13,55</b> | 9  |
| D03.016.025.f | potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.070 lm  | cad | <b>13,55</b> | 9  |
| D03.016.025.g | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, 1.525 lm  | cad | <b>15,38</b> | 8  |
| D03.016.025.h | potenza 16 W, temperatura di colore 6500 K, 1.525 lm  | cad | <b>15,38</b> | 8  |
| D03.016.030   | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 270°, attacco E 27, dimmerabile:   |     |              |    |
| D03.016.030.a | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 850 lm  | cad | <b>13,78</b> | 9  |
| D03.016.030.b | potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.000 lm  | cad | <b>13,78</b> | 9  |
| D03.016.035   | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 360°, attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.016.035.a | potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 470 lm  | cad | <b>6,56</b>  | 18 |
| D03.016.035.b | potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 810 lm  | cad | <b>9,96</b>  | 12 |
| D03.016.040   | a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm | cad | <b>5,79</b>  | 21 |
| D03.016.045   | a sfera, a candela o "colpo di vento", smerigliata, fascio luminoso 240°:   |     |              |    |
| D03.016.045.a | potenza 4 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 322 lm  | cad | <b>5,32</b>  | 23 |



|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D03.016.045.b | potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 o 6000 K, 400 lm                 | cad | <b>5,79</b>  | 21 |
| D03.016.045.c | potenza 6 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 470 lm                        | cad | <b>6,87</b>  | 17 |
| D03.016.045.d | potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 396 lm, dimmerabile           | cad | <b>5,79</b>  | 21 |
| D03.016.050   | a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°:                                     |     |              |    |
| D03.016.050.a | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 806 lm  | cad | <b>12,27</b> | 10 |
| D03.016.050.b | potenza 12 W, temperatura di colore 3000 K, 1.055 lm  | cad | <b>13,82</b> | 9  |
| D03.016.050.c | potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm  | cad | <b>20,77</b> | 6  |
| D03.016.055   | a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°:                                     |     |              |    |
| D03.016.055.a | potenza 13 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm  | cad | <b>16,93</b> | 7  |
| D03.016.055.b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm, dimmerabile                             | cad | <b>32,47</b> | 4  |
| D03.016.055.c | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K o 6000 K, 1.300 lm, dimmerabile                    | cad | <b>31,66</b> | 4  |
|               | Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.:  |     |              |    |
| D03.016.060   | a riflettore, smerigliata, attacco E 27:  |     |              |    |
| D03.016.060.a | potenza 8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 806 lm                       | cad | <b>9,96</b>  | 12 |
| D03.016.060.b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 1.220 lm                    | cad | <b>13,82</b> | 9  |
| D03.016.060.c | potenza 5,8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, 260 lm, dimmerabile         | cad | <b>26,21</b> | 5  |
| D03.016.060.d | potenza 5,8 W, temperatura di colore 6500 K, fascio luminoso 30°, 420 lm, dimmerabile         | cad | <b>26,21</b> | 5  |
| D03.016.065   | a faretto, attacco GU10:  |     |              |    |
| D03.016.065.a | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 350 lm            | cad | <b>6,41</b>  | 17 |
| D03.016.065.b | potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 380 lm            | cad | <b>6,41</b>  | 17 |
| D03.016.065.c | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 45°, n. 1 led, 330 lm, dimmerabile | cad | <b>9,07</b>  | 12 |
| D03.016.065.d | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 15 led, 450 lm            | cad | <b>8,92</b>  | 12 |
| D03.016.065.e | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm              | cad | <b>19,57</b> | 6  |
| D03.016.065.f | potenza 7 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 1 led, 450 lm, dimmerabile | cad | <b>16,11</b> | 6  |
| D03.016.070   | a faretto, attacco E 27, fascio luminoso 30 ÷ 36°:  |     |              |    |
| D03.016.070.a | potenza 11,5 W, temperatura di colore 4000 K, 900 lm, PAR30                                   | cad | <b>10,55</b> | 12 |
| D03.016.070.b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.145 lm, PAR38                                   | cad | <b>46,83</b> | 2  |
| D03.016.070.c | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, n. 12 led, 850 lm, dimmerabile, PAR38             | cad | <b>51,34</b> | 2  |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D03.016.075   | tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°:  |     |              |    |
| D03.016.075.a | potenza 9 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 900 lm, lunghezza 600 mm   | cad | <b>11,19</b> | 11 |
| D03.016.075.b | potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm  | cad | <b>16,30</b> | 7  |
| D03.016.075.c | potenza 14 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.400 lm, lunghezza 900 mm  | cad | <b>13,82</b> | 9  |
| D03.016.075.d | potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.930 lm, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>14,59</b> | 9  |
| D03.016.075.e | potenza 25 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.200 lm, lunghezza 1.200 mm  | cad | <b>18,10</b> | 6  |
| D03.016.075.f | potenza 22 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.300 lm, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>18,45</b> | 6  |
| D03.016.075.g | potenza 25 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.200 lm, lunghezza 1.500 mm  | cad | <b>21,69</b> | 6  |
|               | Lampada a led, alimentazione 12 V:   |     |              |    |
| D03.016.080   | a faretto, attacco GU5,3:  |     |              |    |
| D03.016.080.a | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 300 lm   | cad | <b>6,35</b>  | 16 |
| D03.016.080.b | potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 325 lm   | cad | <b>6,35</b>  | 16 |
| D03.016.080.c | potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm   | cad | <b>12,49</b> | 8  |
| D03.016.080.d | potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 429 lm, dimmerabile  | cad | <b>15,58</b> | 6  |
| D03.016.080.e | potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm, dimmerabile  | cad | <b>15,58</b> | 6  |
| D03.016.080.f | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 450 lm   | cad | <b>8,86</b>  | 12 |
| D03.016.080.g | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 485 lm   | cad | <b>8,86</b>  | 12 |
| D03.016.080.h | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 1 led, 350 lm, dimmerabile  | cad | <b>18,93</b> | 6  |
| D03.016.085   | attacco G4:  |     |              |    |
| D03.016.085.a | potenza 1,5 W, fascio luminoso 340°, temperatura di colore 3000 K, n. 24 led, 110 lm   | cad | <b>5,27</b>  | 19 |
| D03.016.085.b | potenza 2,5 W, fascio luminoso 250°, temperatura di colore 3000 K, n. 1 led, 190 lm  | cad | <b>9,58</b>  | 10 |
| D03.016.085.c | potenza 2,5 W, fascio luminoso 250°, temperatura di colore 4000 K, n. 1 led, 210 lm  | cad | <b>9,58</b>  | 10 |
| D03.016.090   | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore: |     |              |    |
| D03.016.090.a | potenza 4,8 W, temperatura di colore 3000 K, 360 lm  | m   | <b>7,08</b>  | 28 |
| D03.016.090.b | potenza 4,8 W, temperatura di colore 6000 K, 420 lm  | m   | <b>7,08</b>  | 28 |
| D03.016.090.c | potenza 7,2 W, temperatura di colore 3000 K, 420 lm  | m   | <b>8,62</b>  | 23 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.016.090.d | potenza 7,2 W, temperatura di colore 6000 K, 480 lm   | m   | <b>8,62</b>   | 23 |
| D03.016.090.e | potenza 14,4 W, temperatura di colore 3000 K, 840 lm  | m   | <b>11,57</b>  | 17 |
| D03.016.090.f | potenza 14,4 W, temperatura di colore 6000 K, 960 lm  | m   | <b>11,57</b>  | 17 |
| D03.016.095   | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V - 50 Hz, uscita 24 V:   |     |               |    |
| D03.016.095.a | 20 W  | cad | <b>20,97</b>  | 39 |
| D03.016.095.b | 35 W  | cad | <b>23,29</b>  | 35 |
| D03.016.095.c | 60 W  | cad | <b>25,61</b>  | 32 |
| D03.016.095.d | 100 W   | cad | <b>31,01</b>  | 26 |
| D03.016.095.e | 120 W   | cad | <b>32,56</b>  | 25 |
| D03.016.095.f | 150 W   | cad | <b>34,87</b>  | 23 |
| D03.016.095.g | 200 W   | cad | <b>40,28</b>  | 20 |
| D03.016.100   | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare LED, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa:    |     |               |    |
| D03.016.100.a | 80 W  | cad | <b>155,92</b> | 6  |
| D03.016.100.b | 120 W   | cad | <b>180,51</b> | 5  |
| D03.016.100.c | 240 W   | cad | <b>245,92</b> | 3  |
| D03.016.105   | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli LED, tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa:  |     |               |    |
| D03.016.105.a | 6 W, grado di protezione IP 65  | cad | <b>51,05</b>  | 16 |
| D03.016.105.b | 8 W, grado di protezione IP 20  | cad | <b>41,32</b>  | 20 |
| D03.016.105.c | 20 W, grado di protezione IP 20   | cad | <b>44,11</b>  | 18 |
| D03.016.105.d | 30 W, grado di protezione IP 66   | cad | <b>75,19</b>  | 11 |
| D03.016.105.e | 50 W, grado di protezione IP 20   | cad | <b>79,88</b>  | 10 |
| D03.016.105.f | 80 W, grado di protezione IP 67   | cad | <b>114,20</b> | 7  |
| D03.016.105.g | 120 W, grado di protezione IP 67  | cad | <b>139,25</b> | 6  |
| D03.016.105.h | 240 W, grado di protezione IP 68  | cad | <b>214,38</b> | 4  |
| D03.019       | <b>TRASFORMATORI PER LAMPADE 12 V</b>   |     |               |    |
| D03.019.005   | Trasformatore elettromeccanico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile 50 VA   | cad | <b>23,92</b>  | 52 |
| D03.019.010   | Trasformatore elettronico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile: |     |               |    |
| D03.019.010.a | 60 W  | cad | <b>27,40</b>  | 45 |
| D03.019.010.b | 105 W   | cad | <b>30,65</b>  | 40 |
| D03.019.010.c | 160 W   | cad | <b>37,04</b>  | 33 |
| D03.019.010.d | 200 W   | cad | <b>40,25</b>  | 31 |
| D03.022       | <b>APPARECCHI ILLUMINANTI</b>   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20: |     |               |    |
| D03.022.005   | con reattore elettronico per lampade da:   |     |               |    |
| D03.022.005.a | 1 x 36 W   | cad | <b>141,23</b> | 18 |
| D03.022.005.b | 2 x 36 W   | cad | <b>167,28</b> | 20 |
| D03.022.005.c | 1 x 58 W   | cad | <b>144,44</b> | 19 |
| D03.022.005.d | 2 x 58 W   | cad | <b>173,71</b> | 22 |
| D03.022.010   | con reattore elettronico dimming per lampade da:   |     |               |    |
| D03.022.010.a | 1 x 36 W   | cad | <b>176,95</b> | 14 |
| D03.022.010.b | 2 x 36 W   | cad | <b>214,58</b> | 15 |
| D03.022.010.c | 1 x 58 W   | cad | <b>184,02</b> | 15 |
| D03.022.010.d | 2 x 58 W   | cad | <b>225,84</b> | 17 |
| D03.022.015   | Portalamпада in policarbonato IP 40 completo di ghiera e tubi:   |     |               |    |
| D03.022.015.a | 1 x 36 W   | cad | <b>53,47</b>  | 11 |
| D03.022.015.b | 2 x 36 W   | cad | <b>62,74</b>  | 9  |
| D03.022.015.c | 1 x 58 W   | cad | <b>64,02</b>  | 11 |
| D03.022.015.d | 2 x 58 W   | cad | <b>69,81</b>  | 10 |
| D03.022.020   | Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, montato su corpo base, mono e bilampada, per lampade da:  |     |               |    |
| D03.022.020.a | 36 W   | cad | <b>26,45</b>  | 28 |
| D03.022.020.b | 58 W   | cad | <b>30,60</b>  | 25 |
| D03.022.025   | Accessori per riflettore:  |     |               |    |
| D03.022.025.a | testata di chiusura  | cad | <b>9,01</b>   | 28 |
| D03.022.025.b | mostrina accoppiamento per file continue   | cad | <b>11,26</b>  | 45 |
| D03.022.030   | Schermo lamellare bianco per riflettore per lampade da:  |     |               |    |
| D03.022.030.a | 2 x 36 W   | cad | <b>30,60</b>  | 25 |
| D03.022.030.b | 2 x 58 W   | cad | <b>33,59</b>  | 23 |
| D03.025       | <b>APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI</b>  |     |               |    |
|               | Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico:   |     |               |    |
| D03.025.005   | con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:   |     |               |    |
| D03.025.005.a | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 620 mm  | cad | <b>119,78</b> | 34 |
| D03.025.005.b | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm  | cad | <b>150,28</b> | 32 |
| D03.025.005.c | 2 x 58 W, dimensioni 290 x 1.530 mm  | cad | <b>166,80</b> | 31 |
| D03.025.005.d | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 620 mm  | cad | <b>161,32</b> | 34 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.025.005.e | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.230 mm   | cad | <b>249,39</b> | 25 |
| D03.025.010   | con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:  |     |               |    |
| D03.025.010.a | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 620 mm   | cad | <b>105,18</b> | 39 |
| D03.025.010.b | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm   | cad | <b>126,77</b> | 38 |
| D03.025.010.c | 2 x 58 W, dimensioni 290 x 1.530 mm   | cad | <b>141,67</b> | 36 |
| D03.025.010.d | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 620 mm   | cad | <b>140,24</b> | 39 |
| D03.025.010.e | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.230 mm   | cad | <b>201,55</b> | 30 |
| D03.025.015   | con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 95 mm:  |     |               |    |
| D03.025.015.a | 1 x 13 W, dimensioni 115 x 570 mm   | cad | <b>115,53</b> | 24 |
| D03.025.015.b | 1 x 25 W, dimensioni 115 x 1.170 mm   | cad | <b>147,65</b> | 23 |
| D03.025.015.c | 1 x 32 W, dimensioni 115 x 1.470 mm   | cad | <b>165,99</b> | 25 |
| D03.025.015.d | 2 x 13 W, dimensioni 115 x 570 mm   | cad | <b>123,64</b> | 22 |
| D03.025.015.e | 2 x 25 W, dimensioni 115 x 1.170 mm   | cad | <b>153,33</b> | 22 |
| D03.025.015.f | 2 x 32 W, dimensioni 115 x 1.470 mm   | cad | <b>169,24</b> | 25 |
| D03.025.020   | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente, grado di protezione IP 40, altezza totale 90 mm:  |     |               |    |
| D03.025.020.a | 2 x 50 W, dimensioni 333 x 1.240 mm   | cad | <b>196,50</b> | 25 |
| D03.025.020.b | 2 x 73 W, dimensioni 333 x 1.540 mm   | cad | <b>231,67</b> | 22 |
| D03.025.020.c | 3 x 50 W, dimensioni 470 x 1.240 mm   | cad | <b>244,02</b> | 22 |
| D03.025.020.d | 3 x 73 W, dimensioni 470 x 1.540 mm   | cad | <b>300,47</b> | 21 |
| D03.025.020.e | 4 x 50 W, dimensioni 610 x 1.240 mm   | cad | <b>277,77</b> | 22 |
| D03.025.020.f | 4 x 73 W, dimensioni 610 x 1.540 mm   | cad | <b>347,20</b> | 20 |
| D03.025.025   | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente e diffusore in policarbonato, grado di protezione IP 65, altezza totale 90 mm:   |     |               |    |
| D03.025.025.a | 2 x 50 W, dimensioni 370 x 1.260 mm   | cad | <b>314,87</b> | 15 |
| D03.025.025.b | 2 x 73 W, dimensioni 370 x 1.570 mm   | cad | <b>367,88</b> | 14 |
| D03.025.025.c | 3 x 50 W, dimensioni 510 x 1.260 mm   | cad | <b>388,35</b> | 14 |
| D03.025.025.d | 3 x 73 W, dimensioni 510 x 1.570 mm   | cad | <b>457,77</b> | 13 |
| D03.025.025.e | 4 x 50 W, dimensioni 650 x 1.270 mm   | cad | <b>436,69</b> | 14 |
| D03.025.025.f | 4 x 73 W, dimensioni 650 x 1.570 mm   | cad | <b>523,96</b> | 13 |
| D03.025.030   | Pannello di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti in cartongesso, con alimentatore esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: |     | <b>140,93</b> |    |
| D03.025.030.a | 36 W, 4000 lm, dimensioni 60 x 60 cm  | cad | <b>105,52</b> | 17 |
| D03.025.030.b | 60 W, 6000 lm, dimensioni 60 x 60 cm  | cad | <b>147,87</b> | 12 |
| D03.025.030.c | 36 W, 4000 lm, dimensioni 30 x 120 cm   | cad | <b>128,76</b> | 16 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.025.035   | Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema:                             |     |               |    |
| D03.025.035.a | 22 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>181,90</b> | 13 |
| D03.025.035.b | 22 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>217,04</b> | 11 |
| D03.025.035.c | 31 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>183,70</b> | 13 |
| D03.025.035.d | 31 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>246,77</b> | 10 |
| D03.025.035.e | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm  | cad | <b>240,46</b> | 10 |
| D03.025.035.f | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm, compatibile sistema DALI  | cad | <b>274,69</b> | 9  |
| D03.025.040   | Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema: |     |               |    |
| D03.025.040.a | 32 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>93,43</b>  | 27 |
| D03.025.040.b | 32 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>114,33</b> | 22 |
| D03.025.040.c | 39 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>112,17</b> | 22 |
| D03.025.040.d | 39 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>148,57</b> | 17 |
| D03.025.040.e | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm  | cad | <b>172,89</b> | 14 |
| D03.025.040.f | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm, compatibile sistema DALI  | cad | <b>217,04</b> | 11 |
| D03.025.045   | Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, ottica dark light, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema:  |     |               |    |
| D03.025.045.a | 32 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>270,19</b> | 9  |
| D03.025.045.b | 32 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>321,54</b> | 8  |
| D03.025.045.c | 39 W, dimensioni 60 x 60 cm   | cad | <b>361,18</b> | 7  |
| D03.025.045.d | 39 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI   | cad | <b>411,63</b> | 6  |
| D03.025.045.e | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm  | cad | <b>240,46</b> | 10 |
| D03.025.045.f | 31 W, dimensioni 30 x 120 cm, compatibile sistema DALI  | cad | <b>274,69</b> | 9  |
| D03.028       | <b>APPARECCHI AD INCASSO</b>  |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm:   |     |               |    |
| D03.028.005   | per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm:  |     |               |    |
| D03.028.005.a | con riflettore dicroico fino a 50 W  | cad | <b>79,11</b>  | 17 |
| D03.028.005.b | senza riflettore dicroico fino a 75 W  | cad | <b>84,46</b>  | 16 |
| D03.028.010   | per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215 mm:   |     |               |    |
| D03.028.010.a | 70 W   | cad | <b>232,37</b> | 7  |
| D03.028.010.b | 150 W  | cad | <b>237,72</b> | 7  |
| D03.028.015   | per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica, profondità 215 mm:   |     |               |    |
| D03.028.015.a | 50 W   | cad | <b>232,37</b> | 7  |
| D03.028.015.b | 100 W  | cad | <b>237,72</b> | 7  |
| D03.028.020   | per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W, alimentato a 230 V, unità elettrica incorporata, profondità 250 ÷ 280 mm  | cad | <b>102,10</b> | 16 |
| D03.028.025   | Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti compatte non integrate, diametro esterno 320 mm, profondità 180 mm:  |     |               |    |
| D03.028.025.a | 2 x 18 W   | cad | <b>204,92</b> | 8  |
| D03.028.025.b | 2 x 26 W   | cad | <b>213,76</b> | 8  |
| D03.028.030   | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 95°:  |     |               |    |
| D03.028.030.a | potenza 10 W, equivalente a 18 W fluorescente, diametro 160 mm   | cad | <b>72,23</b>  | 22 |
| D03.028.030.b | potenza 20 W, equivalente a 36 W fluorescente, diametro 190 mm   | cad | <b>98,36</b>  | 16 |
| D03.028.030.c | potenza 30 W, equivalente a 52 W fluorescente, diametro 230 mm   | cad | <b>136,20</b> | 12 |
| D03.028.035   | Apparecchio ad incasso tipo pannello led con corpo in alluminio, sorgente luminosa led temperatura di colore 3.000 K non sostituibile, alimentatore esterno precablato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, classe energetica A, apertura del fascio 120°, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: |     |               |    |
| D03.028.035.a | 12 W, dimensioni 16 x 16 cm  | cad | <b>35,17</b>  | 47 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D03.028.035.b | 18 W, dimensioni 20 x 20 cm  | cad | <b>39,68</b>  | 41 |
| D03.031       | <b>ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI AMBIENTI</b>  |     |               |    |
| D03.031.005   | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore  | cad | <b>12,57</b>  | 55 |
| D03.031.010   | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore  | cad | <b>13,96</b>  | 49 |
| D03.031.015   | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35 ÷ 50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore:   |     |               |    |
| D03.031.015.a | diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm  | cad | <b>17,45</b>  | 39 |
| D03.031.015.b | diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm  | cad | <b>17,45</b>  | 39 |
| D03.031.015.c | diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm   | cad | <b>16,06</b>  | 43 |
| D03.031.020   | Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso:  |     |               |    |
| D03.031.020.a | diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm  | cad | <b>16,06</b>  | 43 |
| D03.031.020.b | diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm   | cad | <b>16,52</b>  | 41 |
| D03.031.020.c | diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm   | cad | <b>17,68</b>  | 39 |
| D03.031.025   | Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in alluminio, con lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentatore separato incluso, corpo in alluminio, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm  | cad | <b>29,94</b>  | 53 |
| D03.031.030   | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio pressofuso, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore separato precablato incluso, riflettore in alluminio cromato, diametro 140 mm, orientabile, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 44, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 30°, potenza 16 W, equivalente a 36 W fluorescente | cad | <b>138,20</b> | 13 |
| D03.031.035   | Faretto ad incasso per lampada led 10 W, corpo in alluminio pressofuso e riflettore in policarbonato, grado di protezione IP 40, per foro 75-90 mm, completo di alimentatore ingresso 230 V - 50 Hz e anello di finitura in materiale termoplastico  | cad | <b>56,80</b>  | 23 |
| D03.034       | <b>PLAFONIERE</b>  |     |               |    |
| D03.034.005   | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato  |     |               |    |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 21 cm:   |     |               |    |
| D03.034.005.a | per lampada attacco E 27   | cad | <b>21,92</b>  | 34 |
| D03.034.005.b | per lampada fluorescenti compatte attacco 2G7 fino a 9 W   | cad | <b>36,20</b>  | 21 |
| D03.034.010   | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm:   |     |               |    |
| D03.034.010.a | per lampade attacco E 27   | cad | <b>26,93</b>  | 28 |
| D03.034.010.b | per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W   | cad | <b>45,66</b>  | 17 |
| D03.034.015   | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:  |     |               |    |
| D03.034.015.a | 1 x 18 W   | cad | <b>98,19</b>  | 18 |
| D03.034.015.b | 2 x 18 W   | cad | <b>110,02</b> | 21 |
| D03.034.015.c | 1 x 36 W   | cad | <b>118,65</b> | 21 |
| D03.034.015.d | 2 x 36 W   | cad | <b>143,60</b> | 23 |
| D03.034.015.e | 1 x 58 W   | cad | <b>129,96</b> | 21 |
| D03.034.015.f | 2 x 58 W   | cad | <b>153,13</b> | 23 |
|               | Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.:        |     |               |    |
| D03.034.020   | monolampada:   |     |               |    |
| D03.034.020.a | lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm   | cad | <b>96,59</b>  | 19 |
| D03.034.020.b | lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm   | cad | <b>116,06</b> | 16 |
| D03.034.020.c | lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm   | cad | <b>138,00</b> | 19 |
| D03.034.020.d | lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm   | cad | <b>162,32</b> | 16 |
| D03.034.025   | bilampada:   |     |               |    |
| D03.034.025.a | lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm   | cad | <b>125,01</b> | 18 |
| D03.034.025.b | lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm   | cad | <b>156,68</b> | 20 |
| D03.034.025.c | lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm   | cad | <b>185,09</b> | 20 |
| D03.034.025.d | lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm   | cad | <b>222,39</b> | 17 |
| D03.037       | <b>APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER AMBIENTI USO UFFICIO</b>  |     |               |    |
|               | Apparecchio di illuminazione montato a sospensione, in alluminio estruso verniciato, ottica con lamelle in alluminio speculare a doppia parabolicità, antiriflesso a bassissima luminanza, grado di protezione IP 20, cablato per lampade fluorescenti lineari attacco G5, conforme alla norma UNI EN 12464, larghezza 210 mm: |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D03.037.005   | lunghezza 580 mm:  |     |               |    |
| D03.037.005.a | 1 x 13 W   | cad | <b>147,78</b> | 23 |
| D03.037.005.b | 2 x 13 W   | cad | <b>155,90</b> | 23 |
| D03.037.010   | lunghezza 1.180 mm:  |     |               |    |
| D03.037.010.a | 1 x 25 W   | cad | <b>176,96</b> | 19 |
| D03.037.010.b | 2 x 25 W   | cad | <b>189,86</b> | 18 |
| D03.037.015   | lunghezza 1.480 mm:  |     |               |    |
| D03.037.015.a | 1 x 32 ÷ 45 W  | cad | <b>314,92</b> | 17 |
| D03.037.015.b | 2 x 32 ÷ 45 W  | cad | <b>240,35</b> | 24 |
|               | Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 120 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:                         |     |               |    |
| D03.037.020   | montato a plafone:   |     |               |    |
| D03.037.020.a | 2 x 35 W   | cad | <b>609,25</b> | 6  |
| D03.037.020.b | 2 x 54 W   | cad | <b>600,78</b> | 7  |
| D03.037.025   | montato a sospensione:   |     |               |    |
| D03.037.025.a | 2 x 28 W   | cad | <b>675,68</b> | 7  |
| D03.037.025.b | 2 x 54 W   | cad | <b>668,48</b> | 7  |
| D03.037.030   | montato ad incasso:  |     |               |    |
| D03.037.030.a | 2 x 28 W   | cad | <b>627,97</b> | 7  |
| D03.037.030.b | 2 x 54 W   | cad | <b>600,05</b> | 7  |
|               | Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 150 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:                         |     |               |    |
| D03.037.035   | montato a plafone:   |     |               |    |
| D03.037.035.a | 2 x 35 W   | cad | <b>609,25</b> | 6  |
| D03.037.035.b | 2 x 49 W   | cad | <b>609,25</b> | 6  |
| D03.037.040   | montato a sospensione:   |     |               |    |
| D03.037.040.a | 2 x 28 W   | cad | <b>675,68</b> | 7  |
| D03.037.040.b | 2 x 49 W   | cad | <b>709,92</b> | 7  |
| D03.037.045   | montato ad incasso:  |     |               |    |
| D03.037.045.a | 2 x 35 W   | cad | <b>655,90</b> | 6  |
| D03.037.045.b | 2 x 49 W   | cad | <b>655,90</b> | 6  |
|               | Apparecchio di illuminazione, corpo base in acciaio preverniciato con polvere poliestere, ottica in alluminio satinato o speculare, antiriflesso a bassissima luminanza, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm, cablato con reattore elettronico e fusibile di protezione: |     |               |    |
| D03.037.050   | installato a plafone, completo di lampade fluorescenti attacco G13:  |     |               |    |
| D03.037.050.a | 1 x 36 W   | cad | <b>101,27</b> | 22 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D03.037.050.b | 1 x 58 W  | cad | <b>112,53</b> | 22 |
| D03.037.050.c | 2 x 18 W  | cad | <b>96,41</b>  | 23 |
| D03.037.050.d | 2 x 36 W  | cad | <b>121,45</b> | 21 |
| D03.037.050.e | 3 x 36 W  | cad | <b>189,56</b> | 13 |
| D03.037.050.f | 4 x 18 W  | cad | <b>123,88</b> | 20 |
| D03.037.050.g | 4 x 36 W  | cad | <b>204,60</b> | 13 |
| D03.037.055   | installato a plafone, completo di lampade fluorescenti attacco G5:  |     |               |    |
| D03.037.055.a | 1 x 28 W  | cad | <b>107,05</b> | 19 |
| D03.037.055.b | 2 x 14 W  | cad | <b>102,19</b> | 20 |
| D03.037.055.c | 2 x 28 W  | cad | <b>128,94</b> | 16 |
| D03.037.055.d | 2 x 49 W  | cad | <b>139,38</b> | 16 |
| D03.037.055.e | 3 x 28 W  | cad | <b>205,06</b> | 11 |
| D03.037.055.f | 4 x 14 W  | cad | <b>136,14</b> | 17 |
| D03.037.055.g | 4 x 28 W  | cad | <b>213,98</b> | 10 |
| D03.037.060   | installato a sospensione con piedini in acciaio nichelato e cavetto di acciaio diametro 1,5 mm, completo di lampade fluorescenti attacco G13: |     |               |    |
| D03.037.060.a | 1 x 36 W  | cad | <b>143,15</b> | 21 |
| D03.037.060.b | 1 x 58 W  | cad | <b>154,40</b> | 21 |
| D03.037.060.c | 2 x 18 W  | cad | <b>138,29</b> | 21 |
| D03.037.060.d | 2 x 36 W  | cad | <b>163,32</b> | 20 |
| D03.037.060.e | 3 x 36 W  | cad | <b>231,43</b> | 14 |
| D03.037.060.f | 4 x 18 W  | cad | <b>165,75</b> | 20 |
| D03.037.060.g | 4 x 36 W  | cad | <b>246,47</b> | 13 |
| D03.037.065   | installato a sospensione con piedini in acciaio nichelato e cavetto di acciaio diametro 1,5 mm, completo di lampade fluorescenti attacco G5:  |     |               |    |
| D03.037.065.a | 1 x 28 W  | cad | <b>148,92</b> | 18 |
| D03.037.065.b | 2 x 14 W  | cad | <b>144,06</b> | 19 |
| D03.037.065.c | 2 x 28 W  | cad | <b>170,81</b> | 16 |
| D03.037.065.d | 2 x 49 W  | cad | <b>181,26</b> | 17 |
| D03.037.065.e | 3 x 28 W  | cad | <b>246,94</b> | 12 |
| D03.037.065.f | 4 x 14 W  | cad | <b>178,02</b> | 17 |
| D03.037.065.g | 4 x 28 W  | cad | <b>255,86</b> | 12 |

**D04. ILLUMINAZIONE PUBBLICA****AVVERTENZE**

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per le categorie di lavoro non previste in questo capitolo si farà riferimento alle analoghe voci contemplate negli altri capitoli del presente elenco con l'avvertenza che, ove sussistano prezzi differenti per la destinazione, vanno applicate le voci relative alle opere stradali ed alle opere civili.

|               |   | U.M | €             | % Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|-------|
| D04.001       | <b>LAMPADE</b>  |     |               |       |
| D04.001.005   | Lampade al mercurio ad alta pressione, a bulbo fluorescente, attacco E 27:  |     |               |       |
| D04.001.005.a | 50 W, lumen 1.800   | cad | <b>13,88</b>  | 16    |
| D04.001.005.b | 80 W, lumen 3.700   | cad | <b>10,55</b>  | 21    |
| D04.001.005.c | 125 W, lumen 6.200  | cad | <b>10,55</b>  | 21    |
| D04.001.010   | Lampade al mercurio ad alta pressione, a bulbo fluorescente, attacco E 40:  |     |               |       |
| D04.001.010.a | 250 W, lumen 12.700   | cad | <b>22,66</b>  | 10    |
| D04.001.010.b | 400 W, lumen 22.000   | cad | <b>40,51</b>  | 6     |
| D04.001.015   | Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato:  |     |               |       |
| D04.001.015.a | 150 W, lumen 14.500   | cad | <b>36,35</b>  | 6     |
| D04.001.015.b | 250 W, lumen 27.500   | cad | <b>37,74</b>  | 6     |
| D04.001.015.c | 400 W, lumen 48.000   | cad | <b>43,97</b>  | 5     |
| D04.001.015.d | 1.000 W, lumen 130.000  | cad | <b>146,90</b> | 2     |
| D04.001.020   | Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40: |     |               |       |
| D04.001.020.a | 70 W, lumen 6.800   | cad | <b>27,44</b>  | 8     |
| D04.001.020.b | 100 W, lumen 10.000   | cad | <b>30,72</b>  | 7     |
| D04.001.020.c | 150 W, lumen 16.000   | cad | <b>49,48</b>  | 5     |
| D04.001.020.d | 250 W, lumen 31.500   | cad | <b>51,43</b>  | 5     |
| D04.001.020.e | 400 W, lumen 55.000   | cad | <b>60,48</b>  | 4     |
| D04.001.025   | Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27:                                  |     |               |       |
| D04.001.025.a | 50 W, lumen 3.500   | cad | <b>35,90</b>  | 6     |
| D04.001.025.b | 70 W, lumen 5.800   | cad | <b>26,33</b>  | 9     |
| D04.001.030   | Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40:  |     |               |       |
| D04.001.030.a | 150 W, lumen 14.500   | cad | <b>36,35</b>  | 6     |
| D04.001.030.b | 250 W, lumen 27.000   | cad | <b>37,74</b>  | 6     |
| D04.001.030.c | 400 W, lumen 47.000   | cad | <b>43,97</b>  | 5     |
| D04.001.030.d | 1.000 W, lumen 125.000  | cad | <b>146,90</b> | 2     |
| D04.001.035   | Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E 40:  |     |               |       |
| D04.001.035.a | 250 W, lumen 20.500   | cad | <b>58,05</b>  | 4     |
| D04.001.035.b | 400 W, lumen 32.000   | cad | <b>59,95</b>  | 4     |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D04.001.040   | Lampade fluorescenti tipo compatte integrate a tubi scoperti, elettroniche 230 V - 50 Hz, attacco E 27:  |     |               |    |
| D04.001.040.a | 8 W, lunghezza 119 mm, lumen 400   | cad | <b>20,92</b>  | 11 |
| D04.001.040.b | 11 W, lunghezza 141 mm, lumen 600  | cad | <b>20,92</b>  | 11 |
| D04.001.040.c | 20 W, lunghezza 137 mm, lumen 1.200  | cad | <b>25,72</b>  | 9  |
| D04.001.040.d | 23 W, lunghezza 152 mm, lumen 1.500  | cad | <b>25,72</b>  | 9  |
| D04.001.040.e | 27 W, lunghezza 174 mm, lumen 1.800  | cad | <b>27,35</b>  | 8  |
| D04.001.040.f | 33 W, lunghezza 196 mm, lumen 2.250  | cad | <b>27,35</b>  | 8  |
| D04.004       | <b>REATTORI, ALIMENTATORI E ACCENDITORI</b>  |     |               |    |
| D04.004.005   | Reattori in aria per lampade al mercurio, classe isolamento F, 230 V - 50 Hz:  |     |               |    |
| D04.004.005.a | 50 W   | cad | <b>47,66</b>  | 34 |
| D04.004.005.b | 80 W   | cad | <b>47,66</b>  | 34 |
| D04.004.005.c | 125 W  | cad | <b>45,76</b>  | 35 |
| D04.004.005.d | 250 W  | cad | <b>61,88</b>  | 26 |
| D04.004.005.e | 400 W  | cad | <b>74,20</b>  | 21 |
| D04.004.010   | Reattori incapsulati nylon per lampada al mercurio, 230/400 V - 50 Hz, 1.000 W   | cad | <b>308,81</b> | 6  |
| D04.004.015   | Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V - 50 Hz:  |     |               |    |
| D04.004.015.a | 100 W  | cad | <b>56,19</b>  | 28 |
| D04.004.015.b | 150 W  | cad | <b>68,04</b>  | 24 |
| D04.004.015.c | 250 W  | cad | <b>78,93</b>  | 21 |
| D04.004.015.d | 400 W  | cad | <b>97,90</b>  | 17 |
| D04.004.020   | Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento classe H, 230 V - 50 Hz, 400 W   | cad | <b>79,88</b>  | 20 |
| D04.004.025   | Reattori in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V - 50 Hz:  |     |               |    |
| D04.004.025.a | 1.000 W  | cad | <b>311,11</b> | 6  |
| D04.004.025.b | 2.000 W  | cad | <b>401,72</b> | 5  |
| D04.004.030   | Accenditore per lampade a vapori di sodio 100 ÷ 600 W  | cad | <b>30,98</b>  | 35 |
| D04.007       | <b>APPARECCHI ILLUMINANTI</b>  |     |               |    |
|               | Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere, installazione testapalo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano temperato trasparente, grado di protezione IP66, cablato con alimentatore elettronico per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a.: |     |               |    |
| D04.007.005   | potenza fissa:   |     |               |    |
| D04.007.005.a | attacco E 27, 70 W   | cad | <b>425,64</b> | 6  |
| D04.007.005.b | attacco E 40, 100 W  | cad | <b>434,01</b> | 6  |
| D04.007.005.c | attacco E 40, 150 W  | cad | <b>442,37</b> | 6  |
| D04.007.005.d | attacco E 40, 250 W  | cad | <b>492,57</b> | 6  |
| D04.007.010   | potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio:  |     |               |    |
| D04.007.010.a | attacco E 27, 70 W   | cad | <b>458,30</b> | 6  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D04.007.010.b | attacco E 40, 100 W  | cad | <b>467,47</b> | 6  |
| D04.007.010.c | attacco E 40, 150 W  | cad | <b>484,20</b> | 6  |
| D04.007.010.d | attacco E 40, 250 W  | cad | <b>546,94</b> | 5  |
|               | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40:  |     |               |    |
| D04.007.015   | cablato e rifasato, per lampada a vapori di sodio, alta pressione:   |     |               |    |
| D04.007.015.a | 70 W   | cad | <b>371,48</b> | 7  |
| D04.007.015.b | 100 W  | cad | <b>480,39</b> | 6  |
| D04.007.015.c | 150 W  | cad | <b>489,18</b> | 6  |
| D04.007.020   | cablato e rifasato, per lampade al mercurio, alta pressione:   |     |               |    |
| D04.007.020.a | 125 W  | cad | <b>261,33</b> | 10 |
| D04.007.020.b | 250 W  | cad | <b>420,01</b> | 9  |
| D04.007.025   | Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato, per lampada a vapori di sodio, alta pressione: |     |               |    |
| D04.007.025.a | 250 W  | cad | <b>581,37</b> | 7  |
| D04.007.025.b | 400 W  | cad | <b>734,21</b> | 6  |
|               | Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 76 mm:  |     |               |    |
| D04.007.030   | cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W  | cad | <b>311,41</b> | 9  |
| D04.007.035   | cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40:  |     |               |    |
| D04.007.035.a | per lampada a vapori di sodio 100 W  | cad | <b>324,65</b> | 8  |
| D04.007.035.b | per lampada a vapori di sodio 150 W  | cad | <b>351,71</b> | 11 |
| D04.007.035.c | per lampada a vapori di sodio 250 W  | cad | <b>381,03</b> | 10 |
| D04.007.035.d | per lampada al mercurio 125 W  | cad | <b>323,61</b> | 8  |
| D04.007.040   | Staffe di montaggio in acciaio:  |     |               |    |
| D04.007.040.a | di diametro 42 mm  | cad | <b>45,34</b>  | 40 |
| D04.007.040.b | di diametro 60 mm  | cad | <b>51,62</b>  | 43 |
| D04.007.045   | Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio, riflettore prismatizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada a vapori di sodio a bassa pressione, cablato e rifasato:   |     |               |    |
| D04.007.045.a | per lampada da 55 W  | cad | <b>427,76</b> | 6  |
| D04.007.045.b | per lampada da 90 W  | cad | <b>483,57</b> | 6  |
| D04.007.045.c | per lampada da 135 W   | cad | <b>572,49</b> | 5  |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| D04.007.050   | Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, modulo led con vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., potenza assorbita:                                     |     |                 |   |
| D04.007.050.a | 29 W, flusso iniziale 3.070 lumen  | cad | <b>368,39</b>   | 7 |
| D04.007.050.b | 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen  | cad | <b>429,65</b>   | 6 |
| D04.007.050.c | 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI   | cad | <b>445,40</b>   | 6 |
| D04.007.050.d | 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen  | cad | <b>433,25</b>   | 6 |
| D04.007.050.e | 58 W, flusso iniziale 6.370 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI   | cad | <b>452,15</b>   | 6 |
| D04.007.050.f | 81 W, flusso iniziale 3.070 lumen, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI   | cad | <b>455,31</b>   | 6 |
| D04.007.055   | Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, modulo led vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., potenza assorbita:  |     |                 |   |
| D04.007.055.a | 12 W, flusso iniziale 1.220 lm   | cad | <b>426,04</b>   | 6 |
| D04.007.055.b | 16 W, flusso iniziale 1.770 lm   | cad | <b>452,17</b>   | 6 |
| D04.007.055.c | 25 W, flusso iniziale 2.740 lm   | cad | <b>452,17</b>   | 6 |
| D04.007.055.d | 27 W, flusso iniziale 3.190 lm   | cad | <b>452,17</b>   | 6 |
| D04.007.060   | Apparecchio con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, modulo led vita utile L80/B10 60.000 h, alimentazione 230 V c.a., potenza assorbita:   |     |                 |   |
| D04.007.060.a | 29 W, flusso iniziale 3.250 lm   | cad | <b>388,21</b>   | 6 |
| D04.007.060.b | 56 W, flusso iniziale 6.400 lm   | cad | <b>417,04</b>   | 6 |
| D04.007.060.c | 71 W, flusso iniziale 7.900 lm   | cad | <b>424,24</b>   | 6 |
| D04.007.060.d | 85 W, flusso iniziale 9.381 lm   | cad | <b>464,78</b>   | 6 |
| D04.007.065   | Apparecchio con corpo in alluminio a profilo sottile installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temprato a lente convessa, grado di protezione IP 66, modulo led vita utile L80/B10 100.000 h, ingresso c.c. per regolazione del flusso via DALI, alimentazione 230 V c.a., potenza assorbita: |     |                 |   |
| D04.007.065.a | 46 W, flusso iniziale 6.200 lm   | cad | <b>1.398,10</b> | 2 |
| D04.007.065.b | 60 W, flusso iniziale 8.200 lm   | cad | <b>1.515,22</b> | 2 |
| D04.007.065.c | 73 W, flusso iniziale 10.300 lm  | cad | <b>1.641,34</b> | 2 |
| D04.007.065.d | 103 W, flusso iniziale 14.400 lm   | cad | <b>2.136,84</b> | 2 |
| D04.007.065.e | 120 W, flusso iniziale 16.400 lm   | cad | <b>2.226,93</b> | 2 |
| D04.007.065.f | 149 W, flusso iniziale 20.500 lm   | cad | <b>2.407,11</b> | 2 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | Apparecchio di design con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a led, alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W:  |     |                 |    |
| D04.007.070   | potenza fissa:   |     |                 |    |
| D04.007.070.a | potenza assorbita fino a 39 W  | cad | <b>638,58</b>   | 4  |
| D04.007.070.b | potenza assorbita da 40 W a 69 W   | cad | <b>698,40</b>   | 4  |
| D04.007.070.c | potenza assorbita da 70 W a 99 W   | cad | <b>795,51</b>   | 3  |
| D04.007.070.d | potenza assorbita da 100 W a 129 W   | cad | <b>959,95</b>   | 2  |
| D04.007.070.e | potenza assorbita da 130 W a 150 W   | cad | <b>1.042,13</b> | 2  |
| D04.007.075   | potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato nell'apparecchio:  |     |                 |    |
| D04.007.075.a | potenza assorbita fino a 39 W  | cad | <b>747,90</b>   | 6  |
| D04.007.075.b | potenza assorbita da 40 W a 69 W   | cad | <b>807,71</b>   | 5  |
| D04.007.075.c | potenza assorbita da 70 W a 99 W   | cad | <b>904,83</b>   | 5  |
| D04.007.075.d | potenza assorbita da 100 W a 129 W   | cad | <b>1.069,26</b> | 4  |
| D04.007.075.e | potenza assorbita da 130 W a 150 W   | cad | <b>1.151,44</b> | 3  |
| D04.007.080   | sovrapprezzo per installazione a sospensione di apparecchio illuminante stradale, con sistema di aggancio in acciaio inox, su fune tesata, questa esclusa  | cad | <b>163,11</b>   | 25 |
| D04.007.085   | Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata all'interno di corpi illuminanti, scatole di derivazione, asole o pozzetti; funzioni di accensione e spegnimento del corpo illuminante, misura dei parametri tensione, corrente e potenza attiva; presenza di interfaccia per la regolazione di alimentatori elettronici dimmerabili; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150 W | cad | <b>119,30</b>   | 17 |
| D04.007.090   | Unità di interfaccia da quadro per sistemi di telecontrollo di apparecchi illuminanti, alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico modulare installata su barra DIN; funzioni di controllo e raccolta dati per 256 apparecchi; completo di modem per controllo remoto mediante sistema GSM, GPRS, collegamento locale tramite porta RS232 o RS485; tre relè telecontrollabili in modo indipendente; funzionamento per temperature comprese tra -40 °C e +60 °C; rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3, compresa l'attivazione dell'impianto       | cad | <b>2.112,13</b> | 9  |
| D04.010       | <b>LAMPIONI FOTOVOLTAICI</b>   |     |                 |    |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D04.010.005   | Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio altezza 250 mm e sporgenza 1.000 mm, in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento: |     |                 |    |
| D04.010.005.a | con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm   | cad | <b>3.226,40</b> | 7  |
| D04.010.005.b | con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm  | cad | <b>3.443,96</b> | 9  |
| D04.010.005.c | con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm   | cad | <b>3.280,45</b> | 7  |
| D04.010.005.d | con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm  | cad | <b>3.498,01</b> | 8  |
| D04.010.005.e | con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm   | cad | <b>3.334,51</b> | 6  |
| D04.010.005.f | con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm  | cad | <b>3.552,07</b> | 8  |
| D04.013       | <b>PALI IN ACCIAIO</b>  |     |                 |    |
|               | Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura:   |     |                 |    |
| D04.013.005   | diritto, interrimento fino a 500 mm:  |     |                 |    |
| D04.013.005.a | altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm   | cad | <b>394,25</b>   | 32 |
| D04.013.005.b | altezza totale 5.200 mm, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm   | cad | <b>449,42</b>   | 29 |
| D04.013.005.c | altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm  | cad | <b>543,52</b>   | 27 |
| D04.013.005.d | altezza totale 6.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm  | cad | <b>618,25</b>   | 25 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D04.013.005.e | altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm   | cad | <b>716,45</b>   | 25 |
| D04.013.005.f | altezza totale 9.300 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm   | cad | <b>818,38</b>   | 22 |
| D04.013.005.g | altezza totale 10.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm  | cad | <b>968,31</b>   | 21 |
| D04.013.005.h | altezza totale 11.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm  | cad | <b>1.004,34</b> | 20 |
| D04.013.005.i | altezza totale 12.300 mm, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm  | cad | <b>1.119,45</b> | 18 |
| D04.013.005.j | altezza totale 12.800 mm, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm  | cad | <b>1.232,71</b> | 17 |
| D04.013.010   | curvo con sbraccio singolo, interrimento fino a 800 mm:  |     |                 |    |
| D04.013.010.a | altezza fuori terra 7.000 mm, diametro base 139 mm, sporgenza sbraccio 1.750 mm, spessore 3,8 mm   | cad | <b>887,89</b>   | 22 |
| D04.013.010.b | altezza fuori terra 8.300 m, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 3,6 mm  | cad | <b>954,81</b>   | 21 |
| D04.013.010.c | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 127 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm , spessore 3,4 mm  | cad | <b>1.010,41</b> | 19 |
| D04.013.010.d | altezza fuori terra 10.300 m, diametro base 152 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm, spessore 4 mm   | cad | <b>1.300,88</b> | 15 |
| D04.013.015   | Palo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, diritto rastremato, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura, interrimento da 500 a 800 mm: |     |                 |    |
| D04.013.015.a | altezza totale 4.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>325,26</b>   | 39 |
| D04.013.015.b | altezza totale 5.000 mm, diametro base 89 mm, diametro ultimo tronco 60 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>356,76</b>   | 37 |
| D04.013.015.c | altezza totale 6.000 mm, diametro base 114 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>438,50</b>   | 33 |
| D04.013.015.d | altezza totale 7.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>534,21</b>   | 34 |
| D04.013.015.e | altezza totale 8.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>559,95</b>   | 32 |
| D04.013.015.f | altezza totale 9.000 mm, diametro base 127 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>581,57</b>   | 32 |
| D04.013.015.g | altezza totale 10.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm  | cad | <b>670,76</b>   | 29 |
| D04.013.015.h | altezza totale 11.000 mm, diametro base 139 mm, diametro ultimo tronco 76 mm, spessore 4/5 mm  | cad | <b>696,29</b>   | 29 |
| D04.013.015.i | altezza totale 12.000 mm, diametro base 152 mm, diametro ultimo tronco 89 mm, spessore 4/5 mm  | cad | <b>799,25</b>   | 25 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D04.013.020   | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura:                       |     |               |    |
| D04.013.020.a | lunghezza 3.500 mm, altezza fuori terra 3.000 mm, diametro base 95 mm, spessore 3 mm   | cad | <b>313,96</b> | 34 |
| D04.013.020.b | lunghezza 4.000 mm, altezza fuori terra 3.500 mm, diametro base 100 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>346,06</b> | 35 |
| D04.013.020.c | lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, diametro base 105 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>369,33</b> | 35 |
| D04.013.020.d | lunghezza 5.500 mm, altezza fuori terra 5.000 mm, diametro base 115 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>415,85</b> | 35 |
| D04.013.020.e | lunghezza 6.800 mm, altezza fuori terra 6.000 mm, diametro base 128 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>509,50</b> | 36 |
| D04.013.020.f | lunghezza 7.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 138 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>548,63</b> | 33 |
| D04.013.020.g | lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 148 mm, spessore 3 mm  | cad | <b>588,78</b> | 31 |
| D04.013.020.h | lunghezza 9.800 mm, altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 158 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>706,16</b> | 26 |
| D04.013.020.i | lunghezza 10.800 mm, altezza fuori terra 10.000 mm, diametro base 168 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>768,96</b> | 24 |
| D04.013.020.j | lunghezza 11.800 mm, altezza fuori terra 11.000 mm, diametro base 178 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>827,65</b> | 22 |
| D04.013.020.k | lunghezza 12.300 mm, altezza fuori terra 11.500 mm, diametro base 183 mm, spessore 4 mm  | cad | <b>861,62</b> | 21 |
|               | Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, interrimento 800 mm: |     |               |    |
| D04.013.025   | spessore 3 mm:   |     |               |    |
| D04.013.025.a | altezza fuori terra 7.800 mm, diametro base 153 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm  | cad | <b>676,82</b> | 28 |
| D04.013.025.b | altezza fuori terra 8.800 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 1.200 mm  | cad | <b>727,27</b> | 27 |
| D04.013.025.c | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm  | cad | <b>790,20</b> | 25 |
| D04.013.025.d | altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm   | cad | <b>842,71</b> | 24 |
| D04.013.030   | spessore 4 mm:   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D04.013.030.a | altezza fuori terra 8.300 mm, diametro base 163 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm  | cad | <b>744,77</b> | 26 |
| D04.013.030.b | altezza fuori terra 9.000 mm, diametro base 173 mm, sporgenza sbraccio 2.500 mm  | cad | <b>791,11</b> | 25 |
| D04.013.030.c | altezza fuori terra 10.300 mm, diametro base 183 mm, sporgenza sbraccio 2.700 mm   | cad | <b>858,15</b> | 23 |
| D04.016       | <b>SBRACCI IN ACCIAIO</b>  |     |               |    |
|               | Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: |     |               |    |
| D04.016.005   | singolo:   |     |               |    |
| D04.016.005.a | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>114,51</b> | 34 |
| D04.016.005.b | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>123,26</b> | 33 |
| D04.016.005.c | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>129,44</b> | 32 |
| D04.016.005.d | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>140,44</b> | 32 |
| D04.016.005.e | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>143,66</b> | 32 |
| D04.016.005.f | altezza 2.000 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>149,84</b> | 32 |
| D04.016.010   | doppio:  |     |               |    |
| D04.016.010.a | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>224,73</b> | 21 |
| D04.016.010.b | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>240,30</b> | 21 |
| D04.016.010.c | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>252,66</b> | 20 |
| D04.016.010.d | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>270,80</b> | 20 |
| D04.016.010.e | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>274,65</b> | 21 |
| D04.016.010.f | altezza 2.000 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>287,01</b> | 20 |
| D04.016.015   | triplo:  |     |               |    |
| D04.016.015.a | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>295,47</b> | 18 |
| D04.016.015.b | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>317,55</b> | 18 |
| D04.016.015.c | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>336,08</b> | 17 |
| D04.016.015.d | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>361,36</b> | 17 |
| D04.016.015.e | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>365,86</b> | 18 |
| D04.016.020   | quadruplo:   |     |               |    |
| D04.016.020.a | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>416,52</b> | 17 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D04.016.020.b | altezza 1.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 700 mm   | cad | <b>445,73</b> | 16 |
| D04.016.020.c | altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>470,44</b> | 15 |
| D04.016.020.d | altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>503,51</b> | 16 |
| D04.016.020.e | altezza 2.000 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm   | cad | <b>508,98</b> | 16 |
|               | Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR diametro 60 mm, spessore 3 mm, con innesto a bicchiere, inclinazione 15°:  |     |               |    |
| D04.016.025   | altezza 250 mm, sporgenza 1.000 mm:  |     |               |    |
| D04.016.025.a | singolo  | cad | <b>87,62</b>  | 32 |
| D04.016.025.b | doppio   | cad | <b>129,06</b> | 25 |
| D04.016.025.c | triplo   | cad | <b>170,49</b> | 22 |
| D04.016.025.d | quadruplo  | cad | <b>212,64</b> | 22 |
| D04.016.030   | altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm:  |     |               |    |
| D04.016.030.a | singolo  | cad | <b>112,41</b> | 36 |
| D04.016.030.b | doppio   | cad | <b>160,53</b> | 29 |
| D04.016.030.c | triplo   | cad | <b>219,28</b> | 25 |
| D04.016.030.d | quadruplo  | cad | <b>275,52</b> | 25 |
| D04.016.035   | altezza 400 mm, sporgenza 1.500 mm:  |     |               |    |
| D04.016.035.a | singolo  | cad | <b>130,41</b> | 36 |
| D04.016.035.b | doppio   | cad | <b>189,41</b> | 28 |
| D04.016.035.c | triplo   | cad | <b>258,71</b> | 25 |
| D04.016.035.d | quadruplo  | cad | <b>326,78</b> | 24 |
| D04.019       | <b>PALI IN VETRORESINA</b>   |     |               |    |
| D04.019.005   | Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: |     |               |    |
| D04.019.005.a | altezza 3,5 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg  | cad | <b>123,28</b> | 36 |
| D04.019.005.b | altezza 4,0 m, spessore 4 mm, peso 10 kg   | cad | <b>159,51</b> | 31 |
| D04.019.005.c | altezza 4,8 m, spessore 4 mm, peso 13 kg   | cad | <b>182,19</b> | 30 |
| D04.019.005.d | altezza 5,8 m, spessore 4 mm, peso 16 kg   | cad | <b>224,62</b> | 27 |
| D04.019.005.e | altezza 6,8 m, spessore 5 mm, peso 23 kg   | cad | <b>269,90</b> | 24 |
| D04.019.005.f | altezza 8,0 m, spessore 6 mm, peso 39 kg   | cad | <b>407,15</b> | 21 |
| D04.019.005.g | altezza 8,0 m, spessore 8 mm, peso 51 kg   | cad | <b>453,48</b> | 18 |
| D04.019.005.h | altezza 9,0 m, spessore 6 mm, peso 47 kg   | cad | <b>460,16</b> | 21 |
| D04.019.005.i | altezza 9,0 m, spessore 8 mm, peso 61 kg   | cad | <b>511,89</b> | 19 |
| D04.019.005.j | altezza 10,0 m, spessore 6 mm, peso 58 kg  | cad | <b>507,28</b> | 21 |
| D04.019.005.k | altezza 10,0 m, spessore 8 mm, peso 75 kg  | cad | <b>575,07</b> | 19 |
| D04.019.005.l | altezza 11,0 m, spessore 6 mm, peso 73 kg  | cad | <b>584,50</b> | 20 |
| D04.019.005.m | altezza 11,0 m, spessore 8 mm, peso 90 kg  | cad | <b>782,16</b> | 17 |
| D04.019.005.n | altezza 12,0 m, spessore 6 mm, peso 79 kg  | cad | <b>667,54</b> | 20 |
| D04.019.005.o | altezza 12,0 m, spessore 8 mm, peso 103 kg   | cad | <b>858,97</b> | 17 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D04.022       | <b>PALI IN ALLUMINIO</b>   |     |                 |    |
| D04.022.005   | Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione: |     |                 |    |
| D04.022.005.a | altezza fuori terra 3,0 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 7,2 kg   | cad | <b>379,52</b>   | 12 |
| D04.022.005.b | altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 8,1 kg   | cad | <b>400,43</b>   | 11 |
| D04.022.005.c | altezza fuori terra 4,0 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 9,0 kg   | cad | <b>426,80</b>   | 12 |
| D04.022.005.d | altezza fuori terra 4,5 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 9,9 kg   | cad | <b>447,71</b>   | 11 |
| D04.022.005.e | altezza fuori terra 5,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500 mm, peso 13,4 kg  | cad | <b>517,58</b>   | 10 |
| D04.022.005.f | altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 120 mm, spessore 3 mm, interramento 500 mm, peso 15,6 kg  | cad | <b>586,60</b>   | 10 |
| D04.022.005.g | altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 150 mm, spessore 3,5 mm, interramento 800 mm, peso 26,0 kg  | cad | <b>800,43</b>   | 9  |
| D04.022.005.h | altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 150 mm, spessore 3,5 mm, interramento 800 mm, peso 29,1 kg  | cad | <b>874,91</b>   | 9  |
| D04.022.005.i | altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 180 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm, peso 44,4 kg  | cad | <b>1.167,53</b> | 8  |
| D04.022.005.j | altezza fuori terra 10,0 m, diametro base 180 mm, spessore 4 mm, interramento 800 mm, peso 48,6 kg   | cad | <b>1.253,70</b> | 8  |
| D04.025       | <b>ACCESSORI PER PALI</b>  |     |                 |    |
| D04.025.005   | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:  |     |                 |    |
| D04.025.005.a | per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A  | cad | <b>30,11</b>    | 36 |
| D04.025.005.b | per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A   | cad | <b>35,09</b>    | 37 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D04.025.005.c | per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A  | cad | <b>25,01</b> | 36 |
| D04.025.005.d | per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A   | cad | <b>29,90</b> | 36 |
| D04.025.010   | Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: |     |              |    |
| D04.025.010.a | per linee trifasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A  | cad | <b>33,40</b> | 32 |
| D04.025.010.b | per linee trifasi in cavo quadripolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A   | cad | <b>34,84</b> | 32 |
| D04.025.010.c | per linee trifasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A   | cad | <b>42,60</b> | 30 |
| D04.025.010.d | per linee trifasi in cavo quadripolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A   | cad | <b>44,05</b> | 29 |
| D04.025.010.e | per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A   | cad | <b>27,59</b> | 32 |
| D04.025.010.f | per linee monofasi in cavo bipolare con 1 portafusibile sezionabile, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A  | cad | <b>28,51</b> | 32 |
| D04.025.010.g | per linee monofasi in cavo unipolare, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A  | cad | <b>36,80</b> | 30 |
| D04.025.010.h | per linee monofasi in cavo bipolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A  | cad | <b>37,62</b> | 29 |
| D04.025.015   | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529:   |     |              |    |
| D04.025.015.a | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm   | cad | <b>16,17</b> | 31 |
| D04.025.015.b | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm, in esecuzione verniciata   | cad | <b>17,72</b> | 28 |
| D04.025.015.c | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm   | cad | <b>18,23</b> | 28 |
| D04.025.015.d | in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo diametro fino a 300 mm, in esecuzione verniciata   | cad | <b>19,67</b> | 25 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D04.028       | <b>QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>   |     |                 |    |
| D04.028.005   | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 700 x 500 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni, accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: |     |                 |    |
| D04.028.005.a | alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A  | cad | <b>846,82</b>   | 14 |
| D04.028.005.b | alimentazione monofase, potenza nominale del carico 5 kW, con interruttore generale magnetotermico 2 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore bipolare 25 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A   | cad | <b>1.059,51</b> | 12 |
| D04.028.005.c | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 6 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 16 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 16 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A  | cad | <b>1.063,63</b> | 13 |
| D04.028.005.d | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 6 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 16 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 16 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A  | cad | <b>1.420,66</b> | 10 |
| D04.028.005.e | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 20 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A   | cad | <b>1.065,52</b> | 13 |
| D04.028.005.f | alimentazione trifase, potenza nominale del carico 10 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 20 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 16 A   | cad | <b>1.422,55</b> | 10 |
| D04.028.005.g | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A potere d'interruzione 10 kA, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A  | cad | <b>1.073,64</b> | 13 |



|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D04.028.005.h | potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 63 A, 1 interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A  | cad | <b>1.306,81</b> | 12 |
| D04.028.005.i | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, interruttore di manovra sezionatore bipolare 32 A  | cad | <b>1.437,58</b> | 10 |
| D04.028.010   | Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 800 x 600 x 300 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare astronomico, contattore tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 25 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita: |     |                 |    |
| D04.028.010.a | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A  | cad | <b>1.504,10</b> | 13 |
| D04.028.010.b | potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 63 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A  | cad | <b>1.735,29</b> | 11 |
| D04.028.010.c | potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 32 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A  | cad | <b>1.874,76</b> | 10 |
| D04.028.010.d | potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A completo di sganciatore a lancio di corrente e relè differenziale a riarmo automatico, 1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare 63 A, 2 interruttori di manovra sezionatori bipolari 32 A  | cad | <b>1.989,89</b> | 10 |
| D04.031       | <b>ARMADI IN VETRORESINA</b>   |     |                 |    |
| D04.031.005   | Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:  |     |                 |    |
| D04.031.005.a | 520 x 540 x 260  | cad | <b>264,75</b>   | 7  |
| D04.031.005.b | 520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm   | cad | <b>539,90</b>   | 4  |
| D04.031.005.c | 520 x 870 x 260  | cad | <b>360,47</b>   | 6  |
| D04.031.005.d | 520 x 870 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm   | cad | <b>661,36</b>   | 4  |
| D04.031.005.e | 520 x 540 x 375  | cad | <b>386,54</b>   | 5  |
| D04.031.005.f | 520 x 870 x 375  | cad | <b>494,62</b>   | 5  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D04.031.010   | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: |     |                 |    |
| D04.031.010.a | 520 x 540 x 260  | cad | <b>572,88</b>   | 6  |
| D04.031.010.b | 520 x 870 x 260  | cad | <b>837,21</b>   | 4  |
| D04.031.010.c | 520 x 540 x 375  | cad | <b>844,17</b>   | 4  |
| D04.031.010.d | 520 x 870 x 375  | cad | <b>1.050,49</b> | 3  |
| D04.031.015   | Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm:           |     |                 |    |
| D04.031.015.a | inferiore 520 x 540 x 260, superiore 520 x 870 x 260   | cad | <b>725,74</b>   | 5  |
| D04.031.015.b | inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375   | cad | <b>953,73</b>   | 4  |
| D04.031.020   | Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina:  |     |                 |    |
| D04.031.020.a | telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm   | cad | <b>47,43</b>    | 11 |
| D04.031.020.b | telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375 mm   | cad | <b>53,60</b>    | 12 |
| D04.031.020.c | zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 260 mm  | cad | <b>143,60</b>   | 4  |
| D04.031.020.d | zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm  | cad | <b>175,81</b>   | 4  |
| D04.031.020.e | zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm  | cad | <b>217,00</b>   | 3  |

#### D05. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

|               |  | U.M | €            | % Mdo |
|---------------|--|-----|--------------|-------|
| D05.001       | <b>CONDUTTORI DI TERRA</b>   |     |              |       |
|               | Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: |     |              |       |
| D05.001.005   | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo:                        |     |              |       |
| D05.001.005.a | sezione nominale 6 mmq   | m   | <b>3,44</b>  | 66    |
| D05.001.005.b | sezione nominale 10 mmq  | m   | <b>4,04</b>  | 60    |
| D05.001.005.c | sezione nominale 16 mmq  | m   | <b>4,88</b>  | 54    |
| D05.001.005.d | sezione nominale 25 mmq  | m   | <b>6,18</b>  | 47    |
| D05.001.005.e | sezione nominale 35 mmq  | m   | <b>7,46</b>  | 43    |
| D05.001.005.f | sezione nominale 50 mmq  | m   | <b>10,06</b> | 41    |
| D05.001.005.g | sezione nominale 70 mmq  | m   | <b>13,21</b> | 38    |
| D05.001.005.h | sezione nominale 95 mmq  | m   | <b>17,24</b> | 36    |
| D05.001.005.i | sezione nominale 120 mmq   | m   | <b>21,14</b> | 36    |
| D05.001.005.j | sezione nominale 150 mmq   | m   | <b>25,75</b> | 32    |
| D05.001.010   | a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:                   |     |              |       |
| D05.001.010.a | sezione nominale 6 mmq   | m   | <b>7,36</b>  | 72    |
| D05.001.010.b | sezione nominale 10 mmq  | m   | <b>8,49</b>  | 68    |

|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| D05.001.010.c | sezione nominale 16 mmq   | m | <b>9,86</b>  | 64 |
| D05.001.010.d | sezione nominale 25 mmq   | m | <b>11,39</b> | 58 |
| D05.001.010.e | sezione nominale 35 mmq   | m | <b>12,74</b> | 54 |
| D05.001.010.f | sezione nominale 50 mmq   | m | <b>16,50</b> | 51 |
| D05.001.010.g | sezione nominale 70 mmq   | m | <b>20,17</b> | 47 |
| D05.001.010.h | sezione nominale 95 mmq   | m | <b>25,08</b> | 44 |
| D05.001.010.i | sezione nominale 120 mmq  | m | <b>30,67</b> | 43 |
| D05.001.010.j | sezione nominale 150 mmq  | m | <b>36,14</b> | 40 |
| D05.001.015   | interrata entro scavo predisposto:  |   |              |    |
| D05.001.015.a | sezione nominale 6 mmq  | m | <b>2,87</b>  | 63 |
| D05.001.015.b | sezione nominale 10 mmq   | m | <b>3,45</b>  | 57 |
| D05.001.015.c | sezione nominale 16 mmq   | m | <b>4,22</b>  | 50 |
| D05.001.015.d | sezione nominale 25 mmq   | m | <b>5,45</b>  | 43 |
| D05.001.015.e | sezione nominale 35 mmq   | m | <b>6,68</b>  | 39 |
| D05.001.015.f | sezione nominale 50 mmq   | m | <b>9,02</b>  | 36 |
| D05.001.015.g | sezione nominale 70 mmq   | m | <b>11,93</b> | 34 |
| D05.001.015.h | sezione nominale 95 mmq   | m | <b>15,40</b> | 32 |
| D05.001.015.i | sezione nominale 120 mmq  | m | <b>19,22</b> | 31 |
| D05.001.015.j | sezione nominale 150 mmq  | m | <b>23,62</b> | 28 |
| D05.001.020   | Fune spiroidale in acciaio zincato a caldo in accordo alla norma CEI 7-6, posata: |   |              |    |
| D05.001.020.a | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, diametro 9,5 mm                   | m | <b>5,31</b>  | 51 |
| D05.001.020.b | su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, diametro 11 mm                    | m | <b>6,49</b>  | 49 |
| D05.001.020.c | a vista compresi accessori di fissaggio, diametro 9,5 mm                          | m | <b>8,27</b>  | 58 |
| D05.001.020.d | a vista compresi accessori di fissaggio, diametro 11 mm                           | m | <b>9,97</b>  | 55 |
| D05.001.020.e | interrata entro scavo predisposto, diametro 9,5 mm                                | m | <b>4,65</b>  | 47 |
| D05.001.020.f | interrata entro scavo predisposto, diametro 11 mm                                 | m | <b>5,69</b>  | 44 |
|               | Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata:      |   |              |    |
| D05.001.025   | su passerella, tubazione o cunicolo:  |   |              |    |
| D05.001.025.a | sezione 25 x 3 mm   | m | <b>16,79</b> | 72 |
| D05.001.025.b | sezione 30 x 3 mm   | m | <b>18,55</b> | 71 |
| D05.001.025.c | sezione 40 x 3 mm   | m | <b>21,05</b> | 70 |
| D05.001.025.d | sezione 30 x 3,5 mm   | m | <b>18,87</b> | 70 |
| D05.001.025.e | sezione 25 x 4 mm   | m | <b>18,71</b> | 70 |
| D05.001.025.f | sezione 30 x 4 mm   | m | <b>21,05</b> | 70 |
| D05.001.025.g | sezione 40 x 4 mm   | m | <b>23,18</b> | 68 |
| D05.001.025.h | sezione 50 x 4 mm   | m | <b>25,33</b> | 66 |
| D05.001.025.i | sezione 50 x 5 mm   | m | <b>26,97</b> | 64 |
| D05.001.030   | a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio:                              |   |              |    |
| D05.001.030.a | sezione 25 x 3 mm   | m | <b>19,59</b> | 73 |
| D05.001.030.b | sezione 30 x 3 mm   | m | <b>21,39</b> | 71 |
| D05.001.030.c | sezione 40 x 3 mm   | m | <b>23,93</b> | 70 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| D05.001.030.d | sezione 30 x 3,5 mm   | m   | <b>21,74</b> | 70 |
| D05.001.030.e | sezione 25 x 4 mm   | m   | <b>21,56</b> | 71 |
| D05.001.030.f | sezione 30 x 4 mm   | m   | <b>23,93</b> | 70 |
| D05.001.030.g | sezione 40 x 4 mm   | m   | <b>26,14</b> | 69 |
| D05.001.030.h | sezione 50 x 4 mm   | m   | <b>28,36</b> | 67 |
| D05.001.030.i | sezione 50 x 5 mm   | m   | <b>30,09</b> | 65 |
| D05.001.035   | interrata entro scavo predisposto:  |     |              |    |
| D05.001.035.a | sezione 25 x 3 mm   | m   | <b>6,47</b>  | 61 |
| D05.001.035.b | sezione 30 x 3 mm   | m   | <b>9,23</b>  | 62 |
| D05.001.035.c | sezione 40 x 3 mm   | m   | <b>11,39</b> | 62 |
| D05.001.035.d | sezione 30 x 3,5 mm   | m   | <b>9,55</b>  | 61 |
| D05.001.035.e | sezione 25 x 4 mm   | m   | <b>9,38</b>  | 62 |
| D05.001.035.f | sezione 30 x 4 mm   | m   | <b>11,39</b> | 62 |
| D05.001.035.g | sezione 40 x 4 mm   | m   | <b>13,19</b> | 60 |
| D05.001.035.h | sezione 50 x 4 mm   | m   | <b>14,67</b> | 58 |
| D05.001.035.i | sezione 50 x 5 mm   | m   | <b>16,32</b> | 55 |
|               | Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato:                                      |     |              |    |
| D05.001.040   | su passerella, tubazione o cunicolo:  |     |              |    |
| D05.001.040.a | diametro 8 mm   | m   | <b>12,29</b> | 73 |
| D05.001.040.b | diametro 10 mm  | m   | <b>14,85</b> | 71 |
| D05.001.045   | a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio:   |     |              |    |
| D05.001.045.a | diametro 8 mm   | m   | <b>16,37</b> | 74 |
| D05.001.045.b | diametro 10 mm  | m   | <b>19,65</b> | 73 |
| D05.001.050   | interrata entro scavo predisposto:  |     |              |    |
| D05.001.050.a | diametro 8 mm   | m   | <b>5,96</b>  | 66 |
| D05.001.050.b | diametro 10 mm  | m   | <b>8,86</b>  | 66 |
|               | Collettore di terra in bandella di rame, installato:  |     |              |    |
| D05.001.055   | su passerella:  |     |              |    |
| D05.001.055.a | sezione 25 x 3 mm   | m   | <b>25,41</b> | 52 |
| D05.001.055.b | sezione 25 x 4 mm   | m   | <b>30,33</b> | 48 |
| D05.001.055.c | sezione 30 x 3 mm   | m   | <b>31,16</b> | 52 |
| D05.001.055.d | sezione 30 x 4 mm   | m   | <b>36,67</b> | 49 |
| D05.001.060   | a vista su isolatori:   |     |              |    |
| D05.001.060.a | sezione 25 x 3 mm   | m   | <b>32,02</b> | 55 |
| D05.001.060.b | sezione 25 x 4 mm   | m   | <b>39,61</b> | 53 |
| D05.001.060.c | sezione 30 x 3 mm   | m   | <b>41,77</b> | 57 |
| D05.001.060.d | sezione 30 x 4 mm   | m   | <b>48,60</b> | 55 |
| D05.001.065   | Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi    | cad | <b>75,63</b> | 42 |
|               | Barra per messa a terra posta in opera su strutture metalliche, in piatto sagomato, fori di collegamento 11 mm: |     |              |    |
| D05.001.070   | in acciaio zincato, dimensioni:   |     |              |    |
| D05.001.070.a | 200 x 60 x 4 mm, per 4 collegamenti   | cad | <b>44,42</b> | 56 |
| D05.001.070.b | 240 x 60 x 4 mm, per 6 collegamenti   | cad | <b>52,64</b> | 57 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D05.001.070.c | 300 x 60 x 4 mm, per 8 collegamenti   | cad | <b>56,32</b>  | 58 |
| D05.001.070.d | 400 x 60 x 4 mm, per 12 collegamenti  | cad | <b>64,87</b>  | 58 |
| D05.001.075   | in acciaio inossidabile, dimensioni:  |     |               |    |
| D05.001.075.a | 200 x 60 x 5 mm, per 4 collegamenti   | cad | <b>53,55</b>  | 47 |
| D05.001.075.b | 240 x 60 x 5 mm, per 6 collegamenti   | cad | <b>63,14</b>  | 47 |
| D05.001.075.c | 300 x 60 x 5 mm, per 8 collegamenti   | cad | <b>67,91</b>  | 47 |
| D05.001.075.d | 400 x 60 x 5 mm, per 12 collegamenti  | cad | <b>80,27</b>  | 47 |
| D05.004       | <b>DISPERSORI</b>   |     |               |    |
| D05.004.005   | Dispensore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: |     |               |    |
| D05.004.005.a | lunghezza 1,5 m   | cad | <b>95,72</b>  | 55 |
| D05.004.005.b | lunghezza 2 m   | cad | <b>109,90</b> | 55 |
| D05.004.005.c | lunghezza 2,5 m   | cad | <b>120,06</b> | 55 |
| D05.004.005.d | lunghezza 3 m   | cad | <b>135,18</b> | 55 |
| D05.004.010   | Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:                              |     |               |    |
| D05.004.010.a | diametro 18 mm  | cad | <b>92,46</b>  | 54 |
| D05.004.010.b | diametro 25 mm  | cad | <b>98,12</b>  | 52 |
| D05.004.010.c | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm  | cad | <b>27,07</b>  | 49 |
| D05.004.010.d | sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm  | cad | <b>31,40</b>  | 42 |
| D05.004.015   | Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m:   |     |               |    |
| D05.004.015.a | dimensioni 500 x 500 x 3 mm   | cad | <b>55,39</b>  | 26 |
| D05.004.015.b | dimensioni 500 x 1.000 x 3 mm   | cad | <b>85,18</b>  | 22 |
| D05.004.015.c | dimensioni 1.000 x 1.000 x 3 mm   | cad | <b>142,42</b> | 21 |
| D05.004.020   | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di:   |     |               |    |
| D05.004.020.a | 200 x 200 x 200 mm  | cad | <b>22,47</b>  | 66 |
| D05.004.020.b | 300 x 300 x 300 mm  | cad | <b>34,26</b>  | 58 |
| D05.004.020.c | 400 x 400 x 400 mm  | cad | <b>48,74</b>  | 48 |
| D05.004.020.d | 550 x 550 x 550 mm  | cad | <b>83,48</b>  | 36 |
| D05.004.025   | Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio   | cad | <b>11,09</b>  | 56 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D05.007       | <b>IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE A GABBIA DI FARADAY</b>   |     |               |    |
| D05.007.005   | Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:        |     |               |    |
| D05.007.005.a | sezione 25 x 3 mm   | m   | <b>23,59</b>  | 74 |
| D05.007.005.b | sezione 30 x 3 mm   | m   | <b>30,02</b>  | 74 |
| D05.007.005.c | sezione 40 x 3 mm   | m   | <b>33,35</b>  | 74 |
| D05.007.010   | Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:              |     |               |    |
| D05.007.010.a | sezione 25 x 3 mm   | m   | <b>29,18</b>  | 75 |
| D05.007.010.b | sezione 30 x 3 mm   | m   | <b>37,75</b>  | 74 |
| D05.007.010.c | sezione 40 x 3 mm   | m   | <b>41,08</b>  | 75 |
| D05.007.015   | Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:  |     |               |    |
| D05.007.015.a | sezione 25 x 3 mm   | cad | <b>169,48</b> | 37 |
| D05.007.015.b | sezione 30 x 3 mm   | cad | <b>179,92</b> | 38 |
| D05.007.015.c | sezione 40 x 3 mm   | cad | <b>189,91</b> | 40 |
| D05.010       | <b>PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)</b>  |     |               |    |
| D05.010.005   | Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclusa:  |     |               |    |
| D05.010.005.a | unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 25 kA  | cad | <b>124,42</b> | 7  |
| D05.010.005.b | tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 60 kA  | cad | <b>330,03</b> | 4  |
| D05.010.010   | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso | cad | <b>147,50</b> | 9  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D05.010.015   | Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa:   |     |               |    |
| D05.010.015.a | tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz  | cad | <b>133,77</b> | 6  |
| D05.010.015.b | tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz  | cad | <b>133,77</b> | 6  |
| D05.010.020   | Scaricatore di sovratensione per linea telefonica analogica o ADSL, conforme CEI EN 61643-21, tensione nominale 130 V, corrente nominale 200 mA, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) per filo 2,5 kA, livello di protezione < 600 V, involucro in tecnopolimero, grado di protezione IP 20   | cad | <b>74,87</b>  | 10 |
| D05.010.025   | Scaricatore di sovratensione per impianti TV satellitari e a banda larga 75 ohm, conforme CEI EN 61643-21, connettori coassiali, tensione massima continuativa 24 V, corrente nominale 2 A, livello di protezione < 230 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 30, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa esclusa:                                       |     |               |    |
| D05.010.025.a | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 0,2 kA   | cad | <b>81,59</b>  | 12 |
| D05.010.025.b | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 2,5 kA, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 10 kA   | cad | <b>116,25</b> | 9  |
| D05.010.030   | Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V; tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 ohm, in involucro metallico, in opera su guida DIN questa esclusa | cad | <b>78,44</b>  | 9  |
| D05.010.035   | Limitatore di sovratensione per linea telefonica, conforme CEI EN 61643-21, corrente nominale 200 mA, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 µs) 5 kA, livello di protezione < 50-700 V, involucro in tecnopolimero grado di protezione IP 20, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa esclusa:  |     |               |    |
| D05.010.035.a | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 0,2 kA   | cad | <b>94,88</b>  | 8  |
| D05.010.035.b | corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 µs) 2,5 kA, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 µs) 10 kA   | cad | <b>68,18</b>  | 11 |
| D05.010.035.c | per linea analogica o ADSL, 2 coppie, tensione nominale 110 V, corrente nominale 200 mA, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 µs) 5 kA   | cad | <b>89,17</b>  | 13 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D05.010.035.d | per linea analogica o ADSL, 1 coppia, tensione nominale 110 V, corrente nominale 1 A, corrente nominale impulsiva di scarica per filo (8/20 $\mu$ s) 10 kA  | cad | <b>122,63</b> | 6  |
| D05.010.040   | Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a: |     |               |    |
| D05.010.040.a | 150 V c.c., livello di protezione 0,8 kV  | cad | <b>163,97</b> | 6  |
| D05.010.040.b | 600 V c.c., livello di protezione 2,5 kV  | cad | <b>184,12</b> | 6  |
| D05.010.040.c | 1000 V c.c., livello di protezione 3,5 kV   | cad | <b>241,76</b> | 5  |
| D05.010.040.d | 1200 V c.c., livello di protezione 4 kV   | cad | <b>273,24</b> | 4  |
| D05.010.045   | Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 $\mu$ s) 20 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN, tensione nominale:  |     |               |    |
| D05.010.045.a | 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V   | cad | <b>90,47</b>  | 9  |
| D05.010.045.b | 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V  | cad | <b>90,47</b>  | 9  |
| D05.010.045.c | 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV   | cad | <b>71,35</b>  | 12 |
| D05.010.045.d | 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV  | cad | <b>90,47</b>  | 9  |
| D05.010.045.e | 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV  | cad | <b>90,47</b>  | 9  |
| D05.010.045.f | 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV   | cad | <b>90,47</b>  | 9  |
| D05.010.050   | Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 $\mu$ s) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV, in opera   | cad | <b>122,39</b> | 2  |
| D05.010.055   | Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 $\mu$ s) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V; tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 ohm, in involucro metallico, in opera su guida DIN questa esclusa  | cad | <b>78,44</b>  | 9  |



## D06. IMPIANTI SPECIALI

|               |  | U.M | €             | % Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|-------|
| D06.001       | <b>IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI</b>   |     |               |       |
| D06.001.005   | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:   |     |               |       |
| D06.001.005.a | 1 modulo   | cad | <b>10,22</b>  | 41    |
| D06.001.005.b | 2 moduli   | cad | <b>10,92</b>  | 41    |
| D06.001.005.c | 3 moduli   | cad | <b>11,58</b>  | 41    |
| D06.001.005.d | 4 moduli   | cad | <b>15,02</b>  | 33    |
| D06.001.010   | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:   |     |               |       |
| D06.001.010.a | 1 modulo   | cad | <b>72,27</b>  | 7     |
| D06.001.010.b | 2 moduli   | cad | <b>84,61</b>  | 6     |
| D06.001.010.c | 3 moduli   | cad | <b>97,62</b>  | 6     |
| D06.001.010.d | 4 moduli   | cad | <b>157,97</b> | 4     |
| D06.001.010.e | 6 moduli   | cad | <b>189,61</b> | 3     |
| D06.001.010.f | 9 moduli   | cad | <b>262,17</b> | 3     |
| D06.001.015   | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per:   |     |               |       |
| D06.001.015.a | 1 modulo   | cad | <b>35,33</b>  | 9     |
| D06.001.015.b | 2 moduli   | cad | <b>42,08</b>  | 7     |
| D06.001.015.c | 3 moduli   | cad | <b>48,96</b>  | 6     |
| D06.001.015.d | 4 moduli   | cad | <b>68,84</b>  | 5     |
| D06.001.020   | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con:   |     |               |       |
| D06.001.020.a | 1 modulo   | cad | <b>29,13</b>  | 5     |
| D06.001.020.b | 2 moduli   | cad | <b>34,70</b>  | 4     |
| D06.001.020.c | 3 moduli   | cad | <b>46,23</b>  | 4     |
| D06.001.020.d | 4 moduli   | cad | <b>63,34</b>  | 2     |
| D06.001.020.e | 6 moduli   | cad | <b>77,66</b>  | 2     |
| D06.001.020.f | 9 moduli   | cad | <b>103,52</b> | 2     |
| D06.001.025   | Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |               |       |
| D06.001.025.a | per sistemi tradizionali   | cad | <b>102,45</b> | 17    |
| D06.001.025.b | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta  | cad | <b>207,24</b> | 12    |
| D06.001.030   | Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore   |     |               |       |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |               |    |
| D06.001.030.a | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" bianco/nero  | cad | <b>668,22</b> | 5  |
| D06.001.030.b | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori   | cad | <b>731,08</b> | 5  |
| D06.001.030.c | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" bianco/nero   | cad | <b>702,22</b> | 6  |
| D06.001.030.d | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" a colori  | cad | <b>702,22</b> | 6  |
| D06.001.035   | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile:  |     |               |    |
| D06.001.035.a | a 3 pulsanti  | cad | <b>98,34</b>  | 15 |
| D06.001.035.b | a 4 pulsanti  | cad | <b>105,47</b> | 16 |
| D06.001.035.c | a 6 pulsanti  | cad | <b>118,87</b> | 17 |
| D06.001.035.d | a 8 pulsanti doppia fila  | cad | <b>145,48</b> | 15 |
| D06.001.040   | Pulsantiera digitale con display LCD e tastiera a 16 pulsanti, programmabile da PC, con rubrica elettronica fino a 400 nomi utente, installata in posto esterno componibile, programmazione esclusa, in contenitore modulare da:      |     |               |    |
| D06.001.040.a | 1 modulo  | cad | <b>518,63</b> | 3  |
| D06.001.040.b | 2 moduli, con funzione chiave elettronica   | cad | <b>628,49</b> | 3  |
| D06.001.045   | Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente  | cad | <b>4,82</b>   | 79 |
| D06.001.050   | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario:   |     |               |    |
| D06.001.050.a | per impianti tradizionali   | cad | <b>60,74</b>  | 41 |
| D06.001.050.b | per impianti tradizionali, con 8 pulsanti per servizi ausiliari   | cad | <b>64,92</b>  | 38 |
| D06.001.050.c | per sistemi BUS   | cad | <b>80,01</b>  | 31 |
| D06.001.050.d | per sistemi BUS, funzione intercomunicante, con 8 pulsanti per servizi ausiliari  | cad | <b>116,33</b> | 24 |
| D06.001.055   | Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: |     |               |    |
| D06.001.055.a | per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4"   | cad | <b>240,32</b> | 13 |
| D06.001.055.b | per impianti tradizionali, schermo a colori 4"  | cad | <b>303,01</b> | 9  |
| D06.001.055.c | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4"   | cad | <b>339,67</b> | 9  |
| D06.001.055.d | per sistemi BUS, schermo a colori 4"  | cad | <b>402,36</b> | 7  |
| D06.001.055.e | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4", funzione intercomunicante  | cad | <b>370,49</b> | 8  |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D06.001.055.f | per sistemi BUS, schermo a colori 4", funzione intercomunicante   | cad | <b>438,44</b> | 7  |
| D06.001.060   | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa:  |     |               |    |
| D06.001.060.a | con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA   | cad | <b>81,28</b>  | 18 |
| D06.001.060.b | uscita 12 V c.a. potenza nominale 15 VA   | cad | <b>43,33</b>  | 35 |
| D06.001.065   | Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa                              | cad | <b>88,41</b>  | 17 |
| D06.001.070   | Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa:   |     |               |    |
| D06.001.070.a | per un monitor uscita 20 V c.c. potenza nominale 15 VA  | cad | <b>71,40</b>  | 17 |
| D06.001.070.b | per più monitor uscita 24 V c.c. potenza nominale 24 VA   | cad | <b>139,06</b> | 9  |
| D06.001.075   | Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa: |     |               |    |
| D06.001.075.a | per segnale bianco-nero   | cad | <b>274,97</b> | 6  |
| D06.001.075.b | per segnale a colori  | cad | <b>274,97</b> | 6  |
| D06.001.080   | Alimentatore supplementare per sistemi BUS, alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c. per estendere il numero di utenze collegabili ad una porta, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa   | cad | <b>223,46</b> | 6  |
| D06.001.085   | Decodificatore video per sistemi BUS, per conversione segnale video digitale in segnale analogico per massimo 8 derivati videocitofonici, uscita 12 V c.a. per posto alimentazione posto esterno, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa:            |     |               |    |
| D06.001.085.a | segnale bianco-nero   | cad | <b>458,09</b> | 6  |
| D06.001.085.b | segnale a colori  | cad | <b>458,09</b> | 6  |
| D06.001.090   | Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa  | cad | <b>140,61</b> | 7  |
| D06.001.095   | Derivatore di montante per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa  | cad | <b>84,87</b>  | 12 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D06.001.100   | Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa                  | cad | <b>128,21</b> | 13 |
| D06.001.105   | Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa:                                      |     |               |    |
| D06.001.105.a | segnale video bianco-nero  | cad | <b>198,09</b> | 6  |
| D06.001.105.b | segnale video a colori   | cad | <b>211,43</b> | 6  |
| D06.001.110   | Concentratore di linea per impianti video, distribuzione del segnale su 9 montanti, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa             | cad | <b>136,07</b> | 18 |
| D06.004       | <b>CIRCUITI E CAVI</b>   |     |               |    |
| D06.004.005   | Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente:  |     |               |    |
| D06.004.005.a | circuito fonico  | cad | <b>172,19</b> | 61 |
| D06.004.005.b | circuito videocitofonico   | cad | <b>239,57</b> | 46 |
| D06.004.010   | Cavo antifiamma, per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22, posato in opera entro apposita condotta:   |     |               |    |
| D06.004.010.a | coassiale RG59 B/U LSZH, classe di reazione al fuoco Cca   | m   | <b>2,89</b>   | 55 |
| D06.004.010.b | coassiale RG11 A/U, classe di reazione al fuoco Cca  | m   | <b>4,25</b>   | 43 |
| D06.004.010.c | composito, minicoassiale + 2 x 0,50 mmq, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>2,99</b>   | 51 |
| D06.004.010.d | composito, minicoassiale + 2 x 0,75 mmq, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>3,23</b>   | 49 |
| D06.004.010.e | composito, minicoassiale + 2 x 0,5 mmq + 4 x 0,22 mmq, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>3,45</b>   | 49 |
| D06.004.010.f | composito, miniRG 59 B/U + 3 x 1 mmq + 9 x 0,5 mmq, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>6,19</b>   | 28 |
| D06.004.015   | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna, diametro del singolo conduttore 0,6 mm, conforme CEI 20-36 e CEI 20-45, classe di reazione al fuoco Eca: |     |               |    |
| D06.004.015.a | 2 conduttori   | m   | <b>1,49</b>   | 59 |
| D06.004.015.b | 4 conduttori   | m   | <b>1,87</b>   | 49 |
| D06.004.015.c | 6 conduttori   | m   | <b>2,25</b>   | 43 |
| D06.004.015.d | 8 conduttori   | m   | <b>2,60</b>   | 37 |
| D06.004.015.e | 10 conduttori  | m   | <b>3,00</b>   | 33 |
| D06.004.015.f | 12 conduttori  | m   | <b>3,36</b>   | 30 |
| D06.004.015.g | 16 conduttori  | m   | <b>4,45</b>   | 24 |
| D06.004.015.h | 20 conduttori  | m   | <b>5,31</b>   | 22 |
| D06.004.015.i | 24 conduttori  | m   | <b>6,24</b>   | 21 |
| D06.004.020   | Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante                       | m   | <b>2,21</b>   | 43 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq  |     |               |    |
| D06.007       | <b>IMPIANTI TELEFONICI</b>  |     |               |    |
| D06.007.005   | Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm:   |     |               |    |
| D06.007.005.a | arrivo linea  | cad | <b>99,51</b>  | 64 |
| D06.007.005.b | derivata  | cad | <b>60,68</b>  | 42 |
| D06.007.010   | Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina   | cad | <b>22,32</b>  | 47 |
| D06.007.015   | Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso | cad | <b>659,74</b> | 31 |
| D06.007.020   | Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni:  |     |               |    |
| D06.007.020.a | modulo di espansione per 2 interni  | cad | <b>127,05</b> | 30 |
| D06.007.020.b | modulo di espansione per 1 linea urbana   | cad | <b>231,04</b> | 11 |
| D06.007.020.c | modulo di espansione per un accesso base linea ISDN   | cad | <b>521,96</b> | 9  |
| D06.007.020.d | modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete  | cad | <b>249,69</b> | 10 |
| D06.007.025   | Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D06.007.025.a | con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne   | cad | <b>200,77</b> | 28 |
| D06.007.025.b | con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi   | cad | <b>306,92</b> | 18 |
| D06.007.025.c | con apparecchio base senza funzioni aggiuntive  | cad | <b>177,66</b> | 32 |
| D06.010       | <b>IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE</b>   |     |               |    |
| D06.010.005   | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse:  |     |               |    |
| D06.010.005.a | ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm  | m   | <b>2,51</b>   | 51 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D06.010.005.b | miniaturizzato, per installazioni interne in tubazioni o in spazi ristretti, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 3,7 mm   | m   | <b>2,01</b>   | 63 |
|               | Antenna TV-VHF, attacco per palo:   |     |               |    |
| D06.010.010   | monocanale:   |     |               |    |
| D06.010.010.a | a 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz  | cad | <b>125,53</b> | 51 |
| D06.010.010.b | a 2 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz  | cad | <b>123,54</b> | 51 |
| D06.010.010.c | a 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz  | cad | <b>137,69</b> | 46 |
| D06.010.010.d | a 3 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz  | cad | <b>130,30</b> | 49 |
| D06.010.010.e | a 3 elementi, banda passante 81 ÷ 88 MHz  | cad | <b>123,90</b> | 51 |
| D06.010.015   | a larga banda, banda passante 174 ÷ 230 MHz:  |     |               |    |
| D06.010.015.a | a 4 elementi  | cad | <b>102,82</b> | 62 |
| D06.010.015.b | a 6 elementi  | cad | <b>109,31</b> | 58 |
| D06.010.020   | Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470 ÷ 606 MHz o 606 ÷ 862 MHz o 470 ÷ 862 MHz:   |     |               |    |
| D06.010.020.a | a 10 elementi   | cad | <b>102,37</b> | 62 |
| D06.010.020.b | a 20 elementi   | cad | <b>109,40</b> | 58 |
| D06.010.025   | Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174 ÷ 230 MHz o 470 ÷ 900 MHz   | cad | <b>94,80</b>  | 67 |
| D06.010.030   | Palo autoportante in acciaio zincato:   |     |               |    |
| D06.010.030.a | diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m  | cad | <b>66,01</b>  | 51 |
| D06.010.030.b | diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m  | cad | <b>76,84</b>  | 51 |
| D06.010.030.c | diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m  | cad | <b>89,38</b>  | 46 |
| D06.010.035   | Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia   | cad | <b>31,51</b>  | 54 |
| D06.010.040   | Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia:   |     |               |    |
| D06.010.040.a | per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF  | cad | <b>37,64</b>  | 45 |
| D06.010.040.b | per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF   | cad | <b>51,15</b>  | 33 |
| D06.010.040.c | per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF   | cad | <b>34,03</b>  | 50 |
| D06.010.040.d | per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF  | cad | <b>30,43</b>  | 55 |
| D06.010.045   | Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia                           | cad | <b>68,81</b>  | 25 |
| D06.010.050   | Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1: |     |               |    |
| D06.010.050.a | max 40 mA, tensione di uscita 12 V  | cad | <b>15,80</b>  | 32 |
| D06.010.050.b | max 80 mA, tensione di uscita 24 V  | cad | <b>22,65</b>  | 22 |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D06.010.050.c | max 100 mA, tensione di uscita 12 V  | cad | <b>16,79</b> | 30 |
| D06.010.050.d | max 160 mA, tensione di uscita 12 V  | cad | <b>19,58</b> | 26 |
| D06.013       | <b>CABLAGGIO STRUTTURATO</b>   |     |              |    |
| D06.013.005   | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:  |     |              |    |
| D06.013.005.a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>1,50</b>  | 59 |
| D06.013.005.b | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca   | m   | <b>1,98</b>  | 45 |
| D06.013.005.c | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>1,52</b>  | 58 |
| D06.013.005.d | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>1,44</b>  | 62 |
| D06.013.005.e | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>1,47</b>  | 61 |
| D06.013.005.f | 25 coppie, guaina in PVC, cat. 5, classe di reazione al fuoco Cca  | m   | <b>4,62</b>  | 38 |
| D06.013.005.g | 50 coppie guaina in LSZH, cat. 3, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>6,97</b>  | 36 |
| D06.013.005.h | 100 coppie guaina in LSZH, cat. 3, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>13,56</b> | 36 |
| D06.013.010   | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:  |     |              |    |
| D06.013.010.a | 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca   | m   | <b>1,77</b>  | 51 |
| D06.013.010.b | 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Dca  | m   | <b>1,66</b>  | 54 |
| D06.013.010.c | 4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>1,66</b>  | 54 |
| D06.013.010.d | 4 coppie, guaina in pvc, Cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>1,50</b>  | 59 |
| D06.013.010.e | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca   | m   | <b>1,52</b>  | 58 |
| D06.013.015   | Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:  |     |              |    |
| D06.013.015.a | 4 coppie guaina in LSZH, cat. 7, classe di reazione al fuoco Dca   | m   | <b>1,78</b>  | 51 |
| D06.013.015.b | 4 coppie guaina in LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>1,65</b>  | 55 |
| D06.013.015.c | 4 coppie guaina in pvc, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Cca   | m   | <b>1,64</b>  | 55 |
| D06.013.020   | Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, guaina in LSZH: |     | <b>2,85</b>  |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| D06.013.020.a | 4 coppie cat. 7, classe di reazione al fuoco Cca   | m   | <b>1,87</b>  | 47 |
| D06.013.020.b | 4 coppie cat. 6a, classe di reazione al fuoco Eca  | m   | <b>1,71</b>  | 52 |
| D06.013.025   | Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: |     |              |    |
| D06.013.025.a | 6 fibre non armato   | m   | <b>4,36</b>  | 21 |
| D06.013.025.b | 6 fibre armatura non metallica   | m   | <b>6,47</b>  | 15 |
| D06.013.025.c | 8 fibre  | m   | <b>5,50</b>  | 19 |
| D06.013.025.d | 8 fibre armatura non metallica   | m   | <b>7,62</b>  | 15 |
| D06.013.025.e | 12 fibre   | m   | <b>7,33</b>  | 17 |
| D06.013.025.f | 12 fibre armatura non metallica  | m   | <b>9,53</b>  | 15 |
| D06.013.025.g | 24 fibre   | m   | <b>14,39</b> | 12 |
| D06.013.025.h | 24 fibre armatura non metallica  | m   | <b>17,63</b> | 11 |
| D06.013.030   | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso  | cad | <b>7,06</b>  | 70 |
| D06.013.035   | Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra:   |     |              |    |
| D06.013.035.a | 4 fibre  | cad | <b>9,12</b>  | 79 |
| D06.013.035.b | 8 fibre  | cad | <b>9,75</b>  | 79 |
| D06.013.035.c | 12 fibre   | cad | <b>10,38</b> | 79 |
| D06.013.035.d | 24 fibre   | cad | <b>11,32</b> | 79 |
| D06.013.040   | Presca modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:                       |     |              |    |
| D06.013.040.a | singola  | cad | <b>22,05</b> | 45 |
| D06.013.040.b | doppia   | cad | <b>26,50</b> | 45 |
|               | Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:                             |     |              |    |
| D06.013.045   | categoria 5:   |     |              |    |
| D06.013.045.a | terminale per cavi UTP   | cad | <b>26,33</b> | 42 |
| D06.013.045.b | passante per cavi UTP  | cad | <b>28,08</b> | 46 |
| D06.013.045.c | doppia per cavi UTP  | cad | <b>32,17</b> | 43 |
| D06.013.045.d | terminale schermata, per cavi FTP  | cad | <b>28,96</b> | 41 |
| D06.013.045.e | passante schermata, per cavi FTP   | cad | <b>31,35</b> | 41 |
| D06.013.045.f | doppia schermata, per cavi FTP   | cad | <b>37,67</b> | 37 |
| D06.013.050   | categoria 5E:  |     |              |    |
| D06.013.050.a | per cavi UTP   | cad | <b>30,81</b> | 36 |
| D06.013.050.b | per cavi FTP   | cad | <b>34,33</b> | 32 |
| D06.013.050.c | tipo toolless, per cavi UTP  | cad | <b>29,99</b> | 36 |
| D06.013.050.d | tipo toolless, per cavi FTP  | cad | <b>32,13</b> | 34 |
| D06.013.055   | categoria 6:   |     |              |    |
| D06.013.055.a | per cavi UTP   | cad | <b>34,75</b> | 32 |
| D06.013.055.b | per cavi FTP   | cad | <b>38,65</b> | 28 |
| D06.013.055.c | tipo toolless, per cavi UTP  | cad | <b>32,01</b> | 34 |
| D06.013.055.d | tipo toolless, per cavi FTP  | cad | <b>34,53</b> | 32 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D06.013.060   | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello:   |     |               |    |
| D06.013.060.a | 100 coppie senza piedini  | cad | <b>54,01</b>  | 46 |
| D06.013.060.b | 100 coppie con piedini  | cad | <b>51,92</b>  | 48 |
| D06.013.060.c | 300 coppie senza piedini  | cad | <b>141,51</b> | 53 |
| D06.013.060.d | 300 coppie con piedini  | cad | <b>146,09</b> | 51 |
| D06.013.065   | Presse modulare per cavi in fibra ottica:   |     |               |    |
| D06.013.065.a | tipo ST   | cad | <b>22,63</b>  | 17 |
| D06.013.065.b | tipo SC   | cad | <b>27,83</b>  | 14 |
| D06.013.065.c | tipo MT-RJ  | cad | <b>84,27</b>  | 5  |
| D06.013.070   | Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:  |     |               |    |
| D06.013.070.a | 50 cm, categoria 5e   | cad | <b>3,06</b>   | 31 |
| D06.013.070.b | 50 cm, categoria 6  | cad | <b>5,55</b>   | 19 |
| D06.013.070.c | 100 cm, categoria 5e  | cad | <b>3,92</b>   | 29 |
| D06.013.070.d | 100 cm, categoria 6   | cad | <b>6,61</b>   | 18 |
| D06.013.070.e | 200 cm, categoria 5e  | cad | <b>5,34</b>   | 23 |
| D06.013.070.f | 200 cm, categoria 6   | cad | <b>8,55</b>   | 16 |
| D06.013.070.g | 300 cm, categoria 5e  | cad | <b>6,65</b>   | 17 |
| D06.013.070.h | 300 cm, categoria 6   | cad | <b>10,54</b>  | 13 |
| D06.013.075   | Patch-cord realizzata in cavo FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG, schermo in lamina di alluminio e connettori RJ45, lunghezza:  |     |               |    |
| D06.013.075.a | 50 cm, categoria 5e   | cad | <b>3,98</b>   | 24 |
| D06.013.075.b | 50 cm, categoria 6  | cad | <b>7,15</b>   | 14 |
| D06.013.075.c | 100 cm, categoria 5e  | cad | <b>4,90</b>   | 23 |
| D06.013.075.d | 100 cm, categoria 6   | cad | <b>8,88</b>   | 13 |
| D06.013.075.e | 200 cm, categoria 5e  | cad | <b>6,38</b>   | 19 |
| D06.013.075.f | 200 cm, categoria 6   | cad | <b>12,11</b>  | 11 |
| D06.013.075.g | 300 cm, categoria 5e  | cad | <b>7,82</b>   | 15 |
| D06.013.075.h | 300 cm, categoria 6   | cad | <b>15,52</b>  | 9  |
| D06.013.080   | Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziamento con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziamento per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: |     |               |    |
| D06.013.080.a | multimodale   | cad | <b>129,47</b> | 19 |
| D06.013.080.b | monomodale fino a 15 km   | cad | <b>186,35</b> | 13 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D06.013.085   | Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto-negoziamento per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX | cad | <b>386,05</b>   | 8  |
| D06.013.090   | Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917:  |     |                 |    |
| D06.013.090.a | 600 x 380 mm, altezza 350 mm, capacità 6 unità  | cad | <b>292,69</b>   | 21 |
| D06.013.090.b | 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità   | cad | <b>332,83</b>   | 21 |
| D06.013.090.c | 600 x 380 mm, altezza 800 mm, capacità 16 unità   | cad | <b>353,15</b>   | 20 |
| D06.013.095   | Quadro da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere rispondente alla norma CEI EN 60917, avente base 600 mm, profondità 600 mm, e altezza 1.300 mm, capacità 24 unità   | cad | <b>631,66</b>   | 9  |
| D06.013.100   | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:  |     |                 |    |
| D06.013.100.a | 600 x 400 x 350 mm, 6 unità   | cad | <b>331,02</b>   | 18 |
| D06.013.100.b | 600 x 400 x 500 mm, 9 unità   | cad | <b>356,56</b>   | 18 |
| D06.013.100.c | 600 x 400 x 600 mm, 12 unità  | cad | <b>390,86</b>   | 18 |
| D06.013.100.d | 600 x 400 x 750 mm, 15 unità  | cad | <b>426,03</b>   | 17 |
| D06.013.100.e | 600 x 400 x 900 mm, 18 unità  | cad | <b>469,95</b>   | 17 |
| D06.013.100.f | 600 x 600 x 500 mm, 9 unità   | cad | <b>406,97</b>   | 17 |
| D06.013.100.g | 600 x 600 x 600 mm, 12 unità  | cad | <b>450,89</b>   | 16 |
| D06.013.100.h | 600 x 600 x 750 mm, 15 unità  | cad | <b>485,19</b>   | 16 |
| D06.013.100.i | 600 x 600 x 900 mm, 18 unità  | cad | <b>548,36</b>   | 15 |
| D06.013.105   | Armadio da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 700 mm, profondità 450 mm:  |     |                 |    |
| D06.013.105.a | altezza 550 mm, capacità 9 unità  | cad | <b>664,17</b>   | 7  |
| D06.013.105.b | altezza 700 mm, capacità 13 unità   | cad | <b>746,99</b>   | 6  |
| D06.013.105.c | altezza 900 mm, capacità 17 unità   | cad | <b>943,30</b>   | 6  |
| D06.013.105.d | altezza 1.100 mm, capacità 22 unità   | cad | <b>1.083,92</b> | 6  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D06.013.110   | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:  |     |                 |    |
| D06.013.110.a | 600 x 600 x 1200 mm, 24 unità  | cad | <b>715,68</b>   | 12 |
| D06.013.110.b | 600 x 600 x 1500 mm, 30 unità  | cad | <b>798,11</b>   | 12 |
| D06.013.110.c | 600 x 600 x 1800 mm, 36 unità  | cad | <b>898,92</b>   | 11 |
| D06.013.110.d | 600 x 600 x 2000 mm, 42 unità  | cad | <b>952,47</b>   | 11 |
| D06.013.110.e | 600 x 600 x 2200 mm, 46 unità  | cad | <b>1.025,27</b> | 10 |
| D06.013.110.f | 600 x 800 x 1200 mm, 24 unità  | cad | <b>813,34</b>   | 11 |
| D06.013.110.g | 600 x 800 x 1500 mm, 30 unità  | cad | <b>895,77</b>   | 10 |
| D06.013.110.h | 600 x 800 x 1800 mm, 36 unità  | cad | <b>996,57</b>   | 10 |
| D06.013.110.i | 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità  | cad | <b>1.050,12</b> | 10 |
| D06.013.110.j | 600 x 800 x 2200 mm, 46 unità  | cad | <b>1.122,93</b> | 9  |
| D06.013.110.k | 600 x 1000 x 1200 mm, 24 unità   | cad | <b>911,01</b>   | 10 |
| D06.013.110.l | 600 x 1000 x 1500 mm, 30 unità   | cad | <b>993,43</b>   | 9  |
| D06.013.110.m | 600 x 1000 x 1800 mm, 36 unità   | cad | <b>1.094,24</b> | 9  |
| D06.013.110.n | 600 x 1000 x 2000 mm, 42 unità   | cad | <b>1.147,79</b> | 9  |
| D06.013.110.o | 600 x 1000 x 2200 mm, 46 unità   | cad | <b>1.220,58</b> | 9  |
| D06.013.115   | Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: |     |                 |    |
| D06.013.115.a | altezza 1.600 mm, capacità 28 unità  | cad | <b>1.780,92</b> | 4  |
| D06.013.115.b | altezza 2.200 mm, capacità 42 unità  | cad | <b>1.966,22</b> | 5  |
| D06.013.120   | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:  |     |                 |    |
| D06.013.120.a | zoccolo per installazione a pavimento  | cad | <b>250,87</b>   | 3  |
| D06.013.120.b | set di 4 ruote, diametro 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg   | cad | <b>184,14</b>   | 6  |
| D06.013.120.c | coppia di golfari M10 per sollevamento armadio   | cad | <b>38,28</b>    | 17 |
| D06.013.120.d | gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W  | cad | <b>632,55</b>   | 6  |
| D06.013.120.e | pannello frontale cieco altezza pari ad una unità 19"  | cad | <b>45,91</b>    | 8  |
| D06.013.120.f | pannello frontale cieco altezza pari a tre unità 19"   | cad | <b>77,23</b>    | 5  |
| D06.013.120.g | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm   | cad | <b>78,00</b>    | 5  |
| D06.013.120.h | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm   | cad | <b>82,32</b>    | 4  |
| D06.013.120.i | pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale  | cad | <b>76,68</b>    | 5  |
| D06.013.120.j | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare   | cad | <b>231,23</b>   | 6  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D06.013.120.k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA   | cad | <b>264,43</b>   | 6  |
| D06.013.120.l | barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm  | cad | <b>49,45</b>    | 7  |
| D06.013.125   | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:  |     |                 |    |
| D06.013.125.a | con 16 porte tipo RJ per cavi UTP o FTP  | cad | <b>270,99</b>   | 29 |
| D06.013.125.b | con 12 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP  | cad | <b>271,88</b>   | 21 |
| D06.013.125.c | con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP   | cad | <b>446,26</b>   | 23 |
| D06.013.125.d | con 48 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP   | cad | <b>685,45</b>   | 29 |
| D06.013.130   | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile:   |     |                 |    |
| D06.013.130.a | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB  | cad | <b>574,71</b>   | 17 |
| D06.013.130.b | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB  | cad | <b>462,99</b>   | 21 |
| D06.013.130.c | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB  | cad | <b>647,42</b>   | 15 |
| D06.013.130.d | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB  | cad | <b>586,82</b>   | 17 |
| D06.013.135   | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato:   |     |                 |    |
| D06.013.135.a | 24 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps  | cad | <b>2.311,60</b> |    |
| D06.013.135.b | 20 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 4 porte SFP  | cad | <b>2.312,48</b> |    |
| D06.013.135.c | 44 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 4 porte SFP  | cad | <b>3.241,64</b> |    |
| D06.013.135.d | 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP  | cad | <b>4.370,93</b> |    |
| D06.013.140   | Switch 10/100 Mbps, porte autosensing per la derivazione di 1 linea LAN in 4 linee, alimentazione 9 V c.c., connettori RJ45 UTP Cat. 6, possibilità di connessione in cascata per aumentare il numero delle linee derivate, in contenitore modulare isolante, in opera su guida DIN35 questa esclusa | cad | <b>150,82</b>   | 1  |
| D06.013.145   | Alimentatore per dispositivi attivi, 9 V c.c. - 1,6 A, in contenitore modulare isolante, in opera su guida DIN35 questa esclusa  | cad | <b>65,28</b>    | 2  |
| D06.013.150   | Router in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, 1 porta ADSL/ ADSL2+, 1 porta WAN ADSL e 1 porta LAN 10/100 Mbps fino a 24 Mbps in downstream e a 3,5 Mbps in upstream, supporto i protocolli di connessione PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), PPP over    | cad | <b>50,96</b>    | 21 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | Ethernet (PPPoERFC 2516) e incapsulamento ATM RFC 1483, compresa l'attivazione dell'impianto   |     |               |    |
| D06.013.155   | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN ADSL 2/2+, porta WLAN conforme agli standard IEEE 802.11b/g e 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps, 4 porte LAN 10/100 Mbps, supporto dei protocolli di connessione ADSL quali PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), PPP over Ethernet (PPPoE RFC 2516) e incapsulamento ATM RFC 1483, verso gli ISP (Internet Service Provider) con velocità di upstream/downstream pari a 3,5 Mbps / 24 Mbps, guadagno di antenna per connessione wireless 2 dB con sistemi di crittografia chiave WEP a 64/128/152 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK con TKIP / AES, wireless MAC filtering e controllo del broadcast SSID, guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | <b>88,61</b>  | 12 |
| D06.013.160   | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta USB per la connessione di modem 3G, porta WAN 10/100 Mbps conforme agli standard IEEE 802.11b/g e 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps, guadagno di antenna per connessione wireless 5 dB con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK, 4 porte LAN 10/100 Mbps ed una porta WLAN a 150 Mbps, compresa l'attivazione dell'impianto  | cad | <b>78,96</b>  | 13 |
| D06.013.165   | Access point da interno in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta LAN 10/100 Mbps, parte wireless con guadagno di antenna 2 dB, sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n con velocità di trasmissione fino a 150 Mbps, compresa l'attivazione dell'impianto  | cad | <b>78,96</b>  | 13 |
| D06.013.170   | Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D06.013.170.a | tecnologia MIMO 2T/2R, due antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 300 Mbps  | cad | <b>200,34</b> | 12 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D06.013.170.b | tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 900 Mbps  | cad | <b>420,41</b> | 6  |
| D06.013.175   | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata | cad | <b>27,20</b>  | 25 |

## D07. IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

|               |   | U.M | €             | % Mdo |
|---------------|---|-----|---------------|-------|
| D07.001       | <b>IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b>  |     |               |       |
|               | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi:                                  |     |               |       |
| D07.001.005   | installato su tetto piano con inclinazione variabile:   |     |               |       |
| D07.001.005.a | potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm   | cad | <b>475,45</b> | 24    |
| D07.001.005.b | potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm   | cad | <b>511,02</b> | 25    |
| D07.001.005.c | potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm   | cad | <b>529,94</b> | 24    |
| D07.001.010   | installato su tetto a falda inclinata:  |     |               |       |
| D07.001.010.a | potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm   | cad | <b>471,75</b> | 26    |
| D07.001.010.b | potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm   | cad | <b>503,25</b> | 27    |
| D07.001.010.c | potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm   | cad | <b>522,17</b> | 26    |
|               | Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: |     |               |       |
| D07.001.015   | installato su tetto piano con inclinazione variabile:   |     |               |       |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D07.001.015.a | potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm   | cad | <b>280,72</b> | 27 |
| D07.001.015.b | potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm  | cad | <b>341,78</b> | 29 |
| D07.001.015.c | potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm  | cad | <b>361,81</b> | 28 |
| D07.001.015.d | potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm  | cad | <b>412,19</b> | 28 |
| D07.001.015.e | potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm  | cad | <b>466,25</b> | 30 |
| D07.001.015.f | potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm  | cad | <b>517,44</b> | 28 |
| D07.001.020   | installato su tetto a falda inclinata:   |     |               |    |
| D07.001.020.a | potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm   | cad | <b>289,23</b> | 29 |
| D07.001.020.b | potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm  | cad | <b>348,25</b> | 32 |
| D07.001.020.c | potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm  | cad | <b>368,28</b> | 30 |
| D07.001.020.d | potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm  | cad | <b>408,49</b> | 30 |
| D07.001.020.e | potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm  | cad | <b>457,47</b> | 32 |
| D07.001.020.f | potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm  | cad | <b>510,69</b> | 31 |
|               | Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1.000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: |     |               |    |
| D07.001.025   | installato su tetto piano con inclinazione variabile:  |     |               |    |
| D07.001.025.a | potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm  | cad | <b>135,41</b> | 40 |
| D07.001.025.b | potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm  | cad | <b>149,59</b> | 36 |
| D07.001.025.c | potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm  | cad | <b>199,03</b> | 40 |
| D07.001.025.d | potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm  | cad | <b>216,41</b> | 37 |
| D07.001.025.e | potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm  | cad | <b>231,39</b> | 34 |
| D07.001.025.f | potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm  | cad | <b>222,20</b> | 25 |
| D07.001.030   | installato su tetto a falda inclinata:   |     |               |    |
| D07.001.030.a | potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm  | cad | <b>148,16</b> | 47 |
| D07.001.030.b | potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm  | cad | <b>162,34</b> | 43 |
| D07.001.030.c | potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm  | cad | <b>204,59</b> | 45 |
| D07.001.030.d | potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm  | cad | <b>221,97</b> | 41 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D07.001.030.e | potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm  | cad | <b>236,95</b>   | 39 |
| D07.001.030.f | potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm  | cad | <b>234,95</b>   | 29 |
| D07.001.035   | Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo di acciaio zincato a caldo di altezza sino a 6 m, progettato per resistere ad una pressione del vento fino a 60 kg/mq, dotato di sistema di movimentazione a 2 assi indipendenti con 2 motori elettrici asincroni alimentati a 230 V potenza 0,37 W completi di encoder, rotazione azimutale con escursione di 240° e zenitale con escursione di 90°, centralina di controllo a microprocessore con interfaccia seriale RS 485, possibilità di collegamento di sensore di vento per messa in sicurezza automatica dell'inseguitore, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione della fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, consumo di energia annuo medio 9 kWh, con superficie modulare fino a: |     |                 |    |
| D07.001.035.a | 25 mq  | cad | <b>6.031,22</b> | 8  |
| D07.001.035.b | 36 mq  | cad | <b>6.974,77</b> | 9  |
| D07.001.040   | Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20, compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |                 |    |
| D07.001.040.a | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1   | cad | <b>236,00</b>   | 11 |
| D07.001.040.b | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>259,43</b>   | 10 |
| D07.001.040.c | tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>281,05</b>   | 9  |
| D07.001.040.d | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>433,65</b>   | 7  |
| D07.001.040.e | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>433,65</b>   | 7  |
| D07.001.040.f | tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>473,29</b>   | 6  |
| D07.001.040.g | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>706,08</b>   | 6  |
| D07.001.040.h | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>706,08</b>   | 6  |
| D07.001.040.i | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>1.116,70</b> | 4  |
| D07.001.040.j | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>1.183,72</b> | 5  |



|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| D07.001.040.k | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>1.394,88</b> | 4 |
| D07.001.040.l | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>1.154,34</b> | 5 |
| D07.001.040.m | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>1.748,66</b> | 3 |
| D07.001.040.n | tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>2.407,22</b> | 2 |
| D07.001.040.o | tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>2.367,31</b> | 2 |
| D07.001.040.p | tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>3.026,49</b> | 2 |
| D07.001.040.q | tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>3.044,04</b> | 2 |
| D07.001.040.r | tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1  | cad | <b>4.344,47</b> | 2 |
| D07.001.045   | Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico installato a parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                 |   |
| D07.001.045.a | potenza nominale 2000 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>1.626,46</b> | 4 |
| D07.001.045.b | potenza nominale 2700 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>1.747,35</b> | 3 |
| D07.001.045.c | potenza nominale 3200 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>1.958,39</b> | 3 |
| D07.001.045.d | potenza nominale 4000 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>1.750,10</b> | 4 |
| D07.001.045.e | potenza nominale 5000 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>2.515,26</b> | 3 |
| D07.001.045.f | potenza nominale 6000 VA, fattore di potenza pari a 1  | cad | <b>1.776,74</b> | 5 |
| D07.001.050   | Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio  |     |                 |   |

|               |  |     |                   |    |
|---------------|--|-----|-------------------|----|
|               | metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |                   |    |
| D07.001.050.a | tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>11.596,52</b>  | 2  |
| D07.001.050.b | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>20.388,98</b>  | 2  |
| D07.001.050.c | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>26.381,54</b>  | 2  |
| D07.001.050.d | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>28.820,73</b>  | 2  |
| D07.001.050.e | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>32.392,83</b>  | 2  |
| D07.001.050.f | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>41.339,73</b>  | 2  |
| D07.001.050.g | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>41.671,29</b>  | 2  |
| D07.001.050.h | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza 1  | cad | <b>51.214,72</b>  | 2  |
| D07.001.050.i | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>57.316,55</b>  | 2  |
| D07.001.050.j | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>66.716,15</b>  | 2  |
| D07.001.050.k | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>86.540,46</b>  | 2  |
| D07.001.050.l | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>104.953,57</b> | 2  |
| D07.001.050.m | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>126.322,28</b> | 2  |
| D07.001.050.n | tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza 1   | cad | <b>162.948,69</b> | 1  |
| D07.001.055   | Regolatore di carica, per batterie con tensione nominale 12/24 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione dello stato di carica, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                   |    |
| D07.001.055.a | massima corrente di carica 6 A, con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22  | cad | <b>66,39</b>      | 40 |
| D07.001.055.b | massima corrente di carica 8 A, con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22  | cad | <b>76,42</b>      | 35 |
| D07.001.055.c | massima corrente di carica 6 A, programmabile con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22  | cad | <b>106,80</b>     | 25 |
| D07.001.055.d | massima corrente di carica 10 A, programmabile con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65   | cad | <b>122,85</b>     | 21 |
| D07.001.055.e | massima corrente di carica 10 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65   | cad | <b>120,04</b>     | 22 |
| D07.001.055.f | massima corrente di carica 20 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65   | cad | <b>160,70</b>     | 20 |
| D07.001.055.g | massima corrente di carica 30 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65   | cad | <b>185,99</b>     | 18 |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| D07.001.055.h | massima corrente di carica 70 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65   | cad | <b>1.544,43</b> | 3 |
| D07.001.055.i | massima corrente di carica 140 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65  | cad | <b>1.989,76</b> | 2 |
| D07.001.060   | Regolatore di carica, per batterie con tensione nominale 48 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione dello stato di carica, display a cristalli liquidi, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |                 |   |
| D07.001.060.a | massima corrente di carica 55 A  | cad | <b>1.753,37</b> | 2 |
| D07.001.060.b | massima corrente di carica 110 A   | cad | <b>2.234,81</b> | 2 |
| D07.001.065   | Impianto fotovoltaico, potenza installata 140 W di picco, per la ricarica di accumulatori 12 V, costituito da 2 pannelli da 70 W di picco, staffe in alluminio per fissaggio pannelli su tetto piano, regolatore di carica per massimo 2 accumulatori 12 V - 120 Ah, cavi per collegamento tra pannelli e pannelli-carica batteria, compresa l'attivazione dell'impianto:                            |     |                 |   |
| D07.001.065.a | standard   | cad | <b>1.525,50</b> | 1 |
| D07.001.065.b | con display LCD remoto per monitoraggio ricarica, stato accumulatori e produzione di energia   | cad | <b>1.629,54</b> | 1 |
| D07.004       | <b>ACCUMULATORI STAZIONARI</b>   |     |                 |   |
| D07.004.005   | Accumulatore stazionario a ridotta manutenzione, con elementi ad acido libero a piastra positiva tubolare negativa del tipo a griglia, per applicazioni cicliche, 1.200 cicli di progetto, contenitore monoblocco in polipropilene, con tappi antideflagranti provvisti di dispositivo per filtrare i fumi, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per il cablaggio, 12 V:               |     |                 |   |
| D07.004.005.a | capacità 75 Ah (10 h)  | cad | <b>190,03</b>   | 8 |
| D07.004.005.b | capacità 100 Ah (10 h)   | cad | <b>232,57</b>   | 6 |
| D07.004.005.c | capacità 125 Ah (10 h)   | cad | <b>266,39</b>   | 6 |
| D07.004.005.d | capacità 150 Ah (10 h)   | cad | <b>328,21</b>   | 6 |
| D07.004.005.e | capacità 200 Ah (10 h)   | cad | <b>459,18</b>   | 4 |
| D07.004.010   | Accumulatore stazionario a bassa manutenzione, con elementi ad acido libero e piastra positiva tubolare e negativa del tipo a griglia, per applicazioni cicliche, 1.200 cicli di progetto, contenitore monoblocco in resina termoplastica trasparente, tappi antideflagranti provvisti di dispositivo per filtrare i fumi, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per il cablaggio, 2 V: |     |                 |   |
| D07.004.010.a | capacità 200 Ah (10 h)   | cad | <b>206,85</b>   | 7 |
| D07.004.010.b | capacità 250 Ah (10 h)   | cad | <b>231,59</b>   | 6 |
| D07.004.010.c | capacità 300 Ah (10 h)   | cad | <b>246,43</b>   | 6 |
| D07.004.010.d | capacità 350 Ah (10 h)   | cad | <b>253,35</b>   | 6 |
| D07.004.010.e | capacità 420 Ah (10 h)   | cad | <b>281,53</b>   | 6 |
| D07.004.010.f | capacità 490 Ah (10 h)   | cad | <b>306,83</b>   | 6 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D07.004.010.g | capacità 600 Ah (10 h)   | cad | <b>341,72</b>   | 5  |
| D07.004.010.h | capacità 700 Ah (10 h)   | cad | <b>463,59</b>   | 3  |
| D07.004.010.i | capacità 800 Ah (10 h)   | cad | <b>482,20</b>   | 3  |
| D07.004.010.j | capacità 900 Ah (10 h)   | cad | <b>530,97</b>   | 3  |
| D07.004.010.k | capacità 1.000 Ah (10 h)   | cad | <b>550,55</b>   | 3  |
| D07.004.010.l | capacità 1.200 Ah (10 h)   | cad | <b>612,60</b>   | 3  |
| D07.004.010.m | capacità 1.500 Ah (10 h)   | cad | <b>732,11</b>   | 2  |
| D07.004.010.n | capacità 2.000 Ah (10 h)   | cad | <b>979,62</b>   | 2  |
| D07.004.010.o | capacità 2.500 Ah (10 h)   | cad | <b>1.292,66</b> | 2  |
| D07.004.010.p | capacità 3.000 Ah (10 h)   | cad | <b>1.434,57</b> | 2  |
| D07.007       | <b>ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b>   |     |                 |    |
| D07.007.005   | Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940 | cad | <b>972,79</b>   | 5  |
| D07.007.010   | Sezionatore di campo in contenitore plastico fissato a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco:  |     |                 |    |
| D07.007.010.a | bipolare, per una stringa  | cad | <b>241,71</b>   | 8  |
| D07.007.010.b | esapolare per tre stringhe   | cad | <b>286,94</b>   | 9  |
| D07.007.015   | Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale:   |     |                 |    |
| D07.007.015.a | 20 A, installato su barra DIN35  | cad | <b>136,02</b>   | 18 |
| D07.007.015.b | 32 A, installato su barra DIN35  | cad | <b>141,87</b>   | 17 |
| D07.007.015.c | 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66   | cad | <b>344,35</b>   | 10 |
| D07.007.015.d | 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66   | cad | <b>351,88</b>   | 10 |
| D07.007.015.e | 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66   | cad | <b>325,11</b>   | 11 |
| D07.007.015.f | 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66   | cad | <b>331,80</b>   | 10 |
| D07.007.020   | Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di protezione IP 20:  |     |                 |    |
| D07.007.020.a | 20 A   | cad | <b>15,16</b>    | 52 |
| D07.007.020.b | 32 A   | cad | <b>20,68</b>    | 39 |
| D07.007.025   | Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici 10,3 x 38, tensione nominale 600 V c.c. installato su guida DIN35:  |     |                 |    |
| D07.007.025.a | 20 A   | cad | <b>16,62</b>    | 45 |
| D07.007.025.b | 32 A   | cad | <b>20,72</b>    | 36 |
| D07.007.030   | Base portafusibili tipo aperto per fusibili a coltello, unipolare, tensione nominale 1000 V c.c., lame di contatto in rame argentato:  |     |                 |    |
| D07.007.030.a | grandezza NH 0   | cad | <b>23,46</b>    | 43 |
| D07.007.030.b | grandezza NH 1   | cad | <b>32,07</b>    | 31 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D07.007.035   | Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale:   |     |               |    |
| D07.007.035.a | 4 - 20 A, tensione nominale 900 V c.c.  | cad | <b>9,10</b>   | 13 |
| D07.007.035.b | 4 - 20 A, tensione nominale 1000 V c.c.   | cad | <b>9,94</b>   | 13 |
| D07.007.035.c | 25 A - 32 A, tensione nominale 700 V c.c.   | cad | <b>9,02</b>   | 13 |
| D07.007.040   | Fusibile a coltello caratteristica "gR", potere di interruzione 20 kA, conforme IEC 60269-2-4, corrente nominale:   |     |               |    |
| D07.007.040.a | 32 A - 160 A, tensione nominale 750 V c.c., tipo NH 0   | cad | <b>82,41</b>  | 4  |
| D07.007.040.b | 32 A - 160 A, tensione nominale 750 V c.c., tipo NH 1   | cad | <b>88,06</b>  | 4  |
| D07.007.040.c | 32 A - 160 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 0  | cad | <b>105,83</b> | 3  |
| D07.007.040.d | 32 A - 50 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1   | cad | <b>180,91</b> | 2  |
| D07.007.040.e | 63 A - 125 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1  | cad | <b>197,86</b> | 2  |
| D07.007.040.f | 160 A, tensione nominale 1000 V c.c., tipo NH 1   | cad | <b>209,57</b> | 2  |
| D07.007.045   | Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67:  |     |               |    |
| D07.007.045.a | maschio volante, sezione 1,5-2,5 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.b | maschio volante, sezione 4-6 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.c | femmina volante, sezione 1,5-2,5 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.d | femmina volante, sezione 4-6 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.e | maschio da pannello, sezione 4-6 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.f | femmina da pannello, sezione 4-6 mmq  | cad | <b>4,16</b>   | 32 |
| D07.007.045.g | volante a "Y", 2 maschi e 1 femmina   | cad | <b>9,30</b>   | 2  |
| D07.007.045.h | volante a "Y", 2 femmine e 1 maschio  | cad | <b>9,30</b>   | 2  |
| D07.007.050   | Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segnalazione di allarme per produzione di energia non conforme alle condizioni ambientali due uscite relè e un ingresso digitale configurabili, alimentazione 15 ÷ 40 V c.a / 11 ÷ 28 V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio allarmi via rete GSM, compatibile con sim card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | <b>661,03</b> | 8  |
| D07.007.055   | Contatore di energia monofase   | cad | <b>148,54</b> | 9  |
| D07.007.060   | Contatore di energia trifase:   |     |               |    |
| D07.007.060.a | per impianti fino a 69 kW   | cad | <b>341,74</b> | 5  |
| D07.007.060.b | per impianti fino a 690 kW  | cad | <b>418,11</b> | 4  |
| D07.007.065   | Sensore di irraggiamento con uscita analogica compatibile con centralina di telecontrollo, in opera inclusa staffa di fissaggio e attivazione dell'impianto   | cad | <b>329,54</b> | 6  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D07.010       | <b>IMPIANTI EOLICI</b>   |     |                 |    |
| D07.010.005   | Generatore eolico con rotore tripala, alternatore in asse a magneti permanenti con uscita 24 V c.a.; velocità del vento minima di 2,4 m/sec, massima di 60 m/sec, di regime di 12 m/sec; pale in materiale termoplastico; struttura portante, con banderuola, in fusione di alluminio; sistema di controllo comprensivo di regolatore di carica batteria con tensione di uscita 12 V c.c., in opera su torre di altezza fino a 6 m questa esclusa:   |     |                 |    |
| D07.010.005.a | rotore diametro 1,4 m, potenza nominale 400 W, potenza di picco 450 W  | cad | <b>1.249,36</b> | 38 |
| D07.010.005.b | rotore diametro 1,8 m, potenza nominale 600 W, potenza di picco 750 W, con freno elettromagnetico di protezione per sovraccarichi e velocità eccessiva   | cad | <b>1.549,94</b> | 34 |
| D07.010.010   | Generatore eolico con rotore tripala, alternatore, in asse, trifase a magneti permanenti con uscita 12 V c.a.; velocità del vento minima di 3 m/sec, massima di 40 m/sec, di regime di 9 m/sec; pale in fibra di vetro rinforzata; struttura portante in fusione di alluminio; sistema di controllo comprensivo di regolatore di carica batteria con tensione di uscita 12 V c.c., protezione per velocità eccessiva tramite ribaltamento meccanico automatico, in opera su torre di altezza fino a 6 m, questa esclusa: |     |                 |    |
| D07.010.010.a | rotore diametro 3,1 m, potenza nominale 1 kW, potenza di picco 1,5 kW, tensione di uscita dall'alternatore 48 V c.a.   | cad | <b>2.495,50</b> | 34 |
| D07.010.010.b | rotore diametro 3,7 m, potenza nominale 2 kW, potenza di picco 2,6 kW, tensione di uscita dall'alternatore 220 V c.a.  | cad | <b>3.736,81</b> | 28 |
| D07.010.015   | Torre cilindrica in acciaio preverniciato per montaggio generatore eolico, escluso opere di fondazione   |     |                 |    |
| D07.010.015.a | altezza 6,0 m diametro 114 mm, per generatori fino a 1 kW  | cad | <b>445,21</b>   | 41 |
| D07.010.015.b | altezza 9,0 m diametro 140 mm, per generatori fino a 2 kW  | cad | <b>586,04</b>   | 40 |
| D07.010.015.c | altezza 12,0 m diametro 325 mm, per generatori fino a 10 kW  | cad | <b>2.095,89</b> | 24 |
| D07.010.015.d | altezza 18,0 m, per generatori fino a 25 kW  | cad | <b>2.880,75</b> | 23 |
| D07.010.020   | Inverter monofase bidirezionale per impianti eolici connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete per tensione e frequenza fuori standard, circuito MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ±15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico         |     |                 |    |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
|               | da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20:                             |     |                 |   |
| D07.010.020.a | potenza nominale 1700 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1 | cad | <b>2.281,37</b> | 3 |
| D07.010.020.b | potenza nominale 2500 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1 | cad | <b>3.206,64</b> | 3 |
| D07.010.020.c | potenza nominale 3300 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1 | cad | <b>3.723,94</b> | 3 |

#### **D08. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO**

|               |  | <b>U.M</b> | <b>€</b>        | <b>% Mdo</b> |
|---------------|--|------------|-----------------|--------------|
| D08.001       | <b>IMPIANTI A ZONE</b>   |            |                 |              |
| D08.001.005   | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: |            |                 |              |
| D08.001.005.a | a 2 zone di rivelazione  | cad        | <b>705,57</b>   | 32           |
| D08.001.005.b | a 4 zone di rivelazione  | cad        | <b>1.063,64</b> | 35           |
| D08.001.005.c | a 8 zone di rivelazione  | cad        | <b>1.578,12</b> | 28           |
| D08.001.005.d | a 16 zone di rivelazione   | cad        | <b>2.141,01</b> | 25           |
| D08.001.005.e | a 32 zone di rivelazione   | cad        | <b>4.790,95</b> | 13           |
| D08.001.010   | Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:   |            |                 |              |
| D08.001.010.a | scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone  | cad        | <b>183,77</b>   | 28           |
| D08.001.010.b | scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone  | cad        | <b>658,11</b>   | 16           |
| D08.001.010.c | unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento   | cad        | <b>740,90</b>   | 6            |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D08.001.015   | Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | <b>575,24</b> | 5  |
| D08.001.020   | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.001.020.a | completo di base di montaggio  | cad | <b>84,23</b>  | 34 |
| D08.001.020.b | completo di base di montaggio a profilo ribassato  | cad | <b>86,33</b>  | 33 |
| D08.001.020.c | con relè ausiliario  | cad | <b>97,53</b>  | 30 |
| D08.001.025   | Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.001.025.a | completo di base di montaggio  | cad | <b>75,13</b>  | 39 |
| D08.001.025.b | completo di base di montaggio e relè ausiliario  | cad | <b>88,43</b>  | 32 |
| D08.001.030   | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |               |    |
| D08.001.030.a | completo di base di montaggio  | cad | <b>73,93</b>  | 40 |
| D08.001.030.b | completo di base di montaggio a profilo ribassato  | cad | <b>76,04</b>  | 38 |
| D08.001.030.c | completo di base di montaggio e relè ausiliario  | cad | <b>92,32</b>  | 32 |
| D08.001.030.d | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm  | cad | <b>195,32</b> | 23 |
| D08.001.035   | Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.001.035.a | ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso  | cad | <b>805,16</b> | 11 |
| D08.001.035.b | ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore  | cad | <b>891,56</b> | 13 |
| D08.001.040   | Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.001.040.a | di metano o GPL, in contenitore plastico   | cad | <b>448,47</b> | 6  |
| D08.001.040.b | di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67   | cad | <b>509,60</b> | 6  |
| D08.001.040.c | di CO <sub>2</sub> , in contenitore plastico stagno IP 67  | cad | <b>286,95</b> | 10 |
| D08.001.045   | Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |               |    |



|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D08.001.045.a | tipo puntiforme  | cad | <b>79,63</b>    | 33 |
| D08.001.045.b | per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67   | cad | <b>126,36</b>   | 23 |
| D08.001.045.c | con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55   | cad | <b>176,58</b>   | 18 |
| D08.001.045.d | nastro sensore   | m   | <b>26,10</b>    | 19 |
| D08.004       | <b>IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE</b>  |     |                 |    |
| D08.004.005   | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | <b>2.231,50</b> | 34 |
| D08.004.010   | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |                 |    |
| D08.004.010.a | a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite   | cad | <b>2.999,72</b> | 28 |
| D08.004.010.b | a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite  | cad | <b>4.601,20</b> | 24 |
| D08.004.015   | Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto  | cad | <b>5.970,62</b> | 14 |
| D08.004.020   | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad  |     |                 |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |               |    |
| D08.004.020.a | completo di base di montaggio   | cad | <b>134,63</b> | 21 |
| D08.004.020.b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm   | cad | <b>180,11</b> | 25 |
| D08.004.025   | Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto            | cad | <b>112,06</b> | 28 |
| D08.004.030   | Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: |     |               |    |
| D08.004.030.a | completo di base di montaggio   | cad | <b>215,83</b> | 13 |
| D08.004.030.b | per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm   | cad | <b>220,41</b> | 21 |
| D08.004.035   | Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.004.035.a | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55   | cad | <b>376,25</b> | 10 |
| D08.004.035.b | di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67  | cad | <b>456,82</b> | 9  |
| D08.004.035.c | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55  | cad | <b>789,77</b> | 5  |
| D08.004.035.d | di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67   | cad | <b>871,38</b> | 5  |
| D08.007       | <b>ACCESSORI</b>  |     |               |    |
| D08.007.005   | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:                          |     |               |    |
| D08.007.005.a | per interno   | cad | <b>40,98</b>  | 39 |
| D08.007.005.b | per esterno, grado di protezione IP 67  | cad | <b>166,98</b> | 9  |
| D08.007.005.c | per ambienti a rischio esplosione, grado di protezione IP 67  | cad | <b>233,89</b> | 13 |
| D08.007.010   | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto  | cad | <b>33,98</b>  | 47 |
| D08.007.015   | Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.007.015.a | segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa   | cad | <b>131,98</b> | 12 |
| D08.007.015.b | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale grado di protezione IP 67, da interno, 107 db a 1 m  | cad | <b>47,98</b>  | 33 |
| D08.007.015.c | segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, grado di protezione IP 65, 107 dB a 1 m   | cad | <b>54,98</b>  | 28 |
| D08.007.015.d | segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria   | cad | <b>165,19</b> | 20 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D08.007.015.e | campana di allarme IP 55  | cad | <b>68,85</b>  | 23 |
| D08.007.015.f | ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico  | cad | <b>39,95</b>  | 40 |
| D08.007.015.g | ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione   | cad | <b>93,54</b>  | 17 |
| D08.007.020   | Cassonetto di segnalazione luminoso, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.007.020.a | a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse   | cad | <b>59,91</b>  | 26 |
| D08.007.020.b | stagno a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65                             | cad | <b>100,89</b> | 16 |
| D08.007.020.c | a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse   | cad | <b>79,35</b>  | 20 |
| D08.007.020.d | a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse  | cad | <b>85,66</b>  | 18 |
| D08.007.020.e | a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse | cad | <b>107,73</b> | 15 |
| D08.007.020.f | stagno a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65              | cad | <b>119,29</b> | 13 |
| D08.007.025   | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:   |     |               |    |
| D08.007.025.a | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N   | cad | <b>86,69</b>  | 40 |
| D08.007.025.b | base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N  | cad | <b>111,89</b> | 31 |
| D08.007.025.c | corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco   | cad | <b>92,29</b>  | 37 |
| D08.007.025.d | corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco  | cad | <b>112,59</b> | 30 |
| D08.007.030   | Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |               |    |
| D08.007.030.a | base da incasso, tenuta fino a 2750 N   | cad | <b>201,28</b> | 20 |
| D08.007.030.b | base da parete, tenuta fino a 6000 N  | cad | <b>262,23</b> | 15 |

**D09. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA**

|               |  | U.M | €             | % Mdo |
|---------------|--|-----|---------------|-------|
| D09.001       | <b>APPARECCHI</b>  |     |               |       |
|               | Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: |     |               |       |
| D09.001.005   | da 60 minuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente:  |     |               |       |
| D09.001.005.a | 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 lm  | cad | <b>93,66</b>  | 21    |
| D09.001.005.b | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm  | cad | <b>116,49</b> | 17    |
| D09.001.005.c | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm  | cad | <b>121,08</b> | 16    |
| D09.001.005.d | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm  | cad | <b>175,85</b> | 11    |
| D09.001.005.e | 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>108,98</b> | 17    |
| D09.001.005.f | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>137,01</b> | 14    |
| D09.001.005.g | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>145,04</b> | 13    |
| D09.001.005.h | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>213,53</b> | 9     |
| D09.001.010   | da 60 minuti di autonomia con batteria NiCd, permanente con lampada fluorescente:  |     | <b>234,09</b> |       |
| D09.001.010.a | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm  | cad | <b>190,68</b> | 10    |
| D09.001.010.b | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm  | cad | <b>195,18</b> | 9     |
| D09.001.010.c | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm  | cad | <b>237,03</b> | 8     |
| D09.001.010.d | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>232,10</b> | 8     |
| D09.001.010.e | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>237,68</b> | 8     |
| D09.001.010.f | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>284,68</b> | 6     |
| D09.001.015   | da 180 minuti di autonomia, non permanente con lampada fluorescente:   |     | <b>213,81</b> |       |
| D09.001.015.a | 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 lm  | cad | <b>107,48</b> | 17    |
| D09.001.015.b | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm  | cad | <b>150,45</b> | 13    |
| D09.001.015.c | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm  | cad | <b>159,37</b> | 12    |
| D09.001.015.d | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm  | cad | <b>227,41</b> | 9     |
| D09.001.015.e | 6 W, flusso luminoso in emergenza 65 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>128,08</b> | 15    |
| D09.001.015.f | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>181,77</b> | 10    |
| D09.001.015.g | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>192,94</b> | 10    |
| D09.001.015.h | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm, con diagnosi locale   | cad | <b>277,95</b> | 7     |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| D09.001.020   | da 180 minuti di autonomia, permanente con lampada fluorescente:  |     | <b>333,95</b> |    |
| D09.001.020.a | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm   | cad | <b>208,60</b> | 9  |
| D09.001.020.b | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm   | cad | <b>230,95</b> | 8  |
| D09.001.020.c | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm   | cad | <b>280,20</b> | 7  |
| D09.001.020.d | 8 W, flusso luminoso in emergenza 83 lm, con diagnosi locale  | cad | <b>254,48</b> | 7  |
| D09.001.020.e | 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm, con diagnosi locale  | cad | <b>282,43</b> | 7  |
| D09.001.020.f | 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm, con diagnosi locale  | cad | <b>343,96</b> | 6  |
|               | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:                    |     |               |    |
| D09.001.025   | tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:   |     |               |    |
| D09.001.025.a | 8 W   | cad | <b>75,11</b>  | 25 |
| D09.001.025.b | 11 W  | cad | <b>81,26</b>  | 24 |
| D09.001.025.c | 24 W  | cad | <b>100,60</b> | 19 |
| D09.001.030   | tipo permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W   | cad | <b>90,05</b>  | 21 |
|               | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:            |     |               |    |
| D09.001.035   | tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio:  |     |               |    |
| D09.001.035.a | 260 lm, assorbimento 2 W, autonomia 8 h   | cad | <b>94,77</b>  | 20 |
| D09.001.035.b | 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2 h   | cad | <b>107,81</b> | 17 |
| D09.001.035.c | su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h  | cad | <b>170,36</b> | 11 |
| D09.001.040   | tipo permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio:  |     |               |    |
| D09.001.040.a | 260 lm, assorbimento 2 W, autonomia 8 h   | cad | <b>175,13</b> | 11 |
| D09.001.040.b | 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2 h   | cad | <b>124,71</b> | 15 |
| D09.001.040.c | su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h  | cad | <b>206,70</b> | 9  |
| D09.001.045   | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 42, sorgente luminosa LED con flusso medio 260 lm, |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | autonomia 8 h con batteria al Pb ermetica, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:   |     |               |    |
| D09.001.045.a | tipo non permanente  | cad | <b>85,42</b>  | 22 |
| D09.001.045.b | tipo permanente  | cad | <b>165,30</b> | 12 |
| D09.001.050   | Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V ed equipaggiato con lampade fluorescenti da 18 W   | cad | <b>346,75</b> | 6  |
| D09.001.055   | Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a parete in ambienti medio-piccoli, in materiale plastico autoestinguente, classe di isolamento II, grado di protezione IP 40, autonomo con circuito elettronico di autodiagnosi, funzionamento permanente o non permanente selezionabile, alimentazione ordinaria 230 V, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia:                                |     |               |    |
| D09.001.055.a | 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W   | cad | <b>61,30</b>  | 17 |
| D09.001.055.b | 16 led ad alto flusso luminoso da 1 W  | cad | <b>75,68</b>  | 13 |
| D09.001.060   | Apparecchio di illuminazione installato a bandiera, IP 40, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente 2 x 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lumen in emergenza   | cad | <b>464,84</b> | 4  |
| D09.001.065   | Apparecchio di segnalazione installato a soffitto, distanza di visibilità 30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento II, con schermo di copertura per segnalazione uscita di sicurezza, autonomo con funzionamento permanente, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia | cad | <b>96,22</b>  | 13 |
| D09.001.070   | Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completo di placca di copertura:  |     |               |    |
| D09.001.070.a | su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria NiCd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia  | cad | <b>100,03</b> | 13 |
| D09.001.070.b | su scatola rettangolare serie componibile dim. 6 frutti con placca a diffusore trasparente lampada fluorescente 4 W, batteria al NiCd, 60 minuti di autonomia  | cad | <b>113,67</b> | 13 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| D09.001.075   | Apparecchio di illuminazione ad incasso installato in scatole serie civile a 3 moduli, rimovibile, involucro in materiale plastico isolante grado di protezione IP 40 completo di placca di copertura, autonomo con circuito elettronico di autodiagnosi, funzionamento permanente o non permanente selezionabile, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 2 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Mh per 120 minuti di autonomia | cad | <b>72,14</b>  | 10 |
|               | Apparecchio di illuminazione installato a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada fluorescente:  |     |               |    |
| D09.001.080   | tipo non permanente da 150 minuti di autonomia, in emergenza:  |     |               |    |
| D09.001.080.a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 120 lumen   | cad | <b>262,91</b> | 7  |
| D09.001.080.b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 410 lumen  | cad | <b>298,31</b> | 6  |
| D09.001.085   | tipo permanente da 180 minuti di autonomia:  |     |               |    |
| D09.001.085.a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen   | cad | <b>327,75</b> | 6  |
| D09.001.085.b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lumen  | cad | <b>368,71</b> | 6  |
|               | Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 120 ÷ 180 minuti di autonomia:  |     |               |    |
| D09.001.090   | non permanente in emergenza:   |     |               |    |
| D09.001.090.a | 6 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lumen  | cad | <b>164,14</b> | 11 |
| D09.001.090.b | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lumen  | cad | <b>211,90</b> | 9  |
| D09.001.090.c | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lumen  | cad | <b>158,02</b> | 11 |
| D09.001.090.d | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lumen  | cad | <b>277,89</b> | 9  |
| D09.001.095   | permanente in emergenza:   |     |               |    |
| D09.001.095.a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 110 lumen   | cad | <b>264,67</b> | 7  |
| D09.001.095.b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen  | cad | <b>221,42</b> | 9  |
| D09.001.095.c | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lumen  | cad | <b>314,60</b> | 8  |
| D09.001.100   | Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in emergenza:   |     |               |    |
| D09.001.100.a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 170 lumen   | cad | <b>191,01</b> | 9  |
| D09.001.100.b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lumen  | cad | <b>213,37</b> | 9  |
| D09.001.100.c | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 550 lumen  | cad | <b>275,46</b> | 9  |
| D09.001.100.d | 24 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lumen  | cad | <b>223,02</b> | 11 |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| D09.001.105   | Sistema di alimentazione in emergenza installato su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al NiCd, indicatori LED, per illuminazione permanente:  |     |                  |    |
| D09.001.105.a | 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti   | cad | <b>155,05</b>    | 8  |
| D09.001.105.b | 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti   | cad | <b>255,90</b>    | 6  |
| D09.001.105.c | 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti  | cad | <b>341,26</b>    | 6  |
| D09.004       | <b>SEGNALETICA</b>   |     |                  |    |
| D09.004.005   | Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o equivalente:   |     |                  |    |
| D09.004.005.a | apparecchi 6 W   | cad | <b>4,94</b>      | 26 |
| D09.004.005.b | apparecchi 8 W   | cad | <b>7,01</b>      | 18 |
| D09.004.005.c | apparecchi 18 W  | cad | <b>10,67</b>     | 12 |
| D09.007       | <b>SOCCORRITORI</b>  |     |                  |    |
|               | Soccorritore permanente (P) e non permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita permanente (P) ed una uscita non permanente (NP) con trasformatore di isolamento per ciascuna linea di uscita (sistema IT), by-pass per funzionamento permanente, stabilità di tensione 1%, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,8, tempo di ricarica batterie 12 ore, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato: |     |                  |    |
| D09.007.005   | autonomia di 60 minuti per l'80% della potenza nominale:   |     |                  |    |
| D09.007.005.a | potenza 2.000 VA   | cad | <b>10.570,59</b> | 2  |
| D09.007.005.b | potenza 4.000 VA   | cad | <b>14.555,17</b> | 2  |
| D09.007.005.c | potenza 6.000 VA   | cad | <b>19.792,79</b> | 1  |
| D09.007.005.d | potenza 8.000 VA   | cad | <b>22.829,19</b> | 1  |
| D09.007.005.e | potenza 10.000 VA  | cad | <b>26.457,95</b> | 1  |
| D09.007.010   | autonomia 180 minuti:  |     |                  |    |
| D09.007.010.a | potenza 2.000 VA   | cad | <b>13.572,79</b> | 2  |
| D09.007.010.b | potenza 4.000 VA   | cad | <b>21.233,59</b> | 1  |
| D09.007.010.c | potenza 6.000 VA   | cad | <b>26.891,81</b> | 1  |
| D09.007.010.d | potenza 8.000 VA   | cad | <b>41.397,44</b> | 1  |
| D09.007.010.e | potenza 10.000 VA  | cad | <b>52.257,46</b> | 1  |
| D09.007.015   | Soccorritore/UPS permanente (P), tipo "CO", ingresso e uscita monofase 230 V c.a. con neutro passante, stabilità di tensione 1%, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,7, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie con tempo di ricarica 12 ore,  |     |                  |    |



|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
|               | strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato, autonomia 60 minuti al 100% della potenza nominale:   |     |                  |    |
| D09.007.015.a | potenza 1.000 VA   | cad | <b>2.444,19</b>  | 5  |
| D09.007.015.b | potenza 2.000 VA   | cad | <b>4.347,47</b>  | 3  |
| D09.007.015.c | potenza 4.000 VA   | cad | <b>7.615,68</b>  | 2  |
| D09.007.015.d | potenza 6.000 VA   | cad | <b>10.712,45</b> | 2  |
| D09.007.015.e | potenza 8.000 VA   | cad | <b>13.763,82</b> | 2  |
| D09.007.020   | Soccorritore/UPS permanente (P), tipo "CO", tensione di ingresso trifase 400 V - 50 Hz e uscita monofase 230 V - 50 Hz con neutro passante, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,7, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie con tempo di ricarica 12 ore, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato, autonomia 60 minuti al 100%:         |     |                  |    |
| D09.007.020.a | potenza 10.000 VA  | cad | <b>16.672,80</b> | 3  |
| D09.007.020.b | potenza 15.000 VA  | cad | <b>21.247,56</b> | 2  |
| D09.007.025   | Soccorritore/UPS di tipo permanente (P), tipo "CO", ingresso e uscita trifase 400 V - 50 Hz con neutro passante, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 0,7, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie con tempo di ricarica 12 ore, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato, autonomia 60 minuti al 100% della potenza nominale di 20,000 VA | cad | <b>26.019,53</b> | 2  |
| D09.010       | <b>GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA</b>  |     |                  |    |
| D09.010.005   | Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, by-pass elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |                  |    |
| D09.010.005.a | potenza nominale 800 VA, potenza attiva 560 W, autonomia all'80% del carico 15 minuti  | cad | <b>455,95</b>    | 15 |
| D09.010.005.b | potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>591,08</b>    | 12 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D09.010.005.c | potenza nominale 1500 VA, potenza attiva 1050 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>730,72</b>   | 9  |
| D09.010.005.d | potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1400 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>1.041,53</b> | 6  |
| D09.010.005.e | potenza nominale 2500 VA, potenza attiva 1750 W, autonomia all'80% del carico 8 minuti  | cad | <b>1.303,22</b> | 13 |
| D09.010.005.f | potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2100 W, autonomia all'80% del carico 8 minuti  | cad | <b>1.568,98</b> | 11 |
| D09.010.005.g | potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 2800 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>1.721,36</b> | 12 |
| D09.010.005.h | potenza nominale 5000 VA, potenza attiva 3500 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>2.192,40</b> | 14 |
| D09.010.005.i | potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4200 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti   | cad | <b>2.559,04</b> | 13 |
| D09.010.010   | Armadio batterie separato con accumulatori tipo AGM-VRLA, per gruppo di continuità assoluta "COB" monofase 230 V c.a. con potenza apparente:  |     |                 |    |
| D09.010.010.a | 800 VA autonomia all'80% del carico 24 minuti   | cad | <b>337,34</b>   | 12 |
| D09.010.010.b | 1000 VA autonomia all'80% del carico 18 minuti  | cad | <b>498,60</b>   | 8  |
| D09.010.010.c | 1500 VA autonomia all'80% del carico 10 minuti  | cad | <b>498,60</b>   | 8  |
| D09.010.010.d | 2000 VA autonomia all'80% del carico 13 minuti  | cad | <b>498,60</b>   | 8  |
| D09.010.010.e | 2500 VA autonomia all'80% del carico 10 minuti  | cad | <b>498,60</b>   | 8  |
| D09.010.015   | Dispositivo di by-pass manuale per gruppo di continuità assoluta "COB" monofase 230 V c.a. con potenza apparente:   |     |                 |    |
| D09.010.015.a | da 3 a 4 kVA  | cad | <b>162,13</b>   | 17 |
| D09.010.015.b | da 5 a 6 kVA  | cad | <b>146,81</b>   | 18 |
| D09.010.020   | Gruppo di continuità assoluta, montato in armadio standard 19", con scomparto batterie incorporato e accumulatori stazionari al piombo tipo VRL in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, tecnologia PWM ad alta frequenza, by-pass automatico, stabilità di tensione pari a 1%, porte di comunicazione RS 232 e USB, 6 uscite IEC 230 V - 10 A di cui 4 programmabili, pannello LCD e software di gestione incluso, con potenza apparente, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                 |    |
| D09.010.020.a | 1 kVA autonomia all'80% del carico 8 minuti, 2 unità rack   | cad | <b>604,40</b>   | 13 |
| D09.010.020.b | 2 kVA autonomia all'80% del carico 8 minuti, 2 unità rack   | cad | <b>1.075,05</b> | 13 |
| D09.010.020.c | 3 kVA autonomia all'80% del carico 8 minuti, 2 unità rack   | cad | <b>1.327,90</b> | 13 |
| D09.010.020.d | 6 kVA autonomia all'80% del carico 4 minuti, 4 unità rack   | cad | <b>2.684,36</b> | 9  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| D09.010.025   | Gruppo di continuità assoluta, montato in armadio standard 19", fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, tecnologia PWM ad alta frequenza, by-pass automatico, stabilità di tensione pari a 1%, porte di comunicazione RS 232 e USB, 6 uscite IEC 230 V - 10 A di cui 4 programmabili, pannello LCD e software di gestione incluso, con potenza apparente, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                 |    |
| D09.010.025.a | 6 kVA, 2 unità rack   | cad | <b>2.586,07</b> | 13 |
| D09.010.025.b | 10 kVA, 3 unità rack  | cad | <b>3.620,17</b> | 13 |
| D09.010.030   | Armadio batterie separato, montato in armadio standard 19", accumulatori stazionari al piombo tipo VRL, per gruppo di continuità assoluta "COB" monofase 230 V c.a. telaio standard 19":  |     |                 |    |
| D09.010.030.a | 12 accumulatori 12 V, 7.2 Ah  | cad | <b>688,22</b>   | 8  |
| D09.010.030.b | 12 accumulatori 12 V, 9 Ah  | cad | <b>733,27</b>   | 7  |
| D09.010.030.c | 20 accumulatori 12 V, 7.2 Ah  | cad | <b>1.008,44</b> | 9  |
| D09.010.030.d | 20 accumulatori 12 V, 9 Ah  | cad | <b>1.089,52</b> | 9  |
| D09.010.035   | Dispositivo di by-pass manuale per gruppo di continuità assoluta "COB" monofase 230 V c.a., telaio standard 19", con potenza apparente fino a 3 kVA   | cad | <b>249,52</b>   | 10 |
|               | Gruppo di continuità assoluta modulare, con scomparto batterie e accumulatori ermetici stazionari al piombo in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, tecnologia PWM ad alta frequenza, by-pass automatico, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |                 |    |
| D09.010.040   | potenza nominale 1250 VA (espandibile massimo 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W):  |     |                 |    |
| D09.010.040.a | autonomia all'80% 15 minuti   | cad | <b>1.550,54</b> | 5  |
| D09.010.040.b | autonomia all'80% 30 minuti   | cad | <b>1.663,16</b> | 4  |
| D09.010.040.c | autonomia all'80% 45 minuti   | cad | <b>1.771,26</b> | 4  |
| D09.010.045   | potenza nominale 2500 VA (espandibile massimo 5000 VA), potenza attiva 1750 W (espandibile 3500 W):   |     |                 |    |
| D09.010.045.a | autonomia all'80% 15 minuti   | cad | <b>1.987,90</b> | 9  |
| D09.010.045.b | autonomia all'80% 30 minuti   | cad | <b>2.636,55</b> | 6  |
| D09.010.045.c | autonomia all'80% 60 minuti   | cad | <b>2.974,39</b> | 6  |
| D09.010.045.d | autonomia all'80% 120 minuti  | cad | <b>4.289,70</b> | 4  |

|               |  |     |                  |   |
|---------------|--|-----|------------------|---|
|               | Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo "COB", 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA, tecnologia PWM ad alta frequenza, inverter 3 livelli IGBT, by-pass automatico, frequenza 50/60 Hz; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e accumulatori stazionari al piombo tipo VRLA in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cos $\phi$ pari a 1, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, display e tastiera multifunzione per monitoraggio e comando UPS, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                  |   |
| D09.010.050   | con scomparto batterie incorporato:  |     |                  |   |
| D09.010.050.a | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>6.635,45</b>  | 7 |
| D09.010.050.b | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 10 minuti  | cad | <b>7.456,08</b>  | 7 |
| D09.010.050.c | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 15 minuti  | cad | <b>7.897,52</b>  | 7 |
| D09.010.050.d | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti  | cad | <b>9.636,26</b>  | 6 |
| D09.010.050.e | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>7.708,33</b>  | 7 |
| D09.010.050.f | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 10 minuti  | cad | <b>8.926,72</b>  | 7 |
| D09.010.050.g | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 15 minuti  | cad | <b>10.300,59</b> | 6 |
| D09.010.050.h | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>8.611,40</b>  | 7 |
| D09.010.050.i | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 10 minuti  | cad | <b>10.856,81</b> | 6 |
| D09.010.050.j | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 15 minuti  | cad | <b>12.847,80</b> | 6 |
| D09.010.055   | con armadio batterie separato:   |     |                  |   |
| D09.010.055.a | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 60 minuti  | cad | <b>13.143,49</b> | 6 |
| D09.010.055.b | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti  | cad | <b>13.304,75</b> | 6 |
| D09.010.055.c | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 45 minuti  | cad | <b>16.169,62</b> | 5 |
| D09.010.055.d | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 90 minuti  | cad | <b>18.629,07</b> | 5 |
| D09.010.055.e | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti  | cad | <b>15.780,87</b> | 6 |
| D09.010.055.f | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 60 minuti  | cad | <b>16.659,10</b> | 6 |
| D09.010.060   | Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", ingresso 400 V/50 Hz trifase, uscita 230 V/50 Hz monofase, potenza apparente fino a 20 kVA; con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza pari a 0,8,  |     |                  |   |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
|               | stabilita' di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:  |     |                  |    |
| D09.010.060.a | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>8.666,01</b>  | 6  |
| D09.010.060.b | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 20 minuti  | cad | <b>9.601,83</b>  | 6  |
| D09.010.060.c | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti  | cad | <b>10.337,35</b> | 6  |
| D09.010.060.d | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>9.293,43</b>  | 5  |
| D09.010.060.e | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 15 minuti  | cad | <b>11.283,30</b> | 5  |
| D09.010.060.f | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti  | cad | <b>11.912,64</b> | 5  |
| D09.010.060.g | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti   | cad | <b>9.985,51</b>  | 6  |
| D09.010.060.h | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 10 minuti  | cad | <b>11.658,78</b> | 6  |
| D09.010.060.i | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 20 minuti  | cad | <b>12.394,30</b> | 5  |
| D09.013       | <b>ACCUMULATORI STAZIONARI</b>   |     |                  |    |
| D09.013.005   | Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, inclusi tassa COBAT, accessori di connessione e cablaggio: |     |                  |    |
| D09.013.005.a | 6 V, capacità 1,2 Ah   | cad | <b>14,99</b>     | 33 |
| D09.013.005.b | 6 V, capacità 4,5 Ah   | cad | <b>14,66</b>     | 34 |
| D09.013.005.c | 6 V, capacità 7,2 Ah   | cad | <b>20,37</b>     | 25 |
| D09.013.005.d | 6 V, capacità 12 Ah  | cad | <b>26,24</b>     | 19 |
| D09.013.005.e | 12 V, capacità 1,2 Ah  | cad | <b>19,59</b>     | 25 |
| D09.013.005.f | 12 V, capacità 4,5 Ah  | cad | <b>27,58</b>     | 18 |
| D09.013.005.g | 12 V, capacità 7,2 Ah  | cad | <b>30,86</b>     | 16 |
| D09.013.005.h | 12 V, capacità 17 Ah   | cad | <b>66,02</b>     | 9  |
| D09.013.005.i | 12 V, capacità 27 Ah   | cad | <b>102,61</b>    | 9  |
| D09.013.005.j | 12 V, capacità 42 Ah   | cad | <b>152,38</b>    | 6  |
| D09.013.005.k | 12 V, capacità 70 Ah   | cad | <b>240,00</b>    | 5  |
| D09.013.010   | Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa:                  |     |                  |    |
| D09.013.010.a | 12 V, capacità 27 Ah   | cad | <b>107,04</b>    | 9  |
| D09.013.010.b | 12 V, capacità 33 Ah   | cad | <b>151,20</b>    | 6  |
| D09.013.010.c | 12 V, capacità 42 Ah   | cad | <b>159,24</b>    | 6  |
| D09.013.010.d | 12 V, capacità 55 Ah   | cad | <b>222,65</b>    | 5  |
| D09.013.010.e | 12 V, capacità 70 Ah   | cad | <b>253,48</b>    | 4  |
| D09.013.010.f | 12 V, capacità 80 Ah   | cad | <b>291,82</b>    | 4  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| D09.013.010.g | 12 V, capacità 100 Ah  | cad | <b>338,51</b>   | 3  |
| D09.013.010.h | 12 V, capacità 120 Ah  | cad | <b>418,53</b>   | 3  |
| D09.013.010.i | 12 V, capacità 150 Ah  | cad | <b>534,98</b>   | 2  |
| D09.013.010.j | 12 V, capacità 205 Ah  | cad | <b>701,54</b>   | 2  |
| D09.013.015   | Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per scariche rapide, vita attesa 5 anni, tassa COBAT inclusa:   |     |                 |    |
| D09.013.015.a | 12 V, capacità 5 Ah  | cad | <b>37,02</b>    | 13 |
| D09.013.015.b | 12 V, capacità 9 Ah  | cad | <b>34,89</b>    | 14 |
| D09.013.015.c | 12 V, capacità 12 Ah   | cad | <b>53,48</b>    | 9  |
| D09.013.015.d | 12 V, capacità 18 Ah   | cad | <b>83,00</b>    | 7  |
| D09.013.015.e | 12 V, capacità 24 Ah   | cad | <b>114,56</b>   | 8  |
| D09.013.015.f | 12 V, capacità 40 Ah   | cad | <b>181,69</b>   | 6  |
| D09.013.015.g | 12 V, capacità 50 Ah   | cad | <b>224,98</b>   | 5  |
| D09.013.015.h | 12 V, capacità 60 Ah   | cad | <b>321,92</b>   | 3  |
| D09.013.015.i | 12 V, capacità 75 Ah   | cad | <b>276,00</b>   | 4  |
| D09.013.015.j | 12 V, capacità 80 Ah   | cad | <b>316,72</b>   | 4  |
| D09.013.015.k | 12 V, capacità 100 Ah  | cad | <b>360,48</b>   | 3  |
| D09.013.015.l | 12 V, capacità 120 Ah  | cad | <b>471,15</b>   | 2  |
| D09.013.015.m | 12 V, capacità 150 Ah  | cad | <b>544,47</b>   | 2  |
| D09.013.015.n | 12 V, capacità 180 Ah  | cad | <b>656,51</b>   | 2  |
| D09.013.015.o | 12 V, capacità 210 Ah  | cad | <b>772,40</b>   | 2  |
| D09.013.015.p | 12 V, capacità 250 Ah  | cad | <b>900,30</b>   | 2  |
| D09.013.020   | Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per scariche rapide, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa:  |     |                 |    |
| D09.013.020.a | 12 V, capacità 5 Ah  | cad | <b>38,61</b>    | 13 |
| D09.013.020.b | 12 V, capacità 7,2 Ah  | cad | <b>34,89</b>    | 14 |
| D09.013.020.c | 12 V, capacità 9 Ah  | cad | <b>53,48</b>    | 9  |
| D09.013.020.d | 12 V, capacità 12 Ah   | cad | <b>81,74</b>    | 6  |
| D09.013.025   | Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie:  |     |                 |    |
| D09.013.025.a | dimensioni 800 x 500 x 1800  | cad | <b>1.234,16</b> | 2  |
| D09.013.025.b | dimensioni 1250 x 800 x 1800   | cad | <b>1.772,72</b> | 2  |
| D09.016       | <b>GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA</b>  |     |                 |    |
| D09.016.005   | Gruppo elettrogeno trifase con motore diesel raffreddato ad aria 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/230 V ±5%, 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: |     |                 |    |

|               |  |     |                  |   |
|---------------|--|-----|------------------|---|
| D09.016.005.a | servizio continuativo 5 kVA  | cad | <b>7.113,02</b>  | 6 |
| D09.016.005.b | servizio continuativo 8 kVA  | cad | <b>7.806,60</b>  | 5 |
| D09.019       | <b>GENERATORI INDUSTRIALI</b>  |     |                  |   |
|               | Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm$ 5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm$ 2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore: |     |                  |   |
| D09.019.005   | con sistema di raffreddamento ad aria:   |     |                  |   |
| D09.019.005.a | servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA  | cad | <b>13.421,04</b> | 5 |
| D09.019.005.b | servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA  | cad | <b>14.374,71</b> | 6 |
| D09.019.005.c | servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA  | cad | <b>15.461,59</b> | 6 |
| D09.019.005.d | servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA  | cad | <b>16.272,40</b> | 6 |
| D09.019.005.e | servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA  | cad | <b>22.639,44</b> | 5 |
| D09.019.005.f | servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA  | cad | <b>27.532,05</b> | 6 |
| D09.019.005.g | servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA  | cad | <b>31.796,53</b> | 5 |
| D09.019.010   | con sistema di raffreddamento ad acqua, fino a 250 kVA:  |     |                  |   |
| D09.019.010.a | servizio continuo 8,6 kVA, servizio emergenza 9,8 kVA  | cad | <b>9.799,40</b>  | 6 |
| D09.019.010.b | servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 13,8 kVA  | cad | <b>10.640,40</b> | 6 |
| D09.019.010.c | servizio continuo 19,5 kVA, servizio emergenza 21,5 kVA  | cad | <b>11.940,61</b> | 6 |
| D09.019.010.d | servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA  | cad | <b>14.583,21</b> | 6 |
| D09.019.010.e | servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA  | cad | <b>15.558,11</b> | 6 |
| D09.019.010.f | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA  | cad | <b>16.120,33</b> | 6 |
| D09.019.010.g | servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA  | cad | <b>17.147,17</b> | 6 |
| D09.019.010.h | servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA  | cad | <b>19.495,81</b> | 6 |
| D09.019.010.i | servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA  | cad | <b>21.740,55</b> | 6 |

|               |  |     |                   |   |
|---------------|--|-----|-------------------|---|
| D09.019.010.j | servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA  | cad | <b>25.425,88</b>  | 6 |
| D09.019.010.k | servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA  | cad | <b>29.358,31</b>  | 6 |
| D09.019.010.l | servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA  | cad | <b>33.418,15</b>  | 6 |
| D09.019.010.m | servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA  | cad | <b>40.160,43</b>  | 6 |
| D09.019.015   | con sistema di raffreddamento ad acqua, oltre i 250 kVA:   |     |                   |   |
| D09.019.015.a | servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA  | cad | <b>45.408,49</b>  | 6 |
| D09.019.015.b | servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA  | cad | <b>50.935,51</b>  | 6 |
| D09.019.015.c | servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA  | cad | <b>55.767,55</b>  | 6 |
| D09.019.015.d | servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA  | cad | <b>69.885,30</b>  | 5 |
| D09.019.015.e | servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA  | cad | <b>94.109,21</b>  | 3 |
| D09.019.015.f | servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA  | cad | <b>119.124,63</b> | 3 |
| D09.019.015.g | servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA  | cad | <b>129.421,93</b> | 3 |
| D09.019.015.h | servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA  | cad | <b>165.211,46</b> | 2 |
| D09.019.015.i | servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA  | cad | <b>170.113,01</b> | 2 |
| D09.019.015.j | servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA  | cad | <b>255.250,53</b> | 2 |
| D09.019.015.k | servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA  | cad | <b>277.369,23</b> | 2 |
| D09.019.015.l | servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA  | cad | <b>288.834,47</b> | 2 |
| D09.019.015.m | servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA  | cad | <b>421.638,40</b> | 1 |
| D09.022       | <b>ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI</b>  |     |                   |   |
| D09.022.005   | Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme europee con radiatore meccanico a bordo gruppo per gruppi elettrogeni di potenza fino a 1380 kVA   | cad | <b>44.864,82</b>  |   |
| D09.022.010   | Prezzo addizionale per container insonorizzante a norme europee con unità refrigerante separata azionata e da ventilatori elettrici (elettro radiatore) per installazione sul tetto o nelle immediate adiacenze del container per gruppi elettrogeni di potenza: |     |                   |   |
| D09.022.010.a | da 1250 a 1380 kVA   | cad | <b>60.260,56</b>  |   |
| D09.022.010.b | fino a 1500 kVA  | cad | <b>71.553,98</b>  |   |
| D09.022.010.c | fino a 2000 kVA  | cad | <b>93.059,75</b>  |   |



|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| D09.022.015   | Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gasolio, composta da pompa elettrica autoadescente e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: |     |                 |   |
| D09.022.015.a | potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA  | cad | <b>1.785,29</b> | 8 |
| D09.022.015.b | potenza gruppo elettrogeno da 910 a 2000 kVA   | cad | <b>2.210,00</b> | 6 |
| D09.022.020   | Sistema di supervisione da remoto:   |     |                 |   |
| D09.022.020.a | uscita Ethernet su quadro di comando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo   | cad | <b>1.418,92</b> |   |
| D09.022.020.b | n. 8 contatti puliti per riporto a distanza telesegnali per segnalazione stati e/o allarmi gruppo elettrogeno  | cad | <b>801,16</b>   |   |

**Parte E****IMPIANTI TECNOLOGICI****E01. IMPIANTI IDRO-SANITARI****AVVERTENZE**

Nelle opere compiute relative a apparecchi sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di scarico.

|               |   | <b>U.M</b> | <b>€</b>      | <b>%<br/>Mdo</b> |
|---------------|---|------------|---------------|------------------|
| E01.001       | <b>TUBAZIONI IN ACCIAIO</b>   |            |               |                  |
|               | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: |            |               |                  |
| E01.001.005   | serie leggera:  |            |               |                  |
| E01.001.005.a | diametro nominale 3/8", spess. 2 mm   | m          | <b>8,47</b>   | 46               |
| E01.001.005.b | diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm   | m          | <b>11,42</b>  | 49               |
| E01.001.005.c | diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm   | m          | <b>14,45</b>  | 50               |
| E01.001.005.d | diametro nominale 1", spess. 2,9 mm   | m          | <b>21,93</b>  | 51               |
| E01.001.005.e | diametro nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm  | m          | <b>28,15</b>  | 51               |
| E01.001.005.f | diametro nominale 1"1/2, spess. 2,9 mm  | m          | <b>32,51</b>  | 51               |
| E01.001.005.g | diametro nominale 2", spess. 3,2 mm   | m          | <b>45,20</b>  | 51               |
| E01.001.005.h | diametro nominale 2" 1/2, spess. 3,2 mm   | m          | <b>59,22</b>  | 50               |
| E01.001.005.i | diametro nominale 3", spess. 3,6 mm   | m          | <b>77,78</b>  | 49               |
| E01.001.005.j | diametro nominale 4", spess. 4 mm   | m          | <b>105,12</b> | 47               |
| E01.001.010   | serie media:  |            |               |                  |
| E01.001.010.a | diametro interno 3/8", spessore 2,3 mm  | m          | <b>9,59</b>   | 40               |
| E01.001.010.b | diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm  | m          | <b>12,67</b>  | 44               |
| E01.001.010.c | diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm  | m          | <b>15,70</b>  | 46               |
| E01.001.010.d | diametro interno 1", spessore 3,2 mm  | m          | <b>22,64</b>  | 49               |
| E01.001.010.e | diametro interno 1"1/4, spessore 3,2 mm   | m          | <b>28,81</b>  | 50               |
| E01.001.010.f | diametro interno 1"1/2, spessore 3,2 mm   | m          | <b>33,12</b>  | 50               |
| E01.001.010.g | diametro interno 2", spessore 3,6 mm  | m          | <b>46,54</b>  | 50               |
| E01.001.010.h | diametro interno 2"1/2, spessore 3,6 mm   | m          | <b>60,72</b>  | 49               |
| E01.001.010.i | diametro interno 3", spessore 4 mm  | m          | <b>78,99</b>  | 48               |
| E01.001.010.j | diametro interno 4", spessore 4,5 mm  | m          | <b>108,07</b> | 46               |
| E01.001.010.k | diametro interno 5", spessore 5 mm  | m          | <b>156,97</b> | 38               |
| E01.001.010.l | diametro interno 6", spessore 5 mm  | m          | <b>200,74</b> | 35               |
| E01.001.015   | serie pesante:  |            |               |                  |
| E01.001.015.a | diametro nominale 1/2", spess. 3,2 mm   | m          | <b>13,68</b>  | 41               |
| E01.001.015.b | diametro nominale 3/4", spess. 3,2 mm   | m          | <b>16,96</b>  | 43               |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| E01.001.015.c | diametro nominale 1", spess. 2,9 mm  | m | <b>24,33</b>  | 46 |
| E01.001.015.d | diametro nominale 1"1/4, spess. 4,0 mm   | m | <b>31,02</b>  | 46 |
| E01.001.015.e | diametro nominale 1"1/2, spess. 4,0 mm   | m | <b>35,49</b>  | 47 |
| E01.001.015.f | diametro nominale 2", spess. 4,0 mm  | m | <b>51,60</b>  | 45 |
| E01.001.015.g | diametro nominale 2"1/2, spess. 4,5 mm   | m | <b>66,29</b>  | 44 |
| E01.001.015.h | diametro nominale 3", spess. 5,0 mm  | m | <b>86,98</b>  | 44 |
| E01.001.015.i | diametro nominale 4", spess. 5,4 mm  | m | <b>141,15</b> | 36 |
|               | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato, serie leggera, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: |   |               |    |
| E01.001.020   | rivestito esternamente in polietilene doppio strato:   |   |               |    |
| E01.001.020.a | diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm  | m | <b>14,51</b>  | 39 |
| E01.001.020.b | diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm  | m | <b>17,88</b>  | 40 |
| E01.001.020.c | diametro nominale 1", spess. 2,9 mm  | m | <b>24,74</b>  | 45 |
| E01.001.020.d | diametro nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm   | m | <b>30,85</b>  | 47 |
| E01.001.020.e | diametro nominale 1"1/2, spess. 2,9 mm   | m | <b>35,55</b>  | 46 |
| E01.001.020.f | diametro nominale 2", spess. 3,2 mm  | m | <b>48,63</b>  | 47 |
| E01.001.020.g | diametro nominale 2"1/2, spess. 3,2 mm   | m | <b>61,99</b>  | 47 |
| E01.001.020.h | diametro nominale 3", spess. 3,6 mm  | m | <b>80,37</b>  | 47 |
| E01.001.020.i | diametro nominale 4", spess. 4 mm  | m | <b>113,11</b> | 44 |
| E01.001.025   | rivestito esternamente in polietilene triplo strato:   |   |               |    |
| E01.001.025.a | diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm  | m | <b>18,47</b>  | 40 |
| E01.001.025.b | diametro nominale 1", spess. 2,9 mm  | m | <b>25,47</b>  | 43 |
| E01.001.025.c | diametro nominale 1"1/4, spess. 2,9 mm   | m | <b>31,72</b>  | 45 |
| E01.001.025.d | diametro nominale 1"1/2, spess. 2,9 mm   | m | <b>36,52</b>  | 45 |
| E01.001.025.e | diametro nominale 2", spess. 3,2 mm  | m | <b>49,92</b>  | 47 |
| E01.001.025.f | diametro nominale 2"1/2, spess. 3,2 mm   | m | <b>63,54</b>  | 47 |
| E01.001.025.g | diametro nominale 3", spess. 3,6 mm  | m | <b>82,37</b>  | 47 |
| E01.001.025.h | diametro nominale 4", spess. 4 mm  | m | <b>85,47</b>  | 30 |
| E01.004       | <b>TUBAZIONI IN POLIETILENE</b>  |   |               |    |
| E01.004.005   | Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri:  |   |               |    |
| E01.004.005.a | diametro esterno 25 mm   | m | <b>10,20</b>  | 74 |
| E01.004.005.b | diametro esterno 32 mm   | m | <b>10,54</b>  | 72 |
| E01.004.005.c | diametro esterno 40 mm   | m | <b>11,05</b>  | 69 |
| E01.004.005.d | diametro esterno 50 mm   | m | <b>11,83</b>  | 64 |

|               |   |   |              |    |
|---------------|---|---|--------------|----|
| E01.004.005.e | diametro esterno 63 mm  | m | <b>13,17</b> | 58 |
| E01.004.005.f | diametro esterno 75 mm  | m | <b>15,25</b> | 50 |
| E01.004.005.g | diametro esterno 90 mm  | m | <b>17,73</b> | 43 |
| E01.004.005.h | diametro esterno 110 mm   | m | <b>21,64</b> | 35 |
|               | Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: |   |              |    |
| E01.004.010   | per pressioni SDR 17 (PN 10) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:  |   |              |    |
| E01.004.010.a | diametro esterno 125 mm   | m | <b>22,81</b> | 28 |
| E01.004.010.b | diametro esterno 140 mm   | m | <b>26,19</b> | 25 |
| E01.004.010.c | diametro esterno 160 mm   | m | <b>30,12</b> | 21 |
| E01.004.010.d | diametro esterno 180 mm   | m | <b>37,90</b> | 17 |
| E01.004.010.e | diametro esterno 200 mm   | m | <b>43,62</b> | 14 |
| E01.004.010.f | diametro esterno 225 mm   | m | <b>54,24</b> | 12 |
| E01.004.010.g | diametro esterno 250 mm   | m | <b>66,14</b> | 9  |
| E01.004.015   | per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:  |   |              |    |
| E01.004.015.a | diametro esterno 25 mm  | m | <b>8,19</b>  | 64 |
| E01.004.015.b | diametro esterno 32 mm  | m | <b>8,69</b>  | 61 |
| E01.004.015.c | diametro esterno 40 mm  | m | <b>9,49</b>  | 55 |
| E01.004.015.d | diametro esterno 50 mm  | m | <b>10,69</b> | 49 |
| E01.004.015.e | diametro esterno 63 mm  | m | <b>12,53</b> | 42 |
| E01.004.015.f | diametro esterno 75 mm  | m | <b>14,27</b> | 37 |
| E01.004.015.g | diametro esterno 90 mm  | m | <b>17,46</b> | 30 |
| E01.004.015.h | diametro esterno 110 mm   | m | <b>23,31</b> | 27 |
| E01.004.015.i | diametro esterno 125 mm   | m | <b>28,04</b> | 22 |
| E01.004.015.j | diametro esterno 140 mm   | m | <b>32,65</b> | 19 |
| E01.004.015.k | diametro esterno 160 mm   | m | <b>38,42</b> | 17 |
| E01.004.015.l | diametro esterno 180 mm   | m | <b>49,07</b> | 13 |
| E01.004.020   | per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi a pressare in polipropilene:  |   |              |    |
| E01.004.020.a | diametro esterno 25 mm  | m | <b>7,88</b>  | 66 |
| E01.004.020.b | diametro esterno 32 mm  | m | <b>8,45</b>  | 62 |
| E01.004.020.c | diametro esterno 40 mm  | m | <b>9,50</b>  | 55 |
| E01.004.020.d | diametro esterno 50 mm  | m | <b>10,83</b> | 48 |
| E01.004.020.e | diametro esterno 63 mm  | m | <b>13,03</b> | 40 |
| E01.004.025   | per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare:   |   |              |    |
| E01.004.025.a | diametro esterno 25 mm  | m | <b>11,48</b> | 64 |
| E01.004.025.b | diametro esterno 32 mm  | m | <b>12,15</b> | 61 |
| E01.004.025.c | diametro esterno 40 mm  | m | <b>13,18</b> | 56 |
| E01.004.025.d | diametro esterno 50 mm  | m | <b>15,17</b> | 48 |
| E01.004.025.e | diametro esterno 63 mm  | m | <b>18,11</b> | 40 |
| E01.004.025.f | diametro esterno 75 mm  | m | <b>20,96</b> | 35 |
| E01.004.025.g | diametro esterno 90 mm  | m | <b>26,32</b> | 28 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E01.004.025.h | diametro esterno 110 mm   | m   | <b>35,05</b>  | 21 |
| E01.004.025.i | diametro esterno 125 mm   | m   | <b>49,49</b>  | 16 |
| E01.004.025.j | diametro esterno 140 mm   | m   | <b>59,77</b>  | 13 |
| E01.004.025.k | diametro esterno 160 mm   | m   | <b>73,85</b>  | 11 |
| E01.004.025.l | diametro esterno 180 mm   | m   | <b>93,35</b>  | 9  |
| E01.004.025.m | diametro esterno 200 mm   | m   | <b>109,34</b> | 7  |
| E01.004.030   | Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura di tubazioni in polietilene ad alta densità, dato in opera compresa la lavorazione del tubo e la saldatura:   |     |               |    |
| E01.004.030.a | diametro 25 mm  | cad | <b>9,51</b>   | 43 |
| E01.004.030.b | diametro 32 mm  | cad | <b>11,18</b>  | 46 |
| E01.004.030.c | diametro 40 mm  | cad | <b>13,35</b>  | 47 |
| E01.004.030.d | diametro 50 mm  | cad | <b>14,49</b>  | 43 |
| E01.004.030.e | diametro 63 mm  | cad | <b>15,25</b>  | 42 |
| E01.004.030.f | diametro 75 mm  | cad | <b>18,44</b>  | 35 |
| E01.004.030.g | diametro 90 mm  | cad | <b>21,70</b>  | 29 |
| E01.004.030.h | diametro 110 mm   | cad | <b>24,36</b>  | 26 |
| E01.004.030.i | diametro 125 mm   | cad | <b>30,43</b>  | 21 |
| E01.004.035   | Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: |     |               |    |
| E01.004.035.a | diametro 32 mm  | m   | <b>13,01</b>  | 61 |
| E01.004.035.b | diametro 40 mm  | m   | <b>13,72</b>  | 58 |
| E01.004.035.c | diametro 50 mm  | m   | <b>14,59</b>  | 55 |
| E01.004.035.d | diametro 63 mm  | m   | <b>15,94</b>  | 50 |
| E01.004.035.e | diametro 75 mm  | m   | <b>17,12</b>  | 47 |
| E01.004.035.f | diametro 90 mm  | m   | <b>19,87</b>  | 40 |
| E01.004.035.g | diametro 110 mm   | m   | <b>24,68</b>  | 32 |
| E01.004.035.h | diametro 125 mm   | m   | <b>34,50</b>  | 36 |
| E01.004.035.i | diametro 160 mm   | m   | <b>47,02</b>  | 26 |
| E01.004.035.j | diametro 200 mm   | m   | <b>55,40</b>  | 22 |
| E01.004.035.k | diametro 250 mm   | m   | <b>77,08</b>  | 16 |
| E01.004.035.l | diametro 315 mm   | m   | <b>109,08</b> | 11 |
| E01.007       | <b>TUBAZIONI IN PVC</b>   |     |               |    |
|               | Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri:  |     |               |    |
| E01.007.005   | SDR 13,6 (PN 16):   |     |               |    |
| E01.007.005.a | diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm   | m   | <b>11,31</b>  | 53 |
| E01.007.005.b | diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm   | m   | <b>12,60</b>  | 47 |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| E01.007.005.c | diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm  | m | <b>14,39</b> | 41 |
| E01.007.005.d | diametro esterno 90 mm, spessore 6,7 mm  | m | <b>16,53</b> | 36 |
| E01.007.010   | SDR 13,6 (PN 20):  |   |              |    |
| E01.007.010.a | diametro esterno 110 mm, spessore 8,2 mm   | m | <b>20,78</b> | 28 |
| E01.007.010.b | diametro esterno 125 mm, spessore 9,3 mm   | m | <b>24,96</b> | 24 |
| E01.007.010.c | diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm  | m | <b>28,88</b> | 21 |
| E01.007.010.d | diametro esterno 160 mm, spessore 11,9 mm  | m | <b>35,11</b> | 17 |
| E01.007.010.e | diametro esterno 180 mm, spessore 13,4 mm  | m | <b>44,40</b> | 13 |
| E01.007.010.f | diametro esterno 200 mm, spessore 14,9 mm  | m | <b>53,21</b> | 11 |
| E01.007.015   | SDR 21 (PN 10):  |   |              |    |
| E01.007.015.a | diametro esterno 50 mm, spessore 2,4 mm  | m | <b>10,60</b> | 56 |
| E01.007.015.b | diametro esterno 63 mm, spessore 3,0 mm  | m | <b>11,42</b> | 52 |
| E01.007.015.c | diametro esterno 75 mm, spessore 3,6 mm  | m | <b>12,76</b> | 47 |
| E01.007.015.d | diametro esterno 90 mm, spessore 4,3 mm  | m | <b>14,40</b> | 41 |
| E01.007.020   | SDR 26 (PN 10):  |   |              |    |
| E01.007.020.a | diametro esterno 110 mm, spessore 4,2 mm   | m | <b>15,94</b> | 37 |
| E01.007.020.b | diametro esterno 125 mm, spessore 4,8 mm   | m | <b>18,73</b> | 32 |
| E01.007.020.c | diametro esterno 140 mm, spessore 5,4 mm   | m | <b>21,12</b> | 28 |
| E01.007.020.d | diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm   | m | <b>25,05</b> | 24 |
| E01.007.020.e | diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm   | m | <b>31,33</b> | 19 |
| E01.007.020.f | diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm   | m | <b>37,37</b> | 16 |
| E01.010       | <b>TUBAZIONI IN POLIBUTILENE</b>   |   |              |    |
| E01.010.005   | Tubo in polibutilene, costruito secondo norme DIN 16968 e 16969, ad innesto rapido, fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:    |   |              |    |
| E01.010.005.a | diametro esterno 10 mm, diametro interno 6,8 mm  | m | <b>7,74</b>  | 64 |
| E01.010.005.b | diametro esterno 15 mm, diametro interno 11 mm   | m | <b>8,20</b>  | 61 |
| E01.010.005.c | diametro esterno 22 mm, diametro interno 18 mm   | m | <b>9,88</b>  | 51 |
| E01.010.005.d | diametro esterno 28 mm, diametro interno 22 mm   | m | <b>14,38</b> | 41 |
| E01.013       | <b>TUBAZIONI IN POLIPROPILENE COPOLIMERO RANDOM</b>  |   |              |    |
| E01.013.005   | Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20, fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile: |   |              |    |
| E01.013.005.a | diametro 16 x 2,7 mm   | m | <b>11,23</b> | 71 |
| E01.013.005.b | diametro 20 x 3,4 mm   | m | <b>11,32</b> | 70 |
| E01.013.005.c | diametro 25 x 4,2 mm   | m | <b>12,32</b> | 65 |
| E01.013.005.d | diametro 32 x 5,4 mm   | m | <b>13,67</b> | 58 |
| E01.013.005.e | diametro 40 x 6,7 mm   | m | <b>16,10</b> | 50 |
| E01.013.005.f | diametro 50 x 8,4 mm   | m | <b>17,96</b> | 44 |
| E01.013.005.g | diametro 63 x 10,5 mm  | m | <b>22,81</b> | 35 |
| E01.013.005.h | diametro 75 x 10,3 mm  | m | <b>32,55</b> | 25 |
| E01.013.005.i | diametro 90 x 12,3 mm  | m | <b>42,74</b> | 19 |
| E01.016       | <b>TUBI IN POLIPROPILENE PP-R</b>  |   |              |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| E01.016.005   | Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni:  |   |               |    |
| E01.016.005.a | diametro 16 x 2,7 mm   | m | <b>9,04</b>   | 63 |
| E01.016.005.b | diametro 20 x 3,4 mm   | m | <b>8,92</b>   | 64 |
| E01.016.005.c | diametro 25 x 4,2 mm   | m | <b>10,68</b>  | 53 |
| E01.016.010   | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% $\pm$ 2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 7,4, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni:   |   |               |    |
| E01.016.010.a | diametro 20 x 2,8 mm   | m | <b>9,53</b>   | 59 |
| E01.016.010.b | diametro 25 x 3,5 mm   | m | <b>10,68</b>  | 53 |
| E01.016.015   | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% $\pm$ 2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni:   |   |               |    |
| E01.016.015.a | diametro 32 x 3,6 mm   | m | <b>11,69</b>  | 48 |
| E01.016.015.b | diametro 40 x 4,5 mm   | m | <b>14,44</b>  | 40 |
| E01.016.015.c | diametro 50 x 5,6 mm   | m | <b>19,20</b>  | 35 |
| E01.016.015.d | diametro 63 x 7,1 mm   | m | <b>25,25</b>  | 26 |
| E01.016.015.e | diametro 75 x 8,4 mm   | m | <b>32,69</b>  | 21 |
| E01.016.015.f | diametro 90 x 10,1 mm  | m | <b>44,87</b>  | 15 |
| E01.016.015.g | diametro 110 x 12,3 mm   | m | <b>65,28</b>  | 11 |
| E01.016.015.h | diametro 125 x 14 mm   | m | <b>77,47</b>  | 9  |
| E01.016.015.i | diametro 160 x 17,9 mm   | m | <b>103,67</b> | 8  |
| E01.016.015.j | diametro 200 x 22,4 mm   | m | <b>183,29</b> | 4  |
| E01.016.015.k | diametro 250 x 27,9 mm   | m | <b>275,55</b> | 3  |
| E01.019       | <b>TUBI IN C-PVC</b>   |   |               |    |
|               | Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua calda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici e termici realizzati sia a scopo preventivo che curativo, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc.), di colore marrone saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-d0, compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, in opera esclusi eventuali pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterrati: |   |               |    |

|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| E01.019.005   | PN 16:   |   |               |    |
| E01.019.005.a | diametro esterno 32 mm, spessore 2,4 mm  | m | <b>35,37</b>  | 25 |
| E01.019.005.b | diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm  | m | <b>46,95</b>  | 23 |
| E01.019.005.c | diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm  | m | <b>65,22</b>  | 17 |
| E01.019.005.d | diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm  | m | <b>100,58</b> | 12 |
| E01.019.005.e | diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm  | m | <b>116,23</b> | 13 |
| E01.019.005.f | diametro esterno 90 mm, spessore 6,7 mm  | m | <b>157,99</b> | 10 |
| E01.019.005.g | diametro esterno 110 mm, spessore 8,1 mm   | m | <b>289,74</b> | 11 |
| E01.019.005.h | diametro esterno 125 mm, spessore 9,2 mm   | m | <b>393,41</b> | 8  |
| E01.019.005.i | diametro esterno 160 mm, spessore 11,8 mm  | m | <b>448,31</b> | 7  |
| E01.019.010   | PN 25:   |   |               |    |
| E01.019.010.a | diametro esterno 16 mm, spessore 1,8 mm  | m | <b>23,01</b>  | 31 |
| E01.019.010.b | diametro esterno 20 mm, spessore 2,3 mm  | m | <b>26,75</b>  | 27 |
| E01.019.010.c | diametro esterno 25 mm, spessore 2,8 mm  | m | <b>33,71</b>  | 26 |
| E01.019.010.d | diametro esterno 32 mm, spessore 3,6 mm  | m | <b>38,64</b>  | 23 |
| E01.019.010.e | diametro esterno 40 mm, spessore 4,5 mm  | m | <b>51,97</b>  | 21 |
| E01.019.010.f | diametro esterno 50 mm, spessore 5,6 mm  | m | <b>72,26</b>  | 15 |
| E01.019.010.g | diametro esterno 63 mm, spessore 7,1 mm  | m | <b>114,25</b> | 10 |
| E01.019.015   | Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che curativo e allo shock termico (70 °C, 30 minuti), adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc.), di colore arancione saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-d0, PN 16, compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, in opera esclusi eventuali pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterrati: |   |               |    |
| E01.019.015.a | diametro esterno 16 mm, spessore 1,8 mm  | m | <b>21,93</b>  | 32 |
| E01.019.015.b | diametro esterno 20 mm, spessore 2,3 mm  | m | <b>25,21</b>  | 28 |
| E01.019.015.c | diametro esterno 25 mm, spessore 2,8 mm  | m | <b>31,31</b>  | 28 |
| E01.019.015.d | diametro esterno 32 mm, spessore 2,4 mm  | m | <b>32,99</b>  | 27 |
| E01.019.015.e | diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm  | m | <b>42,99</b>  | 25 |
| E01.019.015.f | diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm  | m | <b>59,23</b>  | 19 |
| E01.019.015.g | diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm  | m | <b>91,94</b>  | 13 |
| E01.019.015.h | diametro esterno 75 mm, spessore 5,5 mm  | m | <b>101,35</b> | 15 |
| E01.019.015.i | diametro esterno 90 mm, spessore 6,6 mm  | m | <b>133,42</b> | 12 |
| E01.019.015.j | diametro esterno 110 mm, spessore 8,1 mm   | m | <b>256,48</b> | 12 |
| E01.019.015.k | diametro esterno 125 mm, spessore 9,2 mm   | m | <b>348,75</b> | 9  |
| E01.019.015.l | diametro esterno 160 mm, spessore 11,8 mm  | m | <b>377,96</b> | 8  |
| E01.022       | <b>TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO</b>   |   |               |    |



|               |  |   |               |    |
|---------------|--|---|---------------|----|
| E01.022.005   | Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: |   |               |    |
| E01.022.005.a | 16 x 2,2 mm  | m | <b>9,20</b>   | 44 |
| E01.022.005.b | 20 x 2,8 mm  | m | <b>11,13</b>  | 40 |
| E01.022.005.c | 25 x 2,7 mm  | m | <b>23,52</b>  | 21 |
| E01.022.005.d | 32 x 3,2 mm  | m | <b>26,84</b>  | 26 |
| E01.022.005.e | 40 x 3,5 mm  | m | <b>41,63</b>  | 20 |
| E01.022.005.f | 50 x 4 mm  | m | <b>52,71</b>  | 15 |
| E01.022.005.g | 63 x 4,5 mm  | m | <b>75,13</b>  | 12 |
| E01.025       | <b>TUBI IN RAME</b>  |   |               |    |
| E01.025.005   | Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrotensili:   |   |               |    |
| E01.025.005.a | 15 x 1 mm  | m | <b>12,26</b>  | 42 |
| E01.025.005.b | 18 x 1 mm  | m | <b>13,71</b>  | 40 |
| E01.025.005.c | 22 x 1 mm  | m | <b>15,23</b>  | 36 |
| E01.025.005.d | 28 x 1 mm  | m | <b>20,51</b>  | 32 |
| E01.025.005.e | 35 x 1 mm  | m | <b>27,46</b>  | 28 |
| E01.025.005.f | 42 x 1 mm  | m | <b>36,30</b>  | 23 |
| E01.025.005.g | 54 x 1,5 mm  | m | <b>54,72</b>  | 17 |
| E01.025.005.h | 64 x 2 mm  | m | <b>80,16</b>  | 13 |
| E01.025.005.i | 76,1 x 2 mm  | m | <b>110,46</b> | 10 |
| E01.025.005.j | 88,9 x 2 mm  | m | <b>130,99</b> | 10 |
| E01.025.005.k | 108 x 2 mm   | m | <b>182,82</b> | 8  |
| E01.028       | <b>TUBI IN ACCIAIO INOX</b>  |   |               |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E01.028.005   | Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: |     |                 |    |
| E01.028.005.a | diametro 15 mm, spessore 1 mm  | m   | <b>21,09</b>    | 27 |
| E01.028.005.b | diametro 18 mm, spessore 1 mm  | m   | <b>23,83</b>    | 25 |
| E01.028.005.c | diametro 22 mm, spessore 1,2 mm  | m   | <b>28,98</b>    | 19 |
| E01.028.005.d | diametro 28 mm, spessore 1,2 mm  | m   | <b>35,08</b>    | 18 |
| E01.028.005.e | diametro 35 mm, spessore 1,5 mm  | m   | <b>47,97</b>    | 15 |
| E01.028.005.f | diametro 42 mm, spessore 1,5 mm  | m   | <b>59,77</b>    | 13 |
| E01.028.005.g | diametro 54 mm, spessore 1,5 mm  | m   | <b>74,67</b>    | 12 |
| E01.028.005.h | diametro 64 mm, spessore 2 mm  | m   | <b>119,10</b>   | 9  |
| E01.028.005.i | diametro 76,1 mm, spessore 2 mm  | m   | <b>137,81</b>   | 8  |
| E01.028.005.j | diametro 88,9 mm, spessore 2 mm  | m   | <b>158,01</b>   | 8  |
| E01.028.005.k | diametro 108 mm, spessore 2 mm   | m   | <b>191,07</b>   | 7  |
| E01.031       | <b>RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO</b>  |     |                 |    |
| E01.031.005   | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" (PP-R) PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, del montaggio sanitari e rubinetteria   | cad | <b>1.291,53</b> | 62 |
| E01.031.010   | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico   | cad | <b>740,08</b>   | 54 |
| E01.031.015   | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione •diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna d'adduzione idrica, della  | cad | <b>764,36</b>   | 50 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico  |     |               |    |
| E01.031.020   | Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:   |     |               |    |
| E01.031.020.a | doccia   | cad | <b>127,26</b> | 39 |
| E01.031.020.b | lavabo   | cad | <b>152,43</b> | 49 |
| E01.031.020.c | bidet  | cad | <b>149,30</b> | 50 |
| E01.031.020.d | vaso   | cad | <b>98,23</b>  | 55 |
| E01.031.020.e | lavello  | cad | <b>98,23</b>  | 55 |
| E01.031.020.f | lavatrice  | cad | <b>98,23</b>  | 55 |
| E01.031.025   | Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente con tubo in multistrato reticolato di Tipo C, con strato intermedio in alluminio, coibentata, comprensiva di giunzioni terminali realizzate con raccordi a pressare, in bronzo o acciaio inox, del tipo a gomito doppio con flangia, a passaggio totale o flusso ottimizzato, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, predisponendo l'allacciamento in serie degli apparecchi con ultimo elemento il più utilizzato per consentire il continuo ricambio di acqua ed evitarne la stagnazione oppure ad anello con soluzione di continuità tra gli apparecchi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza muraria: |     |               |    |
| E01.031.025.a | allacciamento in serie   | cad | <b>628,81</b> | 40 |
| E01.031.025.b | allacciamento ad anello  | cad | <b>750,90</b> | 41 |
| E01.031.030   | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria  | cad | <b>602,13</b> | 29 |
| E01.031.035   | Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria   | cad | <b>607,75</b> | 28 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E01.031.040   | Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:   |     |                 |    |
| E01.031.040.a | costo per colonna di n. 10 appartamenti  | cad | <b>1.474,90</b> | 40 |
| E01.031.040.b | costo per appartamento   | cad | <b>147,49</b>   | 40 |
| E01.031.045   | Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:                        |     |                 |    |
| E01.031.045.a | costo per colonna di n. 10 appartamenti  | cad | <b>2.120,83</b> | 28 |
| E01.031.045.b | costo per appartamento   | cad | <b>212,08</b>   | 28 |
| E01.031.050   | Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in pvc, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: |     |                 |    |
| E01.031.050.a | dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m   | cad | <b>1.250,02</b> | 64 |
| E01.031.050.b | dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m   | cad | <b>1.635,47</b> | 61 |
| E01.034       | <b>SCALDA ACQUA</b>  |     |                 |    |
| E01.034.005   | Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici:   |     |                 |    |
| E01.034.005.a | da 30 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W  | cad | <b>169,90</b>   | 27 |
| E01.034.005.b | da 50 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W  | cad | <b>186,60</b>   | 25 |
| E01.034.005.c | da 80 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W  | cad | <b>197,73</b>   | 24 |
| E01.034.005.d | da 100 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.500 W   | cad | <b>274,16</b>   | 34 |
| E01.034.005.e | da 80 l, orizzontale, con resistenza elettrica da 1.500 W  | cad | <b>230,43</b>   | 20 |
| E01.034.005.f | da 100 l, orizzontale, con resistenza elettrica da 1.500 W   | cad | <b>249,22</b>   | 18 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | Scalda acqua a gas del tipo verticale per installazione a muro con accumulo, coibentazione in poliuretano espanso, dotato di anodo al magnesio per la protezione contro la corrosione, completo di valvola termostatica, termostato di sicurezza, termostato fumi, valvole di intercettazione sull'ingresso dell'acqua, con l'esclusione delle linee di adduzione e distribuzione dell'acqua e del gas: |     |                 |    |
| E01.034.010   | a tiraggio naturale:  |     |                 |    |
| E01.034.010.a | 45 l  | cad | <b>713,95</b>   | 21 |
| E01.034.010.b | 75 l  | cad | <b>717,86</b>   | 21 |
| E01.034.010.c | 94 l  | cad | <b>768,51</b>   | 20 |
| E01.034.010.d | 115 l   | cad | <b>917,82</b>   | 22 |
| E01.034.015   | camera stagna con accensione elettrica:   |     |                 |    |
| E01.034.015.a | 75 l  | cad | <b>1.720,43</b> | 9  |
| E01.034.015.b | 115 l   | cad | <b>1.932,06</b> | 8  |
| E01.034.020   | Scaldabagno murale a gas (classe B di efficienza energetica secondo direttiva ErP), a camera stagna a tiraggio forzato, potenzialità termica nominale 27,1 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 25 °C pari a 14 l/min  | cad | <b>944,42</b>   | 30 |
| E01.037       | <b>VASI IGIENICI E ORINATOI</b>   |     |                 |    |
| E01.037.005   | Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie:  |     |                 |    |
| E01.037.005.a | per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica  | cad | <b>300,33</b>   | 39 |
| E01.037.005.b | per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica   | cad | <b>307,92</b>   | 37 |
| E01.037.005.c | monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata   | cad | <b>663,47</b>   | 21 |
| E01.037.005.d | monoblocco con scarico a parete completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata  | cad | <b>658,15</b>   | 21 |
| E01.037.005.e | sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica   | cad | <b>397,42</b>   | 29 |
| E01.037.005.f | per bambini, a pavimento con scarico a pavimento  | cad | <b>313,81</b>   | 36 |
| E01.037.005.g | per bambini, sospeso con scarico a parete   | cad | <b>427,59</b>   | 27 |
| E01.037.010   | Cassetta di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità di circa 10 ÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di apparecchiatura di regolazione, di tubo di cacciata da incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie        | cad | <b>154,08</b>   | 32 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E01.037.015   | Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie  | cad | <b>137,30</b> | 36 |
| E01.037.020   | Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura, con regolazione del flusso e doppio tipo di risciaquo, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso, inclusa la placca con doppio tasto di comando e le opere murarie:   |     |               |    |
| E01.037.020.a | per WC sospeso, con predisposta curva di allacciamento DN 90  | cad | <b>361,04</b> | 21 |
| E01.037.020.b | per WC a pavimento  | cad | <b>278,26</b> | 27 |
| E01.037.025   | Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura o in parete leggera, con regolazione del flusso e doppio tipo di risciaquo, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso, con predisposta curva di allacciamento DN 90, inclusa la placca con doppio tasto di comando e le opere murarie  | cad | <b>508,66</b> | 15 |
| E01.037.030   | Flussometro meccanico installato a muro, in ottone cromato con comando a leva su giunto multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di circa 6 sec., dispositivo antisifonico, parti interne in hostaform con rubino sintetico e molla autopulente, leva e cartuccia intercambiabili, resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone cromato con curva fino al vaso questo escluso  | cad | <b>202,72</b> | 20 |
| E01.037.035   | Flussometro meccanico antivandalo in ottone cromato, installato a muro, con comando ergonomico a chiusura automatica temporizzata graduale, con ciclo di circa 6 sec., dispositivo antisifonico, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni, con rubinetto d'arresto incorporato e con possibilità di regolazione del volume d'acqua da 6 a 9 l per azionamento, classe acustica II secondo la norma EN 12541, completo di tubo di cacciata in ottone cromato con curva fino al vaso questo escluso | cad | <b>247,69</b> | 16 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E01.037.040   | Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento, installato a filo pavimento:  |     |               |    |
| E01.037.040.a | erogazione acqua dalla parete, pedana 60 x 60 cm  | cad | <b>264,13</b> | 43 |
| E01.037.040.b | erogazione acqua dalla ceramica, pedana 45 x 60 cm  | cad | <b>298,92</b> | 39 |
| E01.037.045   | Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie   | cad | <b>265,30</b> | 37 |
| E01.037.050   | Risciacquo per orinatoio antivandalo in ottone cromato normale con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su quattro livelli:  |     |               |    |
| E01.037.050.a | per installazione a muro, alimentazione dall'alto o da dietro   | cad | <b>133,01</b> | 37 |
| E01.037.050.b | per installazione a incasso, alimentazione dall'alto, placca esterna in acciaio inox con fissaggio antivandalo senza viti a vista   | cad | <b>252,44</b> | 20 |
| E01.040       | <b>LAVABI</b>   |     |               |    |
| E01.040.005   | Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: |     |               |    |
| E01.040.005.a | delle dimensioni di circa 70 x 55 cm  | cad | <b>416,71</b> | 28 |
| E01.040.005.b | delle dimensioni di circa 65 x 50 cm  | cad | <b>408,37</b> | 28 |
| E01.040.005.c | sovrapprezzo per colonna in vetrochina  | cad | <b>102,25</b> | 12 |
| E01.043       | <b>LAVELLI</b>  |     |               |    |
| E01.043.005   | Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno in ghisa o acciaio smaltato, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettoni a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie:   |     |               |    |
| E01.043.005.a | a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50 cm   | cad | <b>506,70</b> | 23 |
| E01.043.005.b | ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm   | cad | <b>457,37</b> | 25 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E01.043.010   | Beverino in porcellana vetrificata (vetrochina) con foro laterale per zampillo, delle dimensioni di circa 45 x 40 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di mensole in ghisa smaltata, piletta, sifone, raccordi per l'alimentazione e per lo scarico oltre alla rubinetteria, ecc.; il tutto in ottone del tipo pesante cromato comprese le opere murarie e quanto altro necessario per darlo in opera a regola d'arte | cad | <b>276,91</b> | 27 |
| E01.046       | <b>BIDET</b>   |     |               |    |
| E01.046.005   | Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie:   |     |               |    |
| E01.046.005.a | a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm  | cad | <b>334,31</b> | 25 |
| E01.046.005.b | sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm  | cad | <b>622,60</b> | 20 |
| E01.049       | <b>PIATTI DOCCIA E VASCHE DA BAGNO</b>   |     |               |    |
|               | Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie:  |     |               |    |
| E01.049.005   | in acrilico colore bianco delle dimensioni di:   |     |               |    |
| E01.049.005.a | 100 x 100 x 4 cm   | cad | <b>461,54</b> | 21 |
| E01.049.005.b | 90 x 90 x 4 cm   | cad | <b>410,97</b> | 25 |
| E01.049.005.c | 80 x 80 x 4 cm   | cad | <b>361,22</b> | 28 |
| E01.049.005.d | 120 x 80 x 4 cm  | cad | <b>461,54</b> | 21 |
| E01.049.005.e | 100 x 80 x 4 cm  | cad | <b>461,54</b> | 21 |
| E01.049.005.f | 90 x 80 x 4 cm   | cad | <b>410,97</b> | 25 |
| E01.049.010   | in ceramica smaltata ad alta resistenza, colore bianco delle dimensioni di:  |     |               |    |
| E01.049.010.a | 90 x 90 x 9 cm   | cad | <b>408,09</b> | 25 |
| E01.049.010.b | 80 x 80 x 11 cm  | cad | <b>293,80</b> | 34 |
| E01.049.010.c | 75 x 75 x 9 cm   | cad | <b>271,87</b> | 36 |
| E01.049.010.d | ad angolo curvo 90 x 90 x 12 cm  | cad | <b>438,79</b> | 23 |
| E01.049.010.e | ad angolo curvo 80 x 80 x 11 cm  | cad | <b>395,35</b> | 25 |
| E01.049.010.f | 100 x 75 x 11 cm   | cad | <b>377,26</b> | 26 |
| E01.049.010.g | 90 x 75 x 14 cm  | cad | <b>334,09</b> | 30 |
| E01.049.015   | in fireclay, colore bianco delle dimensioni di:  |     |               |    |
| E01.049.015.a | 80 x 80 x 10 cm  | cad | <b>260,15</b> | 38 |
| E01.049.015.b | 72 x 72 x 10 cm  | cad | <b>244,21</b> | 41 |
| E01.049.015.c | ad angolo curvo 90 x 90 x 11 cm  | cad | <b>305,69</b> | 32 |
| E01.049.015.d | ad angolo curvo 80 x 80 x 11 cm  | cad | <b>282,92</b> | 35 |
| E01.049.015.e | 100 x 75 x 10 cm   | cad | <b>292,78</b> | 34 |
| E01.049.015.f | 90 x 70 x 11 cm  | cad | <b>270,77</b> | 36 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E01.049.020   | Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca, maniglie del tipo normale, flessibile da 1.500 mm e appendidoccia con forcilla orientabile a parete, piletta con tappo a catenella e troppopieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie:   |     |               |    |
| E01.049.020.a | in ghisa porcellanata delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm   | cad | <b>389,33</b> | 32 |
| E01.049.020.b | in acciaio porcellanato delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm   | cad | <b>325,50</b> | 38 |
| E01.052       | <b>SANITARI IN ACCIAIO INOX PER COMUNITA'</b>  |     |               |    |
| E01.052.005   | Lavabo tondo sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppopieno, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, delle seguenti dimensioni: |     |               |    |
| E01.052.005.a | diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm   | cad | <b>324,04</b> | 23 |
| E01.052.005.b | diametro esterno 290 mm, diametro interno 260 mm, altezza 125 mm   | cad | <b>335,43</b> | 22 |
| E01.052.005.c | diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm   | cad | <b>354,40</b> | 21 |
| E01.052.005.d | diametro esterno 390 mm, diametro interno 360 mm, altezza 155 mm   | cad | <b>371,86</b> | 20 |
| E01.052.005.e | diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm   | cad | <b>386,28</b> | 19 |
| E01.052.010   | Lavabo ovale sottopiano in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura lucida, dimensioni 510 x 390 x 155 mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie:  |     |               |    |
| E01.052.010.a | con troppopieno, piletta passante  | cad | <b>504,69</b> | 15 |
| E01.052.010.b | senza troppopieno, piletta filettata   | cad | <b>492,54</b> | 15 |
| E01.052.015   | Lavabo ovale sopra piano in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro alloggiamento rubinetteria sul bordo con finitura lucida, dimensioni 530 x 450 x 160 mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibile con guaina in   |     |               |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie:   |     |                 |    |
| E01.052.015.a | con troppopieno, piletta passante   | cad | <b>498,61</b>   | 15 |
| E01.052.015.b | senza troppopieno, piletta filettata  | cad | <b>498,61</b>   | 15 |
| E01.052.020   | Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie:           |     |                 |    |
| E01.052.020.a | finitura lucida   | cad | <b>684,97</b>   | 14 |
| E01.052.020.b | finitura satinata   | cad | <b>679,66</b>   | 15 |
| E01.052.025   | Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm ed altezza 200 mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetti miscelatori e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, delle seguenti dimensioni: |     |                 |    |
| E01.052.025.a | lunghezza 1200 mm con due rubinetti   | cad | <b>994,39</b>   | 11 |
| E01.052.025.b | lunghezza 2000 mm con tre rubinetti   | cad | <b>1.364,55</b> | 9  |
| E01.052.030   | Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm:  |     |                 |    |
| E01.052.030.a | finitura satinata   | cad | <b>347,52</b>   | 14 |
| E01.052.030.b | finitura lucida   | cad | <b>384,71</b>   | 13 |
| E01.052.035   | Piatto doccia in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10 con finitura satinata, foro di scarico diametro 50 mm, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie:   |     |                 |    |
| E01.052.035.a | dimensioni 700 x 700 mm, altezza 40 mm  | cad | <b>346,71</b>   | 28 |
| E01.052.035.b | dimensioni 700 x 700 mm, altezza 70 mm  | cad | <b>354,30</b>   | 28 |
| E01.052.035.c | dimensioni 800 x 800 mm, altezza 40 mm  | cad | <b>361,89</b>   | 28 |
| E01.052.035.d | dimensioni 800 x 800 mm, altezza 70 mm  | cad | <b>367,96</b>   | 27 |
| E01.052.040   | WC sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 500 x 360 x 350 mm:   |     |                 |    |
| E01.052.040.a | finitura satinata   | cad | <b>1.235,54</b> | 8  |
| E01.052.040.b | finitura lucida   | cad | <b>1.517,13</b> | 6  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E01.052.045   | WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 500 x 360 x 410 mm:  |     |                 |    |
| E01.052.045.a | finitura satinata  | cad | <b>1.176,40</b> | 9  |
| E01.052.045.b | finitura lucida  | cad | <b>1.457,99</b> | 7  |
| E01.052.050   | Bidet sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, dimensioni 535 x 360 x 350 mm:   |     |                 |    |
| E01.052.050.a | finitura satinata  | cad | <b>1.225,67</b> | 6  |
| E01.052.050.b | finitura lucida  | cad | <b>1.626,42</b> | 4  |
| E01.052.055   | Bidet a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, dimensioni 570 x 360 x 410 mm:   |     |                 |    |
| E01.052.055.a | finitura satinata  | cad | <b>1.151,35</b> | 6  |
| E01.052.055.b | finitura lucida  | cad | <b>1.524,78</b> | 4  |
| E01.052.060   | Orinatoio sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, ingresso acqua dalla parete, dimensioni 375 x 330 x 600 mm:  |     |                 |    |
| E01.052.060.a | finitura satinata  | cad | <b>979,03</b>   | 7  |
| E01.052.060.b | finitura lucida  | cad | <b>1.052,65</b> | 6  |
| E01.055       | <b>APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI</b>   |     |                 |    |
| E01.055.005   | Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggi gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: |     |                 |    |
| E01.055.005.a | con mensole fisse in acciaio verniciato  | cad | <b>509,31</b>   | 23 |
| E01.055.005.b | con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato  | cad | <b>695,65</b>   | 17 |
| E01.055.005.c | con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato   | cad | <b>807,60</b>   | 14 |
| E01.055.010   | Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:                    |     |                 |    |
| E01.055.010.a | installato a pavimento   | cad | <b>683,83</b>   | 24 |
| E01.055.010.b | installato a parete  | cad | <b>790,91</b>   | 21 |
| E01.055.015   | Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucchiolo in rilievo, completo di piletta con griglia in acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:  |     |                 |    |
| E01.055.015.a | dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm  | cad | <b>391,80</b>   | 25 |
| E01.055.015.b | dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm  | cad | <b>378,13</b>   | 26 |
| E01.055.020   | Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie:                                     |     |                 |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E01.055.020.a | dimensioni 90 x 90 cm  | cad | <b>646,57</b> | 8  |
| E01.055.020.b | dimensioni 80 x 80 cm  | cad | <b>630,63</b> | 8  |
| E01.055.025   | Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera con attacco:   |     |               |    |
| E01.055.025.a | ribaltabile a parete, completo di piastre  | cad | <b>357,68</b> | 3  |
| E01.055.025.b | agganciato su maniglione   | cad | <b>372,10</b> | 3  |
| E01.055.030   | Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:   |     |               |    |
| E01.055.030.a | interasse degli agganci a muro 260 mm  | cad | <b>63,95</b>  | 19 |
| E01.055.030.b | interasse degli agganci a muro 405 mm  | cad | <b>68,50</b>  | 17 |
| E01.055.030.c | interasse degli agganci a muro 555 mm  | cad | <b>71,54</b>  | 17 |
| E01.055.030.d | interasse degli agganci a muro 835 mm  | cad | <b>78,37</b>  | 16 |
| E01.055.035   | Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio   | cad | <b>140,60</b> | 9  |
| E01.055.040   | Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:  |     |               |    |
| E01.055.040.a | a muro, profondità 56 cm   | cad | <b>133,01</b> | 9  |
| E01.055.040.b | a muro, profondità 78 cm   | cad | <b>141,36</b> | 9  |
| E01.055.040.c | fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm  | cad | <b>140,60</b> | 9  |
| E01.055.045   | Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: |     |               |    |
| E01.055.045.a | a muro, profondità 80 cm   | cad | <b>177,04</b> | 7  |
| E01.055.045.b | a pavimento, altezza e profondità 60 cm  | cad | <b>302,27</b> | 4  |
| E01.055.050   | Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:                              |     |               |    |
| E01.055.050.a | bordo vasca  | cad | <b>167,93</b> | 7  |
| E01.055.050.b | bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm   | cad | <b>220,66</b> | 7  |
| E01.055.050.c | bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm   | cad | <b>220,66</b> | 7  |
| E01.055.055   | Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:   |     |               |    |
| E01.055.055.a | dimensione 38 x 61 cm  | cad | <b>124,27</b> | 13 |
| E01.055.055.b | dimensione 52,5 x 76 cm  | cad | <b>133,38</b> | 12 |
| E01.055.060   | Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:  |     |               |    |
| E01.055.060.a | per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm   | cad | <b>120,48</b> | 13 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E01.055.060.b | per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm  | cad | <b>177,40</b> | 9  |
| E01.058       | <b>RUBINETTERIA</b>  |     |               |    |
| E01.058.005   | Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico  | cad | <b>136,29</b> | 46 |
| E01.058.010   | Miscelatore monocomando cromato esterno per vasca completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcilla orientabile                      | cad | <b>180,11</b> | 35 |
| E01.058.015   | Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia:   |     |               |    |
| E01.058.015.a | con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone  | cad | <b>102,66</b> | 50 |
| E01.058.015.b | con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo   | cad | <b>132,34</b> | 39 |
| E01.058.015.c | con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile   | cad | <b>142,84</b> | 36 |
| E01.058.020   | Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete  | cad | <b>129,28</b> | 40 |
| E01.058.025   | Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico:   |     |               |    |
| E01.058.025.a | normale  | cad | <b>138,71</b> | 26 |
| E01.058.025.b | con leva clinica e bocca girevole  | cad | <b>144,78</b> | 25 |
| E01.058.030   | Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1"1/4   | cad | <b>127,94</b> | 29 |
| E01.058.035   | Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento:   |     |               |    |
| E01.058.035.a | normale  | cad | <b>135,53</b> | 27 |
| E01.058.035.b | con leva clinica e bocca girevole  | cad | <b>159,06</b> | 23 |
| E01.058.040   | Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole:   |     |               |    |
| E01.058.040.a | normale completo di rosone   | cad | <b>153,74</b> | 24 |
| E01.058.040.b | con leva clinica   | cad | <b>174,99</b> | 21 |
| E01.058.045   | Gruppo vasca esterno cromato completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con flessibile da 1500 mm, con maniglie del tipo:  |     |               |    |
| E01.058.045.a | a croce, doccia cromata con impugnatura in ceramica  | cad | <b>191,87</b> | 33 |
| E01.058.045.b | normale, doccia con corpo in plastica bianca   | cad | <b>141,78</b> | 44 |
| E01.058.050   | Gruppo vasca esterno cromato completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcilla orientabile a parete, con maniglie del tipo normale | cad | <b>145,20</b> | 43 |
| E01.058.055   | Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo:   |     |               |    |
| E01.058.055.a | a croce  | cad | <b>159,12</b> | 18 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E01.058.055.b | normale   | cad | <b>100,68</b> | 29 |
| E01.058.060   | Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo:   |     |               |    |
| E01.058.060.a | a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1"1/4  | cad | <b>138,71</b> | 26 |
| E01.058.060.b | normale, senza scarico  | cad | <b>89,37</b>  | 41 |
| E01.058.060.c | normale, con scarico automatico diametro 1"1/4  | cad | <b>103,79</b> | 35 |
| E01.058.065   | Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo:   |     |               |    |
| E01.058.065.a | a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1"1/4  | cad | <b>160,72</b> | 23 |
| E01.058.065.b | normale, senza scarico  | cad | <b>102,27</b> | 36 |
| E01.058.065.c | normale, con scarico automatico diametro 1"1/4  | cad | <b>121,25</b> | 30 |
| E01.058.070   | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo:  |     |               |    |
| E01.058.070.a | a croce, con bocca girevole, erogazione con doccetta orientabile, scarico automatico diametro 1"1/4   | cad | <b>139,32</b> | 27 |
| E01.058.070.b | normale, erogazione con doccetta orientabile, senza scarico   | cad | <b>85,43</b>  | 43 |
| E01.058.070.c | normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4   | cad | <b>111,24</b> | 33 |
| E01.058.075   | Gruppo cromato per bidet con scarico automatico, maniglie del tipo:   |     |               |    |
| E01.058.075.a | a croce   | cad | <b>113,52</b> | 32 |
| E01.058.075.b | normale   | cad | <b>93,78</b>  | 40 |
| E01.058.080   | Rubinetteria per orinatoi composta da rubinetto cromato con maniglia e raccordo con scarico a bicchiere   | cad | <b>64,36</b>  | 42 |
| E01.058.085   | Gruppo monoforo cromato con collo alto girevole senza scarico   | cad | <b>79,22</b>  | 23 |
| E01.058.090   | Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato  | cad | <b>22,04</b>  | 46 |
| E01.058.095   | Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm, imboccatura a gomito per flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, in opera completo di raccordo alla tubazione di scarico e fissaggio, con esclusione delle opere murarie necessarie per il montaggio   | cad | <b>81,09</b>  | 57 |
| E01.061       | <b>RUBINETTERIA PER COMUNITA'</b>   |     |               |    |
| E01.061.005   | Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri tappo, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni   | cad | <b>125,27</b> | 19 |
| E01.061.010   | Monocomando da banco per lavelli di grandi cucine con supporto in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile e borchia copritappo, leva antiurto, diametro della bocca 20 mm, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni, lunghezza bocca di erogazione: |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E01.061.010.a | 24,5 cm, diametro 1/2"   | cad | <b>210,64</b> | 11 |
| E01.061.010.b | 24,5 cm, diametro 3/4"   | cad | <b>213,37</b> | 11 |
| E01.061.015   | Monocomando da banco per lavelli di grandi cucine con corpo e supporto in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile e borchia copriattacco, leva antiurto, possibilità di regolazione della distanza dalla parete con doccia prelavaggio delle stoviglie, comando indipendente e valvole di non ritorno premontate, regolatore di portata incorporato, attacco girevole da 1/2" con flessibile in acciaio inox rivestito, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni, lunghezza bocca di erogazione: |     |               |    |
| E01.061.015.a | 24,5 cm, diametro 1/2"   | cad | <b>430,47</b> | 7  |
| E01.061.015.b | 24,5 cm, diametro 3/4"   | cad | <b>441,16</b> | 7  |
| E01.064       | <b>ELETTROPOMPE</b>  |     |               |    |
| E01.064.005   | Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica:   |     |               |    |
| E01.064.005.a | portata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, diametro attacchi 1/2"   | cad | <b>376,60</b> | 17 |
| E01.064.005.b | portata 1,50 mc/h, prevalenza 0,4 m, diametro attacchi 1/2"  | cad | <b>332,58</b> | 19 |
| E01.064.005.c | portata 3,00 mc/h, prevalenza 0,5 m, diametro attacchi 1"  | cad | <b>418,34</b> | 15 |
| E01.064.005.d | portata 3,50 mc/h, prevalenza 2,1 m, diametro attacchi 1"  | cad | <b>451,74</b> | 13 |
| E01.064.010   | Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/V-1-50 Hz, data in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro comando e dei collegamenti elettrici:  |     |               |    |
| E01.064.010.a | potenza assorbita 0,25 kW, portata massima 7 mc/h, prevalenza massima 7 m  | cad | <b>458,40</b> | 32 |
| E01.064.010.b | potenza assorbita 0,45 kW, portata massima 10 mc/h, prevalenza massima 7 m   | cad | <b>514,51</b> | 29 |
| E01.064.010.c | potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 mc/h, prevalenza massima 10 m  | cad | <b>530,45</b> | 28 |
| E01.064.015   | Pressostato per pompe ed autoclavi con campo di regolazione da 1 a 5 bar, differenziale da 0,5 a 2,5 bar, portata contatti 16 A, grado di protezione IP 44, attacco da 1/4", temperatura massima fluido 90 °C:   |     |               |    |
| E01.064.015.a | alimentazione monofase   | cad | <b>28,12</b>  | 58 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E01.064.015.b | alimentazione trifase   | cad | <b>34,49</b>    | 47 |
| E01.067       | <b>SERBATOI</b>   |     |                 |    |
| E01.067.005   | Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore diametro 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm, completo di valvole d'intercettazione, raccorderia in ghisa malleabile e raccordi in ottone, escluso l'onere per il collegamento alla rete d'adduzione idrica, delle seguenti capacità: |     |                 |    |
| E01.067.005.a | 1.000 l, diametro 1.000 mm  | cad | <b>1.170,57</b> | 6  |
| E01.067.005.b | 1.500 l, diametro 1.200 mm  | cad | <b>1.292,42</b> | 8  |
| E01.067.005.c | 2.000 l, diametro 1.200 mm  | cad | <b>1.453,44</b> | 9  |
| E01.067.005.d | 3.000 l, diametro 1.400 mm  | cad | <b>1.657,07</b> | 7  |
| E01.067.005.e | 4.000 l, diametro 1.600 mm  | cad | <b>1.932,21</b> | 6  |
| E01.067.005.f | 5.000 l, diametro 1.600 mm  | cad | <b>2.269,87</b> | 6  |
| E01.067.005.g | 6.000 l, diametro 1.800 mm  | cad | <b>2.435,90</b> | 6  |
| E01.070       | <b>AUTOCLAVI</b>  |     |                 |    |
| E01.070.005   | Autoclave montaliquidi in lamiera d'acciaio zincata, da 6 bar, verticale, completa di valvola di sicurezza a molla collaudata e certificata INAIL, con manometro e rubinetto a 3 vie:   |     |                 |    |
| E01.070.005.a | 1.500 l   | cad | <b>2.478,08</b> | 8  |
| E01.070.005.b | 2.000 l   | cad | <b>2.766,50</b> | 7  |
| E01.070.005.c | 3.000 l   | cad | <b>4.183,20</b> | 5  |
| E01.070.010   | Autoclave montaliquidi in lamiera d'acciaio zincata da 8 bar, verticale, completa di valvola di sicurezza a molla collaudata e certificata INAIL, con manometro e rubinetto a 3 vie:  |     |                 |    |
| E01.070.010.a | 500 l   | cad | <b>1.415,48</b> | 13 |
| E01.070.010.b | 800 l   | cad | <b>1.741,85</b> | 11 |
| E01.070.010.c | 1.000 l   | cad | <b>1.954,37</b> | 9  |
| E01.070.010.d | 1.500 l   | cad | <b>2.889,66</b> | 10 |
| E01.070.010.e | 2.000 l   | cad | <b>3.060,59</b> | 9  |
| E01.070.010.f | 3.000 l   | cad | <b>4.639,31</b> | 6  |
| E01.070.015   | Autoclave montaliquidi in lamiera d'acciaio zincata 10 bar, verticale, completa di valvola di sicurezza a molla collaudata e certificata INAIL, con manometro e rubinetto a 3 vie, 300 l  | cad | <b>1.073,93</b> | 17 |
|               | Autoclave monoblocco in acciaio zincato a bagno caldo, collaudata INAIL, per sollevamento acqua per uso qualsiasi, delle seguenti caratteristiche:  |     |                 |    |
| E01.070.020   | con una pompa centrifuga a media prevalenza:  |     |                 |    |
| E01.070.020.a | capacità 300 l, potenza 1 Hp, portata 7.000 l/h, n. appartamenti 10-12  | cad | <b>2.963,84</b> | 6  |
| E01.070.020.b | capacità 500 l, potenza 1,5 Hp, portata 7.000 l/h, n. appartamenti 12-15  | cad | <b>3.168,77</b> | 6  |
| E01.070.025   | con una pompa centrifuga autoadescante, a media prevalenza:   |     |                 |    |



|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| E01.070.025.a | capacità 300 l, potenza 1,5 Hp, portata 4.500 l/h, n. appartamenti 3-6       | cad | <b>2.881,32</b> | 5 |
| E01.070.025.b | capacità 500 l, potenza 1,5 Hp, portata 6.500 l/h, n. appartamenti 8-12      | cad | <b>3.146,00</b> | 6 |
| E01.070.030   | con due pompe centrifughe verticali:   |     |                 |   |
| E01.070.030.a | capacità 500 l, potenza 1,5 Hp, portata 14.000 l/h, n. appartamenti 28-35    | cad | <b>3.798,74</b> | 5 |
| E01.070.030.b | capacità 500 l, potenza 2 Hp, portata 16.000 l/h, n. appartamenti 35-45      | cad | <b>4.527,38</b> | 4 |
| E01.070.030.c | capacità 1.000 l, potenza 3 Hp, portata 16.000 l/h, n. appartamenti 45-50    | cad | <b>4.648,82</b> | 4 |
| E01.070.030.d | capacità 1.500 l, potenza 5,5 Hp, portata 27.000 l/h, n. appartamenti 60-75  | cad | <b>6.142,13</b> | 5 |
| E01.070.030.e | capacità 2.000 l, potenza 5,5 Hp, portata 27.000 l/h, n. appartamenti 75-85  | cad | <b>6.954,26</b> | 4 |
| E01.070.030.f | capacità 3.000 l, potenza 7,5 Hp, portata 42.000 l/h, n. appartamenti 90-130 | cad | <b>8.159,15</b> | 5 |
| E01.070.035   | con due pompe centrifughe autoadescanti:                                     |     |                 |   |
| E01.070.035.a | capacità 300 l, potenza 0,75 Hp, portata 9.000 l/h, n. appartamenti 12-16    | cad | <b>3.252,26</b> | 6 |
| E01.070.035.b | capacità 500 l, potenza 1 Hp, portata 13.000 l/h, n. appartamenti 16-22      | cad | <b>3.464,78</b> | 6 |

## E02. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

### AVVERTENZE

Nelle opere compiute relative a caldaie, queste sono da intendersi fornite e poste in opera compresi tutti gli allacciamenti alle reti (gas, acqua, circuito di riscaldamento) e complete di relative valvole di intercettazione.

|               |   | U.M | €                | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|------------------|----------|
| E02.001       | <b>CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO</b>   |     |                  |          |
|               | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar posata in opera compresi accessori: |     |                  |          |
| E02.001.005   | caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di:  |     |                  |          |
| E02.001.005.a | 100 kW  | cad | <b>3.625,75</b>  | 29       |
| E02.001.005.b | 120 kW  | cad | <b>3.842,82</b>  | 28       |
| E02.001.005.c | 150 kW  | cad | <b>4.062,93</b>  | 26       |
| E02.001.005.d | 200 kW  | cad | <b>4.456,09</b>  | 24       |
| E02.001.005.e | 250 kW  | cad | <b>5.407,88</b>  | 20       |
| E02.001.005.f | 300 kW  | cad | <b>5.832,92</b>  | 18       |
| E02.001.005.g | 350 kW  | cad | <b>6.645,05</b>  | 16       |
| E02.001.005.h | 420 kW  | cad | <b>7.244,66</b>  | 14       |
| E02.001.005.i | 510 kW  | cad | <b>7.745,60</b>  | 13       |
| E02.001.005.j | 630 kW  | cad | <b>8.724,71</b>  | 12       |
| E02.001.005.k | 750 kW  | cad | <b>9.665,87</b>  | 11       |
| E02.001.005.l | 870 kW  | cad | <b>10.667,75</b> | 9        |
| E02.001.005.m | 970 kW  | cad | <b>11.978,92</b> | 13       |
| E02.001.005.n | 1.030 kW  | cad | <b>12.464,69</b> | 13       |
| E02.001.005.o | 1.200 kW  | cad | <b>14.885,90</b> | 10       |
| E02.001.005.p | 1.300 kW  | cad | <b>15.553,81</b> | 10       |
| E02.001.010   | caldaia con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di:   |     |                  |          |
| E02.001.010.a | 100 kW  | cad | <b>4.398,41</b>  | 24       |
| E02.001.010.b | 120 kW  | cad | <b>4.618,52</b>  | 23       |
| E02.001.010.c | 150 kW  | cad | <b>4.838,63</b>  | 22       |
| E02.001.010.d | 200 kW  | cad | <b>5.423,06</b>  | 20       |
| E02.001.010.e | 250 kW  | cad | <b>6.166,88</b>  | 17       |
| E02.001.010.f | 300 kW  | cad | <b>6.591,92</b>  | 16       |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| E02.001.010.g | 350 kW   | cad | <b>7.426,82</b>  | 14 |
| E02.001.010.h | 420 kW   | cad | <b>7.829,09</b>  | 13 |
| E02.001.010.i | 510 kW   | cad | <b>9.673,46</b>  | 11 |
| E02.001.010.j | 630 kW   | cad | <b>10.364,15</b> | 10 |
| E02.001.010.k | 750 kW   | cad | <b>11.305,31</b> | 9  |
| E02.001.010.l | 870 kW   | cad | <b>12.618,38</b> | 9  |
| E02.001.010.m | 970 kW   | cad | <b>13.929,56</b> | 11 |
| E02.001.010.n | 1.030 kW   | cad | <b>14.415,32</b> | 11 |
| E02.001.010.o | 1.200 kW   | cad | <b>18.513,91</b> | 9  |
| E02.001.010.p | 1.300 kW   | cad | <b>19.181,84</b> | 8  |
| E02.001.015   | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata tre stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gas metano; coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico; con quadro comandi munito di termostato di lavoro, termostato secondo stadio, termostato di minima, termostato di sicurezza, termometro, interruttore bruciatore; pressione massima d'esercizio 6 bar, posata in opera compresi accessori, con bruciatore bistadio a gas metano, completo di rampa gas con filtro e stabilizzatore, della potenzialità termica massima di: |     |                  |    |
| E02.001.015.a | 100 kW   | cad | <b>4.762,73</b>  | 22 |
| E02.001.015.b | 120 kW   | cad | <b>5.438,24</b>  | 19 |
| E02.001.015.c | 150 kW   | cad | <b>5.802,56</b>  | 18 |
| E02.001.015.d | 200 kW   | cad | <b>6.371,81</b>  | 17 |
| E02.001.015.e | 250 kW   | cad | <b>6.774,08</b>  | 16 |
| E02.001.015.f | 300 kW   | cad | <b>7.016,96</b>  | 15 |
| E02.001.015.g | 350 kW   | cad | <b>8.125,10</b>  | 13 |
| E02.001.015.h | 420 kW   | cad | <b>8.428,70</b>  | 13 |
| E02.001.015.i | 500 kW   | cad | <b>9.635,51</b>  | 11 |
| E02.001.015.j | 620 kW   | cad | <b>11.024,48</b> | 9  |
| E02.001.015.k | 750 kW   | cad | <b>12.307,19</b> | 9  |
| E02.001.015.l | 850 kW   | cad | <b>13.817,60</b> | 8  |
| E02.001.015.m | 950 kW   | cad | <b>14.908,67</b> | 10 |
| E02.001.015.n | 1.020 kW   | cad | <b>15.235,03</b> | 10 |
| E02.001.015.o | 1.200 kW   | cad | <b>20.358,29</b> | 8  |
| E02.001.015.p | 1.300 kW   | cad | <b>20.859,23</b> | 8  |
| E02.004       | <b>CALDAIE MURALI AD ALTO RENDIMENTO</b>   |     |                  |    |
| E02.004.005   | Caldaia murale compatta ad alto rendimento (classe C in riscaldamento e B in Acs secondo la direttiva ErP), funzionante a gas metano a camera aperta (tipo B) a tiraggio naturale, completa di interruttore di tiraggio, con pompa a giri fissi, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, per riscaldamento e produzione acqua calda  |     |                  |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | sanitaria, modello compatto, modello compatto, in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico:   |     |                 |    |
| E02.004.005.a | potenza termica massima 24 kW, portata acqua calda sanitaria 11,5 l/min   | cad | <b>1.350,71</b> | 15 |
| E02.004.005.b | potenza termica massima 28 kW, portata acqua calda sanitaria 13,4 l/min   | cad | <b>1.436,10</b> | 14 |
| E02.004.010   | Caldaia murale ad alto rendimento (classe C in riscaldamento e B in Acs secondo la direttiva ErP) da esterno, funzionante a gas metano o gasolio, classe 2 di emissioni NOx, camera aperta a tiraggio naturale, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, con protezione antigelo fino a -15 °C, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario, in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico, della potenza termica nominale di:                      |     |                 |    |
| E02.004.010.a | 24 kW   | cad | <b>1.475,87</b> | 21 |
| E02.004.010.b | 28 kW   | cad | <b>1.560,31</b> | 19 |
| E02.004.015   | Caldaia murale ad alto rendimento (classe B in riscaldamento e C in Acs secondo la direttiva ErP) funzionante a gas metano, classe 5 di emissioni di NOx, camera aperta a tiraggio naturale, completa di interruttore di tiraggio, con pompa modulante ad alta efficienza, bruciatore atmosferico, valvola gas, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, della potenza termica di 24 kW, portata acqua calda sanitaria 12 l/min, in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico                           | cad | <b>1.590,75</b> | 13 |
| E02.007       | <b>CALDAIE MODULARI A CONDENSAZIONE</b>   |     |                 |    |
| E02.007.005   | Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva ErP) adatta anche per installazione a cascata con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza, classe 5 di emissione di NOx; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; |     |                 |    |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
|               | dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, per solo riscaldamento, potenza termica nominale 80 °C - 60 °C, in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per lo scarico a parete escluso il collegamento elettrico:   |     |                  |    |
| E02.007.005.a | 45 kW   | cad | <b>3.061,24</b>  | 13 |
| E02.007.005.b | 70 kW   | cad | <b>3.595,39</b>  | 12 |
| E02.007.005.c | 82 kW   | cad | <b>4.402,77</b>  | 9  |
| E02.007.005.d | 102 kW  | cad | <b>5.341,08</b>  | 8  |
| E02.007.005.e | 123 kW  | cad | <b>5.935,95</b>  | 7  |
| E02.007.010   | Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva ErP) adatta anche per installazione a cascata, con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, per solo riscaldamento, potenza termica nominale in riscaldamento 80 °C - 60 °C, della potenza resa di: |     |                  |    |
| E02.007.010.a | 115 kW  | cad | <b>10.447,45</b> | 12 |
| E02.007.010.b | 150 kW  | cad | <b>13.012,87</b> | 9  |
| E02.007.010.c | 200 kW  | cad | <b>14.693,11</b> | 9  |
| E02.007.010.d | 240 kW  | cad | <b>16.982,44</b> | 7  |
| E02.007.010.e | 280 kW  | cad | <b>18.322,08</b> | 7  |
| E02.010       | <b>CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE</b>   |     |                  |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
|               | Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva ErP) con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici:   |     |                 |    |
| E02.010.005   | solo riscaldamento, della potenza resa di:  |     |                 |    |
| E02.010.005.a | 18 kW   | cad | <b>2.135,26</b> | 14 |
| E02.010.005.b | 25 kW   | cad | <b>2.272,82</b> | 13 |
| E02.010.005.c | 28 kW   | cad | <b>2.365,80</b> | 13 |
| E02.010.005.d | 34 kW   | cad | <b>2.507,17</b> | 12 |
| E02.010.010   | riscaldamento e produzione istantanea acqua calda sanitaria, della potenza resa di:   |     |                 |    |
| E02.010.010.a | 25 kW   | cad | <b>2.379,08</b> | 13 |
| E02.010.010.b | 28 kW   | cad | <b>2.477,75</b> | 12 |
| E02.010.010.c | 30 kW   | cad | <b>2.644,73</b> | 11 |
| E02.010.015   | Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva ErP) da esterno per riscaldamento e produzione istantanea acqua calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, con antigelo fino a -15 °C, potenza resa 25 kW, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici: |     |                 |    |
| E02.010.015.a | con protezione antivento  | cad | <b>2.736,97</b> | 19 |
| E02.010.015.b | da incasso  | cad | <b>2.408,70</b> | 22 |
| E02.013       | <b>CALDAIE A BASAMENTO A CONDENSAZIONE</b>  |     |                 |    |
| E02.013.005   | Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento (classificata 4 stelle), camera stagna, completa di bollitore in acciaio inox da 150 l, bruciatore atmosferico, scambiatore, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola miscelatrice, valvola di ritegno, valvola di sicurezza caldaia e  |     |                 |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | bollitore, valvolina di sfiato aria, rubinetto di scarico bollitore, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, della potenzialità resa di:   |     |                 |    |
| E02.013.005.a | 25,4 kW  | cad | <b>2.662,13</b> | 10 |
| E02.013.005.b | 31,8 kW  | cad | <b>3.256,99</b> | 9  |
| E02.016       | <b>CALDAIE A BASAMENTO IN GHISA</b>  |     |                 |    |
| E02.016.005   | Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (classificata 1 stella), completa di bruciatore in acciaio inox, con valvola venturi, idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, pressione massima 5 bar, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità:   |     |                 |    |
| E02.016.005.a | 115,9 kW   | cad | <b>5.326,47</b> | 13 |
| E02.016.005.b | 136 kW   | cad | <b>5.666,00</b> | 12 |
| E02.016.005.c | 152,5 kW   | cad | <b>6.242,08</b> | 11 |
| E02.016.005.d | 169,0 kW   | cad | <b>6.832,77</b> | 10 |
| E02.016.005.e | 187,8 kW   | cad | <b>7.183,43</b> | 9  |
| E02.016.005.f | 206,5 kW   | cad | <b>7.540,35</b> | 9  |
| E02.016.005.g | 225,3 kW   | cad | <b>8.179,75</b> | 8  |
| E02.016.005.h | 244,0 kW   | cad | <b>8.499,79</b> | 8  |
| E02.016.005.i | 263,3 kW   | cad | <b>8.887,32</b> | 8  |
| E02.016.005.j | 282,6 kW   | cad | <b>9.324,95</b> | 7  |
| E02.016.005.k | 302 kW   | cad | <b>9.689,52</b> | 7  |
| E02.016.010   | Caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento (classificazione 2 stelle), classe 5 di emissione di NOx, con accensione elettronica e alimentazione a gas metano, bruciatore del tipo ad aria aspirata, dotata di una valvola gas principale ed una seconda valvola di sicurezza, mantello in acciaio smaltato verniciato con polveri epossidiche coibentato con materassino di lana di vetro, completa dei seguenti accessori: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, interruttore ON-OFF e idrometro, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici, delle seguenti potenzialità: |     |                 |    |
| E02.016.010.a | 56 kW  | cad | <b>3.803,03</b> | 18 |
| E02.016.010.b | 67 kW  | cad | <b>4.241,74</b> | 16 |
| E02.016.010.c | 87 kW  | cad | <b>4.647,80</b> | 14 |
| E02.016.010.d | 107 kW   | cad | <b>5.349,12</b> | 13 |
| E02.016.010.e | 136 kW   | cad | <b>6.262,19</b> | 11 |
| E02.016.010.f | 170 kW   | cad | <b>7.250,41</b> | 9  |
| E02.016.010.g | 221 kW   | cad | <b>8.294,04</b> | 8  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E02.016.010.h | 289 kW  | cad | <b>9.800,65</b> | 7  |
| E02.016.015   | Caldaia a basamento con corpo in ghisa, funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe C secondo direttiva ErP), a camera aperta, completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica di 32,4 kW con bollitore in acciaio inox da:   |     |                 |    |
| E02.016.015.a | 50 l  | cad | <b>4.000,26</b> | 18 |
| E02.016.015.b | 110 l   | cad | <b>4.215,25</b> | 17 |
| E02.016.020   | Caldaia a basamento con corpo in ghisa a camera aperta tiraggio naturale ad alto rendimento (classificata 3 stelle), funzionante a gas metano, ad alto rendimento a bassa emissione di inquinanti (NOx e CO), completa di bruciatore atmosferico in acciaio inox premontato, modulazione elettronica continua e accensione automatica con pilota intermittente, per riscaldamento e acqua sanitaria, con controllo funzioni a microprocessore, della potenzialità resa di 32 kW, con bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato:  |     |                 |    |
| E02.016.020.a | da 50 l   | cad | <b>3.065,64</b> | 8  |
| E02.016.020.b | da 100 l  | cad | <b>3.280,62</b> | 7  |
| E02.019       | <b>BRUCIATORI DI GAS</b>  |     |                 |    |
|               | Bruciatore di gas metano del tipo aria soffiata, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, alimentazione 230 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: |     |                 |    |
| E02.019.005   | monostadio:   |     |                 |    |
| E02.019.005.a | 41 kW, attacco rampa gas 1/2"   | cad | <b>1.178,83</b> | 20 |
| E02.019.005.b | 70 kW, attacco rampa gas 1/2"   | cad | <b>1.208,06</b> | 19 |
| E02.019.005.c | 85 kW, attacco rampa gas 1/2"   | cad | <b>1.227,54</b> | 19 |
| E02.019.005.d | 120 kW, attacco rampa gas 1/2"  | cad | <b>1.621,58</b> | 14 |
| E02.019.005.e | 170 kW, attacco rampa gas 1/2"  | cad | <b>1.740,61</b> | 17 |
| E02.019.005.f | 200 kW, attacco rampa gas 1/2"  | cad | <b>1.804,37</b> | 17 |
| E02.019.005.g | 300 kW, attacco rampa gas 1"  | cad | <b>2.215,24</b> | 14 |
| E02.019.005.h | 330 kW, attacco rampa gas 1"  | cad | <b>2.375,52</b> | 13 |
| E02.019.005.i | 420 kW, attacco rampa gas 1"  | cad | <b>2.599,55</b> | 12 |
| E02.019.005.j | 570 kW, attacco rampa gas 1"1/4   | cad | <b>2.928,96</b> | 10 |
| E02.019.010   | bistadio:   |     |                 |    |



|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E02.019.010.a | 19 ÷ 68 kW, attacco rampa gas 1/2"   | cad | <b>1.629,55</b> | 14 |
| E02.019.010.b | 22 ÷ 85 kW, attacco rampa gas 1/2"   | cad | <b>1.656,12</b> | 14 |
| E02.019.010.c | 35 ÷ 170 kW, attacco rampa gas 3/4"  | cad | <b>2.203,36</b> | 10 |
| E02.019.010.d | 60 ÷ 170 kW, attacco rampa gas 3/4"  | cad | <b>2.322,39</b> | 13 |
| E02.019.010.e | 42 ÷ 200 kW, attacco rampa gas 3/4"  | cad | <b>2.469,38</b> | 13 |
| E02.019.010.f | 65 ÷ 300 kW, attacco rampa gas 1"  | cad | <b>2.863,43</b> | 11 |
| E02.019.015   | Bruciatore di gas metano bistadio del tipo aria soffiata, completamente automatico, a basse emissioni inquinanti, con cofano in materiale plastico, carcassa in pressofusione di alluminio con flangia di attacco al generatore di calore, testa di combustione a campana con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile, pressostato di sicurezza, valvola gas a farfalla, servomotore per l'azionamento della serranda dell'aria e della farfalla del gas, sonda di ionizzazione, ventilatore centrifugo, apparecchiatura di controllo digitale con possibilità di sblocco remoto e funzione di autodiagnostica, regolazione della premiscelazione gas-aria, pannello esterno a led con indicazione dello stato di funzionamento del bruciatore e della qualità della fiamma, alimentazione 400 V/50 Hz, grado di protezione elettrica IP 44, conforme alle direttive CEE 90/396, 2004/108, 2006/95, 92/42, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas, potenza termica nominale: |     |                 |    |
| E02.019.015.a | 160 ÷ 800 kW, attacco rampa gas 1"1/2  | cad | <b>4.348,41</b> | 7  |
| E02.019.015.b | 270 ÷ 970 kW, attacco rampa gas 1"1/2  | cad | <b>4.421,02</b> | 7  |
| E02.019.015.c | 300 ÷ 1200 kW, attacco rampa gas 2"  | cad | <b>5.561,07</b> | 9  |
| E02.019.015.d | 300 ÷ 1650 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole   | cad | <b>6.101,22</b> | 9  |
| E02.019.015.e | 320 ÷ 2300 kW, attacco rampa gas 2", con controllo di tenuta valvole   | cad | <b>7.050,48</b> | 7  |
| E02.022       | <b>BRUCIATORI DI GASOLIO</b>   |     |                 |    |
| E02.022.005   | Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione:  |     |                 |    |
| E02.022.005.a | portata 1,4 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 16,6 ÷ 39 kW  | cad | <b>824,08</b>   | 32 |
| E02.022.005.b | portata 1,8 ÷ 4,3 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 51 kW  | cad | <b>827,56</b>   | 31 |
| E02.022.005.c | portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 58 kW  | cad | <b>721,11</b>   | 36 |
| E02.022.005.d | portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 17,8 ÷ 58 kW  | cad | <b>781,64</b>   | 33 |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| E02.022.010   | Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: |     |                  |    |
| E02.022.010.a | portata 1,7 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 20 ÷ 39 kW  | cad | <b>783,19</b>    | 33 |
| E02.022.010.b | portata 1,7 ÷ 4,5 kg/h, potenzialità 20 ÷ 53 kW  | cad | <b>769,33</b>    | 33 |
| E02.022.010.c | portata 4,0 ÷ 8,0 kg/h, potenzialità 47 ÷ 94 kW  | cad | <b>772,93</b>    | 33 |
| E02.022.010.d | portata 6,0 ÷ 12,0 kg/h, potenzialità 71 ÷ 142 kW  | cad | <b>888,07</b>    | 36 |
| E02.022.010.e | portata 10,0 ÷ 20,0 kg/h, potenzialità 118 ÷ 237 kW  | cad | <b>1.025,69</b>  | 31 |
| E02.022.010.f | portata 15,0 ÷ 28,0 kg/h, potenzialità 178 ÷ 332 kW  | cad | <b>1.079,58</b>  | 29 |
| E02.022.015   | Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: |     |                  |    |
| E02.022.015.a | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 5,0 ÷ 10,0 kg/h, potenzialità 59 ÷ 118 kW   | cad | <b>886,70</b>    | 29 |
| E02.022.015.b | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 9,0 ÷ 15,0 kg/h, potenzialità 107 ÷ 178 kW  | cad | <b>1.166,90</b>  | 27 |
| E02.022.015.c | alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, portata 12,0 ÷ 25,0 kg/h, potenzialità 142 ÷ 296 kW   | cad | <b>1.213,62</b>  | 26 |
| E02.022.015.d | alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, portata 20,0 ÷ 35,0 kg/h, potenzialità 237 ÷ 415 kW   | cad | <b>1.548,04</b>  | 22 |
| E02.025       | <b>BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE</b>   |     |                  |    |
| E02.025.005   | Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, in opera compresi collegamenti elettrici:  |     |                  |    |
| E02.025.005.a | portata 15,0 ÷ 30,0 kg/h, potenzialità 174 ÷ 349 kW  | cad | <b>3.863,54</b>  | 9  |
| E02.025.005.b | portata 25,0 ÷ 51,0 kg/h, potenzialità 290 ÷ 581 kW  | cad | <b>4.461,89</b>  | 7  |
| E02.025.005.c | portata 41,0 ÷ 82,0 kg/h, potenzialità 464 ÷ 930 kW  | cad | <b>4.942,44</b>  | 11 |
| E02.025.005.d | portata 60,0 ÷ 122,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1395 kW  | cad | <b>5.373,80</b>  | 10 |
| E02.025.005.e | portata 60,0 ÷ 172,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1700 kW  | cad | <b>6.649,59</b>  | 9  |
| E02.025.005.f | portata 60,0 ÷ 200,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 2093 kW  | cad | <b>7.428,83</b>  | 8  |
| E02.025.005.g | portata 88,5 ÷ 250,0 kg/h, potenzialità 1000 ÷ 3000 kW   | cad | <b>10.917,85</b> | 7  |
| E02.028       | <b>BRUCIATORI GAS/GASOLIO</b>  |     |                  |    |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
|               | Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V / 3 / 50 Hz, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione: |     |                  |    |
| E02.028.005   | commutazione manuale:   |     |                  |    |
| E02.028.005.a | attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW  | cad | <b>5.268,21</b>  | 6  |
| E02.028.005.b | attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW  | cad | <b>6.382,11</b>  | 6  |
| E02.028.005.c | attacco rete gas 2"1/2, potenzialità 300 ÷ 1000 kW  | cad | <b>8.208,50</b>  | 6  |
| E02.028.005.d | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW   | cad | <b>9.319,51</b>  | 6  |
| E02.028.005.e | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW   | cad | <b>9.301,42</b>  | 6  |
| E02.028.005.f | attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW   | cad | <b>11.051,71</b> | 5  |
| E02.028.010   | commutazione automatica:  |     |                  |    |
| E02.028.010.a | attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW  | cad | <b>5.698,88</b>  | 6  |
| E02.028.010.b | attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW  | cad | <b>6.809,30</b>  | 5  |
| E02.028.010.c | attacco rete gas 2"1/2, potenzialità 300 ÷ 1000 kW  | cad | <b>8.636,39</b>  | 6  |
| E02.028.010.d | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW   | cad | <b>9.746,70</b>  | 6  |
| E02.028.010.e | attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW   | cad | <b>9.725,13</b>  | 6  |
| E02.028.010.f | attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW   | cad | <b>11.483,08</b> | 5  |
| E02.031       | <b>ACCESSORI GAS</b>  |     |                  |    |
| E02.031.005   | Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ:   |     |                  |    |
| E02.031.005.a | diametro 1/2", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>48,89</b>     | 33 |
| E02.031.005.b | diametro 3/4", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>49,34</b>     | 32 |
| E02.031.005.c | diametro 1", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>49,95</b>     | 32 |
| E02.031.005.d | diametro 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>78,78</b>     | 31 |
| E02.031.005.e | diametro 1"1/2, attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>80,09</b>     | 31 |
| E02.031.005.f | diametro 2", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>109,72</b>    | 30 |
| E02.031.005.g | diametro nominale 65 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>329,66</b>    | 11 |
| E02.031.005.h | diametro nominale 80 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>390,83</b>    | 13 |
| E02.031.005.i | diametro nominale 100 mm, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092  | cad | <b>633,16</b>    | 8  |
| E02.031.010   | Regolatore di pressione per gas a doppia membrana (di regolazione e sicurezza) con due prese di pressione secondo norma UNI 8978, con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro:               |     |                  |    |
| E02.031.010.a | diametro 1/2", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>78,99</b>     | 20 |
| E02.031.010.b | diametro 3/4", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>79,44</b>     | 20 |
| E02.031.010.c | diametro 1", attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>80,05</b>     | 20 |
| E02.031.010.d | diametro 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>166,20</b>    | 14 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E02.031.010.e | diametro 1"1/2, attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>167,51</b>   | 14 |
| E02.031.010.f | diametro 2", attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>267,42</b>   | 12 |
| E02.031.010.g | diametro nominale 65, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>808,60</b>   | 5  |
| E02.031.010.h | diametro nominale 80, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>871,03</b>   | 6  |
| E02.031.010.i | diametro nominale 100, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092  | cad | <b>1.749,06</b> | 2  |
| E02.031.015   | Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme vigenti, in opera collegato alla tubazione del gas di pari diametro:   |     |                 |    |
| E02.031.015.a | diametro 1/2", attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>70,89</b>    | 23 |
| E02.031.015.b | diametro 3/4", attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>82,33</b>    | 20 |
| E02.031.015.c | diametro 1", attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>71,95</b>    | 22 |
| E02.031.015.d | diametro 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>147,28</b>   | 17 |
| E02.031.015.e | diametro 1"1/2, attacco filettato, norma UNI 8978  | cad | <b>148,59</b>   | 17 |
| E02.031.015.f | diametro 2", attacco filettato, norma UNI 8978   | cad | <b>249,80</b>   | 13 |
| E02.031.015.g | diametro nominale 65, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>781,06</b>   | 5  |
| E02.031.015.h | diametro nominale 80, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092   | cad | <b>848,89</b>   | 6  |
| E02.031.015.i | diametro nominale 100, attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092  | cad | <b>1.675,32</b> | 3  |
| E02.034       | <b>ACCESSORI PER GASOLIO</b>   |     |                 |    |
| E02.034.005   | Indicatore di livello pneumatico per serbatoi di qualsiasi dimensione o tipo, quadrante con indicazione in % del contenuto idoneo per serbatoi cilindrici, con attacco di collegamento al serbatoio per tubo da 6 mm, fissaggio a parete con stop, completo di raccordo, sonda per gasolio e distanziale, lunghezza tubazione 3,20 m, escluso lo scavo necessario per il collegamento tra l'indicatore di livello ed il serbatoio: |     |                 |    |
| E02.034.005.a | altezza 3 m  | cad | <b>217,74</b>   | 48 |
| E02.034.005.b | altezza 5 m  | cad | <b>224,85</b>   | 47 |
| E02.034.010   | Filtro di linea a ricircolo per gasolio, con rubinetto a vite sull'aspirazione e valvola by pass sul ritorno, completo di staffa di fissaggio, corpo in ottone e tazza in resina trasparente, attacco 3/8" F   | cad | <b>63,76</b>    | 19 |
| E02.037       | <b>TUBI IN ACCIAIO</b>   |     |                 |    |
| E02.037.005   | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la  |     |                 |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
|               | verniciatura, le opere provvisoriale e le staffe di sostegno:   |    |              |    |
| E02.037.005.a | diametro 3/8", spessore 2,0 mm, peso 0,742 kg/m   | kg | <b>10,44</b> | 52 |
| E02.037.005.b | diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m  | kg | <b>8,44</b>  | 52 |
| E02.037.005.c | diametro 3/4", spessore 2,3 mm, peso 1,39 kg/m  | kg | <b>8,31</b>  | 52 |
| E02.037.005.d | diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m   | kg | <b>7,56</b>  | 51 |
| E02.037.005.e | diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m   | kg | <b>7,06</b>  | 49 |
| E02.037.005.f | diametro 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m   | kg | <b>6,42</b>  | 47 |
| E02.037.005.g | diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m  | kg | <b>6,26</b>  | 46 |
| E02.037.005.h | diametro 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m   | kg | <b>5,35</b>  | 40 |
| E02.037.005.i | diametro 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m  | kg | <b>5,28</b>  | 39 |
| E02.037.005.j | diametro 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m  | kg | <b>4,81</b>  | 35 |
| E02.040       | <b>TUBI IN RAME</b>   |    |              |    |
|               | Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a celle chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, reazione al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi:                                  |    |              |    |
| E02.040.005   | per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento:  |    |              |    |
| E02.040.005.a | 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm   | m  | <b>5,01</b>  | 40 |
| E02.040.005.b | 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm   | m  | <b>5,66</b>  | 42 |
| E02.040.005.c | 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm  | m  | <b>6,76</b>  | 41 |
| E02.040.005.d | 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm  | m  | <b>8,21</b>  | 39 |
| E02.040.005.e | 18 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm  | m  | <b>9,07</b>  | 40 |
| E02.040.005.f | 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm  | m  | <b>10,26</b> | 39 |
| E02.040.010   | per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e idrotermosanitari:   |    |              |    |
| E02.040.010.a | 10 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm   | m  | <b>5,51</b>  | 36 |
| E02.040.010.b | 12 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm   | m  | <b>6,19</b>  | 39 |
| E02.040.010.c | 14 x 1 mm, spessore isolamento 6 mm   | m  | <b>7,32</b>  | 38 |
| E02.040.010.d | 16 x 1 mm, spessore isolamento 6,5 mm   | m  | <b>8,64</b>  | 37 |
| E02.040.010.e | 18 x 1 mm, spessore isolamento 6,5 mm   | m  | <b>9,72</b>  | 37 |
| E02.040.010.f | 22 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm   | m  | <b>11,28</b> | 36 |
| E02.040.015   | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): |    |              |    |
| E02.040.015.a | 6,35 x 0,8 mm   | m  | <b>8,86</b>  | 45 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E02.040.015.b | 9,52 x 0,8 mm  | m   | <b>10,08</b>    | 40 |
| E02.040.015.c | 12,70 x 0,8 mm   | m   | <b>12,64</b>    | 36 |
| E02.040.015.d | 15,88 x 1,0 mm   | m   | <b>14,84</b>    | 33 |
| E02.040.015.e | 19,05 x 1,0 mm   | m   | <b>17,06</b>    | 29 |
| E02.040.015.f | 22,22 x 1,0 mm   | m   | <b>20,48</b>    | 29 |
| E02.040.015.g | 6,35 x 1,0 mm  | m   | <b>9,14</b>     | 43 |
| E02.040.015.h | 9,52 x 1,0 mm  | m   | <b>10,53</b>    | 38 |
| E02.040.015.i | 12,70 x 1,0 mm   | m   | <b>13,31</b>    | 34 |
| E02.043       | <b>CONTABILIZZAZIONE CONSUMI DIRETTA</b>   |     |                 |    |
|               | Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: |     |                 |    |
| E02.043.005   | con contatore volumetrico a getto unico, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro:   |     |                 |    |
| E02.043.005.a | 1/2"   | cad | <b>2.211,82</b> | 39 |
| E02.043.005.b | 3/4"   | cad | <b>2.224,95</b> | 39 |
| E02.043.010   | con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro:  |     |                 |    |
| E02.043.010.a | 1"   | cad | <b>2.369,44</b> | 36 |
| E02.043.010.b | 1"1/4  | cad | <b>2.410,17</b> | 36 |
| E02.043.010.c | 1"1/2  | cad | <b>2.635,69</b> | 33 |
| E02.043.010.d | 2"   | cad | <b>2.995,24</b> | 29 |
| E02.043.015   | con contatore volumetrico a mulinello, con attacco flangiato del seguente diametro:  |     |                 |    |
| E02.043.015.a | 65 mm  | cad | <b>3.210,67</b> | 27 |
| E02.043.015.b | 80 mm  | cad | <b>3.279,73</b> | 26 |
| E02.043.015.c | 100 mm   | cad | <b>3.383,94</b> | 25 |
| E02.043.015.d | 125 mm   | cad | <b>3.584,10</b> | 25 |
| E02.043.015.e | 150 mm   | cad | <b>3.974,68</b> | 22 |
|               | Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantità d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni:  |     |                 |    |
| E02.043.020   | temperatura massima 30 °C:   |     |                 |    |
| E02.043.020.a | diametro 1/2", portata nominale 1,5 mc/h   | cad | <b>181,44</b>   | 15 |
| E02.043.020.b | diametro 3/4", portata nominale 5,5 mc/h   | cad | <b>181,44</b>   | 15 |
| E02.043.020.c | diametro 1", portata nominale 3,5 mc/h   | cad | <b>230,14</b>   | 12 |
| E02.043.020.d | diametro 1"1/4, portata nominale 5 mc/h  | cad | <b>230,14</b>   | 12 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E02.043.020.e | di diametro 1"1/2, portata nominale 10 mc/h  | cad | <b>277,86</b> | 11 |
| E02.043.020.f | di diametro 2", portata nominale 15 mc/h   | cad | <b>428,40</b> | 7  |
| E02.043.025   | temperatura massima 120 °C:  |     |               |    |
| E02.043.025.a | di diametro 1/2", portata nominale 1,5 mc/h  | cad | <b>237,23</b> | 12 |
| E02.043.025.b | di diametro 3/4", portata nominale 5,5 mc/h  | cad | <b>237,23</b> | 12 |
| E02.043.025.c | di diametro 1", portata nominale 3,5 mc/h  | cad | <b>277,07</b> | 9  |
| E02.043.025.d | di diametro 1"1/4, portata nominale 5 mc/h   | cad | <b>297,44</b> | 9  |
| E02.043.025.e | di diametro 1"1/2, portata nominale 10 mc/h  | cad | <b>483,30</b> | 6  |
| E02.043.025.f | di diametro 2", portata nominale 15 mc/h   | cad | <b>787,91</b> | 4  |
| E02.046       | <b>CONTABILIZZAZIONE CONSUMI INDIRETTA</b>   |     |               |    |
| E02.046.005   | Ripartitore elettronico per suddivisione spese di riscaldamento secondo effettivo consumo, con sistema di trasmissione dati wireless, completo di indicatore a cristalli liquidi multifunzionale per il conteggio del consumo, batteria di alimentazione per installazione su:   |     |               |    |
| E02.046.005.a | radiatore a colonne in ghisa   | cad | <b>61,39</b>  | 21 |
| E02.046.005.b | radiatore a piastre in ghisa   | cad | <b>60,11</b>  | 21 |
| E02.046.005.c | radiatore tubolare in acciaio a colonne  | cad | <b>60,94</b>  | 21 |
| E02.046.005.d | radiatore con colonne in alluminio   | cad | <b>60,11</b>  | 21 |
| E02.046.005.e | radiatore con colonne in acciaio con diaframma   | cad | <b>60,94</b>  | 21 |
| E02.046.005.f | scaldasalviette  | cad | <b>61,39</b>  | 21 |
| E02.046.010   | Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termico e storicizzazione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz in opera escluso l'allaccio elettrico  | cad | <b>766,25</b> | 3  |
| E02.046.015   | Lettura dati del consumo a fine stagione comprendente la verifica del funzionamento degli apparecchi, ripartizione dei costi secondo il consumo, invio stampa del conteggio individuale a ogni singolo condominio, (su tabelle millesimali fornite dall'amministratore), per ogni singolo radiatore  | cad | <b>4,20</b>   |    |
| E02.046.020   | Lettura centralizzata con un sistema senza fili e tramite concentratori dati posti all'esterno dell'appartamento, per singolo piano (circa 4 appartamenti)   | cad | <b>84,00</b>  |    |
| E02.049       | <b>CORPI SCALDANTI</b>   |     |               |    |
|               | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: |     |               |    |
| E02.049.005   | interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica 155 ± 5% W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.005.a | a due elementi   | cad | <b>86,11</b>  | 29 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E02.049.005.b | a quattro elementi  | cad | <b>112,65</b> | 22 |
| E02.049.005.c | a sei elementi  | cad | <b>138,61</b> | 18 |
| E02.049.005.d | a otto elementi   | cad | <b>164,56</b> | 15 |
| E02.049.005.e | a dieci elementi  | cad | <b>190,52</b> | 13 |
| E02.049.005.f | a dodici elementi   | cad | <b>216,48</b> | 12 |
| E02.049.010   | interasse 500 mm; altezza 580 mm; emiss. termica 130 ± 5% W ad elemento:  |     |               |    |
| E02.049.010.a | a due elementi  | cad | <b>84,06</b>  | 29 |
| E02.049.010.b | a quattro elementi  | cad | <b>108,55</b> | 23 |
| E02.049.010.c | a sei elementi  | cad | <b>132,46</b> | 19 |
| E02.049.010.d | a otto elementi   | cad | <b>156,37</b> | 16 |
| E02.049.010.e | a dieci elementi  | cad | <b>180,28</b> | 13 |
| E02.049.010.f | a dodici elementi   | cad | <b>204,19</b> | 12 |
|               | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con $\Delta T50$ °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: |     |               |    |
| E02.049.015   | interasse 600 mm; altezza 680 mm; emiss. termica 135 ± 5% W ad elemento:  |     |               |    |
| E02.049.015.a | a due elementi  | cad | <b>84,84</b>  | 29 |
| E02.049.015.b | a quattro elementi  | cad | <b>110,12</b> | 23 |
| E02.049.015.c | a sei elementi  | cad | <b>134,03</b> | 18 |
| E02.049.015.d | a otto elementi   | cad | <b>157,94</b> | 16 |
| E02.049.015.e | a dieci elementi  | cad | <b>181,84</b> | 13 |
| E02.049.015.f | a dodici elementi   | cad | <b>205,75</b> | 12 |
| E02.049.020   | interasse 500 mm; altezza 580 mm; emiss. termica 115 ± 5% W ad elemento:  |     |               |    |
| E02.049.020.a | a due elementi  | cad | <b>84,08</b>  | 29 |
| E02.049.020.b | a quattro elementi  | cad | <b>108,60</b> | 23 |
| E02.049.020.c | a sei elementi  | cad | <b>131,75</b> | 19 |
| E02.049.020.d | a otto elementi   | cad | <b>154,90</b> | 16 |
| E02.049.020.e | a dieci elementi  | cad | <b>178,05</b> | 14 |
| E02.049.020.f | a dodici elementi   | cad | <b>201,20</b> | 13 |
|               | Radiatori a piastre in ghisa componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:  |     |               |    |
| E02.049.025   | interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 60 mm; emiss. termica 70 ± 5% W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.025.a | a due elementi  | cad | <b>113,12</b> | 29 |
| E02.049.025.b | a quattro elementi  | cad | <b>161,71</b> | 23 |
| E02.049.025.c | a sei elementi  | cad | <b>204,27</b> | 18 |



|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E02.049.025.d | a otto elementi  | cad | <b>246,82</b> | 15 |
| E02.049.025.e | a dieci elementi   | cad | <b>289,37</b> | 13 |
| E02.049.025.f | a dodici elementi  | cad | <b>331,93</b> | 11 |
| E02.049.030   | interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 100 mm; emiss. termica $90 \pm 5\%$ W ad elemento:  |     |               |    |
| E02.049.030.a | a due elementi   | cad | <b>111,30</b> | 29 |
| E02.049.030.b | a quattro elementi   | cad | <b>158,07</b> | 24 |
| E02.049.030.c | a sei elementi   | cad | <b>198,80</b> | 19 |
| E02.049.030.d | a otto elementi  | cad | <b>239,53</b> | 16 |
| E02.049.030.e | a dieci elementi   | cad | <b>280,27</b> | 13 |
| E02.049.030.f | a dodici elementi  | cad | <b>321,00</b> | 12 |
| E02.049.035   | interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 120 mm; emiss. termica $115 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.035.a | a due elementi   | cad | <b>116,23</b> | 28 |
| E02.049.035.b | a quattro elementi   | cad | <b>167,94</b> | 22 |
| E02.049.035.c | a sei elementi   | cad | <b>213,60</b> | 17 |
| E02.049.035.d | a otto elementi  | cad | <b>259,27</b> | 14 |
| E02.049.035.e | a dieci elementi   | cad | <b>304,94</b> | 12 |
| E02.049.035.f | a dodici elementi  | cad | <b>350,60</b> | 10 |
| E02.049.040   | interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 60 mm; emiss. termica $85 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.040.a | a due elementi   | cad | <b>114,79</b> | 28 |
| E02.049.040.b | a quattro elementi   | cad | <b>165,05</b> | 22 |
| E02.049.040.c | a sei elementi   | cad | <b>209,28</b> | 17 |
| E02.049.040.d | a otto elementi  | cad | <b>253,50</b> | 15 |
| E02.049.040.e | a dieci elementi   | cad | <b>297,72</b> | 13 |
| E02.049.040.f | a dodici elementi  | cad | <b>341,95</b> | 11 |
| E02.049.045   | interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 100 mm; emiss. termica $115 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.045.a | a due elementi   | cad | <b>116,08</b> | 28 |
| E02.049.045.b | a quattro elementi   | cad | <b>167,63</b> | 22 |
| E02.049.045.c | a sei elementi   | cad | <b>213,14</b> | 17 |
| E02.049.045.d | a otto elementi  | cad | <b>258,66</b> | 14 |
| E02.049.045.e | a dieci elementi   | cad | <b>304,17</b> | 12 |
| E02.049.045.f | a dodici elementi  | cad | <b>349,69</b> | 10 |
| E02.049.050   | interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 120 mm; emiss. termica $145 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.050.a | a due elementi   | cad | <b>125,09</b> | 26 |
| E02.049.050.b | a quattro elementi   | cad | <b>185,65</b> | 20 |
| E02.049.050.c | a sei elementi   | cad | <b>240,17</b> | 16 |
| E02.049.050.d | a otto elementi  | cad | <b>294,69</b> | 13 |
| E02.049.050.e | a dieci elementi   | cad | <b>349,21</b> | 10 |
| E02.049.050.f | a dodici elementi  | cad | <b>403,73</b> | 9  |
|               | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con $\Delta T$ 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E02.049.055   | a 3 colonne, emiss. termica $62 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.055.a | a 10 elementi   | cad | <b>156,58</b> | 16 |
| E02.049.055.b | a 15 elementi   | cad | <b>204,15</b> | 12 |
| E02.049.055.c | a 20 elementi   | cad | <b>251,71</b> | 9  |
| E02.049.060   | a 4 colonne, emiss. termica $86 \pm 5\%$ W ad elemento:   |     |               |    |
| E02.049.060.a | a 10 elementi   | cad | <b>177,46</b> | 14 |
| E02.049.060.b | a 15 elementi   | cad | <b>235,46</b> | 10 |
| E02.049.060.c | a 20 elementi   | cad | <b>293,46</b> | 9  |
| E02.049.065   | a 6 colonne, emiss. termica $125 \pm 5\%$ W ad elemento:  |     |               |    |
| E02.049.065.a | a 6 elementi  | cad | <b>187,34</b> | 13 |
| E02.049.065.b | a 10 elementi   | cad | <b>270,98</b> | 9  |
| E02.049.065.c | a 15 elementi   | cad | <b>375,44</b> | 6  |
| E02.049.070   | Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con $\Delta T_i$ di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: |     |               |    |
| E02.049.070.a | altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica $390 \pm 5\%$ W  | cad | <b>170,21</b> | 28 |
| E02.049.070.b | altezza 760 mm, larghezza 600 mm, resa termica $470 \pm 5\%$ W  | cad | <b>170,21</b> | 28 |
| E02.049.070.c | altezza 760 mm, larghezza 750 mm, resa termica $590 \pm 5\%$ W  | cad | <b>170,21</b> | 28 |
| E02.049.070.d | altezza 1.190 mm, larghezza 500 mm, resa termica $595 \pm 5\%$ W  | cad | <b>189,38</b> | 26 |
| E02.049.070.e | altezza 1.190 mm, larghezza 600 mm, resa termica $720 \pm 5\%$ W  | cad | <b>189,38</b> | 26 |
| E02.049.070.f | altezza 1.190 mm, larghezza 750 mm, resa termica $900 \pm 5\%$ W  | cad | <b>209,90</b> | 24 |
| E02.049.070.g | altezza 1.400 mm, larghezza 500 mm, resa termica $720 \pm 5\%$ W  | cad | <b>214,78</b> | 23 |
| E02.049.070.h | altezza 1.400 mm, larghezza 600 mm, resa termica $860 \pm 5\%$ W  | cad | <b>214,78</b> | 23 |
| E02.049.070.i | altezza 1.400 mm, larghezza 750 mm, resa termica $1.080 \pm 5\%$ W  | cad | <b>247,04</b> | 20 |
| E02.049.070.j | altezza 1.800 mm, larghezza 500 mm, resa termica $910 \pm 5\%$ W  | cad | <b>238,24</b> | 21 |
| E02.049.070.k | altezza 1.800 mm, larghezza 600 mm, resa termica $1.080 \pm 5\%$ W  | cad | <b>238,24</b> | 21 |
| E02.049.070.l | altezza 1.800 mm, larghezza 750 mm, resa termica $1.330 \pm 5\%$ W  | cad | <b>284,17</b> | 17 |
| E02.052       | <b>AEROTERMI</b>  |     |               |    |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E02.052.005   | Aerotermino del tipo pensile a camera stagna, completo di mantellatura di protezione realizzata in lamiera zincata e preverniciata, alimentazione con gas metano, bruciatore a ionizzazione di fiamma, con ventilatore centrifugo per la distribuzione dell'aria riscaldata, griglia di presa aria esterna con alette parapioggia ed accessori di sicurezza e controllo, con tubo di uscita fumi, marcato CE, grado di protezione IP 44, completo di quota parte delle tubazioni del gas, valvola a sfera omologata e certificata gas, collegamento elettrico su impianto già predisposto, con esclusione delle opere murarie, del ponteggio e dello staffaggio, delle seguenti potenzialità:  |     |                 |    |
| E02.052.005.a | potenza utile 30 kW, portata aria 2.900 mc/h   | cad | <b>2.860,31</b> | 21 |
| E02.052.005.b | potenza utile 40 kW, portata aria 4.100 mc/h   | cad | <b>3.359,04</b> | 17 |
| E02.052.005.c | potenza utile 58 kW, portata aria 6.000 mc/h   | cad | <b>4.080,51</b> | 14 |
| E02.052.005.d | potenza utile 76 kW, portata aria 8.000 mc/h   | cad | <b>5.110,79</b> | 12 |
| E02.052.010   | Aerotermino a proiezione verticale idoneo sia al riscaldamento che al condizionamento, con batteria di scambio in tubi di rame, con alette verticali e pacco in alluminio, cassa realizzata in acciaio fosfatato verniciata con polveri epossidiche, ventilatore a pala larga in alluminio fissato direttamente sull'albero motore, possibilità di funzionamento 900 ÷ 700 giri/minuto, alimentazione elettrica trifase 400/3 a 6/8 poli, completo di valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, valvola di sfogo aria, quota parte delle tubazioni e tiranti per la sospensione, con esclusione degli accessori, dei collegamenti elettrici, della coibentazione delle tubazioni, delle opere murarie e delle eventuali opere provvisionali: |     |                 |    |
| E02.052.010.a | portata d'aria 3080 ÷ 4440 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 35,3 ÷ 30 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 7,5 ÷ 6,6 kW, livello sonoro 55 ÷ 52 dB(A) a 5 m   | cad | <b>1.227,98</b> | 15 |
| E02.052.010.b | portata d'aria 4000 ÷ 5700 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15°C) 46,7 ÷ 39,6 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 10,9 ÷ 9,5 kW, livello sonoro 56 ÷ 53 dB(A) a 5 m   | cad | <b>1.356,86</b> | 14 |
| E02.052.010.c | portata d'aria 7100 ÷ 4970 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 57,1 ÷ 48,5 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 13,6 ÷ 11,9 kW, livello sonoro 65 ÷ 60 dB(A) a 5 m   | cad | <b>1.658,19</b> | 11 |
| E02.052.010.d | portata d'aria 9000 ÷ 6300 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 72,2 ÷ 61,4 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 17,2 ÷ 15 kW, livello sonoro 66 ÷ 61 dB(A) a 5 m   | cad | <b>1.782,56</b> | 10 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E02.052.010.e | portata d'aria 9900 ÷ 6930 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 85,6 ÷ 72,7 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 18,9 ÷ 16,5 kW, livello sonoro 68 ÷ 63 dB(A) a 5 m  | cad | <b>1.893,65</b> | 11 |
| E02.055       | <b>BOLLITORI</b>  |     |                 |    |
|               | Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 99 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in opera:   |     |                 |    |
| E02.055.005   | con scambiatore spiroidale fisso, della capacità di:  |     |                 |    |
| E02.055.005.a | 160 l   | cad | <b>1.459,58</b> | 25 |
| E02.055.005.b | 300 l   | cad | <b>2.022,45</b> | 18 |
| E02.055.005.c | 500 l   | cad | <b>2.835,49</b> | 13 |
| E02.055.005.d | 800 l   | cad | <b>3.585,99</b> | 10 |
| E02.055.005.e | 1.000 l   | cad | <b>4.281,18</b> | 11 |
| E02.055.005.f | 1.400 l   | cad | <b>4.742,43</b> | 9  |
| E02.055.005.g | 2.000 l   | cad | <b>5.539,83</b> | 9  |
| E02.055.010   | con due scambiatori spiroidali fissi, della capacità di:  |     |                 |    |
| E02.055.010.a | 160 l   | cad | <b>1.748,83</b> | 21 |
| E02.055.010.b | 300 l   | cad | <b>2.319,53</b> | 16 |
| E02.055.010.c | 500 l   | cad | <b>3.218,56</b> | 12 |
| E02.055.010.d | 800 l   | cad | <b>3.937,79</b> | 9  |
| E02.055.010.e | 1.000 l   | cad | <b>4.703,34</b> | 9  |
| E02.055.010.f | 1.400 l   | cad | <b>5.336,57</b> | 9  |
| E02.055.010.g | 2.000 l   | cad | <b>6.329,42</b> | 7  |
| E02.055.015   | Bollitore orizzontale o verticale murale, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 60 °C, a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di: |     |                 |    |
| E02.055.015.a | 80 l  | cad | <b>544,51</b>   | 34 |
| E02.055.015.b | 100 l   | cad | <b>564,84</b>   | 32 |
| E02.055.015.c | 150 l   | cad | <b>614,87</b>   | 30 |
| E02.055.015.d | 200 l   | cad | <b>699,30</b>   | 26 |
| E02.055.015.e | 300 l   | cad | <b>816,57</b>   | 23 |
| E02.058       | <b>MANUTENZIONI</b>   |     |                 |    |
| E02.058.005   | Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante:   |     |                 |    |
| E02.058.005.a | valvola a squadra a regolazione semplice, diametro 3/8"   | cad | <b>53,59</b>    | 69 |
| E02.058.005.b | valvola a squadra a regolazione semplice, diametro 1/2"   | cad | <b>54,41</b>    | 68 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E02.058.005.c | valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 3/8"  | cad | <b>71,04</b>  | 52 |
| E02.058.005.d | valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2"  | cad | <b>71,86</b>  | 51 |
| E02.058.005.e | detentore a squadra, diametro 3/8"   | cad | <b>54,25</b>  | 68 |
| E02.058.005.f | detentore a squadra, diametro 1/2"   | cad | <b>55,15</b>  | 67 |
| E02.058.010   | Sostituzione di accessori, per singolo radiatore:  |     |               |    |
| E02.058.010.a | tappo cieco completo di guarnizione, diametro 1"   | cad | <b>9,83</b>   | 74 |
| E02.058.010.b | valvolina sfogo aria con riduzione e guarnizione, diametro 3/8"  | cad | <b>14,30</b>  | 62 |
| E02.058.015   | Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel caso di impianto centralizzato, posta alla sommità della rete d'aria:  |     |               |    |
| E02.058.015.a | di diametro 3/8"   | cad | <b>19,03</b>  | 28 |
| E02.058.015.b | di diametro 1/2"   | cad | <b>22,22</b>  | 25 |
| E02.058.020   | Circolatore per caldaia autonoma murale di produzione nazionale compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia e sostegno pompa, scollegamento e ricollegamento impianto elettrico, svuotamento e riempimento pacco caldaia, rimozione vecchio circolatore e rimontaggio nuovo circolatore, prova di funzionamento | cad | <b>327,69</b> | 23 |
| E02.058.025   | Vaso d'espansione per caldaia autonoma murale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio cappa fumi, svuotamento caldaia, verifica pressione, smontaggio vecchio vaso e successivo rimontaggio nuovo vaso d'espansione, riempimento caldaia e verifica finale del funzionamento     | cad | <b>134,34</b> | 47 |
| E02.058.030   | Valvola gas per caldaia autonoma murale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, smontaggio vecchia valvola e rimontaggio nuova valvola, verifica del funzionamento:   |     |               |    |
| E02.058.030.a | di diametro 1/2"   | cad | <b>160,00</b> | 32 |
| E02.058.030.b | di diametro 3/4"   | cad | <b>169,74</b> | 30 |
| E02.058.035   | Termocoppia del tipo standard per valvola gas filettata da 60 cm con dado, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, verifica del funzionamento  | cad | <b>20,24</b>  | 62 |
| E02.058.040   | Sostituzione termoidrometro, compreso svuotamento impianto e sfogo aria  | cad | <b>46,83</b>  | 45 |
| E02.058.045   | Sostituzione termostato capillare su impianto esistente  | cad | <b>27,36</b>  | 47 |
| E02.058.050   | Sostituzione valvola di sicurezza 3 bar diametro 1/2", su impianto esistente   | cad | <b>43,49</b>  | 58 |
| E02.058.055   | Sostituzione valvola automatica di sfogo aria da 3/8", su impianto esistente   | cad | <b>19,78</b>  | 64 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E02.058.060   | Tubazione di sicurezza per un impianto di riscaldamento del tipo a vaso aperto, compresa la rimozione della tubazione esistente, sostituzione e coibentazione della nuova tubazione, con esclusione dei costi per la realizzazione del ponteggio e del nolo di macchina operatrice (cestello) e di eventuali opere murarie: |     |               |    |
| E02.058.060.a | tubo zincato da 1"  | cad | <b>30,73</b>  | 32 |
| E02.058.060.b | tubo zincato da 1"1/4   | cad | <b>33,61</b>  | 28 |
| E02.058.065   | Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato INAIL per impianto di riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la sostituzione con il nuovo:   |     |               |    |
| E02.058.065.a | capacità vaso d'espansione 35 l   | cad | <b>288,61</b> | 64 |
| E02.058.065.b | capacità vaso d'espansione 50 l   | cad | <b>304,38</b> | 61 |
| E02.058.065.c | capacità vaso d'espansione 80 l   | cad | <b>394,64</b> | 58 |
| E02.058.065.d | capacità vaso d'espansione 105 l  | cad | <b>435,03</b> | 53 |
| E02.058.065.e | capacità vaso d'espansione 150 l  | cad | <b>466,96</b> | 49 |
| E02.058.070   | Pulizia scambiatore caldaia autonoma mediante acido passivante  | cad | <b>79,85</b>  | 64 |
| E02.058.075   | Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74-2013 con rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature installate  | cad | <b>86,12</b>  | 79 |
| E02.058.080   | Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica:   |     |               |    |
| E02.058.080.a | per impianti con potenza compresa tra 10 e 34 kW  | cad | <b>81,76</b>  | 79 |
| E02.058.080.b | per impianti con potenza compresa tra 35 e 100 kW   | cad | <b>125,79</b> | 79 |
| E02.058.080.c | per impianti con potenza superiore ai 100 kW  | cad | <b>251,58</b> | 79 |

### E03. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

#### AVVERTENZE

Per la computazione delle linee di distribuzione del fluido refrigerante degli impianti di condizionamento ad espansione diretta e del tipo VRV si farà riferimento alla voce della tubazione in rame conforme alla UNI EN 12735-1 presente nel capitolo E02 - Impianti di riscaldamento; tale voce non comprende eventuali pezzi speciali necessari per gli impianti VRV, quali giunti di derivazione, collettori di distribuzione e quant'altro che dovranno essere computati a parte

|               |  | U.M | €               | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|-----------------|----------|
| E03.001       | <b>UNITA' MOTOCONDENSANTI PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE</b>  |     |                 |          |
|               | Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: |     |                 |          |
| E03.001.005   | alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:  |     |                 |          |
| E03.001.005.a | potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili  | cad | <b>4.277,18</b> | 7        |
| E03.001.005.b | potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili  | cad | <b>4.631,79</b> | 7        |
| E03.001.005.c | potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 12 unità interne collegabili  | cad | <b>4.983,62</b> | 6        |
| E03.001.010   | alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:   |     |                 |          |
| E03.001.010.a | potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili  | cad | <b>4.471,11</b> | 7        |
| E03.001.010.b | potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili  | cad | <b>4.842,33</b> | 6        |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
| E03.001.010.c | potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 12 unità interne collegabili   | cad | <b>5.211,71</b>  | 6  |
| E03.001.015   | Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: |     |                  |    |
| E03.001.015.a | potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili   | cad | <b>9.001,55</b>  | 3  |
| E03.001.015.b | potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 6,32 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW; fino a 33 unità interne collegabili   | cad | <b>9.792,03</b>  | 3  |
| E03.001.015.c | potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 8,09 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW; fino a 40 unità interne collegabili   | cad | <b>11.673,09</b> | 2  |
| E03.001.020   | Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a celle chiuse:   |     |                  |    |
| E03.001.020.a | per sistema a pompa di calore   | cad | <b>169,59</b>    | 8  |
| E03.001.020.b | per sistema a recupero di calore  | cad | <b>195,75</b>    | 10 |
| E03.001.025   | Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a celle chiuse:   |     |                  |    |
| E03.001.025.a | per sistema a pompa di calore   | cad | <b>280,08</b>    | 9  |
| E03.001.025.b | per sistema a recupero di calore  | cad | <b>414,26</b>    | 13 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E03.001.030   | Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio   | cad | <b>161,90</b>   | 4  |
| E03.001.035   | Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 2560 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet, energy management per la gestione e il controllo dei consumi energetici; collegamento ad apparecchiature esterne per mezzo di contatti analogici e/o digitali | cad | <b>2.921,21</b> | 6  |
| E03.001.040   | Unità di regolazione di fluido posta in opera per circuiti a recupero di calore a due tubi con controllo del tipo elettronico:  |     |                 |    |
| E03.001.040.a | distributore a 4 derivazioni  | cad | <b>2.454,64</b> | 2  |
| E03.001.040.b | distributore a 6 derivazioni  | cad | <b>3.362,21</b> | 2  |
| E03.001.040.c | distributore a 8 derivazioni  | cad | <b>4.389,09</b> | 2  |
| E03.001.040.d | distributore a 10 derivazioni   | cad | <b>5.274,92</b> | 2  |
| E03.001.040.e | distributore a 12 derivazioni   | cad | <b>5.977,66</b> | 2  |
| E03.001.040.f | distributore a 16 derivazioni   | cad | <b>6.756,19</b> | 2  |
| E03.001.045   | Unità di regolazione con valvole seletttrici, posta in opera per sistemi a recupero di calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, carrozzeria in lamiera d'acciaio zincato dotata di isolamento termoacustico, valvole solenoidi, microprocessore per il controllo del funzionamento dell'unità interna, alimentazione 230 V-1-50 Hz, per sistemi a tre tubi:   |     |                 |    |
| E03.001.045.a | per capacità totale delle unità interne < 11 kW   | cad | <b>601,34</b>   | 13 |
| E03.001.045.b | per capacità totale delle unità interne 11 ÷ 18 kW  | cad | <b>998,42</b>   | 8  |
| E03.001.045.c | per capacità totale delle unità interne 18 ÷ 29 kW  | cad | <b>1.134,17</b> | 7  |
| E03.004       | <b>UNITA' INTERNE PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE</b>   |     |                 |    |
| E03.004.005   | Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 2 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento condensa, ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:  |     |                 |    |

|               |  |     |                 |   |
|---------------|--|-----|-----------------|---|
| E03.004.005.a | resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/30/28 dBA  | cad | <b>1.546,08</b> | 7 |
| E03.004.005.b | resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/31/29 dBA  | cad | <b>1.557,17</b> | 7 |
| E03.004.005.c | resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/32/30 dBA  | cad | <b>1.574,71</b> | 6 |
| E03.004.005.d | resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 36/33/31 dBA  | cad | <b>1.626,42</b> | 6 |
| E03.004.005.e | resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 37/35/31 dBA  | cad | <b>1.820,35</b> | 6 |
| E03.004.005.f | resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 39/37/32 dBA  | cad | <b>1.854,52</b> | 6 |
| E03.004.005.g | resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 42/38/33 dBA   | cad | <b>2.441,83</b> | 4 |
| E03.004.005.h | resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/42/38 dBA  | cad | <b>2.706,86</b> | 4 |
| E03.004.010   | Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: |     |                 |   |
| E03.004.010.a | resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA  | cad | <b>967,95</b>   | 8 |
| E03.004.010.b | resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA  | cad | <b>1.046,44</b> | 8 |
| E03.004.010.c | resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA  | cad | <b>1.136,01</b> | 7 |
| E03.004.010.d | resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/32/28 dBA  | cad | <b>1.171,11</b> | 7 |
| E03.004.010.e | resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA  | cad | <b>1.178,49</b> | 6 |
| E03.004.010.f | resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA  | cad | <b>1.237,59</b> | 6 |
| E03.004.015   | Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:   |     |                 |   |
| E03.004.015.a | resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA   | cad | <b>842,36</b>   | 9 |
| E03.004.015.b | resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA   | cad | <b>855,29</b>   | 9 |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| E03.004.015.c | resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA   | cad | <b>882,07</b>    | 9  |
| E03.004.015.d | resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA   | cad | <b>918,08</b>    | 9  |
| E03.004.015.e | resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA   | cad | <b>991,03</b>    | 8  |
| E03.004.015.f | resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA   | cad | <b>1.010,43</b>  | 8  |
| E03.007       | <b>REFRIGERATORI</b>   |     |                  |    |
|               | Refrigeratore/pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, completo di valvole a sfera, giunti antivibranti in gomma, gruppo di riempimento e quota parte della tubazioni, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici, e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: |     |                  |    |
| E03.007.005   | refrigeratore e pompa di calore senza kit idronico (accumulo ed elettropompe):   |     |                  |    |
| E03.007.005.a | resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW; resa termica 17,3 kW, assorbimento elettrico 4,9 kW  | cad | <b>5.603,83</b>  | 10 |
| E03.007.005.b | resa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,33 kW; resa termica 22,2 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW  | cad | <b>6.066,59</b>  | 9  |
| E03.007.005.c | resa frigorifera 24,2 kW, assorbimento elettrico 6,85 kW; resa termica 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW   | cad | <b>6.639,34</b>  | 9  |
| E03.007.005.d | resa frigorifera 26 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW; resa termica 29 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW   | cad | <b>8.501,41</b>  | 7  |
| E03.007.005.e | resa frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 10,2 kW; resa termica 35 kW, assorbimento elettrico 10,1 kW   | cad | <b>9.993,07</b>  | 8  |
| E03.007.005.f | resa frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 13,9 kW; resa termica 46 kW, assorbimento elettrico 13,3 kW   | cad | <b>11.612,73</b> | 7  |
| E03.007.010   | refrigeratore e pompa di calore dotato di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo:   |     |                  |    |
| E03.007.010.a | potenza frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 5,15 kW; potenza termica 17,3 kW, assorbimento elettrico 5,17 kW   | cad | <b>6.559,21</b>  | 9  |
| E03.007.010.b | potenza frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,6 kW; potenza termica 22,2 kW, assorbimento elettrico 6,57 kW  | cad | <b>7.017,04</b>  | 9  |

|               |  |     |                  |    |
|---------------|--|-----|------------------|----|
| E03.007.010.c | potenza frigorifera 24,2 kW, assorbimento elettrico 6,9 kW; potenza termica 22,3 kW, assorbimento elettrico 7,12 kW  | cad | <b>7.589,79</b>  | 8  |
| E03.007.010.d | potenza frigorifera 26 kW, assorbimento elettrico 9,2 kW; potenza termica 29 kW, assorbimento elettrico 9,2 kW   | cad | <b>9.551,02</b>  | 6  |
| E03.007.010.e | potenza frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 11,2 kW; potenza termica 35 kW, assorbimento elettrico 11,1 kW   | cad | <b>11.042,67</b> | 7  |
| E03.007.010.f | potenza frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 14,9 kW; potenza termica 46 kW, assorbimento elettrico 14,3 kW   | cad | <b>12.662,34</b> | 6  |
| E03.010       | <b>VENTILCONVETTORI</b>  |     |                  |    |
|               | Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: |     |                  |    |
| E03.010.005   | con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale:   |     |                  |    |
| E03.010.005.a | resa frigorifera 1,02 kW, resa termica 1,27 kW velocità media portata 175 mc/h   | cad | <b>503,67</b>    | 20 |
| E03.010.005.b | resa frigorifera 1,43 kW, resa termica 1,72 kW velocità media portata 220 mc/h   | cad | <b>529,86</b>    | 18 |
| E03.010.005.c | resa frigorifera 1,89 kW, resa termica 2,23 kW a velocità media con portata di 270 mc/h  | cad | <b>565,15</b>    | 17 |
| E03.010.005.d | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,72 kW a velocità media con portata di 335 mc/h  | cad | <b>590,20</b>    | 17 |
| E03.010.005.e | resa frigorifera 3,25 kW, resa termica 3,81 kW a velocità media con portata di 495 mc/h  | cad | <b>617,52</b>    | 16 |
| E03.010.005.f | resa frigorifera 3,86 kW, resa termica 4,69 kW a velocità media con portata di 590 mc/h  | cad | <b>663,06</b>    | 15 |
| E03.010.005.g | resa frigorifera 4,64 kW, resa termica 5,55 kW a velocità media con portata di 735 mc/h  | cad | <b>718,85</b>    | 13 |
| E03.010.005.h | resa frigorifera 5,73 kW, resa termica 7,36 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h   | cad | <b>826,17</b>    | 12 |
| E03.010.005.i | resa frigorifera 6,54 kW, resa termica 8,53 kW a velocità media con portata di 1210 mc/h   | cad | <b>824,73</b>    | 12 |
| E03.010.010   | con una batteria a 4 ranghi, ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale:  |     |                  |    |
| E03.010.010.a | resa frigorifera 1,02 kW, resa termica 1,27 kW velocità media portata 175 mc/h   | cad | <b>500,54</b>    | 25 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.010.010.b | resa frigorifera 1,43 kW, resa termica 1,72 kW velocità media portata 220 mc/h   | cad | <b>526,73</b> | 23 |
| E03.010.010.c | resa frigorifera 1,89 kW, resa termica 2,23 kW a velocità media con portata di 270 mc/h  | cad | <b>562,02</b> | 22 |
| E03.010.010.d | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,72 kW a velocità media con portata di 335 mc/h  | cad | <b>588,21</b> | 21 |
| E03.010.010.e | resa frigorifera 3,25 kW, resa termica 3,81 kW a velocità media con portata di 495 mc/h  | cad | <b>622,36</b> | 20 |
| E03.010.010.f | resa frigorifera 3,86 kW, resa termica 4,69 kW a velocità media con portata di 590 mc/h  | cad | <b>662,21</b> | 18 |
| E03.010.010.g | resa frigorifera 4,64 kW, resa termica 5,55 kW a velocità media con portata di 735 mc/h  | cad | <b>712,30</b> | 17 |
| E03.010.010.h | resa frigorifera 5,73 kW, resa termica 7,36 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h                                       | cad | <b>785,17</b> | 16 |
| E03.010.010.i | resa frigorifera 6,54 kW, resa termica 8,53 kW a velocità media con portata di 1210 mc/h                                       | cad | <b>812,49</b> | 15 |
| E03.010.015   | con due batterie di cui una a 3 ranghi ed una ad 1 rango, con mobile per installazione verticale:                              |     |               |    |
| E03.010.015.a | resa frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW velocità media portata 175 mc/h   | cad | <b>549,21</b> | 18 |
| E03.010.015.b | resa frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW velocità media portata 220 mc/h   | cad | <b>578,81</b> | 17 |
| E03.010.015.c | resa frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW a velocità media con portata di 270 mc/h  | cad | <b>625,49</b> | 16 |
| E03.010.015.d | resa frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW a velocità media con portata di 335 mc/h  | cad | <b>657,37</b> | 15 |
| E03.010.015.e | resa frigorifera 2,94 kW, resa termica 2,83 kW a velocità media con portata di 495 mc/h  | cad | <b>666,48</b> | 15 |
| E03.010.015.f | resa frigorifera 3,37 kW, resa termica 3,19 kW a velocità media con portata di 590 mc/h  | cad | <b>700,63</b> | 14 |
| E03.010.015.g | resa frigorifera 4,29 kW, resa termica 4,09 kW a velocità media con portata di 735 mc/h  | cad | <b>748,45</b> | 13 |
| E03.010.015.h | resa frigorifera 5,19 kW, resa termica 4,86 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h                                       | cad | <b>829,28</b> | 12 |
| E03.010.015.i | resa frigorifera 5,87 kW, resa termica 5,46 kW a velocità media con portata di 1210 mc/h                                       | cad | <b>860,02</b> | 11 |
| E03.010.020   | con due batterie di cui una a 3 ranghi ed una ad 1 rango, ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale: |     |               |    |
| E03.010.020.a | resa frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW velocità media portata 175 mc/h   | cad | <b>544,94</b> | 22 |
| E03.010.020.b | resa frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW velocità media portata 220 mc/h   | cad | <b>574,54</b> | 21 |
| E03.010.020.c | resa frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW a velocità media con portata di 270 mc/h  | cad | <b>622,36</b> | 20 |
| E03.010.020.d | resa frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW a velocità media con portata di 335 mc/h  | cad | <b>655,38</b> | 19 |
| E03.010.020.e | resa frigorifera 2,94 kW, resa termica 2,83 kW a velocità media con portata di 495 mc/h  | cad | <b>672,45</b> | 18 |
| E03.010.020.f | resa frigorifera 3,37 kW, resa termica 3,19 kW a velocità media con portata di 590 mc/h  | cad | <b>698,64</b> | 17 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.010.020.g | resa frigorifera 4,29 kW, resa termica 4,09 kW a velocità media con portata di 735 mc/h  | cad | <b>741,90</b> | 17 |
| E03.010.020.h | resa frigorifera 5,19 kW, resa termica 4,86 kW a velocità media con portata di 1020 mc/h   | cad | <b>817,04</b> | 15 |
| E03.010.020.i | resa frigorifera 5,87 kW, resa termica 5,46 kW a velocità media con portata di 1210 mc/h   | cad | <b>847,78</b> | 14 |
|               | Ventilconvettore con ventilatore tangenziale, costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: |     |               |    |
| E03.010.025   | con una batteria a 3 ranghi, con mobile per installazione verticale:   |     |               |    |
| E03.010.025.a | resa frigorifera 0,69 kW, resa termica 0,94 kW velocità media portata 140 mc/h   | cad | <b>666,48</b> | 15 |
| E03.010.025.b | resa frigorifera 0,96 kW, resa termica 1,27 kW velocità media portata 180 mc/h   | cad | <b>683,56</b> | 14 |
| E03.010.025.c | resa frigorifera 1,63 kW, resa termica 2,02 kW velocità media portata 275 mc/h   | cad | <b>719,99</b> | 13 |
| E03.010.025.d | resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW velocità media portata 360 mc/h   | cad | <b>779,19</b> | 13 |
| E03.010.025.e | resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW velocità media portata 570 mc/h   | cad | <b>869,13</b> | 11 |
| E03.010.030   | con una batteria a 3 ranghi, ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale:  |     |               |    |
| E03.010.030.a | resa frigorifera 0,69 kW, resa termica 0,94 kW velocità media portata 140 mc/h   | cad | <b>658,79</b> | 19 |
| E03.010.030.b | resa frigorifera 0,96 kW, resa termica 1,27 kW velocità media portata 180 mc/h   | cad | <b>675,87</b> | 18 |
| E03.010.030.c | resa frigorifera 1,63 kW, resa termica 2,02 kW velocità media portata 275 mc/h   | cad | <b>712,30</b> | 17 |
| E03.010.030.d | resa frigorifera 2,17 kW, resa termica 2,69 kW alla velocità media portata 360 mc/h  | cad | <b>779,47</b> | 16 |
| E03.010.030.e | resa frigorifera 3,32 kW, resa termica 4,10 kW, velocità media, portata 570 mc/h   | cad | <b>858,03</b> | 14 |
| E03.010.035   | con due batterie di cui una a 3 ranghi ed una ad 1 rango, con mobile per installazione verticale:  |     |               |    |
| E03.010.035.a | resa frigorifera 0,67 kW, resa termica 0,80 kW velocità media portata 135 mc/h   | cad | <b>706,33</b> | 14 |
| E03.010.035.b | resa frigorifera 0,92 kW, resa termica 1,07 kW velocità media portata 170 mc/h   | cad | <b>722,26</b> | 13 |
| E03.010.035.c | resa frigorifera 1,54 kW, resa termica 1,74 kW velocità media portata 255 mc/h   | cad | <b>770,08</b> | 13 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E03.010.035.d | resa frigorifera 2,09 kW, resa termica 2,31 kW velocità media portata 345 mc/h   | cad | <b>865,72</b>   | 11 |
| E03.010.035.e | resa frigorifera 3,17 kW, resa termica 3,46 kW velocità media portata 540 mc/h   | cad | <b>957,93</b>   | 10 |
| E03.010.040   | con una batteria a 3 ranghi ad incasso (senza mobile), per installazione orizzontale e verticale:  |     |                 |    |
| E03.010.040.a | resa frigorifera 0,67 kW, resa termica 0,80 kW velocità media portata 135 mc/h   | cad | <b>697,50</b>   | 17 |
| E03.010.040.b | resa frigorifera 0,92 kW, resa termica 1,07 kW velocità media portata 170 mc/h   | cad | <b>714,58</b>   | 17 |
| E03.010.040.c | resa frigorifera 1,54 kW, resa termica 1,74 kW velocità media portata 255 mc/h   | cad | <b>762,40</b>   | 16 |
| E03.010.040.d | resa frigorifera 2,09 kW, resa termica 2,31 kW velocità media portata 345 mc/h   | cad | <b>866,00</b>   | 14 |
| E03.010.040.e | resa frigorifera 3,17 kW, resa termica 3,46 kW velocità media portata 540 mc/h   | cad | <b>946,83</b>   | 13 |
|               | Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, gruppo ventilante con motore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, alimentazione del motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale: |     |                 |    |
| E03.010.045   | con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale:   |     |                 |    |
| E03.010.045.a | resa frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h   | cad | <b>714,98</b>   | 13 |
| E03.010.045.b | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h   | cad | <b>786,70</b>   | 13 |
| E03.010.045.c | resa frigorifera 3,20 kW, resa termica 3,87 kW velocità media portata 475 mc/h   | cad | <b>866,40</b>   | 11 |
| E03.010.045.d | resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h   | cad | <b>913,08</b>   | 11 |
| E03.010.045.e | resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocità media portata 910 mc/h   | cad | <b>1.021,23</b> | 9  |
| E03.010.050   | con una batteria a 4 ranghi, ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale:  |     |                 |    |
| E03.010.050.a | resa frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h   | cad | <b>712,99</b>   | 17 |
| E03.010.050.b | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h   | cad | <b>785,85</b>   | 16 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E03.010.050.c | resa frigorifera 3,20 kW, resa termica 3,87 kW velocità media portata 475 mc/h   | cad | <b>865,54</b>   | 14 |
| E03.010.050.d | resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h   | cad | <b>907,67</b>   | 13 |
| E03.010.050.e | resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocità media portata 910 mc/h   | cad | <b>1.010,13</b> | 12 |
| E03.010.055   | con due batterie (una a 3 ranghi una a 1 rango), con mobile per installazione verticale:   |     |                 |    |
| E03.010.055.a | resa frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h   | cad | <b>714,98</b>   | 13 |
| E03.010.055.b | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h   | cad | <b>786,70</b>   | 13 |
| E03.010.055.c | resa frigorifera 3,20 kW, resa termica 3,87 kW velocità media portata 475 mc/h   | cad | <b>866,40</b>   | 11 |
| E03.010.055.d | resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h   | cad | <b>913,08</b>   | 11 |
| E03.010.055.e | resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocità media portata 910 mc/h   | cad | <b>1.021,23</b> | 9  |
| E03.010.060   | con due batterie (una a 3 ranghi una a 1 rango), ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale:  |     |                 |    |
| E03.010.060.a | resa frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h   | cad | <b>712,99</b>   | 17 |
| E03.010.060.b | resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h   | cad | <b>785,85</b>   | 16 |
| E03.010.060.c | resa frigorifera 3,20 kW, resa termica 3,87 kW velocità media portata 475 mc/h   | cad | <b>865,54</b>   | 14 |
| E03.010.060.d | resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocità media portata 585 mc/h   | cad | <b>907,67</b>   | 13 |
| E03.010.060.e | resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocità media portata 910 mc/h   | cad | <b>1.010,13</b> | 12 |
| E03.013       | <b>CONDIZIONATORI</b>  |     |                 |    |
|               | Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: |     |                 |    |
| E03.013.005   | a parete alta:   |     |                 |    |
| E03.013.005.a | potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22   | cad | <b>1.353,93</b> | 14 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E03.013.005.b | potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22  | cad | <b>1.448,12</b> | 13 |
| E03.013.005.c | potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23  | cad | <b>1.637,69</b> | 12 |
| E03.013.005.d | potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32   | cad | <b>2.350,60</b> | 8  |
| E03.013.005.e | potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33  | cad | <b>2.814,17</b> | 6  |
| E03.013.005.f | potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34  | cad | <b>3.296,59</b> | 6  |
| E03.013.010   | a soffitto:   |     |                 |    |
| E03.013.010.a | potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,78-0,99 kW, pressione sonora 37-31-28  | cad | <b>1.541,06</b> | 11 |
| E03.013.010.b | potenza frigorifera 3,5 kW, potenza termica 4,5 kW, assorbimento elettrico 1,16-1,245 kW, pressione sonora 38-32-29   | cad | <b>1.750,03</b> | 9  |
| E03.013.010.c | potenza frigorifera 4,9 kW, potenza termica 6,1 kW, assorbimento elettrico 1,72-1,82 kW, pressione sonora 47-39-36  | cad | <b>2.561,74</b> | 6  |
| E03.013.015   | ad incasso (a controsoffitto):  |     |                 |    |
| E03.013.015.a | potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94 kW, pressione sonora 35-31-28  | cad | <b>1.816,91</b> | 12 |
| E03.013.015.b | potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29  | cad | <b>2.092,36</b> | 10 |
| E03.013.020   | Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le seguenti caratteristiche: |     |                 |    |
| E03.013.020.a | per un massimo di n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43   | cad | <b>1.348,82</b> | 6  |
| E03.013.020.b | per un massimo di n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44   | cad | <b>2.238,87</b> | 3  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E03.013.020.c | per un massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44   | cad | <b>2.162,59</b> | 3  |
| E03.013.020.d | per un massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28  | cad | <b>3.004,70</b> | 2  |
|               | Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche:   |     |                 |    |
| E03.013.025   | a parete alta:   |     |                 |    |
| E03.013.025.a | portata aria 460 mc/ora, pressione sonora 38-25-22   | cad | <b>508,02</b>   | 12 |
| E03.013.025.b | portata aria 460 mc/ora, pressione sonora 39-26-23   | cad | <b>546,73</b>   | 11 |
| E03.013.025.c | portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 44-35-32   | cad | <b>891,89</b>   | 6  |
| E03.013.025.d | portata aria 980 mc/ora, pressione sonora 45-36-33   | cad | <b>1.063,93</b> | 6  |
| E03.013.030   | a soffitto:  |     |                 |    |
| E03.013.030.a | portata aria 460 mc/ora, pressione sonora 37-31-28   | cad | <b>609,94</b>   | 13 |
| E03.013.030.b | portata aria 530 mc/ora, pressione sonora 38-32-29   | cad | <b>689,51</b>   | 12 |
| E03.013.030.c | portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 47-39-36   | cad | <b>986,28</b>   | 9  |
| E03.013.035   | canalizzabile:   |     |                 |    |
| E03.013.035.a | portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28  | cad | <b>769,31</b>   | 8  |
| E03.013.035.b | portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29  | cad | <b>903,72</b>   | 6  |
| E03.013.035.c | portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29  | cad | <b>1.077,91</b> | 6  |
| E03.013.035.d | portata aria 1.140 mc/ora, pressione sonora 34-30  | cad | <b>1.212,31</b> | 5  |
| E03.013.040   | cassetta a 4 vie:  |     |                 |    |
| E03.013.040.a | portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24  | cad | <b>1.103,71</b> | 6  |
| E03.013.040.b | portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25  | cad | <b>1.288,66</b> | 5  |
| E03.013.040.c | portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27  | cad | <b>1.303,71</b> | 5  |
| E03.013.040.d | portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32  | cad | <b>1.698,33</b> | 3  |
|               | Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, installato: |     |                 |    |
| E03.013.045   | a parete:  |     |                 |    |
| E03.013.045.a | potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dbA  | cad | <b>1.337,48</b> | 6  |
| E03.013.045.b | potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dbA  | cad | <b>1.463,98</b> | 6  |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E03.013.050   | a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dBA   | cad | <b>1.603,13</b> | 5  |
| E03.013.055   | Canale in pvc in opera per il passaggio delle tubazioni necessarie per il collegamento tra l'unità interna e la motocondensante esterna degli impianti split, completo di curva a muro, giunto di collegamento, curva piana, con esclusione delle opere murarie e dell'onere per il passaggio delle tubazioni:  |     |                 |    |
| E03.013.055.a | dimensioni 25 x 25 mm   | m   | <b>7,81</b>     | 22 |
| E03.013.055.b | dimensioni 60 x 45 mm   | m   | <b>9,09</b>     | 19 |
| E03.013.055.c | dimensioni 80 x 60 mm   | m   | <b>11,28</b>    | 16 |
| E03.013.055.d | dimensioni 100 x 75 mm  | m   | <b>15,42</b>    | 12 |
| E03.016       | <b>ESTRATTORI ED ASPIRATORI</b>   |     |                 |    |
| E03.016.005   | Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti caratteristiche:   |     |                 |    |
| E03.016.005.a | portata aria media 1.450 mc/h, Hst 110 Pa, potenza 0,06 kW  | cad | <b>696,47</b>   | 33 |
| E03.016.005.b | portata aria media 2.500 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,24 kW  | cad | <b>900,14</b>   | 25 |
| E03.016.005.c | portata aria media 4.200 mc/h, Hst 470 Pa, potenza 0,55 kW  | cad | <b>948,08</b>   | 28 |
| E03.016.010   | Aspiratore centrifugo da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamento UE 327/2011, con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: |     |                 |    |
| E03.016.010.a | portata aria massima 1.550 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW   | cad | <b>716,57</b>   | 22 |
| E03.016.010.b | portata aria massima 1.950 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW   | cad | <b>782,35</b>   | 20 |
| E03.016.010.c | portata aria massima 2.450 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW   | cad | <b>938,88</b>   | 21 |
| E03.016.010.d | portata aria massima 3.540 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW   | cad | <b>1.169,11</b> | 17 |
| E03.016.010.e | portata aria massima 5.760 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW   | cad | <b>1.259,56</b> | 16 |
| E03.016.010.f | portata aria massima 7.660 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW  | cad | <b>1.629,57</b> | 12 |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E03.016.010.g | portata aria massima 9.300 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW   | cad | <b>2.081,81</b> | 9  |
|               | Aspiratore centrifugo da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamento UE 327/2011 a doppia aspirazione, con motore direttamente accoppiato, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: |     |                 |    |
| E03.016.015   | alimentazione 230 V-1-50 Hz:   |     |                 |    |
| E03.016.015.a | portata aria massima 1.100 mc/h, potenza 0,07 kW   | cad | <b>511,97</b>   | 23 |
| E03.016.015.b | portata aria massima 2.750 mc/h, potenza 0,2 kW  | cad | <b>697,93</b>   | 17 |
| E03.016.015.c | portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,59 kW   | cad | <b>745,76</b>   | 17 |
| E03.016.020   | alimentazione 400 V-3-50 Hz:   |     |                 |    |
| E03.016.020.a | portata aria massima 6.810 mc/h, potenza 1,1 kW  | cad | <b>710,34</b>   | 18 |
| E03.016.020.b | portata aria massima 8.400 mc/h, potenza 1,1 kW  | cad | <b>835,27</b>   | 23 |
|               | Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:         |     |                 |    |
| E03.016.025   | per estrazione aria con alimentazione 230 V-1-50 Hz:   |     |                 |    |
| E03.016.025.a | portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW   | cad | <b>980,00</b>   | 20 |
| E03.016.025.b | portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW   | cad | <b>1.103,33</b> | 17 |
| E03.016.030   | per estrazione aria con alimentazione 230/400 V-3-50 Hz:   |     |                 |    |
| E03.016.030.a | portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW   | cad | <b>971,77</b>   | 21 |
| E03.016.030.b | portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW   | cad | <b>1.103,33</b> | 17 |
| E03.016.030.c | portata aria massima 8.400 mc/h, potenza 0,55 kW   | cad | <b>1.214,72</b> | 21 |
| E03.016.030.d | portata aria massima 11.500 mc/h, potenza 0,75 kW  | cad | <b>1.691,62</b> | 14 |
| E03.016.035   | immissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz:  |     |                 |    |
| E03.016.035.a | portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW   | cad | <b>996,44</b>   | 20 |
| E03.016.035.b | portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW   | cad | <b>1.086,89</b> | 18 |
| E03.016.040   | immissione aria, alimentazione 230/400 V-3-50 Hz:  |     |                 |    |
| E03.016.040.a | portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW   | cad | <b>996,44</b>   | 20 |
| E03.016.040.b | portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW   | cad | <b>1.086,89</b> | 18 |
| E03.016.040.c | portata aria massima 8.400 mc/h, potenza 0,55 kW   | cad | <b>1.494,28</b> | 17 |
| E03.016.040.d | portata aria massima 11.500 mc/h, potenza 0,75 kW  | cad | <b>1.757,40</b> | 14 |
| E03.016.045   | Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico:   |     |                 |    |
| E03.016.045.a | portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)  | cad | <b>195,44</b>   | 25 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.016.045.b | portata 156 mc/h, prevalenza 2,0 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 76 W, livello di rumorosità 45 dB (A)  | cad | <b>234,00</b> | 21 |
| E03.016.045.c | portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)  | cad | <b>259,81</b> | 19 |
| E03.019       | <b>ISOLAMENTO TUBAZIONI</b>  |     |               |    |
|               | Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di reazione al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=7.000$ , comprese giunzioni nastrate: |     |               |    |
| E03.019.005   | spessore 9 mm:   |     |               |    |
| E03.019.005.a | per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm  | m   | <b>10,31</b>  | 17 |
| E03.019.005.b | per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm  | m   | <b>14,85</b>  | 17 |
| E03.019.005.c | per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 139 mm   | m   | <b>40,81</b>  | 7  |
| E03.019.010   | spessore 13 mm:  |     |               |    |
| E03.019.010.a | per tubazioni diametro esterno 22 mm   | m   | <b>11,23</b>  | 17 |
| E03.019.010.b | per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm  | m   | <b>18,08</b>  | 14 |
| E03.019.010.c | per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 133 mm   | m   | <b>46,50</b>  | 6  |
| E03.019.015   | spessore 19 mm:  |     |               |    |
| E03.019.015.a | per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm  | m   | <b>22,87</b>  | 8  |
| E03.019.015.b | per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm  | m   | <b>35,45</b>  | 7  |
| E03.019.015.c | per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm   | m   | <b>68,36</b>  | 4  |
| E03.019.020   | Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri:  |     |               |    |
| E03.019.020.a | 28 mm  | m   | <b>28,76</b>  | 6  |
| E03.019.020.b | 35 mm  | m   | <b>31,17</b>  | 8  |
| E03.019.020.c | 42 mm  | m   | <b>33,69</b>  | 8  |
| E03.019.020.d | 48 mm  | m   | <b>36,39</b>  | 7  |
| E03.019.020.e | 60 mm  | m   | <b>38,80</b>  | 8  |
| E03.019.020.f | 76 mm  | m   | <b>48,32</b>  | 6  |
| E03.019.020.g | 89 mm  | m   | <b>50,54</b>  | 6  |
| E03.019.020.h | 102 mm   | m   | <b>58,09</b>  | 5  |
| E03.019.020.i | 114 mm   | m   | <b>65,73</b>  | 5  |
| E03.022       | <b>CONDOTTE PER RETI AEREAUCHE</b>   |     |               |    |
|               | Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi,   |     |               |    |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
|               | squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto:   |     |               |  |
| E03.022.005   | in kg:   |     |               |  |
| E03.022.005.a | spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm  | kg  | <b>7,46</b>   |  |
| E03.022.005.b | spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm  | kg  | <b>5,02</b>   |  |
| E03.022.005.c | spessore lamiera 10/10, diametro da 760 a 1.200 mm   | kg  | <b>4,63</b>   |  |
| E03.022.005.d | spessore lamiera 12/10, diametro da 1.210 a 2.000 mm   | kg  | <b>4,38</b>   |  |
| E03.022.010   | al mq:   |     |               |  |
| E03.022.010.a | spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm  | mq  | <b>42,34</b>  |  |
| E03.022.010.b | spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm  | mq  | <b>32,30</b>  |  |
| E03.022.010.c | spessore lamiera 10/10, diametro da 760 a 1.200 mm   | mq  | <b>36,94</b>  |  |
| E03.022.010.d | spessore lamiera 12/10, diametro da 1.210 a 2.000 mm   | mq  | <b>43,11</b>  |  |
|               | Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: |     |               |  |
| E03.022.015   | in kg:   |     |               |  |
| E03.022.015.a | spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm  | kg  | <b>26,51</b>  |  |
| E03.022.015.b | spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm  | kg  | <b>9,65</b>   |  |
| E03.022.015.c | spessore lamiera 10/10, diametro da 760 a 1.200 mm   | kg  | <b>7,59</b>   |  |
| E03.022.015.d | spessore lamiera 12/10, diametro da 1.210 a 2.000 mm   | kg  | <b>7,21</b>   |  |
| E03.022.020   | al mq:   |     |               |  |
| E03.022.020.a | spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm  | mq  | <b>234,23</b> |  |
| E03.022.020.b | spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm  | mq  | <b>113,00</b> |  |
| E03.022.020.c | spessore lamiera 10/10, diametro da 760 a 1.200 mm   | mq  | <b>99,10</b>  |  |
| E03.022.020.d | spessore lamiera 12/10, diametro da 1.210 a 2.000 mm   | mq  | <b>94,34</b>  |  |
| E03.022.025   | Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto:   |     |               |  |
| E03.022.025.a | sospensione unica a soffitto   | cad | <b>6,82</b>   |  |
| E03.022.025.b | sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm   | cad | <b>20,33</b>  |  |
| E03.022.025.c | sospensione doppia a soffitto per diametri oltre 750 mm  | cad | <b>78,64</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| E03.022.025.d | supporto doppio a pavimento   | cad | <b>98,33</b>  |  |
| E03.022.025.e | supporto a parete   | cad | <b>144,53</b> |  |
|               | Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: |     |               |  |
| E03.022.030   | al kg:  |     |               |  |
| E03.022.030.a | spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm   | kg  | <b>7,72</b>   |  |
| E03.022.030.b | spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm   | kg  | <b>5,15</b>   |  |
| E03.022.030.c | spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm  | kg  | <b>4,38</b>   |  |
| E03.022.030.d | spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm  | kg  | <b>3,99</b>   |  |
| E03.022.035   | al mq:  |     |               |  |
| E03.022.035.a | spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm   | mq  | <b>39,38</b>  |  |
| E03.022.035.b | spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm   | mq  | <b>34,11</b>  |  |
| E03.022.035.c | spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm  | mq  | <b>35,26</b>  |  |
| E03.022.035.d | spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm  | mq  | <b>38,61</b>  |  |
|               | Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto:  |     |               |  |
| E03.022.040   | al kg:  |     |               |  |
| E03.022.040.a | spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm   | kg  | <b>25,23</b>  |  |
| E03.022.040.b | spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm   | kg  | <b>12,74</b>  |  |
| E03.022.040.c | spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm  | kg  | <b>8,88</b>   |  |
| E03.022.040.d | spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm  | kg  | <b>6,44</b>   |  |
| E03.022.045   | al mq:  |     |               |  |
| E03.022.045.a | spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm   | mq  | <b>128,44</b> |  |
| E03.022.045.b | spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm   | mq  | <b>94,94</b>  |  |
| E03.022.045.c | spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm  | mq  | <b>71,69</b>  |  |
| E03.022.045.d | spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm  | mq  | <b>61,52</b>  |  |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| E03.022.050   | Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto:   |     |               |  |
| E03.022.050.a | sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm  | cad | <b>11,33</b>  |  |
| E03.022.050.b | sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore oltre 750 mm   | cad | <b>28,31</b>  |  |
| E03.022.050.c | supporto doppio a pavimento   | cad | <b>123,94</b> |  |
| E03.022.050.d | supporto a parete   | cad | <b>216,47</b> |  |
|               | Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti per quantità di condotte fornite:   |     |               |  |
| E03.022.055   | per unità di misura espressa in kg:   |     |               |  |
| E03.022.055.a | da 0 a 1.000 kg   | K   | <b>1,50</b>   |  |
| E03.022.055.b | da 1.001 a 3.000 kg   | K   | <b>1,10</b>   |  |
| E03.022.055.c | da 3.001 a 10.000 kg  | K   | <b>1,00</b>   |  |
| E03.022.055.d | da 10.001 a 30.000 kg   | K   | <b>0,90</b>   |  |
| E03.022.060   | per unità di misura espressa in mq:   |     |               |  |
| E03.022.060.a | da 0 a 140 mq   | K   | <b>1,50</b>   |  |
| E03.022.060.b | da 141 a 345 mq   | K   | <b>1,10</b>   |  |
| E03.022.060.c | da 346 a 1.015 mq   | K   | <b>1,00</b>   |  |
| E03.022.060.d | da 1.046 a 3.045 mq   | K   | <b>0,90</b>   |  |
| E03.022.065   | Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro   | m   | <b>30,00</b>  |  |
|               | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanic espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: |     |               |  |
| E03.022.070   | per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm:   |     |               |  |



|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
| E03.022.070.a | spessore alluminio interno 200 μ ed esterno 80 μ   | mq | <b>62,32</b> | 20 |
| E03.022.070.b | spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 80 μ  | mq | <b>59,79</b> | 21 |
| E03.022.075   | per ambienti esterni, densità 46 ÷ 50 kg/mc, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, spessore pannello 30,5 mm:  |    |              |    |
| E03.022.075.a | spessore alluminio interno 200 μ ed esterno 200 μ  | mq | <b>84,84</b> | 22 |
| E03.022.075.b | spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 200 μ   | mq | <b>82,31</b> | 23 |
| E03.022.080   | Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria in ambienti con atmosfere aggressive, composta da pannelli sandwich di spessore 20,5 mm costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, densità 50 ± 54 kg/mc, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 80 mm accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 mm, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio | mq | <b>54,09</b> | 23 |
| E03.022.085   | Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri:   |    |              |    |
| E03.022.085.a | pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 μ  | mq | <b>54,44</b> | 21 |
| E03.022.085.b | pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 200 μ   | mq | <b>56,04</b> | 21 |
| E03.022.085.c | pannello spessore 30 ÷ 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 200 μ   | mq | <b>77,96</b> | 30 |
| E03.022.085.d | pannello spessore 30 ÷ 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 500 μ   | mq | <b>96,32</b> | 28 |
| E03.022.085.e | sovraprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe), da conteggiare sui mq effettivi degli stessi  | %  | <b>10</b>    |    |

|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| E03.022.090   | Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno INOX AISI 316L ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri:   |    |               |    |
| E03.022.090.a | pannello spessore totale 21 mm   | mq | <b>100,49</b> | 12 |
| E03.022.090.b | sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe), da conteggiare sui mq effettivi degli stessi   | %  | <b>10</b>     |    |
| E03.022.095   | Condotta con garanzia di efficienza antimicrobica autosanificante decennale ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno in alluminio liscio con inclusione (non laccatura) di antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro oltre 600 agenti patogeni (es. Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes) ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette trattati argento zeolite, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: |    |               |    |
| E03.022.095.a | pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 80 µ  | mq | <b>62,89</b>  | 20 |
| E03.022.095.b | pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno antimicrobico 200 µ   | mq | <b>67,97</b>  | 18 |
| E03.022.095.c | pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 µ e interno antimicrobico 200 µ  | mq | <b>90,76</b>  | 27 |
| E03.022.095.d | sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe), da conteggiare sui mq effettivi degli stessi   | %  | <b>10</b>     |    |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| E03.022.100   | Condotta per termoventilazione e condizionamento aria realizzata con pannelli sandwich con trattamento antimicrobico, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanic espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, densità 50-54 kg/mc, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale li = 0,022 W (m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione: |    |              |    |
| E03.022.100.a | pannello spessore 20,5 mm, rivestito da alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ   | mq | <b>58,56</b> | 21 |
| E03.022.100.b | pannello spessore 20,5 mm, rivestito da alluminio interno 80 µ ed esterno 80 µ  | mq | <b>56,79</b> | 21 |
| E03.022.100.c | pannello spessore 30,5 mm, rivestito da alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ protetto con 2 g/mq di lacca antiossidante al poliestere trattato esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per una assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti  | mq | <b>82,41</b> | 23 |
| E03.022.100.d | pannello spessore 30,5 mm, rivestito da alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ protetto con 2 g/mq di lacca antiossidante al poliestere trattato esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per una assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti   | mq | <b>78,62</b> | 25 |
| E03.022.105   | Coefficiente di correzione ai prezzi relativi alle condotte con pannelli in schiuma di poliuretano espanso per impianti di modeste dimensioni (per unità di misura espressa in mq), fino a 200 mq   | K  | <b>1,50</b>  |    |
|               | Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, resistente ai raggi UV, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo ≥ 2.000 mqhPa/mg, resistente a pressione fino a 3.000 Pa, conduttività termica iniziale del canale e degli accessori 0,0206 W/mK, posto ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 m:    |    |              |    |
| E03.022.110   | elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ:   |    |              |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.022.110.a | diametro nominale 200 mm   | m   | <b>99,52</b>  | 12 |
| E03.022.110.b | diametro nominale 300 mm   | m   | <b>112,23</b> | 10 |
| E03.022.110.c | diametro nominale 400 mm   | m   | <b>124,44</b> | 9  |
| E03.022.110.d | diametro nominale 500 mm   | m   | <b>142,08</b> | 9  |
| E03.022.110.e | diametro nominale 600 mm   | m   | <b>160,74</b> | 7  |
| E03.022.115   | curva a 45° per canale circolare, spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ:   |     |               |    |
| E03.022.115.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>79,48</b>  | 15 |
| E03.022.115.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>94,44</b>  | 13 |
| E03.022.115.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>113,86</b> | 10 |
| E03.022.115.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>129,08</b> | 9  |
| E03.022.115.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>149,95</b> | 8  |
| E03.022.120   | curva a 90° per canale circolare, spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ:   |     |               |    |
| E03.022.120.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>119,20</b> | 10 |
| E03.022.120.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>145,80</b> | 8  |
| E03.022.120.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>179,77</b> | 6  |
| E03.022.120.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>193,53</b> | 6  |
| E03.022.120.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>215,86</b> | 6  |
| E03.022.125   | riduzione per canale circolare, spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ:   |     |               |    |
| E03.022.125.a | diametro nominale 200 - 300 - 400 mm   | cad | <b>144,92</b> | 8  |
| E03.022.125.b | diametro nominale 400 - 500 - 600 mm   | cad | <b>195,78</b> | 6  |
| E03.022.130   | raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ:   |     |               |    |
| E03.022.130.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>303,56</b> | 2  |
| E03.022.130.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>334,83</b> | 2  |
| E03.022.130.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>383,57</b> | 2  |
| E03.022.130.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>427,93</b> | 2  |
| E03.022.130.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>477,39</b> | 2  |
| E03.022.135   | raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm:              |     |               |    |
| E03.022.135.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>225,72</b> | 3  |
| E03.022.135.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>246,09</b> | 3  |
| E03.022.135.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>272,27</b> | 2  |
| E03.022.135.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>300,65</b> | 2  |
| E03.022.135.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>327,55</b> | 2  |
| E03.022.140   | raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm: |     |               |    |
| E03.022.140.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>313,01</b> | 2  |
| E03.022.140.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>339,19</b> | 2  |
| E03.022.140.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>372,65</b> | 2  |
| E03.022.140.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>409,75</b> | 2  |
| E03.022.140.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>443,93</b> | 2  |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.022.145   | raccordo dinamico a 45° per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ:   |     |               |    |
| E03.022.145.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>225,00</b> | 3  |
| E03.022.145.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>250,45</b> | 3  |
| E03.022.145.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>282,46</b> | 2  |
| E03.022.145.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>319,56</b> | 2  |
| E03.022.145.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>356,65</b> | 2  |
| E03.022.150   | raccordo doppio dinamico a 45° per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 µ ed esterno 120 µ:  |     |               |    |
| E03.022.150.a | diametro nominale 200 mm   | cad | <b>313,01</b> | 2  |
| E03.022.150.b | diametro nominale 300 mm   | cad | <b>347,20</b> | 2  |
| E03.022.150.c | diametro nominale 400 mm   | cad | <b>392,30</b> | 2  |
| E03.022.150.d | diametro nominale 500 mm   | cad | <b>443,21</b> | 2  |
| E03.022.150.e | diametro nominale 600 mm   | cad | <b>495,58</b> | 2  |
| E03.022.155   | Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti per impianti di modeste dimensioni (per unità di misura espressa in m), fino a 200 m   | K   | <b>1,50</b>   |    |
| E03.022.160   | Condotta di ventilazione, o rivestimento di elementi esistenti, in lastre di silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe 0, spessore 40 mm, unite tra loro con sovrapposizione, sui giunti, di una striscia di lastra in silicato di calcio a matrice cementizia, esente da amianto e omologata in classe 0, avente larghezza 100 mm e spessore 10 mm, con graffe in acciaio; il tutto fissato al soffitto con tiranti in acciaio, per mezzo di tassello ad espansione ed uniti tra loro nella parte inferiore della condotta con profili angolari d'acciaio, esclusi i pezzi speciali quali curve, diramazioni, etc.; in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, al metro lineare per le seguenti sezioni: |     |               |    |
| E03.022.160.a | 300 x 300 mm   | m   | <b>157,37</b> | 28 |
| E03.022.160.b | 400 x 400 mm   | m   | <b>189,86</b> | 24 |
| E03.022.160.c | 500 x 500 mm   | m   | <b>221,82</b> | 20 |
| E03.022.165   | Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di reazione al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi:  |     |               |    |
| E03.022.165.a | diametro nominale 102 mm   | m   | <b>8,15</b>   | 14 |
| E03.022.165.b | diametro nominale 127 mm   | m   | <b>9,02</b>   | 13 |
| E03.022.165.c | diametro nominale 152 mm   | m   | <b>10,81</b>  | 14 |
| E03.022.165.d | diametro nominale 203 mm   | m   | <b>14,56</b>  | 16 |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| E03.022.165.e | diametro nominale 254 mm   | m | <b>17,46</b> | 13 |
| E03.022.165.f | diametro nominale 315 mm   | m | <b>21,85</b> | 12 |
| E03.022.170   | Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di reazione al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: |   |              |    |
| E03.022.170.a | diametro nominale 102 mm   | m | <b>15,72</b> | 7  |
| E03.022.170.b | diametro nominale 127 mm   | m | <b>17,46</b> | 6  |
| E03.022.170.c | diametro nominale 152 mm   | m | <b>19,30</b> | 8  |
| E03.022.170.d | diametro nominale 203 mm   | m | <b>24,74</b> | 9  |
| E03.022.170.e | diametro nominale 254 mm   | m | <b>30,56</b> | 8  |
| E03.022.170.f | diametro nominale 315 mm   | m | <b>36,84</b> | 7  |
| E03.022.175   | Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio:   |   |              |    |
| E03.022.175.a | diametro nominale 102 mm   | m | <b>6,90</b>  | 17 |
| E03.022.175.b | diametro nominale 127 mm   | m | <b>7,73</b>  | 15 |
| E03.022.175.c | diametro nominale 152 mm   | m | <b>10,02</b> | 15 |
| E03.022.175.d | diametro nominale 160 mm   | m | <b>10,93</b> | 14 |
| E03.022.175.e | diametro nominale 203 mm   | m | <b>13,59</b> | 17 |
| E03.022.175.f | diametro nominale 254 mm   | m | <b>16,32</b> | 14 |
| E03.022.175.g | diametro nominale 305 mm   | m | <b>21,12</b> | 13 |
| E03.022.175.h | diametro nominale 356 mm   | m | <b>24,68</b> | 11 |
| E03.022.175.i | diametro nominale 406 mm   | m | <b>28,26</b> | 12 |
| E03.022.175.j | diametro nominale 457 mm   | m | <b>31,75</b> | 11 |
| E03.022.175.k | diametro nominale 508 mm   | m | <b>35,71</b> | 11 |
| E03.022.180   | Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo  |   |              |    |

|               |  |    |              |    |
|---------------|--|----|--------------|----|
|               | delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio:  |    |              |    |
| E03.022.180.a | diametro nominale 102 mm   | m  | <b>11,22</b> | 10 |
| E03.022.180.b | diametro nominale 127 mm   | m  | <b>13,04</b> | 9  |
| E03.022.180.c | diametro nominale 152 mm   | m  | <b>14,34</b> | 10 |
| E03.022.180.d | diametro nominale 160 mm   | m  | <b>15,33</b> | 10 |
| E03.022.180.e | diametro nominale 203 mm   | m  | <b>17,99</b> | 13 |
| E03.022.180.f | diametro nominale 254 mm   | m  | <b>26,80</b> | 9  |
| E03.022.180.g | diametro nominale 356 mm   | m  | <b>31,59</b> | 9  |
| E03.022.180.h | diametro nominale 406 mm   | m  | <b>36,23</b> | 9  |
| E03.022.180.i | diametro nominale 457 mm   | m  | <b>40,63</b> | 9  |
| E03.022.180.j | diametro nominale 508 mm   | m  | <b>43,60</b> | 9  |
| E03.025       | <b>COIBENTAZIONE DI CANALI IN LAMIERA</b>  |    |              |    |
| E03.025.005   | Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra   | mq | <b>24,61</b> | 56 |
| E03.025.010   | Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamente con lamierino di alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni | mq | <b>56,71</b> | 37 |
| E03.028       | <b>ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AEREAULICHE</b>  |    |              |    |
| E03.028.005   | Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:  |    |              |    |
| E03.028.005.a | dimensioni lato maggiore o diametro da 0 a 300 mm  | mq | <b>25,80</b> |    |
| E03.028.005.b | dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm  | mq | <b>17,20</b> |    |
| E03.028.005.c | dimensioni lato maggiore o diametro da 760 a 1.200 mm  | mq | <b>8,60</b>  |    |
| E03.028.005.d | dimensioni lato maggiore o diametro da 1.210 a 2.000 mm  | mq | <b>4,30</b>  |    |
| E03.028.010   | Opere di taratura, bilanciamento e collaudo delle condotte realizzate con idonea apparecchiatura e strumentazione, riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:  |    |              |    |
| E03.028.010.a | dimensioni lato maggiore o diametro da 0 a 300 mm  | mq | <b>25,80</b> |    |

|               |   |     |               |  |
|---------------|---|-----|---------------|--|
| E03.028.010.b | dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm   | mq  | <b>17,20</b>  |  |
| E03.028.010.c | dimensioni lato maggiore o diametro da 760 a 1.200 mm   | mq  | <b>8,60</b>   |  |
| E03.028.010.d | dimensioni lato maggiore o diametro da 1.210 a 2.000 mm   | mq  | <b>4,30</b>   |  |
| E03.028.015   | Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR:  |     |               |  |
| E03.028.015.a | dimensioni lato maggiore o diametro da 0 a 300 mm   | mq  | <b>96,90</b>  |  |
| E03.028.015.b | dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm   | mq  | <b>17,80</b>  |  |
| E03.028.015.c | dimensioni lato maggiore o diametro da 760 a 1.200 mm   | mq  | <b>10,40</b>  |  |
| E03.028.015.d | dimensioni lato maggiore o diametro da 1.210 a 2.000 mm   | mq  | <b>6,80</b>   |  |
| E03.031       | <b>MANUTENZIONE IGIENICA IMPIANTI AERULICI</b>  |     |               |  |
| E03.031.005   | Primo sopralluogo tendente ad accertare lo stato igienico del circuito aerulico, comprendente: - Valutazione delle problematiche igieniche ed epidemiologiche legate alla struttura in oggetto - Censimento degli impianti presenti e degli apparati che li compongono - Consultazione e verifica di tutta la documentazione inerente gli impianti presenti - Valutazione delle criticità di natura igienico sanitaria degli impianti presenti - Valutazione delle problematiche tecniche degli impianti presenti - Valutazione delle problematiche di sicurezza relative all'eventuale cantiere - Analisi funzionale degli impianti:   |     |               |  |
| E03.031.005.a | fino a 2.000 mc/h   | cad | <b>332,00</b> |  |
| E03.031.005.b | da 2.000 a 12.000 mc/h  | cad | <b>463,00</b> |  |
| E03.031.005.c | da 12.000 a 30.000 mc/h   | cad | <b>548,00</b> |  |
| E03.031.005.d | oltre 30.000 mc/h   | cad | <b>664,00</b> |  |
| E03.031.010   | Ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi prima di qualsiasi intervento, allo scopo di determinare le condizioni igieniche della rete aerulica attraverso le seguenti operazioni:- Video-ispezione su un campione statistico significativo dell'impianto stesso (nel NADCA ACR 2013 è previsto il 40% dell'intero circuito a servizio di una unità di trattamento dell'aria) - Prelievi microbiologici di superficie nelle UTA - Prelievi gravimetrici e microbiologici delle polveri nelle condotte aeruliche - Prelievi microbiologici dell'aria immessa negli ambienti - Campionamenti microbiologici dell'acqua di umidificazione/condensa - Prelievi fisici o particellari - Ispezione funzionale degli impianti - Documentazione di progetto degli impianti. L'esito dell'ispezione Tecnica deve essere documentato da apposita Relazione Tecnica di |     |               |  |



|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
|               | Ispezione, completa dei suoi allegati, contenente quanto riportato nel Protocollo Operativo AIISA:   |     |                 |  |
| E03.031.010.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>2.596,00</b> |  |
| E03.031.010.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>4.077,00</b> |  |
| E03.031.010.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>5.010,00</b> |  |
| E03.031.010.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>6.326,00</b> |  |
| E03.031.015   | Misure di contenimento della contaminazione ambientale al fine di evitare fenomeni di cross-contamination scelte in funzione dell'ambito di lavoro (sanitario, commerciale, etc.) e dello stato igienico degli impianti rilevato durante l'Ispezione Tecnica. Il prezzo è espresso per metro lineare di circuito di condotte come risultante dal computo:  |     |                 |  |
| E03.031.015.a | controlli ingegneristici minimi (livello 1): - Stendere coperture di protezione sulle pavimentazioni e sulle apparecchiature presenti - Pulire e sigillare adeguatamente tutte le attrezzature ed i dispositivi di lavoro  | m   | <b>4,00</b>     |  |
| E03.031.015.b | contenimento dell'area di lavoro senza unità di decontaminazione (livello 2): - Tutte le misure previste per il livello 1 - Isolare l'area di lavoro attraverso l'installazione di barriere di confinamento - Coprire la pavimentazione con un doppio foglio di polietilene - Mantenere la camera di confinamento in depressione rispetto agli ambienti confinanti attraverso l'utilizzo di un aspiratore dotato di filtro HEPA - Aspirare le pareti interne alla camera con un aspiratore dotato di filtro HEPA prima di rimuovere o spostare la stessa | m   | <b>10,00</b>    |  |
| E03.031.015.c | contenimento dell'area di lavoro con unità di decontaminazione a camera singola (livello 3): - Tutte le misure previste per il livello 2 - Creare una camera di decontaminazione adiacente alla zona di contenimento e separata da essa da un doppio foglio di polietilene - Monitorare il rispetto della pressione negativa nelle aree di contenimento - Monitorare che il livello di particolato presente all'interno delle aree di confinamento non superi quello degli ambienti circostanti  | m   | <b>16,00</b>    |  |
| E03.031.015.d | contenimento dell'area di lavoro con unità di decontaminazione a camera doppia (livello 4): - Tutte le misure previste per il livello 3 - Creare due camere di decontaminazione  | m   | <b>18,00</b>    |  |
|               | Riqualficazione di unità di trattamento dell'aria, del tipo prefabbricato a sezioni componibili, comprendente: distacco dei collegamenti elettrici; isolamento dell'apparecchiatura dal resto del circuito, asportazione meccanica delle polveri depositate; pulizia del ventilatore e della struttura di supporto; pulizia delle batterie di scambio termico; sostituzione del pacco alveolare della sezione umidificazione; disinfezione delle superfici interne; eventuale trattamento inertizzante delle superfici interne;                          |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
|               | ripristino dei collegamenti elettrici. Escluso smontaggio e successivo ripristino delle sezioni componibili  |     |                 |  |
| E03.031.020   | UTA 1 batteria senza umidificazione:   |     |                 |  |
| E03.031.020.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>1.388,00</b> |  |
| E03.031.020.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>1.897,00</b> |  |
| E03.031.020.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>2.405,00</b> |  |
| E03.031.020.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>2.913,00</b> |  |
| E03.031.020.e | sovrapprezzo per presenza di recuperatore di calore nell'apparecchiatura   | %   | <b>40,00</b>    |  |
| E03.031.025   | UTA 1 batteria con umidificazione:   |     |                 |  |
| E03.031.025.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>1.744,00</b> |  |
| E03.031.025.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>1.422,00</b> |  |
| E03.031.025.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>3.101,00</b> |  |
| E03.031.025.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>3.779,00</b> |  |
| E03.031.025.e | sovrapprezzo per presenza di recuperatore di calore nell'apparecchiatura   | %   | <b>40,00</b>    |  |
| E03.031.030   | UTA 2 batterie con umidificazione:   |     |                 |  |
| E03.031.030.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>2.151,00</b> |  |
| E03.031.030.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>3.001,00</b> |  |
| E03.031.030.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>3.850,00</b> |  |
| E03.031.030.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>4.698,00</b> |  |
| E03.031.030.e | sovrapprezzo per presenza di recuperatore di calore nell'apparecchiatura   | %   | <b>40,00</b>    |  |
| E03.031.035   | UTA 3 batterie con umidificazione:   |     |                 |  |
| E03.031.035.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>2.559,00</b> |  |
| E03.031.035.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>3.578,00</b> |  |
| E03.031.035.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>4.598,00</b> |  |
| E03.031.035.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>5.619,00</b> |  |
| E03.031.035.e | sovrapprezzo per presenza di recuperatore di calore nell'apparecchiatura   | %   | <b>40,00</b>    |  |
|               | Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma UNI EN 12097: |     |                 |  |
| E03.031.040   | per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti dimensioni:  |     |                 |  |
| E03.031.040.a | 300 x 100 mm   | cad | <b>61,00</b>    |  |
| E03.031.040.b | 400 x 200 mm   | cad | <b>73,00</b>    |  |
| E03.031.040.c | 500 x 400 mm   | cad | <b>105,00</b>   |  |
| E03.031.045   | per condotte rettangolari prive di isolamento:   |     |                 |  |
| E03.031.045.a | 300 x 100 mm   | cad | <b>41,00</b>    |  |
| E03.031.045.b | 400 x 200 mm   | cad | <b>46,00</b>    |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| E03.031.045.c | 500 x 400 mm  | cad | <b>59,00</b> |  |
| E03.031.050   | per condotte circolari con isolamento:  |     |              |  |
| E03.031.050.a | 300 x 100 mm  | cad | <b>71,00</b> |  |
| E03.031.050.b | 400 x 200 mm  | cad | <b>71,00</b> |  |
| E03.031.050.c | 500 x 400 mm  | cad | <b>91,00</b> |  |
| E03.031.055   | per condotte circolari prive di isolamento:   |     |              |  |
| E03.031.055.a | 300 x 100 mm  | cad | <b>41,00</b> |  |
| E03.031.055.b | 400 x 200 mm  | cad | <b>42,00</b> |  |
| E03.031.055.c | 500 x 400 mm  | cad | <b>46,00</b> |  |
| E03.031.060   | Bonifica del circuito delle condotte eseguita attraverso la pulizia meccanica secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili sono escluse perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica e la rimozione del particolato, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito; aspirazione delle polveri e dei residui rimossi mediante l'utilizzo di unità aspirante munita di adeguata filtrazione, con ultimo stadio costituito da filtri HEPA se l'aria estratta dal circuito viene immessa negli ambienti occupati, (nel prezzo è compresa la pulizia delle attrezzature eseguita a fine lavoro): |     |              |  |
| E03.031.060.a | fino a 2.000 mc/h   | m   | <b>23,00</b> |  |
| E03.031.060.b | da 2.000 a 12.000 mc/h  | m   | <b>26,00</b> |  |
| E03.031.060.c | da 12.000 a 30.000 mc/h   | m   | <b>36,00</b> |  |
| E03.031.060.d | oltre 30.000 mc/h   | m   | <b>43,00</b> |  |
| E03.031.065   | Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita lungo il circuito, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili sono escluse perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): scelta del prodotto disinfettante adatto al circuito oggetto dell'intervento, sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle condotte; disinfezione attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito:   |     |              |  |
| E03.031.065.a | fino a 2.000 mc/h   | m   | <b>6,00</b>  |  |
| E03.031.065.b | da 2.000 a 12.000 mc/h  | m   | <b>14,00</b> |  |
| E03.031.065.c | da 12.000 a 30.000 mc/h   | m   | <b>23,00</b> |  |
| E03.031.065.d | oltre 30.000 mc/h   | m   | <b>31,00</b> |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
| E03.031.070   | Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita con nebulizzazione, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo le seguenti procedure (le condotte flessibili sono escluse perché oggetto di sostituzione con altrettante di uguali caratteristiche e nuove): scelta del prodotto disinfettante adatto al circuito oggetto dell'intervento; disinfezione attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione di disinfettante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito:                        |     |               |  |
| E03.031.070.a | fino a 2.000 mc/h  | m   | <b>15,00</b>  |  |
| E03.031.070.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | m   | <b>11,00</b>  |  |
| E03.031.070.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | m   | <b>9,00</b>   |  |
| E03.031.070.d | oltre 30.000 mc/h  | m   | <b>9,00</b>   |  |
| E03.031.075   | Incapsulamento delle superfici interne delle condotte eseguito, sempre dopo la pulizia meccanica, secondo le seguenti procedure: scelta del prodotto incapsulante adatto al circuito oggetto dell'intervento, sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle condotte; incapsulamento attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per l'applicazione dell'incapsulante, scelta in funzione delle caratteristiche del circuito: |     |               |  |
| E03.031.075.a | fino a 2.000 mc/h  | m   | <b>12,00</b>  |  |
| E03.031.075.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | m   | <b>29,00</b>  |  |
| E03.031.075.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | m   | <b>46,00</b>  |  |
| E03.031.075.d | oltre 30.000 mc/h  | m   | <b>60,00</b>  |  |
|               | Bonifica dei componenti aeraulici di linea, comprendente: inserimento di due portine d'ispezione prima e dopo il componente oppure, in alternativa, smontaggio dello stesso; pulizia e disinfezione mediante asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con l'utilizzo di soluzione ad elevato potere disincrostante; i componenti aeraulici di linea comprendono:   |     |               |  |
| E03.031.080   | componenti di linea gruppo A: porta filtri, se inseriti nella rete e non sulle unità di trattamento aria; serrande di taratura; serrande di sovrappressione; plenum, diversi da quelli dei terminali aeraulici   |     |               |  |
| E03.031.080.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>156,00</b> |  |
| E03.031.080.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>188,00</b> |  |
| E03.031.080.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>230,00</b> |  |
| E03.031.080.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>283,00</b> |  |
| E03.031.085   | componenti di linea gruppo B: serrande tagliafuoco; silenziatori; batterie ad acqua e/o elettriche; regolatori di portata; cassette miscelatrici:  |     |               |  |
| E03.031.085.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>289,00</b> |  |
| E03.031.085.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>355,00</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E03.031.085.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>439,00</b>   |  |
| E03.031.085.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>542,00</b>   |  |
|               | Bonifica dei terminali aeraulici di immissione e ripresa dell'aria, comprendente: distacco dei terminali dalla loro posizione di funzionamento sulle condotte e/o sui plenums; pulizia e disinfezione mediante asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con l'utilizzo di soluzione ad elevato potere disincrostante; i terminali aeraulici comprendono: |     |                 |  |
| E03.031.090   | terminali aeraulici gruppo A: terminali di presa aria esterna ed espulsione; griglie di ripresa; griglie di aspirazione; griglie di presa aria esterna e di espulsione; bocchette di mandata; diffusori; valvole di ventilazione:  |     |                 |  |
| E03.031.090.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>63,00</b>    |  |
| E03.031.090.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>83,00</b>    |  |
| E03.031.090.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>114,00</b>   |  |
| E03.031.090.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>161,00</b>   |  |
| E03.031.095   | terminali aeraulici gruppo B con plenum: terminali di presa aria esterna ed espulsione; griglie di ripresa; griglie di aspirazione; griglie di presa aria esterna e di espulsione; bocchette di mandata; diffusori; valvole di ventilazione, plenum:   |     |                 |  |
| E03.031.095.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>91,00</b>    |  |
| E03.031.095.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>125,00</b>   |  |
| E03.031.095.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>176,00</b>   |  |
| E03.031.095.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>253,00</b>   |  |
| E03.031.100   | terminali aeraulici gruppo C: diffusori tessili (importo riferito al ml di sviluppo); ugelli a lunga gittata; terminali a dislocamento; travi fredde:  |     |                 |  |
| E03.031.100.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>227,00</b>   |  |
| E03.031.100.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>329,00</b>   |  |
| E03.031.100.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>483,00</b>   |  |
| E03.031.100.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>714,00</b>   |  |
| E03.031.105   | terminali aeraulici gruppo D con plenum: diffusori tessili (importo riferito al ml di sviluppo); ugelli a lunga gittata; terminali a dislocamento; travi fredde, plenum:   |     |                 |  |
| E03.031.105.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>363,00</b>   |  |
| E03.031.105.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>534,00</b>   |  |
| E03.031.105.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>789,00</b>   |  |
| E03.031.105.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>1.174,00</b> |  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
| E03.031.110   | Bonifica di unità locale o terminale di sistema centralizzato ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a fan-coils e/o split system, comprendente: smontaggio o apertura del mobile a protezione dell'apparecchiatura; disconnessione elettrica dell'apparecchiatura; pulizia e disinfezione dell'apparecchiatura mediante asportazione su tutte le parti interne ed esterne e delle batterie alettate dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici mediante l'utilizzo di una soluzione ad elevato potere disincrostante e quindi asportato mediante idoneo aspira liquidi dotato di filtro HEPA; rimontaggio delle parti precedentemente rimosse e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura; i prezzi esposti sono relativi ad apparecchiature con una sola batteria (sono escluse le apparecchiature a doppia batteria per le quali i prezzi sono a richiesta):   |     |                 |    |
| E03.031.110.a | pavimento  | cad | <b>142,00</b>   |    |
| E03.031.110.b | parete alta  | cad | <b>190,00</b>   |    |
| E03.031.110.c | soffitto   | cad | <b>261,00</b>   |    |
| E03.031.115   | Ispezione tecnica finale, da effettuarsi dopo la realizzazione degli interventi di bonifica, allo scopo di verificare l'esito degli interventi stessi attraverso la ripetizione di tutte le operazioni effettuate durante l'ispezione tecnica iniziale. Le operazioni essenziali da effettuare sono le seguenti: -Video-ispezione/servizio fotografico di tutti i componenti dell'impianto oggetto dell'ispezione tecnica iniziale -Controllo e verifica di tutti gli apparati che sono stati eventualmente oggetto di modifiche temporanee - Analisi gravimetriche (Nadca Vacuum Test) da effettuare su campioni di polveri adese. L'esito dell'ispezione tecnica finale deve essere documentato da apposita Relazione Tecnica di Ispezione post Bonifica, completa dei suoi allegati, contenente quanto riportato nel Protocollo Operativo AISA. A completamento della documentazione deve essere fornito un Piano di Controllo e Monitoraggio che contenga le tempistiche per le visite di sorveglianza sullo stato igienico dell'impianto aeraulico: |     |                 |    |
| E03.031.115.a | fino a 2.000 mc/h  | cad | <b>2.744,00</b> |    |
| E03.031.115.b | da 2.000 a 12.000 mc/h   | cad | <b>4.301,00</b> |    |
| E03.031.115.c | da 12.000 a 30.000 mc/h  | cad | <b>5.308,00</b> |    |
| E03.031.115.d | oltre 30.000 mc/h  | cad | <b>6.610,00</b> |    |
| E03.034       | <b>BOCCHETTE E GRIGLIE</b>   |     |                 |    |
| E03.034.005   | Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di:  |     |                 |    |
| E03.034.005.a | 200 x 100 mm   | cad | <b>53,01</b>    | 28 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.034.005.b | 300 x 100 mm   | cad | <b>60,83</b>  | 25 |
| E03.034.005.c | 400 x 100 mm   | cad | <b>65,52</b>  | 22 |
| E03.034.005.d | 500 x 100 mm   | cad | <b>72,55</b>  | 21 |
| E03.034.005.e | 300 x 160 mm   | cad | <b>67,09</b>  | 22 |
| E03.034.005.f | 400 x 160 mm   | cad | <b>78,03</b>  | 19 |
| E03.034.005.g | 500 x 160 mm   | cad | <b>89,76</b>  | 17 |
| E03.034.005.h | 600 x 160 mm   | cad | <b>106,18</b> | 14 |
| E03.034.005.i | 800 x 160 mm   | cad | <b>134,31</b> | 11 |
| E03.034.005.j | 400 x 200 mm   | cad | <b>88,19</b>  | 17 |
| E03.034.005.k | 500 x 200 mm   | cad | <b>109,25</b> | 18 |
| E03.034.005.l | 600 x 200 mm   | cad | <b>119,42</b> | 17 |
| E03.034.005.m | 800 x 200 mm   | cad | <b>148,33</b> | 13 |
| E03.034.005.n | 500 x 300 mm   | cad | <b>146,72</b> | 17 |
| E03.034.005.o | 600 x 300 mm   | cad | <b>168,62</b> | 14 |
| E03.034.005.p | 800 x 300 mm   | cad | <b>178,78</b> | 13 |
| E03.034.005.q | 1.000 x 300 mm   | cad | <b>233,50</b> | 10 |
| E03.034.010   | Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: |     |               |    |
| E03.034.010.a | 300 x 160 mm   | cad | <b>77,32</b>  | 32 |
| E03.034.010.b | 400 x 160 mm   | cad | <b>81,12</b>  | 30 |
| E03.034.010.c | 500 x 160 mm   | cad | <b>89,47</b>  | 28 |
| E03.034.010.d | 600 x 160 mm   | cad | <b>94,78</b>  | 26 |
| E03.034.010.e | 300 x 200 mm   | cad | <b>84,91</b>  | 29 |
| E03.034.010.f | 400 x 200 mm   | cad | <b>93,26</b>  | 26 |
| E03.034.010.g | 500 x 200 mm   | cad | <b>97,06</b>  | 25 |
| E03.034.010.h | 600 x 200 mm   | cad | <b>101,61</b> | 25 |
| E03.034.010.i | 400 x 300 mm   | cad | <b>101,61</b> | 25 |
| E03.034.010.j | 500 x 300 mm   | cad | <b>116,03</b> | 21 |
| E03.034.010.k | 600 x 300 mm   | cad | <b>125,90</b> | 20 |
| E03.037       | <b>DIFFUSORI</b>   |     |               |    |
| E03.037.005   | Diffusore circolare (anemostato) a cono fisso del tipo in acciaio verniciato completo di serranda di regolazione, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di:                                   |     |               |    |
| E03.037.005.a | 150 mm   | cad | <b>89,53</b>  | 41 |
| E03.037.005.b | 200 mm   | cad | <b>98,92</b>  | 37 |
| E03.037.005.c | 250 mm   | cad | <b>109,08</b> | 34 |
| E03.037.005.d | 300 mm   | cad | <b>119,24</b> | 31 |
| E03.037.010   | Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di:                      |     |               |    |
| E03.037.010.a | 150 mm   | cad | <b>125,50</b> | 29 |
| E03.037.010.b | 200 mm   | cad | <b>141,92</b> | 26 |
| E03.037.010.c | 250 mm   | cad | <b>170,05</b> | 21 |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E03.037.010.d | 300 mm   | cad | <b>194,29</b> | 19 |
| E03.037.010.e | 350 mm   | cad | <b>233,38</b> | 16 |
| E03.037.010.f | 400 mm   | cad | <b>285,76</b> | 13 |
| E03.037.015   | Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di diffusore, serranda, griglia equalizzatrice, plenum, dato in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di:   |     |               |    |
| E03.037.015.a | 150 x 150 mm   | cad | <b>169,40</b> | 14 |
| E03.037.015.b | 225 x 225 mm   | cad | <b>197,54</b> | 13 |
| E03.037.015.c | 300 x 300 mm   | cad | <b>224,90</b> | 11 |
| E03.037.015.d | 375 x 375 mm   | cad | <b>260,08</b> | 9  |
|               | Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio:   |     |               |    |
| E03.037.020   | ad una feritoia:   |     |               |    |
| E03.037.020.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>117,46</b> | 42 |
| E03.037.020.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>136,43</b> | 36 |
| E03.037.020.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>153,13</b> | 32 |
| E03.037.025   | a due feritoie:  |     |               |    |
| E03.037.025.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>141,74</b> | 35 |
| E03.037.025.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>169,07</b> | 29 |
| E03.037.025.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>193,36</b> | 25 |
| E03.037.030   | a tre feritoie:  |     |               |    |
| E03.037.030.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>166,03</b> | 29 |
| E03.037.030.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>202,46</b> | 25 |
| E03.037.030.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>235,10</b> | 21 |
| E03.037.035   | a quattro feritoie:  |     |               |    |
| E03.037.035.a | lunghezza 1.000 mm   | cad | <b>190,32</b> | 26 |
| E03.037.035.b | lunghezza 1.500 mm   | cad | <b>235,86</b> | 21 |
| E03.037.035.c | lunghezza 2.000 mm   | cad | <b>275,33</b> | 18 |
| E03.040       | <b>SERRANDE TAGLIAFUOCO</b>  |     |               |    |
|               | Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: |     |               |    |
| E03.040.005   | altezza 200 mm:  |     |               |    |
| E03.040.005.a | base 200 mm  | cad | <b>350,27</b> | 21 |
| E03.040.005.b | base 300 mm  | cad | <b>365,12</b> | 20 |
| E03.040.005.c | base 400 mm  | cad | <b>382,33</b> | 19 |
| E03.040.005.d | base 500 mm  | cad | <b>397,18</b> | 18 |
| E03.040.005.e | base 600 mm  | cad | <b>412,81</b> | 18 |
| E03.040.005.f | base 700 mm  | cad | <b>427,66</b> | 17 |



|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E03.040.005.g | base 800 mm   | cad | <b>443,30</b> | 17 |
| E03.040.005.h | base 1.000 mm   | cad | <b>469,89</b> | 16 |
| E03.040.010   | altezza 300 mm:   |     |               |    |
| E03.040.010.a | base 200 mm   | cad | <b>364,35</b> | 21 |
| E03.040.010.b | base 300 mm   | cad | <b>380,76</b> | 19 |
| E03.040.010.c | base 400 mm   | cad | <b>399,53</b> | 18 |
| E03.040.010.d | base 500 mm   | cad | <b>415,94</b> | 17 |
| E03.040.010.e | base 600 mm   | cad | <b>433,93</b> | 17 |
| E03.040.010.f | base 700 mm   | cad | <b>450,35</b> | 17 |
| E03.040.010.g | base 800 mm   | cad | <b>460,50</b> | 16 |
| E03.040.010.h | base 1.000 mm   | cad | <b>503,50</b> | 14 |
| E03.040.015   | altezza 400 mm:   |     |               |    |
| E03.040.015.a | base 200 mm   | cad | <b>376,08</b> | 20 |
| E03.040.015.b | base 300 mm   | cad | <b>394,84</b> | 19 |
| E03.040.015.c | base 400 mm   | cad | <b>415,17</b> | 17 |
| E03.040.015.d | base 500 mm   | cad | <b>433,93</b> | 17 |
| E03.040.015.e | base 600 mm   | cad | <b>453,47</b> | 17 |
| E03.040.015.f | base 700 mm   | cad | <b>471,45</b> | 16 |
| E03.040.015.g | base 800 mm   | cad | <b>490,99</b> | 15 |
| E03.040.015.h | base 1.000 mm   | cad | <b>534,77</b> | 13 |
| E03.040.020   | altezza 500 mm:   |     |               |    |
| E03.040.020.a | base 200 mm   | cad | <b>393,27</b> | 19 |
| E03.040.020.b | base 300 mm   | cad | <b>413,60</b> | 18 |
| E03.040.020.c | base 400 mm   | cad | <b>436,27</b> | 17 |
| E03.040.020.d | base 500 mm   | cad | <b>455,81</b> | 16 |
| E03.040.020.e | base 600 mm   | cad | <b>476,92</b> | 16 |
| E03.040.020.f | base 700 mm   | cad | <b>497,25</b> | 15 |
| E03.040.020.g | base 800 mm   | cad | <b>523,83</b> | 14 |
| E03.040.020.h | base 1.000 mm   | cad | <b>566,04</b> | 13 |
| E03.040.025   | altezza 600 mm:   |     |               |    |
| E03.040.025.a | base 200 mm   | cad | <b>408,91</b> | 18 |
| E03.040.025.b | base 300 mm   | cad | <b>430,80</b> | 17 |
| E03.040.025.c | base 400 mm   | cad | <b>455,03</b> | 16 |
| E03.040.025.d | base 500 mm   | cad | <b>476,92</b> | 16 |
| E03.040.025.e | base 600 mm   | cad | <b>499,59</b> | 15 |
| E03.040.025.f | base 700 mm   | cad | <b>526,95</b> | 14 |
| E03.040.025.g | base 800 mm   | cad | <b>550,41</b> | 13 |
| E03.040.025.h | base 1.000 mm   | cad | <b>595,75</b> | 13 |
| E03.040.030   | Serranda tagliafuoco per condotti circolari classificata EI 120 S, realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallica tarato a 72 °C e disgiuntore termico, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del diametro nominale di: |     |               |    |
| E03.040.030.a | 200 mm  | cad | <b>362,78</b> | 21 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E03.040.030.b | 250 mm  | cad | <b>374,51</b> | 20 |
| E03.040.030.c | 315 mm  | cad | <b>401,09</b> | 18 |
| E03.040.030.d | 355 mm  | cad | <b>419,08</b> | 17 |
| E03.040.030.e | 400 mm  | cad | <b>443,30</b> | 17 |
| E03.040.030.f | 450 mm  | cad | <b>468,32</b> | 16 |
| E03.040.030.g | 500 mm  | cad | <b>460,50</b> | 16 |
| E03.040.030.h | 560 mm  | cad | <b>493,34</b> | 15 |
| E03.040.030.i | 630 mm  | cad | <b>528,52</b> | 14 |
|               | Serranda tagliafumo per canali di distribuzione dell'aria, con telaio e alette in acciaio zincato chiuse in caso d'incendio, passo 100 mm, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale: |     |               |    |
| E03.040.035   | altezza 410 mm:   |     |               |    |
| E03.040.035.a | base 400 mm   | cad | <b>261,14</b> | 35 |
| E03.040.035.b | base 600 mm   | cad | <b>281,47</b> | 32 |
| E03.040.035.c | base 800 mm   | cad | <b>301,01</b> | 30 |
| E03.040.035.d | base 1.000 mm   | cad | <b>320,55</b> | 28 |
| E03.040.035.e | base 1.200 mm   | cad | <b>340,88</b> | 26 |
| E03.040.040   | altezza 510 mm:   |     |               |    |
| E03.040.040.a | base 400 mm   | cad | <b>279,91</b> | 32 |
| E03.040.040.b | base 600 mm   | cad | <b>301,01</b> | 30 |
| E03.040.040.c | base 800 mm   | cad | <b>322,91</b> | 28 |
| E03.040.040.d | base 1.000 mm   | cad | <b>345,58</b> | 26 |
| E03.040.040.e | base 1.200 mm   | cad | <b>366,68</b> | 25 |
| E03.040.045   | altezza 610 mm:   |     |               |    |
| E03.040.045.a | base 400 mm   | cad | <b>297,10</b> | 30 |
| E03.040.045.b | base 600 mm   | cad | <b>320,55</b> | 28 |
| E03.040.045.c | base 800 mm   | cad | <b>344,79</b> | 26 |
| E03.040.045.d | base 1.000 mm   | cad | <b>369,81</b> | 25 |
| E03.040.045.e | base 1.200 mm   | cad | <b>393,27</b> | 23 |
| E03.040.050   | altezza 710 mm:   |     |               |    |
| E03.040.050.a | base 400 mm   | cad | <b>314,30</b> | 28 |
| E03.040.050.b | base 600 mm   | cad | <b>340,10</b> | 27 |
| E03.040.050.c | base 800 mm   | cad | <b>365,90</b> | 25 |
| E03.040.050.d | base 1.000 mm   | cad | <b>393,27</b> | 23 |
| E03.040.050.e | base 1.200 mm   | cad | <b>419,06</b> | 21 |
| E03.040.055   | altezza 810 mm:   |     |               |    |
| E03.040.055.a | base 400 mm   | cad | <b>333,06</b> | 27 |
| E03.040.055.b | base 600 mm   | cad | <b>360,43</b> | 25 |
| E03.040.055.c | base 800 mm   | cad | <b>387,79</b> | 23 |
| E03.040.055.d | base 1.000 mm   | cad | <b>417,49</b> | 21 |
| E03.040.055.e | base 1.200 mm   | cad | <b>444,85</b> | 21 |
| E03.040.060   | altezza 910 mm:   |     |               |    |
| E03.040.060.a | base 400 mm   | cad | <b>350,27</b> | 26 |
| E03.040.060.b | base 600 mm   | cad | <b>380,76</b> | 24 |

|               |               |     |               |    |
|---------------|---------------|-----|---------------|----|
| E03.040.060.c | base 800 mm   | cad | <b>409,67</b> | 22 |
| E03.040.060.d | base 1.000 mm | cad | <b>440,94</b> | 21 |
| E03.040.060.e | base 1.200 mm | cad | <b>471,44</b> | 19 |

#### E04. IMPIANTI ANTINCENDIO

|               |  | U.M | €               | %<br>Mdo |
|---------------|--|-----|-----------------|----------|
| E04.001       | <b>ESTINTORI</b>   |     |                 |          |
| E04.001.005   | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: |     |                 |          |
| E04.001.005.a | da kg 1, classe 8A-34BC  | cad | <b>48,32</b>    | 18       |
| E04.001.005.b | da kg 2, classe 13A-89BC   | cad | <b>50,97</b>    | 17       |
| E04.001.005.c | da kg 6, classe 34A-233BC  | cad | <b>65,14</b>    | 13       |
| E04.001.005.d | da kg 6, classe 55A-233BC  | cad | <b>81,08</b>    | 11       |
| E04.001.005.e | da kg 9, classe 55A-233BC  | cad | <b>91,70</b>    | 9        |
| E04.001.005.f | da kg 12, classe 55A-233BC   | cad | <b>102,33</b>   | 9        |
| E04.001.010   | Estintore ad anidride carbonica CO <sub>2</sub> , omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte:   |     |                 |          |
| E04.001.010.a | da kg 2, classe 34BC   | cad | <b>108,53</b>   | 8        |
| E04.001.010.b | da kg 5, classe 113BC  | cad | <b>159,00</b>   | 6        |
| E04.001.015   | Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica:  |     |                 |          |
| E04.001.015.a | kg 30, classe AB1C   | cad | <b>371,27</b>   | 2        |
| E04.001.015.b | kg 50, classe AB1C   | cad | <b>458,93</b>   | 2        |
| E04.001.015.c | kg 100, classe AB1C  | cad | <b>843,49</b>   | 1        |
| E04.001.020   | Estintore carrellato a CO <sub>2</sub> omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio:  |     |                 |          |
| E04.001.020.a | 18 kg, classe B8C  | cad | <b>938,24</b>   | 1        |
| E04.001.020.b | 27 kg, classe B8C  | cad | <b>1.396,93</b> | 1        |
| E04.001.020.c | 54 kg, classe B1C  | cad | <b>2.391,35</b> |          |
| E04.001.025   | Estintore automatico a polvere a soffitto ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica, escluso eventuale supporto da pagare a parte:   |     |                 |          |
| E04.001.025.a | da kg 6  | cad | <b>76,30</b>    | 12       |
| E04.001.025.b | da kg 12   | cad | <b>92,59</b>    | 9        |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E04.001.030   | Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte:  |     |               |    |
| E04.001.030.a | 2 kg, classe 13A 70B 40F  | cad | <b>102,20</b> | 9  |
| E04.001.030.b | 6 kg, classe 43A 233B 75F   | cad | <b>139,78</b> | 6  |
| E04.001.030.c | 9 kg, classe 55A 233B 75F   | cad | <b>176,21</b> | 5  |
| E04.001.035   | Posizionamento di estintore con supporto:   |     |               |    |
| E04.001.035.a | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 160 mm per estintore a polvere da 6 kg   | cad | <b>36,10</b>  | 15 |
| E04.001.035.b | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 140 mm per estintore a CO <sub>2</sub> da 5 kg   | cad | <b>37,87</b>  | 14 |
| E04.001.035.c | universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO <sub>2</sub> fino a 5 kg   | cad | <b>6,67</b>   | 66 |
| E04.004       | <b>CASSETTE ANTINCENDIO</b>   |     |               |    |
| E04.004.005   | Cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno, con portello completo di lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera compreso ogni onere, mezzo d'opera e magistero:   |     |               |    |
| E04.004.005.a | 370 x 610 x 210 mm, per UNI 45  | cad | <b>121,84</b> | 9  |
| E04.004.005.b | 500 x 680 x 260 mm, per UNI 70  | cad | <b>162,13</b> | 6  |
| E04.004.010   | Cassetta antincendio da incasso sigillabile in acciaio, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere: |     |               |    |
| E04.004.010.a | dimensione 355 x 550 x 150 mm, per idrante  | cad | <b>78,76</b>  | 41 |
| E04.004.010.b | dimensione 420 x 560 x 250 mm, per idrante  | cad | <b>94,26</b>  | 35 |
| E04.004.010.c | dimensione 800 x 400 x 400 mm   | cad | <b>165,09</b> | 20 |
| E04.004.010.d | dimensione 1000 x 500 x 500 mm  | cad | <b>214,68</b> | 15 |
| E04.004.015   | Cassetta antincendio da esterno sigillabile in acciaio preverniciata di colore rosso completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio:   |     |               |    |
| E04.004.015.a | dimensione 370 x 580 x 200 mm   | cad | <b>60,54</b>  | 20 |
| E04.004.015.b | dimensione 500 x 650 x 260 mm   | cad | <b>74,27</b>  | 17 |
| E04.004.015.c | dimensione 500 x 800 x 400 mm   | cad | <b>123,86</b> | 9  |
| E04.004.015.d | dimensione 800 x 400 x 400 mm   | cad | <b>115,18</b> | 10 |
| E04.004.015.e | dimensione 1000 x 500 x 500 mm  | cad | <b>136,63</b> | 9  |
| E04.004.020   | Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash):  |     |               |    |
| E04.004.020.a | dimensione 320 x 600 x 220 mm   | cad | <b>60,72</b>  | 17 |
| E04.004.020.b | dimensione 320 x 800 x 220 mm   | cad | <b>71,35</b>  | 14 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E04.004.025   | Cassetta in materiale plastico per idranti, completa di portello con lastra tipo safe crash, installata a muro, esclusi manichetta e lancia:  |     |               |    |
| E04.004.025.a | per bocca UNI 45  | cad | <b>113,50</b> | 9  |
| E04.004.025.b | per bocca UNI 70  | cad | <b>132,47</b> | 8  |
| E04.007       | <b>IDRANTI E NASPI</b>  |     |               |    |
| E04.007.005   | Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: |     |               |    |
| E04.007.005.a | manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm  | cad | <b>207,88</b> | 22 |
| E04.007.005.b | manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm  | cad | <b>218,95</b> | 21 |
| E04.007.005.c | manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm  | cad | <b>232,23</b> | 20 |
| E04.007.005.d | manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm  | cad | <b>243,30</b> | 19 |
| E04.007.010   | Idrante UNI 45 in cassetta da esterno in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash):                    |     |               |    |
| E04.007.010.a | manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm  | cad | <b>216,07</b> | 21 |
| E04.007.010.b | manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm  | cad | <b>227,14</b> | 21 |
| E04.007.010.c | manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm  | cad | <b>238,21</b> | 19 |
| E04.007.010.d | manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm  | cad | <b>253,71</b> | 18 |
| E04.007.015   | Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie:   |     |               |    |
| E04.007.015.a | manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm  | cad | <b>231,17</b> | 24 |
| E04.007.015.b | manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm  | cad | <b>242,24</b> | 22 |
| E04.007.015.c | manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm  | cad | <b>253,30</b> | 21 |
| E04.007.015.d | manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm  | cad | <b>264,37</b> | 21 |
| E04.007.020   | Idrante UNI 45 a rastrelliera in cassetta in acciaio da incasso e da esterno completa di manichetta certificata con raccordi, rubinetto idrante a squadro   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
|               | diametro 1"1/2 UNI 45 e lancia in rame con getto fisso:  |     |               |    |
| E04.007.020.a | manichetta da 20 m, 905 x 700 x 240 mm   | cad | <b>443,86</b> | 13 |
| E04.007.020.b | manichetta da 25 m, 905 x 700 x 240 mm   | cad | <b>458,92</b> | 13 |
| E04.007.020.c | manichetta da 30 m, 905 x 700 x 240 mm   | cad | <b>473,08</b> | 13 |
| E04.007.025   | Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice UNI 25, posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: |     |               |    |
| E04.007.025.a | manichetta da 15 m, 650 x 700 x 200 mm   | cad | <b>402,61</b> | 15 |
| E04.007.025.b | manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm   | cad | <b>433,60</b> | 14 |
| E04.007.025.c | manichetta da 25 m, 650 x 700 x 200 mm   | cad | <b>464,60</b> | 13 |
| E04.007.025.d | manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm   | cad | <b>495,59</b> | 13 |
| E04.010       | <b>RUBINETTI</b>   |     |               |    |
|               | Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, in ottone uscita filettata M UNI 810:  |     |               |    |
| E04.010.005   | UNI 45:  |     |               |    |
| E04.010.005.a | da 1"1/4   | cad | <b>22,48</b>  | 4  |
| E04.010.005.b | da 1"1/2   | cad | <b>19,38</b>  | 5  |
| E04.010.010   | UNI 70:  |     |               |    |
| E04.010.010.a | da 2"  | cad | <b>38,42</b>  | 2  |
| E04.010.010.b | da 2"1/2   | cad | <b>61,44</b>  | 2  |
| E04.010.015   | Rubinetto idrante con presa a terra, realizzata in ottone, attacco filettato M con uscita filettata UNI 810 M, completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, pozzetto in ghisa, con esclusione dello scavo e del reinterro:  |     |               |    |
| E04.010.015.a | diametro attacco 1"1/2, uscita UNI 45  | cad | <b>105,27</b> | 22 |
| E04.010.015.b | diametro attacco 2", uscita UNI 70   | cad | <b>156,80</b> | 20 |
| E04.013       | <b>IDRANTI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO</b>   |     |               |    |
| E04.013.005   | Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro:   |     |               |    |
| E04.013.005.a | attacco diametro nominale 50 mm, sbocco UNI 45   | cad | <b>180,57</b> | 13 |
| E04.013.005.b | attacco diametro nominale 65 mm, sbocco UNI 70   | cad | <b>223,64</b> | 10 |
| E04.013.005.c | attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70   | cad | <b>246,95</b> | 13 |
| E04.013.010   | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, scatola valvola verniciata ad immersione con catramina, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia   |     |               |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro:  |     |               |    |
| E04.013.010.a | attacco flangiato diametro nominale 50 mm, 2 uscite UNI 45  | cad | <b>304,98</b> | 11 |
| E04.013.010.b | attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite UNI 70  | cad | <b>418,46</b> | 15 |
| E04.013.010.c | attacco flangiato diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70  | cad | <b>463,47</b> | 13 |
| E04.013.010.d | attacco flangiato diametro nominale 100 mm, 2 uscite UNI 70   | cad | <b>546,93</b> | 12 |
| E04.013.010.e | attacco flangiato diametro nominale 150 mm, 2 uscite UNI 70   | cad | <b>789,49</b> | 12 |
| E04.016       | <b>ATTACCHI MOTOPOMPA</b>   |     |               |    |
| E04.016.005   | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente:   |     |               |    |
| E04.016.005.a | di diametro 2"  | cad | <b>309,11</b> | 23 |
| E04.016.005.b | di diametro 2"1/2   | cad | <b>385,62</b> | 18 |
| E04.016.005.c | di diametro 3"  | cad | <b>541,71</b> | 17 |
| E04.019       | <b>PORTE TAGLIAFUOCO</b>  |     |               |    |
|               | Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |               |    |
| E04.019.005   | REI 60:   |     |               |    |
| E04.019.005.a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm  | cad | <b>446,86</b> | 23 |
| E04.019.005.b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm  | cad | <b>465,10</b> | 22 |
| E04.019.005.c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm  | cad | <b>497,64</b> | 24 |
| E04.019.005.d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>587,04</b> | 20 |
| E04.019.005.e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm  | cad | <b>463,83</b> | 22 |
| E04.019.005.f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm  | cad | <b>481,03</b> | 21 |
| E04.019.005.g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm  | cad | <b>511,52</b> | 23 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E04.019.005.h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>604,51</b> | 19 |
| E04.019.010   | REI 120:  |     |               |    |
| E04.019.010.a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm  | cad | <b>519,31</b> | 20 |
| E04.019.010.b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm  | cad | <b>543,20</b> | 19 |
| E04.019.010.c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm  | cad | <b>581,92</b> | 20 |
| E04.019.010.d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>698,03</b> | 17 |
| E04.019.010.e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm  | cad | <b>537,30</b> | 19 |
| E04.019.010.f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm  | cad | <b>561,70</b> | 18 |
| E04.019.010.g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm  | cad | <b>600,41</b> | 20 |
| E04.019.010.h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>723,20</b> | 16 |
|               | Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: |     |               |    |
| E04.019.015   | REI 60:   |     |               |    |
| E04.019.015.a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm  | cad | <b>797,38</b> | 17 |
| E04.019.015.b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>812,01</b> | 16 |
| E04.019.015.c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm  | cad | <b>836,07</b> | 17 |
| E04.019.015.d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm  | cad | <b>850,98</b> | 17 |
| E04.019.015.e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm  | cad | <b>863,58</b> | 17 |
| E04.019.015.f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm  | cad | <b>880,27</b> | 16 |
| E04.019.015.g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm  | cad | <b>926,68</b> | 17 |
| E04.019.015.h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm  | cad | <b>965,22</b> | 16 |
| E04.019.015.i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm  | cad | <b>826,14</b> | 16 |
| E04.019.015.j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>852,00</b> | 17 |
| E04.019.015.k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  | cad | <b>859,20</b> | 17 |
| E04.019.015.l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm  | cad | <b>874,10</b> | 17 |
| E04.019.015.m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm  | cad | <b>889,27</b> | 16 |
| E04.019.015.n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm  | cad | <b>904,93</b> | 16 |
| E04.019.015.o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm  | cad | <b>955,20</b> | 17 |
| E04.019.015.p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm  | cad | <b>993,74</b> | 16 |
| E04.019.020   | REI 120:  |     |               |    |
| E04.019.020.a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm  | cad | <b>909,90</b> | 14 |
| E04.019.020.b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm  | cad | <b>927,10</b> | 14 |
| E04.019.020.c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm  | cad | <b>960,93</b> | 15 |



|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E04.019.020.d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm  | cad | <b>982,01</b>   | 14 |
| E04.019.020.e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm  | cad | <b>1.006,93</b> | 14 |
| E04.019.020.f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm  | cad | <b>1.029,27</b> | 13 |
| E04.019.020.g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm  | cad | <b>1.077,74</b> | 14 |
| E04.019.020.h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm  | cad | <b>1.137,86</b> | 13 |
| E04.019.020.i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm  | cad | <b>937,65</b>   | 13 |
| E04.019.020.j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm  | cad | <b>956,39</b>   | 13 |
| E04.019.020.k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm  | cad | <b>989,71</b>   | 14 |
| E04.019.020.l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm  | cad | <b>1.014,36</b> | 14 |
| E04.019.020.m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm  | cad | <b>1.039,28</b> | 13 |
| E04.019.020.n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm  | cad | <b>1.063,18</b> | 13 |
| E04.019.020.o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm  | cad | <b>1.114,48</b> | 14 |
| E04.019.020.p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm  | cad | <b>1.178,20</b> | 13 |
| E04.019.025   | Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:   |     |                 |    |
| E04.019.025.a | 300 x 400 mm, spessore vetro 21±2 mm, REI 60  | cad | <b>295,95</b>   |    |
| E04.019.025.b | 300 x 400 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120   | cad | <b>505,06</b>   |    |
| E04.019.025.c | 400 x 600 mm, spessore vetro 21±2 mm, REI 60  | cad | <b>458,83</b>   |    |
| E04.019.025.d | 400 x 600 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120   | cad | <b>871,93</b>   |    |
| E04.019.030   | Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:   |     |                 |    |
| E04.019.030.a | diametro 300 mm, spessore vetro 21±2 mm, REI 60   | cad | <b>488,11</b>   |    |
| E04.019.030.b | diametro 300 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120  | cad | <b>858,57</b>   |    |
| E04.019.030.c | diametro 400 mm, spessore vetro 21±2 mm, REI 60   | cad | <b>572,89</b>   |    |
| E04.019.030.d | diametro 400 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120  | cad | <b>1.070,25</b> |    |
| E04.019.035   | Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:  |     |                 |    |
| E04.019.035.a | maniglione interno e placca esterna, per anta principale o unica anta   | cad | <b>234,12</b>   | 35 |
| E04.019.035.b | maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta   | cad | <b>236,67</b>   | 34 |
| E04.019.035.c | maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta   | cad | <b>246,96</b>   | 32 |
| E04.019.035.d | maniglione interno per seconda anta (lunghezza minima anta 400 mm) del tipo commerciale   | cad | <b>186,67</b>   | 21 |
| E04.022       | <b>IMPIANTI SPRINKLER</b>   |     |                 |    |
| E04.022.005   | Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta dalle sole tubazioni in acciaio zincato passanti in vista complete di raccordi e staffaggi, testine e colonna montante. Escluse le opere murarie, la stazione di comando, la campana d'allarme e quant'altro non meglio specificato, costo |     |                 |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
|               | per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 182 °C:   |     |               |    |
| E04.022.005.a | con finitura ottonata, diametro attacco 1/2" upright o pendent  | cad | <b>316,55</b> | 30 |
| E04.022.005.b | con finitura ottonata, diametro attacco 3/4" upright o pendent  | cad | <b>320,89</b> | 29 |
| E04.022.005.c | con finitura cromata, diametro attacco 1/2" upright o pendent   | cad | <b>313,98</b> | 30 |
| E04.022.005.d | con finitura cromata, diametro attacco 3/4" upright o pendent   | cad | <b>317,96</b> | 30 |
| E04.022.010   | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media: |     |               |    |
| E04.022.010.a | di diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m  | m   | <b>14,27</b>  | 51 |
| E04.022.010.b | di diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m  | m   | <b>15,10</b>  | 53 |
| E04.022.010.c | di diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m  | m   | <b>18,00</b>  | 48 |
| E04.022.010.d | di diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m   | m   | <b>21,10</b>  | 47 |
| E04.022.010.e | di diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m   | m   | <b>23,63</b>  | 46 |
| E04.022.010.f | di diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m  | m   | <b>31,45</b>  | 44 |
| E04.022.010.g | di diametro nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m   | m   | <b>36,11</b>  | 41 |
| E04.022.010.h | di diametro nominale 3", spessore 4,0 mm, peso 8,38 kg/m  | m   | <b>43,45</b>  | 37 |
| E04.022.010.i | di diametro nominale 4", spessore 4,5 mm, peso 12,23 kg/m   | m   | <b>55,38</b>  | 32 |
|               | Testa sprinkler in opera:   |     |               |    |
| E04.022.015   | con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 182 °C:   |     |               |    |
| E04.022.015.a | con finitura cromata, diametro 1/2"   | cad | <b>16,36</b>  | 39 |
| E04.022.015.b | con finitura cromata, diametro 3/4"   | cad | <b>20,70</b>  | 31 |
| E04.022.015.c | in ottone con finitura naturale, diametro 1/2"  | cad | <b>13,79</b>  | 46 |
| E04.022.015.d | in ottone con finitura naturale, diametro 3/4"  | cad | <b>17,78</b>  | 36 |
| E04.022.020   | con bulbo di vetro, tipo orizzontale, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C, diametro 1/2":  |     |               |    |
| E04.022.020.a | con finitura cromata  | cad | <b>18,22</b>  | 35 |
| E04.022.020.b | in ottone con finitura naturale   | cad | <b>17,43</b>  | 36 |
| E04.025       | <b>CAVI ANTIFIAMMA</b>  |     |               |    |

|               |  |   |             |    |
|---------------|--|---|-------------|----|
| E04.025.005   | Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200:                  |   |             |    |
| E04.025.005.a | 2 x 1 mmq  | m | <b>3,52</b> | 28 |
| E04.025.005.b | 2 x 1,5 mmq  | m | <b>4,18</b> | 30 |
| E04.025.005.c | 2 x 2,5 mmq  | m | <b>5,24</b> | 28 |
| E04.025.005.d | 4 x 1 mmq  | m | <b>6,45</b> | 24 |
| E04.025.005.e | 4 x 1,5 mmq  | m | <b>7,31</b> | 22 |
| E04.025.005.f | 4 x 2,5 mmq  | m | <b>9,17</b> | 21 |
| E04.025.010   | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: |   |             |    |
| E04.025.010.a | 2 x 0,50 mmq   | m | <b>2,28</b> | 43 |
| E04.025.010.b | 2 x 0,75 mmq   | m | <b>2,73</b> | 46 |
| E04.025.010.c | 2 x 1 mmq  | m | <b>3,54</b> | 47 |
| E04.025.010.d | 2 x 1,5 mmq  | m | <b>4,12</b> | 45 |
| E04.025.010.e | 2 x 2,5 mmq  | m | <b>5,04</b> | 37 |
| E04.025.015   | Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:                     |   |             |    |
| E04.025.015.a | 2 x 0,50 mmq   | m | <b>2,21</b> | 45 |
| E04.025.015.b | 2 x 0,75 mmq   | m | <b>2,72</b> | 46 |
| E04.025.015.c | 2 x 1 mmq  | m | <b>3,17</b> | 46 |
| E04.025.015.d | 2 x 1,5 mmq  | m | <b>3,23</b> | 39 |
| E04.025.015.e | 2 x 2,5 mmq  | m | <b>4,37</b> | 33 |
| E04.025.015.f | 4 x 1 mmq  | m | <b>4,75</b> | 35 |
| E04.025.015.g | 4 x 1,5 mmq  | m | <b>5,40</b> | 30 |
| E04.025.020   | Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795:  |   |             |    |
| E04.025.020.a | 2 x 0,50 mmq   | m | <b>2,65</b> | 42 |
| E04.025.020.b | 2 x 0,75 mmq   | m | <b>2,87</b> | 40 |
| E04.025.020.c | 2 x 1 mmq  | m | <b>3,20</b> | 38 |
| E04.025.020.d | 2 x 1,5 mmq  | m | <b>3,64</b> | 36 |
| E04.025.020.e | 2 x 2,5 mmq  | m | <b>4,62</b> | 33 |
| E04.025.020.f | 4 x 0,50 mmq   | m | <b>3,87</b> | 39 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| E04.025.020.g | 4 x 0,75 mmq  | m   | <b>4,29</b>   | 36 |
| E04.025.020.h | 4 x 1 mmq   | m   | <b>4,81</b>   | 34 |
| E04.025.020.i | 4 x 1,5 mmq   | m   | <b>5,51</b>   | 32 |
| E04.025.020.j | 4 x 2,5 mmq   | m   | <b>7,21</b>   | 28 |
| E04.025.025   | Cavo non schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795:   |     |               |    |
| E04.025.025.a | 2 x 0,50 mmq  | m   | <b>2,61</b>   | 43 |
| E04.025.025.b | 2 x 0,75 mmq  | m   | <b>2,80</b>   | 41 |
| E04.025.025.c | 2 x 1 mmq   | m   | <b>3,13</b>   | 39 |
| E04.025.025.d | 2 x 1,5 mmq   | m   | <b>3,54</b>   | 37 |
| E04.025.025.e | 2 x 2,5 mmq   | m   | <b>4,53</b>   | 34 |
| E04.025.025.f | 4 x 0,50 mmq  | m   | <b>3,79</b>   | 40 |
| E04.025.025.g | 4 x 0,75 mmq  | m   | <b>4,21</b>   | 37 |
| E04.025.025.h | 4 x 1 mmq   | m   | <b>4,73</b>   | 34 |
| E04.025.025.i | 4 x 1,5 mmq   | m   | <b>5,43</b>   | 32 |
| E04.025.025.j | 4 x 2,5 mmq   | m   | <b>7,13</b>   | 28 |
| E04.028       | <b>PROTEZIONI ANTINCENDIO</b>   |     |               |    |
| E04.028.005   | Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: |     |               |    |
| E04.028.005.a | per tubo con diametro esterno di 50 mm  | cad | <b>53,88</b>  | 15 |
| E04.028.005.b | per tubo con diametro esterno di 63 mm  | cad | <b>54,79</b>  | 15 |
| E04.028.005.c | per tubo con diametro esterno di 75 mm  | cad | <b>59,34</b>  | 13 |
| E04.028.005.d | per tubo con diametro esterno di 90 mm  | cad | <b>63,90</b>  | 13 |
| E04.028.005.e | per tubo con diametro esterno di 110 mm   | cad | <b>83,28</b>  | 13 |
| E04.028.005.f | per tubo con diametro esterno di 125 mm   | cad | <b>94,21</b>  | 11 |
| E04.028.005.g | per tubo con diametro esterno di 160 mm   | cad | <b>108,75</b> | 11 |
| E04.028.005.h | per tubo con diametro esterno di 200 mm   | cad | <b>162,74</b> | 9  |
| E04.028.005.i | per tubo con diametro esterno di 250 mm   | cad | <b>216,45</b> | 7  |
| E04.028.010   | Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco:   |     |               |    |
| E04.028.010.a | per tubo con diametro esterno di 25 mm  | cad | <b>10,63</b>  | 36 |
| E04.028.010.b | per tubo con diametro esterno di 40 mm  | cad | <b>13,90</b>  | 27 |
| E04.028.010.c | per tubo con diametro esterno di 50 mm  | cad | <b>15,86</b>  | 24 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E04.028.010.d | per tubo con diametro esterno di 60 mm  | cad | <b>17,81</b>    | 21 |
| E04.028.010.e | per tubo con diametro esterno di 75 mm  | cad | <b>20,96</b>    | 18 |
| E04.028.010.f | per tubo con diametro esterno di 90 mm  | cad | <b>24,19</b>    | 16 |
| E04.028.010.g | per tubo con diametro esterno di 110 mm   | cad | <b>31,87</b>    | 19 |
| E04.028.015   | Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco: |     |                 |    |
| E04.028.015.a | per tubo con diametro esterno di 50 mm  | cad | <b>12,41</b>    | 50 |
| E04.028.015.b | per tubo con diametro esterno di 75 mm  | cad | <b>18,91</b>    | 32 |
| E04.028.015.c | per tubo con diametro esterno di 110 mm   | cad | <b>25,02</b>    | 32 |
| E04.028.015.d | per tubo con diametro esterno di 125 mm   | cad | <b>35,24</b>    | 23 |
| E04.028.015.e | per tubo con diametro esterno di 160 mm   | cad | <b>52,82</b>    | 18 |
| E04.028.020   | Protezione di tubi di impianti sprinkler realizzata con coppelle in silicato di calcio, esente da amianto, omologate in classe 0, legate con filo d'acciaio ritorto ed incollate nelle giunzioni, di spessore variabile in funzione del diametro del tubo da proteggere:  |     |                 |    |
| E04.028.020.a | per tubo con diametro esterno di 48 mm, spessore 80 mm  | m   | <b>57,06</b>    | 18 |
| E04.028.020.b | per tubo con diametro esterno di 60 mm, spessore 60 mm  | m   | <b>45,65</b>    | 23 |
| E04.028.020.c | per tubo con diametro esterno di 90 mm, spessore 60 mm  | m   | <b>54,93</b>    | 21 |
| E04.028.020.d | per tubo con diametro esterno di 114 mm, spessore 60 mm   | m   | <b>60,98</b>    | 19 |
| E04.028.025   | Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; installato ad incasso in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici:  |     |                 |    |
| E04.028.025.a | dimensioni 210 x 280 mm, con 16 moduli diametro 10-25 mm  | cad | <b>496,97</b>   | 5  |
| E04.028.025.b | dimensioni 210 x 350 mm, con 24 moduli diametro 10-25 mm  | cad | <b>619,50</b>   | 8  |
| E04.028.025.c | dimensioni 210 x 400 mm, con 32 moduli diametro 10-25 mm  | cad | <b>802,74</b>   | 9  |
| E04.028.025.d | dimensioni 350 x 350 mm, con 48 moduli diametro 10-25 mm  | cad | <b>1.238,99</b> | 8  |
| E04.031       | <b>MANUTENZIONE ESTINTORI</b>   |     |                 |    |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| E04.031.005   | Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso   | cad | <b>8,00</b>  |  |
|               | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, esclusa la sostituzione dell'estinguente, la revisione richiede lo smontaggio del gruppo valvola e l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente:   |     |              |  |
| E04.031.010   | schiuma o idrico, 18 mesi:  |     |              |  |
| E04.031.010.a | portatile   | cad | <b>8,00</b>  |  |
| E04.031.010.b | carrellato  | cad | <b>18,50</b> |  |
| E04.031.015   | polvere, 36 mesi:   |     |              |  |
| E04.031.015.a | portatile   | cad | <b>8,00</b>  |  |
| E04.031.015.b | carrellato  | cad | <b>18,50</b> |  |
| E04.031.020   | CO <sub>2</sub> , 60 mesi:  |     |              |  |
| E04.031.020.a | portatile   | cad | <b>17,20</b> |  |
| E04.031.020.b | carrellato  | cad | <b>30,50</b> |  |
| E04.031.025   | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO <sub>2</sub> sono sottoposti alle direttive INAIL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: |     |              |  |
| E04.031.025.a | collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere/idrico  | cad | <b>6,00</b>  |  |
| E04.031.025.b | collaudo UNI 9994 estintore carrellato polvere  | cad | <b>10,00</b> |  |
| E04.031.025.c | collaudo INAIL estintore CO <sub>2</sub>  | cad | <b>50,00</b> |  |
| E04.031.030   | Estinguente per ricarica estintori:   |     |              |  |
| E04.031.030.a | polvere ABC al 40%  | kg  | <b>3,00</b>  |  |
| E04.031.030.b | polvere ABC al 50%  | kg  | <b>4,00</b>  |  |
| E04.031.030.c | polvere ABC al 90%  | kg  | <b>5,00</b>  |  |
| E04.031.030.d | anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )   | kg  | <b>3,50</b>  |  |
| E04.031.030.e | per estintore idrico  | cad | <b>12,00</b> |  |
| E04.031.035   | Smaltimento di fusti di schiuma (codice CER 161002) nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti   | kg  | <b>0,81</b>  |  |
| E04.031.040   | Recupero di estintori obsoleti (codice CER 160505) nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti  | kg  | <b>0,58</b>  |  |

|             |   |    |             |  |
|-------------|---|----|-------------|--|
| E04.031.045 | Recupero di polvere antincendio (codice CER 160509) in saccone del tipo BIG BAG, nel pieno rispetto del DLgs 152/2006, smaltimento con regolare emissione del formulario identificazione rifiuti. | kg | <b>0,46</b> |  |
|-------------|---|----|-------------|--|

## E05. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

|               |   | U.M | €                | %<br>Mdo |
|---------------|---|-----|------------------|----------|
| E05.001       | <b>ASCENSORI ELETTRICI CON LOCALE DEL MACCHINARIO</b>   |     |                  |          |
|               | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE, escluse opere murarie: |     |                  |          |
| E05.001.005   | portata fino a 480 kg:  |     |                  |          |
| E05.001.005.a | 5 fermate   | cad | <b>51.126,35</b> |          |
| E05.001.005.b | 8 fermate   | cad | <b>58.795,31</b> |          |
| E05.001.005.c | 12 fermate  | cad | <b>66.464,27</b> |          |
| E05.001.005.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>2.556,32</b>  |          |
| E05.001.010   | portata fino a 630 kg:  |     |                  |          |
| E05.001.010.a | 5 fermate   | cad | <b>56.112,08</b> |          |
| E05.001.010.b | 8 fermate   | cad | <b>64.528,89</b> |          |
| E05.001.010.c | 12 fermate  | cad | <b>72.945,71</b> |          |
| E05.001.010.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>2.811,95</b>  |          |
| E05.001.015   | portata fino a 1.000 kg:  |     |                  |          |
| E05.001.015.a | 5 fermate   | cad | <b>65.630,29</b> |          |
| E05.001.015.b | 8 fermate   | cad | <b>70.600,92</b> |          |

|               |   |     |                   |  |
|---------------|---|-----|-------------------|--|
| E05.001.015.c | 12 fermate  | cad | <b>81.765,92</b>  |  |
| E05.001.015.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.093,16</b>   |  |
| E05.001.020   | portata fino a 1.500 kg:  |     |                   |  |
| E05.001.020.a | 5 fermate   | cad | <b>79.378,81</b>  |  |
| E05.001.020.b | 8 fermate   | cad | <b>89.637,32</b>  |  |
| E05.001.020.c | 12 fermate  | cad | <b>100.031,80</b> |  |
| E05.001.020.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.402,47</b>   |  |
| E05.001.025   | portata fino a 2.000 kg:  |     |                   |  |
| E05.001.025.a | 5 fermate   | cad | <b>96.843,95</b>  |  |
| E05.001.025.b | 8 fermate   | cad | <b>106.059,99</b> |  |
| E05.001.025.c | 12 fermate  | cad | <b>122.981,24</b> |  |
| E05.001.025.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.742,72</b>   |  |
|               | Sovrapprezzi agli ascensori a trazione elettrica:   |     |                   |  |
| E05.001.030   | per rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.001.035   | per rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio:  |     |                   |  |
| E05.001.035.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>817,00</b>     |  |
| E05.001.035.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>973,00</b>     |  |
| E05.001.035.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>1.076,00</b>   |  |
| E05.001.040   | per singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio:   |     |                   |  |
| E05.001.040.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>1.494,00</b>   |  |
| E05.001.040.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>1.761,00</b>   |  |
| E05.001.040.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>2.244,00</b>   |  |
| E05.001.045   | per velocità fino a:  |     |                   |  |
| E05.001.045.a | 1,60 m/s  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.001.045.b | 2,50 m/s  | %   | <b>25</b>         |  |
| E05.001.050   | per manovra:  |     |                   |  |
| E05.001.050.a | simplex   | cad | <b>4.009,50</b>   |  |
| E05.001.050.b | duplex  | cad | <b>4.536,00</b>   |  |
| E05.001.050.c | triplex   | cad | <b>6.075,00</b>   |  |
| E05.001.055   | per combinatore telefonico con linea GSM  | cad | <b>1.620,00</b>   |  |
| E05.001.060   | per impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.001.065   | per impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.001.070   | per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: |     |                   |  |
| E05.001.070.a | incastellatura interna  | %   | <b>60</b>         |  |
| E05.001.070.b | incastellatura esterna  | %   | <b>65</b>         |  |



|               |   |     |                  |  |
|---------------|---|-----|------------------|--|
| E05.001.075   | per realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile:   |     |                  |  |
| E05.001.075.a | impianto con fossa ribassata  | %   | <b>8</b>         |  |
| E05.001.075.b | impianto con fossa secondo normativa  | %   | <b>15</b>        |  |
| E05.001.080   | per taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala)   | cad | <b>1.950,00</b>  |  |
| E05.004       | <b>ASCENSORI ELETTRICI MRL (SENZA LOCALE MACCHINA)</b>  |     |                  |  |
|               | Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche:<br>alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento posto all'interno del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera priverestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Escluse opere murarie: |     |                  |  |
| E05.004.005   | portata fino a 480 kg:  |     |                  |  |
| E05.004.005.a | 5 fermate   | cad | <b>48.898,85</b> |  |
| E05.004.005.b | 8 fermate   | cad | <b>56.567,81</b> |  |
| E05.004.005.c | 12 fermate  | cad | <b>64.236,77</b> |  |
| E05.004.005.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>2.556,32</b>  |  |
| E05.004.010   | portata fino a 630 kg:  |     |                  |  |
| E05.004.010.a | 5 fermate   | cad | <b>53.884,58</b> |  |
| E05.004.010.b | 8 fermate   | cad | <b>62.301,39</b> |  |
| E05.004.010.c | 12 fermate  | cad | <b>70.718,21</b> |  |
| E05.004.010.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>2.811,95</b>  |  |
| E05.004.015   | portata fino a 1.000 kg:  |     |                  |  |
| E05.004.015.a | 5 fermate   | cad | <b>63.402,79</b> |  |
| E05.004.015.b | 8 fermate   | cad | <b>68.373,42</b> |  |
| E05.004.015.c | 12 fermate  | cad | <b>79.538,42</b> |  |
| E05.004.015.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.093,15</b>  |  |
| E05.004.020   | portata fino a 1.500 kg:  |     |                  |  |

|               |   |     |                   |  |
|---------------|---|-----|-------------------|--|
| E05.004.020.a | 5 fermate   | cad | <b>77.151,31</b>  |  |
| E05.004.020.b | 8 fermate   | cad | <b>87.409,82</b>  |  |
| E05.004.020.c | 12 fermate  | cad | <b>97.804,30</b>  |  |
| E05.004.020.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.402,47</b>   |  |
| E05.004.025   | portata fino a 2.000 kg:  |     |                   |  |
| E05.004.025.a | 5 fermate   | cad | <b>94.616,45</b>  |  |
| E05.004.025.b | 8 fermate   | cad | <b>103.832,49</b> |  |
| E05.004.025.c | 12 fermate  | cad | <b>120.753,74</b> |  |
| E05.004.025.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.742,71</b>   |  |
|               | Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL:  |     |                   |  |
| E05.004.030   | per rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.004.035   | per rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio:  |     |                   |  |
| E05.004.035.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>817,00</b>     |  |
| E05.004.035.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>973,00</b>     |  |
| E05.004.035.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>1.076,00</b>   |  |
| E05.004.040   | per singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio:   |     |                   |  |
| E05.004.040.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>1.494,00</b>   |  |
| E05.004.040.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>1.761,00</b>   |  |
| E05.004.040.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>2.244,00</b>   |  |
| E05.004.045   | per velocità fino a:  |     |                   |  |
| E05.004.045.a | 1,60 m/s  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.004.045.b | 2,5 m/s   | %   | <b>25</b>         |  |
| E05.004.050   | per manovra:  |     |                   |  |
| E05.004.050.a | simplex   | cad | <b>4.009,50</b>   |  |
| E05.004.050.b | duplex  | cad | <b>4.536,00</b>   |  |
| E05.004.050.c | triplex   | cad | <b>6.075,00</b>   |  |
| E05.004.055   | per combinatore telefonico con linea GSM  | cad | <b>1.620,00</b>   |  |
| E05.004.060   | per impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.004.065   | per impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.004.070   | per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: |     |                   |  |
| E05.004.070.a | incastellatura interna  | %   | <b>60</b>         |  |
| E05.004.070.b | incastellatura esterna  | %   | <b>65</b>         |  |
| E05.004.075   | per realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile:             |     |                   |  |
| E05.004.075.a | impianto con fossa ribassata  | %   | <b>8</b>          |  |

|               |  |     |                   |  |
|---------------|--|-----|-------------------|--|
| E05.004.075.b | impianto con fossa secondo normativa   | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.004.080   | per taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala)  | cad | <b>2.025,00</b>   |  |
| E05.007       | <b>ASCENSORI IDRAULICI</b>   |     |                   |  |
|               | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE: |     |                   |  |
| E05.007.005   | portata fino a 480 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.005.a | 4 fermate  | cad | <b>41.154,91</b>  |  |
| E05.007.005.b | 6 fermate  | cad | <b>48.890,33</b>  |  |
| E05.007.005.c | 8 fermate  | cad | <b>53.537,64</b>  |  |
| E05.007.005.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>2.323,65</b>   |  |
| E05.007.010   | portata fino a 630 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.010.a | 4 fermate  | cad | <b>46.140,63</b>  |  |
| E05.007.010.b | 6 fermate  | cad | <b>54.571,03</b>  |  |
| E05.007.010.c | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>2.556,02</b>   |  |
| E05.007.015   | portata fino a 1.000 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.015.a | 2 fermate  | cad | <b>52.004,88</b>  |  |
| E05.007.015.b | 4 fermate  | cad | <b>61.206,13</b>  |  |
| E05.007.015.c | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>2.811,62</b>   |  |
| E05.007.020   | portata fino a 1.500 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.020.a | 2 fermate  | cad | <b>67.080,67</b>  |  |
| E05.007.020.b | 4 fermate  | cad | <b>75.843,46</b>  |  |
| E05.007.020.c | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>3.092,78</b>   |  |
| E05.007.025   | portata fino a 2.000 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.025.a | 2 fermate  | cad | <b>72.519,65</b>  |  |
| E05.007.025.b | 4 fermate  | cad | <b>78.562,96</b>  |  |
| E05.007.025.c | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>3.402,06</b>   |  |
| E05.007.030   | portata fino a 5.000 kg:   |     |                   |  |
| E05.007.030.a | 2 fermate  | cad | <b>99.714,53</b>  |  |
| E05.007.030.b | 4 fermate  | cad | <b>105.757,83</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.007.030.c | sovrapprezzo per ogni fermata in più  | cad | <b>3.742,27</b> |  |
|               | Sovrapprezzi agli ascensori idraulici:  |     |                 |  |
| E05.007.035   | per rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio  | %   | <b>15</b>       |  |
| E05.007.040   | per rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio:  |     |                 |  |
| E05.007.040.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>817,00</b>   |  |
| E05.007.040.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>973,00</b>   |  |
| E05.007.040.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>1.076,00</b> |  |
| E05.007.045   | per singola porta in esecuzione EI 120 rivestita in acciaio inox antigraffio e completa di portali in inox antigraffio:   |     |                 |  |
| E05.007.045.a | apertura 700-800 mm   | cad | <b>1.494,00</b> |  |
| E05.007.045.b | apertura 900-1000 mm  | cad | <b>1.761,00</b> |  |
| E05.007.045.c | apertura 1200-1500 mm   | cad | <b>2.244,00</b> |  |
| E05.007.050   | per manovra:  |     |                 |  |
| E05.007.050.a | simplex   | cad | <b>4.009,50</b> |  |
| E05.007.050.b | duplex  | cad | <b>4.536,00</b> |  |
| E05.007.050.c | triplex   | cad | <b>6.075,00</b> |  |
| E05.007.055   | per combinatore telefonico con linea GSM  | cad | <b>1.620,00</b> |  |
| E05.007.060   | per impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>       |  |
| E05.007.065   | per impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga  | %   | <b>15</b>       |  |
| E05.007.070   | per vano realizzato con incastellatura metallica tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: |     |                 |  |
| E05.007.070.a | incastellatura interna  | %   | <b>60</b>       |  |
| E05.007.070.b | incastellatura esterna  | %   | <b>65</b>       |  |
| E05.007.075   | per realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile:             |     |                 |  |
| E05.007.075.a | impianto con fossa ribassata  | %   | <b>8</b>        |  |
| E05.007.075.b | impianto con fossa secondo normativa  | %   | <b>15</b>       |  |
| E05.007.080   | per taglio scala per alloggiamento incastellatura (per ogni rampa di scala)   | cad | <b>2.025,00</b> |  |
| E05.010       | <b>MONTACARICHI</b>   |     |                 |  |

|               |   |     |                  |  |
|---------------|---|-----|------------------|--|
|               | Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla Direttiva 2006/42/CE, adibito al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone, posto in vano proprio con corsa utile fino a 9,0 m, fino a n. 3 fermate poste a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio, velocità inferiore a 0,15 m/sec, macchinario posto in alto con motore elettrico trifase/monofase, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T, cabina in acciaio inox con altezza max 1,0 m, cancelletti di piano a ghigliottina a doppia partita con portelli in acciaio inox con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite, bottoniere ai piani con pulsante di chiamata, linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura, cavi flessibili, funi di trazione con opposti avvolgimenti, staffaggi per guide e completo di tutti gli accessori per il regolare funzionamento, dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse opere murarie: |     |                  |  |
| E05.010.005   | trazione elettrica:   |     |                  |  |
| E05.010.005.a | portata 24 kg   | cad | <b>15.781,45</b> |  |
| E05.010.005.b | portata 50 kg   | cad | <b>17.535,07</b> |  |
| E05.010.005.c | portata 100 kg  | cad | <b>19.288,42</b> |  |
| E05.010.005.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 24 kg   | cad | <b>1.578,14</b>  |  |
| E05.010.005.e | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 50 kg   | cad | <b>1.753,51</b>  |  |
| E05.010.005.f | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 100 kg  | cad | <b>1.928,84</b>  |  |
| E05.010.005.g | sovrapprezzo per vano con incastellatura metallica tamponata in lamiera, compreso di tutte le pratiche accessorie per la progettazione strutturale del manufatto  | %   | <b>30</b>        |  |
| E05.010.010   | trazione idraulica:   |     |                  |  |
| E05.010.010.a | portata 24 kg   | cad | <b>17.534,93</b> |  |
| E05.010.010.b | portata 50 kg   | cad | <b>20.165,18</b> |  |
| E05.010.010.c | portata 100 kg  | cad | <b>21.041,92</b> |  |
| E05.010.010.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 24 kg   | cad | <b>1.753,49</b>  |  |
| E05.010.010.e | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 50 kg   | cad | <b>2.016,52</b>  |  |
| E05.010.010.f | sovrapprezzo per ogni fermata in più all'impianto portata 100 kg  | cad | <b>2.104,19</b>  |  |
| E05.010.010.g | sovrapprezzo per vano con incastellatura metallica tamponata in lamiera, compreso di tutte le pratiche accessorie per la progettazione strutturale del manufatto  | %   | <b>30</b>        |  |
| E05.013       | <b>MONTALETTIGHE</b>  |     |                  |  |

|               |  |     |                   |  |
|---------------|--|-----|-------------------|--|
|               | Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alla norma EN 81-20 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 0,80 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete di portali verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno diametro e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretto a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE, escluse opere murarie: |     |                   |  |
| E05.013.005   | portata fino a 1.000 kg:   |     |                   |  |
| E05.013.005.a | 5 fermate  | cad | <b>72.770,01</b>  |  |
| E05.013.005.b | 8 fermate  | cad | <b>81.680,01</b>  |  |
| E05.013.005.c | 12 fermate   | cad | <b>93.560,01</b>  |  |
| E05.013.005.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>2.970,00</b>   |  |
| E05.013.010   | portata fino a 1.500 kg:   |     |                   |  |
| E05.013.010.a | 5 fermate  | cad | <b>79.920,00</b>  |  |
| E05.013.010.b | 8 fermate  | cad | <b>90.045,00</b>  |  |
| E05.013.010.c | 12 fermate   | cad | <b>103.545,00</b> |  |
| E05.013.010.d | sovrapprezzo per ogni fermata in più   | cad | <b>3.375,00</b>   |  |
|               | Sovrapprezzi agli ascensori montalettighe:   |     |                   |  |
| E05.013.015   | per cabina e porte di cabina rivestite in acciaio inox antigraffio apertura 1100-1500 mm   | %   | <b>15</b>         |  |
| E05.013.020   | per rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio apertura 1100-1500 mm  | cad | <b>980,10</b>     |  |
| E05.013.025   | per ogni singola porta completa in esecuzione EI 120:  |     |                   |  |
| E05.013.025.a | apertura 900-1000 mm   | cad | <b>6.075,00</b>   |  |
| E05.013.025.b | apertura 1200-1500 mm  | cad | <b>6.885,00</b>   |  |
| E05.013.030   | per velocità fino a 1,20 m/s per manovra:  | %   | <b>12</b>         |  |
| E05.013.030.a | simplex  | cad | <b>2.025,00</b>   |  |
| E05.013.030.b | duplex   | cad | <b>4.050,00</b>   |  |
| E05.013.030.c | triplex  | cad | <b>6.075,00</b>   |  |
| E05.013.035   | per combinatore telefonico con linea GSM   | cad | <b>1.620,00</b>   |  |

|               |   |     |                   |  |
|---------------|---|-----|-------------------|--|
| E05.016       | <b>SCALE MOBILI</b>   |     |                   |  |
|               | <p>Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche: funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; manovra mediante fotocellula; incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini, il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento della scala mobile; balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; corrimano a forma di anello chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; rivestimento esterno delle scale in lamiera di acciaio verniciata; freni; dispositivo tendicatena; pedane dei gradini in alluminio scanalato di 5,5 mm; rulli con cuscinetti di rotolamento; pedane in lamiera ricoperta di gomma; pulsanti di arresto; guarnizioni per protezione delle dita con contatti elettrici di sicurezza; apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; linee elettriche interne con la messa a terra delle apparecchiature; circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di comando, ecc.; motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore a 3 volte la corrente nominale.</p> <p>L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala:</p> |     |                   |  |
| E05.016.005   | con angolo di inclinazione di 35°, larghezza gradino pari a 600 mm:   |     |                   |  |
| E05.016.005.a | dislivello pari a 3 m   | cad | <b>131.512,07</b> |  |
| E05.016.005.b | dislivello pari a 3,5 m   | cad | <b>135.895,79</b> |  |
| E05.016.005.c | dislivello pari a 4 m   | cad | <b>154.307,50</b> |  |
| E05.016.005.d | dislivello pari a 4,5 m   | cad | <b>156.937,73</b> |  |
| E05.016.005.e | dislivello pari a 5 m   | cad | <b>160.444,72</b> |  |
| E05.016.005.f | dislivello pari a 5,5 m   | cad | <b>164.828,45</b> |  |
| E05.016.005.g | dislivello pari a 6 m   | cad | <b>168.335,44</b> |  |
| E05.016.010   | angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 800 mm:  |     |                   |  |
| E05.016.010.a | dislivello pari a 3 m   | cad | <b>147.293,52</b> |  |
| E05.016.010.b | dislivello pari a 3,5 m   | cad | <b>150.800,49</b> |  |
| E05.016.010.c | dislivello pari a 4 m   | cad | <b>154.307,50</b> |  |

|               |  |     |                   |  |
|---------------|--|-----|-------------------|--|
| E05.016.010.d | dislivello pari a 4,5 m  | cad | <b>159.567,98</b> |  |
| E05.016.010.e | dislivello pari a 5 m  | cad | <b>163.951,70</b> |  |
| E05.016.010.f | dislivello pari a 5,5 m  | cad | <b>168.335,44</b> |  |
| E05.016.010.g | dislivello pari a 6 m  | cad | <b>171.842,43</b> |  |
| E05.016.015   | angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 1.000 mm: |     |                   |  |
| E05.016.015.a | dislivello pari a 3 m  | cad | <b>149.923,75</b> |  |
| E05.016.015.b | dislivello pari a 3,5 m  | cad | <b>154.307,50</b> |  |
| E05.016.015.c | dislivello pari a 4 m  | cad | <b>156.937,73</b> |  |
| E05.016.015.d | dislivello pari a 4,5 m  | cad | <b>162.198,21</b> |  |
| E05.016.015.e | dislivello pari a 5 m  | cad | <b>166.581,95</b> |  |
| E05.016.015.f | dislivello pari a 5,5 m  | cad | <b>171.842,43</b> |  |
| E05.016.015.g | dislivello pari a 6 m  | cad | <b>175.349,42</b> |  |
| E05.016.020   | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 600 mm:   |     |                   |  |
| E05.016.020.a | dislivello pari a 3 m  | cad | <b>149.047,01</b> |  |
| E05.016.020.b | dislivello pari a 3,5 m  | cad | <b>154.307,50</b> |  |
| E05.016.020.c | dislivello pari a 4 m  | cad | <b>158.691,23</b> |  |
| E05.016.020.d | dislivello pari a 4,5 m  | cad | <b>163.951,70</b> |  |
| E05.016.020.e | dislivello pari a 5 m  | cad | <b>166.581,95</b> |  |
| E05.016.020.f | dislivello pari a 5,5 m  | cad | <b>171.842,43</b> |  |
| E05.016.020.g | dislivello pari a 6 m  | cad | <b>178.856,40</b> |  |
| E05.016.025   | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 800 mm:   |     |                   |  |
| E05.016.025.a | dislivello pari a 3 m  | cad | <b>150.800,49</b> |  |
| E05.016.025.b | dislivello pari a 3,5 m  | cad | <b>156.060,99</b> |  |
| E05.016.025.c | dislivello pari a 4 m  | cad | <b>161.321,46</b> |  |
| E05.016.025.d | dislivello pari a 4,5 m  | cad | <b>165.705,20</b> |  |
| E05.016.025.e | dislivello pari a 5 m  | cad | <b>171.842,43</b> |  |
| E05.016.025.f | dislivello pari a 5,5 m  | cad | <b>175.349,42</b> |  |
| E05.016.025.g | dislivello pari a 6 m  | cad | <b>181.486,67</b> |  |
| E05.016.030   | angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 1.000 mm: |     |                   |  |
| E05.016.030.a | dislivello pari a 3 m  | cad | <b>154.307,50</b> |  |
| E05.016.030.b | dislivello pari a 3,5 m  | cad | <b>158.691,23</b> |  |
| E05.016.030.c | dislivello pari a 4 m  | cad | <b>163.951,70</b> |  |
| E05.016.030.d | dislivello pari a 4,5 m  | cad | <b>169.212,19</b> |  |
| E05.016.030.e | dislivello pari a 5 m  | cad | <b>174.472,66</b> |  |
| E05.016.030.f | dislivello pari a 5,5 m  | cad | <b>179.733,14</b> |  |
| E05.016.030.g | dislivello pari a 6 m  | cad | <b>185.870,39</b> |  |
| E05.019       | <b>MONTASCALE</b>  |     |                   |  |



|               |   |     |                  |  |
|---------------|---|-----|------------------|--|
| E05.019.005   | Montascale conforme al D.M. 236/89, installato in edifici per civile abitazione, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente portata 150 kg; sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani (funzionamento solo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide; motore: 24 V c.c., 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 - 240 V 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paracadute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore: |     |                  |  |
| E05.019.005.a | con guida rettilinea a pendenza costante, fino a 10 alzate  | cad | <b>16.470,89</b> |  |
| E05.019.005.b | sovrapprezzo base per installazione guida a pendenza variabile su tratti rettilinei   | cad | <b>2.227,20</b>  |  |
| E05.019.005.c | sovrapprezzo ai montascale a pendenza variabile per ogni cambio di pendenza su tratti rettilinei  | cad | <b>1.387,60</b>  |  |
| E05.019.005.d | sovrapprezzo per ogni rampa in più, fino a 10 alzate ognuna   | cad | <b>216,97</b>    |  |
| E05.019.005.e | sovrapprezzo per curva di partenza e/o per ogni curva di percorso   | cad | <b>1.217,85</b>  |  |
| E05.019.005.f | sovrapprezzo per impianto con movimento curvilineo  | cad | <b>2.910,53</b>  |  |
| E05.019.005.g | guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo  | m   | <b>507,06</b>    |  |
| E05.019.005.h | elemento curvo 90°/180° (curva stretta) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo  | m   | <b>1.217,85</b>  |  |
| E05.019.005.i | elemento curvo 90°/180° (curva larga) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo  | m   | <b>1.573,52</b>  |  |
| E05.019.005.j | sovrapprezzo per impianto idoneo ad essere installato all'esterno   | cad | <b>1.326,90</b>  |  |
| E05.019.005.k | sovrapprezzo per piattaforma a ribaltamento motorizzato   | cad | <b>2.152,14</b>  |  |
| E05.019.005.l | sovrapprezzo per impianto dotato anche di comandi fissi di piano  | cad | <b>1.018,55</b>  |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.019.005.m | sovrapprezzo per impianto dotato anche di pulsantiera comandi di tipo pensile per accompagnatore  | cad | <b>465,22</b>   |  |
| E05.019.005.n | sovrapprezzo per pedana munita di scivolo laterale anziché frontale   | cad | <b>946,30</b>   |  |
| E05.019.005.o | sovrapprezzo per dispositivo d'emergenza anti black-out   | cad | <b>1.176,38</b> |  |
| E05.019.005.p | sovrapprezzo per segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina  | cad | <b>232,61</b>   |  |
| E05.019.005.q | sovrapprezzo per segnalatore acustico o luminoso da installarsi nel vano scala  | cad | <b>623,05</b>   |  |
| E05.022       | <b>MANUTENZIONI IMPIANTO</b>  |     |                 |  |
|               | Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo (costo mensile):   |     |                 |  |
| E05.022.005   | impianto normale a 5 fermate:   |     |                 |  |
| E05.022.005.a | macchine in alto  | cad | <b>68,71</b>    |  |
| E05.022.005.b | macchine in basso   | cad | <b>70,69</b>    |  |
| E05.022.005.c | per ogni fermata in più   | cad | <b>3,18</b>     |  |
| E05.022.010   | impianto semiautomatico a 5 fermate:  |     |                 |  |
| E05.022.010.a | macchine in alto  | cad | <b>70,69</b>    |  |
| E05.022.010.b | macchine in basso   | cad | <b>73,41</b>    |  |
| E05.022.010.c | per ogni fermata in più   | cad | <b>3,18</b>     |  |
| E05.022.015   | impianto automatico a 5 fermate:  |     |                 |  |
| E05.022.015.a | macchine in alto  | cad | <b>74,31</b>    |  |
| E05.022.015.b | macchine in basso   | cad | <b>77,05</b>    |  |
| E05.022.015.c | per ogni fermata in più   | cad | <b>3,18</b>     |  |
| E05.022.020   | impianto oleodinamico (fino a 5 fermate)  | cad | <b>77,05</b>    |  |
|               | Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo (costo mensile): |     |                 |  |
| E05.022.025   | impianto normale fino a 5 fermate:  |     |                 |  |
| E05.022.025.a | macchina in alto  | cad | <b>135,96</b>   |  |
| E05.022.025.b | macchina in basso   | cad | <b>145,01</b>   |  |
| E05.022.025.c | per ogni fermata in più   | cad | <b>6,35</b>     |  |
| E05.022.030   | impianto automatico a 5 fermate:  |     |                 |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.022.030.a | macchina in alto  | cad | <b>145,01</b>   |  |
| E05.022.030.b | macchina in basso   | cad | <b>153,84</b>   |  |
| E05.022.030.c | per ogni fermata in più   | cad | <b>6,35</b>     |  |
| E05.022.035   | impianto oleodinamico (fino a 5 fermate)  | cad | <b>120,00</b>   |  |
| E05.022.040   | assistenza all'Organo Ispettivo a mezzo di un operaio abilitato   | cad | <b>120,00</b>   |  |
| E05.022.045   | Pulizia periodica (semestrale) del fondo vano corsa e dei locali tecnici compresa disinfestazione dei medesimi nonché la copertura assicurativa delle maestranze, per intervento  | cad | <b>72,52</b>    |  |
| E05.025       | <b>LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA</b>  |     |                 |  |
| E05.025.005   | Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A | cad | <b>920,00</b>   |  |
| E05.025.010   | Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori esclusi differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori, e n. 1 presa di corrente da 16 A                        | cad | <b>675,20</b>   |  |
| E05.025.015   | Autotrasformatore: fornitura di autotrasformatore per permettere l'alimentazione a 380 V necessaria al funzionamento del dispositivo inverter (fino a 5,5 kW)   | cad | <b>536,00</b>   |  |
| E05.025.020   | Batteria allarme: sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah  | cad | <b>224,00</b>   |  |
| E05.025.025   | Batteria dispositivo emergenza: fornitura in opera di nuove batterie per la riattivazione del dispositivo di emergenza  | cad | <b>457,60</b>   |  |
| E05.025.030   | Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra   | cad | <b>224,00</b>   |  |
| E05.025.035   | Contatto di sgancio: sostituzione del teleruttore per comando a distanza dello sgancio della forza motrice, completo di contenitore e trasformatore di alimentazione a bassa tensione (220/12 V)  | cad | <b>408,00</b>   |  |
| E05.025.040   | Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP:  |     |                 |  |
| E05.025.040.a | porte manuali   | cad | <b>3.716,80</b> |  |
| E05.025.040.b | porte automatiche   | cad | <b>3.940,80</b> |  |
| E05.025.045   | Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico:   |     |                 |  |
| E05.025.045.a | porte manuali   | cad | <b>2.475,20</b> |  |
| E05.025.045.b | porte automatiche   | cad | <b>2.651,20</b> |  |

|             |  |     |                 |  |
|-------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.025.050 | Dispositivo inverter: inserimento di un dispositivo inverter su quadro di manovra esistente, impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP  | cad | <b>2.841,60</b> |  |
| E05.025.055 | Dispositivo inverter applicazione kit vano: inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento dispositivo inverter   | cad | <b>872,00</b>   |  |
| E05.025.060 | Impianto illuminazione + FM locale macchina: rifacimento degli impianti luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bypass ed interruttore bipolare e forza motrice nel locale macchine, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali | cad | <b>714,00</b>   |  |
| E05.025.065 | Impianto illuminazione locale macchina: rifacimento dell'impianto luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bypass ed interruttore bipolare, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali   | cad | <b>441,60</b>   |  |
| E05.025.070 | Impianto illuminazione percorso accesso locale macchine: realizzazione di impianto di illuminazione delle vie di accesso al locale macchine (n. 1 interruttore bypass e n. 3 plafoniere lampade E27)   | cad | <b>446,40</b>   |  |
| E05.025.075 | Impianto di terra nel locale macchina: rifacimento dell'impianto di terra del locale macchine con collegamento delle singole componenti metalliche poste nel locale macchine alla dorsale principale di terra  | cad | <b>531,20</b>   |  |
| E05.025.080 | Interruttore differenziale forza motrice: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A posto nel quadro modulare del locale macchine   | cad | <b>340,80</b>   |  |
| E05.025.085 | Interruttore illuminazione locale argano lato battuta porte: fornitura dell'interruttore di accensione luce nel locale macchina con esecuzione della linea necessaria completa di canalizzazione   | cad | <b>225,60</b>   |  |
| E05.025.090 | Interruttore magnetotermico luce cabina: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A posto nel quadro modulare del locale macchine  | cad | <b>219,20</b>   |  |
| E05.025.095 | Interruttore magnetotermico 10 A: sostituzione di interruttore magnetotermico sezionatore da 10 A posto nel quadro   | cad | <b>148,80</b>   |  |
| E05.025.100 | Inverter: sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP  | cad | <b>3.616,00</b> |  |
| E05.025.105 | Lampada fluorescente: sostituzione dei corpi illuminanti posti nel locale macchine   | cad | <b>129,60</b>   |  |
| E05.025.110 | Lampada portatile: fornitura di lampada portatile per il locale macchine   | cad | <b>81,60</b>    |  |
| E05.025.115 | Linea elettrica schermata quadro di manovra: collegamento del gruppo argano motore al quadro di manovra a mezzo di nuova linea di forza motrice con cavo tetrapolare in treccia di rame schermato  | cad | <b>291,20</b>   |  |

|             |   |     |                 |  |
|-------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.025.120 | Plafoniera neon (nuovo punto luce): potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce   | cad | <b>208,00</b>   |  |
| E05.025.125 | Plafoniera neon: sostituzione lampada ad incandescenza o al neon fino a 60 W  | cad | <b>89,60</b>    |  |
| E05.025.130 | Plafoniera neon: sostituzione plafoniera completa   | cad | <b>192,00</b>   |  |
| E05.025.135 | Plafoniera emergenza neon: installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge  | cad | <b>235,20</b>   |  |
| E05.025.140 | Presa di corrente: sostituzione della presa di corrente da 10 A   | cad | <b>75,20</b>    |  |
| E05.025.145 | Ricablaggio morsettiere quadro di manovra: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra   | cad | <b>324,80</b>   |  |
| E05.025.150 | Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra   | cad | <b>5.313,60</b> |  |
| E05.025.155 | Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)      | cad | <b>6.395,20</b> |  |
| E05.025.160 | Quadro elettronico manovra 2 velocità manuale: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)                | cad | <b>4.681,60</b> |  |
| E05.025.165 | Quadro elettronico manovra 2 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) | cad | <b>4.788,80</b> |  |
| E05.025.170 | Quadro elettronico manovra porte a mano 1 velocità: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)           | cad | <b>3.993,60</b> |  |

|             |   |     |                  |  |
|-------------|---|-----|------------------|--|
| E05.025.175 | Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)                             | cad | <b>4.336,00</b>  |  |
| E05.025.180 | Quadro elettronico manovra collettiva simplex inverter: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) | cad | <b>8.299,20</b>  |  |
| E05.025.185 | Quadro elettronico manovra EN 81 - simplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 hp completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)  | cad | <b>7.859,20</b>  |  |
| E05.025.190 | Quadro elettronico manovra EN 81 - duplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (duplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)  | cad | <b>10.660,80</b> |  |
| E05.025.195 | Quadro elettronico manovra montavivande: sostituzione del quadro di manovra per impianti montavivande a fino a 5 fermate e portata fino a 24 kg   | cad | <b>2.620,80</b>  |  |
| E05.025.200 | Quadro di manovra, variante per impianto automatico: applicazione dei dispositivi atti a consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina   | cad | <b>822,40</b>    |  |
| E05.025.205 | Quadro oleodinamico, variante per soft starter: applicazione sul gruppo di manovra del dispositivo soft starter per la modulazione della velocità e la limitazione della corrente di spunto del motore per il risparmio energetico  | cad | <b>891,20</b>    |  |
| E05.025.210 | Quadro elettrico manovra modifica a due velocità: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire la doppia velocità mediante il doppio avvolgimento del motore elettrico dell'argano  | cad | <b>908,80</b>    |  |
| E05.025.215 | Quadro elettrico manovra modifica stazionamento porte chiuse: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire lo stazionamento a porte chiuse dell'ascensore   | cad | <b>346,50</b>    |  |

|             |  |     |                 |  |
|-------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.025.220 | Quadro elettrico manovra modifiche varie: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente con aggiunta di relais ausiliari per funzioni varie  | cad | <b>657,60</b>   |  |
| E05.025.225 | Quadro elettrico modifica per apertura porte: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina   | cad | <b>617,60</b>   |  |
| E05.025.230 | Relè elettronico fasi F.M.: sostituzione/applicazione n. 1 relè di controllo della sequenza delle fasi di alimentazione  | cad | <b>286,40</b>   |  |
| E05.025.235 | Relè quadro di manovra: sostituzione/applicazione n. 1 relè sul quadro di manovra  | cad | <b>212,80</b>   |  |
| E05.025.240 | Resistenza per inverter: sostituzione/applicazione di n. 1 resistenza di frenatura per il dispositivo inverter (fino a 5,5 kW)   | cad | <b>275,20</b>   |  |
| E05.025.245 | Salvamatore: fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo interruttore termico salvamatore (fino 15 A)  | cad | <b>336,00</b>   |  |
| E05.025.250 | Scheda elettronica quadro (master): sostituzione scheda elettronica "master" per quadro di manovra   | cad | <b>1.575,00</b> |  |
| E05.025.255 | Scheda elettronica quadro (varie funzioni): sostituzione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul quadro di manovra   | cad | <b>918,40</b>   |  |
| E05.025.260 | Scheda elettronica tempo chiusura porte: installazione di timer a controllo tempo di chiusura ed apertura automatismi porte  | cad | <b>403,20</b>   |  |
| E05.025.265 | Selettore di fermata elettronico inserimento: modifica del quadro di manovra per permettere l'inserimento di un selettore elettronico per il comando di rallentamento e fermata ai piani in sostituzione del sistema a commutatori | cad | <b>1.192,00</b> |  |
| E05.025.270 | Selettore di fermata elettronico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo elettronico  | cad | <b>1.140,80</b> |  |
| E05.025.275 | Selettore di fermata tipo meccanico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo meccanico   | cad | <b>654,40</b>   |  |
| E05.025.280 | Sportello quadro di manovra: inserimento di contenitore per quadro elettrico di manovra completo di sportello  | cad | <b>416,00</b>   |  |
| E05.025.285 | Spostamento quadro di manovra con cablaggio completo con ricollegamento di tutti i circuiti relativi   | cad | <b>699,20</b>   |  |
| E05.025.290 | Targhette morsettiera quadro: fornitura di targhette di identificazione per le connessioni della morsettiera del quadro di manovra   | cad | <b>131,20</b>   |  |
| E05.025.295 | Teleruttore di emergenza locale macchina: sostituzione bobina teleruttore per il comando di forza motrice  | cad | <b>288,00</b>   |  |
| E05.025.300 | Teleruttore singolo sostituzione: sostituzione di n. 1 teleruttore per comando di forza motrice fino a 80 A  | cad | <b>388,80</b>   |  |
| E05.025.305 | Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino 80 A  | cad | <b>923,20</b>   |  |

|             |   |     |                 |  |
|-------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.025.310 | Trasformatore di tensione monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito monofase  | cad | <b>464,00</b>   |  |
| E05.025.315 | Trasformatore di tensione trifase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito trifase  | cad | <b>632,00</b>   |  |
| E05.025.320 | Trasformatore di tensione tri-monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito tri-monofase  | cad | <b>672,00</b>   |  |
| E05.025.325 | Valvola automatica quadro elettrico manovra sostituzione: sostituzione della valvola automatica bipolare di potenza per la protezione circuito di manovra   | cad | <b>189,00</b>   |  |
| E05.028     | <b>LOCALE MACCHINE - PARTE MECCANICA</b>  |     |                 |  |
| E05.028.005 | Argano per inverter: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento                   | cad | <b>5.530,00</b> |  |
| E05.028.010 | Argano: sostituzione encoder  | cad | <b>1.729,00</b> |  |
| E05.028.015 | Argano per piccolo montacarichi   | cad | <b>1.750,00</b> |  |
| E05.028.020 | Argano rettifica boccole asse: rettifica delle boccole dell'asse argano con smontaggio, trasporto in officina, rettifica delle boccole poste sull'albero lento e rimontaggio, prove e registrazioni   | cad | <b>1.280,00</b> |  |
| E05.028.025 | Argano revisione completa: revisione del gruppo argano mediante la saldatura e la rettifica del giunto di accoppiamento, rifacimento della chiavetta e sostituzione dei perni fissati al baty   | cad | <b>2.960,00</b> |  |
| E05.028.030 | Argano rifacimento chiavetta: rifacimento della chiavetta dell'albero motore gruppo argano motore   | cad | <b>1.280,00</b> |  |
| E05.028.035 | Argano-motore 1 velocità sostituzione: sostituzione argano, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento   | cad | <b>5.440,00</b> |  |
| E05.028.040 | Argano-motore 2 velocità sostituzione: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento | cad | <b>5.600,00</b> |  |
| E05.028.045 | Avvolgimento motore freno: rifacimento dell'avvolgimento del motorino servo-freno   | cad | <b>528,00</b>   |  |
| E05.028.050 | Avvolgimento statore-motore 1 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s)   | cad | <b>1.360,00</b> |  |
| E05.028.055 | Avvolgimento statore-motore 2 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s)   | cad | <b>1.440,00</b> |  |



|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.028.060   | Bobina per valvola centralina oleodinamica per salita e discesa: sostituzione bobina per valvola salita-discesa centralina idraulica  | cad | <b>608,00</b>   |  |
| E05.028.065   | Bobina freno: sostituzione della bobina dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano   | cad | <b>456,00</b>   |  |
| E05.028.070   | Canotti fori passaggio funi: realizzazione delle forature con apposizione dei canotti per il corretto passaggio delle funi di trazione all'interno della soletta del locale macchine  | cad | <b>480,00</b>   |  |
| E05.028.075   | Carter di protezione funi su puleggia: realizzazione e montaggio di un carter di protezione della puleggia di trazione e di deviazione in lamiera metallica   | cad | <b>624,00</b>   |  |
| E05.028.080   | Cavalletto argano: realizzazione di un cavalletto in profilati d'acciaio per l'appoggio dell'argano di trazione comprensivo di tamponi antivibranti e puleggia di deviazione  | cad | <b>704,00</b>   |  |
| E05.028.085   | Centralina oleodinamica:  |     |                 |  |
| E05.028.085.a | fino a 320 kg   | cad | <b>4.800,00</b> |  |
| E05.028.085.b | fino a 1.500 kg   | cad | <b>5.520,00</b> |  |
| E05.028.085.c | fino a 2.500 kg   | cad | <b>6.400,00</b> |  |
| E05.028.090   | Cuscinetto motore paraolio: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti/paraolio dell'argano   | cad | <b>688,00</b>   |  |
| E05.028.095   | Cuscinetto reggispinta sostituzione: smontaggio e sostituzione del cuscinetto reggispinta dell'argano   | cad | <b>896,00</b>   |  |
| E05.028.100   | Cuscinetto reggispinta registrazione: registrazione e messa a punto del cuscinetto reggispinta dell'argano per la massima riduzione possibile del gioco assiale   | cad | <b>262,50</b>   |  |
| E05.028.105   | Cuscinetto cavalletto argano: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti della puleggia di deviazione/rinvio  | cad | <b>514,50</b>   |  |
| E05.028.110   | Demolizione basamento in cemento/muratura a sostegno dell'argano con trasporto dei materiali di risulta in discarica, pulizia del locale e preparazione del fondo per l'alloggiamento di un nuovo cavalletto in profilati metallici | cad | <b>3.840,00</b> |  |
| E05.028.115   | Elettromagnete freno sostituzione: sostituzione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano   | cad | <b>1.328,00</b> |  |
| E05.028.120   | Elettromagnete revisione: revisione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano, registrazione delle molle e prove  | cad | <b>288,00</b>   |  |
| E05.028.125   | Freno nuove guarnizioni: sostituzione delle guarnizioni sulle ganasce freno poste sull'argano di trazione   | cad | <b>640,00</b>   |  |
| E05.028.130   | Gole rettifica (massimo 4) sul posto: fermo impianto, allentamento delle funi e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione   | cad | <b>656,00</b>   |  |
| E05.028.135   | Gole rettifica (massimo 4) in officina: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia, trasporto in officina e rettifica sul posto delle gole  | cad | <b>1.440,00</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
|               | della puleggia di frizione, rimontaggio e rimessa in servizio dell'ascensore  |     |                 |  |
| E05.028.140   | Gruppo valvole oleodinamico sostituzione:   |     |                 |  |
| E05.028.140.a | fino a 320 kg   | cad | <b>2.000,00</b> |  |
| E05.028.140.b | fino a 1.500 kg   | cad | <b>2.720,00</b> |  |
| E05.028.140.c | fino a 2.500 kg   | cad | <b>2.720,00</b> |  |
| E05.028.145   | Gruppo valvole oleodinamico revisione   | cad | <b>576,00</b>   |  |
| E05.028.150   | Leva sblocco freno: fornitura e montaggio di una nuova leva per lo sblocco del gruppo freno dell'argano   | cad | <b>112,00</b>   |  |
| E05.028.155   | Linea elettrica alimentazione freno   | cad | <b>304,50</b>   |  |
| E05.028.160   | Revisione completa del gruppo freno dell'argano   | cad | <b>388,50</b>   |  |
| E05.028.165   | Manometro fornitura   | cad | <b>480,00</b>   |  |
| E05.028.170   | Motore fornitura: smontaggio vecchio motore, fornitura e montaggio di un nuovo motore asincrono trifase 4/16 poli, prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) prevedere anche 4 polo   | cad | <b>1.600,00</b> |  |
| E05.028.175   | Motore rifacimento bronzine: smontaggio motore e rettifica delle bronzine sull'asse del motore  | cad | <b>1.280,00</b> |  |
| E05.028.180   | Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)   | l   | <b>11,20</b>    |  |
| E05.028.185   | Puleggia di trazione argano sostituzione: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di frizione e sostituzione della stessa con altra nuova di pari caratteristiche  | cad | <b>1.560,00</b> |  |
| E05.028.190   | Pulegge di rinvio: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di deviazione e sostituzione della stessa con altra nuova completa di asse e bronzine o cuscinetti  | cad | <b>1.280,00</b> |  |
| E05.028.195   | Resistenza scaldolio  | cad | <b>640,00</b>   |  |
| E05.028.200   | Saracinesca tubazione idraulica   | cad | <b>672,00</b>   |  |
| E05.028.205   | Targa salita/discesa su argano: fornitura ed applicazione sull'argano, di una targa indicante il verso di salita e di discesa della cabina  | cad | <b>56,00</b>    |  |
| E05.028.210   | Telaio per argano   | cad | <b>598,50</b>   |  |
| E05.028.215   | Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)  | m   | <b>112,00</b>   |  |
| E05.028.220   | Tubi mandata olio rigidi, sostituzione (prezzo al metro)  | m   | <b>88,00</b>    |  |
| E05.028.225   | Ventilatore raffreddamento per motore argano  | cad | <b>400,00</b>   |  |
| E05.028.230   | Verniciatura argano con vernici antiossidanti   | cad | <b>256,00</b>   |  |
| E05.031       | <b>LOCALE MACCHINE - VARIE</b>  |     |                 |  |
| E05.031.005   | Cancello in acciaio accesso locale argano: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero | cad | <b>1.141,92</b> |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.031.010   | Cassetta chiavi locale macchina fornitura:  |     |                 |  |
| E05.031.010.a | con finestra  | cad | <b>89,00</b>    |  |
| E05.031.010.b | cieca   | cad | <b>89,00</b>    |  |
| E05.031.015   | Cerniere in acciaio per porta locale argano   | cad | <b>343,20</b>   |  |
| E05.031.020   | Contatto elettrico porta accesso locale macchina  | cad | <b>237,12</b>   |  |
| E05.031.025   | Contenitore metallico a chiave per documenti: fornitura di un contenitore metallico verniciato a fuoco con sportello completo di serratura atto a contenere: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schema elettrico quadro di manovra  | cad | <b>112,00</b>   |  |
| E05.031.030   | Finestra in rete locale macchina: fornitura di una finestra completa di telaio e rete per locale macchine   | cad | <b>482,56</b>   |  |
| E05.031.035   | Gancio locale macchina: inserimento gancio per centralina   | cad | <b>326,00</b>   |  |
| E05.031.040   | Grappe porta locale macchina muratura: grappe per l'ancoraggio alla muratura  | cad | <b>128,96</b>   |  |
| E05.031.045   | Lamiera protezione caduta olio  | cad | <b>245,44</b>   |  |
| E05.031.050   | Lucchetto locale macchina fornitura: fornitura e posa in opera di lucchetto tipo yale, compreso di tirafondi, etc.  | cad | <b>95,68</b>    |  |
| E05.031.055   | Pannelli in cartongesso locale centralina fissati mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura  | cad | <b>879,84</b>   |  |
| E05.031.060   | Parapetto in acciaio: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero | cad | <b>879,84</b>   |  |
| E05.031.065   | Pavimentazione locale macchina in cemento liquido antisdrucchiolo: spargimento di cemento liquido di colore rosso sul pavimento del locale macchine per renderlo antipolvere ed antisdrucchiolo   | cad | <b>590,72</b>   |  |
| E05.031.070   | Porta locale macchina REI 120: porta di piano automatica classe REI 120 (EN 81.58), escluse opere murarie:  |     |                 |  |
| E05.031.070.a | apertura fino a 700 mm  | cad | <b>1.414,40</b> |  |
| E05.031.070.b | apertura superiore a 700 mm   | cad | <b>1.634,00</b> |  |
| E05.031.075   | Porta locale argano sostituzione: fornitura in opera di una nuova porta in acciaio verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:  |     |                 |  |
| E05.031.075.a | apertura fino a 700 mm  | cad | <b>864,00</b>   |  |
| E05.031.075.b | apertura superiore a 700 mm   | cad | <b>978,00</b>   |  |

|             |  |     |                 |  |
|-------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.031.080 | Porta locale argano applicazione serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine   | cad | <b>175,00</b>   |  |
| E05.031.085 | Porta locale argano applicazione paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa   | cad | <b>175,00</b>   |  |
| E05.031.090 | Pulizia locale macchina  | cad | <b>135,00</b>   |  |
| E05.031.095 | Revisione scala accesso locale macchina  | cad | <b>104,00</b>   |  |
| E05.031.100 | Scala accesso locale argano: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione                                 | cad | <b>487,00</b>   |  |
| E05.031.105 | Scala in acciaio accesso locale argano applicazione gradini  | cad | <b>384,80</b>   |  |
| E05.031.110 | Targa manovra a mano: fornitura di una nuova targa nel locale macchine contenente le istruzioni per la manovra a mano dell'argano  | cad | <b>38,00</b>    |  |
| E05.031.115 | Targa fuori servizio: fornitura di una dotazione di cartelli indicanti il "fuori servizio" collocati nel locale macchine   | cad | <b>38,00</b>    |  |
| E05.031.120 | Targa vietato l'ingresso: applicazione alla porta del locale macchine di una targa contenente la dicitura "vietato l'ingresso"   | cad | <b>38,00</b>    |  |
| E05.034     | <b>LOCALE RINVII</b>   |     |                 |  |
| E05.034.005 | Impianto illuminazione locale pulegge esecuzione: fornitura e posa in opera di un nuovo impianto elettrico per l'illuminazione del locale delle pulegge di rinvio completo di corpo/i illuminante/i, quadro di distribuzione, linee, tubazioni, interruttori e quanto necessario | cad | <b>680,00</b>   |  |
| E05.034.010 | Impianto illuminazione locale pulegge percorso   | cad | <b>400,00</b>   |  |
| E05.034.015 | Porta locale rinvii: fornitura e posa in opera di una nuova porta in lamiera d'acciaio verniciata e completa di controtelaio   | cad | <b>608,00</b>   |  |
| E05.034.020 | Porta locale rinvii serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine  | cad | <b>224,00</b>   |  |
| E05.034.025 | Porta locale rinvii paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa  | cad | <b>231,00</b>   |  |
| E05.034.030 | Presi di corrente locale rinvii  | cad | <b>160,00</b>   |  |
| E05.034.035 | Interruttore stop per locale rinvii: fornitura e posa in opera di un interruttore di "stop" regolamentare da posizionarsi all'interno del locale pulegge di rinvio   | cad | <b>344,00</b>   |  |
| E05.034.040 | Pulegge di rinvio sostituzione cuscinetto a sfere in officina: smontaggio della puleggia di rinvio e trasporto in officina specializzata per sostituzione del cuscinetto a sfera   | cad | <b>1.360,00</b> |  |

|             |  |     |                 |  |
|-------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.034.045 | Pulegge di rinvio rifacimento bronzine in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per rifacimento della bronzina  | cad | <b>1.440,00</b> |  |
| E05.034.050 | Pulegge di rinvio tornitura gole in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per tornitura delle gole di alloggio delle funi   | cad | <b>664,00</b>   |  |
| E05.034.055 | Puleggia di rinvio sostituzione  | cad | <b>1.280,00</b> |  |
| E05.037     | <b>LIMITATORE DI VELOCITA'</b>   |     |                 |  |
| E05.037.005 | Contatto limitatore velocità: sostituzione del contatto elettrico a distacco obbligato del regolatore di velocità  | cad | <b>256,00</b>   |  |
| E05.037.010 | Linea elettrica di collegamento tra quadro elettrico di manovra e C.E.V.: nuova linea elettrica canalizzata  | cad | <b>272,00</b>   |  |
| E05.037.015 | Regolatore di velocità sostituzione completa: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, di fune di esercizio, e di tenditore posto nel fondo fossa  | cad | <b>1.368,00</b> |  |
| E05.037.020 | Regolatore di velocità sostituzione: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, esclusi fune e tenditore   | cad | <b>624,00</b>   |  |
| E05.037.025 | Regolatore di velocità sostituzione tenditore: sostituzione del tenditore C.E.V. posto nella fossa di fine corsa   | cad | <b>568,00</b>   |  |
| E05.037.030 | Regolatore di velocità sostituzione fune: sostituzione della fune del regolatore di velocità   | cad | <b>560,00</b>   |  |
| E05.037.035 | Regolatore di velocità accorciamento fune: accorciamento della fune di comando dell'apparecchio limitatore di velocità   | cad | <b>208,00</b>   |  |
| E05.037.040 | Regolatore di velocità carter: fornitura di un carter in lamiera per la protezione manutentore dal regolatore di velocità  | cad | <b>368,00</b>   |  |
| E05.037.045 | Regolatore velocità nuovi fori passaggio fune: realizzazione di nuovi fori per il passaggio della fune di esercizio del regolatore di velocità, in conseguenza del suo spostamento o della sostituzione con altro avente puleggia di dimensioni differenti                 | cad | <b>367,50</b>   |  |
| E05.037.050 | Regolatore velocità sostituzione rotella: sostituzione della rotella dell'arpione del regolatore di velocità   | cad | <b>144,00</b>   |  |
| E05.040     | <b>VANO CORSA - FUNI</b>   |     |                 |  |
| E05.040.005 | Contrassegnatura funi di trazione con segni marcapiano in corrispondenza dei piani con riscontro fisso   | cad | <b>80,00</b>    |  |
| E05.040.010 | Equilibratura tensione funi di trazione mediante regolazione dei tiranti   | cad | <b>400,00</b>   |  |
| E05.040.015 | Funi di trazione accorciamento impianto oleodinamico   | cad | <b>894,40</b>   |  |
| E05.040.020 | Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli diametro |     |                 |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
|               | fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi:  |     |                 |  |
| E05.040.020.a | macchina in basso   | cad | <b>2.250,00</b> |  |
| E05.040.020.b | macchina in alto  | cad | <b>1.730,00</b> |  |
| E05.040.020.c | sovrapprezzo per numero di funi superiori a tre (valutata a funi)   | cad | <b>467,00</b>   |  |
| E05.040.020.d | sovrapprezzo per funi fino a 16 mm  | %   | <b>15</b>       |  |
| E05.040.020.e | sovrapprezzo per corsa fino a 35 m  | %   | <b>30</b>       |  |
| E05.040.025   | Funi di trazione montavivande sostituzione  | cad | <b>670,80</b>   |  |
| E05.040.030   | Funi di trazione smontaggio   | cad | <b>1.144,00</b> |  |
| E05.040.035   | Funi di trazione oleodinamico sostituzione: sostituzione delle funi per la trazione impianto oleodinamico fornite in opera complete di certificazione e sistemi di ancoraggio fino a un diametro di 11 mm | cad | <b>1.680,00</b> |  |
| E05.040.040   | Funi trazione: accorciamento  | cad | <b>493,00</b>   |  |
| E05.040.045   | Tiranti funi di trazione: sostituzione dei tiranti e/o tenditori e/o sistemi di fissaggio all'arcata o contrappeso  | cad | <b>389,00</b>   |  |
| E05.043       | <b>VANO CORSA - PARTE ELETTRICA</b>   |     |                 |  |
| E05.043.005   | Allarme potenziamento suoneria elettronica 12-24 V  | cad | <b>139,36</b>   |  |
| E05.043.010   | Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile:   |     |                 |  |
| E05.043.010.a | fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s   | cad | <b>1.995,00</b> |  |
| E05.043.010.b | sovrapprezzo per impianti fino a 120 conduttori, 16 fermate e velocità fino a 1,5 m/s   | cad | <b>568,00</b>   |  |
| E05.043.010.c | riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate  | cad | <b>654,00</b>   |  |
| E05.043.010.d | riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate  | cad | <b>512,00</b>   |  |
| E05.043.015   | Cavo alimentazione contatto contrappeso   | cad | <b>286,00</b>   |  |
| E05.043.020   | Cavo alimentazione pulsantiera esterna  | cad | <b>223,60</b>   |  |
| E05.043.025   | Cavo coassiale schermato per telecamera   | cad | <b>499,20</b>   |  |
| E05.043.030   | Cavo elettrico 2 x 1 chiamata   | cad | <b>166,40</b>   |  |
| E05.043.035   | Cavo elettrico flessibile a 6 conduttori: sostituzione e/o aggiunta di un singolo cavo flessibile fino a 6 conduttori per ripristino funzionalità linea e/o aggiunta di utilizzatori in cabina            | cad | <b>497,12</b>   |  |
| E05.043.040   | Cavo elettrico flessibile a 9 conduttori  | cad | <b>522,08</b>   |  |
| E05.043.045   | Cavo elettrico flessibile a 20 conduttori   | cad | <b>634,00</b>   |  |
| E05.043.050   | Cavo elettrico flessibile alimentazione secondo operatore   | cad | <b>515,84</b>   |  |
| E05.043.055   | Cavo elettrico flessibile alimentazione telefono  | cad | <b>343,20</b>   |  |
| E05.043.060   | Cavo elettrico trifase vano corsa   | cad | <b>787,00</b>   |  |
| E05.043.065   | Cavo flessibile apparecchio bidirezionale   | cad | <b>301,60</b>   |  |
| E05.043.070   | Cavo pulsantiera microlift sostituzione   | cad | <b>457,60</b>   |  |
| E05.043.075   | Commutatore di extracorsa sostituzione  | cad | <b>289,12</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.043.080   | Commutatore / invertitore di fermata sostituzione: fornitura in opera di invertitore di piano, compreso prove e regolazioni  | cad | <b>280,80</b>   |  |
| E05.043.085   | DM 587 - sistema extra corsa - modifica  | cad | <b>472,16</b>   |  |
| E05.043.090   | Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:  |     |                 |  |
| E05.043.090.a | fino a 9 fermate   | cad | <b>896,00</b>   |  |
| E05.043.090.b | sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15  | cad | <b>267,00</b>   |  |
| E05.043.095   | Impianto allarme vano corsa: potenziamento del sistema di allarme con fornitura in opera di n. 1 batteria in tampone aggiuntiva e n. 3 sirene bitonali, valutato a corpo   | cad | <b>435,00</b>   |  |
| E05.043.100   | Impianto allarme vano corsa: sostituzione delle suonerie di badenia dell'impianto di allarme ascensore con altre di tipo bitonale  | cad | <b>189,00</b>   |  |
| E05.043.105   | Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici  |     |                 |  |
| E05.043.105.a | fino a 9 fermate   | cad | <b>956,80</b>   |  |
| E05.043.105.b | sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15  | cad | <b>347,00</b>   |  |
| E05.043.110   | Impianto illuminazione vano corsa revisione/ripristino: ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti | cad | <b>327,00</b>   |  |
| E05.043.115   | Impianto illuminazione vano corsa sostituzione punto luce: fornitura di un corpo luminoso supplementare all'impianto di illuminazione  | cad | <b>124,80</b>   |  |
| E05.043.120   | Impianto messa a terra: rifacimento della dorsale principale di terra con collegamento della stessa di tutte le componenti acciaiose ed allaccio allo spandente di terra esistente:  |     |                 |  |
| E05.043.120.a | per impianti fino a 9 fermate  | cad | <b>1.674,00</b> |  |
| E05.043.120.b | sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15  | cad | <b>647,00</b>   |  |
| E05.043.125   | Impianto messa a terra: regolarizzazione dell'impianto di terra mediante l'applicazione di morsetti regolamentari in rame per le connessioni alle masse acciaiose e alla dorsale principale di terra   | cad | <b>468,00</b>   |  |
| E05.043.130   | Impianto messa a terra palina in pozzetto: applicazione di una palina di rame spandente per lo scarico a terra fornita in opera completa di pozzetto in pvc ispezionabile  | cad | <b>476,00</b>   |  |
| E05.043.135   | Impianto messa a terra copertura mobile pozzetto: applicazione di copertura mobile allo spandente di terra per l'ispezione dello stesso  | cad | <b>130,00</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.043.140   | Interruttore di emergenza al piano terra   | cad | <b>634,40</b>   |  |
| E05.043.145   | Interruttore emergenza pulsante sotto vetro, fornitura   | cad | <b>364,00</b>   |  |
| E05.043.150   | Interruttori bistabili applicazione  | cad | <b>524,16</b>   |  |
| E05.043.155   | Impulsore magnetico sottovuoto sostituzione: fornitura in opera di impulsore magnetico, compreso prove e regolazioni   | cad | <b>158,00</b>   |  |
| E05.043.160   | Linea alimentazione serrature  | cad | <b>936,00</b>   |  |
| E05.043.165   | Linea elettrica commutazione display   | cad | <b>482,56</b>   |  |
| E05.043.170   | Linea elettrica alimentazione illuminazione vano 220 V   | cad | <b>590,72</b>   |  |
| E05.043.175   | Linea elettrica allarme in portineria  | cad | <b>515,84</b>   |  |
| E05.043.180   | Linea elettrica collegamento quadro e pulsantiere  | cad | <b>1.019,20</b> |  |
| E05.043.185   | Linea elettrica montante F.M.  | cad | <b>1.127,36</b> |  |
| E05.043.190   | Linee elettriche alimentazioni luminose  | cad | <b>482,56</b>   |  |
| E05.043.195   | Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:  |     |                 |  |
| E05.043.195.a | 2 velocità fino a 9 fermate  | cad | <b>3.289,00</b> |  |
| E05.043.195.b | sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15  | cad | <b>1.937,00</b> |  |
| E05.043.195.c | sovrapprezzo per impianti aventi vano scala con recinzioni in rete   | cad | <b>987,00</b>   |  |
| E05.043.195.d | sovrapprezzo per impianti speciali   | cad | <b>1.234,00</b> |  |
| E05.043.195.e | riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate   | cad | <b>1.347,00</b> |  |
| E05.043.195.f | riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate   | cad | <b>678,00</b>   |  |
| E05.043.200   | Linee elettriche ampliamento: ampliamento delle linee fisse per l'alimentazione di nuovi dispositivi, quali bottoniere con display, segnalatori di posizione, etc.   | cad | <b>698,88</b>   |  |
| E05.043.205   | Presca di corrente in fossa: fornitura in opera di una presa luce nella fossa per lampade portatili  | cad | <b>84,00</b>    |  |
| E05.043.210   | Suoneria modalità posizione piano terra  | cad | <b>260,00</b>   |  |
| E05.046       | <b>VANO CORSA - VARIE</b>  |     |                 |  |
| E05.046.005   | Acqua fondo fossa: svuotamento acqua da fossa allagata   | cad | <b>213,00</b>   |  |
| E05.046.010   | Ammortizzatore a molla cabina\contrappeso: applicazione di molla di battuta per cabina e contrappeso nel fondofossa fornita completa di calcolo a ferma di tecnico abilitato   | cad | <b>572,00</b>   |  |
| E05.046.015   | Dispositivi paracadute - revisione   | cad | <b>322,40</b>   |  |
| E05.046.020   | Arresto meccanico fondo fossa: predisposizione di arresto meccanico nel fondo fossa per la manutenzione  | cad | <b>1.799,20</b> |  |
| E05.046.025   | Cancello in fossa fornitura: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e | cad | <b>590,72</b>   |  |



|             |   |     |                 |  |
|-------------|---|-----|-----------------|--|
|             | successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero  |     |                 |  |
| E05.046.030 | Carter protezione contrappeso   | cad | <b>1.258,40</b> |  |
| E05.046.035 | Citofono montavivande   | cad | <b>863,20</b>   |  |
| E05.046.040 | Citofono cabina locale macchina portineria: collegamento citofonico tra la cabina, il locale macchine e la portineria per consentire le operazioni di manutenzione, riparazione e messa a punto | cad | <b>944,32</b>   |  |
| E05.046.045 | Citofono parla ascolta in cabina: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con un centro di pronto intervento                         | cad | <b>1.133,60</b> |  |
| E05.046.050 | Citofono parla ascolta cabina e portineria: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con la portineria                                | cad | <b>1.343,68</b> |  |
| E05.046.055 | Contatto stop prolungamento linea elettrica   | cad | <b>93,60</b>    |  |
| E05.046.060 | Contrappeso - fornitura: sostituzione di contrappeso con altro di telaio ed attacchi funi   | cad | <b>3.224,00</b> |  |
| E05.046.065 | Contrappeso - pesi supplementari: applicazione di pesi supplementari al contrappeso (prezzo al kg)  | kg  | <b>45,00</b>    |  |
| E05.046.070 | Contrappeso - sostituzione guide rigide (coppia)  | cad | <b>3.785,60</b> |  |
| E05.046.075 | Contrappeso dispositivo di arresto  | cad | <b>1.021,28</b> |  |
| E05.046.080 | Contrappeso guidato da funi   | cad | <b>1.880,32</b> |  |
| E05.046.085 | DM 587 - paramenti verticali (2) - sostituzione   | cad | <b>582,40</b>   |  |
| E05.046.090 | Dispositivo autolivellamento becco ripescamento   | cad | <b>759,20</b>   |  |
| E05.046.095 | Equitensione funi guida contrappeso: tesatura bordiglioni di scorrimento contrappeso con sostituzione tiranti   | cad | <b>567,00</b>   |  |
| E05.046.100 | Fondo fossa - piano in lamiera  | cad | <b>2.362,88</b> |  |
| E05.046.105 | Fondo fossa sostituzione  | cad | <b>1.664,00</b> |  |
| E05.046.110 | Fossa di extra corsa scala muratura   | cad | <b>374,40</b>   |  |
| E05.046.115 | Fossa extracorsa costruzione  | cad | <b>3.723,20</b> |  |
| E05.046.120 | Fune di comando selettore sostituzione  | cad | <b>407,68</b>   |  |
| E05.046.125 | Funi di guida contrappeso   | cad | <b>1.310,40</b> |  |
| E05.046.130 | Grappe ancoraggio guide contrappeso - fornitura   | cad | <b>1.181,44</b> |  |
| E05.046.135 | Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone   | cad | <b>945,00</b>   |  |
| E05.046.140 | Guide contrappesi sostituita da funi spirroidali: funi spirroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile  | cad | <b>2.953,60</b> |  |
| E05.046.145 | Guide contrappesi spirroidali sostituzione: sostituzione di funi spirroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile  | cad | <b>1.343,68</b> |  |
| E05.046.150 | Guide di scorrimento cabina - sostituzione (coppia)   | cad | <b>9.256,00</b> |  |
| E05.046.155 | Guide di scorrimento cabina riallineamento: ripristino della linearità delle guide di scorrimento   | cad | <b>1.389,00</b> |  |
| E05.046.160 | Guide di scorrimento cabina pulizia con solvente  | cad | <b>567,00</b>   |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.046.165   | Impianto illuminazione fondo fossa esecuzione: esecuzione linea illuminazione fondo fossa completa di corpi illuminanti  | cad | <b>364,00</b>   |  |
| E05.046.170   | Impulsore magnetico selettore - sostituzione   | cad | <b>278,72</b>   |  |
| E05.046.175   | Impulsori magnetici controllo velocità   | cad | <b>301,60</b>   |  |
| E05.046.180   | Ingrassatore   | cad | <b>86,32</b>    |  |
| E05.046.185   | Interruttore di STOP, spostamento  | cad | <b>135,20</b>   |  |
| E05.046.190   | Interruttore bistabile dispositivo emergenza   | cad | <b>312,00</b>   |  |
| E05.046.195   | Interruttore bistabile per esclusione piano  | cad | <b>430,56</b>   |  |
| E05.046.200   | Interruttore circuito illuminazione  | cad | <b>172,64</b>   |  |
| E05.046.205   | Interruttore forza motrice sottovetro piano terra sostituzione: sostituzione dell'interruttore sotto vetro posto al piano terra con altro completo di custodia e sportello | cad | <b>488,80</b>   |  |
| E05.046.210   | Interruttore forza motrice comando a distanza: fornitura di un comando di distanza per l'interruzione del circuito di fm fornito completo di linea                         | cad | <b>378,00</b>   |  |
| E05.046.215   | Muratura grappe sportello (cadauna)  | cad | <b>228,80</b>   |  |
| E05.046.220   | Paracadute revisione contrappeso   | cad | <b>278,72</b>   |  |
| E05.046.225   | Pilastro di sostegno pistone   | cad | <b>684,32</b>   |  |
| E05.046.230   | Pistone oleodinamico sostituzione:   |     |                 |  |
| E05.046.230.a | diametro esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm   | cad | <b>8.540,48</b> |  |
| E05.046.230.b | sovrapprezzo per misure superiori  | %   | <b>25</b>       |  |
| E05.046.235   | Porta in lamiera fondo fossa: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:   |     |                 |  |
| E05.046.235.a | apertura fino a 700 mm   | cad | <b>515,84</b>   |  |
| E05.046.235.b | apertura superiore a 700 mm  | cad | <b>675,00</b>   |  |
| E05.046.240   | Porta ispezione contrappeso: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:    |     |                 |  |
| E05.046.240.a | apertura fino a 700 mm   | cad | <b>499,20</b>   |  |
| E05.046.240.b | apertura superiore a 700 mm  | cad | <b>576,00</b>   |  |
| E05.046.245   | Porta REI 120 fondo fossa: porta classe REI 120 (EN 81.58), apertura fino a 700 mm, escluse opere murarie  | cad | <b>2.362,88</b> |  |
| E05.046.250   | Protezione rete: fornitura di rete metallica per vano corsa di tipo rispondente ai requisiti di cui al DM 587/87 (prezzo a mq)   | mq  | <b>165,00</b>   |  |
| E05.046.255   | Puleggia testata pistone sostituzione  | cad | <b>1.497,60</b> |  |
| E05.046.260   | Pulizia vano corsa: pulizia straordinaria del vano rete da laniccia e polvere  | cad | <b>759,00</b>   |  |
| E05.046.265   | Pulsante STOP fondo fossa: installazione interruttore di STOP nel fondo fossa  | cad | <b>249,60</b>   |  |
| E05.046.270   | Riscontri mobili per spazi in fossa: applicazione di riscontri mobili nel fondo fossa per garantire spazio di sicurezza manutentore  | cad | <b>1.289,00</b> |  |

|               |   |     |                  |  |
|---------------|---|-----|------------------|--|
| E05.046.275   | Scala in acciaio fondo fossa fornitura: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione escluse le opere murarie  | cad | <b>426,40</b>    |  |
| E05.046.280   | Scala in acciaio verniciatura: rimozione di ossido d'acciaio superficiale tramite sistemi meccanici, una mano di antiruggine e due mani di vernice per metalli  | cad | <b>200,00</b>    |  |
| E05.046.285   | Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata   | cad | <b>3.156,00</b>  |  |
| E05.046.290   | Sportello contrappeso contatti  | cad | <b>345,00</b>    |  |
| E05.046.295   | Sportello contrappeso sostituzione  | cad | <b>451,36</b>    |  |
| E05.046.300   | Struttura portante tamponata in vetro visarm (5 fermate - 320 kg): struttura portante per installazioni in vano scala di impianto 5 fermate 320 kg e 4 persone, realizzata in profilati d'acciaio posti in verticale e profilati della stessa sezione posti in orizzontale ogni 1,5 m per una altezza totale di circa 16 m, in opera completa di trattamento anticorrosione e finitura in smalto sintetico, con tamponature in vetro visarm debitamente intelaiate (rispondente alle Norme Tecniche per le Costruzioni) | cad | <b>27.678,00</b> |  |
| E05.046.305   | Testa guidata pistone fornitura   | cad | <b>728,00</b>    |  |
| E05.046.310   | Tiranti bordiglioni contrappeso   | cad | <b>108,00</b>    |  |
| E05.046.315   | Tubo recupero olio pistone  | cad | <b>214,24</b>    |  |
| E05.046.320   | Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità   | cad | <b>867,00</b>    |  |
| E05.049       | <b>CABINA</b>   |     |                  |  |
| E05.049.005   | Nuova cabina in acciaio completa di attacchi arcata, rivestita in laminato plastico, ante, bottoniera a colonna, illuminazione con faretti a led, illuminazione di emergenza, pavimentazione in linoleum, ante e specchio:  |     |                  |  |
| E05.049.005.a | fino a 4 persone 320 kg   | cad | <b>5.225,00</b>  |  |
| E05.049.005.b | sovrapprezzo fino a 12 persone 1.200 kg   | cad | <b>7.700,00</b>  |  |
| E05.049.005.c | sovrapprezzo per pavimentazione in acciaio lavorato   | cad | <b>275,00</b>    |  |
| E05.049.005.d | sovrapprezzo per pavimentazione in marmo lucido   | cad | <b>605,00</b>    |  |
| E05.049.005.e | sovrapprezzo per rivestimento in legno  | cad | <b>3.300,00</b>  |  |
| E05.049.005.f | cabina per montacarichi fino a 16 persone 1.500 kg  | cad | <b>8.250,00</b>  |  |
| E05.049.010   | Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata)  | cad | <b>1.100,00</b>  |  |
| E05.049.015   | Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard   | cad | <b>990,00</b>    |  |
| E05.049.020   | Sostituzione dispositivo operatore porte cabina per impianto automatico o semiautomatico a 2 ante contrapposte o telescopiche:  |     |                  |  |
| E05.049.020.a | con luce fino a 0,65 m  | cad | <b>1.950,00</b>  |  |
| E05.049.020.b | con luce superiore a 0,65 m e fino a 0,8 m  | cad | <b>2.080,00</b>  |  |
| E05.049.020.c | con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m   | cad | <b>2.275,00</b>  |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.049.020.d | sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce fino a 0,65 m                                | cad | <b>487,50</b>   |  |
| E05.049.020.e | sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m            | cad | <b>715,00</b>   |  |
| E05.049.020.f | sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce fino a 0,65 m                                 | cad | <b>585,00</b>   |  |
| E05.049.020.g | sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m             | cad | <b>715,00</b>   |  |
| E05.049.025   | Sostituzione soglia   | cad | <b>176,00</b>   |  |
| E05.049.030   | Grembiule a norma con zanche di fissaggio   | cad | <b>320,00</b>   |  |
| E05.049.035   | Sostituzione pavimentazione cabina in linoleum  | cad | <b>456,00</b>   |  |
| E05.049.040   | Modifica pavimentazione cabina con applicazione di marmo lucido                                   | cad | <b>960,00</b>   |  |
| E05.049.045   | Sostituzione specchio cabina (infrangibile norma CE)  | cad | <b>320,00</b>   |  |
| E05.049.050   | Applicazione di cornice regolamentare per specchio  | cad | <b>120,00</b>   |  |
| E05.049.055   | Sostituzione bottoniera cabina  | cad | <b>840,00</b>   |  |
| E05.049.060   | Sovrapprezzo per bottoniera con display e segnalatore carico eccessivo                            | cad | <b>480,00</b>   |  |
| E05.049.065   | Applicazione nella cabina mobile di un indicatore di direzione cabina                             | cad | <b>160,00</b>   |  |
| E05.049.070   | Sovrapprezzo per segnali luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento          | cad | <b>160,00</b>   |  |
| E05.049.075   | Revisione bottoniera con sostituzione pulsanti o altri particolari usurati o difettosi            | cad | <b>136,00</b>   |  |
| E05.049.080   | Nuova targa di portata e capienza in cabina   | cad | <b>64,00</b>    |  |
| E05.049.085   | Rifacimento linee elettriche cabina mobile con una nuova scatola di collegamento cavi flessibili  | cad | <b>770,00</b>   |  |
| E05.049.090   | Applicazione di un dispositivo operatore per automatizzare le porte cabina:                       |     |                 |  |
| E05.049.090.a | mediante la modifica della stessa e l'alloggio di scorrimento ed ante                             | cad | <b>3.250,00</b> |  |
| E05.049.090.b | per l'utilizzo anta scorrevole esistente  | cad | <b>2.990,00</b> |  |
| E05.049.095   | Sostituzione ferma-cabina per assicurarla all'arcata portante                                     | cad | <b>400,00</b>   |  |
| E05.049.100   | Applicazione di un dispositivo pesapersona alla cabina mobile                                     | cad | <b>1.760,00</b> |  |
| E05.049.105   | Sostituzione arcata portante con altra avente apparecchi di sicurezza di tipo a presa progressiva | cad | <b>4.900,00</b> |  |
| E05.049.110   | Rifissaggio parete cabina   | cad | <b>224,00</b>   |  |
| E05.049.115   | Serraggio di tutta l'arcata e la revisione degli apparecchi di sicurezza con lavaggio cunei       | cad | <b>440,00</b>   |  |
| E05.049.120   | Sostituzione molla in acciaio per il funzionamento apparecchi sicurezza                           | cad | <b>216,00</b>   |  |
| E05.049.125   | Smontaggio dei cunei di sicurezza paracaduti per pulizia e lubrificazione degli stessi            | cad | <b>176,00</b>   |  |
| E05.049.130   | Sostituzione dei cunei apparecchi di sicurezza arcata   | cad | <b>528,00</b>   |  |
| E05.049.135   | Sostituzione contatto elettrico applicato all'arcata  | cad | <b>184,00</b>   |  |
| E05.049.140   | Pattini arcata: sostituzione guarnizioni (per 4 pattini), valutata a corpo                        | cad | <b>426,40</b>   |  |
| E05.049.145   | Pattini arcata: sostituzione porta pattini in ghisa   | cad | <b>332,80</b>   |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.049.150   | Pattini arcata: sostituzione dei pattini, previo adattamento dell'arcata, con altri completi di guarnizioni in perlon   | cad | <b>1.155,00</b> |  |
| E05.049.155   | Pattini arcata: spessoramento guarnizioni pattini di scorrimento  | cad | <b>308,00</b>   |  |
| E05.049.160   | Luce d'emergenza in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente   | cad | <b>224,00</b>   |  |
| E05.049.165   | Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: |     |                 |  |
| E05.049.165.a | fino a 4 persone 320 kg   | cad | <b>2.470,00</b> |  |
| E05.049.165.b | sovrapprezzo oltre 4 persone 320 kg   | cad | <b>1.560,00</b> |  |
| E05.049.165.c | sovrapprezzo per rivestimento in acciaio  | cad | <b>1.600,00</b> |  |
| E05.049.165.d | sovrapprezzo per rivestimento in legno  | cad | <b>2.080,00</b> |  |
| E05.049.170   | Rivestimento solo ante cabina:  |     |                 |  |
| E05.049.170.a | in laminato plastico  | cad | <b>747,50</b>   |  |
| E05.049.170.b | in acciaio  | cad | <b>1.040,00</b> |  |
| E05.049.170.c | in legno  | cad | <b>1.264,00</b> |  |
| E05.049.175   | Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina  | cad | <b>328,00</b>   |  |
| E05.049.180   | Sostituzione cerniere portine con inserimento imbotti in alluminio e nuovi contatti   | cad | <b>408,00</b>   |  |
| E05.049.185   | Sostituzione contatti cabina  | cad | <b>216,00</b>   |  |
| E05.049.190   | Display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni  | cad | <b>352,00</b>   |  |
| E05.049.195   | Gong per la segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, compreso prove e regolazioni   | cad | <b>240,00</b>   |  |
| E05.049.200   | Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni  | cad | <b>336,00</b>   |  |
| E05.049.205   | Barriera a raggi infrarossi per l'interdizione della chiusura porte, compreso prove e regolazioni   | cad | <b>1.168,00</b> |  |
| E05.049.210   | Sostituzione plafoniera e/o modifica cielino  | cad | <b>264,00</b>   |  |
| E05.049.215   | Applicazione barra corrimano  | cad | <b>288,00</b>   |  |
| E05.052       | <b>BOTTONIERE</b>   |     |                 |  |
| E05.052.005   | Applicazione contatti chiave fermo-chiamata-rinvio: installazione sulle bottoniere dei piani, previa modifica di interruttori elettrici per il comando a chiave, per ogni piano   | cad | <b>157,00</b>   |  |
| E05.052.010   | Chiavi elettroniche   | cad | <b>72,80</b>    |  |
| E05.052.015   | Contatti pulsanti chiamata  | cad | <b>83,20</b>    |  |
| E05.052.020   | Contatto a chiave al piano su pulsantiera esistente   | cad | <b>218,40</b>   |  |
| E05.052.025   | Contatto elettronico a chiave al piano  | cad | <b>624,00</b>   |  |
| E05.052.030   | Cornice pulsantiera piano per protezione tinteggiatura androne: fornitura di placca di materiale plastico contorno bottoniera per protezione tinteggiatura androne                | cad | <b>79,00</b>    |  |
| E05.052.035   | Display pulsantiera piano principale: fornitura in opera al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni                    | cad | <b>224,64</b>   |  |

|               |   |     |                 |  |
|---------------|---|-----|-----------------|--|
| E05.052.040   | Display / segnalatore orizzontale su porta di piano: fornitura di un nuovo segnalatore orizzontale sulla porta di piano   | cad | <b>312,00</b>   |  |
| E05.052.045   | Modifica collegamenti pulsantiere   | cad | <b>468,00</b>   |  |
| E05.052.050   | Piastra pulsantiera di piano  | cad | <b>364,00</b>   |  |
| E05.052.055   | Pulsante di chiamata: sostituzione  | cad | <b>95,68</b>    |  |
| E05.052.060   | Pulsante di allarme: installazione  | cad | <b>339,04</b>   |  |
| E05.052.065   | Pulsante stop in cabina   | cad | <b>166,40</b>   |  |
| E05.052.070   | Pulsantiera di cabina a colonna con predisposizioni   | cad | <b>1.185,60</b> |  |
| E05.052.075   | Pulsantiera di cabina in acciaio - lettura braille display  | cad | <b>1.112,80</b> |  |
| E05.052.080   | Pulsantiera di cabina in acciaio inox   | cad | <b>804,96</b>   |  |
| E05.052.085   | Pulsantiera di cabina in alluminio  | cad | <b>1.112,80</b> |  |
| E05.052.090   | Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento   | cad | <b>1.343,68</b> |  |
| E05.052.095   | Pulsantiera di cabina con contatti a chiave   | cad | <b>678,08</b>   |  |
| E05.052.100   | Pulsantiera di cabina in ottone   | cad | <b>1.489,00</b> |  |
| E05.052.105   | Pulsantiera di piano a prenotazione   | cad | <b>523,00</b>   |  |
| E05.052.110   | Pulsantiera di piano alluminio  | cad | <b>374,40</b>   |  |
| E05.052.115   | Pulsantiera di piano singola in acciaio lettura braille   | cad | <b>343,20</b>   |  |
| E05.052.120   | Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina        | cad | <b>572,00</b>   |  |
| E05.052.125   | Pulsantiera di piano terra con display e interruttore emergenza   | cad | <b>782,08</b>   |  |
| E05.052.130   | Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato   | cad | <b>304,50</b>   |  |
| E05.052.135   | Pulsantiera di piano in ottone  | cad | <b>435,00</b>   |  |
| E05.055       | <b>PORTE DI PIANO</b>   |     |                 |  |
| E05.055.005   | Adattamento porte di piano a nuovo operatore: adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo operatore per garantire il perfetto accoppiamento dell'automatismo                                       | cad | <b>378,00</b>   |  |
| E05.055.010   | Ammortizzatore idraulico porte piano fornitura / posa in opera / sostituzione   | cad | <b>167,00</b>   |  |
| E05.055.015   | Ammortizzatore idraulico speciale porte piano fornitura /posa in opera / sostituzione   | cad | <b>276,00</b>   |  |
| E05.055.020   | Anta scorrevole per porte di piano automatica - sostituzione:   |     |                 |  |
| E05.055.020.a | luce fino a 0,65 m  | cad | <b>557,00</b>   |  |
| E05.055.020.b | luce oltre 0,65 m   | cad | <b>674,00</b>   |  |
| E05.055.025   | Borchia ai cancelli di piano fornitura /posa in opera / sostituzione  | cad | <b>386,88</b>   |  |
| E05.055.030   | Cancello doppia ghigliottina: fornitura di un cancello di tipo a doppia ghigliottina fornito in opera completo di telaio, serratura marcata CE, oblò con vetro regolamentare e tutti gli altri accessori: |     |                 |  |
| E05.055.030.a | fino ad una luce di 1,4 m   | cad | <b>2.362,88</b> |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.055.030.b | superiore a 1,4 m e fino a 2,5 m   | cad | <b>2.743,00</b> |  |
| E05.055.035   | Cartella attacco ante scorrevoli alle sospensioni di piano - sostituzione  | cad | <b>449,28</b>   |  |
| E05.055.040   | Cerniere inginocchiate - sostituzione  | cad | <b>686,40</b>   |  |
| E05.055.045   | Cerniere porte di piano in legno - sostituzione  | cad | <b>249,60</b>   |  |
| E05.055.050   | Cerniere porte di piano in acciaio - sostituzione  | cad | <b>249,60</b>   |  |
| E05.055.055   | Chiavi emergenza: applicazione di chiavi di emergenza a sospensione di qualsiasi tipo  | cad | <b>231,00</b>   |  |
| E05.055.060   | Contatto elettrico a ponte asportabile   | cad | <b>197,60</b>   |  |
| E05.055.065   | Contatto preliminare   | cad | <b>135,20</b>   |  |
| E05.055.070   | Cordino e tiranti porta piano - sostituzione   | cad | <b>301,60</b>   |  |
| E05.055.075   | Cordino porta microlift - sostituzione   | cad | <b>249,60</b>   |  |
| E05.055.080   | Cornici vetro porta battente in metallo lucido : sostituzioni delle cornici metalliche riquadranti il vetro della porta a battente in metallo lucido   | cad | <b>307,00</b>   |  |
| E05.055.085   | Grappe porte piano muratura  | cad | <b>128,96</b>   |  |
| E05.055.090   | Guarnizioni battute ante   | cad | <b>197,60</b>   |  |
| E05.055.095   | Imbotti di piano prolungamento   | cad | <b>316,16</b>   |  |
| E05.055.100   | Imbotti in acciaio vernice martellata  | cad | <b>457,60</b>   |  |
| E05.055.105   | Imbotti porte di piano - sostituzione  | cad | <b>998,40</b>   |  |
| E05.055.110   | Imbotti porte piano con rivestimento in laminato plastico  | cad | <b>780,00</b>   |  |
| E05.055.115   | Imbotti in acciaio per porte con rivestimento in acciaio inox  | cad | <b>1.788,80</b> |  |
| E05.055.120   | Leva pompa idraulica porta fornitura   | cad | <b>85,28</b>    |  |
| E05.055.125   | Leva sblocco serrature   | cad | <b>162,24</b>   |  |
| E05.055.130   | Maniglia porte di piano a battente - sostituzione  | cad | <b>176,80</b>   |  |
| E05.055.135   | Molla chiusura automatica porta a battente - sostituzione  | cad | <b>178,50</b>   |  |
| E05.055.140   | Opere edili - muratura porte: rifissaggio porta a battente a seguito di cedimento ancoraggi al muro mediante nuovo staffaggio e rinforzo muratura  | cad | <b>343,20</b>   |  |
| E05.055.145   | Paramento corto - sostituzione   | cad | <b>128,96</b>   |  |
| E05.055.150   | Pattino scorrevole soglia: sostituzione dei pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche lungo lo scorrevole in basso   | cad | <b>135,20</b>   |  |
| E05.055.155   | Pesi di richiamo porte automatiche   | cad | <b>301,60</b>   |  |
| E05.055.160   | Piastre acciaio verniciato per fissaggio dictator  | cad | <b>436,80</b>   |  |
| E05.055.165   | Pomoli serrature   | cad | <b>95,68</b>    |  |
| E05.055.170   | Porta blindata fornitura   | cad | <b>2.579,20</b> |  |
| E05.055.175   | Porte di piano in lamiera a spinta autorichiedente sostituzione: nuova porta auto-richiedente in acciaio con vetro regolamentare, completa di contro-telaio, ammortizzatore e serratura CE   | cad | <b>1.247,00</b> |  |
| E05.055.180   | Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: |     |                 |  |

|               |  |     |                 |  |
|---------------|--|-----|-----------------|--|
| E05.055.180.a | fino a 0,65 m di luce  | cad | <b>1.343,68</b> |  |
| E05.055.180.b | superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce   | cad | <b>1.743,00</b> |  |
| E05.055.185   | Porta di piano scorrevole orizzontale 4ATO (4 Ante Telescopiche Opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori:                                  |     |                 |  |
| E05.055.185.a | fino a 0,65 m di luce  | cad | <b>1.467,00</b> |  |
| E05.055.185.b | superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce   | cad | <b>1.932,00</b> |  |
| E05.055.190   | Porta di piano scorrevole orizzontale 3AT (3 Ante Telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori:   |     |                 |  |
| E05.055.190.a | fino a 0,65 m di luce  | cad | <b>1.312,00</b> |  |
| E05.055.190.b | superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce   | cad | <b>1.874,00</b> |  |
| E05.055.195   | Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m   | %   | <b>50</b>       |  |
| E05.055.200   | Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche:  |     |                 |  |
| E05.055.200.a | REI 60   | %   | <b>80</b>       |  |
| E05.055.200.b | REI 120  | %   | <b>100</b>      |  |
| E05.055.200.c | REI 180  | %   | <b>110</b>      |  |
| E05.055.205   | Porta di piano - quadratura: revisione funzionalità porte a battente o auto-richiudente mediante la rimessa con quadro delle stesse o la regolarizzazione degli spessori serratura   | cad | <b>241,50</b>   |  |
| E05.055.210   | Porte di piano a soffietto in acciaio inox   | cad | <b>6.552,00</b> |  |
| E05.055.215   | Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiate porte in:  |     |                 |  |
| E05.055.215.a | laminato plastico  | cad | <b>603,20</b>   |  |
| E05.055.215.b | acciaio inox   | cad | <b>873,60</b>   |  |
| E05.055.215.c | ottone   | cad | <b>995,00</b>   |  |
| E05.055.220   | Porte di piano nuova verniciatura  | cad | <b>769,60</b>   |  |
| E05.055.225   | Porta di piano - trasformazione da manuale a autorichiudente: trasformazione del sistema di chiusura delle porte di piano da "normale" a "auto-richiudente" previa modifica della parte superiore del montante dell'anta porta, inserimento ammortizzatore | cad | <b>410,00</b>   |  |
| E05.055.230   | Serrature porte a battente sostituzione: sostituzione serratura completa (parte meccanica + parte elettrica) porta a battente semplice   | cad | <b>436,80</b>   |  |
| E05.055.235   | Serrature porte a battente sostituzione (solo meccanica): sostituzione serratura porta a battente solo parte meccanica   | cad | <b>205,92</b>   |  |
| E05.055.240   | Serrature porte a battente sostituzione (solo elettrica): sostituzione serratura porta a battente solo parte elettrica   | cad | <b>263,00</b>   |  |



|             |   |     |               |  |
|-------------|---|-----|---------------|--|
| E05.055.245 | Serrature porte autorichiedente sostituzione: sostituzione serratura porta a battente autorichiedente   | cad | <b>376,48</b> |  |
| E05.055.250 | Soglia in alluminio di piano fornitura (tipo porte scorrevoli): sostituzione soglia per ante porta scorrevole   | cad | <b>274,56</b> |  |
| E05.055.255 | Soglia in marmo fissaggio   | cad | <b>376,48</b> |  |
| E05.055.260 | Sospensioni di piano revisione: revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di trasmissione e dei contatti elettrici | cad | <b>374,40</b> |  |
| E05.055.265 | Targa "SPINGERE": fornitura di una nuova placca in acciaio per porta auto-richiedente con dicitura "SPINGERE"   | cad | <b>42,00</b>  |  |
| E05.055.270 | Vetro temperato porta piano: sostituzione vetro regolamentare per porte   | cad | <b>343,20</b> |  |
| E05.058     | <b>MANUTENZIONI VARIE</b>   |     |               |  |
| E05.058.005 | Cartello "CABINA AL PIANO" plastificato   | cad | <b>43,68</b>  |  |
| E05.058.010 | Cartello "SPINGERE" plastificato  | cad | <b>42,00</b>  |  |
| E05.058.015 | Pannello in rete zincata (prezzo al mq)   | mq  | <b>164,00</b> |  |
| E05.058.020 | Targa "VIETATO FUMARE" alluminio  | cad | <b>85,28</b>  |  |
| E05.058.025 | Targa comunicazione utenti alluminio  | cad | <b>128,96</b> |  |
| E05.058.030 | Targa gancio alluminio  | cad | <b>38,00</b>  |  |
| E05.058.035 | Targa matricola alluminio   | cad | <b>76,00</b>  |  |
| E05.058.040 | Targhe "VIETATO L'ACCESSO AL LOCALE MACCHINA" alluminio   | cad | <b>39,00</b>  |  |
| E05.058.045 | Targhe porta locale pulegge alluminio   | cad | <b>66,56</b>  |  |
| E05.058.050 | Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti   | kg  | <b>14,00</b>  |  |
| E05.058.055 | Vetri cabina - pulizia parte esterna  | cad | <b>213,00</b> |  |
| E05.058.060 | Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per presenza di liquidi o simili  | cad | <b>31,59</b>  |  |

**E06. IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE**

|               |  | <b>U.M</b> | <b>€</b>        | <b>%<br/>Mdo</b> |
|---------------|--|------------|-----------------|------------------|
| E06.001       | <b>SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE NATURALE</b>   |            |                 |                  |
| E06.001.005   | Impianto solare autonomo per produzione di acqua sanitaria (circa 250 l/giorno a 40 °C) del tipo a circolazione naturale per appartamento di grandezza media (4 persone) costituito da: collettore solare piano con superficie lorda di 2,8 mq, con piastra captante composta da tubi di rame e lastra in rame con trattamento selettivo superficie utile netta 2,6 mq, isolamento posteriore in schiuma poliuretanicca da 50 mm rivestita in alluminio, copertura in vetro temperato semiriflettente, contenitore in alluminio anodizzato; bollitore solare da 200 l con caldaia in acciaio da 2,5 mm doppiamente smaltata o in acciaio inox, anodo al magnesio, rivestimento esterno in lamiera zincata e smaltata ed isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore; telaio di sostegno in acciaio zincato a caldo inclinato a 45° completo di bullonerie zincate; valvola di ritegno speciale per il circuito chiuso; barilotto di espansione trasparente, raccorderie idrauliche, vaso di espansione 24 l in acciaio zincato con membrana, glicole antigelo; tubazioni in rame rivestite con isolamento termico, valvole di intercettazione a sfera; escluse opere murarie: |            |                 |                  |
| E06.001.005.a | con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione di un singolo impianto   | cad        | <b>2.238,26</b> |                  |
| E06.001.005.b | con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 10 impianti  | cad        | <b>1.831,30</b> |                  |
| E06.001.005.c | con contenitore dei collettori in alluminio anodizzato, per installazione contemporanea di almeno 40 impianti  | cad        | <b>1.678,70</b> |                  |
| E06.004       | <b>SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE FORZATA CON PANNELLI PIANI</b>   |            |                 |                  |
|               | Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interna e rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5   |            |                 |                  |

|               |  |     |                 |    |
|---------------|--|-----|-----------------|----|
|               | a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera compresi collegamenti elettrici ed idraulici, escluse opere murarie:  |     |                 |    |
| E06.004.005   | collettori installati su tetto inclinato:  |     |                 |    |
| E06.004.005.a | bollitore da 200 l, n. 1 collettore  | cad | <b>4.068,46</b> | 23 |
| E06.004.005.b | bollitore da 300 l, n. 2 collettori  | cad | <b>5.140,55</b> | 18 |
| E06.004.010   | collettori installati su tetto piano:  |     |                 |    |
| E06.004.010.a | bollitore da 200 l, n. 1 collettore  | cad | <b>4.068,46</b> | 23 |
| E06.004.010.b | bollitore da 300 l, n. 2 collettori  | cad | <b>5.140,55</b> | 18 |
| E06.007       | <b>SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA CON PANNELLI SOTTOVUOTO</b>   |     |                 |    |
|               | Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di acqua per il circuito solare composto da: collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrificazione interna e rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio ed ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti elettrici ed idraulici: |     |                 |    |
| E06.007.005   | collettori installati su tetto inclinato:  |     |                 |    |
| E06.007.005.a | bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi  | cad | <b>5.529,54</b> | 17 |
| E06.007.005.b | bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi  | cad | <b>6.298,66</b> | 15 |
| E06.007.005.c | bollitore da 500 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,03 m con 14 tubi  | cad | <b>7.721,78</b> | 12 |
| E06.007.005.d | bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43 x 1,62 m con 21 tubi  | cad | <b>8.082,31</b> | 11 |
| E06.007.010   | collettori installati su tetto piano:  |     |                 |    |
| E06.007.010.a | bollitore da 300 l, n. 1 collettore 2,43 x 1,62 m con 21 tubi  | cad | <b>5.662,36</b> | 17 |

|               |   |     |                  |    |
|---------------|---|-----|------------------|----|
| E06.007.010.b | bollitore da 400 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,03 m con 21 tubi   | cad | <b>6.564,31</b>  | 14 |
| E06.007.010.c | bollitore da 500 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,03 m con 14 tubi   | cad | <b>8.082,31</b>  | 11 |
| E06.007.010.d | bollitore da 500 l, n. 2 collettori 2,43 x 1,62 m con 21 tubi   | cad | <b>8.347,96</b>  | 11 |
|               | Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e integrazione sul riscaldamento ambiente senza l'utilizzo di glicole per il circuito solare, composto da collettori solari a tubi sottovuoto in acciaio inox con copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio; accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti tra i componenti del sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti elettrici ed idraulici: |     |                  |    |
| E06.007.015   | collettori installati su tetto inclinato:   |     |                  |    |
| E06.007.015.a | bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>7.968,46</b>  | 12 |
| E06.007.015.b | bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi   | cad | <b>9.182,86</b>  | 10 |
| E06.007.015.c | bollitore da 650 l, n. 1 collettore 1,63 x 2,06 m con 14 tubi e n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>11.222,04</b> | 8  |
| E06.007.015.d | bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>12.503,48</b> | 7  |
| E06.007.020   | collettori installati su tetto piano:   |     |                  |    |
| E06.007.020.a | bollitore da 450 l, n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>8.234,11</b>  | 11 |
| E06.007.020.b | bollitore da 450 l, n. 2 collettori 1,63 x 2,06 m con 14 tubi   | cad | <b>9.543,38</b>  | 9  |
| E06.007.020.c | bollitore da 650 l, n. 1 collettore 1,63 x 2,06 m con 14 tubi e n. 1 collettore 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>11.658,46</b> | 8  |
| E06.007.020.d | bollitore da 850 l, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi   | cad | <b>13.034,78</b> | 7  |
| E06.010       | <b>CIRCOLATORI</b>  |     |                  |    |
|               | Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolato elettronicamente, adatto a miscela acqua glicole, corpo in ghisa grigia, temperatura liquido -10 °C ÷ +110 °C, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 44 classe di isolamento F, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:  |     |                  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| E06.010.005   | interasse 130 mm:  |     |               |    |
| E06.010.005.a | diametro attacchi 1/2", portata 0 ÷ 3,0 mc/h, prevalenza massima 4 m   | cad | <b>513,57</b> | 11 |
| E06.010.005.b | diametro attacchi 1/2", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza massima 6 m   | cad | <b>545,45</b> | 10 |
| E06.010.010   | interasse 180 mm:  |     |               |    |
| E06.010.010.a | diametro attacchi 1/2", portata 0 ÷ 1,8 mc/h, prevalenza massima 13 m  | cad | <b>533,06</b> | 10 |
| E06.010.010.b | diametro attacchi 1", portata 0 ÷ 4,5 mc/h, prevalenza massima 8,2 m   | cad | <b>472,84</b> | 12 |
| E06.010.010.c | diametro attacchi 1 1/4", portata 0 ÷ 4,5 mc/h, prevalenza massima 8,2 m   | cad | <b>525,09</b> | 11 |
| E06.013       | <b>CENTRALI TERMICHE PREASSEMBLATE</b>   |     |               |    |
|               | <p>Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento ambiente funzionante con fluido vettore acqua, composto da: caldaia a condensazione da 20 kW, modulante con scambiatore termico in acciaio inox; bruciatore in acciaio inox; ventilatore con velocità variabile per l'ottimizzazione della combustione, modulazione della potenza da 24% a 100%; pannello di comando della caldaia integrato; produzione di acqua calda mediante bollitore in acciaio inox e scambiatore a piastre; collettore solare a tubi sottovuoto di vetro con superficie d'assorbimento altamente selettiva, specchio concentratore ad alto potere riflettente, unità di trasmissione del calore con tubi in acciaio inox e lamiere in alluminio presenti all'interno del tubo sottovuoto, coibentato con lana di vetro e fibra di poliestere, tubi con attacchi a secco per la manutenzione senza svuotamento del circuito solare, attacchi per tubazioni di mandata e ritorno nella parte centrale del collettore; bollitore sanitario da 180 l monoserpentino in acciaio inox, con uno scambiatore di calore interno, completo di valvola termostatica miscelatrice per la limitazione della temperatura di mandata; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; regolazione centralina riscaldamento ambiente, dimensioni esterne del gruppo termico 690 x 670 mm, altezza 1.850 mm, con esclusione dei tubi di mandata e ritorno in rame e vaso d'espansione; in opera inclusi i collegamenti elettrici ed idraulici, esclusi i tubi di mandata e ritorno in rame e le opere murarie:</p> |     |               |    |
| E06.013.005   | collettori installati su tetto inclinato:  |     |               |    |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E06.013.005.a | gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi   | cad | <b>9.076,17</b> | 9  |
| E06.013.005.b | gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 2,31 m spessore 10 cm con 20 tubi   | cad | <b>9.458,20</b> | 8  |
| E06.013.010   | collettori installati su tetto piano:   |     |                 |    |
| E06.013.010.a | gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi   | cad | <b>9.106,53</b> | 8  |
| E06.013.010.b | gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 2,31 m spessore 10 cm con 20 tubi   | cad | <b>9.407,60</b> | 8  |
| E06.016       | <b>ACCESSORI</b>  |     |                 |    |
| E06.016.005   | Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con calza di rivestimento; installato in opera compresi collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina: |     |                 |    |
| E06.016.005.a | diametro nominale tubi 12 mm, lunghezza 15 m  | cad | <b>661,72</b>   | 18 |
| E06.016.005.b | diametro nominale tubi 12 mm, lunghezza 25 m  | cad | <b>1.044,05</b> | 16 |
| E06.016.005.c | diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 15 m  | cad | <b>766,72</b>   | 15 |
| E06.016.005.d | diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 25 m  | cad | <b>1.195,85</b> | 13 |
| E06.016.005.e | diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 15 m  | cad | <b>941,29</b>   | 13 |
| E06.016.005.f | diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 25 m  | cad | <b>1.499,45</b> | 11 |
| E06.016.010   | Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 ÷ 180 °C, della capacità di:  |     |                 |    |
| E06.016.010.a | 8 l   | cad | <b>58,27</b>    | 40 |
| E06.016.010.b | 18 l  | cad | <b>67,12</b>    | 34 |
| E06.016.010.c | 25 l  | cad | <b>78,51</b>    | 29 |
| E06.016.010.d | 33 l  | cad | <b>102,54</b>   | 22 |
| E06.016.010.e | 50 l  | cad | <b>134,17</b>   | 17 |
| E06.016.010.f | 89 l  | cad | <b>194,89</b>   | 12 |
| E06.016.010.g | 100 l   | cad | <b>266,99</b>   | 9  |
| E06.016.010.h | 150 l   | cad | <b>326,24</b>   | 9  |
| E06.016.010.i | 200 l   | cad | <b>432,50</b>   | 7  |
| E06.016.010.j | 300 l   | cad | <b>569,40</b>   | 8  |
| E06.016.015   | Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 ÷ 180 °C:  |     |                 |    |
| E06.016.015.a | 3/8"  | cad | <b>42,80</b>    | 32 |
| E06.016.015.b | 1/2"  | cad | <b>44,07</b>    | 32 |
| E06.016.020   | Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico:  |     |                 |    |
| E06.016.020.a | 8 l   | cad | <b>50,42</b>    | 49 |
| E06.016.020.b | 18 l  | cad | <b>59,28</b>    | 42 |
| E06.016.025   | Miscelatore termostatico regolabile per impianti solari centralizzati:  |     |                 |    |
| E06.016.025.a | 8 l   | cad | <b>336,14</b>   | 15 |

|               |   |     |                 |    |
|---------------|---|-----|-----------------|----|
| E06.016.025.b | 18 l  | cad | <b>394,33</b>   | 13 |
| E06.016.025.c | 25 l  | cad | <b>428,48</b>   | 12 |
| E06.016.025.d | 33 l  | cad | <b>665,04</b>   | 7  |
| E06.016.025.e | 50 l  | cad | <b>767,50</b>   | 6  |
| E06.019       | <b>STUFE A PELLETT</b>  |     |                 |    |
| E06.019.005   | Stufa a pellet per produzione di aria calda, con struttura in metallo verniciato, con frontale, portina, focolare e braciere interamente in ghisa, incluso l'imbocco in canna fumaria questa esclusa:   |     |                 |    |
| E06.019.005.a | dimensioni 50 x 46 cm, altezza 102 cm, peso 135 kg, resa calorica massima 5,3 kW minima 2,5 kW, rendimento circa 90%, autonomia fino a 32 ore, capacità del serbatoio pellet 18 kg, consumo 0,5 ÷ 1,2 kg/h  | cad | <b>1.794,34</b> | 10 |
| E06.019.005.b | dimensioni 48 x 48 cm, altezza 103 cm, peso 120 kg, resa calorica massima 4,6 kW minima 1,6 kW, rendimento circa 92%, autonomia fino a 32 ore, capacità del serbatoio pellet 16 kg, consumo 0,5 ÷ 1,5 kg/h  | cad | <b>2.325,64</b> | 8  |
| E06.019.005.c | dimensioni 52 x 49 cm, altezza 109 cm, peso 130 kg, resa calorica massima 5,5 kW minima 1,9 kW, rendimento circa 89%, autonomia fino a 36 ore, capacità del serbatoio pellet 18 kg, consumo 0,5 ÷ 1,7 kg/h  | cad | <b>2.598,16</b> | 8  |
| E06.019.005.d | dimensioni 56 x 46 cm, altezza 117 cm, peso 135 kg, resa calorica massima 6,4 kW minima 2 kW, rendimento circa 91%, autonomia fino a 44 ore, capacità del serbatoio pellet 22 kg, consumo 0,5 ÷ 2 kg/h  | cad | <b>2.906,10</b> | 7  |
| E06.019.005.e | dimensioni 65 x 53 cm, altezza 125 cm, peso 165 kg, resa calorica massima 8,7 kW minima 2,8 kW, rendimento circa 89%, autonomia fino a 33 ore, capacità del serbatoio pellet 30 kg, consumo 0,9 ÷ 2,8 kg/h  | cad | <b>3.984,42</b> | 6  |
| E06.019.010   | Stufa a pellet per produzione di aria ed acqua calda, con frontale, portina, focolare e braciere interamente in ghisa, incluso il collegamento all'impianto per l'acqua calda sanitaria e l'imbocco in canna fumaria questa esclusa:  |     |                 |    |
| E06.019.010.a | struttura in metallo verniciato, dimensioni circa 65 x 50 cm, altezza 125 cm, resa calorica massima 8,7 kW minima 2,8 kW, rendimento circa 89%, autonomia fino a 33 ore, capacità del serbatoio pellet 30 kg, consumo 0,9 ÷ 2,8 kg/h  | cad | <b>4.264,72</b> | 7  |
| E06.019.010.b | carenature cieca in lamiera d'acciaio idonea per locali tecnici, abbinabile ad altri sistemi di riscaldamento, dimensioni 70 x 79 cm, altezza 139 cm, resa calorica massima 26,4 kW minima 6,8 kW, rendimento circa 90%, autonomia fino a 46 ore, capacità del serbatoio pellet 70 kg, consumo 1,5 ÷ 6 kg/h | cad | <b>4.710,20</b> | 9  |

**Parte F**  
**SICUREZZA**

**F01. SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI**

**AVVERTENZE**

**SICUREZZA**

Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere provvisorie ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento.

1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzo non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;

2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate);

3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzo, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza.

Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta solo nel caso in cui vengano utilizzati durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel "piano di sicurezza e di coordinamento". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice.

|               |   | <b>U.M</b> | <b>€</b>      | <b>%<br/>Mdo</b> |
|---------------|---|------------|---------------|------------------|
| F01.001       | <b>FORNITURA ACQUA IN CANTIERE</b>  |            |               |                  |
| F01.001.005   | Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.         | a corpo    | <b>515,00</b> | 14               |
| F01.004       | <b>FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA</b>   |            |               |                  |
| F01.004.005   | Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..                     | mc         | <b>25,00</b>  | 40               |
| F01.004.010   | Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L..   | mc         | <b>5,00</b>   | 40               |
| F01.004.015   | Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da: |            |               |                  |
| F01.004.015.a | strato di sabbia  | mc         | <b>26,50</b>  | 14               |
| F01.004.015.b | misto granulometrico stabilizzato   | mc         | <b>37,10</b>  | 12               |
| F01.004.015.c | conglomerato bituminoso   | mc         | <b>128,40</b> | 10               |
| F01.007       | <b>BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI</b>   |            |               |                  |



|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.007.005   | Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.   | ora | <b>37,10</b> | 77 |
| F01.010       | <b>ANDATOIE E PASSERELLE</b>   |     |              |    |
|               | Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:   |     |              |    |
| F01.010.005   | pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):   |     |              |    |
| F01.010.005.a | posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta   | cad | <b>22,68</b> | 59 |
| F01.010.005.b | costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni  | cad | <b>38,13</b> |    |
| F01.010.010   | carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):  |     |              |    |
| F01.010.010.a | posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta   | cad | <b>36,53</b> | 64 |
| F01.010.010.b | costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni  | cad | <b>43,32</b> |    |
| F01.013       | <b>PROTEZIONE DEGLI SCAVI</b>  |     |              |    |
| F01.013.005   | Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso   | mq  | <b>4,40</b>  | 43 |
| F01.013.010   | Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori   | mq  | <b>40,70</b> | 16 |
| F01.013.015   | Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta   | mq  | <b>16,33</b> | 67 |
|               | Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: |     |              |    |
| F01.013.020   | con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm:   |     |              |    |
| F01.013.020.a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura   | mq  | <b>8,57</b>  | 58 |
| F01.013.020.b | costo di utilizzo del materiale per un mese  | mq  | <b>7,76</b>  |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.013.020.c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo   | mq  | <b>4,41</b>  | 56 |
| F01.013.025   | con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:   |     |              |    |
| F01.013.025.a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura   | mq  | <b>6,12</b>  | 58 |
| F01.013.025.b | costo di utilizzo del materiale per un mese.   | mq  | <b>7,81</b>  |    |
| F01.013.025.c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo   | mq  | <b>3,14</b>  | 56 |
| F01.013.030   | Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta: |     |              |    |
| F01.013.030.a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura   | mq  | <b>4,96</b>  | 58 |
| F01.013.030.b | costo di utilizzo del materiale per un mese.   | mq  | <b>9,06</b>  |    |
| F01.013.030.c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo   | mq  | <b>2,55</b>  | 56 |
| F01.016       | <b>DEPOSITO ED ACCATAMENTO MATERIALI</b>   |     |              |    |
| F01.016.005   | Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere  | cad | <b>10,60</b> |    |
| F01.016.010   | Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo   | m   | <b>11,70</b> | 32 |
| F01.019       | <b>TETTOIE DI PROTEZIONE</b>   |     |              |    |
| F01.019.005   | Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:   |     |              |    |
| F01.019.005.a | con tavole di legno di spessore pari a 5 cm  | mq  | <b>16,45</b> | 47 |
| F01.019.005.b | con lamiera in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm  | mq  | <b>14,85</b> | 60 |
| F01.019.010   | Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto:  |     |              |    |
| F01.019.010.a | trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura   | cad | <b>6,91</b>  | 79 |
| F01.019.010.b | costo di utilizzo del materiale per un anno  | cad | <b>8,50</b>  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| F01.022       | <b>BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</b>   |     |               |    |
| F01.022.005   | Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:  |     |               |    |
| F01.022.005.a | 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  | cad | <b>199,60</b> | 47 |
| F01.022.005.b | 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)   | cad | <b>36,80</b>  | 50 |
| F01.022.005.c | 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  | cad | <b>204,90</b> | 52 |
| F01.022.005.d | 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)   | cad | <b>42,00</b>  | 57 |
| F01.022.005.e | 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  | cad | <b>210,10</b> | 54 |
| F01.022.005.f | 240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)   | cad | <b>47,30</b>  | 59 |
|               | Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguento densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento e interruttore generale magnetotermico differenziale: |     |               |    |
| F01.022.010   | soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):   |     |               |    |
| F01.022.010.a | dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm  | cad | <b>85,40</b>  |    |
| F01.022.010.b | dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm  | cad | <b>89,33</b>  |    |
| F01.022.010.c | dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm  | cad | <b>94,39</b>  |    |
| F01.022.010.d | dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm  | cad | <b>98,32</b>  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| F01.022.015   | soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):   |     |               |    |
| F01.022.015.a | altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>117,99</b> |    |
| F01.022.015.b | altezza pari a 2700 mm   | cad | <b>122,48</b> |    |
| F01.022.020   | soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):  |     |               |    |
| F01.022.020.a | altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>128,66</b> |    |
| F01.022.020.b | altezza pari a 2700 mm   | cad | <b>132,60</b> |    |
| F01.022.025   | trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi  | cad | <b>635,58</b> | 47 |
|               | Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: |     |               |    |
| F01.022.030   | soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):   |     |               |    |
| F01.022.030.a | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>48,32</b>  |    |
| F01.022.030.b | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm   | cad | <b>50,57</b>  |    |
| F01.022.030.c | dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>51,69</b>  |    |
| F01.022.030.d | dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>52,81</b>  |    |
| F01.022.030.e | dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm   | cad | <b>53,94</b>  |    |
| F01.022.030.f | dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm   | cad | <b>55,06</b>  |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| F01.022.030.g | dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm  | cad | <b>55,06</b>  |    |
| F01.022.030.h | dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm  | cad | <b>57,87</b>  |    |
| F01.022.035   | trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi  | cad | <b>295,17</b> | 32 |
| F01.022.040   | Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: |     |               |    |
| F01.022.040.a | soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm   | cad | <b>108,44</b> |    |
| F01.022.040.b | soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm   | cad | <b>156,20</b> |    |
| F01.022.040.c | soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm  | cad | <b>174,40</b> |    |
| F01.022.040.d | soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm   | cad | <b>285,98</b> |    |
| F01.022.040.e | trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi  | cad | <b>295,17</b> | 32 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| F01.022.045   | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: |     |               |    |
| F01.022.045.a | per i primi 30 giorni lavorativi  | cad | <b>160,00</b> | 44 |
| F01.022.045.b | per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  | cad | <b>110,00</b> | 49 |
| F01.022.050   | Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:                      |     |               |    |
| F01.022.050.a | riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.)   | mc  | <b>13,10</b>  | 42 |
| F01.022.050.b | riciclato di cls pezzatura 40/70 mm   | mc  | <b>17,80</b>  | 32 |
| F01.022.050.c | riciclato di cls pezzatura 0/40 mm  | mc  | <b>20,20</b>  | 32 |
| F01.025       | <b>SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</b>  |     |               |    |
| F01.025.005   | Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:   |     |               |    |
| F01.025.005.a | allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori   | cad | <b>1,19</b>   | 65 |
| F01.025.005.b | costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,45</b>   |    |
| F01.025.010   | Recinzione di protezione esterna con stecato in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori   | mq  | <b>18,29</b>  | 64 |
| F01.025.015   | Recinzione su strada mediante lamiera grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura   | mq  | <b>20,37</b>  | 75 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| F01.025.020   | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato  | mq  | <b>10,38</b> | 67 |
| F01.025.025   | Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:  |     |              |    |
| F01.025.025.a | altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori  | m   | <b>1,32</b>  |    |
| F01.025.025.b | altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori  | m   | <b>1,41</b>  |    |
| F01.025.025.c | altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori  | m   | <b>1,54</b>  |    |
| F01.025.025.d | altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori  | m   | <b>1,86</b>  |    |
| F01.025.025.e | allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata   | m   | <b>6,06</b>  | 70 |
| F01.025.030   | Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari  | mq  | <b>5,00</b>  | 37 |
| F01.025.035   | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: |     |              |    |
| F01.025.035.a | cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese  | cad | <b>43,80</b> | 39 |
| F01.025.035.b | cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo  | cad | <b>9,90</b>  | 20 |
| F01.025.035.c | cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese  | cad | <b>12,60</b> | 53 |
| F01.025.035.d | cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo  | cad | <b>2,80</b>  | 20 |
| F01.025.035.e | elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese   | m   | <b>6,24</b>  | 39 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| F01.025.035.f | elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo   | m   | <b>0,50</b>   | 53 |
| F01.025.040   | Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori  | m   | <b>1,60</b>   | 24 |
| F01.025.045   | Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq   | m   | <b>298,70</b> | 19 |
| F01.025.050   | Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:   |     |               |    |
| F01.025.050.a | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese  | cad | <b>1,26</b>   |    |
| F01.025.050.b | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese  | cad | <b>1,45</b>   |    |
| F01.025.050.c | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese  | cad | <b>1,76</b>   |    |
| F01.025.050.d | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese  | cad | <b>1,92</b>   |    |
| F01.025.050.e | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo   | cad | <b>3,10</b>   | 79 |
| F01.025.055   | Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte): |     |               |    |
| F01.025.055.a | elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese  | cad | <b>3,05</b>   |    |
| F01.025.055.b | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento   | cad | <b>0,78</b>   | 79 |
| F01.025.060   | Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose:   |     |               |    |
| F01.025.060.a | barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese   | cad | <b>0,79</b>   |    |
| F01.025.060.b | barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese   | cad | <b>0,91</b>   |    |



|               |  |     |             |    |
|---------------|--|-----|-------------|----|
| F01.025.060.c | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera  | cad | <b>0,78</b> | 79 |
| F01.025.065   | Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera durata dei lavori  | m   | <b>9,70</b> | 41 |
| F01.025.070   | Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura | m   | <b>1,54</b> | 40 |
| F01.025.075   | Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale   | m   | <b>2,66</b> | 31 |
| F01.028       | <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b>  |     |             |    |
| F01.028.005   | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:  |     |             |    |
| F01.028.005.a | 350 x 350 mm   | cad | <b>0,32</b> |    |
| F01.028.005.b | 350 x 125 mm   | cad | <b>0,14</b> |    |
| F01.028.005.c | 500 x 330 mm   | cad | <b>0,42</b> |    |
| F01.028.005.d | triangolare, lato 350 mm   | cad | <b>0,46</b> |    |
| F01.028.010   | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:  |     |             |    |
| F01.028.010.a | 115 x 160 mm   | cad | <b>0,10</b> |    |
| F01.028.010.b | 270 x 330 mm   | cad | <b>0,30</b> |    |
| F01.028.010.c | 270 x 370 mm   | cad | <b>0,35</b> |    |
| F01.028.010.d | 270 x 430 mm   | cad | <b>0,41</b> |    |
| F01.028.010.e | 435 x 603 mm   | cad | <b>0,77</b> |    |
| F01.028.010.f | 350 x 125 mm   | cad | <b>0,14</b> |    |
| F01.028.010.g | 500 x 330 mm   | cad | <b>0,42</b> |    |
| F01.028.010.h | 700 x 500 mm   | cad | <b>0,89</b> |    |
| F01.028.015   | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:  |     |             |    |
| F01.028.015.a | 270 x 370 mm   | cad | <b>0,35</b> |    |
| F01.028.015.b | 350 x 125 mm   | cad | <b>0,14</b> |    |
| F01.028.015.c | 500 x 330 mm   | cad | <b>0,42</b> |    |
| F01.028.015.d | 700 x 500 mm   | cad | <b>0,89</b> |    |

|               |  |     |             |    |
|---------------|--|-----|-------------|----|
|               | Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:   |     |             |    |
| F01.028.020   | monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:   |     |             |    |
| F01.028.020.a | 100 x 133 mm   | cad | <b>0,09</b> |    |
| F01.028.020.b | 250 x 310 mm   | cad | <b>0,22</b> |    |
| F01.028.025   | bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm  | cad | <b>0,35</b> |    |
| F01.028.030   | monofacciale fotoluminescente:   |     |             |    |
| F01.028.030.a | 250 x 310 mm   | cad | <b>0,77</b> |    |
| F01.028.030.b | 400 x 400 mm   | cad | <b>1,46</b> |    |
|               | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:   |     |             |    |
| F01.028.035   | monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:   |     |             |    |
| F01.028.035.a | 250 x 250 mm   | cad | <b>0,15</b> |    |
| F01.028.035.b | 250 x 310 mm   | cad | <b>0,22</b> |    |
| F01.028.035.c | 375 x 175 mm   | cad | <b>0,29</b> |    |
| F01.028.035.d | 400 x 500 mm   | cad | <b>0,55</b> |    |
| F01.028.040   | monofacciale fotoluminescente:   |     |             |    |
| F01.028.040.a | 250 x 250 mm   | cad | <b>0,60</b> |    |
| F01.028.040.b | 250 x 310 mm   | cad | <b>0,77</b> |    |
| F01.028.040.c | 400 x 400 mm   | cad | <b>1,46</b> |    |
| F01.028.045   | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: |     |             |    |
| F01.028.045.a | 125 x 185 mm   | cad | <b>0,13</b> |    |
| F01.028.045.b | 300 x 200 mm   | cad | <b>0,20</b> |    |
| F01.028.045.c | 330 x 500 mm   | cad | <b>0,42</b> |    |
| F01.028.045.d | 500 x 590 mm   | cad | <b>0,77</b> |    |
| F01.028.045.e | 600 x 400 mm   | cad | <b>0,70</b> |    |
| F01.028.045.f | 500 x 700 mm   | cad | <b>0,89</b> |    |
| F01.028.050   | Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio   | cad | <b>6,71</b> | 64 |
|               | Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:  |     |             |    |
| F01.028.055   | diametro del palo pari a 48 mm:  |     |             |    |
| F01.028.055.a | altezza 2 m  | cad | <b>0,46</b> |    |
| F01.028.055.b | altezza 3 m  | cad | <b>0,65</b> |    |
| F01.028.055.c | altezza 3,30 m   | cad | <b>0,72</b> |    |
| F01.028.055.d | altezza 4 m  | cad | <b>0,79</b> |    |
| F01.028.055.e | altezza 6 m  | cad | <b>1,40</b> |    |
| F01.028.060   | diametro del palo pari a 60 mm:  |     |             |    |
| F01.028.060.a | altezza 2 m  | cad | <b>0,50</b> |    |
| F01.028.060.b | altezza 3 m  | cad | <b>0,74</b> |    |
| F01.028.060.c | altezza 3,30 m   | cad | <b>0,81</b> |    |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| F01.028.060.d | altezza 4 m   | cad | <b>0,85</b>   |    |
| F01.028.060.e | altezza 6 m   | cad | <b>1,46</b>   |    |
| F01.028.065   | Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo  | mc  | <b>159,57</b> | 41 |
| F01.028.070   | Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:   |     |               |    |
| F01.028.070.a | costo di utilizzo del materiale per un mese   | cad | <b>0,56</b>   |    |
| F01.028.070.b | posizionamento in opera e successiva rimozione  | cad | <b>1,02</b>   | 79 |
| F01.031       | <b>SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI</b>  |     |               |    |
| F01.031.005   | Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:  |     |               |    |
| F01.031.005.a | costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti   | cad | <b>6,96</b>   |    |
| F01.031.005.b | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia   | cad | <b>2,23</b>   | 66 |
| F01.031.010   | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:   |     |               |    |
| F01.031.010.a | altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti   | cad | <b>0,34</b>   |    |
| F01.031.010.b | altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti   | cad | <b>0,57</b>   |    |
| F01.031.010.c | altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti   | cad | <b>1,71</b>   |    |
| F01.031.010.d | piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia  | cad | <b>1,86</b>   | 79 |
| F01.031.015   | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: |     |               |    |
| F01.031.015.a | per il primo mese lavorativo o frazione di esso   | cad | <b>15,40</b>  | 26 |
| F01.031.015.b | per ogni mese o frazione di esso successivo al primo  | cad | <b>3,50</b>   |    |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
|               | Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:  |     |              |  |
| F01.031.020   | cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:   |     |              |  |
| F01.031.020.a | lato 60 cm, rifrangenza classe 1  | cad | <b>1,01</b>  |  |
| F01.031.020.b | lato 90 cm, rifrangenza classe 1  | cad | <b>1,99</b>  |  |
| F01.031.020.c | lato 120 cm, rifrangenza classe 1   | cad | <b>4,54</b>  |  |
| F01.031.020.d | lato 60 cm, rifrangenza classe 2  | cad | <b>1,82</b>  |  |
| F01.031.020.e | lato 90 cm, rifrangenza classe 2  | cad | <b>3,77</b>  |  |
| F01.031.020.f | lato 120 cm, rifrangenza classe 2   | cad | <b>7,68</b>  |  |
| F01.031.025   | cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:   |     |              |  |
| F01.031.025.a | lato 60 cm, rifrangenza classe 1  | cad | <b>1,78</b>  |  |
| F01.031.025.b | lato 90 cm, rifrangenza classe 1  | cad | <b>3,56</b>  |  |
| F01.031.025.c | lato 60 cm, rifrangenza classe 2  | cad | <b>3,49</b>  |  |
| F01.031.025.d | lato 90 cm, rifrangenza classe 2  | cad | <b>7,33</b>  |  |
| F01.031.030   | cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:  |     |              |  |
| F01.031.030.a | dimensioni 90 x 135 cm  | cad | <b>7,33</b>  |  |
| F01.031.030.b | dimensioni 180 x 200 cm   | cad | <b>29,62</b> |  |
| F01.031.035   | presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: |     |              |  |
| F01.031.035.a | dimensioni 90 x 250 cm  | cad | <b>15,78</b> |  |
| F01.031.035.b | dimensioni 135 x 180 cm   | cad | <b>16,31</b> |  |
| F01.031.040   | tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese  | cad | <b>23,23</b> |  |

|               |  |     |               |  |
|---------------|--|-----|---------------|--|
|               | Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte:  |     |               |  |
| F01.031.045   | segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese                           | cad | <b>112,32</b> |  |
| F01.031.050   | segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese                                    | cad | <b>136,38</b> |  |
| F01.031.055   | segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:  |     |               |  |
| F01.031.055.a | dimensioni 90 x 90 cm  | cad | <b>6,98</b>   |  |
| F01.031.055.b | dimensioni 135 x 135 cm  | cad | <b>15,88</b>  |  |
|               | Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:  |     |               |  |
| F01.031.060   | barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:  |     |               |  |
| F01.031.060.a | lunghezza pari a 1200 mm   | cad | <b>2,66</b>   |  |
| F01.031.060.b | lunghezza pari a 1500 mm   | cad | <b>2,96</b>   |  |
| F01.031.060.c | lunghezza pari a 1800 mm   | cad | <b>3,43</b>   |  |
| F01.031.065   | barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese: |     |               |  |

|               |   |                |              |    |
|---------------|---|----------------|--------------|----|
| F01.031.065.a | dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1   | cad            | <b>11,06</b> |    |
| F01.031.065.b | dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2   | cad            | <b>21,39</b> |    |
| F01.031.065.c | dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1   | cad            | <b>26,78</b> |    |
| F01.031.065.d | dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2   | cad            | <b>52,59</b> |    |
| F01.031.070   | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera   | cad            | <b>1,55</b>  | 79 |
| F01.031.075   | Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:  |                |              |    |
| F01.031.075.a | dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1  | cad            | <b>1,79</b>  |    |
| F01.031.075.b | dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2  | cad            | <b>2,98</b>  |    |
| F01.031.080   | Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese: |                |              |    |
| F01.031.080.a | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1   | cad            | <b>2,03</b>  |    |
| F01.031.080.b | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2   | cad            | <b>3,78</b>  |    |
| F01.031.080.c | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1   | cad            | <b>4,70</b>  |    |
| F01.031.080.d | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2   | cad            | <b>8,76</b>  |    |
|               | Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada:  |                |              |    |
| F01.031.085   | verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice   | m              | <b>0,77</b>  | 20 |
| F01.031.090   | verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno   | m <sup>2</sup> | <b>6,07</b>  | 17 |
| F01.031.095   | rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti:  |                |              |    |
| F01.031.095.a | strisce longitudinali rette o curve da 12 cm  | m              | <b>1,41</b>  | 70 |
| F01.031.095.b | strisce longitudinali rette o curve da 15 cm  | m              | <b>1,52</b>  | 68 |

|               |   |                |               |    |
|---------------|---|----------------|---------------|----|
| F01.031.095.c | strisce longitudinali rette o curve da 20 cm  | m              | <b>1,66</b>   | 64 |
| F01.031.095.d | strisce longitudinali rette o curve da 25 cm  | m              | <b>1,93</b>   | 63 |
| F01.031.095.e | passi pedonali, zebraure, ecc.  | m <sup>2</sup> | <b>6,87</b>   | 64 |
|               | Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: |                |               |    |
| F01.031.100   | diametro del palo pari a 48 mm:   |                |               |    |
| F01.031.100.a | altezza 2 m   | cad            | <b>0,46</b>   |    |
| F01.031.100.b | altezza 3 m   | cad            | <b>0,65</b>   |    |
| F01.031.100.c | altezza 3,30 m  | cad            | <b>0,72</b>   |    |
| F01.031.100.d | altezza 3,5 m   | cad            | <b>0,79</b>   |    |
| F01.031.100.e | altezza 6 m   | cad            | <b>1,40</b>   |    |
| F01.031.105   | diametro del palo pari a 60 mm:   |                |               |    |
| F01.031.105.a | altezza 2 m   | cad            | <b>0,50</b>   |    |
| F01.031.105.b | altezza 3 m   | cad            | <b>0,74</b>   |    |
| F01.031.105.c | altezza 3,30 m  | cad            | <b>0,81</b>   |    |
| F01.031.105.d | altezza 3,5 m   | cad            | <b>0,85</b>   |    |
| F01.031.105.e | altezza 6 m   | cad            | <b>1,46</b>   |    |
| F01.031.110   | Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento                  | mc             | <b>159,57</b> | 41 |
| F01.031.115   | Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:   |                |               |    |
| F01.031.115.a | costo di utilizzo del materiale per un mese   | cad            | <b>0,56</b>   |    |
| F01.031.115.b | posizionamento in opera e successiva rimozione  | cad            | <b>1,02</b>   | 79 |
|               | Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese:                            |                |               |    |
| F01.031.120   | con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)  | cad            | <b>0,95</b>   |    |
| F01.031.125   | pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo   | cad            | <b>1,21</b>   |    |
| F01.031.130   | con chiusura a libro:   |                |               |    |
| F01.031.130.a | per cartelli 90 x 120 cm  | cad            | <b>1,57</b>   |    |
| F01.031.130.b | per cartelli 90 x 135 cm  | cad            | <b>3,27</b>   |    |
| F01.031.130.c | per cartelli 120 x 180 cm   | cad            | <b>4,00</b>   |    |
| F01.031.130.d | per cartelli 135 x 200 cm   | cad            | <b>5,21</b>   |    |
| F01.031.135   | Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:   |                |               |    |
| F01.031.135.a | riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg  | cad            | <b>0,85</b>   |    |
| F01.031.135.b | con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia  | cad            | <b>0,56</b>   |    |
| F01.031.140   | Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione  | cad            | <b>1,02</b>   | 79 |

|               |   |     |              |    |
|---------------|---|-----|--------------|----|
| F01.031.145   | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco  | cad | <b>3,60</b>  | 79 |
| F01.031.150   | Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):   |     |              |    |
| F01.031.150.a | costo di utilizzo del sistema per un mese   | cad | <b>49,17</b> |    |
| F01.031.150.b | posizionamento in opera e successiva rimozione  | cad | <b>51,03</b> | 79 |
| F01.031.155   | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: |     |              |    |
| F01.031.155.a | costo di utilizzo dell'impianto per un mese   | cad | <b>17,84</b> |    |
| F01.031.155.b | posizionamento in opera e successiva rimozione  | cad | <b>15,52</b> | 79 |
| F01.031.160   | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:                                     |     |              |    |
| F01.031.160.a | dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.   | cad | <b>7,06</b>  |    |
| F01.031.160.b | dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese.   | cad | <b>10,71</b> |    |
| F01.031.160.c | montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione  | cad | <b>7,76</b>  | 79 |
| F01.031.165   | Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula:  |     |              |    |
| F01.031.165.a | costo di utilizzo per un mese   | cad | <b>19,20</b> |    |
| F01.031.165.b | posizionamento in opera e successiva rimozione  | cad | <b>10,34</b> | 79 |
|               | Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno),  |     |              |    |



|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
|               | fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada:   |     |              |    |
| F01.031.170   | fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:   |     |              |    |
| F01.031.170.a | impianto con 4 fari  | cad | <b>58,84</b> |    |
| F01.031.170.b | impianto con 5 fari  | cad | <b>62,98</b> |    |
| F01.031.170.c | impianto con 6 fari  | cad | <b>65,74</b> |    |
| F01.031.170.d | impianto con 10 fari   | cad | <b>75,41</b> |    |
| F01.031.175   | fari con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile:   |     |              |    |
| F01.031.175.a | impianto con 4 fari  | cad | <b>64,36</b> |    |
| F01.031.175.b | impianto con 5 fari  | cad | <b>68,50</b> |    |
| F01.031.175.c | impianto con 6 fari  | cad | <b>72,65</b> |    |
| F01.031.175.d | impianto con 10 fari   | cad | <b>86,46</b> |    |
| F01.031.180   | Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro   | cad | <b>5,17</b>  | 79 |
| F01.031.185   | Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck $\geq$ 45 N/mm <sup>2</sup> ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450C:                          |     |              |    |
| F01.031.185.a | costo di utilizzo del materiale per un mese  | m   | <b>1,83</b>  |    |
| F01.031.185.b | allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici  | m   | <b>27,32</b> | 63 |
| F01.031.190   | Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: |     |              |    |
| F01.031.190.a | costo di utilizzo del materiale per un mese  | m   | <b>1,94</b>  |    |
| F01.031.190.b | allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione   | m   | <b>5,18</b>  | 79 |
| F01.031.195   | Automezzo munito di segnale mobile di protezione conforme alle Fig. II 399/401 art. 39 del C.d.S., dato a nolo compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo esercizio  | ora | <b>50,00</b> | 50 |
| F01.031.200   | Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm   | cad | <b>1,95</b>  |    |
| F01.034       | <b>SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE</b>   |     |              |    |
| F01.034.005   | Segnalazioni di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori.  | m   | <b>4,70</b>  | 10 |

|               |   |     |               |    |
|---------------|---|-----|---------------|----|
| F01.034.010   | Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m.   | m   | <b>3,90</b>   | 12 |
| F01.037       | <b>PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE</b>   |     |               |    |
| F01.037.005   | Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.   | cad | <b>147,90</b> | 41 |
| F01.040       | <b>PROTEZIONI VARIE</b>   |     |               |    |
| F01.040.005   | Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc   | cad | <b>0,77</b>   | 59 |
| F01.040.010   | Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei ferri   | m   | <b>1,95</b>   | 70 |
| F01.040.015   | Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite canalina di protezione in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo complessivo di 20 cm  | m   | <b>2,90</b>   | 28 |
| F01.040.020   | Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo   | cad | <b>3,20</b>   | 20 |
| F01.043       | <b>SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO</b>   |     |               |    |
| F01.043.005   | Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche:  |     |               |    |
| F01.043.005.a | costo di utilizzo del materiale per un mese   | mq  | <b>1,68</b>   |    |
| F01.043.005.b | montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m)  | mq  | <b>3,37</b>   | 74 |
| F01.043.005.c | montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)  | mq  | <b>4,60</b>   | 72 |
| F01.043.005.d | montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota  | mq  | <b>6,99</b>   | 62 |
|               | Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: |     |               |    |

|               |  |   |              |    |
|---------------|--|---|--------------|----|
| F01.043.010   | aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno:  |   |              |    |
| F01.043.010.a | per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese  | m | <b>1,38</b>  |    |
| F01.043.010.b | per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese   | m | <b>1,47</b>  |    |
| F01.043.010.c | per solai e solette inclinate (coperture,..) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese  | m | <b>2,93</b>  |    |
| F01.043.010.d | montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera   | m | <b>2,27</b>  | 79 |
| F01.043.015   | aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno:   |   |              |    |
| F01.043.015.a | per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese   | m | <b>1,18</b>  |    |
| F01.043.015.b | per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese   | m | <b>1,83</b>  |    |
| F01.043.015.c | montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera   | m | <b>10,06</b> | 79 |
|               | Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,...); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: |   |              |    |
| F01.043.020   | dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori:  |   |              |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.043.020.a | dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese   | cad | <b>3,30</b>  |    |
| F01.043.020.b | dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese   | cad | <b>2,75</b>  |    |
| F01.043.020.c | montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera  | cad | <b>28,00</b> | 79 |
| F01.043.025   | ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera | cad | <b>28,00</b> | 47 |
| F01.043.030   | Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm :  |     |              |    |
| F01.043.030.a | per il primo mese lavorativo   | m   | <b>12,40</b> | 41 |
| F01.043.030.b | ogni mese lavorativo successivo  | m   | <b>1,10</b>  |    |
| F01.043.035   | Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm:   |     |              |    |
| F01.043.035.a | per il primo mese lavorativo   | m   | <b>13,90</b> | 38 |
| F01.043.035.b | ogni mese lavorativo successivo al primo   |     |              |    |
| F01.043.040   | Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori):   | m   | <b>1,10</b>  |    |
| F01.043.040.a | chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea del chiusino definitivo, nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione e il riposizionamento in funzione della realizzazione di tutte le opere accessorie   | cad | <b>26,80</b> | 18 |
| F01.043.040.b | chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea di coperchio in lamiera metallica di adeguato spessore, adeguatamente fissato al lamierino del pozzo ispezionabile   | cad | <b>12,80</b> | 20 |
| F01.043.040.c | brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche   | cad | <b>2,50</b>  |    |
| F01.043.040.d | parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo  | cad | <b>11,50</b> |    |
| F01.043.040.e | sistema anticaduta e imbracatura   | cad | <b>3,20</b>  |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| F01.043.040.f | aeratore   | cad | <b>8,60</b>   |    |
| F01.043.040.g | sistema interfono (2 ricetrasmittenti)   | cad | <b>2,70</b>   |    |
| F01.043.045   | Barriera paramassi per piccoli elementi rocciosi, costituita da montanti in tubo d'acciaio di caratteristiche indicate nel c.s.a., diametro 80 mm, spessore 5,5 mm, lunghezza 3 m , completa di passacavi in acciaio e dadi di fissaggio tipo diwidag diametro 26,6 mm, ancoraggio di base costituito da barra diwidag diametro 26,5 mm di lunghezza min. 2 m , funi di intercettazione diametro 12 AM zincate in numero di 7, ancoraggi di monte e laterali in fune diametro 16 AM zincata redanciati, morsetti zincati a U per funi da 12-16 mm rete paramassi doppia torsione zincata, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., maglia zincata esagonale 8x10, filo diametro 3 mm, sovrapposta rete paraschegge per elementi minori, accessori. Il prezzo comprende fornitura a nolo degli elementi, perforazione e iniezione ancoraggi, rimozione a lavori ultimati compreso il taglio a livello della parte sporgente dal terreno degli ancoraggi: |     |               |    |
| F01.043.045.a | per i primi 30 giorni lavorativi successivi al completamento del montaggio   | mq  | <b>87,70</b>  | 38 |
| F01.043.045.b | ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi   | mq  | <b>5,30</b>   | 20 |
| F01.046       | <b>PUNTELLATURA DI STRUTTURE</b>   |     |               |    |
| F01.046.005   | Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato   | mc  | <b>329,28</b> | 71 |
| F01.046.010   | Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:  |     |               |    |
| F01.046.010.a | noleggio del materiale per un mese   | cad | <b>0,43</b>   |    |
| F01.046.010.b | montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiale   | cad | <b>5,53</b>   | 77 |
| F01.046.010.c | smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere  | cad | <b>2,27</b>   | 76 |
| F01.046.015   | Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:   |     |               |    |
| F01.046.015.a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese  | cad | <b>0,83</b>   |    |
| F01.046.015.b | per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura  | cad | <b>5,67</b>   | 79 |

|               |   |    |              |    |
|---------------|---|----|--------------|----|
| F01.046.020   | Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio $\Omega$ di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:  |    |              |    |
| F01.046.020.a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese   | mq | <b>3,09</b>  |    |
| F01.046.020.b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura   | mq | <b>17,50</b> | 61 |
|               | Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili:   |    |              |    |
| F01.046.025   | moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm:  |    |              |    |
| F01.046.025.a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese   | mq | <b>2,24</b>  |    |
| F01.046.025.b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura   | mq | <b>9,99</b>  | 61 |
| F01.046.030   | moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm:  |    |              |    |
| F01.046.030.a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese   | mq | <b>2,85</b>  |    |
| F01.046.030.b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura   | mq | <b>13,32</b> | 61 |
| F01.046.035   | moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm:  |    |              |    |
| F01.046.035.a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese   | mq | <b>4,08</b>  |    |
| F01.046.035.b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura   | mq | <b>19,96</b> | 61 |
| F01.049       | <b>PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO</b>   |    |              |    |
|               | Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte |    |              |    |

|               |   |     |             |    |
|---------------|---|-----|-------------|----|
|               | e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi:   |     |             |    |
| F01.049.005   | realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:  |     |             |    |
| F01.049.005.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni  | cad | <b>5,71</b> | 68 |
| F01.049.005.b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite   | cad | <b>0,77</b> |    |
| F01.049.010   | realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto:   |     |             |    |
| F01.049.010.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni  | cad | <b>5,61</b> | 70 |
| F01.049.010.b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite   | cad | <b>0,68</b> |    |
| F01.049.015   | realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto:   |     |             |    |
| F01.049.015.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni  | cad | <b>5,46</b> | 71 |
| F01.049.015.b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite   | cad | <b>0,53</b> |    |
| F01.049.020   | Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio  | cad | <b>1,98</b> | 79 |
| F01.049.025   | Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: |     |             |    |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.049.025.a | da 20 m a 30 m   | cad | <b>0,99</b>  | 79 |
| F01.049.025.b | da 30 m a 40 m   | cad | <b>2,47</b>  | 79 |
| F01.049.025.c | da 40 m a 50 m   | cad | <b>4,93</b>  | 79 |
| F01.052       | <b>PONTEGGI A TELAIO</b>   |     |              |    |
| F01.052.005   | Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: |     |              |    |
| F01.052.005.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni  | mq  | <b>8,19</b>  | 71 |
| F01.052.005.b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite  | mq  | <b>0,79</b>  |    |
| F01.052.005.c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere   | mq  | <b>2,96</b>  | 79 |
| F01.052.010   | Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata:   |     |              |    |
| F01.052.010.a | per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione   | mq  | <b>12,90</b> | 61 |
| F01.052.010.b | sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione  | mq  | <b>1,40</b>  |    |
| F01.052.015   | Nolo di ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a 20 m e fino a 30 m, eventuale messa a terra, conforme alle norme di sicurezza vigenti, compresa progettazione a firma di tecnico abilitato, completo dei piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è relativo al metro quadrato in proiezione verticale di facciata:  |     |              |    |
| F01.052.015.a | per i primi 30 gg di impiego o frazione  | mq  | <b>15,50</b> | 67 |



|               |  |    |               |    |
|---------------|--|----|---------------|----|
| F01.052.015.b | sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni di impiego o sua frazione   | mq | <b>1,60</b>   |    |
| F01.052.020   | Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: |    |               |    |
| F01.052.020.a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni  | mq | <b>9,47</b>   | 68 |
| F01.052.020.b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite  | mq | <b>1,33</b>   |    |
| F01.052.020.c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere   | mq | <b>3,26</b>   | 79 |
| F01.052.025   | Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata:   |    |               |    |
| F01.052.025.a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  | mq | <b>130,94</b> | 75 |
| F01.052.025.b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)  | mq | <b>7,10</b>   |    |
| F01.055       | <b>PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI</b>  |    |               |    |
| F01.055.005   | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):   |    |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| F01.055.005.a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  | mq  | <b>4,84</b>   | 54 |
| F01.055.005.b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)  | mq  | <b>1,55</b>   |    |
| F01.055.010   | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica):   |     |               |    |
| F01.055.010.a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  | mq  | <b>2,42</b>   | 54 |
| F01.055.010.b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)  | mq  | <b>0,77</b>   |    |
| F01.058       | <b>SCALE PER PONTEGGI</b>  |     |               |    |
| F01.058.005   | Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:   |     |               |    |
| F01.058.005.a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  | m   | <b>103,29</b> | 51 |
| F01.058.005.b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)  | m   | <b>36,55</b>  |    |
| F01.061       | <b>PROTEZIONI PER PONTEGGI</b>   |     |               |    |
| F01.061.005   | Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, posizionata a circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del ponteggio, per proteggere fino a due operatori (non nella stessa campata) dal rischio di caduta dall'alto, in assenza momentanea di regolare parapetto, comprendente palo iniziale, palo intermedio, palo finale, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686: |     |               |    |
| F01.061.005.a | noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m  | cad | <b>75,10</b>  |    |
| F01.061.005.b | noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 21,6 m  | cad | <b>91,00</b>  |    |
| F01.061.010   | Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori   | mq  | <b>2,73</b>   | 72 |
| F01.064       | <b>TRABATTELLI</b>   |     |               |    |

|               |  |     |               |    |
|---------------|--|-----|---------------|----|
| F01.064.005   | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:                     |     |               |    |
| F01.064.005.a | per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo  | cad | <b>64,48</b>  | 54 |
| F01.064.005.b | per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo   | cad | <b>6,95</b>   |    |
| F01.064.005.c | per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo   | cad | <b>106,56</b> | 48 |
| F01.064.005.d | per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo  | cad | <b>13,71</b>  |    |
| F01.064.005.e | per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo  | cad | <b>280,45</b> | 55 |
| F01.064.005.f | per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo   | cad | <b>29,17</b>  |    |
| F01.067       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO</b>  |     |               |    |
| F01.067.005   | Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile:   |     |               |    |
| F01.067.005.a | senza fori di ventilazione   | cad | <b>0,58</b>   |    |
| F01.067.005.b | con fori di ventilazione laterali richiudibili   | cad | <b>0,89</b>   |    |
| F01.067.010   | Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,99</b>   |    |
| F01.067.015   | Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>0,25</b>   |    |
| F01.067.020   | Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,28</b>   |    |
| F01.070       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO</b>   |     |               |    |
| F01.070.005   | Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:                |     |               |    |
| F01.070.005.a | con fasciatesta regolabile   | cad | <b>3,06</b>   |    |
| F01.070.005.b | con calotta antiurto   | cad | <b>4,17</b>   |    |
| F01.070.010   | Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: |     |               |    |
| F01.070.010.a | con fasciatesta regolabile   | cad | <b>3,87</b>   |    |
| F01.070.010.b | con calotta antiurto   | cad | <b>5,05</b>   |    |

|               |  |     |             |  |
|---------------|--|-----|-------------|--|
| F01.070.015   | Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:   |     |             |  |
| F01.070.015.a | visiera normale  | cad | <b>2,88</b> |  |
| F01.070.015.b | visiera antiappannante   | cad | <b>3,25</b> |  |
| F01.070.015.c | dielettrica  | cad | <b>4,20</b> |  |
| F01.070.020   | Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,92</b> |  |
| F01.073       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI</b>   |     |             |  |
| F01.073.005   | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,44</b> |  |
| F01.073.010   | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,54</b> |  |
| F01.073.015   | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>2,42</b> |  |
| F01.073.020   | Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; costo di utilizzo mensile | cad | <b>3,35</b> |  |
| F01.073.025   | Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,55</b> |  |
| F01.073.030   | Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori; costo di utilizzo mensile:   |     |             |  |
| F01.073.030.a | meccanici in ambienti polverosi  | cad | <b>1,86</b> |  |
| F01.073.030.b | di saldatura   | cad | <b>2,48</b> |  |
| F01.076       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO</b>  |     |             |  |

|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| F01.076.005   | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,03</b> |  |
| F01.076.010   | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,40</b> |  |
| F01.076.015   | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>1,84</b> |  |
| F01.076.020   | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmente rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>2,20</b> |  |
| F01.076.025   | Inserti auricolari monouso in resina poliuretana, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:   |     |             |  |
| F01.076.025.a | inserti senza cordicella, valutati a coppia   | cad | <b>0,14</b> |  |
| F01.076.025.b | inserti con cordicella, valutati a coppia   | cad | <b>0,37</b> |  |
| F01.076.030   | Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB   | cad | <b>4,10</b> |  |
| F01.076.035   | Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB  | cad | <b>6,72</b> |  |
| F01.079       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b>   |     |             |  |
| F01.079.005   | Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:                     |     |             |  |
| F01.079.005.a | in gomma sintetica  | cad | <b>2,83</b> |  |
| F01.079.005.b | in gomma siliconica   | cad | <b>3,25</b> |  |
| F01.079.010   | Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: |     |             |  |

|               |   |     |             |  |
|---------------|---|-----|-------------|--|
| F01.079.010.a | in gomma sintetica  | cad | <b>4,10</b> |  |
| F01.079.010.b | in gomma siliconica   | cad | <b>4,41</b> |  |
| F01.079.015   | Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile:   |     |             |  |
| F01.079.015.a | in gomma policloroprenica   | cad | <b>3,46</b> |  |
| F01.079.015.b | in gomma siliconica   | cad | <b>4,21</b> |  |
| F01.079.020   | Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile: |     |             |  |
| F01.079.020.a | in gomma policloroprenica   | cad | <b>4,15</b> |  |
| F01.079.020.b | in gomma siliconica   | cad | <b>4,93</b> |  |
| F01.079.025   | Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>0,44</b> |  |
| F01.079.030   | Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile:   |     |             |  |
| F01.079.030.a | in gomma policloroprenica   | cad | <b>0,75</b> |  |
| F01.079.030.b | in gomma siliconica   | cad | <b>0,90</b> |  |
| F01.079.035   | Facciale filtrante per polveri non nocive; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>0,14</b> |  |
| F01.079.040   | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,49</b> |  |
| F01.079.045   | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile:  |     |             |  |
| F01.079.045.a | normale   | cad | <b>2,48</b> |  |
| F01.079.045.b | con valvola di espirazione  | cad | <b>3,44</b> |  |
| F01.079.050   | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale  | cad | <b>0,97</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
|               | costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile  |     |              |  |
| F01.079.055   | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:  |     |              |  |
| F01.079.055.a | classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143   | cad | <b>5,03</b>  |  |
| F01.079.055.b | classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143   | cad | <b>6,06</b>  |  |
| F01.079.055.c | classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>5,00</b>  |  |
| F01.079.055.d | classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>5,00</b>  |  |
| F01.079.055.e | classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>5,24</b>  |  |
| F01.079.055.f | classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>5,24</b>  |  |
| F01.079.055.g | classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>9,12</b>  |  |
| F01.079.055.h | classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>9,61</b>  |  |
| F01.079.055.i | classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>10,08</b> |  |
| F01.079.055.j | classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>10,08</b> |  |
| F01.079.060   | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148: |     |              |  |
| F01.079.060.a | classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143   | cad | <b>5,65</b>  |  |
| F01.079.060.b | classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143   | cad | <b>7,59</b>  |  |
| F01.079.060.c | classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>6,87</b>  |  |
| F01.079.060.d | classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>7,16</b>  |  |
| F01.079.060.e | classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>7,51</b>  |  |
| F01.079.060.f | classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>7,51</b>  |  |
| F01.079.060.g | classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>7,93</b>  |  |
| F01.079.060.h | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>8,40</b>  |  |
| F01.079.060.i | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>10,52</b> |  |
| F01.079.060.j | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>11,03</b> |  |
| F01.079.060.k | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>11,03</b> |  |
| F01.079.060.l | classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>13,86</b> |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| F01.079.060.m | classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                  | cad | <b>11,18</b> |  |
| F01.079.060.n | classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                | cad | <b>12,86</b> |  |
| F01.079.060.o | classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                     | cad | <b>13,51</b> |  |
| F01.079.060.p | classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniacapolveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>13,51</b> |  |
| F01.079.060.q | classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                  | cad | <b>13,36</b> |  |
| F01.079.060.r | classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                | cad | <b>13,93</b> |  |
| F01.079.060.s | classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                  | cad | <b>13,36</b> |  |
| F01.079.060.t | classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                | cad | <b>15,99</b> |  |
| F01.079.060.u | classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                     | cad | <b>16,79</b> |  |
| F01.079.060.v | classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniacapolveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>16,79</b> |  |
| F01.079.060.w | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                  | cad | <b>15,99</b> |  |
| F01.079.060.x | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                                | cad | <b>16,71</b> |  |
| F01.079.060.y | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                  | cad | <b>22,24</b> |  |
| F01.079.065   | Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS; costo di utilizzo mensile | cad | <b>4,69</b>  |  |
| F01.079.070   | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:                      |     |              |  |
| F01.079.070.a | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>8,65</b>  |  |
| F01.079.070.b | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>12,49</b> |  |
| F01.079.070.c | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>13,12</b> |  |
| F01.079.070.d | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>13,12</b> |  |



|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| F01.079.070.e | classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                 | cad | <b>12,97</b> |  |
| F01.079.070.f | classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387               | cad | <b>16,47</b> |  |
| F01.079.070.g | classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                    | cad | <b>17,29</b> |  |
| F01.079.070.h | classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniacapolveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                              | cad | <b>17,29</b> |  |
| F01.079.070.i | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                 | cad | <b>16,75</b> |  |
| F01.079.070.j | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387               | cad | <b>18,01</b> |  |
| F01.079.070.k | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | <b>20,51</b> |  |
| F01.079.075   | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:         |     |              |  |
| F01.079.075.a | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>20,14</b> |  |
| F01.079.075.b | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>21,09</b> |  |
| F01.079.075.c | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387   | cad | <b>22,12</b> |  |
| F01.079.075.d | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387  | cad | <b>22,12</b> |  |
| F01.079.075.e | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                 | cad | <b>26,62</b> |  |
| F01.079.075.f | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387               | cad | <b>28,74</b> |  |
| F01.079.075.g | classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                    | cad | <b>30,16</b> |  |
| F01.079.075.h | classe K2-P3 (filtro combinato contro ammoniacapolveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387                              | cad | <b>30,16</b> |  |
| F01.079.075.i | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | <b>23,67</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| F01.079.080   | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:                         |     |              |  |
| F01.079.080.a | con maschera in gomma sintetica  | cad | <b>31,73</b> |  |
| F01.079.080.b | con maschera in gomma siliconica   | cad | <b>32,01</b> |  |
| F01.079.085   | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: |     |              |  |
| F01.079.085.a | con maschera in gomma policloroprenica   | cad | <b>31,87</b> |  |
| F01.079.085.b | con maschera in gomma siliconica   | cad | <b>32,43</b> |  |
| F01.079.090   | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.079.090.a | con innesto rapido   | cad | <b>23,10</b> |  |
| F01.079.090.b | senza innesto rapido   | cad | <b>21,41</b> |  |
| F01.079.095   | Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |

|               |   |      |               |  |
|---------------|---|------|---------------|--|
| F01.079.095.a | da 3 l a 200 bar  | cad  | <b>4,99</b>   |  |
| F01.079.095.b | da 4 l a 200 bar  | cad  | <b>5,18</b>   |  |
| F01.079.095.c | da 6 l a 250 bar  | cad  | <b>6,10</b>   |  |
| F01.079.095.d | da 7 l a 200 bar  | cad  | <b>6,10</b>   |  |
| F01.079.100   | Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti); costo di utilizzo mensile | cad  | <b>150,25</b> |  |
| F01.079.105   | Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15 m di tubo completo di raccordi e fascette; costo di utilizzo mensile  | cad  | <b>21,28</b>  |  |
| F01.082       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI</b>   |      |               |  |
| F01.082.005   | Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria):   |      |               |  |
| F01.082.005.a | in cotone   | paio | <b>0,38</b>   |  |
| F01.082.005.b | in filo continuo puntinato in pvc   | paio | <b>0,62</b>   |  |
| F01.082.005.c | in nylon  | paio | <b>0,68</b>   |  |
| F01.082.005.d | in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc  | paio | <b>1,45</b>   |  |
| F01.082.010   | Guanti ambidestro monouso, interno polverato:   |      |               |  |
| F01.082.010.a | in vinile trasparente spessore 0,15 mm  | paio | <b>0,08</b>   |  |
| F01.082.010.b | in lattice bianco spessore 0,19 mm  | paio | <b>0,10</b>   |  |
| F01.082.010.c | in nitrile blu spessore 0,12 mm   | paio | <b>0,15</b>   |  |
| F01.082.015   | Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:   |      |               |  |
| F01.082.015.a | guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc  | paio | <b>0,86</b>   |  |
| F01.082.015.b | guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc   | paio | <b>1,20</b>   |  |

|               |  |      |             |  |
|---------------|--|------|-------------|--|
| F01.082.015.c | guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo  | paio | <b>0,77</b> |  |
| F01.082.020   | Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:  |      |             |  |
| F01.082.020.a | guanto in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm  | paio | <b>1,37</b> |  |
| F01.082.020.b | guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm   | paio | <b>1,02</b> |  |
| F01.082.020.c | guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm  | paio | <b>0,38</b> |  |
| F01.082.020.d | guanto in cotone, spalmato in pvc  | paio | <b>1,02</b> |  |
| F01.082.025   | Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile:   |      |             |  |
| F01.082.025.a | palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena   | paio | <b>0,95</b> |  |
| F01.082.025.b | polsino elastico con salvavena   | paio | <b>1,14</b> |  |
| F01.082.025.c | polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta   | paio | <b>1,14</b> |  |
| F01.082.030   | Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile: |      |             |  |
| F01.082.030.a | guanto termico   | paio | <b>0,43</b> |  |
| F01.082.030.b | guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo   | paio | <b>0,51</b> |  |
| F01.082.030.c | guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo  | paio | <b>0,74</b> |  |
| F01.082.030.d | guanto imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta  | paio | <b>1,43</b> |  |
| F01.082.030.e | guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta   | paio | <b>1,71</b> |  |
| F01.082.030.f | guanto idrorepellente con sottoguanto isothermico e cinturino stringipolso   | paio | <b>3,90</b> |  |
| F01.082.035   | Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato; costo di utilizzo mensile:                  |      |             |  |
| F01.082.035.a | resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10,7 sec  | paio | <b>0,43</b> |  |
| F01.082.035.b | palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 °C 32,0 sec a 500 °C 17,0 sec   | paio | <b>0,97</b> |  |
| F01.082.035.c | dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 °C 10,7 sec   | paio | <b>1,43</b> |  |
| F01.082.040   | Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile:   |      |             |  |

|               |   |      |              |  |
|---------------|---|------|--------------|--|
| F01.082.040.a | con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V)  | paio | <b>3,23</b>  |  |
| F01.082.040.b | con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V)  | paio | <b>3,88</b>  |  |
| F01.082.040.c | con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V)   | paio | <b>5,37</b>  |  |
| F01.082.040.d | con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V)  | paio | <b>6,56</b>  |  |
| F01.082.040.e | con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V)  | paio | <b>9,71</b>  |  |
| F01.085       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI</b>  |      |              |  |
| F01.085.005   | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:  |      |              |  |
| F01.085.005.a | bassa   | paio | <b>7,13</b>  |  |
| F01.085.005.b | alta  | paio | <b>7,71</b>  |  |
| F01.085.010   | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:   |      |              |  |
| F01.085.010.a | bassa   | paio | <b>8,33</b>  |  |
| F01.085.010.b | alta  | paio | <b>8,99</b>  |  |
| F01.085.015   | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: |      |              |  |
| F01.085.015.a | bassa   | paio | <b>10,24</b> |  |
| F01.085.015.b | alta  | paio | <b>10,56</b> |  |
| F01.085.020   | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in   | paio | <b>15,47</b> |  |

|             |  |      |             |  |
|-------------|--|------|-------------|--|
|             | materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile  |      |             |  |
| F01.085.025 | Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in acciaio inox, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile         | paio | <b>5,77</b> |  |
| F01.085.030 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile   | paio | <b>6,44</b> |  |
| F01.085.035 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile | paio | <b>2,97</b> |  |
| F01.085.040 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in acciaio, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile   | paio | <b>6,91</b> |  |
| F01.088     | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO</b>   |      |             |  |
| F01.088.005 | Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria   | cad  | <b>7,70</b> |  |
| F01.088.010 | Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi   | cad  | <b>8,79</b> |  |
| F01.088.015 | Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale in polipropilene I categoria, peso 70 g  | cad  | <b>2,01</b> |  |
| F01.088.020 | Grembiule in pelle crosta con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile  | cad  | <b>2,06</b> |  |
| F01.088.025 | Grembiule in tessuto di nylon e neoprene, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile  | cad  | <b>3,98</b> |  |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
|               | Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.088.030   | giubbotti:   |     |              |  |
| F01.088.030.a | giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici | cad | <b>12,61</b> |  |
| F01.088.030.b | giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato  | cad | <b>9,71</b>  |  |
| F01.088.030.c | giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore  | cad | <b>6,28</b>  |  |
| F01.088.035   | giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture  | cad | <b>4,94</b>  |  |
| F01.088.040   | tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture  | cad | <b>7,51</b>  |  |
| F01.088.045   | pantaloni:   |     |              |  |
| F01.088.045.a | pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture   | cad | <b>3,31</b>  |  |
| F01.088.045.b | pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture   | cad | <b>4,82</b>  |  |
| F01.088.050   | pantaloni a pettorina:   |     |              |  |

|               |   |     |              |  |
|---------------|---|-----|--------------|--|
| F01.088.050.a | pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura  | cad | <b>3,81</b>  |  |
| F01.088.050.b | pantaloni pettorina in cotone 60% e poliestere 40% colore arancio, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura   | cad | <b>4,82</b>  |  |
| F01.088.055   | gilet e bretelle:   |     |              |  |
| F01.088.055.a | gilet in maglia di poliestere 120 g   | cad | <b>0,69</b>  |  |
| F01.088.055.b | gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhio porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spalline con bottoni a pressione, alamari portautensili con cuciture in kevlar a destra sul fianco sinistro, cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione | cad | <b>4,50</b>  |  |
| F01.088.055.c | bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite   | cad | <b>2,80</b>  |  |
| F01.088.060   | anti pioggia:   |     |              |  |
| F01.088.060.a | pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione  | cad | <b>3,14</b>  |  |
| F01.088.060.b | giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore   | cad | <b>6,28</b>  |  |
| F01.088.060.c | impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamari con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a pressione   | cad | <b>13,28</b> |  |
| F01.091       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA</b>   |     |              |  |



|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| F01.091.005   | Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile: |     |              |  |
| F01.091.005.a | tuta   | cad | <b>32,59</b> |  |
| F01.091.005.b | giubbotto  | cad | <b>18,55</b> |  |
| F01.091.005.c | pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi  | cad | <b>14,92</b> |  |
| F01.091.010   | Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.091.010.a | giaccone 3/4   | cad | <b>12,76</b> |  |
| F01.091.010.b | giacca   | cad | <b>11,33</b> |  |
| F01.091.010.c | pantalone con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido   | cad | <b>10,54</b> |  |
| F01.091.015   | Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>5,71</b>  |  |
| F01.091.020   | Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e pattina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile                           | cad | <b>4,71</b>  |  |
| F01.091.025   | Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.091.025.a | tuta   | cad | <b>1,43</b>  |  |
| F01.091.025.b | giacca   | cad | <b>0,74</b>  |  |
| F01.094       | <b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE</b>  |     |              |  |
| F01.094.005   | Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:   |     |              |  |
| F01.094.005.a | peso 700 g   | cad | <b>0,62</b>  |  |
| F01.094.005.b | fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g   | cad | <b>0,73</b>  |  |
| F01.094.010   | Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.094.010.a | peso 1100 g  | cad | <b>1,25</b>  |  |
| F01.094.010.b | cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g  | cad | <b>1,87</b>  |  |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.094.015   | Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,67</b>  |    |
| F01.094.020   | Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>2,59</b>  |    |
| F01.094.025   | Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:   |     |              |    |
| F01.094.025.a | in polietilene alta densità, peso 418 g  | cad | <b>1,14</b>  |    |
| F01.094.025.b | in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g  | cad | <b>2,02</b>  |    |
| F01.094.030   | Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>8,26</b>  |    |
| F01.094.030.a | Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo | m   | <b>10,40</b> | 47 |
| F01.094.035   | Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>2,98</b>  |    |
| F01.094.040   | Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>1,84</b>  |    |
| F01.094.045   | Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,20</b>  |    |
| F01.094.050   | Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>0,76</b>  |    |
| F01.094.055   | Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile:  |     |              |    |
| F01.094.055.a | fissa, peso 150 g  | cad | <b>0,19</b>  |    |
| F01.094.055.b | regolabile, peso 600 g   | cad | <b>0,35</b>  |    |
| F01.094.060   | Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:  |     |              |    |

|               |  |     |              |  |
|---------------|--|-----|--------------|--|
| F01.094.060.a | singola, peso 770 g  | cad | <b>0,77</b>  |  |
| F01.094.060.b | doppia, peso 1.650 g   | cad | <b>1,49</b>  |  |
| F01.094.065   | Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:   |     |              |  |
| F01.094.065.a | diametro 80 mm   | cad | <b>0,71</b>  |  |
| F01.094.065.b | diametro 100 mm  | cad | <b>0,83</b>  |  |
| F01.094.065.c | diametro 140 mm  | cad | <b>0,90</b>  |  |
| F01.094.070   | Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g; costo di utilizzo mensile   | cad | <b>0,18</b>  |  |
| F01.094.075   | Moschettone; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.094.075.a | in acciaio, peso 170 g   | cad | <b>0,26</b>  |  |
| F01.094.075.b | in alluminio, peso 80 g  | cad | <b>0,31</b>  |  |
| F01.094.080   | Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile  | cad | <b>0,17</b>  |  |
| F01.094.085   | Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile:   |     |              |  |
| F01.094.085.a | peso 1,6 kg  | cad | <b>2,33</b>  |  |
| F01.094.085.b | peso 2,8 kg  | cad | <b>3,53</b>  |  |
| F01.094.090   | Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile:  |     |              |  |
| F01.094.090.a | lunghezza 10 m   | cad | <b>0,93</b>  |  |
| F01.094.090.b | lunghezza 20 m   | cad | <b>1,50</b>  |  |
| F01.094.095   | Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile                                     | cad | <b>1,74</b>  |  |
| F01.094.100   | Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile:                        |     |              |  |
| F01.094.100.a | estensione massima 10 m  | cad | <b>13,22</b> |  |
| F01.094.100.b | estensione massima 20 m  | cad | <b>21,68</b> |  |
| F01.097       | <b>PRESIDI SANITARI</b>  |     |              |  |
| F01.097.005   | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:       |     |              |  |
| F01.097.005.a | dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm   | cad | <b>1,18</b>  |  |
| F01.097.005.b | dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm   | cad | <b>3,39</b>  |  |
| F01.097.010   | Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: |     |              |  |
| F01.097.010.a | dimensioni 30 x 14 x 37 cm   | cad | <b>2,22</b>  |  |

|               |  |     |              |    |
|---------------|--|-----|--------------|----|
| F01.097.010.b | dimensioni 34 x 18 x 46 cm   | cad | <b>4,53</b>  |    |
| F01.097.015   | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute | cad | <b>15,90</b> |    |
| F01.097.020   | Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate   | cad | <b>9,40</b>  |    |
| F01.100       | <b>GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>  |     |              |    |
| F01.100.005   | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:  |     |              |    |
| F01.100.005.a | sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa   | cad | <b>20,80</b> |    |
| F01.100.005.b | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze   | cad | <b>36,40</b> |    |
| F01.100.010   | Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo  | cad | <b>40,80</b> |    |
| F01.103       | <b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI</b>   |     |              |    |
| F01.103.005   | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio   | h   | <b>37,01</b> | 79 |
| F01.103.010   | Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio   | h   | <b>46,64</b> | 79 |
| F01.103.015   | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne  | %   | <b>15</b>    |    |
| F01.106       | <b>GESTIONE DELLE PIENE</b>  |     |              |    |
| F01.106.005   | Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore.   | ora | <b>30,60</b> | 40 |
| F01.106.010   | Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi.   | cad | <b>8,50</b>  |    |
| F01.106.015   | Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di  | cad | <b>8,50</b>  |    |

|             |   |                |             |    |
|-------------|---|----------------|-------------|----|
|             | ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.  |                |             |    |
| F01.106.020 | Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | m <sup>3</sup> | <b>4,10</b> | 31 |
| F01.106.025 | Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/mq), riempiti manualmente di sabbia, per la formazione di piccole dighe o arginature provvisorie, pennelli per realizzare deviazione di piccoli corsi d'acqua, sopraelevazione di tratti arginali ecc. compreso ogni onere derivante da fornitura del materiale e posa in opera a perfetta regola d'arte   | cad            | <b>4,00</b> | 70 |

**LINEE-GUIDA LA DEFINIZIONE DI PREZZI MEDIANTE ANALISI DEI COSTI ELEMENTARI CONFORME ALL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.P.R N. 207/2010 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D. LGS 163/2006.**

L'analisi dei prezzi è un procedimento attraverso il quale è possibile determinare il prezzo di realizzazione di ogni singola voce del capitolato d'appalto o del computo metrico estimativo di un progetto di realizzazione di una opera edile: ciò è particolarmente utile quando l'elenco prezzi regionale non contempla la lavorazione prevista dal progetto, o ne riporta una con caratteristiche molto diverse da quella che si intende realizzare (in questo caso, l'analisi diviene *giustificativa*).

Le modalità con cui procedere per la effettuazione dell'analisi prezzo di un'opera o di una lavorazione, sono definite dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163", che prevede che essa sia formata dalle seguenti componenti:

- *Manodopera* necessaria per eseguire il lavoro, attraverso la definizione del numero di operai impiegati, la loro qualifica e le ore lavorative. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall'elenco prezzi regionale;
- *Materiali* occorrenti comprendenti il prezzo d'acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l'accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in materiali base o semilavorati (come ad esempio il calcestruzzo, se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere, a sua volta formato da materiali base lavorati e quindi con l'utilizzo di manodopera e macchine); i prezzi devono essere determinati mediante opportuna indagine di mercato con riferimento alla specifica piazza;
- *Noli* dei mezzi necessari per eseguire l'opera, attraverso la definizione della tipologia di mezzo necessario e le ore impiegate. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall'elenco prezzi regionale (da cui detrarre spese generali ed utili dell'impresa);
- *Spese generali* quantificate nella misura del 15%;
- *Utile di impresa* nella misura del 10%.

Inoltre è necessario considerare che per eseguire un'opera compiuta possono essere necessarie delle opere provvisorie, cioè opere che vengono eseguite prima della costruzione dell'opera compiuta; sono provvisorie, ma necessarie (un esempio è la cosiddetta "carpenteria" e cioè le cassature per eseguire getti di calcestruzzo, le centinature dei volti, le sbadacchiature, i ponteggi e così via).

Le analisi che prevedono l'impiego anche di semilavorati possono essere eseguite con due metodi diversi:

- **senza dettaglio dei semilavorati**, poiché si considera il semilavorato come un materiale elementare e quindi non analizzato nella medesima analisi (per esempio: il calcestruzzo, nell'esecuzione di un solaio misto in lamiera grecata, può essere considerato un materiale elementare se viene acquistato da ditte di prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere);
- **con dettaglio dei semilavorati**, poiché si considera il semilavorato come tale e quindi analizzato partitamente nella medesima analisi (il calcestruzzo, nell'esecuzione di un solaio come sopra specificato, viene confezionato e prodotto in cantiere dalla medesima impresa di costruzione).

| ANALISI PREZZI ELEMENTARI             |                         |      |                |          |       |              |        |
|---------------------------------------|-------------------------|------|----------------|----------|-------|--------------|--------|
| ART. DI ELENCO                        |                         |      |                |          |       | DATA         |        |
| DESCRIZIONE DELLA VOCE                |                         |      |                |          |       |              |        |
|                                       | DESCRIZIONE             | U.M. | COSTO UNITARIO | QUANTITÀ | COSTO | TOTALE PARZ. | INC. % |
| <b>A) Materiali</b>                   |                         |      | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Materiale 1             | q.li | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Materiale 2             | cad. | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Materiale 3             | mq   | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | <b>TOTALE MATERIALI</b> |      | €              |          | €     | €            | %      |
| <b>B) Mano d'opera</b>                |                         |      |                |          |       |              |        |
|                                       | operaio specializzato   | ora  | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | operaio qualificato     | ora  | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | operaio comune          | ora  | €              |          | €     | €            | %      |
| <b>TOTALE MANO D'OPERA</b>            |                         | €    |                | €        | €     | %            |        |
| <b>C) Noli e Trasporti</b>            |                         |      | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Nolo attrezzatura 1     | mq   | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Nolo attrezzatura 2     | ora  | €              |          | €     | €            | %      |
|                                       | Nolo attrezzatura 3     | ora  |                |          |       |              |        |
| <b>TOTALE NOLI E TRASPORTI</b>        |                         | €    |                | €        | €     | %            |        |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>        |                         |      |                |          |       | €            |        |
| <b>D) Spese generali (15%)</b>        |                         |      |                |          |       | €            |        |
| <b>TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)</b>      |                         |      |                |          |       | €            |        |
| <b>E) Utile di impresa (10%)</b>      |                         |      |                |          |       | €            |        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)</b> |                         |      |                |          |       | €            |        |
| <b>PREZZO APPLICATO</b>               |                         |      |                |          |       | €            |        |