

LOTTO	PRODOTTO	DESCRIZIONE	MISURE	UM	Fabb. triennale AUSL BO	Fabb. triennale AOU BO	Fabb. triennale AUSL IMOLA	Fabb. triennale AUSL FE	Fabb. triennale AOUFE	Fabb triennale TOTALE	Prezzo a base d'asta	IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA	Importo cauzione 2%	CIG AQ	NUMERO AGGIUDICATARI	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Sezione PEG/Nutrizione																
1	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) in silicone	Il kit deve comprendere: - sonda con cappio di fissaggio - sistema di bloccaggio esterno - adattatore di alimentazione - clamp serratubo - ago cannula - filo di posizionamento - ansa di recupero - sonda in silicone con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento. La fornitura deve includere adattatore universale anche per bolo	Diametro sonda: misure comprese nell'intervallo tra 14 e 24 - ALMENO UNA piccola (14-16) - ALMENO UNA media (18-20)	PZ	600	750	300	180	0	1.830	80,00 €	146.400,00 €	2.928,00 €	9814444F63	2	Ampiezza gamma delle misure - max punti 20 Facilità di posizionamento - max punti 30 Rimovibilità per trazione - max punti 20
2	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) in poliuretano	Il kit deve comprendere: - sonda con cappio di fissaggio - sistema di bloccaggio esterno - adattatore di alimentazione - clamp serratubo - ago cannula - filo di posizionamento - ansa di recupero - sonda in poliuretano con marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento. La fornitura deve includere adattatore universale anche per bolo	Diametro sonda: misure comprese nell'intervallo tra 14 e 24 - ALMENO UNA piccola (14-16) - ALMENO UNA media (18-20)	PZ	9	0	0	0	450	459	200,00 €	91.800,00 €	1.836,00 €	981444503B	2	Ampiezza gamma delle misure - max punti 20 Facilità di posizionamento - max punti 30 Rimovibilità per trazione - max punti 20
3	Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) con tecnica introducer (Gastropessi)	Il kit deve comprendere le ancorette e il sistema filoguidato per inserire la sonda nutrizionale con tecnica di gastropessi		PZ	15	60	30	90	30	225	200,00 €	45.000,00 €	900,00 €	981444610E	1	Affidabilità e robustezza delle ancorette - max punti 40 Maneggevolezza del sistema di dilatazione progressiva - max punti 30

4	Tubo di ricambio PEG	Tubo in silicone medicale o in poliuretano; sistema a palloncino; marcatura graduata in centimetri per verifica posizionamento; parte distale rastremata per un migliore inserimento; STERILE MONOUSO	Diametro sonda: misure comprese nell'intervallo tra 14 e 24 - ALMENO UNA piccola (14-16) - ALMENO UNA media (18-20)	PZ	1200	1500	900	750	1350	5.700	30,00 €	171.000,00 €	3.420,00 €	98144 471E1	3	Affidabilità e durata nel tempo - max punti 40 Presenza doppio accesso per somministrazione farmaci - (si/no) punti 20/0 Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica - max punti 10
5	Connettore universale per peg di primo impianto		da 14 a 24 Fr	PZ	900	300	150	150	240	1.740	15,00 €	26.100,00 €	522,00 €	9814449387	2	Facilità di posizionamento - max punti 50 Affidabilità e durata nel tempo - max punti 20
6	Raccordi per sonda di nutrizione	Prolunga di ricambio dritta o con angolo retto da 30 a 60 cm per nutrizione enterale		PZ	6000	6000	600	3000	300	15.900	15,00 €	238.500,00 €	4.770,00 €	981445045A	2	Facilità di posizionamento - max punti 50 Affidabilità e durata nel tempo - max punti 20
7	Sonda transgastrica digiunale	Con doppio lume a palloncino con punta non pesata	da 16 Fr a 22 Fr	PZ	15	15	3	0	30	63	375,00 €	23.625,00 €	472,50 €	981445152D	2	Facilità di posizionamento - max punti 50 Affidabilità e durata nel tempo - max punti 20
8	Bottone di ricambio PEG	Tubo corto a basso profilo sistema a palloncino STERILE MONOUSO	Diametro sonda misure comprese nell'intervallo tra 14 e 24 - ALMENO UNA piccola (14-16) - ALMENO UNA media (18-20)	PZ	600	600	60	300	30	1.590	245,00 €	389.550,00 €	7.791,00 €	9814452600	2	Affidabilità e durata nel tempo - max punti 60 Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica - max punti 10
9	Kit PEG-J	Kit prolunga digiunale per PEG-J		PZ	30	15	6	0	150	201	180,00 €	36.180,00 €	723,60 €	98144536D3	1	Facilità di posizionamento - max punti 50 Affidabilità e durata nel tempo - max punti 20

10	Sonde nutrizionali da posizionare su filo guida	Sonde per nutrizione enterale filoguidabili per posizionamento endoscopico e/o radiologico	Assortimento completo in termini di diametro e lunghezza	PZ	150	60	15	0	300	525	160,00 €	84.000,00 €	1.680,00 €	98144547A6	1	Facilità di posizionamento - max punti 50 Affidabilità e durata nel tempo - max punti 20
Sezione Luminale standard																
11	Catetere a retino per recupero polipi - corpi estranei	Catetere a retino estraibile per recupero polipi - corpi estranei Ampia gamma di dimensioni, forme e lunghezze STERILE MONOUSO	Tutte le misure, forme e lunghezze	PZ	2700	2100	300	900	3150	9.150	60,00 €	549.000,00 €	10.980,00 €	9814455879	2	Gamma dei diametri del retino - max punti 30 Robustezza - max punti 20 Capacità di rotazione - max punti 20
12	Contenitore polipi	Contenitore raccolta e diagnosi polipi recuperati, cilindrico, trasparente, a comparti separati in numero minimo di 4. STERILE MONOUSO		PZ	7500	6300	0	3000	5400	22.200	7,00 €	155.400,00 €	3.108,00 €	981445694C	1	Maggior numero dei comparti - max punti 30 Capacità di separare il polipo dal materiale di scarto - max punti 40
13	Pinze per biopsie endoscopiche	Pinze a valve ovali, dentellate, fenestrate con e senza ago di puntamento, compatibili con endoscopi frontali e laterali di tutte le marche ampia gamma di misure, lunghezza, diametro (pediatrico e adulti) STERILE MONOUSO	Tutte le misure e lunghezze	PZ	30450	32100	10650	21000	22200	116.400	6,00 €	698.400,00 €	13.968,00 €	9814457A1F	2	Marcatura markers visivi di riferimento - (si/no) punti 5/0 Guaina in acciaio - (si/no) punti 5/0 Resistenza ad azionamenti multipli - max punti 10 Efficacia della presa - max punti 20 Qualità del frustolo bioptico - max punti 30
14	Rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente	Accessori monouso per la rimozione di corpi estranei dall'apparato digerente, disponibili in diverse forme (alligatore, dente di topo, ecc.) e lunghezze delle valve, dentellate o lisce, con presa doppia o multipla (pentapode)	Tutte le misure, forme e lunghezze	PZ	60	300	60	75	900	1.395	60,00 €	83.700,00 €	1.674,00 €	9814458AF2	2	Resistenza ad azionamenti multipli - max punti 20 Efficacia della presa - max punti 20 Resistenza della presa - max punti 30
15	Rimozione di corpi estranei dell'apparato digerente	Basket monouso per la rimozione di corpi estranei dall'apparato digerente		pz	15	60	15	15	15	120	100,00 €	12.000,00 €	240,00 €	9814460C98	2	Resistenza ad azionamenti multipli - max punti 20 Efficacia della presa - max punti 20 Resistenza della presa - max punti 30

16	Cappuccio di protezione per rimozione corpi estranei	Campana in gomma da fissare sulla punta dell'endoscopio per la rimozione di corpi estranei taglienti o con sagome di difficile estrazione dall'apparato digerente MONOUSO		PZ	60	90	60	75	240	525	30,00 €	15.750,00 €	315,00 €	9814461D6B	1	Facilità di montaggio sulla punta dell'endoscopio - max punti 10 Stabilità - max punti 30 Robustezza del materiale - max punti 30
17	Ago per iniezione per uso endoscopico	Buona affilatura, presenza di fermo per l'avanzamento e retrazione incorporato nell'impugnatura diametro compreso tra 19 e 25G, esposizione ago 4 - 5 mm STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	4500	4500	1200	3000	7500	20.700	20,00 €	414.000,00 €	8.280,00 €	9814463F11	2	Agevole fuoriuscita dell'ago con tutti gli strumenti e in tutte le situazioni- max punti 20 Agevole penetrazione nella sottomucosa - max punti 20 Facilità di iniezione - max punti 10 Blocco e controllo in entrata e in uscita dell'ago - max punti 20
18	Ansa diatermica per la polipectomia endoscopica	Configurazione ansa: ovale (jumbo,standard,micro), opzionale esagonale e/o crescente e/o asimmetrica; disponibile in diverse misure; utilizzabile in canale biptico da 2.8 mm; assemblata con manico ergonomico a tre anelli; diametro ansa almeno fino a 30 mm; compatibile con gastroscopi, colonscopi, duodenoscopi. STERILE MONOUSO	Tutte le misure e forme	PZ	6000	9000	6000	4500	7500	33.000	15,00 €	495.000,00 €	9.900,00 €	9814464FE4	5	Ampiezza gamma delle misure - max punti 10 Variabilità delle forme dell'ansa - max punti 10 Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento) - max punti 10 Possibilità di rotazione - max punti 10 Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma) - max punti 10 Buona forza di presa del tessuto - max punti 20

19	Ansa rigida monofilamento per mucosectomia	Varie configurazioni della ansa utilizzabili in endoscopio con canale operativo da 2,8mm , diametri variabili comprensivi della misura di 25 mm , assemblata con manico. STERILE MONOUSO	Tutte le misure e forme	PZ	450	1500	180	150	750	3.030	35,00 €	106.050,00 €	2.121,00 €	98144650BC	5	Ampiezza gamma delle misure - max punti 10 Variabilità delle forme dell'ansa - max punti 10 Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento) - max punti 10 Possibilità di rotazione - max punti 10 Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma) - max punti 10 Buona forza di presa del tessuto - max punti 20
20	Ansa a freddo	Ansa per polipectomia/mucosectomia a freddo Disponibile in diversi diametri STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	3000	3000	600	750	900	8.250	25,00 €	206.250,00 €	4.125,00 €	981446618F	5	Ampiezza gamma delle misure - max punti 10 Variabilità delle forme dell'ansa - max punti 10 Funzionalità d'uso (risposta apertura/ chiusura alla max angolazione dello strumento) - max punti 10 Possibilità di rotazione - max punti 10 Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma) - max punti 10 Buona forza di presa del tessuto - max punti 20
Sezione Luminale avanzato																
21	Dilatatore pneumatico luminale a diametri controllati FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO del sistema di gonfiaggio munito di manometro	Dispositivo che permetta di effettuare con un unico palloncino dilatazione per step successivi grazie a diametri diversi attraverso pressioni impostate. Diametri variabili del palloncino includenti misure da 8 fino a 20 mm Dispositivo per il controllo delle pressioni impostate Diametro catetere utile da consentire l'utilizzo in canale operativo da 2,8 mm di colonscopi e gastroscopi Resistente alle alte pressioni Con marcatori radiopachi Inclusa indicazione DASE STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	450	480	51	0	600	1.581	175,00 €	276.675,00 €	5.533,50 €	9814469408	2	Ampiezza gamma delle misure - max punti 15 Pressione massima raggiungibile per misura -max punti 15 Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri (si/no) punti 5/0 Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri (si/no) punti 5/0 Affidabilità e robustezza del materiale - max punti 30

22	Caricatori multipli per legatura varici esofagee.	Sistema premontato di legatura a caricamento multiplo; adattatore trasparente per una migliore visione endoscopica; utilizzabile in canale operatore da 2,8 mm. Compatibile con gastroscopi di tutte le marche STERILE MONOUSO		PZ	600	750	120	0	240	1.710	85,00 €	145.350,00 €	2.907,00 €	98144715AE	2	Numerosità dei lacci per caricatore - max punti 10 Cap con visibilità maggiorata - max punti 20 Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico - max punti 20 Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice - max punti 20
23	Catetere tipo spray per colorazione vitale	Lunghezza circa 230 cm diametro canale endoscopico 2,8 mm STERILE MONOUSO		PZ	30	300	15	900	900	2.145	25,00 €	53.625,00 €	1.072,50 €	9814472681	1	Uniformità e ampiezza della superficie irrigata con il colorante - max punti 50 Facilità d'uso - max punti 20
24	Pinze per biopsie a caldo	Compatibili con elettrobisturi per uso endoscopico compatibili con canale operativo di almeno 2,8 mm lunghezza compatibile con colonscopio lungo STERILE MONOUSO		PZ	45	600	270	30	90	1.035	18,00 €	18.630,00 €	372,60 €	9814474827	2	Guaina in acciaio - (si/no) punti 5/0 Resistenza ad azionamenti multipli - max punti 10 Efficacia della presa - max punti 20 Efficacia e precisione dell'effetto termocoagulativo - max punti 20 Capacità di preservare il campione tissutale - max punti 15
25	Kit per resezione mucosale endoscopica con laccio e ansa diatermica	Il kit deve contenere. Cap con lacci multipli premontati e ansa diatermica dedicata		PZ	60	300	12	0	15	387	230,00 €	89.010,00 €	1.780,20 €	98144758FA	2	Numerosità dei lacci per caricatore - max punti 10 Cap con visibilità maggiorata - max punti 20 Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico - max punti 20 Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice - max punti 20

26	Filo guida rigido per il posizionamento di protesi entero-coliche autoespandibili	Anima metallica ricoperta, parte distale morbida diametro .035 inch, lunghezza minima 450 cm STERILE MONOUSO		PZ	450	300	30	0	150	930	60,00 €	55.800,00 €	1.116,00 €	98144769CD	3	Atraumaticità della punta - max punti 20 Portanza (capacità di mantenere l'asse desiderato durante il posizionamento della protesi) - max punti 20 Flessibilità del filo guida - max punti 20 Radiopacità- (si/no) punti10/0
27	Sistema per Infiltrazione/riempimento sottomucosale	Kit per infiltrazione con liquido sterile della sottomucosa prima della rimozione tramite endoscopia di lesioni della parete gastrointestinale in fiale o siringhe preriempite		PZ	30	60	180	60	180	510	50,00 €	25.500,00 €	510,00 €	9814477AA0	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Persistenza dell'effetto di sollevamento - max punti 30 Effetto di colorazione della sottomucosa - max punti 20
28	Dilatatori meccanici a candela per uso endoscopico	Dilatatori tipo "Savary" filoguidabili con marker radio-opachi Ampia gamma di diametri disponibili	Tutti i diametri	PZ	6	0	12	0	150	168	150,00 €	25.200,00 €	504,00 €	9814479C46	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Scorrevolezza del filo guida - max punti 20 Visibilità markers radio-opachi - max punti 20 Ampiezza della gamma delle misure - max punti 10
29	Overtube	Per protezione delle vie aeree durante EGDS; dotato di sistema a doppio tubo per introduzione atraumatica STERILE MONOUSO	Standard	PZ	0	30	30	0	12	72	280,00 €	20.160,00 €	403,20 €	9814481DEC	1	Maneggevolezza d'uso - max punti 30 Atraumaticità del sistema di inserzione - max punti 30 Tenuta del sistema a valvola per l'introduzione del gastroscopio - max punti 10
30	Overtube dedicato per diverticulotomia	Per la dissezione del setto nel diverticolo di Zenker STERILE MONOUSO		PZ	9	30	0	0	0	39	300,00 €	11.700,00 €	234,00 €	9814482EBF	1	Maneggevolezza d'uso - max punti 30 Atraumaticità del sistema di inserzione - max punti 30 Stabilità - max punti 10
31	Soluzione per tatuaggio endoscopico di lesioni viscerali	Siringhe precaricate per marcatura di lesioni viscerali a scopo di repere	Siringhe precaricate	ML	3000	1200	900	300	3000	8.400	7,00 €	58.800,00 €	1.176,00 €	9814483F92	2	Visibilità del colorante - max punti 20 Persistenza dell'effetto colorante - max punti 20 Atossicità nel caso di iniezione accidentale nel peritoneo - max punti 30

32 a)	Clip over the scope con sistemi di trazione	Cappucci con clip premontata, filo e manipolo per il rilascio della clip. Diverse misure di cappucci adatti a tutti gli endoscopi attualmente in commercio. Monouso.	Tutte le misure	PZ	150	105	60	0	60	375	1.150,00 €	431.250,00 €	8.625,00 €	981448406A	2	Efficacia del sistema di rilascio - max punti 20 Forza di presa sul tessuto - max punti 20 Ampiezza gamma delle misure - max punti 10
32 b)	Pinze e ancore per trazione	Per approssimazione o trazione del tessuto; da usarsi congiuntamente a sistemi di clip over the scope		PZ	30	30	30	0	30	120	1.150,00 €	138.000,00 €	2.760,00 €	981448406A	2	Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso - max punti 20
33	Clip over the scope	Cappucci con clip premontata e sistema per il rilascio della clip. Diverse misure di cappucci adatti a tutti gli endoscopi attualmente in commercio. Monouso.		PZ	30	30	15	0	15	90	800,00 €	72.000,00 €	1.440,00 €	981448513D	1	Efficacia del sistema di rilascio - max punti 20 Forza di presa sul tessuto - max punti 20 Ampiezza gamma delle misure - max punti 10 Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso - max punti 20
34 a)	Dispositivo per resezione a tutto spessore FTRD colon	Kit premontato comprensivo di cappuccio, clip over the scope, ansa diatermica, pinza per trazione della lesione da resecare, sonda diatermica per marcatura		PZ	60	30	15	0	60	165	1.950,00 €	321.750,00 €	6.435,00 €	9814486210	1	Efficacia di presa del tessuto - max punti 20 Efficacia del taglio - max punti 20
34 b)	Dispositivo per resezione a tutto spessore FTRD gastroduodenale	Kit premontato comprensivo di cappuccio, clip over the scope, ansa diatermica, pinza per trazione della lesione da resecare, sonda diatermica per marcatura		PZ	30	15	9	0	15	69	2.350,00 €	162.150,00 €	3.243,00 €	9814486210	1	Persistenza in sede della clip dopo la resezione della lesione - max punti 30
35	Spray emostatico per trattamento del sanguinamento acuto	Kit premontato comprendente polvere emostatica, catetere di applicazione, dispositivo di erogazione	Kit	PZ	30	300	21	90	150	591	360,00 €	212.760,00 €	4.255,20 €	98144 872E3	2	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto emostatico - max punti 30 Persistenza dell'effetto di emostasi - max punti 20
36	Gel emostatico per prevenzione	Siringa precaricata comprensiva di catetere di applicazione	Siringa da 5 ml	PZ	30	150	9	60	150	399	400,00 €	159.600,00 €	3.192,00 €	9814489489	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto emostatico - max punti 30 Persistenza dell'effetto di emostasi - max punti 20

37	Catetere bipolare per emostasi termica con ago incorporato	Catetere bipolare per emostasi termica con ago incorporato da 7 e 10 Fr	tutte le misure	PZ	450	30	0	30	30	540	300,00 €	162.000,00 €	3.240,00 €	981449055C	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto emostatico - max punti 30 Persistenza dell'effetto di emostasi - max punti 20
38 a)	Sonde APC monouso	Dispositivo per emostasi termica non a contatto	tutte le misure	PZ	300	300	225	150	450	1.425	170,00 €	242.250,00 €	4.845,00 €	9814492702	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto emostatico - max punti 15 Persistenza dell'effetto di emostasi - max punti 10 Efficacia dell'effetto di infiltrazione della sottomucosa - max punti 15 Efficacia della ablazione tissutale - max punti 10
38 b)	Sonde APC ibride monouso	Dispositivo per emostasi termica non a contatto associato a iniezione sottomucosa tramite idrojet	tutte le misure	PZ	0	0	15	0	0	15	170,00 €	2.550,00 €	51,00 €			
39	Stent biodegradabili enterali	Kit preassemblato di rilascio di stent autoespandibili biodegradabili		PZ	0	15	6	0	6	27	900,00 €	24.300,00 €	486,00 €	98144937D5	1	Praticità di utilizzo - max punti 10 Capacità dell'effetto dilatante - max punti 30 Effettiva biodegradabilità nei tempi dichiarati - max punti 30
40	Pinza per la resezione di polipi diminutivi e multiprelievo	Pinza multifunzione, apertura di 1cm, doppia fenestrazione per valva, sistema di rotazione 1:1 nella parte distale del manipolo. Certificato CE per la resezione di polipi diminutivi e multiprelievo. MONOUSO		PZ	900	900	45	900	900	3.645	35,00 €	127.575,00 €	2.551,50 €	98144948A8	1	Ampiezza della presa - max punti 30 Precisione dell'effetto di resezione - max punti 20 Capacità di trattenere multipli frammenti biotici - max punti 20
41	Kit drenaggio deiscenze post-operatorie, fistole e cavità ascessuali del tratto digestivo superiore	Dispositivo composto da spugnetta sagomabile compatibile con sistema di aspirazione continua per effetto ex-vacuo persistente		PZ	15	30	60	0	15	120	755,00 €	90.600,00 €	1.812,00 €	9814497B21	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Durata dell'effetto di aspirazione continua - max punti 30 Facilità della rimozione - max punti 20
42	Kit drenaggio deiscenze post-operatorie, fistole e cavità ascessuali del tratto digestivo superiore	Dispositivo composto da stent autoespandibile e spugnetta compatibile con sistema di aspirazione continua per effetto ex-vacuo persistente		PZ	18	120	15	0	15	168	2.800,00 €	470.400,00 €	9.408,00 €	9814498BF4	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Durata dell'effetto di aspirazione continua - max punti 30 Facilità della rimozione - max punti 20

43	Kit drenaggio deiscenze post-operatorie, fistole e cavità ascessuali del tratto digestivo inferiore	Dispositivo composto da spugnetta sagomabile collegata a sistema di aspirazione continua per effetto ex-vacuo persistente (ampolla/bottiglia in aspirazione controllata a basso vuoto da 600 ml)		PZ	15	210	150	0	30	405	380,00 €	153.900,00 €	3.078,00 €	9814499CC7	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Durata dell'effetto di aspirazione continua - max punti 30 Facilità della rimozione - max punti 20
44	Sonde per ablazione con radiofrequenza per uso luminale FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL GENERATORE	Sonde di diverse dimensioni (circonferenziali, rette, a spatola) per ablazione tissutale di esofago di Barret e lesioni angiodisplasiche	Tutte le misure	PZ	15	90	30	0	0	135	2.500,00 €	337.500,00 €	6.750,00 €	9814500D9A	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto di ablazione - max punti 30 Sicurezza di utilizzo - max punti 20
Sezione EUS																
45	Lumen apposing metal stent	Diametri disponibili da 6 a 20 mm; puntale elettrificato per introduzione con tecnica "hot" MONOUSO	Tutte le misure	PZ	60	60	120	0	30	270	2.500,00 €	675.000,00 €	13.500,00 €	9814501E6D	2	Praticità di utilizzo - max punti 20 Precisione del controllo del sistema di apertura delle flange - max punti 20 Efficacia della penetrazione tissutale della punta - max punti 20 Forza di approssimazione tra i visceri - max punti 10
46	Elettrodi per ablazione con radiofrequenza EUS-guidata FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL GENERATORE	Gamma di misure variabile a seconda del tumore da trattare; compatibili con gli ecoendoscopi disponibili sul mercato MONOUSO	Tutte le misure	PZ	15	0	15	0	0	30	2.100,00 €	63.000,00 €	1.260,00 €	9814502F40	2	Praticità di utilizzo - max punti 20 Precisione del controllo dell'effetto di ablazione - max punti 30 Prevenzione della dispersione della radiofrequenza sul tessuto sano - max punti 20
47	Cistotomi	Dispositivi con punta diatermica, filoguidati, per l'accesso alle strutture duttali e alla cavità pseudocistica. Diametro fino a 10 Fr	Tutte le misure	PZ	15	60	30	0	0	105	700,00 €	73.500,00 €	1.470,00 €	9814503018	2	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia della penetrazione tissutale della punta - max punti 30 Scorrevolezza sul filo guida - max punti 20

48	Palloncino per ecoendoscopia	Dispositivi applicabili sulla sonda ecoendoscopica, compatibile con strumenti radiali o lineari	Tutte le misure	PZ	3000	2100	240	0	1350	6.690	20,00 €	133.800,00 €	2.676,00 €	98145040EB	2	Facilità di applicazione - max punti 20 Tenuta del gonfiaggio con liquido - max punti 20 Resistenza durante l'esame - max punti 30
49	Kit protesi in silicone per il drenaggio trans-pancietale di pseudocisti pancreatiche, colecisti e raccolte flogistiche fuide	Il kit deve comprendere: protesi di silicone, catetere guida con markers radiopachi e con raccordo per iniezione, posizionario. Materiale radiopaco e flessibile Configurazione doppio pigtail Diametro esterno di calibri variabili comprendenti il10 Fr Lunghezza protesi da 10 a 150 mm STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	15	0	60	0	240	315	100,00 €	31.500,00 €	630,00 €	98145051BE	2	Facilità di posizionamento -max punti 30 Variabilità gamma delle misure - max punti 40
Sezione ERCP																
50	Dilatatore pneumatico biliare catetere a palloncino. FORNITURA GRATUITA del sistema di gonfiaggio munito di manometro	Palloncino in materiale anelastico a bassa compliance per una dilatazione uniforme, resistente alle alte pressioni, utilizzabile con filo guida da 0.035 inch. lunghezza palloncino circa 4 cm; misure di dilatazione 4-6-8 mm; diametro catetere di dimensioni ridotte 5 Fr circa. Compatibile con guida corta e/o lunga. STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	60	60	24	0	450	594	150,00 €	89.100,00 €	1.782,00 €	9814507364	2	Variabilità della gamma -max punti 15 Pressione massima raggiungibile per misura -max punti 15 Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri - (si/no) punti 5/0 Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri - (si/no) punti 5/0 Affidabilità e robustezza del materiale - max punti 30
51	Cateteri ERCP	Catetere retto o precurvato distalmente; raccordo doppio luer lock; indicatori distali per misurare la lunghezza del tratto stenotico; punta distale radiopaca; utilizzabili con filo guida da .035 inch; disponibili con terminale di diversa forma, comprensiva della configurazione a sfera dello stesso materiale ; diametro catetere 5 Fr ; lunghezza 200 cm MONOUSO	Tutte le forme	PZ	300	720	150	0	30	1.200	40,00 €	48.000,00 €	960,00 €	9814508437	1	Presenza di entrambe le forme (RETTE e PRECURVATE) - (si/no) punti 20/0 Diverse fogge della parte distale in estrusione - max punti 20 Funzionalità d'uso - max punti 30

52	Cestelli di Dormia, predisposti per l'estrazione e per la litotriassia	Cestello 4 fili; materiali diversi (acciaio o nitinol); multifilamento o filamento singolo; monouso o pluriuso buona memoria; diametro cestello da 20 a 30 mm; lunghezza cestello diverse misure comprese da 30 a 60 mm . Compatibile con guida corta e/o lunga.	Tutte le misure	PZ	90	150	9	0	30	279	350,00 €	97.650,00 €	1.953,00 €	981450950A	2	Ampiezza gamma delle misure - max punti 20 Memoria del cestello - max punti 30 Semplicità del meccanismo di assemblaggio - max punti 20
53	Spazzolino per citologia biliare	Catetere a doppio lume (spazzolino, filo guida); indicatore distale radiopaco; munito di manico; utilizzabile con filo guida da .035 inch; STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	150	105	6	0	450	711	70,00 €	49.770,00 €	995,40 €	98145116B0	2	Visibilità radiologica - max punti 30 Maneggevolezza ad eseguire il brushing - max punti 40
54 a)	Kit protesi biliari di plastica	Il kit deve comprendere: protesi con alette e copri flaps, catetere guida con markers radiopachi e con raccordo per iniezione, posizionatore. Materiale termosensibile (polietilene). Configurazione tipo angolato. Dritte, mono e doppio pigtail Diametro esterno di calibri variabili comprendenti il10 Fr Lunghezza protesi da 50 a 150 mm Compatibile con guida corta e/o lunga. STERILE MONOUSO		PZ	300	540	150	0	330	1.320	100,00 €	132.000,00 €	2.640,00 €	9814512783	2	Facilità di posizionamento -max punti 30 Variabilità gamma delle misure - max punti 40
54 b)	Protesi biliari di plastica	Protesi con alette e copri flaps Materiale termosensibile (polietilene) Configurazione tipo angolato Dritte, mono e doppio pigtail Diametro esterno di calibri variabili comprendenti il10 Fr Lunghezza protesi da 50 a 150 mm Compatibile con guida corta e/o lunga STERILE MONOUSO		PZ	150	210	60	0	120	540	40,00 €	21.600,00 €	432,00 €		2	
55	Kit drenaggio naso-biliare	In materiale idrofilico; tipo standard con o senza pigtail terminale, più accessi laterali distali, tubo di trasferimento nasale, tubo di collegamento per facilitare irrigazione e drenaggio, diametri cateteri di drenaggio variabili; lunghezza minima 250 cm STERILE MONOUSO	Tutte le misure	PZ	45	300	60	0	150	555	80,00 €	44.400,00 €	888,00 €	98145159FC	2	Ampiezza gamma diametri - max punti 30 Atraumaticita' del tubo di trasferimento nasale - max punti 20 Facilità di lavaggio/iniezione - max punti 20

56	Catetere a palloncino di Fogarty per estrazione calcoli	Catetere palloncino a triplo lume (iniezione, guida, gonfiaggio palloncino); reper radiopaco prossimale; utilizzabile con filoguida da .035 inch; diametri palloncino variabili; lunghezza catetere 200 cm STERILE MONOUSO Iniezione prossimale E/O iniezione distale. Compatibile con guida corta e/o lunga.	Tutte le misure	PZ	1200	1200	300	0	1800	4.500	130,00 €	585.000,00 €	11.700,00 €	9814517BA2	3	Variabilità dei diametri - max punti 20 Resistenza del pallone - max punti 30 Facilità d'iniezione del contrasto - max punti 20
57	kit protesi pancreatica	Kit composto da: spingitore radiopaco, stent radiopaco Misure stent: calibro variabile comprendente il 5 Fr, lunghezza variabile comprendenti il 3 e 12 cm Protesi dritte e con pigtail MONOUSO	Tutte le misure	PZ	210	120	75	0	600	1.005	100,00 €	100.500,00 €	2.010,00 €	9814519D48	2	Facilità di posizionamento -max punti 30 Ampiezza gamma delle misure - max punti 40
58	Sonde per litotrissia intracanalare a onde d'urto	Sonde utilizzabili con colangioscopio	Tutte le misure	PZ	60	90	15	0	15	180	550,00 €	99.000,00 €	1.980,00 €	9814520E1B	1	Praticità di utilizzo - max punti 20 Efficacia dell'effetto della litotrissia - max punti 30 Durata della sonda - max punti 20
59	Dispositivo di bloccaggio RX e sistema di tappo per biopsia			PZ	1560	0	60	0	60	1.680	20,00 €	33.600,00 €	672,00 €	9814521EEE	1	Praticità di fissaggio - max punti 40 Tenuta del filo guida - max punti 30
60	Catetere per necrosectomia endoscopica diretta	Catetere multifunzione per necrosectomia lunghezza 230 cm diametro 3.1 mm munito di doppio manipolo Sistema combinato ansa plurifilamento in acciaio inox, container in nitinol, diametro container: 20 – 25 - 30 mm, lunghezza: 230 cm , diam. catetere: 3,1 mm, compatibilità canale: 3,4 mm. Munito di 2 manici ergonomici rotanti autonomi		PZ	45	45	9	0	0	99	800,00 €	79.200,00 €	1.584,00 €	9814522FC1	1	Praticità di utilizzo- max punti 20 Facilità di rimozione del tessuto necrotico - max punti 30 Ergonomia dell'impugnatura del manipolo - max punti 20
Varie																
61	Spazzolino pulizia endoscopi	Pulizia dei canali operativi degli endoscopi punta sferica atraumatica MONOUSO - NON STERILE	Tutte le misure	PZ	90000	75000	12000	15000	18000	210.000	2,50 €	525.000,00 €	10.500,00 €	9814526312	3	Ampiezza gamma delle misure - max punti 10 Atraumaticità - max punti 30 Efficacia della detersione - max punti 30

62	Spazzolini di pulizia dei canali operativi a livello del manopolo degli endoscopi	Spazzolino monouso per la pulizia e scovolinatura dei canali dell'endoscopio e dell'alloggiamento dei cilindri		PZ	300	3000	150	24000	0	27.450	2,00 €	54.900,00 €	1.098,00 €	98145 273E5	1	Ampiezza gamma delle misure - max punti 20 Atraumaticità - max punti 20 Efficacia della detersione - max punti 30
63	Boccaglio monouso, con sistema bloccante	STERILE MONOUSO	Adulto e pediatrico	PZ	18300	30150	4650	15300	16500	84.900	2,00 €	169.800,00 €	3.396,00 €	98145284B8	3	Comfort per il paziente - max punti 20 Ampiezza gamma dei diametri di apertura - max punti 10 Scorrevolezza dell'endoscopio - max punti 20 Efficacia del sistema bloccante - max punti 20