

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Fornitura in noleggio di letti a bilancia per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Descrizione della fornitura e della destinazione d'uso

La presente procedura ha come oggetto la fornitura in noleggio di letti a bilancia per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna.

Ciascuna apparecchiatura fornita dovrà essere nuova, di ultima generazione, di livello tecnologico avanzato e conforme alla normativa vigente applicabile nonché corredata da tutti gli accessori necessari al loro funzionamento. Il sistema proposto dovrà inoltre essere dotato di tutte le certificazioni previste dalle norme di riferimento che dovranno essere obbligatoriamente fornite nell'ambito della presente procedura.

Caratteristiche tecniche

- Letto elettrico a 4 sezioni di cui 3 snodabili in materiale antiruggine
- Piano completamente amovibile in materiale sanificabile, senza spigoli vivi
- Testiera e pediera in materiale sanificabile, senza spigoli vivi e completamente sfilabili e bloccabili
- Telaio con possibilità di inserimento nei quattro angoli di aste portaflebo o aste sollevamalai
- Dotato di paraspigoli
- Movimentazione con motori elettrici a bassa tensione (24V) per inclinazione sezioni, trendelemburg e antitrendelemburg e regolazione altezza piano
- Regolazione altezza del piano indicativamente da 50 a 80 cm dal pavimento
- Inclinazione schienale almeno fino a 70°
- Inclinazione trendelemburg e antitrendelemburg almeno +/- 15°
- Sistema per sblocco manuale dello schienale in caso di emergenza
- Coppia di sponde a compasso a scomparsa
- Asta portaflebo in acciaio con 4 ganci
- Pulsantiera per il paziente, con protezione almeno IP56 e con batteria tampone, per regolazione inclinazione sezioni e regolazione altezza piano
- Pulsantiera per l'operatore, con protezione almeno IP56 e con batteria tampone, per le stesse regolazioni previste dalla pulsantiera paziente e con almeno la funzione per trendelemburg/antitrendelemburg e la possibilità di inibire funzioni per la pulsantiera del paziente
- Dotato di 4 ruote piroettanti con freno singolo per ogni ruota
- Portata non inferiore a 250 kg
- Sistema di pesatura con bilancia elettronica con display luminoso, alimentazione elettrica e dotato di batteria tampone, portata 250 kg con divisione 50 g, tara automatica
- Allarmi per superamento limiti di peso minimo e massimo impostabili
- Grado di protezione del sistema di pesatura almeno IP67
- Alimentazione elettrica 220V monofase