

BIZZOZERO MICA - S.R.L.

Macchine per imballaggio cartotecnica ed affini

Macchine per imballaggio cartotecnica ed affini

Sede Legale e Stabilimento:

Velate Milanese - Via G. Verdi, 13

20040 USMATE VELATE (MI) - IT


E-Mail: info@bizzozzeromica.it

bizzozero.mica@interbusiness.it

<http://www.bizzozzeromica.it>

Tel. ++39 (39) 6076754 (3 linee r.a.)

Fax ++39 (39) 6076905



CUCITRICE 108/ E – nuovo modello

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE UE. N. 98/37 CE del 22/06/98 che ha assorbito ed abrogato la n. 392 del 1989, n. 368 del 1991, n. 44 del 1993, n. 68 del 1993, salvo le trasposizioni dei termini previsti

MACCHINA VENDUTA A: R. V. F. Servizi Grafici s.r.l.
Via del Tigli, 20
40011 - ANZOLA EMILIA - BO -

UTILIZZATORE:

Nome e indirizzo del fabbricante:

BIZZOZERO MICA S.R.L.
Velate Milanese - Via G. Verdi, 13
20040 USMATE - VELATE (MI) - IT

C.C.I.A.A. Milano n. 1170330
Trib. Monza n. 27847

La macchina oggetto della presente dichiarazione di conformità porta la seguente marcatura C.E.:

Modello: 108
Tipo: E
Matricola: 2005-01-29
Anno di costruzione: 2005
Descrizione della macchina denominata 108 E:

Cucitrice a filo metallico per opuscoli, blocchi, quaderni ed altri prodotti di carta e cartone costituito da corpo metallico e componenti elettrici e meccanici del peso totale di circa Kg. 230, dotata di motore elettrico trifase di KW 0,37, comandato da pedale fisso, con piano regolabile per cucire in piano e ad angolo della dimensione di mm. 685x270, con base di appoggio del corpo macchina di mm. 400x650, altezza di mm. 1600 e lunghezza del braccetto di mm. 375. La macchina può cucire spessori fino a 25 mm. con punto ribadito con larghezza del punto di mm. 14, fino alla velocità di 160-180 punti di cucitura al 1'.

La macchina è costruita dalla stessa Ditta dal 1988 secondo propri criteri di robustezza ed affidabilità ed applica la norma CE EU 60204-1.

La macchina è dichiarata conforme alle direttive CE sopra indicate.



Applica la direttiva 73/23/EEC di basso voltaggio e la direttiva 89/336/EEC relativa alla compatibilità elettromagnetica.

La presente dichiarazione è firmata su delega della BIZZOZERO MICA S.R.L. dal Consigliere delegato a tale funzione.

Sig. Bellisario Fiorino
nato a Treglio (CH) il 23-09-1932

BIZZOZERO MICA - S.R.L.

Macchine per imballaggio cartotecnica ed affini



MODELLO 108/E - nuovo modello

Modello della serie per legatoria e cartotecnica

- Costruzione robusta.
- Piano regolabile per cuciture in piano e ad angolo
- Motore interno
- Le regolazioni della lunghezza del punto e dello spessore da cucire vengono effettuate contemporaneamente da uno stesso volantino.
- La macchina, a richiesta, può essere adatta per il punto ad asola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza del punto	mm. 14
- Spessore di cucitura	da 1 a 25 mm. ribadito
- Tipi di fili usati	da 1 a 3 mm. n. 26 t da 4 a 11 mm. n. 3 P da 12 a 25 mm. n. 5 C
- Velocità di cucitura al 1'	da 160 a 180
- Potenza richiesta	HP 0,5 Trif. 0,75 Monof.
- Ingombro: lunghezza	cm. 85
larghezza	cm. 70
altezza	cm. 160
- Peso	Kg. 230

Le caratteristiche, le misure e i pesi sono indicativi e non impegnativi. La Ditta si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.