

## Allegato A - Caratteristiche Tecniche

### LOTTO 9 – CENTRIFUGA REFRIGERATA

- Motore ad induzione a controllo di frequenza senza spazzole e a bassa rumorosità
- Controllo a microprocessore
- Possibilità di regolazione del tempo di centrifugazione
- Possibilità di regolazione della velocità, con possibilità di scegliere tra rpm e rcf per l'impostazione
- Possibilità di regolazione della temperatura da almeno 4 a 25°C
- Velocità massima non inferiore a 12.000 rpm
- Tasto che permetta la centrifugazione breve (spin) per il tempo in cui viene tenuto premuto
- Dotata di profili di accelerazione e decelerazione
- Dotata di idonei dispositivi di sicurezza (coperchio non chiuso correttamente, sbilanciamento del carico, sistema di riconoscimento della velocità massima applicabile, ecc.)
- Rotore a cestelli basculanti ed adattatori per diversi tipi di contenitori,
- Rotore autoclavabile

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

### MATERIALE DI CONSUMO

La ditta dovrà indicare chiaramente se e quale materiale di consumo sia necessario e se questo sia dedicato. L'offerta economica dovrà essere comprensiva della quotazione di tutto il materiale di consumo dedicato/esclusivo e non dedicato.

### REQUISITI NORMATIVI

Dovranno inoltre essere forniti:

- copia della dichiarazione di conformità alle Direttive/Regolamenti applicabili
- copia della dichiarazione e certificazione di conformità alla norma EN 60601-1 e relative particolari, ove applicabile

-  
privi di lattice

dichiarazione che tutti i materiali forniti sono