

Lotto 1 - Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima				
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte				
Poltrone ginecologiche - Caratteristiche Tecniche di Minima				
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA				
1	Caratteristiche generali			
1.1	Produttore (Indicare)			
1.2	Fornitore (Indicare)			
1.3	Modello/Nome commerciale (Indicare)			
1.4	CND (Indicare)			
1.5	Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)			
2	Manuale d'Uso	Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (Sì/No)		
2.1	Versione del manuale d'uso (Indicare)			
3	Caratteristiche tecniche di minima	Sì	No	Se Sì, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1	Possibilità di trasformare la poltrona in lettino da visita in modo agevole per l'operatore sanitario			
3.2	Poltrona senza meccanismi a vista, con struttura in lamiera di acciaio e rivestimento della superficie d'appoggio in materiale robusto, resistente e ignifugo			
3.3	Presenza nella struttura di uno strato con vernice antimicrobica			
3.4	Sedile, schienale e poggiatesta con imbottitura anatomica totalmente priva di cuciture esterne			
3.5	Rivestimento in similpelle trattato con proprietà antibatteriche			
3.6	Superfici lisce e prive di angoli per garantire una facile pulizia e la massima igiene			
3.7	Funzioni della poltrona regolate elettricamente. In particolare le movimentazioni e regolazioni dello schienale e dell'altezza devono essere elettrificate, regolabili separatamente e in modo indipendente (senza alcuna reciproca limitazione)			
3.8	Altezza di accesso pari indicativamente a 55 cm per garantire un agevole e sicuro accesso al paziente			
3.9	Regolazione elettrica dell'altezza durante l'esecuzione della procedura da circa 60 cm a 90 cm			
3.10	Regolazione elettrica dello schienale con inclinazione indicativamente di almeno 50°			
3.11	Regolazione elettrica del sedile con funzione Trendelenburg/Antitrendelenburg			
3.12	Regolazioni silenziose e fluide di tutte le funzioni della poltrona attivabili sia da pedaliera che da tastiera a mano			
3.13	Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 kg			
3.14	Ridotti ingombri e dimensioni			
3.15	Presenza di ruote per un'agevole movimentazione, con sistema di bloccaggio ruote su entrambi i lati			
3.16	Accessori richiesti in dotazione in tutte le poltrone			
3.16.1	Vaschetta raccogli-liquidi estraibile in acciaio inox con supporto regolabile e con capacità di almeno 2,5 litri			
3.16.2	Cuscino per poggiatesta			
3.16.3	Piano poggia gambe estraibile con sistema a scomparsa			
3.16.4	Alloggiamento per il rotolo di carta			
3.16.5	Pulsantiera a mano multifunzione che garantisca la gestione di tutte le regolazioni elettrificate della poltrona			
3.16.6	Presenza di un supporto per il posizionamento della pulsantiera sulla poltrona			
3.16.7	Pulsantiera a pedale multifunzione e impermeabile ai liquidi che permetta la regolazione delle medesime funzioni presenti nella pulsantiera a mano			
3.17	Ulteriori accessori richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare agli ambulatori di ostetricia (n. 13 poltrone)			
3.17.1	Piano poggia gambe imbottito con rivestimento in similpelle montabile sulla poltrona per trasformarla in lettino da visita. Il piano dovrà essere tale da garantire un elevato confort alla paziente durante lo svolgimento di ecografie addominali anche di lunga durata.			
3.17.2	Coppia di poggia gambe, metodo Goepel. I poggia gambe dovranno essere facilmente rimovibili e ruotabili di lato alla poltrona fino a 180° per garantire un comodo accesso sia frontale che laterale alla poltrona anche per pazienti con difficoltà motorie.			
3.18	Ulteriori accessori della poltrona richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare al pronto soccorso ostetrico ginecologico (n. 3 poltrone)			
3.18.1	Coppia di poggia gambe, metodo Goepel. I poggia gambe dovranno essere facilmente rimovibili e ruotabili di lato alla poltrona fino a 180° per garantire un comodo accesso sia frontale che laterale alla poltrona anche per pazienti con difficoltà motorie.			
3.19	Accessori della poltrona richiesti in dotazione nelle poltrone da destinare agli ambulatori della ginecologia (n. 1 poltrona)			
3.19.1	Coppia di poggia piedi con maniglie integrate regolabili elettricamente e in modo indipendente rispetto alle altre movimentazioni della poltrona			