

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 11 CAMERA PER FUNDUS

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Camera per fundus da collocare presso gli ambulatori di oculistica dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna e dell'Area Vasta.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Fundus camera non midriatica che consenta l'acquisizione di immagini retiniche senza dilatazione farmacologica;
- Peso inferiore ai 25 Kg;
- Strumento completo con SW di gestione dedicato che permetta la gestione delle immagini, delle anagrafiche pazienti e delle liste di lavoro (Standard DICOM);
- Ampio campo di acquisizione: almeno 45°
- Modalità di acquisizione: colori reali, IR, aneritra
- Acquisizione manuale;
- Messa a fuoco: automatica e manuale;
- Mire di fissazione interne;
- Possibilità di acquisire in presenza di pupille minime (diametro minimo pupilla per l'acquisizione: 3,5 mm, preferibilmente 3 mm);
- Ampia correzione del potere sferico da + 20 a -20
- Formato immagine: DICOM nativo;
- Possibilità di integrazione tramite protocollo DICOM (Standard DICOM 3.0), al RIS/PACS con possibilità di ricezione Worklist ed invio immagini tramite sistemi informativi aziendali (DICOM nativo);
- Possibilità di stampa in formato A4 su stampante commerciale esterna, collegata in rete (non compresa nella fornitura).
- Tavolo portastrumento con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.