

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Lotto 2 TONOMETRO A SOFFIO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Tonometro a soffio da collocare presso gli ambulatori di oculistica dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna e dell'Area Vasta.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Strumento per la rilevazione della pressione oculare con metodo NO-CONTACT;
- Monitor a colori incorporato per la completa gestione dello strumento;
- Modalità di misurazione: Manuale con messa a fuoco classica automatica;
- Lettura automatica;
- Mira di Fissazione;
- Scala misurazione: 0-30/0-60 selezionabili;
- Range di misurazione da 0 a 60 mmHg circa;
- Step di misurazione 1 mmHg;
- Dispositivo di autospegnimento;
- Visualizzazione a monitor delle rilevazioni;
- Stampante integrata (la stampante deve utilizzare materiale di consumo commerciale non dedicato);
- Rilevazione automatica di occhio destro o sinistro;
- Range di misurazione spessore corneale 150-1300 micron circa;
- Mentoniera incorporata motorizzata;
- Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.
- Quotazione a listino di tavolo portastrumenti ad elevazione elettrica in versione gemellare con piano scorrevole con movimentazione manuale

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.