

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 6 - AUTOREFRATTOMETRO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

Autorefrattometro da collocare presso gli ambulatori di oculistica dei vari presidi dell'Azienda USL di Bologna e dell'Area Vasta.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

Apparecchio per la misura della rifrazione (Refrattometria) e della curvatura corneale (Keratometria) avente le seguenti caratteristiche:

- Gamma di misurazione della refrattometria:
 - valori sferici: almeno da -25D a +22D
 - valori cilindrici: almeno da - 10 D a + 10 D
 - range asse: almeno: da 1° a 180°
- Diametro pupillare minimo misurabile: 2mm
- Distanza interpupillare: almeno da 10 mm a 85 mm
- Gamma di misurazione della Keratometria: raggio di curvatura: almeno da 5 a 10 mm
- Distanza apice corneale regolabile: almeno 0 mm, 12.0 mm e 13.5 mm
- Misurazione ed allineamento automatici
- Sistema di auto annebbiamento
- Regolazione della mentoniera elettrica
- Display per la visualizzazione
- Stampante integrata
- Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.
- Quotazione a listino di tavolo portastrumenti ad elevazione elettrica in versione gemellare con piano scorrevole con movimentazione manuale

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.