



COMUNE DI BENTIVOGLIO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO NUOVO PRONTO SOCCORSO PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO



PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Daniele Biondi

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Studio AZ S.r.l.
Per. Ind. Loris Amaduzzi

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

P.I. Leonardo Belloni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Geom. Umberta Ugolini

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Rainaldi

PRESIDIO: **OSPEDALE DI BENTIVOGLIO**

INGEGNERIZZAZIONE BIM

Ing. Fabio Penacchioni
Geom. Daniele Dall'Olio

EDIFICIO: **NUOVO PRONTO SOCCORSO**

CODICE EDIFICIO
140

PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:

ELABORATI OPERE EDILI
Cap.ELABORATI RISERVATI
Analisi prezzi opere edili

CODICE PROG.

PE

ELAB. N.

ED.11.08

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:

DATA:

Marzo 2017

SCALA:

REFERENTE AMMINISTRATIVO:

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.:

FILE:

MOD01 PsqB01 ADT
Rev. 5.1 del 26/10/2016

1

3

2

4

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 1 | Analisi 1.B.A1.41 (Gara) Demolizione del manufatto di protezione dei quadri elettrici e di comando del gruppo di pompaggio delle reti di scarico | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 2,00 | 25,43 | 50,86 | 18,91 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 2,00 | 22,96 | 45,92 | 17,08 |
| | 1.A.2.3.1.B - Escavatore idraulico cingolato da 17.000 kg, con martello demolitore da 500 kg | ora | 1,00 | 75,95 | 75,95 | 28,24 |
| | 1.A.3.1.B - Carico, trasporto e spandimento Distanza fino a 10.000 m | m ³ | 5,00 | 8,72 | 43,60 | 16,21 |
| | Totale Parziale | | | | 216,33 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 28,12 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 24,45 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 268,90 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 268,90 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 96,78 | |
| | Totale Noli Euro | | | | 75,95 | 35,99 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 43,60 | 28,24 |
| | | | | | | 16,21 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 2 | Analisi 1.B.A2.7 (Gara) Compattazione del piano di posa dei rilevati | | | | | |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,01 | 22,96 | 0,23 | 9,47 |
| | 1.A.2.4.1.C - Rullo compattatore Rullo compattatore articolato, 12.000 Kg da rilevati | ora | 0,03 | 57,67 | 1,73 | 71,19 |
| | Totale Parziale | | | | 1,96 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 0,25 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 0,22 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 2,43 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 2,43 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 0,23 | 9,47 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,73 | 71,19 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 3 | Analisi 1.B.B5.1 (Gara) Giunto strutturale a pavimento | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 2,42 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,20 | 25,43 | 5,09 | 2,26 |
| | 1.A.4.B5.1 - Giunto a pavimento | m | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 71,03 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 2,22 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 5,67 | 2,52 |
| | Totale Parziale | | | | 181,22 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 23,56 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 20,48 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 225,26 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 225,26 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 10,55 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 160,00 | 4,68 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 71,03 |
| | Totale Noli Euro | | | | 5,67 | 2,22 |
| | | | | | | 2,52 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 4 | Analisi 1.B.B5.2 (Gara) Coprigiunto a parete interno | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,06 | 25,43 | 1,53 | 4,31 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,06 | 22,96 | 1,38 | 3,88 |
| | 1.A.4.B5.2 - Coprigiunto verticale a parete - trasporti per la lavorazione | m | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 56,29 |
| | | | | | 3,00 | 8,44 |
| | | | | | 2,67 | 7,51 |
| | Totale Parziale | | | | 28,58 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 3,72 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3,23 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 35,53 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 35,53 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 2,91 | 8,19 |
| | Totale Altro Euro | | | | 22,67 | 63,81 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 3,00 | 8,44 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 5 | Analisi 1.B.B5.3 (Gara) Intasamento dei giunti con lana di roccia | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,08 | 25,43 | 2,03 | 18,26 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,06 | 22,96 | 1,38 | 12,41 |
| | 1.A.4.B5.3 - Pannelli in laana minerale per intasamento giunti | m ² | 0,30 | 12,50 | 3,75 | 33,72 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,45 | 4,05 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,34 | 12,05 |
| | Totale Parziale | | | | 8,95 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1,16 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 1,01 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 11,12 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 11,12 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 3,41 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 3,75 | 30,67 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,45 | 33,72 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,34 | 4,05 |
| | | | | | | 12,05 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 6 | Analisi 1.B.C1.15 (Gara) Sovrapprezzo per realizzazione di pilastri e cordoli annegati nel muro del parapetto | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,18 | 27,29 | 4,91 | 21,38 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,15 | 25,43 | 3,81 | 16,59 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60 0,15*0,20*1,2 | m ³ | 0,04 | 93,60 | 3,74 | 16,28 |
| | 1.A.4.B2.7.A - Acciaio per cemento armato In barre 0,15*0,20*1,5*60 | kg | 2,70 | 0,50 | 1,35 | 5,88 |
| | 1.A.4.B2.5.C - Carpenteria in legno Tavolame assortimento III/IV 2,5*0,20*1,00*0,02 | m ³ | 0,01 | 238,53 | 2,39 | 10,40 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,94 | 4,09 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,34 | 5,83 |
| | Totale Parziale | | | | 18,48 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 2,40 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 2,09 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 22,97 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 22,97 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 8,72 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 7,48 | 37,96 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,94 | 32,56 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,34 | 4,09 |
| | | | | | | 5,83 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 7 | Analisi 1.B.C1.16 (Gara) Tamponamento finestra nel padiglione "L" in adiacenza al tunnel | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 41,22 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 4,00 | 22,96 | 91,84 | 34,68 |
| | 1.A.4.C1.1 - Mattoni semipieni tipo UNI 6 x 12 x 25 cm | Cadauno | 52,00 | 0,15 | 7,80 | 2,95 |
| | 1.A.4.F1.1 - Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale ad alta traspirabilità e igroscopicità per applicazione manuale | kg | 1,00 | 0,18 | 0,18 | 0,07 |
| | 1.A.4.F1.2 - Intonaco rasante per la finitura a grana fine traspirante, in malta ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica | kg | 0,30 | 0,34 | 0,10 | 0,04 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,60 | 0,23 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 1,27 |
| | Totale Parziale | | | | 213,04 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 27,70 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 24,07 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 264,81 | |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro/a corpo 264,81 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 201,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 8,08 | 75,90 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,60 | 3,05 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 0,23 |
| | | | | | | 1,27 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| 8 | <p>Analisi 1.B.C1.17 (Gara) Oneri per formazione di spallette ed architravi aperture</p> <p>1.B.C1.7.E - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta (forature superiori al 45% e inferiori al 55%). Dello spessore di cm 30.</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale 154,29 Spese Generali 13,00% 20,06 Utile Impresa 10,00% 17,44 Totale analizzato 191,79</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 191,79 Totale Altro Euro 154,29</p> | <p>m²</p> <p>Cadauno</p> | <p>3,00</p> <p>1,00</p> | <p>51,43</p> | <p>154,29</p> <p>154,29</p> <p>191,79</p> <p>154,29</p> | <p>80,45</p> <p>80,45</p> |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 9 | Analisi 1.B.C2.6 (Gara) Rivestimento di pareti o elementi strutturali con lastre di cartongesso incollate | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,08 | 27,29 | 2,18 | 23,67 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,06 | 22,96 | 1,38 | 14,98 |
| | 1.A.4.C2.1.A - Cartongesso in lastre delle dimensioni di 2.000 ÷ 3.500 x 1.200mm spessore 12,5 mm | m ² | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 21,72 |
| | 1.A.4.C2.3 - Intonaco premiscelato rasante | kg | 0,20 | 0,26 | 0,05 | 0,54 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,46 | 4,99 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,34 | 14,55 |
| | Totale Parziale | | | | 7,41 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 0,96 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 0,84 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 9,21 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 9,21 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 3,56 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 2,00 | 38,65 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 0,05 | 21,72 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,46 | 0,54 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,34 | 4,99 |
| | | | | | | 14,55 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 10 | Analisi 1.B.C2.7 (Gara) Rivestimento pareti in pannelli di fibro-cemento tipo Aquapanel | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,60 | 27,29 | 16,37 | 24,96 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,60 | 22,96 | 13,78 | 21,01 |
| | 1.A.4.C2.6 - Profili per pareti in fibro-cemento spessore 10/10 | m | 2,00 | 3,50 | 7,00 | 10,67 |
| | 1.A.4.C2.7 - Lastra in fibrocemento per esterno | m ² | 1,00 | 11,50 | 11,50 | 17,53 |
| | 1.A.4.C2.3 - Intonaco premiscelato rasante | kg | 1,00 | 0,26 | 0,26 | 0,40 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,50 | 0,76 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 5,12 |
| | Totale Parziale | | | | 52,77 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 6,86 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 5,96 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 65,59 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 65,59 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 30,15 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 18,76 | 45,97 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,50 | 28,60 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 0,76 |
| | | | | | | 5,12 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 11 | <p>Analisi 1.B.C2.8 (Gara) Compenso per la formazione di riquadrature con sottostruttura metallica per aperture maggiori di 3.00mq su pareti e contropareti in cartongesso</p> | | | | | |
| | 1.B.C2.1 - Struttura per la posa di lastre in cartongesso o fibrogesso. | m ² | 3,00 | 15,15 | 45,45 | 100,00 |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 45,45 | |
| | <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 45,45 Totale Altro Euro</p> | | | | 45,45 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 12 | Analisi 1.B.C2.9 (Gara) Compenso per la formazione di riquadrature con doppia lastra in cartongesso per aperture maggiori di 3.00mq su pareti in cartongesso | | | | | |
| | 1.B.C2.2.B - Tramezzo composto da lastre di cartongesso. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale). | m ² | 3,00 | 28,90 | 86,70 | 100,00 |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 86,70 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 86,70 Totale Altro Euro | | | | 86,70 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 13 | <p>Analisi 1.B.C2.10 (Gara) Compenso per la formazione di riquadrature con doppia lastra in cartongesso per aperture maggiori di 3.00mq su contropareti in cartongesso</p> <p>1.B.C2.5.A - Controparete composto da lastre di cartongesso. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale).</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 62,64 Totale Altro Euro</p> | <p>m²</p> <p>Cadauno</p> | <p>3,00</p> <p>1,00</p> | <p>20,88</p> | <p>62,64</p> <hr/> <p>62,64</p> <hr/> <p>62,64</p> | <p>100,00</p> <hr/> <p>100,00</p> |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 14 | Analisi 1.B.D1.2.C (Gara) Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere. Per spessore finito 70+5=75cm. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,11 | 27,29 | 3,00 | 5,64 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,15 | 22,96 | 3,44 | 6,47 |
| | 1.A.2.2.1 - Pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio min. 32 m, portata 40 mc/ora | ora | 0,01 | 83,27 | 0,83 | 1,56 |
| | 1.A.2.5.1 - Gru a torre | | 0,01 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60 | m ³ | 0,15 | 93,60 | 14,04 | 26,41 |
| | 1.A.4.D1.3 - Cassero a perdere H=103 cm | m ² | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 37,62 |
| | 1.A.4.B2.7.B - Acciaio per cemento armato Rete elettrosaldata | kg | 2,50 | 0,49 | 1,23 | 2,31 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,24 | 0,45 |
| | Totale Parziale | | | | 42,78 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 5,56 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 4,83 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 53,17 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 53,17 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 6,44 | |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,83 | 12,11 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 34,04 | 1,56 |
| | Totale Altro Euro | | | | 1,23 | 64,02 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,24 | 2,31 |
| | | | | | | 0,45 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 15 | Analisi 1.B.D1.2.D (Gara) Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere. Esecuzione di punto di ventilazione del vespaio in facciata | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,70 | 27,29 | 19,10 | 27,00 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,70 | 25,43 | 17,80 | 25,17 |
| | Materiale di consumo | | | | 15,00 | 21,21 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 2,50 | 3,53 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 2,50 | 3,53 |
| | Totale Parziale | | | | 56,90 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 7,40 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 6,43 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 70,73 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 70,73 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 36,90 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 15,00 | 52,17 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 2,50 | 21,21 |
| | Totale Noli Euro | | | | 2,50 | 3,53 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 16 | Analisi 1.B.D1.2.E (Gara) Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere. Botola di ispezione dell'intercapedine vespaio aerato | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,00 | 27,29 | 27,29 | 27,86 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 1,00 | 25,43 | 25,43 | 25,96 |
| | 1.A.4.L1.8.A4 - Chiusino in calcestruzzo armato dimensioni 72x72cm per pozzetti 60x60cm 104 Kg | Cadauno | 0,90 | 26,08 | 23,47 | 23,96 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 1,30 | 1,33 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,31 | 1,34 |
| | Totale Parziale | | | | 78,80 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 10,24 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 8,90 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 97,94 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 97,94 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 52,72 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 23,47 | 53,83 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 1,30 | 23,96 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,31 | 1,33 |
| | | | | | | 1,34 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 17 | Analisi 1.B.D1.2.F (Gara) Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere. Per spessore finito 103+5=108cm. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 9,77 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,25 | 22,96 | 5,74 | 10,27 |
| | 1.A.2.2.1 - Pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio min. 32 m, portata 40 mc/ora | ora | 0,01 | 83,27 | 0,83 | 1,48 |
| | 1.A.2.5.1 - Gru a torre | | 0,01 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60 | m ³ | 0,16 | 93,60 | 14,98 | 26,79 |
| | 1.A.4.D1.4 - Cassero a perdere H=70 | m ² | 1,00 | 16,50 | 16,50 | 29,51 |
| | 1.A.4.B2.7.B - Acciaio per cemento armato Rete elettrosaldata | kg | 2,50 | 0,49 | 1,23 | 2,20 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,24 | 0,43 |
| | Totale Parziale | | | | 44,98 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 5,85 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 5,08 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 55,91 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 55,91 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 11,20 | |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,83 | 20,03 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 31,48 | 1,48 |
| | Totale Altro Euro | | | | 1,23 | 56,30 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,24 | 2,20 |
| | | | | | | 0,43 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 18 | Analisi 1.B.D1.2.G (Gara) Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere. Per spessore finito 70+6=76cm portata 1.500 Kg/mq | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,11 | 27,29 | 3,00 | 5,40 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,15 | 22,96 | 3,44 | 6,19 |
| | 1.A.2.2.1 - Pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio min. 32 m, portata 40 mc/ora | ora | 0,01 | 83,27 | 0,83 | 1,49 |
| | 1.A.2.5.1 - Gru a torre | | 0,01 | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60 | m ³ | 0,16 | 93,60 | 14,98 | 26,96 |
| | 1.A.4.D1.3 - Cassero a perdere H=103 cm | m ² | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 36,00 |
| | 1.A.4.B2.7.B - Acciaio per cemento armato Rete elettrosaldata | kg | 4,00 | 0,49 | 1,96 | 3,53 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,49 | 0,88 |
| | Totale Parziale | | | | 44,70 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 5,81 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 5,05 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 55,56 | |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro/m² 55,56 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 6,44 | |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,83 | 11,59 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 34,98 | 1,49 |
| | Totale Altro Euro | | | | 1,96 | 62,96 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,49 | 3,53 |
| | | | | | | 0,88 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 19 | Analisi 1.B.D2.9 (Gara) Pannello grecato isolato autoportante in acciaio preverniciato | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,30 | 27,29 | 8,19 | 10,77 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,30 | 25,43 | 7,63 | 10,04 |
| | 1.A.4.D2.6 - Pannello grecato isolato autoportante in alluminio | m ² | 1,00 | 42,50 | 42,50 | 55,91 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 1,50 | 1,97 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,34 | 1,76 |
| | Totale Parziale | | | | 61,16 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 7,95 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 6,91 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 76,02 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 76,02 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 15,82 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 42,50 | 20,81 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 1,50 | 55,91 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,34 | 1,97 |
| | | | | | | 1,76 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 20 | Analisi 1.B.D2.10.A (Gara) Dispositivi anticaduta permanenti - linee vita Sopra il tunnel di collegamento | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 8,00 | 27,29 | 218,32 | 7,45 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 8,00 | 22,96 | 183,68 | 6,26 |
| | 1.A.4.D2.7.A - Linea vita copertura materiali per linea vita sopra il tunnel | a corpo | 1,00 | 840,00 | 840,00 | 28,65 |
| | 1.A.4.D2.7.D - Linea vita copertura pratica di certificazione e calcolo della linea vita | a corpo | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 37,52 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 0,34 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 6,72 | 0,23 |
| | Totale Parziale | | | | 2.358,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 306,63 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 266,54 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 2.931,89 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.931,89 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 402,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 840,00 | 13,71 |
| | Totale Maggiorazioni Euro | | | | 1.100,00 | 28,65 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 37,52 |
| | Totale Noli Euro | | | | 6,72 | 0,34 |
| | | | | | | 0,23 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 21 | Analisi 1.B.D2.10.B (Gara) Dispositivi anticaduta permanenti - linee vita Sopra il vano scale corpo principale | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 4,97 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 4,00 | 25,43 | 101,72 | 4,63 |
| | 1.A.4.D2.7.B - Linea vita copertura materiali per linea vita sopra la camera calda | a corpo | 1,00 | 440,00 | 440,00 | 20,03 |
| | 1.A.4.D2.7.D - Linea vita copertura pratica di certificazione e calcolo della linea vita | a corpo | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 50,07 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 0,46 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 6,72 | 0,31 |
| | Totale Parziale | | | | 1.767,60 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 229,79 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 199,74 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 2.197,13 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.197,13 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 210,88 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 440,00 | 9,60 |
| | Totale Maggiorazioni Euro | | | | 1.100,00 | 20,03 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 50,07 |
| | Totale Noli Euro | | | | 6,72 | 0,46 |
| | | | | | | 0,31 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 22 | Analisi 1.B.D2.10.C (Gara) Dispositivi anticaduta permanenti - linee vita Sopra la camera calda | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 5,11 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 4,00 | 25,43 | 101,72 | 4,76 |
| | 1.A.4.D2.7.C - Linea vita copertura materiali per linea vita sopra la copertura scala | a corpo | 1,00 | 390,00 | 390,00 | 18,27 |
| | 1.A.4.D2.7.D - Linea vita copertura pratica di certificazione e calcolo della linea vita | a corpo | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 51,52 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 0,47 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 6,72 | 0,31 |
| | Totale Parziale | | | | 1.717,60 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 223,29 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 194,09 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 2.134,98 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.134,98 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 210,88 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 390,00 | 9,88 |
| | Totale Maggiorazioni Euro | | | | 1.100,00 | 18,27 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 51,52 |
| | Totale Noli Euro | | | | 6,72 | 0,47 |
| | | | | | | 0,31 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 23 | Analisi 1.B.D4.31 (Gara) Impermeabilizzazione locali umidi | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,05 | 27,29 | 1,36 | 16,50 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,05 | 25,43 | 1,27 | 15,41 |
| | materiale di consumo | | | | 3,50 | 42,48 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,25 | 3,03 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,25 | 3,03 |
| | Totale Parziale | | | | 6,63 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 0,86 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 0,75 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 8,24 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 8,24 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 2,63 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 3,50 | 31,92 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,25 | 42,48 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,25 | 3,03 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 24 | <p>Analisi 1.B.E1.14 (Gara) Carter in alucobond</p> <hr/> <p>1.A.4.E1.1 - Copertine converse e scossaline in lamiera di alluminio colorato 8/10 - prezzario regionale 2015 - A07078</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/m² 150,11</p> <p style="text-align: right;">Totale Materiali Euro</p> | | | | | |
| | | m ² | 1,00 | 150,11 | 150,11 | 100,00 |
| | | m ² | 1,00 | | 150,11 | |
| | | | | | 150,11 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 25 | <p>Analisi 1.B.E1.15 (Gara) Copertina muratura in alluminio colorato</p> <hr/> <p>1.A.4.E1.1 - Copertine converse e scossaline in lamiera di alluminio colorato 8/10 - prezzario regionale 2015 - A07078 0,05+0,30+0,05</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/m² 60,04</p> <p style="text-align: right;">Totale Materiali Euro</p> | | | | | |
| | | m ² | 0,40 | 150,11 | 60,04 | 100,00 |
| | | m ² | 1,00 | | 60,04 | |
| | | | | | 60,04 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 26 | Analisi 1.B.E2.7 (Gara) Camino canna di ventilazione | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,00 | 27,29 | 27,29 | 12,96 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,60 | 22,96 | 13,78 | 6,54 |
| | 1.A.4.E2.9 - Comignolo prefabbricato sez. 0.10mq | Cadauno | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 37,98 |
| | 1.A.4.E1.1 - Copertine converse e scossaline in lamiera di alluminio colorato 8/10 - prezzario regionale 2015 - A07078 | m² | 0,27 | 150,11 | 40,53 | 19,24 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 4,50 | 2,14 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 1,60 |
| | Totale Parziale | | | | 169,46 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 22,03 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 19,15 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 210,64 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 210,64 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 41,07 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 120,53 | 19,50 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 4,50 | 57,22 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 2,14 |
| | | | | | | 1,60 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 27 | Analisi 1.B.E2.8 (Gara) Camino di espulsione gas di scarico camera calda | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 7,93 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 4,00 | 22,96 | 91,84 | 6,67 |
| | 1.A.4.E1.1 - Copertine converse e scossaline in lamiera di alluminio colorato 8/10 - prezzario regionale 2015 - A07078 | m ² | 2,00 | 150,11 | 300,22 | 21,80 |
| | camino in lamiera | | | | 590,00 | 42,84 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 0,73 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 6,72 | 0,49 |
| | Totale Parziale | | | | 1.107,94 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 144,03 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 125,20 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 1.377,17 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.377,17 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 201,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 890,22 | 14,60 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 64,64 |
| | Totale Noli Euro | | | | 6,72 | 0,73 |
| | | | | | | 0,49 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 28 | Analisi 1.B.E3.9 (Gara) Basamenti per posa unità esterne in copertura | | | | | |
| | 1.B.C1.4.A - Muratura di mattoni del tipo "bimattoni Bolognesi". Per murature dello spessore di una testa. 2*(1,20+1,70)*0,50 | m ² | 2,90 | 35,05 | 101,65 | 11,00 |
| | 1.B.E3.4 - Massetto grezzo di riempimento in conglomerato leggero (perlite). 1,05*1,40*0,50 | m ³ | 0,74 | 171,17 | 126,67 | 13,71 |
| | 1.B.E3.1.A - Massetto di sottofondo armato con rete elettrosaldata Dello spessore di cm 5. 1,20*1,70 | m ² | 2,04 | 8,84 | 18,03 | 1,95 |
| | 1.B.F1.8 - Formazione di intonaco premiscelato per esterni a base cemento. 2*(1,20+1,70)*0,50 | m ² | 2,90 | 14,18 | 41,12 | 4,45 |
| | 1.B.D4.3 - Fornitura e posa in opera di tetto freddo pedonabile (doppia guainadi cui una ardesiata). (0,50+1,20+0,50)*(0,50+1,70+0,50) | m ² | 5,94 | 22,26 | 132,22 | 14,31 |
| | (*) 1.B.E1.14 - Carter in alucobond (0,20+1,20+0,20)*(0,20+1,70+0,20) | m ² | 3,36 | 150,11 | 504,37 | 54,58 |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 924,06 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 924,06 Totale Altro Euro | | | | 924,06 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 29 | Analisi 1.B.E3.10 (Gara) Fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo prefabbricate a chiusura del cunicolo al piano seminterrato | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,30 | 27,29 | 8,19 | 11,80 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,30 | 25,43 | 7,63 | 11,00 |
| | lastra prefabbricata | | | | 35,00 | 50,44 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 2,50 | 3,60 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 2,50 | 3,60 |
| | Totale Parziale | | | | 55,82 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 7,26 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 6,31 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 69,39 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 69,39 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 15,82 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 35,00 | 22,80 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 2,50 | 50,44 |
| | Totale Noli Euro | | | | 2,50 | 3,60 |
| | | | | | | 3,60 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 30 | Analisi 1.B.G1.14 (Gara) Controsoffitto in classe A1 tipo rockfon | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 18,37 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,18 | 22,96 | 4,13 | 13,89 |
| | 1.A.4.G1.14 - Controsoffitto in pannelli di lana di roccia classe A1 completo di accessori e struttura | m ² | 1,00 | 13,20 | 13,20 | 44,40 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,46 | 1,55 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 2,25 |
| | Totale Parziale | | | | 23,92 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 3,11 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 2,70 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 29,73 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 29,73 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 9,59 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 13,20 | 32,26 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,46 | 44,40 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 1,55 |
| | | | | | | 2,25 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 31 | Analisi 1.B.G1.15 (Gara) Controsoffitto in classe A1 ad elevato assorbimento acustico | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 15,29 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,18 | 22,96 | 4,13 | 11,57 |
| | 1.A.4.G1.15 - Controsoffitto in pannelli di lana di roccia classe A1 ad elevato assorbimento acustico completo di accessori e struttura | m ² | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 50,42 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,46 | 1,29 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 1,88 |
| | Totale Parziale | | | | 28,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 3,73 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3,25 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 35,70 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 35,70 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 9,59 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 18,00 | 26,86 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,46 | 50,42 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 1,29 |
| | | | | | | 1,88 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 32 | Analisi 1.B.G2.2.A4 (Gara) Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato. Dimensione della piastrella cm 20x20 con finitura naturale dalla fabbrica spessore 11 mm. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 15,29 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,17 | 22,96 | 3,90 | 10,92 |
| | 1.A.4.G2.2.G - Gres porcellanato non smaltato di 1a scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 Dimensione della piastrella cm 20x20 con finitura naturale dalla fabbrica spessore 11 mm. | m ² | 1,00 | 16,50 | 16,50 | 46,22 |
| | 1.A.4.G2.20.E - Materiali per la posa in opera Adesivo per pavimenti in ceramica e pietre naturali a base di leganti idraulici in polvere con buona deformabilità bianco (resa pari a circa 2500-5000 g/mq) | kg | 2,50 | 0,68 | 1,70 | 4,76 |
| | 1.A.4.G2.20.F - Materiali per la posa in opera Riempitivo per fughe 0 ÷ 15 mm in malta cementizia preconfezionata: bianco | kg | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 0,42 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,34 | 0,95 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 1,88 |
| | Totale Parziale | | | | 28,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 3,73 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3,25 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 35,70 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 35,70 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 9,36 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 18,35 | 26,22 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,34 | 51,40 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 0,95 |
| | | | | | | 1,88 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 33 | Analisi 1.B.G2.2.C4 (Gara) Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato. Dimensione della piastrella cm 15x60 con finitura naturale dalla fabbrica. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 13,85 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,17 | 22,96 | 3,90 | 9,89 |
| | 1.A.4.G2.2.H - Gres porcellanato non smaltato di 1a scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 Dimensione della piastrella cm 15x60 con finitura naturale dalla fabbrica. | m ² | 1,00 | 19,50 | 19,50 | 49,47 |
| | 1.A.4.G2.20.E - Materiali per la posa in opera Adesivo per pavimenti in ceramica e pietre naturali a base di leganti idraulici in polvere con buona deformabilità bianco (resa pari a circa 2500-5000 g/mq) | kg | 2,50 | 0,68 | 1,70 | 4,31 |
| | 1.A.4.G2.20.F - Materiali per la posa in opera Riempitivo per fughe 0 ÷ 15 mm in malta cementizia preconfezionata: bianco | kg | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 0,38 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,34 | 0,86 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 1,70 |
| | Totale Parziale | | | | 31,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 4,12 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3,58 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 39,42 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 39,42 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 9,36 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 21,35 | 23,74 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,34 | 54,16 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 0,86 |
| | | | | | | 1,70 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 34 | Analisi 1.B.G2.2.D4 (Gara) Pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato. Dimensione della piastrella cm 60x60 con finitura naturale dalla fabbrica. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,20 | 27,29 | 5,46 | 9,11 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,17 | 22,96 | 3,90 | 6,51 |
| | 1.A.4.G2.2.I - Gres porcellanato non smaltato di 1a scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 Dimensione della piastrella cm 60x60 con finitura naturale dalla fabbrica. | m ² | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 60,06 |
| | 1.A.4.G2.20.E - Materiali per la posa in opera Adesivo per pavimenti in ceramica e pietre naturali a base di leganti idraulici in polvere con buona deformabilità bianco (resa pari a circa 2500-5000 g/mq) | kg | 2,50 | 0,68 | 1,70 | 2,84 |
| | 1.A.4.G2.20.F - Materiali per la posa in opera Riempitivo per fughe 0 ÷ 15 mm in malta cementizia preconfezionata: bianco | kg | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 0,25 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,34 | 0,57 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 1,12 |
| | Totale Parziale | | | | 48,22 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 6,27 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 5,45 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 59,94 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 59,94 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 9,36 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 37,85 | 15,62 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,34 | 63,15 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 0,57 |
| | | | | | | 1,12 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 35 | <p>Analisi 1.B.G3.12 (Gara) Rivestimento di facciata in pannelli di alluminio elettrocolorato</p> <hr/> <p>1.A.4.E1.1 - Copertine converse e scossaline in lamiera di alluminio colorato 8/10 - prezzario regionale 2015 - A07078</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/m² 150,11 Totale Materiali Euro</p> | | | | | |
| | | m ² | 1,00 | 150,11 | 150,11 | 100,00 |
| | | m ² | 1,00 | | 150,11 | |
| | | | | | 150,11 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 36 | Analisi 1.B.G6.42 (Gara) Trattamento protettivo antiruggine su carpenteria metallica | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,20 | 25,43 | 5,09 | 50,75 |
| | 1.A.4.G6.14 - Antiruggine al minio di piombo per interni ed esterni, arancione in confezione da 2.50 litri | l | 0,16 | 14,88 | 2,38 | 23,73 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,30 | 2,99 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,30 | 2,99 |
| | Totale Parziale | | | | 8,07 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1,05 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 0,91 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 10,03 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 10,03 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 5,09 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 2,38 | 50,75 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,30 | 23,73 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,30 | 2,99 |
| | | | | | | 2,99 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 37 | Analisi 1.B.G6.43 (Gara) Maggior compenso per vernice di finitura su trattamento intumescente | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,10 | 25,43 | 2,54 | 47,12 |
| | 1.A.4.G6.30 - smalto di finitura per trattamento intumescente in confezione da 2.50 litri | l | 0,08 | 18,00 | 1,44 | 26,72 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,18 | 3,34 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,18 | 3,34 |
| | Totale Parziale | | | | 4,34 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 0,56 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 0,49 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 5,39 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 5,39 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 2,54 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 1,44 | 47,12 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,18 | 26,72 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,18 | 3,34 |
| | | | | | | 3,34 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 38 | Analisi 1.B.H2.43.A (Gara) Porta vetrata automatica con apertura a libro e alimentazione ridondante Dimensioni b=155cm, h=210cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 10,00 | 27,29 | 272,90 | 2,51 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 10,00 | 22,96 | 229,60 | 2,11 |
| | 1.A.4.H2.36.A - Porta vetrata automatica con apertura a libro e alimentazione ridondante Dimensioni b=155cm, h=210cm | Cadauno | 1,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 75,05 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 50,00 | 0,46 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 33,60 | 0,31 |
| | Totale Parziale | | | | 8.736,10 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1.135,69 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 987,18 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 10.858,97 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 10.858,97 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 502,50 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 8.150,00 | 4,63 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 50,00 | 75,05 |
| | Totale Noli Euro | | | | 33,60 | 0,46 |
| | | | | | | 0,31 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 39 | Analisi 1.B.H2.43.B (Gara) Porta vetrata automatica con apertura a libro e alimentazione ridondante Dimensioni b=200cm, h=210cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 10,00 | 27,29 | 272,90 | 2,46 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 10,00 | 22,96 | 229,60 | 2,07 |
| | 1.A.4.H2.36.B - Porta vetrata automatica con apertura a libro e alimentazione ridondante Dimensioni b=200cm, h=210cm | Cadauno | 1,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 75,17 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 50,00 | 0,45 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 33,60 | 0,30 |
| | Totale Parziale | | | | 8.936,10 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1.161,69 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 1.009,78 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 11.107,57 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 11.107,57 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 502,50 | 4,52 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 8.350,00 | 75,17 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 83,60 | 0,75 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 40 | Analisi 1.B.H2.44 (Gara) Fornitura e posa in opera di porta vetrata automatica a due ante dim. 180x210 cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 12,00 | 27,29 | 327,48 | 5,82 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 12,00 | 22,96 | 275,52 | 4,89 |
| | 1.A.4.H2.40 - porta automatica a due ante scorrevoli dim. 180x210 cm | a corpo | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 53,28 |
| | 1.A.4.H2.41 - Dispositivo di sfondamento TOS per porte scorrevoli | a corpo | 1,00 | 820,00 | 820,00 | 14,56 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 80,00 | 1,42 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 26,72 | 0,47 |
| | Totale Parziale | | | | 4.529,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 588,86 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 511,86 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 5.630,44 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 5.630,44 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 603,00 | |
| | Totale Altro Euro | | | | 3.820,00 | 10,71 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 80,00 | 67,85 |
| | Totale Noli Euro | | | | 26,72 | 1,42 |
| | | | | | | 0,47 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 41 | Analisi 1.B.H2.45.A (Gara) Portoni sezionali ad apertura automatica per autorimesse Dimensioni del vano di passaggio: b=545cm, h=300cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 6,00 | 27,29 | 163,74 | 4,94 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 6,00 | 22,96 | 137,76 | 4,16 |
| | 1.A.4.H2.34.A - Portone sezionale per autorimessa Dimensioni del vano di passaggio: b=545cm, h=300cm | Cadauno | 1,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 69,43 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 30,00 | 0,91 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 33,60 | 1,01 |
| | Totale Parziale | | | | 2.665,10 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 346,46 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 301,16 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 3.312,72 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.312,72 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 301,50 | 9,10 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 2.300,00 | 69,43 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 30,00 | 0,91 |
| | Totale Noli Euro | | | | 33,60 | 1,01 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 42 | Analisi 1.B.H2.45.B (Gara) Portoni sezionali ad apertura automatica per autorimesse Dimensioni del vano di passaggio: b=430cm, h=300cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 5,00 | 27,29 | 136,45 | 4,59 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 5,00 | 22,96 | 114,80 | 3,86 |
| | 1.A.4.H2.34.B - Portone sezionale per autorimessa Dimensioni del vano di passaggio: b=430cm, h=300cm | Cadauno | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 70,65 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 20,00 | 0,67 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 20,16 | 0,68 |
| | Totale Parziale | | | | 2.391,41 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 310,88 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 270,23 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 2.972,52 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.972,52 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 251,25 | 8,45 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 2.100,00 | 70,65 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 20,00 | 0,67 |
| | Totale Noli Euro | | | | 20,16 | 0,68 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 43 | Analisi 1.B.H2.45.C (Gara) Portoni sezionali ad apertura automatica per autorimesse Dimensioni del vano di passaggio: b=335cm, h=300cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 4,28 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 4,00 | 22,96 | 91,84 | 3,60 |
| | 1.A.4.H2.34.C - Portone sezionale per autorimessa Dimensioni del vano di passaggio: b=335cm, h=300cm | Cadauno | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 70,60 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 30,00 | 1,18 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 20,16 | 0,79 |
| | Totale Parziale | | | | 2.051,16 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 266,65 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 231,78 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 2.549,59 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.549,59 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 201,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 1.800,00 | 7,88 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 30,00 | 70,60 |
| | Totale Noli Euro | | | | 20,16 | 1,18 |
| | | | | | | 0,79 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 44 | Analisi 1.B.H2.46.A (Gara) Portoni sezionali ad apertura automatica veloce per camera calda Dimensioni del vano di passaggio: b=420cm, h=350cm con associata a lato porta per uscita di sicurezza b=350 | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 14,00 | 27,29 | 382,06 | 7,14 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 14,00 | 22,96 | 321,44 | 6,00 |
| | 1.A.4.H2.35.A - Portone sezionale per autorimessa ad apertura veloce Dimensioni del vano di passaggio: b=420cm, h=350cm con associata a lato porta per uscita di sicurezza b=350 | Cadauno | 1,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 65,94 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 40,00 | 0,75 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 33,60 | 0,63 |
| | Totale Parziale | | | | 4.307,10 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 559,92 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 486,70 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 5.353,72 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.353,72 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 703,50 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 3.530,00 | 13,14 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 40,00 | 65,94 |
| | Totale Noli Euro | | | | 33,60 | 0,75 |
| | | | | | | 0,63 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 45 | Analisi 1.B.H2.46.B (Gara) Portoni sezionali ad apertura automatica veloce per camera calda Dimensioni del vano di passaggio: b=420cm, h=350cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 12,00 | 27,29 | 327,48 | 8,19 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 12,00 | 22,96 | 275,52 | 6,89 |
| | 1.A.4.H2.35.B - Portone sezionale per autorimessa ad apertura veloce Dimensioni del vano di passaggio: b=420cm, h=350cm | Cadauno | 1,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 63,53 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 40,00 | 1,00 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 33,60 | 0,84 |
| | Totale Parziale | | | | 3.216,60 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 418,16 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 363,48 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 3.998,24 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.998,24 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 603,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 2.540,00 | 15,08 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 40,00 | 63,53 |
| | Totale Noli Euro | | | | 33,60 | 1,00 |
| | | | | | | 0,84 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 46 | Analisi 1.B.H2.47 (Gara) Griglia antipioggia per serramenti con aperture permanenti di ventilazione | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,03 | 27,29 | 0,82 | 0,64 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,03 | 22,96 | 0,69 | 0,54 |
| | 1.A.4.H2.37 - Griglia antipioggia per serramenti con aperture permanenti di ventilazione | m ² | 1,00 | 90,00 | 90,00 | 70,40 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 7,82 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 1,34 | 1,05 |
| | Totale Parziale | | | | 102,85 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 13,37 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 11,62 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 127,84 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 127,84 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 1,51 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 90,00 | 1,18 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 70,40 |
| | Totale Noli Euro | | | | 1,34 | 7,82 |
| | | | | | | 1,05 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 47 | Analisi 1.B.H2.49.A (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo A1: dimensioni b=100cm, H=175cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,00 | 27,29 | 27,29 | 4,24 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 1,00 | 25,43 | 25,43 | 3,95 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera | m ² | 1,95 | 230,00 | 448,50 | 69,73 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 11,50 | 1,79 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,73 |
| | Totale Parziale | | | | 517,42 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 67,26 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 58,47 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 643,15 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 643,15 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 52,72 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 448,50 | 8,20 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 11,50 | 69,73 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 1,79 |
| | | | | | | 0,73 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 48 | Analisi 1.B.H2.49.B (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo A2: dimensioni b=200cm, H=175cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,00 | 27,29 | 27,29 | 2,55 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 1,00 | 25,43 | 25,43 | 2,37 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera | m ² | 3,40 | 230,00 | 782,00 | 72,95 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 23,00 | 2,15 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,44 |
| | Totale Parziale | | | | 862,42 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 112,11 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 97,45 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 1.071,98 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.071,98 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 52,72 | 4,92 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 782,00 | 72,95 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 23,00 | 2,15 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 0,44 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 49 | Analisi 1.B.H2.49.C (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo A3: dimensioni b=400cm, H=175cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,50 | 27,29 | 40,94 | 1,94 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 1,50 | 25,43 | 38,15 | 1,81 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera 3,45*2 | m ² | 6,90 | 230,00 | 1.587,00 | 75,38 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 23,00 | 1,09 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,22 |
| | Totale Parziale | | | | 1.693,79 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 220,19 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 191,40 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 2.105,38 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.105,38 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 79,09 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 1.587,00 | 3,76 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 23,00 | 75,38 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 1,09 |
| | | | | | | 0,22 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 50 | Analisi 1.B.H2.49.D (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo A4: vetrata camera calda b=1049cm H=153cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 6,00 | 27,29 | 163,74 | 3,27 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 6,00 | 25,43 | 152,58 | 3,04 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera | m ² | 16,00 | 230,00 | 3.680,00 | 73,41 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 23,00 | 0,46 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 13,44 | 0,27 |
| | Totale Parziale | | | | 4.032,76 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 524,26 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 455,70 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 5.012,72 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.012,72 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 316,32 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 3.680,00 | 6,31 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 23,00 | 73,41 |
| | Totale Noli Euro | | | | 13,44 | 0,46 |
| | | | | | | 0,27 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 51 | Analisi 1.B.H2.49.E (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo B1: dimensioni b=100cm, H=280cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 2,00 | 27,29 | 54,58 | 5,49 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 2,00 | 25,43 | 50,86 | 5,11 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera | m ² | 2,90 | 230,00 | 667,00 | 67,06 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 23,00 | 2,31 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,47 |
| | Totale Parziale | | | | 800,14 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 104,02 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 90,42 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 994,58 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 994,58 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 105,44 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 667,00 | 10,60 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 23,00 | 67,06 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 2,31 |
| | | | | | | 0,47 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 52 | Analisi 1.B.H2.49.F (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo C1: dimensioni b=120cm, H=225cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 2,00 | 27,29 | 54,58 | 5,49 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 2,00 | 25,43 | 50,86 | 5,11 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera | m ² | 2,90 | 230,00 | 667,00 | 67,06 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 23,00 | 2,31 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,47 |
| | Totale Parziale | | | | 800,14 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 104,02 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 90,42 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 994,58 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 994,58 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 105,44 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 667,00 | 10,60 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 23,00 | 67,06 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 2,31 |
| | | | | | | 0,47 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 53 | Analisi 1.B.H2.49.G (Gara) Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera Tipo A5: dimensioni b=1302cm, H=91cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 5,00 | 27,29 | 136,45 | 2,54 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 5,00 | 25,43 | 127,15 | 2,37 |
| | 1.A.4.H2.39 - Serramenti in alluminio a taglio termico completi di vetro-camera 13,02*0,91 | m ² | 11,85 | 230,00 | 2.725,50 | 50,83 |
| | 1.A.4.H2.43 - Arganello elettromeccanico per apertura a vasistas | Cadauno | 11,00 | 115,00 | 1.265,00 | 23,59 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 55,00 | 1,03 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 4,70 | 0,09 |
| | Totale Parziale | | | | 4.313,80 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 560,79 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 487,46 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 5.362,05 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.362,05 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 263,60 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 3.990,50 | 4,92 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 55,00 | 74,42 |
| | Totale Noli Euro | | | | 4,70 | 1,03 |
| | | | | | | 0,09 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 54 | Analisi 1.B.H2.50 (Gara) Serramento di facciata parzialmente fisso e parzialmente apribile automaticamente con ante scorrevoli telescopiche e dispositivo TOS Tipo D1: dimensioni b=660cm, H=268cm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 12,00 | 27,29 | 327,48 | 3,69 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 12,00 | 25,43 | 305,16 | 3,44 |
| | 1.A.4.H2.42 - Serramento di facciata parzialmente fisso e parzialmente apribile automaticamente con ante scorrevoli telescopiche e dispositivo TOS | a corpo | 1,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 72,61 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 50,00 | 0,56 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 13,44 | 0,15 |
| | Totale Parziale | | | | 7.146,08 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 928,99 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 807,51 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 8.882,58 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 8.882,58 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 632,64 | 7,12 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 6.450,00 | 72,61 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 50,00 | 0,56 |
| | Totale Noli Euro | | | | 13,44 | 0,15 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 55 | Analisi 1.B.H4.10 (Gara) Parapetto in lastre di vetro stratificato fissate a terra | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,50 | 27,29 | 40,94 | 20,17 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 1,50 | 22,96 | 34,44 | 16,97 |
| | 1.A.4.H4.1.B - Cristallo di sicurezza stratificato Incolore: spessore 10/11 mm | m ² | 1,00 | 34,55 | 34,55 | 17,02 |
| | 1.A.4.H4.11 - sistema di fissaggio a solaio parapetto vetrato | m | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 22,17 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 2,46 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 1,66 |
| | Totale Parziale | | | | 163,29 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 21,23 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 18,45 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 202,97 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 202,97 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 75,38 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 79,55 | 37,14 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 39,19 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 2,46 |
| | | | | | | 1,66 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 56 | Analisi 1.B.H4.11 (Gara) Maggior compenso vetri tunnel di collegamento per lavorazione semitrasparente e fattore solare G=0.33 | | | | | |
| | 1.A.4.H4.4.A - Trattamenti e lavorazioni satinatura ad acido | m ² | 1,00 | 20,39 | 20,39 | 40,62 |
| | 1.A.4.H4.4.B - Trattamenti e lavorazioni formazione di fasce o disegni | m ² | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 39,84 |
| | Totale Parziale | | | | 40,39 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 5,25 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 4,56 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 50,20 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 50,20 | | | | | |
| | Totale Altro Euro | | | | 40,39 | 80,46 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 57 | Analisi 1.B.H5.13 (Gara) Compenso generale per la masterizzazione di tutte le serrature presenti sui serramenti interni ed esterni dell'intervento | | | | | |
| | 1.A.4.H5.1 - Maggior compenso alle serrature per sistema di masterizzazione | Cadauno | 70,00 | 20,00 | 1.400,00 | 80,45 |
| | Totale Parziale | | | | 1.400,00 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 182,00 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 158,20 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 1.740,20 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 1.740,20 | | | | | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 1.400,00 | 80,45 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 58 | <p>Analisi 1.B.H5.14 (Gara) Compenso per l'inserimento di serratura sulle maniglie di apertura dei serramenti esterni (finestre)</p> | | | | | |
| | 1.A.4.H5.2 - Serrature per blocco finestra | Cadauno | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,45 |
| | Totale Parziale | | | | 10,00 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1,30 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 1,13 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 12,43 | |
| | <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 12,43</p> | | | | | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 10,00 | 80,45 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 59 | Analisi 1.B.H5.15 (Gara) Dispositivo per apertura automatica finestre in caso di incendio da applicare nel vano scala | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 2,00 | 27,29 | 54,58 | 9,95 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 2,00 | 22,96 | 45,92 | 8,37 |
| | 1.A.4.H5.3 - Sistema di apertura automatica del serramento in caso di incendio | Cadauno | 1,00 | 335,00 | 335,00 | 61,09 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 0,91 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 0,12 |
| | Totale Parziale | | | | 441,17 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 57,35 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 49,85 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 548,37 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 548,37 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 100,50 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 335,00 | 18,33 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 61,09 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 0,91 |
| | | | | | | 0,12 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 60 | Analisi 1.B.H5.16 (Gara) Dispositivo di oscuramento esterno per vetrata tunnel ad apertura automatica | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 1,00 | 27,29 | 27,29 | 5,59 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 1,00 | 25,43 | 25,43 | 5,21 |
| | taenda oscurante | | | | 330,00 | 67,60 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 1,02 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 5,00 | 1,02 |
| | Totale Parziale | | | | 392,72 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 51,05 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 44,38 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 488,15 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 488,15 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 52,72 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 330,00 | 10,80 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 67,60 |
| | Totale Noli Euro | | | | 5,00 | 1,02 |
| | | | | | | 1,02 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 61 | <p>Analisi 1.B.H5.17 (Gara) Portale in acciaio per sostegno serramento</p> <hr/> <p>1.B.B3.5.B - Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio, per strutture secondarie. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025 (4,10+4,10+1,50)*10,00</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 277,42</p> <p style="text-align: right;">Totale Altro Euro</p> | kg | 97,00 | 2,86 | 277,42 | 100,00 |
| | | Cadauno | 1,00 | | 277,42 | |
| | | | | | 277,42 | 100,00 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 62 | Analisi 1.B.I2.6 (Gara) Maggior compenso per dispositivo di oscuramento ad apertura elettrica. | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 13,52 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 4,00 | 22,96 | 91,84 | 11,38 |
| | 1.A.4.I2.1 - dispositivo di oscuramento ad apertura elettrica. | Cadauno | 1,00 | 440,00 | 440,00 | 54,51 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 0,62 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 0,42 |
| | Totale Parziale | | | | 649,36 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 84,42 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 73,38 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 807,16 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 807,16 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 201,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 440,00 | 24,90 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 54,51 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 0,62 |
| | | | | | | 0,42 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 63 | Analisi 1.B.I3.5 (Gara) Dispositivo di riscontro a pavimento per porte a due ante del tipo a scomparsa | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 2,00 | 27,29 | 54,58 | 33,48 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 2,00 | 22,96 | 45,92 | 28,16 |
| | 1.A.4.I3.6 - Riscontro a pavimento del tipo a scomparsa | Cadauno | 1,00 | 28,00 | 28,00 | 17,17 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 2,00 | 1,23 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 0,41 |
| | Totale Parziale | | | | 131,17 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 17,05 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 14,82 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 163,04 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 163,04 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 100,50 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 28,00 | 61,64 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 2,00 | 17,17 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 1,23 |
| | | | | | | 0,41 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 64 | Analisi 1.B.I3.6.B (Gara) Porta tagliafuoco scorrevole ad un battente. REI 180 | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 5,00 | 27,29 | 136,45 | 3,02 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 5,00 | 22,96 | 114,80 | 2,54 |
| | 1.A.4.I3.7 - Porta scorrevole 1 anta EI 180 120x210 cm | Cadauno | 1,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 74,59 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 10,00 | 0,22 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 3,36 | 0,07 |
| | Totale Parziale | | | | 3.634,61 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 472,50 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 410,71 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 4.517,82 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.517,82 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 251,25 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 3.370,00 | 5,56 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 10,00 | 74,59 |
| | Totale Noli Euro | | | | 3,36 | 0,22 |
| | | | | | | 0,07 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 65 | Analisi 1.B.I5.35 (Gara) Fornitura e messa in opera di corrimano paracolpo tipo Classic Form 140 Acrovyn® | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,25 | 27,29 | 6,82 | 16,74 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,23 | 22,96 | 5,28 | 12,96 |
| | 1.A.4.I5.6 - corrimano paracolpo tipo Classic Form 140 Acrovyn® con accessori | m | 1,00 | 19,00 | 19,00 | 46,65 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 1,00 | 2,46 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 1,64 |
| | Totale Parziale | | | | 32,77 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 4,26 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3,70 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 40,73 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 40,73 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 12,10 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 19,00 | 29,71 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 1,00 | 46,65 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 2,46 |
| | | | | | | 1,64 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|--------------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 66 | Analisi 1.B.I5.36 (Gara) Fornitura e messa in opera di fascia paracolpo tipo Classic Lign 200 Acrovyn® con altezza 200 mm | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,10 | 27,29 | 2,73 | 17,72 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,10 | 22,96 | 2,30 | 14,93 |
| | 1.A.4.I5.7 - fascia paracolpo tipo Classic Lign 200 Acrovyn® con altezza 200 mm | m | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 38,94 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,70 | 4,54 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 4,35 |
| | Totale Parziale | | | | 12,40 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 1,61 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 1,40 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 15,41 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 15,41 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 5,03 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 6,00 | 32,64 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,70 | 38,94 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 4,54 |
| | | | | | | 4,35 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 67 | Analisi 1.B.I6.51 (Gara) Intonaco antincendio su travi e pilastri in cemento armato per conferire la protezione REI 180 | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,15 | 27,29 | 4,09 | 20,19 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,15 | 22,96 | 3,44 | 16,98 |
| | 1.A.4.I6.5 - Intonaco premiscelato per interni per la protezione al fuoco di strutture metalliche e cemento armato REI 90 ÷ 180 | kg | 25,00 | 0,30 | 7,50 | 37,02 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 0,60 | 2,96 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 0,67 | 3,31 |
| | Totale Parziale | | | | 16,30 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 2,12 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 1,84 | |
| | Totale analizzato | m ² | 1,00 | | 20,26 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m² 20,26 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 7,53 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 7,50 | 37,17 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 0,60 | 37,02 |
| | Totale Noli Euro | | | | 0,67 | 2,96 |
| | | | | | | 3,31 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 68 | Analisi 1.B.L1.35 (Gara) Disoleatore per aree autorimesse | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 4,00 | 27,29 | 109,16 | 5,45 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 4,00 | 22,96 | 91,84 | 4,59 |
| | 1.A.4.L1.15 - Disoleatore aree di parcheggio | Cadauno | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 62,45 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60 0,10*1,00*1,00 | m ³ | 0,10 | 93,60 | 9,36 | 0,47 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 100,00 | 5,00 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 50,00 | 2,50 |
| | Totale Parziale | | | | 1.610,36 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 209,35 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 181,97 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 2.001,68 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.001,68 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 201,00 | |
| | Totale Materiali Euro | | | | 1.259,36 | 10,04 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 100,00 | 62,92 |
| | Totale Noli Euro | | | | 50,00 | 5,00 |
| | | | | | | 2,50 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|---|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|
| 69 | Analisi 1.B.L1.40 (Gara) Interventi di collegamento delle nuove reti a quelle esistenti o predisposte | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 40,00 | 27,29 | 1.091,60 | 32,89 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 35,00 | 25,43 | 890,05 | 26,81 |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 25,00 | 22,96 | 574,00 | 17,29 |
| | - materiali ed accessori specifici per la lavorazione | | | | 80,00 | 2,41 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 4,80 | 0,14 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 30,00 | 0,90 |
| | Totale Parziale | | | | 2.670,45 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 347,16 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 301,76 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 3.319,37 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 3.319,37 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 2.555,65 | 76,99 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 80,00 | 2,41 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 4,80 | 0,14 |
| | Totale Noli Euro | | | | 30,00 | 0,90 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 70 | Analisi 1.B.L2.30.B (Gara) Plinti prefabbricati per la posa dei pali della pubblica illuminazione compreso scavo Dimensioni 80x80x80cm per pali fino a 8.00m fuori terra | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 0,70 | 27,29 | 19,10 | 8,87 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,70 | 25,43 | 17,80 | 8,27 |
| | 1.A.2.3.1.B - Escavatore idraulico cingolato da 17.000 kg, con martello demolitore da 500 kg | ora | 0,10 | 75,95 | 7,60 | 3,53 |
| | 1.A.4.B2.3.A - Conglomerato preconfezionato a resistenza per strutture in elevazione Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mm ²), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60 1,00*1,00*0,20 | m ³ | 0,20 | 93,60 | 18,72 | 8,69 |
| | 1.A.4.L2.17 - Plinto per palo pubblica illuminazione 80x80x80cm | Cadauno | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 46,44 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 5,00 | 2,32 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 5,00 | 2,32 |
| | Totale Parziale | | | | 173,22 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 22,52 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 19,57 | |
| | Totale analizzato | Cadauno | 1,00 | | 215,31 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 215,31 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 36,90 | |
| | Totale Noli Euro | | | | 12,60 | 17,14 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 118,72 | 5,85 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 5,00 | 55,14 |
| | | | | | | 2,32 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 71 | Analisi 1.B.L3.1.E3 (Gara) Conduttura orizzontale interrata passacavo con tubazioni in p.v.c. Con sei tubi del diametro di mm 160 | | | | | |
| | SCAVO TRINCEA | | | | | |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,10 | 22,96 | 2,30 | 1,71 |
| | 1.A.2.3.7 - Terna 90 Hp. | ora | 0,10 | 62,75 | 6,28 | 4,68 |
| | POSA DELLA TUBAZIONE | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,50 | 25,43 | 12,72 | 9,47 |
| | 1.A.1.1.D - Manodopera categoria edile Operaio 3° livello | ora | 0,60 | 20,89 | 12,53 | 9,33 |
| | 1.A.2.3.3.A - Autocarro a cassone fisso con gru Con gru portata fino a 2.50 | ora | 0,02 | 53,48 | 1,07 | 0,80 |
| | 1.A.4.L1.1.A - Tubi di pvc rigido con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, in barre da 6 m: SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro esterno 160 mm, spessore 4 mm | m | 6,60 | 4,85 | 32,01 | 23,83 |
| | 1.A.4.B2.1.A - Conglomerato preconfezionato a dosaggio dosaggio 150 kg/mc | m³ | 0,08 | 48,95 | 3,92 | 2,92 |
| | RINFIANCO DELLA TUBAZIONE | | | | | |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 0,14 | 25,43 | 3,56 | 2,65 |
| | 1.A.1.1.D - Manodopera categoria edile Operaio 3° livello | ora | 0,14 | 20,89 | 2,92 | 2,17 |
| | 1.A.4.B2.1.B - Conglomerato preconfezionato a dosaggio dosaggio 200 kg/mc | m³ | 0,50 | 54,66 | 27,33 | 20,35 |
| | REINTERRO | | | | | |
| | 1.A.1.1.C - Manodopera categoria edile manovale specializzato | ora | 0,01 | 22,96 | 0,23 | 0,17 |
| | 1.A.2.3.7 - Terna 90 Hp. | ora | 0,01 | 62,75 | 0,63 | 0,47 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 2,54 | 1,89 |
| | Totale Parziale | | | | 108,04 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 14,05 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 12,21 | |
| | Totale analizzato | m | 1,00 | | 134,30 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/m 134,30 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 34,26 | 25,51 |
| | Totale Altro Euro | | | | 71,24 | 53,05 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 2,54 | 1,89 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 72 | Analisi 1.B.M4.1 (Gara) Montalettighe elettrico tipo monospace | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 60,00 | 27,29 | 1.637,40 | 3,90 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 60,00 | 25,43 | 1.525,80 | 3,63 |
| | 1.A.4.M3.1 - Impianto di progetto | a corpo | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 71,39 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 550,00 | 1,31 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 95,33 | 0,23 |
| | Totale Parziale | | | | 33.808,53 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 4.395,11 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 3.820,36 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 42.024,00 | |
| | Prezzo di applicazione Euro/a corpo 42.024,00 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 3.163,20 | 7,53 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 30.000,00 | 71,39 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 550,00 | 1,31 |
| | Totale Noli Euro | | | | 95,33 | 0,23 |

ANALISI DEI PREZZI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO | UNITA DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO ELEMENTARE | IMPORTO | % INCIDENZA SU TOTALE |
|----|--|--------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| 73 | Analisi 1.B.M5.1 (Gara) | | | | | |
| | Bancone area Triage | | | | | |
| | 1.A.1.1.A - Manodopera categoria edile Operaio specializzato | ora | 6,00 | 27,29 | 163,74 | 2,48 |
| | 1.A.1.1.B - Manodopera categoria edile Operaio qualificato | ora | 6,00 | 25,43 | 152,58 | 2,31 |
| | bancone fornito da produttore | | | | 4.880,00 | 73,85 |
| | - trasporti per la lavorazione | | | | 100,00 | 1,51 |
| | - Nolo di attrezzature complementari per la lavorazione | | | | 20,00 | 0,30 |
| | Totale Parziale | | | | 5.316,32 | |
| | Spese Generali 13,00% | | | | 691,12 | |
| | Utile Impresa 10,00% | | | | 600,74 | |
| | Totale analizzato | a corpo | 1,00 | | 6.608,18 | |
| | Prezzo di applicazione | | | | | |
| | Euro/a corpo 6.608,18 | | | | | |
| | Totale Manodopera Euro | | | | 316,32 | 4,79 |
| | Totale Materiali Euro | | | | 4.880,00 | 73,85 |
| | Totale Trasporti Euro | | | | 100,00 | 1,51 |
| | Totale Noli Euro | | | | 20,00 | 0,30 |