PARTICOLARE BANCONE TRIAGE
(mobile arredo compreso nell'appalto - Rif. E.P.U. 1.B.M5.1)

Vista 3D

Pianta
1 : 50

Sezione B1
1 : 25

Sezione B2
1 : 25

NOTA BENE
Tutti gli arredi rappresentano il layout dei locali, sono indicativi e la loro fornitura non è compresa nell'appalto, ad eccezione del bancone Triage (vedi particolare) che dovrà essere fornito e posto in opera per garantire il completamento del cablaggio di tutti i sistemi di rete, forza motrice, ecc..

Aree Omogenee

- Ambulatori
- Attese
- Autorimessa
- Circolazioni
- Depositi
- Locali di supporto
- Locali personale
- Locali tecnici
- Osservazione Breve
- Servizi Igienici
- Triage-accettazione

ABACO LOCALI - Piano Rialzato - Zone

REPARTO	AREA
Ambulatori	135.83 m²
Attese	160.59 m²
Autorimessa	84.78 m²
Circolazioni	349.00 m²
Depositi	44.77 m²
Locali di supporto	32.79 m²
Locali personale	58.18 m²
Locali tecnici	9.70 m²
Osservazione Breve	61.91 m²
Pronto Soccorso	16.50 m²
Servizi Igienici	35.11 m²
Triage-accettazione	34.93 m²
	1024.10 m²

ABACO LOCALI - Piano Rialzato

NUMERO	NOME	PERIMETRO	AREA
R.1	CAMERA CALDA	38.85	84.78 m²
R.2	INGRESSO	26.50	37.93 m²
R.3	WC H.	7.54	3.55 m²
R.4	ATTESA BARELLATI	23.07	32.29 m²
R.5	RELAX	15.78	15.07 m²
R.6	WC	7.86	3.33 m²
R.7	ANTI	6.76	2.78 m²
R.8	O.B.I. 6 p.l.	36.10	61.91 m²
R.13	WC H. PERS.	7.04	3.07 m²
R.14	WC H.	7.57	3.50 m²
R.15	AMBULATORIO	16.70	17.21 m²
R.16	AMBULATORIO	16.60	16.92 m²
R.17	EMERGENZE	22.84	28.65 m²
R.18	AMBULATORIO	18.91	20.39 m²
R.19	DEPOSITO	17.20	17.68 m²
R.20	LAVORO MEDICI	16.59	15.82 m²
R.21	MED. DI GUARDIA	15.50	10.01 m²
R.22	WC	6.46	2.51 m²
R.23	SALMA	14.42	10.39 m²
R.24	COORD.	19.54	17.28 m²

ABACO LOCALI - Piano Rialzato

NUMERO	NOME	PERIMETRO	AREA
R.25	AMB. CONS.	14.79	12.72 m²
R.26	DEP. ATTREZZ.	14.51	12.06 m²
R.27	SALA GESSI	20.02	25.02 m²
R.28	AMB. PEDIATRICO	15.71	14.92 m²
R.29	ATTESA PEDIATRIA	14.26	11.37 m²
R.30	WC H.	7.42	3.43 m²
R.31	ANTI	6.14	2.23 m²
R.32	WC	5.79	2.02 m²
R.33	ATTESA	32.29	48.37 m²
R.34	ACCETTAZIONE	25.32	18.82 m²
R.35	TRIAGE	16.42	16.11 m²
R.36	ATTESA BARELLATI	16.61	16.20 m²
R.37	ATTESA BARELLATI	20.81	28.23 m²
R.38	ATTESA GESSI	18.95	24.14 m²
R.39	VUOTA D.S.	13.84	8.76 m²
R.40	BONIFICA	15.70	13.64 m²
R.41	DEP. PULITO	18.07	15.03 m²
R.42	WC	5.02	1.57 m²
R.43	ANTI	8.12	3.39 m²
R.44	Q. EL.	11.61	7.31 m²

ABACO LOCALI - Piano Rialzato

NUMERO	NOME	PERIMETRO	AREA
R.45	RETE DATI	6.20	2.38 m²
R.46	DISIMPEGNO	77.88	84.27 m²
R.47	DISIMP.	15.46	12.64 m²
R.48	DISIMP.	11.00	7.36 m²
R.49	DISIMPEGNO	50.13	52.42 m²
R.50	WC	4.92	1.51 m²
R.51	DISIMPEGNO	5.83	1.74 m²
R.52	SBARCO ASCENSORE	23.61	22.32 m²
R.53	VANO SCALE	23.19	16.50 m²
R.54	TUNNEL DI COLLEGAMENTO	60.31	67.52 m²
R.55	DISIMPEGNO	44.68	47.01 m²
R.57	ANTI	6.12	2.22 m²
R.58	BALLATOIO	12.39	6.44 m²
R.59	DISIMPEGNO	12.73	9.36 m²
			1024.10 m²

LEGENDA

Tipol.	Simbolo	Descrizione
TRACCIABILITÀ VISTE/ELABORATI	Vista Tav.	SEZIONE GENERALE DEL FABBRICATO Il simbolo rappresenta la direzione di vista della sezione: - "Vista" indentifica la vista (sezione) all'interno della tavola - "Tav." indica il numero della tavola in cui è riportata
	Vista Tav.	VISTA DI DETTAGLIO Il simbolo evidenzia l'area di sviluppo di un dettaglio: - "Vista" indentifica la vista (dettaglio) all'interno della tavola - "Tav." indica il numero della tavola in cui è riportato

COMUNE DI BENTIVOGLIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO
NUOVO PRONTO SOCCORSO
PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. Fabio Penacchioni	PROGETTO STRUTTURALE Ing. Daniele Biondi
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Studio AZ S.r.l. Per. Ind. Loris Amaduzzi	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI P.I. Leonardo Belloni
COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE Geom. Umberta Ugolini	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

PROPRIETA':
AZIENDA USL
DI BOLOGNA.
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile
Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Rainaldi

INGEGNERIZZAZIONE BIM
Ing. Fabio Penacchioni
Geom. Daniele Dall'Olio

PRESIDIO: **OSPEDALE DI BENTIVOGLIO**
EDIFICIO: **NUOVO PRONTO SOCCORSO** — CODICE EDIFICIO **140**
PIANO:

DIREZIONE LAVORI

ELABORATO:
ELABORATI OPERE EDILI
Cap.2 PIANTE COMPLESSIVE
Pianta Piano Rialzato

CODICE PROG. **PE** — ELAB. N. **ED2.02**

SOSTITUISCE IL N.
SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.:	DATA: Marzo 2017	SCALA: Come indicato	REFERENTE AMMINISTRATIVO:
	ARCHIVIO N.:	FILE:	MOD01 PsqB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016

AGGIORNAMENTI
1 | 3
2 | 4