


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna  
 Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche  
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° Progr.



CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT

DATA E PROT

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PRESIDI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

N° PROGRESSIVO ELABORATO



PROGETTO

Valeria Mignani

PROPRIETÀ

**AZIENDA USL  
 DI BOLOGNA**

**DELEGATO CON DELIBERA  
 N. 275 DEL 26/10/2016**

**IL DIRETTORE U.O. PROGETTAZIONE E  
 SVILUPPO EDILIZIO  
 (Ing. Francesco Rainaldi)**

DIRETTORE GENERALE

**Dott.ssa Chiara Gibertoni**

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
**Ing. Gaetano Mirto**

COLLABORATORE/ESTENSORE

ELABORATO:

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE PROG.

ELAB N.

**03**

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.

ARCHIVIO USL N.

DATA

**Settembre 2017**

FILE

REFERENTE AMMINISTRATIVO

**Dott.ssa Marina Innorta**

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO N.

MOD01 PsqB01 ADT  
 Rev. 5.0 del 01/03/2013

1

3

2

4

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
001	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti e materiali impropri, completamento a mano nelle zone non raggiungibili dalle macchine. Intervento comprensivo dell'asportazione e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) per aiuole fino a 200 mq. o ripristini in aree di piccole dimensioni	mq.	4,91
	b) per superfici da 200 mq. a 1.000 mq.	mq.	0,98
	c) per superfici da 1.000 mq. a 5.000 mq.	mq.	0,79
	d) per superfici oltre 5.000 mq.	mq.	0,69
002	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 40 cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico.		
	a) per superfici inferiori a 5.000 mq.	mq.	0,15
	b) per superfici superiori a 5.000 mq.	mq.	0,10
003	Stesa e modellazione di terra di coltivo priva della cotica erbosa proveniente da strati fertili di terreno idonei alla coltivazione, priva di radici, rizomi, legname, ciottoli e inerti in genere.		
	a) a mano	mq.	19,63
	b) eseguita meccanicamente	mq.	4,58
004	Realizzazione di prato polifita su piccole superfici piane o in pendenza (fino a 200 mq. di ampiezza) mediante le seguenti operazioni manuali: vangatura, raccolta sassi, concimazione, semina (35/40 g. mq.) copertura del seme e annaffiatura, come da prescrizioni tecniche. Intervento comprensivo di ogni onere, materiale, fornitura del seme, attrezzo e attrezzatura nonché di carico, smaltimento dei materiali di risulta.		
	a) su piccole aiuole piane	mq.	5,18
	b) su piccole superfici in scarpata	mq.	5,72
005	Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.		
	a) per superfici fino a 500 mq.	mq.	3,98
	b) per superfici da 500 mq. a 1.000 mq.	mq.	3,17
	c) per superfici da 1.000 mq. a 2.000 mq.	mq.	2,07
	d) per superfici oltre 2.000 mq.	mq.	1,64

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
006	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, (piote erbose precoltivate) per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, rullatura finale, esclusa irrigazione.		
	a) per superfici fino a 500 mq.	mq.	19,09
	b) per superfici da 500 mq. a 2.000 mq.	mq.	12,00
	c) per superfici oltre 2.000 mq.	mq.	10,36
007	Falciatura manti erbosi in aree verdi a limitata manutenzione, previa completa pulizia preventiva. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria nonché di raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei medesimi.		
	a) aree verdi con superficie fino a mq. 500	mq.	0,22
	b) aree verdi con superficie da mq. 500 a mq.2.000	mq.	0,15
	c) aree verdi con superficie da mq. 2.000 a mq. 5.000	mq.	0,11
	d) aree verdi con superficie oltre mq. 5.000	mq.	0,08
008	Falciatura manti erbosi in parchi e giardini, previa completa pulizia preventiva. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria nonché di raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei medesimi.		
	a) aree verdi con superficie fino a mq. 500	mq.	0,16
	b) aree verdi con superficie da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,12
	c) aree verdi con superficie da mq. 2.000 a mq. 500	mq.	0,08
	d) aree verdi con superficie oltre mq. 500	mq.	0,06
009	Falciatura manti erbosi, previa completa pulizia preliminare. Intervento effettuato su prato a modesto sviluppo vegetativo (altezza inferiore a cm.10) con triturazione dei prodotti dello sfalcio e permanenza degli stessi in sito. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria.		
	a) aree verdi con superficie fino a mq. 500	mq.	0,13
	b) aree verdi con superficie da mq.500 a mq. 2.000	mq.	0,10
	c) aree verdi con superficie da mq.500 a mq. 2.000	mq.	0,07
	d) aree verdi con superficie oltre mq. 5.000	mq.	0,05
010	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose di bordi stradali eseguiti con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,20 m. e completamento manuale del taglio ove occorra.	ml.	0,15
011	Taglio delle erbe infestanti, rovi ed arbusti, di bordi o scarpate stradali con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,0 m		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	e completamento manuale con decespugliatore/motosega ove occorra, pulizia, raccolta e trasporto a centro autorizzato del materiale di risulta, in zone ad elevato traffico veicolare, con regolazione semaforica del traffico ove occorra ovvero circolazione a senso unico alternato del traffico.	mq.	0,57
012	Operazione di decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali invase da erbe infestanti, rovi ed arbusti, con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore.		
	a) senza rimozione del materiale di risulta.	mq.	0,29
	b) con rimozione del materiale di risulta.	mq.	0,43
013	Concimazione manuale o meccanica dei tappeti erbosi con concime chimico ternario, contenente Azoto in formulazione a lenta cessione, titolo indicativo 15-9-15, distribuito in modo uniforme in ragione di q.li 4 per ettaro, intervento completo di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice necessaria nonché del prodotto.		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,12
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,05
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,04
014	Concimazione manuale o meccanica dei tappeti erbosi con concimi chimici semplici, su indicazioni della D.L., distribuito in modo uniforme in ragione di q.li 2 per ettaro, intervento completo di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice necessaria nonché del prodotto.		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,04
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,02
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,01
015	Concimazione manuale o meccanica dei tappeti erbosi con concimi organici commerciali, con titolo in S.O. min. 30% sulla s.s., in ragione di q.li 5 per ettaro, distribuito in modo uniforme, intervento completo di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice necessaria nonché del prodotto e successiva leggera erpicatura.		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,06
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,03
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,02
016	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 25 g/mq. di seme, esclusa irrigazione.		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	1,36

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 1.000	mq.	1,09
	c) per superfici da mq. 1.000 a mq. 2.000	mq.	0,93
	d) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,65
017	Operazione di "verticut" su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa la raccolta del feltro.		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,25
	b) per superfici da mq.500 a mq. 2.000	mq.	0,20
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,15
018	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica.		
	a) per superfici da mq.500 a mq. 1.000	mq.	0,49
	b) per superfici da mq.1.000 a mq. 2.000	mq.	0,36
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,26
019	Impianto di cespugli, posti a piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 1,00 di altezza, di zolla, intervento da effettuarsi con le modalità previste. Comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura necessaria nonché dei materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e minerali), e annaffiatura, carico e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso l'uso di macchine operatrici semoventi.	cad.	7,63
020	Impianto di cespugli a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 2.00 di altezza, di zolla, intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura necessaria, nonché dei materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e minerali), annaffiatura e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso escavatore o/e macchine operatrici semoventi.	cad.	13,63
021	Impianto di cespugli a foglia caduca o persistente posti a piè d'opera dall'impresa, di dimensioni fino a mt. 3.00 - 3.50 di altezza di zolla. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura necessaria, nonché dei materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e minerali) e annaffiatura. Intervento comprensivo di carico e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso l'uso di macchine operatrici semoventi.	cad.	35,45
022	Fornitura e messa a dimora di postime forestale in vasetto o fitocella compreso l'apertura della buca di cm. 40x40, ricolmata e compressione del terreno, fornitura del materiale complementare (cannetta di sostegno, concime), picchettamento, allineamento e prima annaffiatura.	cad.	4,91
023	Potatura di contenimento e produzione di gruppi e macchioni di arbusti, comprendendo nell'intervento le differenti tecniche necessarie senza taglio sul vecchio e compreso accurata rimonda dal secco ed eradicazione delle infestanti. Intervento completo		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	di ogni onere, come da prescrizione tecniche, attrezzo e attrezzatura necessaria, comprensivo quindi di raccolta, e smaltimento del materiale di risulta. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dai macchioni.		
	a) cespugli fino a mt.1,00 di altezza media	mq.	1,74
	b) cespugli da mt.1,00 a mt. 1,50 di altezza media	mq.	3,93
	c) cespugli da mt.1,50 a mt. 2,50 di altezza media	mq.	5,24
	d) cespugli oltre mt. 2,50 di altezza media	mq.	10,91
024	Potatura di produzione di arbusti da fiore o di contenimento di arbusti decidui e persistenti isolati su prato. Esempolari a sviluppo particolari (larghezza pari a 2/3 dell'altezza). Intervento da effettuarsi nei tempi che le differenti epoche di fioritura richiedono, completo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, come da prescrizioni tecniche, comprensive di raccolta, e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) cespugli fino a mt. 1,00 di altezza media	mq.	2,19
	b) cespugli da mt. 1,00 a mt. 1,50 di altezza media	mq.	4,91
	c) cespugli da mt. 1,50 a mt. 2,50 di altezza media	mq.	6,55
	d) cespugli oltre mt. 2,50 di altezza media	mq.	13,63
025	Concimazione manuale di gruppi e macchioni di arbusti con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione; titolo indicativo 15-10-15, distribuito sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 50gr./mq., compreso la fornitura del prodotto.	mq.	0,22
026	Vangatura di macchioni di arbusti di recente impianto, contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di speci estranee e concimazione minerale. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo e attrezzatura, mezzo meccanico necessario, comprensivo anche di raccolta e smaltimento del materiale di risulta e fornitura dei materiali complementari. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dai macchioni.	mq.	2,72
027	Irrigazione di gruppi di arbusti e macchioni di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste, impregnando adeguatamente il terreno (fino alla profondità di cm. 30 dal piano di campagna). Intervento comprensivo di ogni attrezzo ed attrezzatura e quindi da farsi a mano a mezzo tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte.		
	a) da impianto idrico	mq.	1,17
	b) da autobotte (compreso nolo autobotte)	mq.	3,22
028	Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici a gruppi di arbusti e macchioni, intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e con i presidi indicati dalla D.L. con personale qualificato e dotato di patentino. Intervento completo e comprensivo di ogni onere,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari, compreso atomizzatore. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dagli arbusti.		
	a) per gruppi di arbusti di altezza media fino a mt. 2,00	mq.	0,30
	b) per gruppi di arbusti di altezza media fino a mt. 4,00	mq.	0,41
	c) per gruppi di arbusti di altezza media oltre mt. 4,00	mq.	0,60
029	Realizzazione di siepe compreso lo scavo meccanico o manuale, la piantagione, il reinterro e il costipamento del terreno, fornitura e distribuzione di 40 lt. di ammendante organico per metro di siepe, bagnatura all'impianto con 30 lt. d'acqua per metro di siepe. Intervento comprensivo di carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, esclusa la fornitura delle piante.		
	a) 5 - 6 piante al metro disposte in un'unica fila	ml.	7,63
	b) 10 - 11 piante al metro disposte in doppia fila	ml.	8,18
	c) 2 piante al metro sulla singola fila	ml.	6,55
030	Realizzazione di siepe compreso lo scavo meccanico per una profondità di cm. 40, la piantagione, il reinterro e il costipamento del terreno, fornitura e distribuzione di 40 lt. di ammendante organico per metro di siepe, bagnatura all'impianto con 30 lt. d'acqua per metro di siepe, fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato diam. cm. 6, h. m.1,40, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo. Intervento comprensivo di carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, esclusa la fornitura delle piante.		
		ml.	9,82
031	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata come da prescrizioni tecniche, intervento completo di rimonda dal secco, eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) siepi con perimetro sezione media fino a cm.200	ml.	1,91
	b) siepi con perimetro sezione media fino a cm.400	ml.	2,84
	c) siepi con perimetro sezione media fino a cm.600	ml.	6,00
	d) siepi con perimetro sezione media fino a cm.800	ml.	8,18
	e) siepi con perimetro sezione media oltre cm.800	ml.	13,63
032	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, come da prescrizioni tecniche, mediante taglio dei soli polloni di maggior sviluppo, intervento completo di rimonda dal secco, eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) siepi di h. media fino a mt. 1,50 e larghezza media mt. 0,70	ml.	1,91
	b) siepi di h. media fino a mt. 2,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	6,00
	c) siepi di h. media fino a mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	8,18
	d) siepi di h. media oltre mt. 3,50 e larghezza media oltre mt. 1,20	ml.	10,91

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
033	Potatura di riforma di siepi invecchiate e fortemente infestate, intervento mediante il taglio sul vecchio con asportazione fino al 70% della vegetazione esistente. Intervento completo di eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) siepi di h. media fino a mt. 2,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	7,48
	b) siepi di h. media fino a mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	9,98
	c) siepi di h. media oltre mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,20	ml.	13,47
034	Concimazione manuale di siepi con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione; titolo indicativo 15-9-15, distribuito sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 50gr./mq., compreso la fornitura del prodotto.	mq.	0,22
035	Vangatura su entrambi i lati di siepi per una larghezza minima di m. 0,50 per lato, con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee e concimazione minerale del terreno, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e smaltimento del materiale di risulta e di fornitura dei materiali complementari. Prezzo riferito al metro lineare di siepe.	ml.	2,72
036	Irrigazioni di siepi di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste impregnando adeguatamente il terreno (fino a cm. 30 dal piano di campagna) comprensiva di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e/o tubi a presa dell'impianto idrico di adduzione o da autobotte.		
	a) da impianto idrico	ml.	1,17
	b) da autobotte, compreso nolo autobotte	ml.	3,33
037	Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici alle siepi, intervento da effettuarsi a mezzo idonee attrezzature, nei tempi e con i presidi indicati dalla D.L., con personale tecnico qualificato e dotato di patentino. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura nonché dei fitofarmaci necessari. Compreso atomizzatore semovente.		
	a) siepi di h. media fino a mt. 2,00	ml.	0,30
	b) siepi di h. media fino a mt. 4,00	ml.	0,41
	c) siepi di h. media oltre mt. 4,00	ml.	0,60
038	Piantagione in area verde di alberi a foglia caduca o persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza mt. 4 - 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali complementari necessari (pali trattati, concimi organici e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di cui alla parte specifica). Intervento comprensivo		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	quindi di potatura di trapianto, formazione della buca (misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso escavatore/o macchine operatrici semoventi necessarie.		
	a) per piante di circ. del fusto da 8 cm. a 12 cm.	cad.	27,27
	b) per piante di circ. del fusto da 12 cm. a 16 cm.	cad.	52,54
	c) per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm.	cad.	81,81
	d) per piante di circ. del fusto da 20 cm. a 25 cm.	cad.	119,98
	e) per piante di circ. del fusto da 25 cm. a 30 cm.	cad.	163,62
	f) per piante di circ. del fusto da 30 cm. a 40 cm.	cad.	245,42
	g) per piante di circ. del fusto da 40 cm. a 50 cm.	cad.	409,03
039	Piantagione in alberata stradale di alberi a foglia caduca o persistente, di zolla o cassa, posti a piè d'opera dall'impresa, alberi di dimensioni standard (altezza mt. 4 - 4.50 e circonferenza cm. 25 - 30 di massima a mt. 1.00 dal colletto). Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali complementari necessari (pali trattati, concimi organici e minerali, legacci e tubo drenante con le modalità di cui alla parte specifica). Intervento comprensivo quindi di potatura di trapianto, formazione della buca (misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla) concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso escavatore/o macchine operatrici semoventi necessarie.		
	a) per piante di circ. del fusto da 8 cm. a 12 cm.	cad.	35,45
	b) per piante di circ. del fusto da 12 cm. a 16 cm.	cad.	56,72
	c) per piante di circ. del fusto da 16 cm. a 20 cm.	cad.	106,35
	d) per piante di circ. del fusto da 20 cm. a 25 cm.	cad.	155,98
	e) per piante di circ. del fusto da 25 cm. a 30 cm.	cad.	212,70
	f) per piante di circ. del fusto da 30 cm. a 40 cm.	cad.	319,05
	g) per piante di circ. del fusto da 40 cm. a 50 cm.	cad.	531,75
040	Concimazione manuale di piccoli alberi con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione, distribuito uniformemente sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 100 g./mq., compreso la fornitura del prodotto.	cad.	2,19
041	Vangatura, diserbo manuale pulizia e concimazione (kg. 0,300 di concime ternario 10/10/10 per esemplare) di formelle racchiudenti alberi di arredo stradale. Intervento completo e comprensivo della fornitura dei materiali necessari e di smaltimento dei materiali di risulta.	cad.	3,60
042	Sarchiatura, diserbo manuale, pulizia di formelle racchiudenti alberi di arredo stradale. Intervento comprensivo di smaltimento dei materiali di risulta.	cad.	2,19

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
043	Spollonatura fino all'impalcatura delle branche primarie a mezzo di attrezzi manuali o taglio al colletto di polloni e ricacci, sia in esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento comprensivo di ogni onere nonché di pulizia e smaltimento dei materiali di risulta.	cad.	4,36
044	Potatura di risanamento e di ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, posti in filare o isolati in area prativa, al fine di garantirne la ripresa vegetativa, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, materiale, mezzo meccanico necessari, copertura con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm., raccolta, carico e trasporto a scarica del materiale di risulta.		
	a) esemplari fino a 4,00 mt. di altezza	cad.	21,82
	b) esemplari oltre 4,00 mt. di altezza	cad.	54,54
045	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei decidui a chioma espansa, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA E DEL TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza.	cad.	147,25
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	239,97
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	376,32
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	627,19
046	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei decidui a chioma espansa, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza.	cad.	119,98
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	193,61
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	297,23
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	550,83
047	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei decidui a chioma piramidale, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA E DEL TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza.	cad.	84,53
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	147,25
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	229,06
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	398,12
048	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei decidui a chioma piramidale, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza.	cad.	70,90
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	119,98
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	190,88
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	316,32
049	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei a chioma espansa situati in aree verdi, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA E DEL TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	92,72
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	158,16
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	272,69
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	469,02
050	Potatura di CONTENIMENTO di esemplari arborei a chioma piramidale situati in aree verdi, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. COMUNQUE SEMPRE SECONDO IL CRITERIO DELLA POTATURA A TUTTA CIMA E DEL TAGLIO DI RITORNO. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	54,54
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	92,72
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	163,62
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	272,69
051	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei decidui a chioma espansa, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	117,26
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	190,88
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	299,96
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	501,75
052	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei decidui a chioma espansa, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	95,44
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza	cad.	152,71
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	234,52
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	436,31
053	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei decidui a chioma piramidale, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	67,63
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	125,44
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	187,61
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	335,41
054	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei decidui a chioma piramidale, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree ecc.), secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro, e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	56,72
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	95,99
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	152,71
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	252,51
055	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei a chioma espansa situati in aree verdi, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento		
	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	74,17

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
056	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	125,44
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	218,15
	d) esemplari oltre a 23 mt. di altezza.	cad.	376,32
	Potatura di RIFORMA di esemplari arborei a chioma piramidale situati in aree verdi, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
057	a) esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	43,63
	b) esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	73,62
	c) esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	130,89
	d) esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	218,15
058	SPALCATURA di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a mt. 2,5	cad.	7,09
	b) esemplari con prima impalcatura ad altezza da mt. 2,5 fino a mt. 5	cad.	27,27
	c) esemplari con prima impalcatura ad altezza da mt. 5 fino a mt. 10	cad.	46,36
059	SPALCATURA e contenimento della chioma di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con contemporanea rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) esemplari di altezza fino a mt. 10	cad.	59,99
	b) esemplari di altezza da mt. 10 fino a mt. 16	cad.	81,81
	c) esemplari di altezza da mt. 16 fino a mt. 25	cad.	119,98
059	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi di arredo stradale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) Quercus ilex altezza fino a mt. 6, chioma diametro mt.4	cad.	109,07
	b) Quercus ilex altezza fino a mt. 12, chioma diametro mt. 6	cad.	193,61
	c) Quercus ilex altezza fino a mt. 16, chioma diametro mt.8	cad.	261,78

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
060	d) Quercus ilex altezza oltre mt. 16	cad.	463,57
	e) Ligustrum japonicum altezza fino a mt. 6	cad.	43,63
	f) Ligustrum japonicum altezza fino a mt. 10	cad.	54,54
060	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi situate in aree verdi secondo la forma campione stabilita dalla D.L.. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) Quercus ilex altezza fino a mt. 6, chioma diametro mt.4	cad.	80,72
	b) Quercus ilex altezza fino a mt. 12, chioma diametro mt.6	cad.	134,70
	c) Quercus ilex altezza fino a mt. 16, chioma diametro mt.8	cad.	234,52
	d) Quercus ilex altezza oltre mt. 16	cad.	381,77
	e) Ligustrum japonicum altezza fino a mt. 6	cad.	32,73
	f) Ligustrum japonicum altezza fino a mt. 10	cad.	43,63
061	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (CUPRESSUS SEMPERVIRENS, CUPRESSUS ARIZONICA, THUIA, TAXUS, CHAMAECYPARIS) secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, macchina operatrice, attrezzatura, materiale necessario nonché di copertura a mezzo idonei materiali coprenti dei tagli superiori a cm. 7 di diametro e smaltimento dei materiali di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) altezza fino a mt. 4	cad.	43,63
	b) altezza fino a mt. 7	cad.	70,90
	c) altezza fino a mt. 10	cad.	87,26
	d) altezza fino a mt. 13	cad.	136,34
	e) altezza fino a mt. 16	cad.	174,53
	f) altezza oltre mt. 16	cad.	272,69
062	Potatura di contenimento in Tree Climbing, di esemplari arborei adulti, non raggiungibili con alcun mezzo meccanico (autoscala). Intervento eseguito con operatore specializzato e attrezzato per lavori in quota, accreditato con attestato di frequenza e formazione che recepisce la normativa in materia di sicurezza nei lavori in quota mediante sistemi a funi, con le nuove disposizioni di cui al D. Lgs, n.81/2008		
	a) esemplari da 6 a 12 mt di altezza	€/t	527,22
	b) esemplari da 12 a 16 mt di altezza	€/t	859,19
	c) esemplari da 16 a 23 mt di altezza	€/t	1347,40
	d) esemplari oltre 23 mt di altezza	€/t	2245,65
063	Potatura di contenimento in Tree Climbing, di esemplari arborei adulti, non raggiungibili con alcun mezzo meccanico (autoscala). Intervento eseguito con operatore specializzato e attrezzato per lavori in quota, accreditato con attestato di frequenza e formazione che		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	recepisce la normativa in materia di sicurezza nei lavori in quota mediante sistemi a funi, con le nuove disposizioni di cui al D. Lgs, n.81/2008 (riduzione per minori lavorazioni)		
	a) esemplari da 6 a 12 mt di altezza	€/t	263,61
	b) esemplari da 12 a 16 mt di altezza	€/t	429,60
	c) esemplari da 16 a 23 mt di altezza	€/t	673,70
	d) esemplari oltre 23 mt di altezza	€/t	1122,82
064	Spalcatura, rimonda dal secco e pulizia delle chiome di Pinus spp. Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo ed attrezzatura nonchè di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) Pinus spp. di altezza fino a mt. 10	cad.	49,08
	b) Pinus spp. di altezza da mt.10 a mt. 16	cad.	70,90
	c) Pinus spp. di altezza da mt. 16 a mt. 25	cad.	98,17
	d) Pinus spp. di altezza oltre mt. 25	cad.	147,25
065	Spalcatura, rimonda dal secco e pulizia delle chiome di Cedrus spp. Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo ed attrezzatura nonchè di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.		
	a) Cedrus spp. di altezza fino a mt. 10	cad.	38,17
	b) Cedrus spp. di altezza da mt. 10 a mt. 16	cad.	58,80
	c) Cedrus spp. di altezza da mt. 16 a mt. 25	cad.	81,81
	d) Cedrus spp. di altezza oltre mt. 25	cad.	125,44
066	Abbattimento di alberi decidui adulti, a chioma espansa, posti in alberata stradale, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.): intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonchè di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt.6	cad.	109,07
	b) esemplari di altezza da mt.6 a mt. 12	cad.	174,53
	c) esemplari di altezza da mt.12 a mt. 16	cad.	294,51
	d) esemplari di altezza da mt.16 a mt. 23	cad.	463,57
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	758,08
067	Abbattimento di alberi decidui adulti, a chioma espansa, posti in alberata stradale, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree, ecc.): intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonché di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt.6	cad.	76,35
	b) esemplari di altezza da mt.6 a mt. 12	cad.	100,89
	c) esemplari di altezza da mt.12 a mt. 16	cad.	245,42
	d) esemplari di altezza da mt.16 a mt. 23	cad.	387,21
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	649,00
068	Abbattimento di alberi decidui adulti a chioma piramidale, posti in alberata stradale, su strade con particolari difficoltà operative e di accantieramento, (strade con ristretti spazi di manovra per i mezzi operativi o che richiedono, durante i lavori, l'alternanza di flusso del traffico, interessate da utenze aeree, ecc.), Intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonché di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt. 6	cad.	65,44
	b) esemplari di altezza da mt. 6 a mt. 12	cad.	100,89
	c) esemplari di altezza da mt. 12 a mt. 16	cad.	174,53
	d) esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 23	cad.	272,69
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	458,11
069	Abbattimento di alberi decidui adulti a chioma piramidale, posti in alberata stradale, su strade con normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree ecc.), Intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonché di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt. 6	cad.	54,54
	b) esemplari di altezza fino a mt. 6 a mt. 12	cad.	84,53
	c) esemplari di altezza da mt. 12 a mt. 16	cad.	141,80
	d) esemplari di altezza da mt. 16 a mt. 23	cad.	229,06
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	376,32
070	Abbattimento di alberi decidui adulti, a chioma espansa, posti		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	in area verde. Intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonché di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt.6	cad.	54,54
	b) esemplari di altezza da mt.6 a mt. 12	cad.	109,07
	c) esemplari di altezza da mt.12 a mt. 16	cad.	190,88
	d) esemplari di altezza da mt.16 a mt. 23	cad.	321,77
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	572,65
071	Abbattimento di alberi decidui adulti, a chioma piramidale, posti in area verde. Intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonché di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.		
	a) esemplari di altezza fino a mt.6	cad.	43,63
	b) esemplari di altezza da mt.6 a mt. 12	cad.	65,44
	c) esemplari di altezza da mt.12 a mt. 16	cad.	109,07
	d) esemplari di altezza da mt.16 a mt. 23	cad.	185,43
	e) esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	332,68
072	ABBATTIMENTO con tecnica in Tree Climbing di esemplari arborei adulti non raggiungibili con alcun mezzo meccanico (autoscala). Intervento eseguito con operatore specializzato e attrezzato per lavori in quota, accreditato con attestato di frequenza e formazione che recepisce la normativa in materia di sicurezza nei lavori in quota mediante sistemi a funi, con le nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n.81/2008		
	a) esemplari fino a 6 mt di altezza	€/t	390,54
	b) esemplari di altezza da 6 a 12 mt	€/t	624,89
	c) esemplari di altezza da 12 a 16 mt	€/t	1054,48
	d) esemplari di altezza da 16 a 23 mt	€/t	1659,82
	e) esemplari di altezza oltre 23 mt	€/t	2714,30
073	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta, e smaltimento del materiale di risulta. L'intervento è comprensivo della sostituzione del terreno, interessato dai detriti della lavorazione, con altro terreno vegetale in quantità sufficiente al riempimento della buca.		
	a) diametro del colletto fino a cm. 30	cad.	43,63
	b) diametro del colletto da cm. 30 a cm. 50	cad.	65,44
	c) diametro del colletto oltre cm. 50	cad.	136,34

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
074	Annaffiamento di alberi di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste impregnando il terreno fino a cm. 40 dal piano di campagna, comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura. Intervento da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte.		
	a) da impianto idrico	cad.	2,34
	b) da autobotte (compresa autobotte)	cad.	7,63
075	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il solo controllo di insetti, in particolare Cameraria ohridella, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 50.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	136,34
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	19,09
076	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il solo controllo di insetti, in particolare Cameraria ohridella, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 51 a cm. 80.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	190,88
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	30,00
077	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il solo controllo di insetti, in particolare Cameraria ohridella, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 81 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	272,69
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	43,63
078	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il solo controllo di insetti, in particolare Cameraria ohridella,effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza maggiore di cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	354,50
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	54,54
079	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 50.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	174,53
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	24,54
080	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 51 a cm. 80.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	245,42
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	38,17
081	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 81 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	354,50
	b) eccedenti la prime 5 piante	cad.	54,54
082	Trattamento antiparassitario su Aesculus hippocastanum, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza superiore a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	447,21
	b) eccedenti la prime 5 piante	cad.	70,90
083	Trattamento antiparassitario su Platanus, per il solo controllo di insetti, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	136,34
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	21,82
084	Trattamento antiparassitario su Platanus, per il solo controllo di insetti, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza superiore a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	163,62
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	27,27
085	Trattamento antiparassitario su Platanus, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	174,53
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	27,27
086	Trattamento antiparassitario su Platanus, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza superiore a cm. 120.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) fino a 5 piante	a.c.	207,24
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	35,45
087	Trattamento antiparassitario su latifoglie e conifere, per il solo controllo di insetti, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	174,53
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	27,27
088	Trattamento antiparassitario su latifoglie e conifere, per il solo controllo di insetti, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza maggiore di cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	245,42
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	38,17
089	Trattamento antiparassitario su latifoglie e conifere, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza da cm. 30 a cm. 120.		
	a) fino a 5 piante	a.c.	229,06
	b) eccedenti le prime 5 piante.	cad.	38,17
090	Trattamento antiparassitario su latifoglie e conifere, per il controllo di insetti., funghi e fisiopatie non parassitarie, effettuato in ambito urbano con metodo I.F.E. (iniezioni fitosanitarie endoterapiche), impiegando la tecnica indicata dalla Direzione Lavori (con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale) e utilizzando principi attivi e prodotti commerciali, registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità. Principi attivi e dosi come da prescrizioni tecniche. Per piante con circonferenza superiore a cm. 120.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
091	a) fino a 5 piante	a.c.	310,87
	b) eccedenti le prime 5 piante	cad.	43,63
091	Coltivazione di boschi situati su terreni con pendenza media inferiore al 50%, interessati da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia del ripullulo di pregio, con totale asportazione della vegetazione infestante o/e non autoctona arborea, arbustiva o sarmentosa ( spp. Ailanthus, Broussonetia, Robinia, Acer negundo, Rubus, Vitalba, ecc...). Intervento comprensivo di raccolta e accatastamento del materiale di risulta e successivo suo smaltimento.		
092	a) aree infestate per oltre il 90% da vegetazione di altezza superiore a mt. 1,00	mq.	0,81
	b) aree infestate fino al 90% da vegetazione di altezza superiore a mt. 1,00	mq.	0,62
092	Coltivazione di boschi situati su terreni con pendenza media superiore al 50%, interessati da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia del ripullulo di pregio, con totale asportazione della vegetazione infestante o/e non autoctona arborea, arbustiva o sarmentosa ( spp. Ailanthus, Broussonetia, Robinia, Acer negundo, Rubus, Vitalba, ecc...). Intervento comprensivo di raccolta e accatastamento del materiale di risulta e successivo suo smaltimento.		
093	a) aree infestate per oltre il 90% da vegetazione di altezza superiore a mt. 1,00	mq.	0,98
	b) aree infestate fino al 90% da vegetazione di altezza superiore a mt. 1,00	mq.	0,83
093	Realizzazione di aiuole in bordo misto o monospecifiche con specie erbacee "annuali" escluso la fornitura, compreso preparazione del terreno, concimazione organica e minerale, annaffiatura, carico e smaltimento del materiali di risulta.	cad.	0,69
094	Realizzazione di aiuole mediante rizomi o bulbi escluso la fornitura, compreso preparazione del terreno, concimazione organica e minerale, annaffiatura, carico e smaltimento del materiale di risulta.	cad.	0,22
095	Impianto di specie tappezzanti ed erbacee perenni, fornite in vaso o fitocella (diam. cm. 15/18 o simili), su superfici piane o in lieve pendenza. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria, nonchè dei materiali complementari (concimi organici e minerali), preparazione del terreno, formazione delle buche, concimazione, messa a dimora, annaffiatura, carico e smaltimento dei materiali di risulta.	cad.	2,72
096	Realizzazione di aiuola fiorita o a copertura vegetale comprensiva di lavorazione preliminare del terreno (vangatura, concimazione organica, diserbo), fornitura e messa a dimora		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	delle piante necessarie di colore e specie a scelta della D.L., pacciamatura con apposito telo e copertura con corteccia di pino, posa di ala gocciolante.		
	a) rose rifiorenti c.v.r. Meilland	mq.	30,00
	b) fioriture erbacee stagionali s.p. Begonie, Tagete, Cinerarie, Verbena, Agatea, Coleus, ecc.	mq.	48,00
	c) erbacee perenni da fiore e/o tapezzanti	mq.	65,44
	d) rizomi o bulbi	mq.	23,99
097	Realizzazione di pacciamatura dello spessore medio di cm. 10, per siepi e gruppi di nuovo impianto, secondo le indicazioni della D.L.; pacciamatura ottenuta da corteccia di conifere, priva di impurità, con pezzatura media di cm.2/4 , fornita in sacchi, compreso lo stendimento sul terreno.	mc.	81,81
098	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in propilene 110 gr./mq., su terreno preparato per la messa a dimora, ancoraggio al suolo con picchetti metallici.	mq.	3,82
099	Fornitura e messa in opera di georete in juta per la protezione della semina su scarpate e pendii da erosione e dilavamenti, peso rete 500 g/mq. misurato al netto delle sovrapposizioni.	mq.	4,86
100	Fornitura e messa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile costituito da fibre naturali igrofile, disco rotondo.		
	a) diametro 30 cm.	cad.	1,53
	b) diametro 40 cm.	cad.	2,34
	c) diametro 50 cm.	cad.	2,89
101	Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di ogni onere ed attrezzatura, compreso la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	mq.	1,36
102	Vangatura mediante soli attrezzi manuali di piccole superfici in aiuole e giardinetti. Interventi da farsi con le modalità previste, operazione completa di ogni onere e attrezzo.	mq.	1,64
103	Zappatura mediante soli attrezzi manuali di piccole superfici in aiuole e giardinetti. Intervento da farsi con le modalità previste: operazione completa di ogni onere ed attrezzo.	mq.	1,09
104	INERBIMENTO: semina a spaglio Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq., esclusa la preparazione del piano di semina.	mq.	0,43
105	INERBIMENTO: idrosemina Realizzazione di un inerbimento, in luogo accessibile con mezzi		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
106	meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate e idonee al sito in ragione di 30 g/mq., concime organico, collante; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), esclusa la preparazione del piano di semina.	mq.	1,20
107	INERBIMENTO: idrosemina potenziata con collanti e ammendanti organici Realizzazione di un inerbimento, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate e idonee al sito in ragione di 30 g/mq., concime organico, collante e ammendante organico (torbe, terricci, paglia triturrata, cellulosa ecc.); il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), esclusa la preparazione del piano di semina.	mq.	1,74
108	INERBIMENTO CON GEORETE IN MATERIALE BIODEGRADABILE: juta da 500g/mq Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq. a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 al mq. e graffiata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm.), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq.	4,91
109	GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE Realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm, con una contropendenza del 10% e con un interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; esse devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno dieci per ogni metro lineare di sistemazione; inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm, ricoprimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml.	22,90
110	VIMINATA Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro: 5 cm., lunghezza: 1 m.), posti a piè d'opera ad una distanza di 50 cm. ed infissi nel terreno per 70 cm., collegati con un intreccio di verghe (altezza: 30 cm.) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.), compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml.	16,91
110	FASCINATA Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm. e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composta ognuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro: 5 cm., lunghezza 1 m. ) posti ogni 80 cm.; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
111	compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.  PALIZZATA IN LEGNAME CON TALEE Realizzazione di una palizzata costituita da pali di legname idoneo (diametro: 20 cm., lunghezza: 1,5 m.) infissi nel terreno per una profondità di 1 m. e posti ad una distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro: 10 cm., lunghezza: 2 m.), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee di specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale in numero di 10 al mq.; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml.	18,54
112	PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE ( ad una parete ) Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (diametri:10-25 cm. ) comprese le legature con filo di ferro zincato ( diametro: 3 mm. ), chiodi, ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro: 3-10 cm. ), in numero di almeno 10 per metro quadrato e riempimento con il materiale dello scavo; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq.	25,63
113	PALIFICATA IN LEGNAME CON TALEE ( a due pareti ) Realizzazione di una palificata in legname a due pareti, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (diametri:10-25 cm. ) comprese le legature con filo di ferro zincato (diametro: 3 mm. ), chiodi, ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro: 3-10 cm. ), in numero di almeno 10 per metro quadrato e riempimento con il materiale dello scavo; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mc.	7,63
114	Trattamento erbicida contro erbe ed arbusti infestanti, da eseguirsi su carreggiate stradali o marciapiedi con erbicida a base di Glyphosate acido puro da sale isopropilamminico, registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanita' e dalle locali U.S.L, compreso la miscelazione dello stesso con acqua ed attivante (concime minerale semplice soluzione di solfato ammonico) e la successiva spruzzatura con irroratori a bassa pressione. L'azione dell'erbicida deve svolgersi secondo il seguente ordine: - venire assorbito dalle parti verdi dell'infestante, - essere trasportato dalla linfa fino agli apparati radicali; - esplicare la sua azione erbicida impedendo la sintesi di amminoacidi e quindi distruggendo totalmente l'infestante. Il prodotto non deve provocare alcun danno all'uomo, agli animali domestici e selvatici; non deve interferire con la catena alimentare e deve agire solo sulle piante sulle quali è stato	mc.	125,44

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	distribuito. La dose di riferimento a trattamenti effettuati a volume normale, e' di 12 lt./Ha di erbicida al quale deve essere sommato il concime attivatore. Nell'esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le norme stabilite dal servizio di igiene pubblica, anche in aggiunta od a modifica delle presenti.		
	a) quantità di prodotto puro applicato	lt.	59,99
	b) superficie infestata trattata con il prodotto	mq.	0,24
115	Pulizia di carreggiate stradali e marciapiedi infestati da vegetazione già trattati con erbicida, da eseguirsi dopo circa 20/30 giorni dal trattamento e comprendente la pulizia delle superfici mediante tagli a raso con appositi attrezzi, la scopatura, il lavaggio con getti d'acqua a pressione ove necessario, l'asportazione di erba e sporcizia accumulate a causa della stessa, nonché il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.	mq.	1,36
116	Pulizia di superfici pavimentate eseguita mediante lavaggio con getti d'acqua a pressione, ed ove ciò non sia possibile, con l'ausilio di soffiatori meccanici od anche con energiche e ripetute raschiature e scopature, compreso la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.	mq.	0,46
117	Sistemazione di percorsi pedonali o piazzole esistenti in terra battuta, mediante risagomatura del terreno, a più passate e riprese con l'ausilio di adatti mezzi meccanici, per l'eliminazione di tutti gli avvallamenti e le irregolarità del piano viabile, la stesura di materiale inerte lapillo e ghiaia, spessore minimo cm. 10, successive annaffiature e compattazione con adatti mezzi meccanici dello stesso, avendo cura di ottenere un piano viabile opportunamente livellato e dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri e compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, secondo le prescrizioni della D.L.	mq.	7,86
118	Sistemazione di percorsi pedonali o piazzole esistenti in terra battuta, mediante risagomatura del terreno, a più passate e riprese con l'ausilio di adatti mezzi meccanici, per l'eliminazione di tutti gli avvallamenti e le irregolarità del piano viabile, la compattazione con adatti mezzi meccanici dello stesso avendo cura di ottenere un piano viabile opportunamente livellato e dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L.	mq.	3,55
119	Apertura di percorsi pedonali in terra battuta in area prativa, mediante scavo e riporto di terreno in sito al fine di ottenere un fondo dotato di idonea sagomatura e ben consolidato, mediante livellamento e compattazione del piano viabile a più passate e riprese con l'ausilio di adatti mezzi meccanici avendo cura di		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	ottenere un piano viabile opportunamente livellato e dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L.	mq.	3,88
120	Fornitura e posa di grigliati alveolari in PVC o masselli in cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a dim. 50x50 cm., spessore 12 cm., per superficie erbosa dal 55% al 65%, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia, fornitura di idoneo miscuglio di graminacee (gr. 5/mq.) seminazione e annaffiatura.		
	a) in cemento	mq.	37,09
	b) in PVC	mq.	42,54
121	Fornitura e posa di piastra in cemento di dimensioni cm. 33x50 spessore cm. 10 traforata e raffigurante un acciottolato con superficie di calpestio piana, per superficie erbosa del 35%. La posa dovrà avvenire su un terreno accuratamente livellato e costipato eventualmente con idoneo materiale in relazione ai carichi che dovrà sopportare. Si dovrà quindi procedere all'intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia, fornitura di idoneo miscuglio di graminacee (gr. 5/mq.) seminazione e annaffiatura.	mq.	30,00
122	Fornitura e posa in opera di blocchi in porfido "binderi" della larghezza di cm 10, altezza cm 10 a contenimento della cunetta previo scavo e relativa fondazione in calcestruzzo.	ml.	27,27
123	Costruzione di canaletta trasversale rompitratta in legno, lungo sentiero in terra battuta o strada carraia sterrata, mediante scavo e preparazione del terreno, posa di canaletta costituita da tavole in legno impregnato dello spessore di almeno cm. 6, di larghezza cm. 15, opportunamente fissate al suolo e dotate di elementi distanziatori in acciaio, compreso il livellamento finale del terreno adiacente avendo cura di ottenere un fondo ben raccordato al piano viabile e dotato di adeguate pendenze; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L.	ml.	35,45
124	Creazione di fosso o scolina di sezione trapezoidale con le seguenti dimensioni minime: cm. 60 e cm. 30 di base e cm. 40 di profondità.; realizzato mediante scavo e sagomatura del terreno, con l'ausilio di adatti mezzi meccanici e finitura a mano, avendo cura di ottenere una sezione regolare e pareti di scavo pulite, ben livellate e consolidate e una pendenza dell'opera sufficiente a permettere l'allontanamento delle acque, adeguatamente raccordata ai fossi esistenti, compreso lo stendimento in sito, a scarica o in altro luogo indicato dalla D.L. del materiale di risulta e la pulizia finale delle zone interessate dall'intervento; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	secondo le prescrizioni della D.L.	ml.	5,18
125	Creazione di fosso taglia acqua su area prativa in declivio mediante scavo e sagomatura del terreno con l'ausilio di adatti mezzi meccanici avendo cura di ottenere una pendenza dell'opera sufficiente a permettere l'allontanamento delle acque, adeguatamente raccordata ai fossi esistenti, compreso lo stendimento in sito, a discarica o in altro luogo indicato dalla D.L. del materiale di risulta e la pulizia finale delle zone interessate dall'intervento; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L.	ml.	1,36
126	Costruzione di muretto a secco in pietrame di natura selenitica, arenacea o calcarea, con conci a forma di parallelepipedo schiacciato, con scavo e preparazione del piano di posa, assestamento dei conci a mano in strati regolari disposti con una lieve inclinazione a reggipoggio ( 10-15° di inclinazione verso monte), compreso l'adattamento della parete a vista, la profilatura del terreno a monte del manufatto; secondo le prescrizioni della D.L.	mc.	114,53
127	Rifacimento di muretto a secco in pietrame di natura gessosa, con smontaggio dei conci, preparazione del piano di posa, scelta e adattamento dei conci, loro assestamento a mano in strati regolari, compresa la profilatura del terreno a monte del manufatto; compresi tutti gli oneri per dare l'opera perfettamente finita, secondo le prescrizioni della D.L.	mc.	76,35
128	Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro cm.10-12 impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di m. 2, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di m. 1. ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di cm. 30x30x30 compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa.	ml.	46,36
129	Fornitura e realizzazione di staccionata rustica a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati costituita da piantoni del diametro di cm. 10-12 posti ad interassi di cm. 150, per un'altezza fuori terra di m. 1, con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro cm. 8-10; compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di cm. 30x30x30, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa.	ml.	32,73

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
130	Fornitura e realizzazione di steccato leggero a protezione zona giochi per bambini, in assicelle di legno trattato in autoclave, con punte arrotondate, delle dimensioni di cm. 9,00 (larghezza) x cm. 2,00 (spessore), distanziate tra loro non piu' di cm. 10 e supportate da due elementi longitudinali, orizzontali e paralleli, aventi le stesse dimensioni e caratteristiche costruttive e da montanti verticali di sezione quadrata, di altezza fuori terra di mt. 1,00, distanziati tra loro non piu' di mt. 2,00; ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento comprensivo di eventuali plinti di fondazione di cm. 30x30x30, compresi tutti i piccoli movimenti di terra in escavo e in riporto per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a pie' d'opera dall'impresa.	ml.	76,35
131	Rimozione di staccionate in legno esistenti, di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compresa l'eventuale demolizione dei plinti di fondazione, il reinterro del cavo di fondazione e il ripristino del terreno originario, secondo le prescrizioni della D.L., compreso il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta non reimpiegabili e la pulizia finale dell'area.	ml.	10,91
132	Costruzione di gradino in legno mediante scavo e preparazione del terreno, creazione di alzata costituita da tavola in legno impregnato dello spessore di almeno cm. 5 , fissata al suolo mediante due picchetti in legno impregnato, di sezione regolare di almeno cm. 5 e lunghezza cm. 80 dotati di punta, creazione di pedata mediante opportuno livellamento e sagomatura del piano di calpestio, compreso l'apporto e lo stendimento di ghiaia in natura, per lo spessore indicato dalla D.L., a costituire strato di consolidamento e drenaggio, definitiva compattazione avendo cura di ottenere un fondo regolare, dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; compresa l'eventuale rimozione di gradini di qualsiasi natura e dimensioni già presenti in loco, ed il trasporto a discarica di tutto il materiale non riutilizzabile; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L.		
	a) lunghezza del gradino cm. 100	ml.	32,73
	b) lunghezza del gradino cm.150	ml.	43,63
133	Costruzione di gradino in legno rompitratta, lungo sentiero in terra battuta esistente o di nuova realizzazione, mediante scavo e preparazione del terreno, creazione di alzata costituita da tavola in legno impregnato dello spessore di almeno cm. 6, fissata al suolo mediante picchetti in legno impregnato, di sezione regolare di almeno cm. 5 e lunghezza cm. 80 dotati di punta, in numero di due ogni metro lineare, creazione di pedata mediante opportuno livellamento e sagomatura del piano di calpestio, avendo cura di ottenere un fondo ben raccordato al piano viabile e dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L..	ml.	27,27

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
134	Sistemazione di gradino in legno esistente di cm. 100-150, mediante smontaggio della alzata in legno e dei picchetti di fissaggio, scavo e preparazione del terreno, rimontaggio dell'alzata e suo fissaggio al suolo mediante due picchetti in legno impregnato, di sezione regolare di almeno cm. 5 e lunghezza cm. 80 dotati di punta, creazione di nuova pedata mediante opportuno livellamento e sagomatura del piano di calpestio, compreso l'apporto e lo stendimento di ghiaia in natura, per lo spessore indicato dalla D.L., a costituire strato di consolidamento e drenaggio, definitiva compattazione avendo cura di ottenere un fondo regolare, dotato di adeguate pendenze per l'allontanamento dell'acqua superficiale; lavoro da eseguirsi a regola d'arte, compresi tutti gli oneri, secondo le prescrizioni della D.L..	cad.	22,36
135	Rimozione di gradini in legno, della lunghezza media di cm. 120, compresi eventuali puntelli in legno, con la scelta del materiale, l'accatastamento di quanto riutilizzabile a discrezione della D.L. e il trasporto a rifiuto, alle pubbliche discariche, dei materiali di risulta non riutilizzabili, misurazione dei gradini demoliti.	cad.	3,27
136	Fornitura e posa in opera di idonee protezioni in ferro per alberi, costituite da una coppia di tubi a sezione tonda di diametro mm. 76 e di spessore mm. 3,5, piegati da un unico pezzo, verniciati di colore verde (RAL 6005) I manufatti dovranno disporre alla base di apposite puntazze da infiggere nel terreno costituite da un tubo di diametro mm. 33 spessore mm. 4 e lunghezza mm. 800. Intervento comprensivo di ogni onere per l'eventuale rimozione di manufatti esistenti all'interno della formella stessa, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e ripristino del terreno. L'intero manufatto dovrà essere installato e pretrattato come alle prescrizioni tecniche. Per ogni coppia di protezioni in opera:		
	a) larghezza mm. 900	cad.	278,14
	b) larghezza mm. 800	cad.	264,51
	c) larghezza mm. 600	cad.	248,15
137	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa per alberi, a forma circolare formata da elementi componibili di sp. mm. 25 con feritoie della larghezza di mm. 25 disposte a raggiera; i vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inserito in apposite sedi e fissati tramite dadi e supporti in acciaio delle dimensioni di mm.125x50x8. Nel prezzo è compresa l'esecuzione di un supporto in calcestruzzo, dello spessore di cm. 10, per appoggiare l'estremità della griglia. Tale supporto è posto su fondazione in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 20x20, compreso il relativo scavo.		
	a) diametro cm. 150	cad.	654,46
	b) diametro cm. 200	cad.	818,07

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
138	Fornitura di cartello, completo di palo zincato, di forma rettangolare, dimensioni medie cm. 60x40, a fondo bianco scritte blu o/e fondo marrone ecologico scritte bianche; elementi piani scatolati in lamiera di alluminio 8/10, scritta su pellicola in PVC autoadesiva dotati di predisposizione per attacchi al palo di sostegno.		
	a) tabella monitoria	cad.	65,44
	b) tabella divulgativa	cad.	14,72
139	Nolo di tosaerba semoventi con conducente a bordo, taglio a lama rotante compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) larghezza di taglio fino a 50 cm.	ora	29,73
	b) larghezza di taglio tra 50 e 90 cm.	ora	31,09
	c) larghezza di taglio tra 90 e 120 cm	ora	34,36
	d) larghezza di taglio oltre 120 cm	ora	36,54
140	Nolo di decespugliatore con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	27,82
141	Nolo di motosega a catena, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) barra da cm. 60	ora	26,18
	b) barra da cm. 90	ora	28,36
142	Nolo di tosasiepe a pettine compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	28,36
143	Nolo di atomizzatore spalleggiato compreso operatore, trasporto in loco a mezzo funzionante.	ora	28,36
144	Nolo di atomizzatore/nebulizzatore portato su autocarro leggero con gittata minima verticale m.20 completo di n.2 pali iniettori per trattamenti idrosolubili radicali compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	46,36
145	Nolo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) potenza fino a 40 cv.	ora	55,63
	b) potenza oltre 40 cv.	ora	73,62
146	Nolo di trattrice a quattro ruote motrici compreso operatore, trasportato in loco, a mezzo funzionante e munito di uno dei seguenti equipaggiamenti di lavoro: forcale meccanico caricafoglie, scavafossi, spandiconcime, pompa irroratrice, radiprato larghezza di taglio m.1,50/2,00,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	atomizzatore, vangatrice, ranghinatore, trivella idraulica, trituratore a martelli, catenaria, cavaceppi, seminatrice, interrassassi, ruspa.		
	a) potenza fino a 30 cv	ora	35,78
	b) potenza fino a 70 cv	ora	44,17
	c) potenza fino a 100 cv	ora	50,17
	d) potenza oltre 100 cv	ora	64,35
147	Nolo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. escluso operatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco, e ogni altro onere per il suo funzionamento.		
	a) potenza fino a 5,5 kw.	ora	9,82
	b) potenza da 5,5 kw. a 10 kw.	ora	13,63
148	Nolo di trattore a quattro ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8-1,2 mt., compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) per trattori di potenza fino a 100 cv.	ora	49,63
	b) per trattori di potenza oltre 100 cv.	ora	62,72
149	Nolo di autoscala aerea (piattaforma idraulica con uno o due cestelli di lavoro) installata su trattore o autocarro, compreso operatore/autista a mezzo funzionante e oneri relativi al raggiungimento del cantiere.		
	a) altezza di lavoro utile fino a mt. 12 di altezza	ora	51,81
	b) altezza di lavoro utile fino a mt. 20 di altezza	ora	69,26
	c) altezza di lavoro utile fino a mt.30 di altezza	ora	88,36
	d) altezza di lavoro utile oltre mt. 30 di altezza	ora	104,71
150	Nolo di mezzo semovente autonomo con piattaforma aerea idraulica, compreso operatore/autista a mezzo funzionante e oneri relativi al raggiungimento del cantiere.		
	a) altezza di lavoro utile fino a mt. 12 di altezza.	ora	56,72
	b) altezza di lavoro utile fino a mt. 20 di altezza.	ora	78,53
	c) altezza di lavoro utile fino a mt. 30 di altezza.	ora	101,44
	d) altezza di lavoro utile oltre mt. 30 di altezza.	ora	119,98
151	Nolo di motocarro tipo APECAR, con operatore giardiniere, trasporto in loco, compreso carburante/lubrificante ed ogni altro materiale di consumo ed attrezzi manuali.	ora	32,18
152	Nolo di autocarro dotato di braccio caricatore con autista, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco, ed ogni altro materiale di consumo autocarro fino a 50/70 q.li	ora	48,00

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
153	Nolo di motocoltivatore motofalciatrice, motopompa, motoaspiratore, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) potenza da 5 a 10 cv	ora	30,26
	b) potenza da 10 a 20 cv	ora	31,09
154	Nolo di autobotte, con acqua fornita dalla Stazione Appaltante, compreso operatore/autista, trasporto in loco, a mezzo funzionante.		
	a) portata fino a 40 q.li di capacità.	ora	46,36
	b) portata fino a 50 q.li di capacità.	ora	51,81
155	Nolo di miniescavatore minipala compreso operatore a mezzo funzionante. Compreso carburante/lubrificante, trasporto in loco, ed ogni materiale di consumo.		
	a) potenza fino a 20 cv	ora	38,17
	b) potenza da 20 a 40 cv	ora	40,90
156	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di KW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, compreso operatore e trasporto in loco.	ora	24,54
157	Nolo di martello demolitore, forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	27,82
158	Nolo di macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per l'eliminazione dei ceppi, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	54,54
159	Nolo di macchina semovente per la rigenerazione dei prati, carotature e semina, larghezza di lavoro tra m. 0,4 - 0,6, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	34,36
160	Nolo di macchina semovente con sistema verticut, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, larghezza di lavoro tra m. 0,4 - 0,6, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	31,09
161	Nolo di trattrice a quattro ruote motrici attrezzata con fresatrice, trivella idraulica, escavatore a catena per l'eliminazione dei ceppi, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	92,72
162	Nolo di trattrice, con idonea gommatura, per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con sistema verticut, per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, larghezza di lavoro tra m. 0,4 - 0,6, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	64,90
163	Nolo di trattrice, con idonea gommatura, per tappeti erbosi, di		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	potenza idonea, attrezzato per la rigenerazione dei prati, carotature e/o perforazioni del manto erboso e semina, compreso operatore, trasporto in loco, a mezzo funzionante.	ora	71,99
164	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Acer campestre (z) di h.m. 2,00-2,50	cad.	22,90
	b) Acer campestre (z) di h.m. 2,50-3,00	cad.	33,26
	c) Acer campestre (z) di h.m. 3,00-3,50	cad.	57,27
165	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Acer palmatum (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	21,27
	b) Acer palmatum (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	59,99
	c) Acer palmatum (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	86,17
166	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Acer platanoides (z) h.m. 1,00-1,50	cad.	19,09
	b) Acer platanoides (z) h.m. 1,75-2,00	cad.	26,18
	c) Acer platanoides (z) h.m. 2,00-2,50	cad.	40,90
167	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Acer saccharinum (z) h.m. 2,00-2,50	cad.	19,09
	b) Acer saccharinum (z) h.m. 2,50-3,00	cad.	27,27
	c) Acer saccharinum (z) h.m. 3,00-3,50	cad.	42,00
168	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Acer ginnala (z) h. m.2,00-2,50	cad.	35,45
	b) Acer ginnala (z) h. m.2,50-3,00	cad.	57,81
	c) Acer ginnala (z) h. m.3,00-3,50	cad.	77,99
169	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) Berberis thunbergii (z) h. m. 0,40-0,70	cad.	3,27
	b) Berberis thunbergii (z) h. m. 0,70-1,00	cad.	6,00
	c) Berberis thunbergii (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	9,55
170	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Buddleia in varietà (v) h. m. 0,70-1,00	cad.	7,09
	b) Buddleia in varietà (v) h. m. 1,00-1,50	cad.	11,72
171	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Callicarpa in varietà (v) h. m. 1,00-1,20	cad.	11,72
	b) Callicarpa in varietà (v) h. m. 1,20-1,50	cad.	14,18
172	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	13,36
	b) Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	17,72
	c) Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	27,27
173	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Carpinus betulus (z) h. m. 1,00-1,50	cad.	9,55
	b) Carpinus betulus (z) h. m. 1,50-2,00	cad.	16,63
	c) Carpinus betulus (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	26,18
174	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 1,50-2,00	cad.	33,81
	b) Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	43,36
	c) Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 2,50-3,00	cad.	62,18

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
175	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Citrus o Poncirus trifoliata (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	6,27
176	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.  a) Cornus mas (z) h. m. 0,80-1,00 b) Cornus mas (z) h. m. 1,00-1,25 c) Cornus mas (z) h. m. 1,25-1,50	cad. cad. cad.	6,82 11,46 20,45
177	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.  a) Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,40-0,60 b) Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,60-0,80 c) Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,80-1,00	cad. cad. cad.	4,09 11,72 15,27
178	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.  a) Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,40-0,60 b) Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,60-0,80 c) Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,80-1,00	cad. cad. cad.	4,09 6,27 12,82
179	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.  a) Corylus avellana (z) h. m. 1,00-1,25 b) Corylus avellana (z) h. m. 1,25-1,50 c) Corylus avellana (z) h. m. 1,50-1,75 d) Corylus avellana (z) h. m. 1,75-2,00	cad. cad. cad. cad.	8,46 11,72 16,63 23,99
180	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.  a) Corylus avellana contorta (z) h. m. 0,40-0,60 b) Corylus avellana "contorta" (z) h. m. 0,60-0,80 c) Corylus avellana "contorta" (z) h. m. 0,80-1,00	cad. cad. cad.	14,18 25,37 35,18
181	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Corylus maxima purpurea</i> (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	11,46
	b) <i>Corylus maxima purpurea</i> (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	16,63
	c) <i>Corylus maxima purpurea</i> (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	28,63
	d) <i>Corylus maxima purpurea</i> (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	47,72
182	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Cercis siliquastrum</i> (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	21,54
	b) <i>Cercis siliquastrum</i> (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	28,63
	c) <i>Cercis siliquastrum</i> (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	43,63
183	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	<i>Crataegus oxyacantha</i> (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	4,64
184	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Crataegus monogyna</i> (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	5,18
	b) <i>Crataegus monogyna</i> (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	7,36
185	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Cytisus laburnum</i> (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	11,46
	b) <i>Cytisus laburnum</i> (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	18,54
	c) <i>Cytisus laburnum</i> (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	27,54
186	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Cytisus ibridi</i> in varietà (v) h. m. 0,30-0,50	cad.	3,00
	b) <i>Cytisus ibridi</i> in varietà (v) h. m. 0,50-0,70	cad.	5,72
187	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Deutzia in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	9,55
188	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Forsytia viridissima (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	7,09
	b) Forsytia viridissima (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	10,36
189	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	4,64
	b) Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	8,46
	c) Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	11,46
	d) Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	15,82
190	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hippophae rhamnoides (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,18
	b) Hippophae rhamnoides (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	9,82
191	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	10,91
	b) Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	14,72
	c) Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	26,18
192	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Magnolia x soulangiana (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	19,91
	b) Magnolia x soulangiana (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	28,63
	c) Magnolia x soulangiana (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	40,09
193	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	5,72
	b) Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	11,46
	c) Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	14,18
194	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Potentilla fruticosa in varietà (v) h.m.0,40-0,60	cad.	4,64
195	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	8,46
	b) Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	10,91
	c) Prunus cerasifera "pissardii" (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	17,99
196	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Prunus avium "Plena" (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	16,63
	b) Prunus avium "Plena" (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	23,99
	c) Prunus avium "Plena" (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	33,26
197	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Punica granatum "Flore pleno" (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	23,73
	b) Punica granatum "Flore pleno" (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	33,54
	c) Punica granatum "Flore pleno" (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	43,08
198	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	14,18
	b) Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	27,27
	c) Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	32,73
199	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Rhus typhina in varietà (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	7,63
	b) Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	15,82

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	c) Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	21,27
	d) Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	30,54
200	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Rose a cespuglio in vaso	cad.	5,72
	b) Rose a cespuglio a radice nuda	cad.	2,72
	c) Rose rampicanti in vaso	cad.	15,27
	d) Rose rampicanti a radice nuda	cad.	6,82
	e) Rose varietà' mini in vaso	cad.	5,18
	f) Rose varietà' mini a radice nuda	cad.	3,00
201	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Salix caprea (z) h.m.1,00-1,20	cad.	7,09
	b) Salix caprea (z) h.m.1,20-1,50	cad.	10,36
202	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	Salix alba (z) h.m.1,00-1,20	cad.	4,64
	Salix alba (z) h.m.1,20-1,50	cad.	6,27
203	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Sorbus aucuparia (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	28,63
	b) Sorbus aucuparia (z) h. m. 2,50-3,00	cad.	33,26
204	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Spartium junceum (v) h. m.0,30-0,50	cad.	3,55
205	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Spiraea spp. in varietà h. m. 0,30-0,50	cad.	3,55
	b) Spiraea spp. in varietà h. m. 0,50-0,80	cad.	5,18
	c) Spiraea spp. in varietà h. m. 0,80-1,00	cad.	8,72

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
206	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Syringa vulgaris (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	14,18
	b) Syringa vulgaris (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	19,09
	c) Syringa vulgaris (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	26,18
207	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Symphoricarpos spp. in varietà (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	3,27
	b) Symphoricarpos spp. in varietà (v) h. m. .0,80-1,00	cad.	6,27
208	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Viburnum opulus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	8,18
	b) Viburnum opulus (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	10,36
	c) Viburnum opulus (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	13,36
209	Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Weigela spp. in varietà h. m. 0,50-0,80	cad.	4,64
	b) Weigela spp. in varietà h. m. 0,80-1,00	cad.	10,91
210	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Abelia floribunda (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	8,46
	b) Abelia floribunda (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	9,55
211	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Arbuts unedo (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	14,18
	b) Arbuts unedo (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	31,09
	c) Arbuts unedo (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	71,45

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
212	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Buxus sempervirens (z) h. m. 0,50-0,60	cad.	8,46
	b) Buxus sempervirens (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	12,00
	c) Buxus sempervirens (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	19,09
213	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,20-0,40	cad.	2,45
	b) Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,40-0,60	cad.	3,27
	c) Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,60-0,80	cad.	4,64
214	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	8,18
	b) Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	12,00
	c) Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	16,63
215	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	17,18
	b) Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	32,73
	c) Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	39,26
216	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,30-0,40	cad.	4,09
	b) Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	6,55
	c) Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	12,00
	d) Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	19,09
217	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Euonjmus japonicus "Aureopictus" (v) h. m. 0,30-0,40	cad.	4,36
	b) Euonjmus japonicus "Aureopictus" (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	10,91
	c) Euonjmus japonicus "Aureopictus" (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	19,09
	d) Euonjmus japonicus "Aureopictus" (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	25,63
218	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ilex aquifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	15,82
	b) Ilex aquifolium (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	25,37
	c) Ilex aquifolium (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	36,54
	d) Ilex aquifolium (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	53,99
219	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,50-0,60	cad.	21,27
	b) Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	28,63
	c) Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	43,08
	d) Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	64,35
	e) Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	149,98
220	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Laurus nobilis (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	7,36
	b) Laurus nobilis (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	11,18
	c) Laurus nobilis (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	17,18
	d) Laurus nobilis (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	26,73
221	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ligustrum japonicum (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	2,19
	b) Ligustrum japonicum (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	2,72

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
222	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	1,09
	b) Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,80-1,20	cad.	1,64
223	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,30-0,40	cad.	19,09
	b) Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	38,17
	c) Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	52,36
224	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ligustrum sinense (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	1,09
	b) Ligustrum sinense (z) h. m. 1,00-1,20	cad.	1,36
225	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	7,09
	b) Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	10,91
	c) Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	14,18
226	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	14,18
	b) Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	19,09
	c) Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	25,09
227	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) Photinia x fraseri "Red Robin" (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,72
	b) Photinia x fraseri "Red Robin" (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	8,18
	c) Photinia x fraseri "Red Robin" (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	13,08
228	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pyracantha coccinea in varietà (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	2,72
	b) Pyracantha coccinea in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	3,27
	c) Pyracantha coccinea in varietà (v) h. m. 1,00-1,20	cad.	4,36
229	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pittosporum tobira (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	3,82
	b) Pittosporum tobira (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	5,72
	c) Pittosporum tobira (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	8,46
	d) Pittosporum tobira (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	12,00
230	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Prunus laurocerasus (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	4,36
	b) Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	6,00
	c) Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	8,46
	d) Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	10,36
231	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Prunus laurocerasus "Otto Luyken" (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	8,46
	b) Prunus laurocerasus "Otto Luyken" (z) h. m. 0,60-0,70	cad.	12,27
	c) Prunus laurocerasus "Otto Luyken" (z) h. m. 0,70-0,80	cad.	16,63
232	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
233	a) Taxus baccata (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	21,54
	b) Taxus baccata (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	34,36
	c) Taxus baccata (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	44,17
	d) Taxus baccata (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	65,44
233	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
234	a) Taxus baccata "fastigiata" (Hybernica) (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	28,63
	b) Taxus baccata "fastigiata" (Hybernica) (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	38,17
	c) Taxus baccata "fastigiata" (Hybernica) (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	44,17
	d) Taxus baccata "fastigiata" (Hybernica) (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	65,99
234	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
235	a) Viburnum tinus (v) h. m. 0,40-0,50	cad.	4,64
	b) Viburnum tinus (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	9,55
	c) Viburnum tinus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	21,27
	d) Viburnum tinus (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	35,72
235	Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
236	a) Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,40-0,50	cad.	4,64
	b) Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	10,08
	c) Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	19,63
	d) Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	29,73
236	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
237	a) Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00-3,50	cad.	124,34
	b) Acer campestre circ. cm. 18/20 h. m. 3,00-3,50	cad.	166,89
	c) Acer campestre circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	229,06
237	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
238	a) Acer platanoides circ. cm 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	104,71
	b) Acer platanoides circ. cm 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	145,07
	c) Acer platanoides circ. cm 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	203,97
238	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
239	a) Acer platanoides "Crimson King" circ. cm. 16-18 - h. m. 2,50-3,00	cad.	128,71
	b) Acer platanoides "Crimson King" circ. cm. 18-20 - h. m. 3,00-3,50	cad.	169,61
	c) Acer platanoides "Crimson King" circ. cm. 20-25 - h. m. 3,50-4,00	cad.	229,06
239	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
240	a) Acer pseudoplatanus circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	88,36
	b) Acer pseudoplatanus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	121,62
	c) Acer pseudoplatanus circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	176,70
240	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
241	a) Acer saccharinum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	85,90
	b) Acer saccharinum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	133,62
	c) Acer saccharinum circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	185,97
241	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
242	a) Albizia julibrissin circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	66,81
	b) Albizia julibrissin circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	85,90
	c) Albizia julibrissin circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	114,53
242	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
242	a) Aesculus hippocastanum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	107,44
	b) Aesculus hippocastanum circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	166,89

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
243	c) Aesculus hippocastanum circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00  Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.	cad.	238,60
	a) Aesculus carnea circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	167,43
	b) Aesculus carnea circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	229,06
	c) Aesculus carnea circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	276,78
244	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Alnus in varietà circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	76,35
	b) Alnus in varietà circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	110,16
	c) Alnus in varietà circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	157,62
245	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Carpinus betulus circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	138,53
	b) Carpinus betulus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	162,25
	c) Carpinus betulus circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	195,79
246	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Catalpa bignonioides circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	64,35
	b) Catalpa bignonioides circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	85,90
	c) Catalpa bignonioides circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	115,62
247	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	104,16
	b) Celtis australis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	133,62
	c) Celtis australis circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	186,52
248	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Crataegus oxyacantha "Paul's scarlet" circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	71,45
	b) Crataegus oxyacantha "Paul's scarlet" circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	91,08
249	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Cercis siliquastrum circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	100,35
	b) Cercis siliquastrum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	148,35
	c) Cercis siliquastrum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	205,60
250	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Fagus sylvatica circ. cm. 10-12 h. m. 2,00-2,50	cad.	47,72
	b) Fagus sylvatica circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	71,71
	c) Fagus sylvatica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	112,35
251	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Fagus sylvatica "purpurea" h. m. 2,00-2,50	cad.	66,81
	b) Fagus sylvatica "purpurea" h. m. 2,50-3,00	cad.	107,44
	c) Fagus sylvatica "purpurea" h. m. 3,00-3,50	cad.	162,52
252	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	91,08
	b) Fraxinus excelsior circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	124,07
	c) Fraxinus excelsior circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	166,89
253	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Fraxinus ornus circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	124,07
	b) Fraxinus ornus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	162,25
	c) Fraxinus ornus circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	229,06
254	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ginkgo biloba circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	181,34
	b) Ginkgo biloba circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	229,06
	c) Ginkgo biloba circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	286,32
255	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Gleditsia triacanthos "inermmis aurea" o "sumburst" circ. cm. 16-18 h. m. 2,00-2,50	cad.	110,16
	b) Gleditsia triacanthos "inermmis aurea" o "sumburst" circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	140,71
	c) Gleditsia triacanthos "inermmis aurea" o "sumburst" circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	190,88
256	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Lagerstroemia indica circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	85,90
	b) Lagerstroemia indica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	119,43
	c) Lagerstroemia indica circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	162,25
257	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00	cad.	38,17
	b) Morus alba e nigra circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	57,27
	c) Morus alba e nigra circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	81,26

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
258	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	114,53
	b) Juglans regia circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	166,89
	c) Juglans regia circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	253,06
259	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Juglans nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	48,27
	b) Juglans nigra circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	68,18
260	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Ortrya carpinifolia circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	95,44
	b) Ortrya carpinifolia circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	138,53
	c) Ortrya carpinifolia circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	166,89
261	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Paulownia imperialis circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	56,72
	b) Paulownia imperialis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	89,44
	c) Paulownia imperialis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	126,53
262	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	114,53
	b) Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	171,79
	c) Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	224,42

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
263	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Platanus orientalis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	95,44
	b) Platanus orientalis circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	129,25
	c) Platanus orientalis circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	162,25
264	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Populus alba circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	28,63
	b) Populus alba circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	43,08
	c) Populus alba circ. cm. 18-20 h. m. 3,50-4,00	cad.	57,27
265	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Populus alba "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	28,63
	b) Populus alba "pyramidalis" circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	43,63
	c) Populus alba "pyramidalis" circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	57,81
266	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	43,08
	b) Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	57,27
	c) Populus nigra "pyramidalis" circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	76,35
267	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	114,53
	b) Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,5	cad.	143,44

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
268	c) Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	190,88
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
269	a) Prunus serrulata circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	76,35
	b) Prunus serrulata circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	107,44
	c) Prunus serrulata circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	150,52
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
270	a) Prunus subhirtella circ. cm. 16-18 h. m. 2,00-2,50	cad.	98,17
	b) Prunus subhirtella circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	133,62
	c) Prunus subhirtella circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	179,42
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
271	a) Quercus robur o pedunculata circ. cm. 18-20 h. - m. 2,50-3,00	cad.	190,88
	b) Quercus robur o pedunculata circ. cm. 20-25 h. - m. 3,00-3,50	cad.	257,70
	c) Quercus robur o pedunculata circ. cm. 25-30 h. - m. 3,50-4,00	cad.	319,59
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
272	a) Quercu robur "fastigiata" h. m. 2,50-3,00	cad.	85,90
	b) Quercu robur "fastigiata" h. m. 3,00-3,50	cad.	143,16
	c) Quercus robur "fastigiata" h. m. 3,50-4,00	cad.	219,51
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
272	a) Quercus rubra circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	119,43
	b) Quercus rubra circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	171,79
	c) Quercus rubra circ. cm. 20,25 h. m. 3,50-4,00	cad.	233,97
	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
273	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Quercus cerris circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	98,17
	b) Quercus cerris circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	128,71
	c) Quercus cerris circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	185,97
274	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Robinia pseudoacacia "Casque rouge" - "Bessoniana" circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	98,71
	b) Robinia pseudoacacia "Casque rouge" - "Bessoniana" circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	138,53
	c) Robinia pseudoacacia "Casque rouge" - "Bessoniana" circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	166,89
275	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Salix alba "aurea" e Salix babilonica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	57,27
	b) Salix alba "aurea" e Salix babilonica circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	74,17
	c) Salix alba "aurea" e Salix babilonica circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	93,26
276	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Sophora japonica circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	143,16
	b) Sophora japonica circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	200,43
	c) Sophora japonica circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	238,60
277	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Sorbus aucuparia circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	67,35
	b) Sorbus aucuparia circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	98,17
	c) Sorbus aucuparia circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	125,98
271	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Taxodium distichum circ. cm. 12-14 h. m. 1,75-2,00	cad.	42,00
	b) Taxodium distichum circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	59,99
	c) Taxodium distichum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	83,45
279	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	95,44
	b) Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	138,53
	c) Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	169,61
280	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	94,63
	b) Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	133,89
	c) Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	181,61
	d) Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 30-35 h. m. 4,00-4,50	cad.	253,06
281	Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Tilia platyphillo e Tilia tomentosa circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	124,07
	b) Tilia platyphillo e Tilia tomentosa circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	176,70
	c) Tilia platyphillo e Tilia tomentosa circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	219,51
282	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Cedrus atlantica h. m. 3,50-4,00	cad.	147,80
	b) Cedrus atlantica h. m. 4,00-4,50	cad.	219,51
	c) Cedrus atlantica h. m. 4,50-5,00	cad.	322,32
283	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Cedrus deodara h. m. 3,50-4,00	cad.	156,52
	b) Cedrus deodara h. m. 4,00-4,50	cad.	249,24
	c) Cedrus deodara h. m. 4,50-5,00	cad.	324,50
284	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Cedrus deodara "pendula" h. m. 3,00-3,50	cad.	126,53
	b) Cedrus deodara "pendula" h. m. 3,50-4,00	cad.	190,88
	c) Cedrus deodara "pendula" h. m. 4,00-4,50	cad.	272,14
285	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Chamaecyparis lawsoniana in varietà h. m. 1,75-2,00	cad.	26,18
	b) Chamaecyparis lawsoniana in varietà h. m. 2,00-2,50	cad.	45,27

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
286	c) <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> in varietà h. m. 2,50-3,00  Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.	cad.	71,45
287	a) <i>Curessocyparis leylandii</i> h. m. 2,00-2,50	cad.	22,90
	b) <i>Curessocyparis leylandii</i> h. m. 2,50-3,00	cad.	38,72
	c) <i>Curessocyparis leylandii</i> h. m. 3,00-3,50	cad.	61,08
288	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Cupressus sempervirens</i> "pyramidalis" h. m. 3,00-3,50	cad.	74,17
	b) <i>Cupressus sempervirens</i> "pyramidalis" h. m. 3,50-4,00	cad.	107,44
289	c) <i>Cupressus sempervirens</i> "pyramidalis" h. m. 4,00-4,50	cad.	150,52
	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Libocedrus decurrens</i> h. m. 2,00-2,50	cad.	57,27
290	b) <i>Libocedrus decurrens</i> h. m. 2,50-3,00	cad.	76,35
	c) <i>Libocedrus decurrens</i> h. m. 3,00-3,50	cad.	114,53
	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
291	a) <i>Ligustrum japonicum</i> circ. cm. 12-14 h. m. - 1,80-2,00	cad.	38,17
	b) <i>Ligustrum japonicum</i> circ. cm. 14-16 h. m. - 2,00-2,50	cad.	52,36
	c) <i>Ligustrum japonicum</i> circ. cm. 16-18 h. m. - 2,50-3,00	cad.	71,45
290	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) <i>Pinus nigra</i> "Auatrica" h. m. 2,50-3,00	cad.	152,71
	b) <i>Pinus nigra</i> "Auatrica" h. m. 3,00-3,50	cad.	190,88
291	c) <i>Pinus nigra</i> "Auatrica" h. m. 3,50-4,00	cad.	257,70
	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Magnolia grandiflora circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	236,15
	b) Magnolia grandiflora circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	274,33
	c) Magnolia grandiflora circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	334,32
292	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pinus excelsa o wallichiana o griffithii h. m. 2,50-3,00	cad.	76,35
	b) Pinus excelsa o wallichiana o griffithii h. m. 3,00-3,50	cad.	128,71
	c) Pinus excelsa o wallichiana o griffithii h. m. 3,50-4,00	cad.	216,79
293	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pinus pinea circ. cm. 22-26 h. m. 2,50-3,00	cad.	166,89
	b) Pinus pinea circ. cm. 26-30 h. m. 3,00-3,50	cad.	238,60
	c) Pinus pinea circ. cm. 30-35 h. m. 3,50-4,00	cad.	286,32
294	Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pinus sylvestris h. m. 2,50-3,00	cad.	152,71
	b) Pinus sylvestris h. m. 3,00-3,50	cad.	190,88
	c) Pinus sylvestris h. m. 3,50-4,00	cad.	253,06
295	Alberi a foglia persistente e conifere- Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Quercus ilex circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	181,34
	b) Quercus ilex circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	250,87
	c) Quercus ilex circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	347,95
296	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) vaso diam. cm. 12	cad.	1,64
	b) vaso diam. cm. 15	cad.	3,00
297	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Bignonia radicans h. m. 1,50-2,00	cad.	7,09
	b) Bignonia radicans h. m. 2,00-2,50	cad.	9,00
298	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Clematis ibride in varietà - vaso diam. cm. 12	cad.	6,00
	b) Clematis ibride in varietà - vaso diam. cm. 15	cad.	9,27
299	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hedera helix "Hibernica" h. m. 1,50-1,75	cad.	9,55
	b) Hedera helix "Hibernica" h. m. 1,75-2,00	cad.	12,27
	c) Hedera helix "Hibernica" h. m. 2,00-2,50	cad.	17,18
300	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hedera helix "Oro di Bogliasco" h. m. 0,80-1,00	cad.	4,64
	b) Hedera helix "Oro di Bogliasco" h. m. 1,00-1,25	cad.	6,82
	c) Hedera helix "Oro di Bogliasco" h. m. 1,25-1,50	cad.	9,55
301	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hedera helix "Souvenir de Marengo" h. m. - 1,50-1,75	cad.	10,08
	b) Hedera helix "Souvenir de Marengo" h. m. - 1,75-2,00	cad.	14,46
	c) Hedera helix "Souvenir de Marengo" h. m. - 2,00-2,50	cad.	20,99
302	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Hypericum calycinum - vaso diam. cm. 10	cad.	0,98

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	b) Hypericum calycinum - vaso diam. cm. 12	cad.	1,64
303	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Jasminum azoricum h. m. 0,80-1,00	cad.	6,82
	b) Jasminum azoricum h. m. 1,00-1,25	cad.	9,55
	c) Jasminum azoricum h. m. 1,25-1,50	cad.	14,46
	d) Jasminum azoricum h. m. 1,50-1,75	cad.	18,27
304	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Jasminum nudiflorum h. m. 0,80-1,00	cad.	5,72
	b) Jasminum nudiflorum h. m. 1,00-1,25	cad.	7,63
	c) Jasminum nudiflorum h. m. 1,25-1,50	cad.	12,55
305	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Lavandula spica - vaso diam. 10	cad.	1,20
	b) Lavandula spica - vaso diam. 15	cad.	2,45
	c) Lavandula spica - vaso diam. 18	cad.	3,55
306	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Lonicera in varietà h. m. 1,00-1,50	cad.	5,18
	b) Lonicera in varietà h. m. 1,50-2,00	cad.	7,09
	c) Lonicera in varietà h. m. 2,00-2,50	cad.	9,82
307	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Pachysandra terminalis - vaso diam. cm. 12	cad.	1,91
	b) Pachysandra terminalis - vaso diam. cm. 15	cad.	3,55
308	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Paeonia suffruticosa - vaso diam. cm. 15	cad.	17,72

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	b) Paeonia suffruticosa - vaso diam. cm. 22	cad.	32,18
309	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 1,50-2,00	cad.	6,00
	b) Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 2,00-2,50	cad.	7,91
	c) Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 2,50-3,00	cad.	20,18
310	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,00-1,50	cad.	7,36
	b) Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,25-1,50	cad.	9,55
	c) Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,50-1,75	cad.	15,82
311	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Rhyncospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,25-1,50	cad.	17,99
	b) Rhyncospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,50-1,75	cad.	24,27
	c) Rhyncospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,75-2,00	cad.	36,00
312	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti - Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.		
	a) Wisteria chinensis o Wistaria sinensis h. m. - 1,50-2,00	cad.	8,72
	b) Wisteria chinensis o Wistaria sinensis h. m. - 2,00-2,50	cad.	13,91
	c) Wisteria chinensis o Wistaria sinensis h. m. - 2,50-3,00	cad.	26,18

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
313	Specie di piante micorizzabili in vaso di 1-2 anni, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Specie diverse micorizzate con Magnatum Pico (Bianco pregiato)	cad.	19,09
314	Specie di piante micorizzabili in vaso di 1-2 anni, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Specie diverse micorizzate con Aestivum (Bianchetto)	cad.	15,27
315	Specie di piante micorizzabili in vaso di 1-2 anni, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Specie diverse micorizzate con Albidum (Bianchetto)	cad.	15,27
316	Specie di piante micorizzabili in vaso di 1-2 anni, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento. Specie diverse micorizzate con Melanosporum (Nero pregiato)	cad.	17,46
317	Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti rizomatose, di ciottoli, cocci, ecc.	mc.	17,46
318	Terriccio speciale umizzato composto da 30% sostanza organica, 70% terricci vari, vagliati e macinati. PH neutro in Confezioni da 80 lt.	cad.	8,18
319	Concime composto ternario azotato a lenta cessione (Todu o Ureaform) con microelementi - titolo 20-5-8-+2 in sacchi da 25 kg.	cad.	20,45
320	Concime composto ternario azotato a lenta cessione con granuli rivestiti. Periodo di cessione 180 gg. con microelementi - titolo 20-5-8-+2 in sacchi a 20 Kg.	cad.	36,00
321	Fertilizzante idrosolubile bilanciato a basso titolo azotato (9.15.38+2+microelementi) per trattamenti con palo iniettore in pressione.	kg.	3,27
322	Acidi umici attivati in formulazione liquida per trattamento in pressione con palo iniettore.	lt.	10,91
323	Fungicida biologico a base di Tricoderma viridis per trattamenti specifici con palo iniettore in pressione.	lt.	25,63
324	Fungicida sistematico e di contatto a base di Tiofanate metile per interventi di disinfezione fungicida della chioma.	lt.	23,73
325	Insetticida piretrinoide a base di Deltametrina ad azione di contatto e per ingestione per interventi di disinfestazione insetticida della chioma delle piante.	lt.	58,35
326	Acaricida selettivo ad azione di contatto a base di		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	bromopropilato per trattamenti acaricidi della chioma delle piante.	lt.	31,63
327	Pali di conifere calibrati, torniti e trattati in autoclave.		
	a) lunghezza cm. 200 diam. cm. 4	cad.	3,82
	b) lunghezza cm. 200 diam. cm. 6	cad.	7,09
	c) lunghezza cm. 200 diam. cm. 8	cad.	10,91
	d) lunghezza cm. 300 diam. cm. 8	cad.	12,55
	e) lunghezza cm. 300 diam. cm. 10	cad.	19,09
	f) lunghezza cm. 300 diam. cm. 12	cad.	21,27
328	Pali tutori di castagno scortecciato stagionato non trattato.		
	a) lunghezza 250 cm. diam. 5-6 cm	cad.	3,05
	b) lunghezza 300 cm. diam. 6-8 cm	cad.	5,72
	c) lunghezza 350 cm. diam. 8-10 cm.	cad.	8,72
329	Miscuglio per prato giardino adatto a superfici ombreggiate, composizione: 60% Festuca rubra 30% Festuca ovina 5% Poa pratensis 5% Agrostis capillaris sacchi da chili 13	cad.	136,34
330	Miscuglio per prato giardino adatto a superfici soggette a forte calpestio. Composizione: 40% Lolium perenne 30% Festuca rubra 30% Poa pratensis sacchi da chili 12.5	cad.	133,62
331	Miscuglio per prato giardino adatto alla rigenerazione di zone degradate. Composizione: 60% Lolium perenne 35% Poa pratensis 5% Poa supina sacchi da chili 12.5	cad.	156,25
332	Fornitura e posa in opera di gruppo specifico per dare funzionante l'ala gocciolante, composto da elettrovalvola, filtro a rete e riduttore di pressione con molla pretarata compreso pozzetto in resina sintetica per il contenimento del gruppo stesso. Elettrovalvola in linea: -attacco alla rete diam. 3/4 M. -campo di portata 19 , 57 l/m. -campo di pressione 69~1030 KPa (0,7 ,10,5 Kg/cmq.) Filtro a rete: -rete in acciaio inox AISI 316 -filtrazione 120 mesh -attacchi diam. 3/4 MM. -portata max:3 mc/h.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	-superficie filtrante 155cmq. Regolatore di pressione: -portata consigliata 0,80 , 5,00 mc/h. -pressione nominale di uscita 25 m. c.a. -attacchi diam. 3/4 MF.	cad.	190,88
333	Fornitura e posa in opera di irrigatore statico, in resina sintetica, a scomparsa, con molla di richiamo della torretta porta ugelli in acciaio inossidabile, guarnizione para sabbia per basse pressioni, autopulente, completo di filtro, atto ad ospitare ugelli con consumo idrico proporzionale all'angolo di lavoro che può essere fisso o regolabile, completamente smontabile dall'alto senza doverlo disinterrare o sconnettere dalla rete idrica, compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore, la regolazione dell'angolo di lavoro e il collaudo. Irrigatore statico con caratteristiche di funzionamento a 206 kPa (2,1 Kg/cmq.); escursione della torretta: cm. 10; angolo di lavoro: 90°, 120°, 180°, 270°, 360°, regolabile da 1° a 360°. Gittata da m.1,50 a m. 4,20. Compreso il materiale di raccordo per il collegamento alla linea (presa a staffa, raccordo a T, gomito, prolunga regolabile).	cad.	51,81
334	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a bassa e media gittata, in resina sintetica a scomparsa, movimento a turbina con demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta porta ugelli in acciaio inossidabile, guarnizione para sabbia per basse pressioni, completo di filtro, statore autoregolante, dotato di frizione per la determinazione dell'angolo di lavoro compreso tra 30° e 330°, oppure a complete rotazione, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standard (25°) con consumo idrico proporzionale all'angolo di lavoro, ugello a doppio getto con possibilità della regolazione della gittata del getto maggiore, completamente smontabile dall'alto senza doverlo disinterrare o sconnettere dalla rete idrica, compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore, la regolazione dell'angolo di lavoro e il collaudo. Irrigatore dinamico con caratteristiche di funzionamento a 343 kPa (3,5 Kg/cmq.); escursione della torretta: cm. 10; angolo di lavoro: 30°, 330°, 360°. Gittata da m.6,20 a m. 15,10. Traiettoria: 25° Compreso il materiale di raccordo per il collegamento alla linea (presa a staffa, raccordo a T, gomito, prolunga regolabile).	cad.	80,72
335	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a media e lunga gittata, in resina sintetica a scomparsa, movimento a turbina con demoltiplicatore lubrificato ad acqua, molla di richiamo della torretta porta ugelli in acciaio inossidabile, protezione in gomma, guarnizione para sabbia per basse pressioni, completo di filtro, statore autoregolante e valvola antiruscellamento, provvisto di ugelli a corredo per diverse prestazioni. dotato di frizione per la determinazione di lavoro compreso tra 30° e 330°, oppure a completa rotazione, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standard (25°) con consumo idrico proporzionale all'angolo di lavoro, ugello a doppio getto con possibilità della regolazione della gittata del getto maggiore,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	completamente smontabile dall'alto senza doverlo disinterrare o sconnettere dalla rete idrica, compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore, la regolazione dell'angolo di lavoro e il collaudo. Irrigatore dinamico con caratteristiche di funzionamento a 4,5 Kg/cmq.; escursione della torretta: cm. 12; angolo di lavoro: 360°. Gittata da m.14,00 a m. 19,00. Traiettoria: 25°. consumo idrico da 24 a 70 litri/minuto. Compreso il materiale di raccordo per il collegamento alla linea (presa a staffa, raccordo a T, giunto snodato, prolunga regolabile).	cad.	160,88
336	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa per comando elettrico a 24 volt, corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressioni d'esercizio comprese tra 0,70 e 10,50 Kg/cmq., regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di completa manutenzione senza dover smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24 volt. Compreso: il tracciamento e lo scavo della trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica, la regolazione dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il collegamento degli automatismi e il collaudo.		
	a) Elettrovalvola in linea, Attacco alla rete: diam. ¾" M, campo di portata: 19 ÷ 57 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,1 ÷ 0,44 Kg/cmq.	cad.	62,72
	b ) Elettrovalvola in linea, Attacco alla rete: diam. 1" F, campo di portata: 13 ÷ 116 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,04 ÷ 0,48 Kg/cmq.	cad.	85,62
	c) Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1" F, campo di portata: 20 ÷ 150 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,15 ÷ 0,48 Kg/cmq.	cad.	125,44
	d) Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 1,5" F, campo di portata: 60 ÷ 270 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,03 ÷ 0,7 Kg/cmq.	cad.	225,78
	e) Elettrovalvola in linea/angolo, Attacco alla rete: diam. 2" F, campo di portata: 200 ÷ 600 l/m', campo di pressione:0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq., perdita di carico:0,08 ÷ 0,7 Kg/cmq.	cad.	285,24
337	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola, a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V. cc. con solenoide bistabile per sistemi a batteria, corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico, regolatore di flusso, compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica, la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico,		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il collegamento degli automatismi e il collaudo. Elettrovalvola in linea con solenoide bistabile Attacco alla rete: diam. 1" F Campo di portata: 13 ÷ 115 l/m' Campo di pressione: 0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq. Perdita di carico: 0,08 ÷ 0,7 Kg/cmq.		
	a) Con programmatore incorporato per l'installazione anche di pozzetto.	cad.	256,32
	b) Con collegamento a mezzo comunicazione a infrarossi.	cad.	272,69
	c) Programmatore portatile	cad.	458,11
	d) Con collegamento a mezzo segnale radio.	cad.	332,68
338	Fornitura e posa in opera di idrante ad attacco rapido, composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per impedire l'ostruzione del foro a chiave disinserita, guarnizione in gomma. Compreso la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: calibro ¾", attacco ¾" / 1", coperchio in plastica. Chiave di accoppiamento per idrante: attacco M ¾".	cad.	36,54
339	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.		
	a) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: Altezza: 23-24 cm., Diametro inferiore: 20 cm., Diametro superiore: 16 cm.	cad.	27,27
	b) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: Altezza: 25 cm., Diametro inferiore: 32-34 cm., Diametro superiore: 23 cm.	cad.	39,26
	c) Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 30 cm., Larghezza: 49 cm., Lunghezza: 38 cm.	cad.	58,35
	d) Pozzetto in resina, rettangolare, con chiusura a scatto e molla di sicurezza, con dimensioni: Altezza: 31 cm., Larghezza: 64-65 cm., Lunghezza: 50 cm.	cad.	97,08
340	Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche: Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando della pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche :Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo.		
	a) Programmatore elettronico modulare per il comando di 6 settori.	cad.	327,22
	b) Programmatore elettronico modulare per il comando di 9 settori.	cad.	376,32
	c) Programmatore elettronico modulare per il comando di 12 settori.	cad.	414,49
341	Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica, idoneo al controllo di elettrovalvole da 24 V.a.c., con le seguenti caratteristiche: Programmatore espandibile a 4, 6 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in grado di consentire il mantenimento in memoria dell'ora esatta e dei dati della programmazione, comando della pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche :Alimentazione : 220-240 V a.c. 50 Hz. Output : 24 V a.c. 50 Hz Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo.		
	a) Programmatore elettronico modulare per il comando di 4 settori.	cad.	365,41
	b) Modulo di espansione, più 2 settori per il Greenkeeper.	cad.	43,63
342	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V a.c. con le seguenti caratteristiche: Triplo programma più programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore, oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo a (scelta, ciclico, giorni pari, giorni		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento da 0 a 300%. Specifiche: Trasformatore interno, tensione primaria 220-240 V. a.c. - 50 Hz, tensione secondaria 26,5 V. a.c. - 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo.		
	a) Programmatore in grado di comandare fino a 12 zone	cad.	1145,30
	b) Programmatore in grado di comandare fino a 16 zone	cad.	1472,52
	c) Programmatore in grado di comandare fino a 24 zone	cad.	2126,97
343	Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte.		
	a) Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento.	cad.	125,44
	b) Sensore di umidità in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento.	cad.	316,32
	c) Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, predisposto per fissaggio a parete, dotato di chiusura di sicurezza antivandalo.	cad.	229,06
	d) Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore, provvisto di piedistallo, dotato di chiusura di sicurezza antivandalo.	cad.	818,07
344	Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) A.D. PN 10 per il convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cm <sup>2</sup> ), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9002, compreso il picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, la copertura degli scavi e il collaudo.		
	a) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 110,0 mm., Spessore: 10,0 mm., PEAD PN10 110, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	14,62
	b) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 90 mm., Spessore: 8,2 mm., PEAD PN10 90, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	11,62
	c) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 75,0 mm., Spessore: 6,9 mm., PEAD PN10 75, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	6,82

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	d) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 63,0 mm., Spessore:5,8 mm., PEAD PN10 63, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	4,91
	e) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 50,0 mm., Spessore:4,6 mm., PEAD PN10 50, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	3,50
	f) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 40,0 mm., Spessore:3,7 mm., PEAD PN10 40, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	2,95
	g) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 32,0 mm., Spessore:3,0 mm., PEAD PN10 32, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	2,07
	h) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 25,0 mm., Spessore 2,3 mm., PEAD PN10 25, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,91
	i) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 10, Diametro esterno: 20,0 mm., Spessore:1,9 mm., PEAD PN10 20, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,77
345	Fornitura e posa in opera di tubi in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) A.D. PN 6 per il convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7611/76 e 7615/76 tipo 312, per pressioni di esercizio di 590 KPa (6 Kg/cm <sup>2</sup> ), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9002, compreso il picchettamento, la posa in opera della tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. la copertura degli scavi e il collaudo.		
	a) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 110,0 mm., Spessore: 6,3 mm., PEAD PN6 110, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	10,08
	b) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 90,0 mm., Spessore:,5,1 mm., PEAD PN6 90, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	8,72
	c) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 75,0 mm., Spessore:4,3 mm., PEAD PN6 75, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	4,79
	d) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 63,0 mm., Spessore:3,6 mm., PEAD PN6 63, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	4,09
	e) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 50,0 mm., Spessore:2,9 mm., PEAD PN6 50, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	3,10

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	f) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 40,0 mm., Spessore:2,3 mm., PEAD PN6 40, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	2,72
	g) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 32,0 mm., Spessore:1,9 mm., PEAD PN6 32, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,86
	h) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 25,0 mm., Spessore:1,6 mm., PEAD PN6 25, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,80
	i) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 20,0 mm., Spessore:1,6 mm., PEAD PN6 20, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,72
	l) Tubazione in Polietilene ad Alta Densità PN 6, Diametro esterno: 16,0 mm., Spessore:1,6 mm., PEAD PN6 16, Compresa la posa in opera a regola d'arte.	ml.	1,64
346	Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte e il collaudo.		
	a) Ala gocciolante portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro Ø 20, distanza tra i gocciolatori cm. 30. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.	ml.	3,00
	b) Ala gocciolante portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 16/17, distanza tra i gocciolatori cm. 30. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.	ml.	2,97
	c) Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 40. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.	ml.	2,84
	d) Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm.50. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.	ml.	2,72
	e) Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm.60. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno.	ml.	2,67
347	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare isolato per		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	il diretto interrimento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V.). Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto e collaudo.		
	a) Sezione del conduttore 1,0 x 1,5 mmq.	ml.	2,62
	b) Sezione del conduttore 1,0 x 2,5 mmq.	ml.	3,00
348	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico multipolare isolato per il diretto interrimento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V.). Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto e collaudo.		
	a) Sezione del conduttore 4,0 x 1,5 mmq.	ml.	3,36
	b) Sezione del conduttore 7,0 x 1,5 mmq.	ml.	4,20
	c) Sezione del conduttore 10,0 x 1,5 mmq.	ml.	4,86
349	Realizzazione a perfetta regola d'arte di scavi e reinterri da eseguirsi a perfetta regola d'arte, su terreno normale, di tipo meccanico, con macchina operatrice compresa qualsiasi operazione manuale e di rifinitura (asportazione zolle, rinzollatura, pulizia, turf, asportazione di eventuali materiali di risulta e pulizia scavi), con manodopera e attrezzatura specializzata, compresi gli oneri di trasferta, trasporto dei materiali in cantiere, scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e tutelato contro ogni rischio derivante dall'operare nel cantiere stesso.	ml.	4,91
350	Realizzazione a perfetta regola d'arte di scavi e reinterri da eseguirsi a perfetta regola d'arte, su terreno normale, di tipo meccanico, con macchina operatrice con ripper vibrante, compresa qualsiasi operazione manuale e di rifinitura (asportazione zolle, rinzollatura, pulizia, turf, asportazione di eventuali materiali di risulta e pulizia scavi), con manodopera e attrezzatura specializzata, compresi gli oneri di trasferta, trasporto dei materiali in cantiere, scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e tutelato contro ogni rischio derivante dall'operare nel cantiere stesso.	ml.	6,00
351	Canone annuale per l'inserimento in contratto o la dismissione di aree ai sensi dell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.		
	a) Manutenzione e pulizia delle aree verdi con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto	mq.	0,60
	b) Pulizia delle aree grigie/pavimentate con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto	mq.	0,65
	c) Trinciatura dei fondi agricoli compreso lo sfalcio dei fossi stradali con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto	mq.	0,18
352	Verifica statica visiva e strumentale con l'impiego del martello		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
353	<p>ad impulso elettronico. Verifica visiva dei sintomi/danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA. Individuazione dei difetti interni con l'utilizzo del martello a impulso elettronico.</p> <p>Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p>	cad.	45,00
354	<p>Verifica statica visiva e strumentale con l'impiego del martello ad impulso elettronico integrata con l'impiego del dendrodensimetro di ultima generazione, con localizzazione delle misurazioni e quantità delle stesse a discrezione del rilevatore. Ricerca dei sintomi/danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA.</p> <p>Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p>	cad.	78,00
354	<p>Verifica statica visiva e strumentale con l'impiego del dendrodensimetro/resistografo di ultima generazione. Ricerca dei sintomi/ danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA . Individuazione dei difetti interni con l'utilizzo del dendrodensimetro/resistografo di ultima generazione con localizzazione delle misurazioni e delle quantità delle stesse a discrezione del rilevatore.</p> <p>Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p>	cad.	80,00
355	<p>Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali con l'impiego del martello ad impulso elettronico.</p> <p>Ricerca dei sintomi/danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA. Individuazione dei difetti interni con l'utilizzo del martello a impulso elettronico, in particolare con il modello prodotto dalla ditta IML di Wiesloch (Germania) o con il modello prodotto dalla ditta Metriguard di Pullman (USA).</p> <p>Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p>		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
356	<p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p> <p>Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali con l'impiego del martello ad impulso elettronico integrata con l'impiego del dendrodensimetro/resistografo elettronico di ultima generazione. Ricerca dei sintomi/danni esterni delle piante arboree mediante applicazione del metodo VTA.</p> <p>Individuazione di difetti interni con l'utilizzo del dendrodensimetro elettronico di ultima generazione con localizzazione delle misurazioni e quantità delle stesse a discrezione del rilevatore. Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p>	cad.	53,00
357	<p>Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali con l'impiego del martello ad impulso elettronico e del dendrodensimetro integrata con l'impiego del frattometro per la verifica delle caratteristiche meccaniche delle fibre legnose del campione prelevato con il succhiello di Pressler.</p> <p>Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.</p> <p>I suddetti rilievi dovranno essere corredati da dettagliata relazione tecnica - perizia descrittiva dei risultati dell'indagine strumentale e degli interventi manutentivi consigliati per l'eventuale messa in sicurezza, firmata da dottore agronomo, in duplice copia cartacea e supporto informatico, comprensiva di scheda, foto e cartellinatura indicativa per ogni albero controllato.</p>	cad.	82,00
		cad.	100,00

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
358	Predisposizione pratica per abbattimento alberi per motivi fitosanitari costituita da: - relazione fitosanitaria - foto delle alberature - planimetria con riferimento delle piante da abbattere - progetto del reimpianto - modulistica comunale compilata comprese marche da bollo e/o diritti di segreteria Per ogni pratica presentata, anche riguardante più alberature, fino ad un massimo di 5 esemplari	cad.	200,00
359	CONSOLIDAMENTI: FUNE per consolidamento alberi costituita da corda intrecciata ad anima cava, in polipropilene, escluso montaggio, carico di rottura		
	a) fino a 2 tonnellate,	€/t	1,93
	b) fino a 4 tonnellate	€/t	3,79
	c) fino a 8 tonnellate	€/t	7,09
	d) in DYNEEMA carico di rottura fino a 8 tonnellate, escluso montaggio	€/t	9,70
360	CONSOLIDAMENTI: FASCE PER ANCORAGGIO: KIT per la realizzazione di punto di ancoraggio della fune di consolidamento alle parti dell'albero, comprendente tutte le componenti necessarie ad evitare danneggiamenti al legno vivo dovuti all'attrito del cavo (guaina, banda di espansione, terminali). Escluso montaggio. Punto di ancoraggio avente carico di rottura		
	a) fino a 4 tonnellate.	€/t	23,44
	b) fino a 8 tonnellate	€/t	47,16
361	CONSOLIDAMENTI: FASCE PER ANCORAGGIO: KIT per la realizzazione di punto di ancoraggio della fune in DYNEEMA di consolidamento alle parti dell'albero, comprendente tutti gli accessori necessari ad evitare danneggiamenti al legno vivo dovuti all'attrito del cavo (guaina, banda di espansione, terminali). Escluso montaggio. Punto di ancoraggio avente carico di rottura fino a 8 tonnellate.	€/t	136,36
362	CONSOLIDAMENTI: Ammortizzatore in gomma autolubrificante diametro 36 mm, escluso montaggio.	€/t	20,83
363	CONSOLIDAMENTI: Ammortizzatore in gomma autolubrificante diametro 45 mm, escluso montaggio. Ammortizzatore 8 t	€/t	24,74
364	<b>Analisi Visiva speditiva parte epigea dell'albero</b> , secondo il metodo VTA e/o integrato dall'impiego di altre metodologie, <b>effettuata da TERRA</b> con rilascio di scheda tecnica sintetica, a firma di tecnico abilitato, riportante lo stato vegetativo, sanitario, statico e indicazioni sugli eventuali interventi e/o approfondimenti da effettuare per la riduzione e/o definire la propensione al cedimento delle parti analizzate. Escluso personale e/o assistente se necessario.		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	a) da 1 a 25 analisi per area di intervento.	cad	26,49
	b) da 26 a 50 analisi per area di intervento	cad	21,19
	c) oltre 50 analisi per area di intervento	cad	19,07
365	<b>Analisi Visiva speditiva parte epigea dell'albero</b> , secondo il metodo VTA e/o integrato dall'impiego di altre metodologie, effettuata <b>solo in QUOTA</b> , escluso il noleggio della piattaforma mobile con operatore, con rilascio di scheda tecnica sintetica, a firma di tecnico abilitato, riportante lo stato vegetativo, sanitario, statico e indicazioni sugli eventuali interventi e/o approfondimenti da effettuare per la riduzione e/o definire la propensione al cedimento delle parti analizzate. Escluso noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 20 analisi per area di intervento	cad	37,08
	b) da 21 a 40 analisi per area di intervento	cad	31,79
	c) oltre 40 analisi per area di intervento	cad	26,49
366	<b>Analisi Visiva approfondita parte epigea dell'albero</b> , secondo il metodo VTA e/o integrato dall'impiego di altre metodologie, <b>effettuata DA TERRA</b> con rilascio di scheda tecnica sintetica, a firma di tecnico abilitato, riportante lo stato vegetativo, sanitario, statico la tipologia dei difetti e/o anomalie e/o criticità presenti e relative indicazioni sugli eventuali interventi e/o approfondimenti strumentali da effettuare per definire l'entità e la natura dei difetti ai fini della riduzione e/o definire la propensione al cedimento delle parti analizzate. Escluso personale e/o assistente se necessario.		
	a) da 1 a 15 analisi per area di intervento.	cad	45,56
	b) da 16 a 30 analisi per area di intervento	cad	42,38
	c) oltre 30 analisi per area di intervento	cad	37,08
367	<b>Analisi visiva approfondita parte epigea dell'albero</b> , secondo il metodo VTA e/o integrato dall'impiego di altre metodologie, effettuata <b>solo in QUOTA</b> (altezza superiore a 2,5 metri), escluso il noleggio della piattaforma mobile con operatore, con rilascio di scheda tecnica sintetica, a firma di tecnico abilitato, riportante lo stato vegetativo, sanitario, statico la tipologia dei difetti e/o anomalie e/o le criticità presenti e relative indicazioni sugli eventuali interventi e/o approfondimenti strumentali da effettuare per definire l'entità e la natura dei difetti ai fini della riduzione e/o definire la propensione al cedimento delle parti analizzate, escluso noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 10 analisi per area di intervento.	cad	55,09
	b) da 11 a 20 analisi per area di intervento	cad	47,68
	c) oltre 20 analisi per area di intervento	cad	42,38
368	<b>ANALISI TOMOGRAFICA da effettuare AL COLLETO O SUL FUSTO</b> , fino ad un'altezza di 2,5 metri e su alberi aventi un diametro <b>fino a cm 80</b> (calcolato dalla circonferenza misurata ad H = 1.30 m.) con tecnologia sonica e/o elettrica al fine di identificare e quantificare		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	le alterazioni dei tessuti legnosi, rilevate con l'indagine visiva. La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato e abilitato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso personale e/o assistente operativo a terra		
	a) da 1 a 5 analisi per area d'intervento.	cad	360,23
	b) da 6 a 10 analisi per area di intervento	cad	317,85
	c) oltre 10 analisi per area di intervento	cad	275,47
369	<b>ANALISI TOMOGRAFICA da effettuare AL COLLETTO O SUL FUSTO</b> , fino ad un'altezza di 2,5 metri e su alberi aventi un diametro superiore a cm 80		
	a) da 1 a 3 analisi per area d'intervento.	cad	540,35
	b) da 4 a 7 analisi per area di intervento	cad	508,56
	c) oltre 7 analisi per area di intervento	cad	476,78
370	<b>ANALISI TOMOGRAFICA integrata dall'impiego del DENDRODENSIMETRO ELETTRONICO</b> , effettuata al COLLETTO O FUSTO, fino ad un'altezza di 2,5 metri e su alberi aventi un diametro fino a cm 80 (calcolato dalla circonferenza misurata ad H. = 1.30 m.), con tecnologia sonica e/o elettrica al fine di identificare e quantificare le alterazioni dei tessuti legnosi, rilevate con l'indagine visiva. La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato e abilitato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 5 analisi per area d'intervento.	cad	582,73
	b) da 6 a 10 analisi per area di intervento	cad	540,35
	c) oltre 10 analisi per area di intervento	cad	508,56
371	<b>ANALISI TOMOGRAFICA integrata dall'impiego del DENDRODENSIMETRO ELETTRONICO</b> , effettuata al COLLETTO O FUSTO, fino ad un'altezza di 2,5 metri e su alberi aventi un diametro superiore a cm 80 -		
	a) da 1 a 3 analisi per area d'intervento.	cad	635,70
	b) da 4 a 7 analisi per area di intervento	cad	529,75
	c) oltre 7 analisi per area di intervento	cad	508,56
372	<b>ANALISI TOMOGRAFICA integrata dall'impiego del DENDRODENSIMETRO ELETTRONICO</b> , effettuata SOLO in QUOTA, su alberi aventi un diametro inferiore a cm 80 (calcolato dalla circonferenza misurata ad H 1.30 m.), con tecnologia sonica e/o elettrica al fine di identificare e quantificare le alterazioni dei		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	tessuti legnosi, rilevate con l'indagine visiva. La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato e abilitato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 3 analisi per area di intervento	cad	614,51
	b) da 4 a 7 analisi per area di intervento	cad	572,13
	c) oltre 7 analisi per area di intervento	cad	529,75
373	<b>ANALISI TOMOGRAFICA integrata dall'impiego del DENDRODENSIMETRO ELETTRONICO, effettuata SOLO in QUOTA, su alberi aventi un diametro superiore a cm 80 -</b>		
	a) da 1 a 3 analisi per area d'intervento	cad	635,70
	b) da 4 a 6 analisi per area di intervento	cad	603,92
	c) oltre 6 analisi per area di intervento	cad	561,54
374	<b>ANALISI DI STABILITA' CON TRAZIONE CONTROLLATA,</b> sottoponendo il soggetto arboreo ad un carico simulato del vento al fine di valutarne la resistenza alla rottura del fusto e al ribaltamento della zolla, effettuata su albero radicato in area con accessibilità facile, assenza di traffico veicolare e libera da ostacoli in modo da consentire l'ancoraggio della linea di tiro su altri alberi e/o su mezzo meccanico. Analisi dei dati con software Arbostat (norme DIN) e/o software Orebla (Eurocodice). La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso impiego di altra strumentazione (dendrodensimetro e/o tomografo), noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e/o tree climber e personale e/o assistente operativo a terra		
	a) da 1 a 2 analisi per area d'intervento	cad	1165,45
	b) da 3 a 4 analisi per area di intervento	cad	900,58
	c) oltre 4 analisi per area di intervento	cad	741,65
375	<b>ANALISI DI STABILITA' CON TRAZIONE CONTROLLATA (DIFFICOLTÀ 1)</b> sottoponendo il soggetto arboreo ad un carico simulato del vento al fine di valutarne la resistenza alla rottura del fusto e al ribaltamento della zolla, effettuata su albero radicato su area con difficile e/o complicata accessibilità, parzialmente libera da ostacoli, presenza di ridotto traffico veicolare. L'ancoraggio della linea di tiro su altri alberi e/o mezzo meccanico risulta complicato. Analisi dei dati con software Arbostat (norme DIN) e/o software Orebla (Eurocodice). La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
	tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso impiego di altra strumentazione (dendrodensimetro e/o tomografo), noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e/o tree climber e personale e/o assistente operativo a terra.		
	a) da 1 a 2 analisi per area d'intervento	cad	1377,35
	b) da 3 a 4 analisi per area di intervento	cad	1165,45
	c) oltre 4 analisi per area di intervento	cad	953,55
376	<b>ANALISI DI STABILITA' CON TRAZIONE CONTROLLATA (DIFFICOLTÀ 2)</b> sottoponendo il soggetto arboreo ad un carico simulato del vento al fine di valutarne la resistenza alla rottura del fusto e al ribaltamento della zolla, effettuata su albero radicato su area con scarsa accessibilità, linea di tiro in presenza di ostacoli, presenza di traffico veicolare. L'ancoraggio della linea di tiro su altri alberi e/o mezzo meccanico risulta difficile. Analisi dei dati con software Arbostat (norme DIN) e/o software Orebla (Eurocodice). La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso impiego di altra strumentazione (dendrodensimetro e/o tomografo), noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e/o tree climber e personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 2 analisi per area d'intervento	cad	1589,25
	b) da 3 a 4 analisi per area di intervento	cad	1377,35
	c) oltre 4 analisi per area di intervento	cad	1059,50
377	<b>ANALISI DI STABILITA' CON TRAZIONE CONTROLLATA (DIFFICOLTÀ 3)</b> sottoponendo il soggetto arboreo ad un carico simulato del vento al fine di valutarne la resistenza alla rottura del fusto e al ribaltamento della zolla, effettuata su albero radicato su area con accessibilità limitata, linea di tiro in presenza di molti ostacoli, presenza di elevato traffico veicolare. L'ancoraggio della linea di tiro su altri alberi e/o mezzo meccanico risulta complesso difficile. Analisi dei dati con software Arbostat (norme DIN) e/o software Orebla (Eurocodice). La prestazione include la presenza di un tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata, la classe di propensione al cedimento e gli interventi da effettuare per la tutela della pubblica incolumità. Escluso impiego di altra strumentazione (dendrodensimetro e/o tomografo), noleggio piattaforma mobile con relativo operatore e/o tree climber e personale e/o assistente operativo a terra -		
	a) da 1 a 2 analisi per area d'intervento	cad	1907,10
	b) da 3 a 4 analisi per area di intervento	cad	1589,25

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo €
378	c) oltre 4 analisi per area di intervento	cad	1377,35
	<b>ANALISI APPARATO RADICALE CON TECNOLOGIA AIR SPADE</b> effettuata su numero di alberi fino a due. La prestazione include la presenza di tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, la produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dell'indagine effettuata. Escluso nolo compressore e relativo operatore		
	a) da 1 a 3 analisi per area d'intervento	cad	476,78
	b) da 4 a 10 analisi per area di intervento	cad	370,83
	c) oltre 10 analisi per area di intervento	cad	211,90
379	<b>CERTIFICAZIONI DELLE OPERAZIONI DI SCAVO EFFETTUATE NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI: certificazioni dei lavori di scavo effettuata direttamente sul posto in cui si realizza lo scavo.</b> La prestazione include la presenza di tecnico specializzato, dotato di specifica attrezzatura e/o strumentazione, produzione e/o l'aggiornamento della scheda tecnica a firma del tecnico abilitato e riportante la documentazione dello scavo effettuato, l'interferenza sull'apparato radicale e le condizioni statiche dell'albero pre e post intervento. Escluso nolo compressore e relativo operatore (AIR SPADE)		
	a) da 1 a 3 analisi per area d'intervento	cad	317,85
	b) da 4 a 8 analisi per area di intervento	cad	264,88
	c) oltre 8 analisi per area di intervento	cad	190,71