PLINTO 250 x 250 m

PIANTA

SEZIONE '1-1.

SEZIONE '2-2.

PLINTO 200 x 200 m
(LATO OSPEDALE)

PIANTA

SEZIONE '3-3.

SEZIONE '4-4.

SEZIONE '5-5.

PLINTO 460 x 150 m

PIANTA

VISTA 'X-X'

SEZIONE '6-6.

SEZIONE '10-10.

SEZIONE '11-11.

SEZIONE '12-12.

SEZIONE '13-13.

SEZIONE '16-16.

DA VERIFICARE IN CANTIERE

LATO OSPEDALE

LATO PARCHEGGIO

ZONA CARICO - SCARICO

PASSAGGIO BORDALE SIP
(PURE MOLTA ATTENZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI)

SEZIONE '9-9.

SEZIONE '8-8.

PLINTO 250 x 180 m

NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO ..
- PER LA DISPOSIZIONE DELLE CASSEFORME PER CALCESTRUZZI FACCIA-VISTA SI VEDANO GLI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO ..

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO
  - calcestruzzo gettato in opera per fondazioni: $R_{ck} = 25$ N/mm²;
  - calcestruzzo gettato in opera per elevazione in elevazione: $R_{ck} = 37$ N/mm²;
  - calcestruzzo per solai prefabbricati: $R_{ck} = 40$ N/mm².
- ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
  - acciaio in barre per cementazione: Fe B 44 k, controllato, $f_{yk} \geq 430$ N/mm² $f_{tk} \geq 440$ N/mm²
- RAGGI DEI RACCORDI CIRCOLARI DELLE BARRE METALLICHE
  - Φ = 16 mm: R = 100 mm.
  - Φ = 20 mm: R = 120 mm.
  - Φ = 24 mm: R = 150 mm.
- OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
  - acciaio per opere accessorie di carpenteria metallica: Fe 37 b.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
USL n.27 BOLOGNA OVEST

I STRALCIO FUNZIONALE RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE MAGGIORE «C.A.PIZZARDI»

EDIFICIO A - PROGETTO DI NUOVI MAGAZZINI GENERALI UFFICI TECNICI, LOCALI DI «BOLOGNA SOCCORSO», OFFICINE, LABORATORI, AUTORIMESSA

EDIFICIO B - PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA PALAZZINA AMBULATORI, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ZONA ATRIO.

Progettisti:
Arch. Enzo Zacchiroli
Arch. Piero Braccaioni
Arch. Renato Sabbi

Collaboratori:
Arch. Elena Zacchiroli
Arch. Michela Zacchiroli
Arch. Ugo Terziani

Esperti U.S.L. n° 27
Dott. Giuseppe Guerra
Dott. Lino Nardozzi
Ing. Giampolo Facciani
Dott. Sergio Montagutti

Consulente bioingegneria:
Ing. Gabriele Zingaretti

Calcolo degli impianti:
STEP studio tecnico
Ing. Paolo Zambelli
Ing. Paolo Trapella
Ing. Fausto Ferraresi

Progetto delle strutture:
Prof. Ing. Claudio Ceccoli
Ing. Daniele Biondi
Ing. Giorgio Serafini

Analisi geotecnica:
Prof. Ing. Pier Vincenzo Righi

COMMITTENTE: U.S.L. N. 27 BOLOGNA OVEST		DATA: SCADENZA:	DD
DISEGNO N.	DESCRIZIONE: EDIFICIO A	AGGIORNAMENTI:	
1	PROGETTO: S	PIANTA FONDAZIONI E RELATIVE SEZIONI	
SCALA: 1:50/100			SOSTITUISCE DIS. N.
			RIDISEGNATO DIS. N.